

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE EM CONCRETO ARMADO - TRECHO SOBRE CÓRREGO LAJEADO (ESTRADA URUALINA - APIU)

Endereço: Estrada Vicinal, Zona Rural, Uruaçu - GO

Coordenadas Geográficas: -14.553028°, -49.181583°

Bancos: Tabela Goinfra de Terraplenagem, Pavimentação e OAE - T325 - 12/2025 - Sem Deson., Goinfra Civil - 12/2025 - Sem Desoneração e SINAPI - 02/2026 - Goiás - Sem Desoneração

BDI: 27,21%

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Preço Total (R\$)	Porcentagem Individual (%)	Porcentagem Acumulada (%)
45155	GOINFRA	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	Kg	3.572,34	16,33	58.336,31	26,09	26,09
45166	GOINFRA	CONCRETO FCK=30 MPA	m³	51,42	657,54	33.810,70	15,12	41,20
45150	GOINFRA	FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	m²	249,5	118,27	29.508,36	13,19	54,40
101110	SINAPI	TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 100CM, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_05/2020	m³	22,92	1.278,85	29.311,24	13,11	67,51
45055	GOINFRA	ENSECADEIRA	m²	26,0	641,21	16.671,46	7,45	74,96
45135	GOINFRA	ESCORAMENTO PARA PONTE	m³	101,25	138,56	14.029,20	6,27	81,23
CPU-10	PRÓPRIO	EXECUÇÃO DE MURETA GUIA PARA CONTENÇÃO	M	15,0	866,46	12.996,90	5,81	87,05
020212	GOINFRA CIVIL	BARRAÇÃO DE OBRAS PADRÃO GOINFRA (BLOCOS, COBERTURAS, PASSARELAS E MÓVEIS), SEM ALOJAMENTO E LAVANDERIA , COM PINTURA, EM CONSONÂNCIA COM AS NR's, EM ESPECIAL A NR-18, INCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS - (COM REAPROVEITAMENTO 1 VEZ).	m²	29,04	419,66	12.186,92	5,45	92,50
CPU-11	PRÓPRIO	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA INFRA	UN	1,0	8.211,59	8.211,59	3,67	96,17
101113	SINAPI	ALARGAMENTO DE BASE DE TUBULÃO A CÉU ABERTO, ESCAVAÇÃO MANUAL, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO). AF_05/2020	m³	4,3	1.373,38	5.905,53	2,64	98,81
103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	4,5	592,31	2.665,39	1,19	100,00

Custo Total: R\$ 175.812,80
Total do BDI: R\$ 47.820,79
Preço Total: R\$ 223.633,59

Camila Hayanne Marques dos Santos Gomes
 CREA 1014360161 D-GO
Engenheira Civil