



GERANDO DESENVOLVIMENTO

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR
Prefeitura Municipal de Jaraguá-GO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
Construção de Muro na Escola Municipal Lyra Machado

DESCRIÇÃO DO LOTE
Muro Lyra Machado

MUNICÍPIO / UF
Jaraguá/GO

BDI 1
27,50%

BDI 2
0,00%

BDI 3
0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Muro Lyra Machado									105.908,68	
1.			Muro Lyra					-	105.908,68	
1.1.			Serviços preliminares					-	1.802,16	
1.1.0.1.	GOINFRA	021301	PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA	m2	3,60	392,63	BDI 1	500,60	1.802,16	RA
1.2.			REMOÇÃO DO ALAMBRADO EXISTENTE					-	4.815,42	
1.2.0.1.	GOINFRA	020130	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALAMBRADO - POSTE DE CONCRETO/TELA/VIGA COM TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA	m	128,00	25,56	BDI 1	32,59	4.171,52	RA
1.2.0.2.	GOINFRA	030105	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL	m3	5,00	101,00	BDI 1	128,78	643,90	RA
1.3.			MURO A SER CONSTRUÍDO					-	99.291,10	
1.3.1.			PILARES					-	7.462,28	
1.3.1.1.	GOINFRA	052005	ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)	Kg	239,32	11,57	BDI 1	14,75	3.529,97	RA
1.3.1.2.	GOINFRA	060314	ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	Kg	60,52	12,33	BDI 1	15,72	951,37	RA
1.3.1.3.	GOINFRA	060192	FORMA DE TABUA CINTA/PILAR SOBRE/ENTRE ALVENARIA U=8 VEZES	m2	32,17	30,08	BDI 1	38,35	1.233,72	RA
1.3.1.4.	GOINFRA	051030	PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA	m3	2,24	558,39	BDI 1	711,95	1.594,77	RA
1.3.1.5.	GOINFRA	051026	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- (O.C.)	m3	2,24	53,38	BDI 1	68,06	152,45	RA
1.3.2.			VIGAS BALDRAME					-	7.267,80	
1.3.2.1.	GOINFRA	052004	ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)	Kg	129,00	11,69	BDI 1	14,90	1.922,10	RA
1.3.2.2.	GOINFRA	060314	ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	Kg	82,08	12,33	BDI 1	15,72	1.290,30	RA
1.3.2.3.	GOINFRA	060191	FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES	m2	35,84	38,39	BDI 1	48,95	1.754,37	RA
1.3.2.4.	GOINFRA	051030	PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA	m3	2,95	558,39	BDI 1	711,95	2.100,25	RA
1.3.2.5.	GOINFRA	051026	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- (O.C.)	m3	2,95	53,38	BDI 1	68,06	200,78	RA
1.3.3.			VIGAS DE COBERTURA					-	6.522,88	
1.3.3.1.	SINAPI	105034	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	M	128,00	39,97	BDI 1	50,96	6.522,88	RA
1.3.4.			ESTACAS					-	9.335,22	
1.3.4.1.	GOINFRA	050301	ESTACA A TRADO DIAM.25 CM SEM FERRO	M	78,00	57,81	BDI 1	73,71	5.749,38	RA
1.3.4.2.	GOINFRA	060304	ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)	Kg	152,51	11,69	BDI 1	14,90	2.272,40	RA
1.3.4.3.	GOINFRA	060314	ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	Kg	66,97	12,33	BDI 1	15,72	1.052,77	RA
1.3.4.4.	GOINFRA	051026	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- (O.C.)	m3	3,83	53,38	BDI 1	68,06	260,67	RA
1.3.5.			ALVENARIA					-	20.674,56	
1.3.5.1.	GOINFRA	100160	ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3)	m2	256,00	63,34	BDI 1	80,76	20.674,56	RA
1.3.6.			REBOCO					-	14.376,96	

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

GERANDO DESENVOLVIMENTO

LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 08-25 (DES.)	PROponente / Tomador Prefeitura Municipal de Jaraguá-GO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Construção de Muro na Escola Municipal Lyra Machado	BDI 1 27,50%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%
DESCRIÇÃO DO LOTE Muro Lyra Machado		MUNICÍPIO / UF Jaraguá/GO				

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Muro Lyra Machado									105.908,68	
1.3.6.1.	GOINFRA	200403	REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3)	m2	512,00	22,02	BDI 1	28,08	14.376,96	RA
1.3.7.			PINTURA					-	10.035,20	
1.3.7.1.	GOINFRA	261000	PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR	m2	512,00	15,37	BDI 1	19,60	10.035,20	RA
1.3.8.			PINGADEIRA					-	7.115,52	
1.3.8.1.	GOINFRA	160602	RUFO DE CHAPA GALVANIZADA Nº 26 DESENVOLVIMENTO 40 CM	m	128,00	43,60	BDI 1	55,59	7.115,52	RA
1.3.9.			PINTURA CALÇADAS EXTERNAS					-	16.500,68	
1.3.9.1.	GOINFRA	261703	PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS)	m2	868,00	14,91	BDI 1	19,01	16.500,68	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Jaraguá/GO
Local
segunda-feira, 5 de maio de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: GABRIELA DE OLIVEIRA GOMES
CREA/CAU: 1019821710 D/GO
ART/RRT: 1020250310234