



DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA (DFD) DE (X) AQUISIÇÃO E/OU (x) SERVIÇOS		<u>DATA</u> 14/09/2026
1.Órgão:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINÓPOLIS E FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
2. Setor requisitante:	Secretaria Municipal de Infraestrutura	
3. Responsável pela Demanda/Matrícula:	Zoroastro Pereira Lima Júnior Secretaria Municipal Infraestrutura Walkiria Cristina Ribeiro Assistente Administrativo do Fundo Municipal de Educação Gizelle Silveira Santos Diretora Da Atenção Primária do Fundo Municipal de Saúde	
4. Objeto:	Contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de sistemas de geração de energia elétrica por meio de tecnologia solar fotovoltaica, conectados à rede (sistema on-grid), compreendendo o fornecimento de materiais, equipamentos, estruturas, inversores, módulos fotovoltaicos, componentes elétricos, instalação, montagem, configuração, testes, comissionamento, elaboração de documentação técnica e demais serviços necessários ao pleno funcionamento dos sistemas nos prédios públicos do Município de Tocantinópolis/TO.	
5. Fonte de recurso:	Recursos Próprios e convênios.	
Em caso de convênio e/ou contrapartida de convênio, indicar origem e número.		
6. Justificativa	3. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO O Município de Tocantinópolis/TO possui diversos prédios públicos destinados à prestação de serviços essenciais à população, os quais demandam consumo contínuo de energia elétrica para o funcionamento de equipamentos, sistemas de iluminação, climatização, computadores, aparelhos eletroeletrônicos e demais instalações necessárias à execução das atividades administrativas e dos serviços públicos. As despesas com energia elétrica representam parcela relevante dos custos de manutenção das unidades públicas, apresentando caráter contínuo e necessário ao funcionamento da Administração Municipal. Nesse contexto, a utilização de sistemas de geração de energia elétrica por meio de fonte solar fotovoltaica constitui alternativa tecnicamente aplicável	



para geração de energia destinada ao atendimento do consumo das unidades públicas, mediante sistemas conectados à rede elétrica.

A contratação pretendida busca proporcionar ao Município a implantação de sistemas fotovoltaicos dimensionados de acordo com as características de cada unidade, considerando o consumo de energia elétrica, a área disponível, as condições de instalação, a infraestrutura existente e as exigências técnicas para conexão à rede.

A medida poderá contribuir para a redução das despesas correntes relacionadas ao consumo de energia elétrica, além de possibilitar a utilização de fonte renovável de energia e o aproveitamento do potencial de geração solar existente na região.

A necessidade não se limita ao simples fornecimento de módulos ou equipamentos, sendo necessária a contratação de solução integrada que contemple o fornecimento dos equipamentos, estruturas, componentes elétricos, instalação, montagem, configuração, testes, comissionamento e documentação técnica necessária, garantindo que os sistemas sejam entregues em condições adequadas de funcionamento.

4. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO

A solução consiste na contratação de empresa especializada para implantação de sistemas de geração de energia elétrica por fonte solar fotovoltaica, no modelo **on-grid**, destinados aos prédios públicos definidos pela Administração Municipal.

A solução deverá compreender, no mínimo:

- a) elaboração dos projetos e estudos técnicos necessários à implantação dos sistemas;
- b) dimensionamento dos sistemas fotovoltaicos de acordo com o consumo e as características de cada unidade;
- c) fornecimento dos módulos fotovoltaicos;
- d) fornecimento e instalação dos inversores;
- e) fornecimento e instalação das estruturas de fixação e suporte;
- f) fornecimento de cabos, conectores, dispositivos de proteção, quadros elétricos e demais componentes necessários;
- g) instalação e montagem completa dos sistemas;
- h) adequações elétricas necessárias à implantação;



DEUS ACIMA DE TUDO

PREFEITURA DE
TOCANTINÓPOLIS

Eterna Boa Vista

ADM.: 2025 / 2025

Fl. nº _____

Serv.: _____

- i) configuração e parametrização dos equipamentos;
- j) realização de testes de funcionamento;
- k) comissionamento dos sistemas;
- l) realização dos procedimentos técnicos necessários à conexão dos sistemas à rede elétrica, quando aplicável;
- m) elaboração e entrega da documentação técnica pertinente;
- n) fornecimento de manuais, certificados e garantias dos equipamentos;
- o) orientação aos servidores responsáveis pela operação e acompanhamento dos sistemas;
- p) correção de eventuais falhas identificadas durante a instalação, testes e comissionamento;
- q) demais serviços, materiais e equipamentos necessários ao pleno funcionamento dos sistemas.

A solução deverá ser dimensionada de acordo com levantamento técnico específico, não devendo a Administração definir previamente quantitativos ou potências sem a realização dos estudos necessários para assegurar a compatibilidade entre a capacidade instalada, o consumo das unidades e a infraestrutura disponível.

5. QUANTITATIVOS PRELIMINARES

Descrição	Un.	Qtd.			
CANTEIRO DE OBRA					
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF. 03/2022. PS	M2	12			
LOCAÇÃO COM CAVALETE COM ALTURA DE 0,50 M - 2 UTILIZAÇÕES. AF. 03/2024	UN	50			
ADMINISTRAÇÃO DE OBRA					
ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	HXMES	40			
ENGENHEIRO ELETRICISTA	MES	6			
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	6			
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	6			
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0			
AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	6			
AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0			
MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0			
Engenheiro de segurança do trabalho	mês	6			
SFCR - UPA 24 HORAS - 112,22 KWP					
INVERSOR FOTOVOLTAICO 75 KW	UN	1			
MÓDULO FOTOVOLTAICO 620 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	181			
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 07/2025	UN	5			
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	100			
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF. 09/2024	M3	1			
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF. 08/2023	M3	1			



DEUS ACIMA DE TUDO

PREFEITURA DE

TOCANTINÓPOLIS

Eterna Boa Vista

ADM.: 2020 / 2028

Fl. nº _____

Serv.: _____

HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2023	UN	12			
CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2023	M	20			
Conector de pressão para cabo nu de 35mm² - fornecimento e instalação	un	8			
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 28 DISJUNTORES DIN, 100 A	UN	1			
ELETRODUTO FLEXÍVEL, EM FITA DE AÇO GALVANIZADO, SEM REVESTIMENTO, DIÂMETRO NOMINAL 1"	M	80			
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	30			
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	4			
CABO FOTOVOLTAICO FLEXÍVEL 6MM 1,8KV CC PRETO	M	500			
CABO FOTOVOLTAICO FLEXÍVEL 6MM 1,8KV CC VERMELHO	M	500			
ESTRUTURA FIXAÇÃO MÓDULOS	UND	30			
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 275 V, CORRENTE MÁXIMA DE *45* KA (TIPO AC)	UN	4			
Cabo de cobre 50mm² - 1 KV	M	70			
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	M	100			
SFCR - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 53,32 KWP					
INVERSOR FOTOVOLTAICO SAÍDA TRIFÁSICA - 36 KW - ENTRADA ATÉ 1000 VCC - EFICIÊNCIA MÍNIMA 95%	UN	1			
MÓDULO FOTOVOLTAICO 620 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	86			
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	UN	3			
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	50			
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF 09/2024	M3	1			
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF 08/2023	M3	1			
HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2023	UN	12			
CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2023	M	12			
Conector de pressão para cabo nu de 35mm² - fornecimento e instalação	un	8			
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 28 DISJUNTORES DIN, 100 A	UN	1			
ELETRODUTO FLEXÍVEL, EM FITA DE AÇO GALVANIZADO, SEM REVESTIMENTO, DIÂMETRO NOMINAL 1"	M	20			
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	10			
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	4			
CABO FOTOVOLTAICO FLEXÍVEL 6MM 1,8KV CC PRETO	M	200			
CABO FOTOVOLTAICO FLEXÍVEL 6MM 1,8KV CC VERMELHO	M	200			
ESTRUTURA FIXAÇÃO MÓDULOS	UND	23			
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 275 V, CORRENTE MÁXIMA DE *45* KA (TIPO AC)	UN	4			
Cabo de cobre 50mm² - 1 KV	M	20			
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	M	100			
SFCR - HOSPITAL MUNICIPAL - 38,44 KWP					
INVERSOR FOTOVOLTAICO SAÍDA TRIFÁSICA - 25 KW - ENTRADA ATÉ 1500 VCC - EFICIÊNCIA MÍNIMA 95 %	UN	1			
MÓDULO FOTOVOLTAICO 620 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	62			
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	UN	3			
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	30			
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF 09/2024	M3	1			
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF 08/2023	M3	1			



DEUS ACIMA DE TUDO

PREFEITURA DE
TOCANTINÓPOLIS

Eterna Boa Vista

ADM - 2025 / 2028

Fl. n° _____

Serv.: _____

HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2023	UN	12			
CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2023	M	8			
Conector de pressão para cabo nu de 35mm² - fornecimento e instalação	un	8			
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 28 DISJUNTORES DIN, 100 A	UN	1			
ELETRODUTO FLEXÍVEL, EM FITA DE AÇO GALVANIZADO, SEM REVESTIMENTO, DIÂMETRO NOMINAL 1"	M	20			
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	10			
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	4			
CABO FOTOVOLTAICO FLEXÍVEL 6MM 1,8KV CC PRETO	M	100			
CABO FOTOVOLTAICO FLEXÍVEL 6MM 1,8KV CC VERMELHO	M	100			
ESTRUTURA FIXAÇÃO MÓDULOS	UND	16			
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 275 V, CORRENTE MÁXIMA DE *45* KA (TIPO AC)	UN	4			
Cabo de cobre 50mm² - 1 KV	M	10			
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	M	50			
SFCR - PREFEITURA MUNICIPAL - 35,96 KWP					
INVERSOR FOTOVOLTAICO SAÍDA TRIFÁSICA - 25 KW - ENTRADA ATÉ 1500 VCC - EFICIÊNCIA MÍNIMA 95 %	UN	1			
MÓDULO FOTOVOLTAICO 620 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	58			
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	UN	3			
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	30			
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF 09/2024	M3	1			
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF 08/2023	M3	1			
HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2023	UN	12			
CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2023	M	8			
Conector de pressão para cabo nu de 35mm² - fornecimento e instalação	un	8			
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 28 DISJUNTORES DIN, 100 A	UN	1			
ELETRODUTO FLEXÍVEL, EM FITA DE AÇO GALVANIZADO, SEM REVESTIMENTO, DIÂMETRO NOMINAL 1"	M	20			
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	10			
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	4			
CABO FOTOVOLTAICO FLEXÍVEL 6MM 1,8KV CC PRETO	M	100			
CABO FOTOVOLTAICO FLEXÍVEL 6MM 1,8KV CC VERMELHO	M	100			
ESTRUTURA FIXAÇÃO MÓDULOS	UND	16			
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 275 V, CORRENTE MÁXIMA DE *45* KA (TIPO AC)	UN	4			
Cabo de cobre 50mm² - 1 KV	M	10			
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	M	50			
SFCR - FARMÁCIA - 24,80 KWP					
INVERSOR FOTOVOLTAICO SAÍDA TRIFÁSICA - 25 KW - ENTRADA ATÉ 1500 VCC - EFICIÊNCIA MÍNIMA 95 %	UN	1			
MÓDULO FOTOVOLTAICO 620 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	40			
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	UN	2			
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	12			
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF 09/2024	M3	1			
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF 08/2023	M3	1			



HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2023	UN	12			
CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2023	M	8			
Conector de pressão para cabo nu de 35mm² - fornecimento e instalação	un	8			
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 28 DISJUNTORES DIN, 100 A	UN	1			
ELETRODUTO FLEXÍVEL, EM FITA DE AÇO GALVANIZADO, SEM REVESTIMENTO, DIÂMETRO NOMINAL 1"	M	10			
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	10			
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	4			
CABO FOTOVOLTAICO FLEXÍVEL 6MM 1,8KV CC PRETO	M	50			
CABO FOTOVOLTAICO FLEXÍVEL 6MM 1,8KV CC VERMELHO	M	50			
ESTRUTURA FIXAÇÃO MÓDULOS	UND	10			
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 275 V, CORRENTE MÁXIMA DE 45* KA (TIPO AC)	UN	4			
Cabo de cobre 50mm² - 1 KV	M	10			
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	M	20			
MONITORAMENTO DA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA					
RELATÓRIO MENSAL E ACOMPANHAMENTO DE GERAÇÃO E COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS NAS CONTAS DE ENERGIA	UND	12			
LIMPEZA DAS PLACAS FOTOVOLTAICAS	TRIMESTRE	4			
FINALIZAÇÃO DE OBRA					
Limpeza Final de Obra	M²	1561,1548			

7. DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO/COMPRAS OU SERVIÇOS

DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO

A contratação deverá contemplar ainda a elaboração e entrega dos projetos e documentos técnicos necessários, observância das normas técnicas aplicáveis e dos requisitos da concessionária de energia elétrica, fornecimento de manuais, certificados e garantias dos equipamentos, além de todos os demais serviços, materiais, mão de obra, equipamentos e procedimentos necessários à completa execução do objeto.

O dimensionamento dos sistemas, a potência instalada, a quantidade de módulos, inversores e demais componentes serão definidos após levantamento técnico das unidades públicas, análise do histórico de consumo de energia elétrica e avaliação das condições de instalação, devendo os quantitativos definitivos constar do Estudo Técnico Preliminar e do Termo de Referência.

8. Prazo de Contratação e Local de Entrega:

O prazo da execução no decorre de até 12 meses.
Local Município de Tocantinópolis-TO

9. Prazo para pagamento:

A empresa contratada deverá emitir Fatura/Nota fiscal eletrônica correspondente aos itens entregues, sem rasuras, e o pagamento será efetuado no prazo de 30 (trinta) dias, após a realização dos serviços. As Notas Fiscais serão devidamente atestado e vistoriado, através de crédito em banco, agência e conta corrente, indicado pela CONTRATADA, em conformidade com nota fiscal/fatura correspondente. O setor financeiro reserva-se do direito de solicitar impreterivelmente a qualquer momento, todas as certidões negativas e trabalhistas que comprovem a regularidade fiscal da contratada.

10. Informação de Dotação Orçamentária:

10.1. A indicação da dotação orçamentária para fazer face às despesas decorrentes das futuras



DEUS ACIMA DE TUDO

TOCANTINÓPOLIS

Eterna Boa Vista

PREFEITURA DE

ADM.: 2025 / 2028

Fl. nº _____

Serv.: _____

contratações será realizada em momento oportuno, por ocasião da efetiva contratação e conforme a disponibilidade orçamentária da unidade administrativa demandante, observadas as disposições da Lei Federal nº 14.133/2021 e da legislação orçamentária vigente.

11. Considerações Finais:

12.1. Em conformidade com a legislação que rege o tema, encaminhe-se à autoridade competente para análise de conveniência e oportunidade para a contratação e demais providências cabíveis.

Responsável pela Solicitação:**Autorizo a abertura do procedimento de
licitação**

Zoroastro Pereira Lima Júnior
Secretaria Municipal Infraestrutura



Walkiria Cristina Ribeiro
Assistente Administrativo do Fundo
Municipal de Educação



Gizelle Silveira Santos
Diretora Da Atenção Primária do
Fundo Municipal de Saúde

FABION GOMES DE
SOUSA:19696213115

Assinado de forma digital
por FABION GOMES DE
SOUSA:19696213115

Fabion Gomes de Sousa
Prefeito Municipal de Tocantinópolis

MARLY PEREIRA
MONTEIRO
FONSECA:35225556191

Assinado de forma digital por
MARLY PEREIRA MONTEIRO
FONSECA:35225556191

Marly Pereira Monteiro Fonseca
Secretária Municipal de Educação

MARIA DA CONCEICAO
MARINHO DE FARIAS
REGO:30677076134

Assinado de forma digital por
MARIA DA CONCEICAO
MARINHO DE FARIAS
REGO:30677076134

Maria da Conceição Marinho de Farias Rêgo
Secretária Municipal da Saúde

Declaro, como Secretário de Finanças e Arrecadação, para os fins do disposto no art. 16, inciso II da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2001, que a presente despesa tem adequação orçamentária e está compatível com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias.



Elizângela Gomes de Sousa Fernandes Leonel
Secretária Municipal de Gabinete e Finanças