PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ
ESTADO DE RONDÔNIA
PARETO

OBRA: AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ROMANA ISABEL SILVA DE PAULA
LOCAL: RODOVIA RO-377, KM 16, ZONA RURAL
ÁREA TOTAL: 120,90m²
Nº ART:

FONTE: SINAPI MARÇO DE 2026
B.D.I: 20,5%
DATA : ABRIL 2026
SERÃO UTILIZADOS OS VALORES SEM DESONERAÇÃO

							SEM DESONERAÇÃO						
ITEM	ITEM	BANCO	REFERÊNCIA	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR COM BDI	TOTAL	%	% ACUMULADA	CUSTO ACUMULADO	CURVA ABC
1	6.1	SINAPI	103332	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	250,37	R$ 137,16	R$ 165,28	R$ 41.381,15	8,30%	8,30%	R$ 41.381,15	A
2	8.4	SINAPI	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	157,59	R$ 194,57	R$ 234,46	R$ 36.948,55	7,41%	15,71%	R$ 78.329,70	A
3	1.1	PRÓPRIO	COMP 01	ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE	MÊS	6,00	R$ 4.044,61	R$ 4.873,75	R$ 29.242,50	5,86%	21,57%	R$ 107.572,20	A
4	10.5	PROPRIO	COMP 03 EX	JANELA CORRER EM ALUMINIO ANODIZADO, COM VIDRO TEMPERADO 8MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M2	8,40	R$ 2.317,62	R$ 2.792,73	R$ 23.458,93	4,70%	26,27%	R$ 131.031,13	A
5	6.4	SINAPI	104951	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	452,88	R$ 41,55	R$ 50,07	R$ 22.675,70	4,55%	30,82%	R$ 153.706,83	A
6	8.1	PRÓPRIO	COMP 05 EX	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA COM AÇO ESTRUTURAL EM PERFIS DOBRADOS E LAMINADOS ASTM A36	KG	868,50	R$ 20,56	R$ 24,77	R$ 21.512,75	4,31%	35,13%	R$ 175.219,58	A
7	7.7	SINAPI	104162	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_02/2026_PE	m²	108,43	R$ 137,73	R$ 165,96	R$ 17.995,04	3,61%	38,74%	R$ 193.214,62	A
8	9.2	SINAPI	96135	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2023	m²	452,88	R$ 32,87	R$ 39,61	R$ 17.938,58	3,60%	42,34%	R$ 211.153,20	A
9	8.6	SINAPI	96114	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	108,43	R$ 103,34	R$ 124,52	R$ 13.501,70	2,71%	45,05%	R$ 224.654,90	A
10	5.9	SINAPI	92448	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	60,92	R$ 160,71	R$ 193,66	R$ 11.797,77	2,37%	47,41%	R$ 236.452,67	A
11	10.3	PRÓPRIO	COMP 04 EX	PORTA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO, ESPESSURA 10 MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS.	M2	7,98	R$ 1.103,63	R$ 1.329,87	R$ 10.612,36	2,13%	49,54%	R$ 247.065,03	A
12	2.2	SINAPI	93208	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	M2	9,00	R$ 978,25	R$ 1.178,79	R$ 10.609,11	2,13%	51,67%	R$ 257.674,14	A
13	5.10	SINAPI	92413	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	63,72	R$ 107,11	R$ 129,07	R$ 8.224,34	1,65%	53,32%	R$ 265.898,48	A
14	9.3	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	452,88	R$ 14,49	R$ 17,46	R$ 7.907,28	1,59%	54,90%	R$ 273.805,76	A
15	2.3	SINAPI	93210	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	M2	9,00	R$ 689,38	R$ 830,70	R$ 7.476,30	1,50%	56,40%	R$ 281.282,06	A
16	4.1	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	7,34	R$ 793,22	R$ 955,83	R$ 7.015,79	1,41%	57,81%	R$ 288.297,85	A
17	7.4	SINAPI	87630	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	M2	102,13	R$ 53,66	R$ 64,66	R$ 6.603,73	1,32%	59,13%	R$ 294.901,58	A

ALLANIS CAMILO
Engenheira Civil
CREA 26001994 D/RO

Cod. de Autenticidade do Doc.: 11K7.5X40.155H.434A.5141 - ATHUS - PREFEITURA DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE - RO

Pág.: 1 / 11 - ID. do Doc.: 1.282.9A2 - 17/09/2026 - 11:40:55 - ASSINADO POR(1): CPF:020.07*.**2-*9

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ
ESTADO DE RONDÔNIA
PARETO

OBRA: AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ROMANA ISABEL SILVA DE PAULA
LOCAL: RODOVIA RO-377, KM 16, ZONA RURAL
ÁREA TOTAL: 120,90m²
Nº ART:

FONTE: SINAPI MARÇO DE 2026
B.D.I: 20,5%
DATA : ABRIL 2026
SERÃO UTILIZADOS OS VALORES SEM DESONERAÇÃO

							SEM DESONERAÇÃO						
ITEM	ITEM	BANCO	REFERÊNCIA	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR COM BDI	TOTAL	%	% ACUMULADA	CUSTO ACUMULADO	CURVA ABC
18	5.3	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	6,54	R$ 793,22	R$ 955,83	R$ 6.251,13	1,25%	60,39%	R$ 301.152,71	A
19	13.5	SINAPI	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	28,00	R$ 182,86	R$ 220,35	R$ 6.169,80	1,24%	61,62%	R$ 307.322,51	A
20	7.6	SINAPI	101741	RODAPÉ EM MARMORITE, ALTURA 10CM. AF_02/2026_PE	M	86,90	R$ 55,29	R$ 66,62	R$ 5.789,28	1,16%	62,78%	R$ 313.111,79	A
21	2.4	SINAPI	93212	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	M2	4,00	R$ 1.119,48	R$ 1.348,97	R$ 5.395,88	1,08%	63,87%	R$ 318.507,67	A
22	13.1	SINAPI	89512	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	78,68	R$ 56,09	R$ 67,59	R$ 5.317,98	1,07%	64,93%	R$ 323.825,65	A
23	4.7	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	62,30	R$ 69,72	R$ 84,01	R$ 5.233,82	1,05%	65,98%	R$ 329.059,47	A
24	13.4	SINAPI	99253	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	6,00	R$ 674,97	R$ 813,34	R$ 4.880,04	0,98%	66,96%	R$ 333.939,51	A
25	10.2	SINAPI	91314	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	4,00	R$ 1.006,49	R$ 1.212,82	R$ 4.851,28	0,97%	67,93%	R$ 338.790,79	A
26	2.1	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	8,00	R$ 498,28	R$ 600,43	R$ 4.803,44	0,96%	68,90%	R$ 343.594,23	A
27	9.4	SINAPI	88496	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	108,43	R$ 35,96	R$ 43,33	R$ 4.698,27	0,94%	69,84%	R$ 348.292,50	A
28	7.5	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	3,33	R$ 1.132,59	R$ 1.364,77	R$ 4.544,68	0,91%	70,75%	R$ 352.837,18	A
29	9.1	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	905,76	R$ 4,08	R$ 4,92	R$ 4.456,34	0,89%	71,64%	R$ 357.293,52	A
30	4.6	SINAPI	104919	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	224,20	R$ 15,34	R$ 18,48	R$ 4.143,22	0,83%	72,47%	R$ 361.436,74	B
31	11.9	PROPRIO	COMP 24 EX	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO, CAIXA ELÉTRICA, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO TOMADA, SUPORTE E PLACA).	UND	35,00	R$ 95,65	R$ 115,26	R$ 4.034,10	0,81%	73,28%	R$ 365.470,84	B
32	3.2	SINAPI	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	m³	36,27	R$ 86,03	R$ 103,67	R$ 3.760,11	0,75%	74,04%	R$ 369.230,95	B
33	4.10	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	m²	62,30	R$ 49,62	R$ 59,79	R$ 3.724,92	0,75%	74,78%	R$ 372.955,87	B
34	10.1	PRÓPRIO	COMP 01 EX	KIT DE PORTA PNE DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO, BARRA DE APOIO E CHAPA DE AÇO GALVANIZADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00	R$ 1.541,90	R$ 1.857,99	R$ 3.715,98	0,75%	75,53%	R$ 376.671,85	B

ALLANIS CAMILO
Engenheira Civil
CREA 26001994 D/RO

Cod. de Autenticidade do Doc.: 11K7.5X40.155H.434A.5141 - ATHUS - PREFEITURA DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE - RO

Pág.: 2 / 11 - ID. do Doc.: 1.282.9A2 - 17/09/2026 - 11:40:55 - ASSINADO POR(1): CPF:020.07*.**2-*9

Cod. de Autenticidade do Doc.: 11K7.5X40.155H.434A.5141 - ATHUS - PREFEITURA DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE - RO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ
ESTADO DE RONDÔNIA
PARETO

OBRA: AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ROMANA ISABEL SILVA DE PAULA
LOCAL: RODOVIA RO-377, KM 16, ZONA RURAL
ÁREA TOTAL: 120,90m²
Nº ART:

FONTE: SINAPI MARÇO DE 2026
B.D.I: 20,5%
DATA : ABRIL 2026
SERÃO UTILIZADOS OS VALORES SEM DESONERAÇÃO

							SEM DESONERAÇÃO						
ITEM	ITEM	BANCO	REFERÊNCIA	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR COM BDI	TOTAL	%	% ACUMULADA	CUSTO ACUMULADO	CURVA ABC
35	9.7	SINAPI	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m²	38,02	R$ 78,64	R$ 94,76	R$ 3.602,78	0,72%	76,25%	R$ 380.274,63	B
36	9.6	SINAPI	100749	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	m²	108,36	R$ 27,55	R$ 33,20	R$ 3.597,55	0,72%	76,97%	R$ 383.872,18	B
37	7.1	SINAPI	95240	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024	M2	108,43	R$ 27,37	R$ 32,98	R$ 3.576,02	0,72%	77,69%	R$ 387.448,20	B
38	14.4	SINAPI	97329	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	M	35,00	R$ 82,29	R$ 99,16	R$ 3.470,60	0,70%	78,38%	R$ 390.918,80	B
39	11.7	SINAPI	92984	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	81,00	R$ 34,99	R$ 42,16	R$ 3.414,96	0,68%	79,07%	R$ 394.333,76	B
40	15.4	PRÓPRIO	COMP 14 EX	SWITCH GERENCIÁVEL TIPO 24 PORTAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 2.832,28	R$ 3.412,90	R$ 3.412,90	0,68%	79,75%	R$ 397.746,66	B
41	5.8	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2023	KG	211,60	R$ 13,38	R$ 16,12	R$ 3.410,99	0,68%	80,44%	R$ 401.157,65	B
42	6.2	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	490,90	R$ 5,67	R$ 6,83	R$ 3.352,85	0,67%	81,11%	R$ 404.510,50	B
43	11.15	SINAPI	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	245,00	R$ 11,13	R$ 13,41	R$ 3.285,45	0,66%	81,77%	R$ 407.795,95	B
44	11.5	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	313,00	R$ 8,36	R$ 10,07	R$ 3.151,91	0,63%	82,40%	R$ 410.947,86	B
45	4.9	SINAPI	103334	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	15,73	R$ 165,66	R$ 199,62	R$ 3.140,02	0,63%	83,03%	R$ 414.087,88	B
46	4.2	SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	7,34	R$ 351,41	R$ 423,45	R$ 3.108,12	0,62%	83,65%	R$ 417.196,00	B
47	5.5	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	150,10	R$ 16,73	R$ 20,16	R$ 3.026,02	0,61%	84,26%	R$ 420.222,02	B
48	4.5	SINAPI	104918	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	143,90	R$ 17,18	R$ 20,70	R$ 2.978,73	0,60%	84,86%	R$ 423.200,75	B
49	11.4	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	456,00	R$ 5,40	R$ 6,51	R$ 2.968,56	0,60%	85,45%	R$ 426.169,31	B
50	3.1	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	23,05	R$ 105,77	R$ 127,45	R$ 2.937,72	0,59%	86,04%	R$ 429.107,03	B
51	5.1	SINAPI	105023	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	M	31,40	R$ 75,57	R$ 91,06	R$ 2.859,28	0,57%	86,61%	R$ 431.966,31	B

ALLANIS CAMILO
Engenheira Civil
CREA 26001994 D/RO

Pág.: 3 / 11 - ID. do Doc.: 1.282.9A2 - 17/09/2026 - 11:40:55 - ASSINADO POR(1): CPF:020.07*.**2-*9

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ
ESTADO DE RONDÔNIA
PARETO

OBRA: AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ROMANA ISABEL SILVA DE PAULA
LOCAL: RODOVIA RO-377, KM 16, ZONA RURAL
ÁREA TOTAL: 120,90m²
Nº ART:

FONTE: SINAPI MARÇO DE 2026
B.D.I: 20,5%
DATA : ABRIL 2026
SERÃO UTILIZADOS OS VALORES SEM DESONERAÇÃO

							SEM DESONERAÇÃO						
ITEM	ITEM	BANCO	REFERÊNCIA	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR COM BDI	TOTAL	%	% ACUMULADA	CUSTO ACUMULADO	CURVA ABC
52	5.7	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	153,60	R$ 14,97	R$ 18,04	R$ 2.770,94	0,56%	87,17%	R$ 434.737,25	B
53	5.4	SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	6,54	R$ 351,41	R$ 423,45	R$ 2.769,36	0,56%	87,73%	R$ 437.506,61	B
54	8.2	SINAPI	92258	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 10,0 M E MENORES OU IGUAIS A 12,0 M, INCLUSO IÇAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025_PE	UN	4,00	R$ 545,89	R$ 657,80	R$ 2.631,20	0,53%	88,25%	R$ 440.137,81	B
55	10.6	SINAPI	102180	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_11/2025	m²	4,50	R$ 461,22	R$ 555,77	R$ 2.500,97	0,50%	88,75%	R$ 442.638,78	B
56	9.5	SINAPI	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	108,43	R$ 17,15	R$ 20,67	R$ 2.241,25	0,45%	89,20%	R$ 444.880,03	B
57	4.3	SINAPI	104916	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	92,90	R$ 19,80	R$ 23,86	R$ 2.216,59	0,44%	89,65%	R$ 447.096,62	B
58	11.16	SINAPI	91857	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	100,00	R$ 17,65	R$ 21,27	R$ 2.127,00	0,43%	90,08%	R$ 449.223,62	B
59	12.28	SINAPI	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	R$ 283,52	R$ 341,64	R$ 2.049,84	0,41%	90,49%	R$ 451.273,46	B
60	6.3	SINAPI	87535	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	38,02	R$ 40,81	R$ 49,18	R$ 1.869,82	0,37%	90,86%	R$ 453.143,28	B
61	6.5	SINAPI	98555	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	40,26	R$ 37,52	R$ 45,21	R$ 1.820,15	0,36%	91,23%	R$ 454.963,43	B
62	10.4	PROPRIO	COMP 02 EX	JANELA BASCULANTE EM ALUMINIO ANODIZADO, COM VIDRO TEMPERADO 8MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M2	0,80	R$ 1.885,22	R$ 2.271,69	R$ 1.817,35	0,36%	91,59%	R$ 456.780,78	B
63	11.28	SINAPI	101879	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,00	R$ 732,38	R$ 882,52	R$ 1.765,04	0,35%	91,94%	R$ 458.545,82	B
64	8.5	PRÓPRIO	COMP 07 EX	CUMEEIRA DE AÇO, E = 0,5 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO.	M	14,00	R$ 104,26	R$ 125,63	R$ 1.758,82	0,35%	92,30%	R$ 460.304,64	B
65	11.1	PROPRIO	COMP 21 EX	LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE EMBUTIR, COM LED DE 18 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	24,00	R$ 58,26	R$ 70,20	R$ 1.684,80	0,34%	92,64%	R$ 461.989,44	B
66	12.22	SINAPI	86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	R$ 697,69	R$ 840,72	R$ 1.681,44	0,34%	92,97%	R$ 463.670,88	B
67	14.5	SINAPI	97327	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	M	35,00	R$ 36,26	R$ 43,69	R$ 1.529,15	0,31%	93,28%	R$ 465.200,03	B
68	15.7	SINAPI	98302	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	UN	1,00	R$ 1.213,78	R$ 1.462,60	R$ 1.462,60	0,29%	93,57%	R$ 466.662,63	B

ALLANIS CAMILO
Engenheira Civil
CREA 26001994 D/RO

Cod. de Autenticidade do Doc.: 11K7.5X40.155H.434A.5141 - ATHUS - PREFEITURA DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE - RO

Pág.: 4 / 11 - ID. do Doc.: 1.282.9A2 - 17/09/2026 - 11:40:55 - ASSINADO POR(1): CPF:020.07*.**2-*9

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ
ESTADO DE RONDÔNIA
PARETO

OBRA: AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ROMANA ISABEL SILVA DE PAULA
LOCAL: RODOVIA RO-377, KM 16, ZONA RURAL
ÁREA TOTAL: 120,90m²
Nº ART:

FONTE: SINAPI MARÇO DE 2026
B.D.I: 20,5%
DATA : ABRIL 2026
SERÃO UTILIZADOS OS VALORES SEM DESONERAÇÃO

							SEM DESONERAÇÃO						
ITEM	ITEM	BANCO	REFERÊNCIA	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR COM BDI	TOTAL	%	% ACUMULADA	CUSTO ACUMULADO	CURVA ABC
69	8.3	PRÓPRIO	COMP 06 EX	INSTALAÇÃO DE TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (EM KG).	KG	426,42	R$ 2,65	R$ 3,19	R$ 1.360,28	0,27%	93,84%	R$ 468.022,91	B
70	12.27	SINAPI	100866	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	R$ 264,55	R$ 318,78	R$ 1.275,12	0,26%	94,10%	R$ 469.298,03	B
71	5.2	SINAPI	105029	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	M	17,70	R$ 59,56	R$ 71,77	R$ 1.270,33	0,25%	94,36%	R$ 470.568,36	B
72	11.6	SINAPI	91935	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	32,00	R$ 31,72	R$ 38,22	R$ 1.223,04	0,25%	94,60%	R$ 471.791,40	B
73	15.11	PRÓPRIO	COMP 19 EX	RACK 10U X 470MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 992,50	R$ 1.195,96	R$ 1.195,96	0,24%	94,84%	R$ 472.987,36	C
74	11.2	PROPRIO	COMP 22 EX	LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE EMBUTIR, COM LED DE 24 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	10,00	R$ 87,40	R$ 105,32	R$ 1.053,20	0,21%	95,05%	R$ 474.040,56	C
75	2.5	PRÓPRIO	COMP 20 EX	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES.	M2	120,90	R$ 6,89	R$ 8,30	R$ 1.003,47	0,20%	95,25%	R$ 475.044,03	C
76	11.3	SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	210,00	R$ 3,72	R$ 4,48	R$ 940,80	0,19%	95,44%	R$ 475.984,83	C
77	11.8	PROPRIO	COMP 23 EX	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO CAIXA ELÉTRICA, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA).	UND	8,00	R$ 95,65	R$ 115,26	R$ 922,08	0,18%	95,63%	R$ 476.906,91	C
78	11.14	SINAPI	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	21,00	R$ 36,03	R$ 43,42	R$ 911,82	0,18%	95,81%	R$ 477.818,73	C
79	15.1	SINAPI	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	M	110,00	R$ 6,83	R$ 8,23	R$ 905,30	0,18%	95,99%	R$ 478.724,03	C
80	13.2	SINAPI	89529	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	18,00	R$ 41,31	R$ 49,78	R$ 896,04	0,18%	96,17%	R$ 479.620,07	C
81	15.6	PRÓPRIO	COMP 16 EX	PATCH CORD, CATEGORIA 6, 4 PARES, EXTENSAO DE 1,50 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	20,00	R$ 36,05	R$ 43,44	R$ 868,80	0,17%	96,34%	R$ 480.488,87	C
82	12.1	SINAPI	89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	47,84	R$ 14,37	R$ 17,32	R$ 828,59	0,17%	96,51%	R$ 481.317,46	C
83	14.1	SINAPI	89865	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	M	33,00	R$ 19,99	R$ 24,09	R$ 794,97	0,16%	96,67%	R$ 482.112,43	C
84	4.8	SINAPI	96616	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024	m³	0,58	R$ 1.136,58	R$ 1.369,58	R$ 794,36	0,16%	96,83%	R$ 482.906,79	C
85	12.23	SINAPI	86942	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	R$ 322,83	R$ 389,01	R$ 778,02	0,16%	96,99%	R$ 483.684,81	C
86	12.9	SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	14,22	R$ 43,63	R$ 52,57	R$ 747,55	0,15%	97,14%	R$ 484.432,36	C

ALLANIS CAMILO
Engenheira Civil
CREA 26001994 D/RO

Cod. de Autenticidade do Doc.: 11K7.5X40.155H.434A.5141 - ATHUS - PREFEITURA DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE - RO

Pág.: 5 / 11 - ID. do Doc.: 1.282.9A2 - 17/09/2026 - 11:40:55 - ASSINADO POR(1): CPF:020.07*.**2-*9

Cod. de Autenticidade do Doc.: 11K7.5X40.155H.434A.5141 - ATHUS - PREFEITURA DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE - RO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ
ESTADO DE RONDÔNIA
PARETO

OBRA: AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ROMANA ISABEL SILVA DE PAULA
LOCAL: RODOVIA RO-377, KM 16, ZONA RURAL
ÁREA TOTAL: 120,90m²
Nº ART:

FONTE: SINAPI MARÇO DE 2026
B.D.I: 20,5%
DATA : ABRIL 2026
SERÃO UTILIZADOS OS VALORES SEM DESONERAÇÃO

							SEM DESONERAÇÃO						
ITEM	ITEM	BANCO	REFERÊNCIA	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR COM BDI	TOTAL	%	% ACUMULADA	CUSTO ACUMULADO	CURVA ABC
87	9.8	SINAPI	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	31,50	R$ 18,94	R$ 22,82	R$ 718,83	0,14%	97,28%	R$ 485.151,19	C
88	11.17	SINAPI	97667	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	54,00	R$ 10,78	R$ 12,99	R$ 701,46	0,14%	97,42%	R$ 485.852,65	C
89	11.24	SINAPI	93674	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	4,00	R$ 141,20	R$ 170,15	R$ 680,60	0,14%	97,56%	R$ 486.533,25	C
90	15.3	SINAPI	91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	27,00	R$ 20,60	R$ 24,82	R$ 670,14	0,13%	97,69%	R$ 487.203,39	C
91	11.27	SINAPI	101875	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	R$ 519,30	R$ 625,76	R$ 625,76	0,13%	97,82%	R$ 487.829,15	C
92	3.3	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m³	15,71	R$ 32,20	R$ 38,80	R$ 609,55	0,12%	97,94%	R$ 488.438,70	C
93	14.8	PRÓPRIO	COMP 13 EX	CAIXA DE PASSAGEM PARA CONDICIONAMENTO DE AR TIPO SPLIT, COM SAÍDA DE DRENO ÚNICO NA VERTICAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,00	R$ 70,12	R$ 84,49	R$ 591,43	0,12%	98,06%	R$ 489.030,13	C
94	11.23	SINAPI	101894	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	3,00	R$ 158,71	R$ 191,25	R$ 573,75	0,12%	98,17%	R$ 489.603,88	C
95	15.5	PRÓPRIO	COMP 15 EX	TOMADA DE REDE RJ45, 2 MODÚLOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	5,00	R$ 85,92	R$ 103,53	R$ 517,65	0,10%	98,28%	R$ 490.121,53	C
96	7.3	SINAPI	87755	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	M2	6,30	R$ 65,18	R$ 78,54	R$ 494,80	0,10%	98,38%	R$ 490.616,33	C
97	11.21	SINAPI	93662	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	7,00	R$ 57,43	R$ 69,20	R$ 484,40	0,10%	98,47%	R$ 491.100,73	C
98	14.7	PRÓPRIO	COMP 12 EX	CABO DE COBRE PP 4 x 2,5 mm2, 450/750v- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	20,00	R$ 20,02	R$ 24,12	R$ 482,40	0,10%	98,57%	R$ 491.583,13	C
99	12.29	SINAPI	COMP 10 EX	BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	0,42	R$ 932,96	R$ 1.124,22	R$ 472,17	0,09%	98,66%	R$ 492.055,30	C
100	12.8	SINAPI	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	12,34	R$ 31,35	R$ 37,78	R$ 466,21	0,09%	98,76%	R$ 492.521,51	C
101	11.26	PROPRIO	COMP 27 EX	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *8* KA (TIPO AC)	UN	4,00	R$ 81,72	R$ 98,47	R$ 393,88	0,08%	98,84%	R$ 492.915,39	C
102	11.25	SINAPI	COMP 26 EX	DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 80A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2026	UN	1,00	R$ 312,82	R$ 376,95	R$ 376,95	0,08%	98,91%	R$ 493.292,34	C
103	11.13	SINAPI	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	7,00	R$ 40,66	R$ 49,00	R$ 343,00	0,07%	98,98%	R$ 493.635,34	C
104	15.2	SINAPI	91836	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	12,00	R$ 23,67	R$ 28,52	R$ 342,24	0,07%	99,05%	R$ 493.977,58	C

ALLANIS CAMILO
Engenheira Civil
CREA 26001994 D/RO

Pág.: 6 / 11 - ID. do Doc.: 1.282.9A2 - 17/09/2026 - 11:40:55 - ASSINADO POR(1): CPF:020.07*.**2-*9

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ
ESTADO DE RONDÔNIA
PARETO

OBRA: AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ROMANA ISABEL SILVA DE PAULA
LOCAL: RODOVIA RO-377, KM 16, ZONA RURAL
ÁREA TOTAL: 120,90m²
Nº ART:

FONTE: SINAPI MARÇO DE 2026
B.D.I: 20,5%
DATA : ABRIL 2026
SERÃO UTILIZADOS OS VALORES SEM DESONERAÇÃO

							SEM DESONERAÇÃO						
ITEM	ITEM	BANCO	REFERÊNCIA	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR COM BDI	TOTAL	%	% ACUMULADA	CUSTO ACUMULADO	CURVA ABC
105	14.6	PRÓPRIO	COMP 11 EX	CABO DE COBRE PP 4 x 4,0 mm2, 450/750v - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	10,00	R$ 26,92	R$ 32,44	R$ 324,40	0,07%	99,11%	R$ 494.301,98	C
106	13.3	SINAPI	89554	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	8,00	R$ 32,00	R$ 38,56	R$ 308,48	0,06%	99,18%	R$ 494.610,46	C
107	7.2	SINAPI	98555	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	6,30	R$ 37,52	R$ 45,21	R$ 284,82	0,06%	99,23%	R$ 494.895,28	C
108	11.10	SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	6,00	R$ 34,40	R$ 41,45	R$ 248,70	0,05%	99,28%	R$ 495.143,98	C
109	12.20	SINAPI	97895	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	1,00	R$ 177,94	R$ 214,42	R$ 214,42	0,04%	99,33%	R$ 495.358,40	C
110	12.11	SINAPI	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	10,00	R$ 17,12	R$ 20,63	R$ 206,30	0,04%	99,37%	R$ 495.564,70	C
111	12.24	SINAPI	95547	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	R$ 79,07	R$ 95,28	R$ 190,56	0,04%	99,41%	R$ 495.755,26	C
112	12.25	PRÓPRIO	COMP 08 EX	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00	R$ 78,67	R$ 94,80	R$ 189,60	0,04%	99,44%	R$ 495.944,86	C
113	12.26	PRÓPRIO	COMP 09 EX	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00	R$ 78,67	R$ 94,80	R$ 189,60	0,04%	99,48%	R$ 496.134,46	C
114	12.6	SINAPI	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	R$ 77,15	R$ 92,97	R$ 185,94	0,04%	99,52%	R$ 496.320,40	C
115	4.4	SINAPI	104917	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	6,90	R$ 18,46	R$ 22,24	R$ 153,46	0,03%	99,55%	R$ 496.473,86	C
116	11.29	PROPRIO	COMP 18 EX	CAIXA DE PASSAGEM EM PVC 12X12X7,5CM, DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00	R$ 57,83	R$ 69,69	R$ 139,38	0,03%	99,58%	R$ 496.613,24	C
117	15.10	PRÓPRIO	COMP 18 EX	CAIXA DE PASSAGEM EM PVC 12X12X7,5CM, DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00	R$ 57,83	R$ 69,69	R$ 139,38	0,03%	99,61%	R$ 496.752,62	C
118	11.20	SINAPI	93661	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,00	R$ 55,29	R$ 66,62	R$ 133,24	0,03%	99,63%	R$ 496.885,86	C
119	11.12	PROPRIO	COMP 25 EX	ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES - FONECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	7,00	R$ 15,78	R$ 19,01	R$ 133,07	0,03%	99,66%	R$ 497.018,93	C
120	12.21	SINAPI	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	R$ 54,74	R$ 65,96	R$ 131,92	0,03%	99,69%	R$ 497.150,85	C
121	11.11	SINAPI	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	R$ 52,29	R$ 63,01	R$ 126,02	0,03%	99,71%	R$ 497.276,87	C
122	14.2	SINAPI	89364	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	7,00	R$ 13,71	R$ 16,52	R$ 115,64	0,02%	99,73%	R$ 497.392,51	C
123	12.19	SINAPI	104344	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	R$ 46,32	R$ 55,82	R$ 111,64	0,02%	99,76%	R$ 497.504,15	C

ALLANIS CAMILO
Engenheira Civil
CREA 26001994 D/RO

Cod. de Autenticidade do Doc.: 11K7.5X40.155H.434A.5141 - ATHUS - PREFEITURA DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE - RO

Pág.: 7 / 11 - ID. do Doc.: 1.282.9A2 - 17/09/2026 - 11:40:55 - ASSINADO POR(1): CPF:020.07*.**2-*9

Cod. de Autenticidade do Doc.: 11K7.5X40.155H.434A.5141 - ATHUS - PREFEITURA DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE - RO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ
ESTADO DE RONDÔNIA
PARETO

OBRA: AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ROMANA ISABEL SILVA DE PAULA
LOCAL: RODOVIA RO-377, KM 16, ZONA RURAL
ÁREA TOTAL: 120,90m²
Nº ART:

FONTE: SINAPI MARÇO DE 2026
B.D.I: 20,5%
DATA : ABRIL 2026
SERÃO UTILIZADOS OS VALORES SEM DESONERAÇÃO

							SEM DESONERAÇÃO						
ITEM	ITEM	BANCO	REFERÊNCIA	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR COM BDI	TOTAL	%	% ACUMULADA	CUSTO ACUMULADO	CURVA ABC
124	12.17	SINAPI	89750	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	R$ 87,33	R$ 105,23	R$ 105,23	0,02%	99,78%	R$ 497.609,38	C
125	12.18	SINAPI	89784	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3,00	R$ 27,62	R$ 33,28	R$ 99,84	0,02%	99,80%	R$ 497.709,22	C
126	11.22	SINAPI	93671	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	R$ 81,21	R$ 97,86	R$ 97,86	0,02%	99,82%	R$ 497.807,08	C
127	12.14	SINAPI	89753	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	7,00	R$ 10,76	R$ 12,97	R$ 90,79	0,02%	99,84%	R$ 497.897,87	C
128	15.8	PRÓPRIO	COMP 17 EX	GUIA DE CABOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	R$ 24,28	R$ 29,26	R$ 87,78	0,02%	99,85%	R$ 497.985,65	C
129	14.3	SINAPI	89869	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	6,00	R$ 11,98	R$ 14,44	R$ 86,64	0,02%	99,87%	R$ 498.072,29	C
130	15.9	SINAPI	91941	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	5,00	R$ 13,21	R$ 15,92	R$ 79,60	0,02%	99,89%	R$ 498.151,89	C
131	12.12	SINAPI	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	R$ 31,42	R$ 37,86	R$ 75,72	0,02%	99,90%	R$ 498.227,61	C
132	12.15	SINAPI	89778	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3,00	R$ 20,54	R$ 24,75	R$ 74,25	0,01%	99,92%	R$ 498.301,86	C
133	12.3	SINAPI	89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5,00	R$ 11,12	R$ 13,40	R$ 67,00	0,01%	99,93%	R$ 498.368,86	C
134	12.7	SINAPI	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	2,12	R$ 24,84	R$ 29,93	R$ 63,45	0,01%	99,94%	R$ 498.432,31	C
135	12.13	SINAPI	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4,00	R$ 11,97	R$ 14,42	R$ 57,68	0,01%	99,95%	R$ 498.489,99	C
136	11.19	SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	4,00	R$ 11,87	R$ 14,30	R$ 57,20	0,01%	99,97%	R$ 498.547,19	C
137	12.5	PROPRIO	COMP 28 EX	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	3,00	R$ 10,97	R$ 13,22	R$ 39,66	0,01%	99,97%	R$ 498.586,85	C
138	12.4	SINAPI	94672	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	4,00	R$ 6,88	R$ 8,29	R$ 33,16	0,01%	99,98%	R$ 498.620,01	C
139	12.10	SINAPI	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	R$ 12,23	R$ 14,74	R$ 29,48	0,01%	99,99%	R$ 498.649,49	C

ALLANIS CAMILO
Engenheira Civil
CREA 26001994 D/RO

Pág.: 8 / 11 - ID. do Doc.: 1.282.9A2 - 17/09/2026 - 11:40:55 - ASSINADO POR(1): CPF:020.07*.**2-*9

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ

ESTADO DE RONDÔNIA

PARETO

OBRA: AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ROMANA ISABEL SILVA DE PAULA
LOCAL: RODOVIA RO-377, KM 16, ZONA RURAL
ÁREA TOTAL: 120,90m²
Nº ART:

FONTE: SINAPI MARÇO DE 2026
B.D.I: 20,5%
DATA : ABRIL 2026
SERÃO UTILIZADOS OS VALORES SEM DESONERAÇÃO

							SEM DESONERAÇÃO						
ITEM	ITEM	BANCO	REFERÊNCIA	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR COM BDI	TOTAL	%	% ACUMULADA	CUSTO ACUMULADO	CURVA ABC
140	11.18	SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	R$ 11,87	R$ 14,30	R$ 28,60	0,01%	99,99%	R$ 498.678,09	C
141	12.2	SINAPI	94656	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	4,00	R$ 3,99	R$ 4,81	R$ 19,24	0,00%	100,00%	R$ 498.697,33	C
142	12.16	SINAPI	104348	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1,00	R$ 12,47	R$ 15,03	R$ 15,03	0,00%	100,00%	R$ 498.712,36	C
143	5.6	SINAPI	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	0,40	R$ 15,86	R$ 19,11	R$ 7,64	0,00%	100,00%	R$ 498.720,00	C
											CUSTO DIRETO TOTAL DA OBRA	R$	413.875,52
											BDI DE 20,5%	R$	84.844,48
											TOTAL GERAL DA OBRA COM BDI	R$	498.720,00

ALLANIS CAMILO
Engenheira Civil
CREA 26001994 D/RO


Cod. de Autenticidade do Doc.: 11K7.5X40.155H.434A.5141 - ATHUS - PREFEITURA DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE - RO

Pág.: 9 / 11 - ID. do Doc.: 1.282.9A2 - 17/09/2026 - 11:40:55 - ASSINADO POR(1): CPF:020.07*.**2-*9

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ

ESTADO DE RONDÔNIA

CURVA ABC



% ITENS	% R$ Acumulado	Valor Acum.	Classificação
0%			A
10%	54,90%	R$ 273.805,76	
20%	71,64%	R$ 357.293,52	29
30%	81,77%	R$ 407.795,95	B
40%	89,65%	R$ 447.096,62	
50%	94,60%	R$ 471.791,40	72
60%	97,14%	R$ 484.432,36	C
70%	98,76%	R$ 492.521,51	
80%	99,52%	R$ 496.320,40	
90%	99,87%	R$ 498.072,29	
100%	100,00%	R$ 498.720,00	143

ALLANIS CAMILO
Engenheira Civil
CREA 26001994 D/RO

Cod. de Autenticidade do Doc.: 11K7.5X40.155H.434A.5141 - ATHUS - PREFEITURA DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE - RO

Pág.: 10 / 11 - ID. do Doc.: 1.282.9A2 - 17/09/2026 - 11:40:55 - ASSINADO POR(1): CPF:020.07*.**2-*9

Assinatura do Documento

Documento Assinado Eletronicamente por **WEBERSON FERREIRA NILLIO**, **CPF:** 020.07*.**2-*9 em **17/09/2026 11:40:55**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **1171.2240.755H.X764.7622**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.

Informações do Documento

ID do Documento: **1.282.9A2** - Tipo de Documento: **PROJETO**.

Elaborado por **WEBERSON FERREIRA NILLIO**, **CPF:** 020.07*.**2-*9 , em **17/09/2026 - 11:40:55**

Código de Autenticidade deste Documento: 11K7.5X40.155H.434A.5141

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
https://athus.saofrancisco.ro.gov.br/verdocumento

Cod. de Autenticidade do Doc.: 11K7.5X40.155H.434A.5141 - ATHUS - PREFEITURA DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE - RO