Observatório Nacional	**PLANILHA CURVA ABC COMPOSIÇÃO**
LOCAL:	**OBSERVATÓRIO NACIONAL**
DATA BASE:	**AG/2026**
BDI:	**31%**

Item	Tipo	Banco	Código	Descrição	UN	Quant	Preço Unit Sem BDI	Total sem BDI	BDI	Porcentagem Individual	Porcentagem Acumulada	Classe
2.1	Composição	SINAPI	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	2	R$ 9.617,51	R$ 19.235,02	R$ 5.962,86	26,75%	26,75%	A
2.3	Composição	SINAPI	88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	440	R$ 32,73	R$ 14.401,20	R$ 4.466,00	19,62%	46,37%	A
2.2	Composição	SINAPI	101445	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	2	R$ 6.542,41	R$ 13.084,82	R$ 4.056,30	18,20%	64,57%	A
2.6	Composição	SINAPI	101391	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1	R$ 6.932,90	R$ 6.932,90	R$ 2.149,20	9,64%	74,21%	A
2.4	Composição	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	120	R$ 39,33	R$ 4.719,60	R$ 1.462,80	6,41%	80,62%	A
9.+16:211	Composição	PROPRIO	1656	Fornecimento e intalação de condicionador de ar tipo Split 12000btus com proteção anticorrosiva industrial (revestimento fenólico ou Gold Fin de alta espessura na condensadora e evaporadora) e placas eletrônicas vernizadas.	UN	1	R$ 3.782,00	R$ 3.782,00	R$ 1.172,42	5,26%	85,88%	B
7.1	Composição	SINAPI	102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	M2	30	R$ 78,59	R$ 2.357,70	R$ 730,80	3,40%	89,28%	B
5.5	Composição	PROPRIO	1149	LUMINÁRIA TIPO CALHA DE EMBUTIR COM 4 LÂMPADAS DE LED 18W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6	R$ 380,00	R$ 2.280,00	R$ 706,80	3,17%	92,45%	B
2.5	Composição	SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40	R$ 37,96	R$ 1.518,40	R$ 470,80	2,11%	94,56%	B
8,4	Composição	SINAPI	87536	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	M2	22	R$ 46,59	R$ 1.024,98	R$ 317,68	1,45%	96,01%	C
3.2	Composição	SINAPI	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	60	R$ 10,25	R$ 615,00	R$ 190,80	0,85%	96,86%	C
5,3	Composição	PROPRIO	1651	QUADRO ELÉTRICO A PROVA D'AGUA, EM PVC COM BARRAMENTO TRIFASICO PARA 30 DISJUNTORES - IP65 FORNECIMENTOE INSTALAÇÃO	1	1	R$ 565,00	R$ 565,00	R$ 175,15	0,79%	97,65%	C

8.2	Composição	SINAPI	103331	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	5	R$	102,37	R$	511,85	R$	158,65	0,71%	98,36%	C
1.2	Composição	PROPRIO	1337	ALUGUEL DE CAÇAMBA PARA RETIRADA DE ENTULHO	M³	5	R$	80,00	R$	400,00	R$	124,00	0,55%	9891,00%	C
1.1	Composição	SINAPI	97064	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE"(EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	M	6	R$	40,04	R$	240,24	R$	74,46	0,33%	99,24%	C
5.4	Composição	PROPRIO	1650	INTERRUPTOR SIMPLES 10A/250V (2 MÓDULOS), A PROVA D'ÁGUA IP65 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2	R$	96,50	R$	193,00	R$	59,84	0,27%	99,51%	C
5.7	Composição	SINAPI	93661	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2	R$	51,68	R$	103,36	R$	32,04	0,14%	99,65%	C
5.6	Composição	SINAPI	93671	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	R$	78,21	R$	78,21	R$	24,25	0,11%	99,76%	C
8.3	Composição	SINAPI	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	10	R$	6,23	R$	62,30	R$	19,30	0,08%	9,84%	C
5.11	Composição	SINAPI	93662	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	R$	53,96	R$	53,96	R$	16,73	0,07%	99,91%	C
5.8	Composição	SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2	R$	11,36	R$	22,72	R$	7,04	0,03%	99,94%	C
3.1	Composição	SINAPI	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	UN	8	R$	2,64	R$	21,12	R$	6,56	0,02%	99,96%	C
5.10	Composição	SINAPI	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	R$	12,50	R$	12,50	R$	3,88	0,02%	99,98%	C
5.9	Composição	SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	R$	11,36	R$	11,36	R$	3,52	0,02%	100,00%	C
													100,00%		
							TOTAL SEM BDI	R$	72.227,24					
							BDI	R$	22.391,88					
							TOTAL COM BDI	R$	94.619,12					