Obra
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM BLOCOS SEXTAVADOS

Bancos
SINAPI - 01/2026 - Rondônia
SBC - 01/2026 - Rondônia
SICRO3 - 10/2025 - Rondônia

B.D.I.
24,67%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
92394	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	Pavimento Intertravado	m²	1.980,57	170,07	336.835,53	75,73	75,73
2003373	SICRO3	Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira		m	507,2	89,17	45.227,02	10,17	85,90
012212	SBC	BARRACAO PARA DEPOSITO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA	INSTALACOES PROVISORIAS	m²	12,0	1.187,08	14.244,96	3,20	89,10
2003375	SICRO3	Meio-fio de concreto - MFC 04 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira		m	217,38	57,90	12.586,30	2,83	91,93
4016008	SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³		m³	863,1	7,67	6.619,97	1,49	93,42
4011227	SICRO3	Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida - 100% Proctor intermediário		m³	307,91	20,25	6.235,17	1,40	94,82
4011219	SICRO3	Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida - 100% Proctor modificado		m³	257,67	22,20	5.720,27	1,29	96,11
4011209	SICRO3	Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário		m²	2.262,32	2,44	5.520,06	1,24	97,35
5914359	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural		tkm	3.353,69	1,59	5.332,36	1,20	98,55
5914389	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada		tkm	3.883,57	1,04	4.038,91	0,91	99,46
CPUB-04	Próprio	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS	m²	2.286,11	0,54	1.234,49	0,28	99,73
9748007	Próprio	Fornecimento e Implantação de Placa de Informação de Obras com Suporte e Travessa	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	m²	3,0	354,07	1.062,21	0,24	99,97
5503041	SICRO3	Compactação de aterros a 100% do Proctor intermediário		m³	13,65	8,81	120,25	0,03	100,00

Total sem BDI	**346.238,12**
Total do BDI	**98.539,37**
Total Geral	**444.777,49**

Cod. de Autenticidade do Doc.: 11W4.1242.738H.2788.3641 - ATHUS - PREFEITURA DE BURITIS - RO

Pág.: 1 / 2 - ID. do Doc.: 3.B4C.A07 - 18/03/2026 - 11:42:42 - ASSINADO POR(1): CPF:097.51*.**6-*8

Assinatura do Documento

Documento Assinado Eletronicamente por **VARAN GOMES SOUSA JUNIOR - COORDENADOR DE ENGENHARIA E DESENVOLVIMENTO SEMPLAN**, **CPF:** 097.51*.**6-*8 em **18/03/2026 11:54:06**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **1173.5H54.506R.K23Z.3735**, com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.

Informações do Documento

ID do Documento: **3.B4C.A07** - Tipo de Documento: **CURVA ABC**.

Elaborado por **MATEUS DE JESUS**, **CPF:** 700.17*.**2-*8 , em **18/03/2026 - 11:42:42**

Código de Autenticidade deste Documento: 11W4.1242.738H.2788.3641

A autenticidade do documento pode ser conferida no site: **https://athus.buritis.ro.gov.br/verdocumento**

Cod. de Autenticidade do Doc.: 11W4.1242.738H.2788.3641 - ATHUS - PREFEITURA DE BURITIS - RO