

| FONTE             | CÓDIGO               | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                           | UNIDADE   | COEFIC. | CUSTO UNIT<br>DESONERADO | CUSTO UNIT<br>NÃO DESONER. |
|-------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|--------------------------|----------------------------|
| <b>Composição</b> | <b>96556_ADP-01</b>  | <b>CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 20 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.</b>                                                                 | <b>M3</b> |         | <b>852,90</b>            | <b>880,11</b>              |
| SINAPI            | 94970                | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021                             | M3        | 1,19    | 486,36                   | 491,22                     |
| SINAPI            | 90587                | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015                                                  | CHI       | 1,938   | 0,54                     | 0,54                       |
| SINAPI            | 90586                | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015                                                  | CHP       | 0,598   | 1,41                     | 1,41                       |
| SINAPI            | 88316                | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                | H         | 5,071   | 20,92                    | 22,42                      |
| SINAPI            | 88309                | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                | H         | 5,598   | 29,68                    | 32,15                      |
| <b>Composição</b> | <b>96555_ADP-01</b>  | <b>CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 20 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.</b>                                   | <b>M3</b> |         | <b>697,51</b>            | <b>713,46</b>              |
| SINAPI            | 94970                | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021                             | M3        | 1,16    | 486,36                   | 491,22                     |
| SINAPI            | 90587                | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015                                                  | CHI       | 1,101   | 0,54                     | 0,54                       |
| SINAPI            | 90586                | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015                                                  | CHP       | 0,34    | 1,41                     | 1,41                       |
| SINAPI            | 88316                | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                | H         | 2,882   | 20,92                    | 22,42                      |
| SINAPI            | 88309                | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                | H         | 2,425   | 29,68                    | 32,15                      |
| <b>Composição</b> | <b>103682_ADP-01</b> | <b>CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.</b>                 | <b>M3</b> |         | <b>854,59</b>            | <b>884,28</b>              |
| SINAPI            | 90587                | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015                                                  | CHI       | 0,249   | 0,54                     | 0,54                       |
| SINAPI            | 90586                | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015                                                  | CHP       | 0,942   | 1,41                     | 1,41                       |
| SINAPI            | 88316                | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                | H         | 8,407   | 20,92                    | 22,42                      |
| SINAPI            | 88309                | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                | H         | 3,571   | 29,68                    | 32,15                      |
| SINAPI            | 88262                | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                   | H         | 1,19    | 29,25                    | 31,69                      |
| SINAPI            | 94970                | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021                             | M3        | 1,103   | 486,36                   | 491,22                     |
| <b>Composição</b> | <b>103669_ADP-01</b> | <b>CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 20 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.</b>                                                              | <b>M3</b> |         | <b>837,94</b>            | <b>866,44</b>              |
| SINAPI            | 90587                | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015                                                  | CHI       | 1,417   | 0,54                     | 0,54                       |
| SINAPI            | 90586                | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015                                                  | CHP       | 1,042   | 1,41                     | 1,41                       |
| SINAPI            | 88316                | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                | H         | 7,377   | 20,92                    | 22,42                      |
| SINAPI            | 88309                | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                | H         | 2,459   | 29,68                    | 32,15                      |
| SINAPI            | 88262                | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                   | H         | 2,459   | 29,25                    | 31,69                      |
| SINAPI            | 94970                | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021                             | M3        | 1,103   | 486,36                   | 491,22                     |
| <b>Composição</b> | <b>92463_ADP-01</b>  | <b>MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, SEM ESCORAMENTO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES.</b>                                   | <b>M2</b> |         | <b>72,13</b>             | <b>75,25</b>               |
| SINAPI            | 92265                | FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020                                                                      | M2        | 0,236   | 153,55                   | 156,59                     |
| SINAPI            | 88262                | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                   | H         | 0,884   | 29,25                    | 31,69                      |
| SINAPI            | 88239                | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                 | H         | 0,162   | 21,00                    | 22,54                      |
| SINAPI-I          | 40304                | PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | KG        | 0,049   | 25,05                    | 25,05                      |
| SINAPI-I          | 6193                 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA                                                                                     | M         | 0,328   | 16,25                    | 16,25                      |
| SINAPI-I          | 2692                 |                                                                                                                                                                     | L         | 0,01    | 6,99                     | 6,99                       |
| <b>Composição</b> | <b>93674_ADP-01</b>  | <b>DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.</b>                                                                              | <b>UN</b> |         | <b>219,66</b>            | <b>220,20</b>              |
| SINAPI            | 88264                | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                             | H         | 0,1325  | 30,06                    | 32,57                      |
| SINAPI            | 88247                | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                 | H         | 0,1325  | 21,56                    | 23,13                      |
| Cotação           | 44091_COT            | DISJUNTOR TIPO DR, BIPOLAR DE 25A                                                                                                                                   | UN        | 1       | 209,90                   | 209,90                     |
| SINAPI-I          | 1571                 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5                                                        | UN        | 2       | 1,46                     | 1,46                       |
| <b>Composição</b> | <b>101873_ADP-01</b> | <b>QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC PARA 12 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.</b>                                                                        | <b>UN</b> |         | <b>207,57</b>            | <b>210,95</b>              |
| SINAPI            | 88264                | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                             | H         | 0,7811  | 30,06                    | 32,57                      |
| SINAPI            | 88247                | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                 | H         | 0,7811  | 21,56                    | 23,13                      |
| SINAPI            | 87367                | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UNIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019      | M3        | 0,0117  | 751,71                   | 768,55                     |
| Cotação           | 43893_COT            | SUORTE PARA 12 DISJUNTORES                                                                                                                                          | UN        | 1       | 34,99                    | 34,99                      |
| SINAPI-I          | 39805                | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 12 DISJUNTORES NEMA OU 16 DISJUNTORES DIN                                           | UN        | 1       | 123,46                   | 123,46                     |
| <b>Composição</b> | <b>91947_ADP-01</b>  | <b>SUORTE PARAFUSADO COM ESPELHO / PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" BAIXO (0,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.</b>                             | <b>UN</b> |         | <b>8,50</b>              | <b>8,86</b>                |
| SINAPI            | 88264                | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                             | H         | 0,091   | 30,06                    | 32,57                      |
| SINAPI            | 88247                | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                 | H         | 0,091   | 21,56                    | 23,13                      |
| SINAPI-I          | 38099                | SUORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUORTE)                                         | UN        | 1       | 1,46                     | 1,46                       |
| SINAPI-I          | 38091                | ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES                                                                                            | UN        | 1       | 2,34                     | 2,34                       |
| <b>Composição</b> | <b>CPU-01</b>        | <b>FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PRESSURIZADOR ACOPLADO AO CHUVEIRO (TENSÃO: 220V - PRESSÃO MÍNIMA: 0,7MCA / PRESSÃO MÁXIMA: 2,5MCA - ENTRADA 1/2" / SAÍDA 1/2")</b> | <b>UN</b> |         | <b>294,70</b>            | <b>297,94</b>              |
| Cotação           | COT-01               | PRESSURIZADOR ACOPLADO AO CHUVEIRO (TENSÃO: 220V - PRESSÃO MÍNIMA: 0,7MCA / PRESSÃO MÁXIMA: 2,5MCA - ENTRADA 1/2" / SAÍDA 1/2")                                     | UN        | 1       | 254,73                   | 254,73                     |
| SINAPI            | 88264                | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                             | H         | 0,5     | 30,06                    | 32,57                      |
| SINAPI            | 88267                | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                        | H         | 0,5     | 28,96                    | 31,42                      |
| SINAPI            | 88316                | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                | H         | 0,5     | 20,92                    | 22,42                      |
| <b>Composição</b> | <b>104994_ADP-01</b> | <b>CAIXA DE EMBUTIR EM POLICARBONATO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO).</b>                                              | <b>UN</b> |         | <b>153,41</b>            | <b>156,35</b>              |
| SINAPI            | 88267                | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                        | H         | 0,721   | 28,96                    | 31,42                      |
| SINAPI            | 88248                | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                            | H         | 0,721   | 20,62                    | 22,16                      |

| FONTE             | CÓDIGO        | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                      | UNIDADE   | COEFIC.   | DESONERADO        | NÃO DESONER.      |
|-------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------------|-------------------|
| SINAPI            | 87367         | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3        | 0,0033    | 751,71            | 768,55            |
| Cotação           | 45115_COT     | CAIXA OU ABRIGO EM POLICARBONATO (PC), PARA ATE 2 HIDROMETROS, COM TAMPAS E ACESSOS PARA A INSTALACAO                                                          | UN        | 1         | 115,18            | 115,18            |
| <b>Composição</b> | <b>CPU-02</b> | <b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA</b>                                                                                                                             | <b>UN</b> |           | <b>175.891,11</b> | <b>194.760,72</b> |
| SINAPI            | 90777         | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                    | H         | 849,43841 | 114,06            | 126,53            |
| SINAPI            | 90780         | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                    | H         | 1728      | 45,72             | 50,51             |

00/01/1900

Data

Responsável Técnico: Willis Mendes Garcia Lima  
CREA/CAU: 1014091306D-GO