

ERRATA

O **MUNICÍPIO DE ALEXÂNIA**, Estado de Goiás, inscrito no CNPJ sob nº 01.298.975/0001-00, torna público, para conhecimento dos interessados, que no Edital da Concorrência Eletrônico n.º 011/2026, no anexo I item 1.4 onde se lê:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR GLOBAL
1	Construção de 40 unidades habitacionais unifamiliares (53,86m ² cada) , localizadas nas Ruas 196, 197, 198 e 199, Quadras A, D e E — Setor Morada Nova, Alexânia-GO, compreendendo: Serviços Preliminares: limpeza, nivelamento, locação da obra e instalação de placa nos padrões da Caixa Econômica Federal; Fundações: sapatas isoladas com viga baldrame (12x30 cm) em concreto de 20 MPa e impermeabilização asfáltico; Estrutura e Alvenaria: superestrutura em concreto armado (20 MPa) , laje de vigotas pré-moldadas no banheiro e vedações em blocos cerâmicos ou de concreto com vergas e contravergas em todos os vãos; Cobertura e Forro: estrutura de madeira tratada, telhas cerâmicas capa-canal (inclinação de 30%) e forro interno em PVC; Esquadrias: portas externas metálicas e internas de madeira (vão livre de 0,80x2,10m) com maçanetas tipo alavanca , e janelas metálicas com vidros de 4 mm; Instalações Hidrossanitárias: reservatório de 500L , pressurizador no chuveiro (pressão mínima de 1,20 mca) e sistema de tratamento de esgoto individualizado; Instalações Elétricas: circuitos separados para iluminação, tomadas e chuveiro, conforme normas da ABNT e concessionária local; acabamentos: piso cerâmico esmaltado PEI 4 em toda a unidade , revestimento cerâmico em áreas molhadas , calçada periférica de 50 cm e pintura em tinta látex acrílica standard sobre selador finalização: limpeza técnica e remoção de entulhos para obtenção do Habite-se , em conformidade com a NBR 15.575 e Portaria MCID nº 1416/2023.	SERVIÇO	1	RS\$6.456.746,68

Leia-se corretamente:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR GLOBAL
1	Construção de 40 unidades habitacionais unifamiliares (53,86m² cada) , localizadas nas Ruas 196, 197, 198 e 199, Quadras A, D e E — Setor Morada Nova, Alexânia-GO, compreendendo: Serviços Preliminares: limpeza, nivelamento, locação da obra e instalação de placa nos padrões da Caixa Econômica Federal; Fundações: sapatas isoladas com viga baldrame (12x30 cm) em concreto de 20 MPa e impermeabilização asfáltico; Estrutura e Alvenaria: superestrutura em concreto armado (20 MPa) , laje de vigotas pré-moldadas no banheiro e vedações em blocos cerâmicos ou de concreto com vergas e contravergas em todos os vãos; Cobertura e Forro: estrutura de madeira tratada, telhas cerâmicas capa-canal (inclinação de 30%) e forro interno em PVC; Esquadrias: portas externas metálicas e internas de madeira (vão livre de 0,80x2,10m) com maçanetas tipo alavanca , e janelas metálicas com vidros de 4 mm; Instalações Hidrossanitárias: reservatório de 500L , pressurizador no chuveiro (pressão mínima de 1,20 mca) e sistema de tratamento de esgoto individualizado; Instalações Elétricas: circuitos separados para iluminação, tomadas e chuveiro, conforme normas da ABNT e concessionária local; acabamentos: piso cerâmico esmaltado PEI 4 em toda a unidade , revestimento cerâmico em áreas molhadas , calçada periférica de 50 cm e pintura em tinta látex acrílica standard sobre selador finalização: limpeza técnica e remoção de entulhos para obtenção do Habite-se , em conformidade com a NBR 15.575 e Portaria MCID nº 1416/2023.	SERVIÇO	1	R\$ 6.316.746,68

Demais disposições do edital permanecem inalteradas.

Alexânia/GO, 24 de abril de 2026.

HANNA RAISSA DE OLIVEIRA LIMA
Membro da Equipe de Planejamento