ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS

SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com
AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251

Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (MARÇO/2026)	
NÃO DESONERADO	
BDI	22,23%

COORDENAÇÃO DE PROJETOS

OBRA: CENTRO DE CONVIVÊNCIA
LOCAL: RUA PEQUENO PRÍNCIPE, BAIRRO BOM JESUS, APIACÁS-MT

DATA: 03/06/2026
LEIS SOCIAIS: HORISTA 105,33%
LEIS SOCIAIS: MENSALISTA 67,83%

CENTRO DE CONVIVÊNCIA

1.0	ADMINISTRAÇÃO OBRA	8,03%	115.828,06
2.0	SERVIÇOS INICIAIS	9,05%	130.563,52
3.0	MOBILIZAÇÃO E DESMOBIBILIZAÇÃO D E CANTEIRO DE OBRAS	0,05%	771,28
4.0	MOVIMENTO DE TERRA	1,55%	22.377,59
5.0	FUNDAÇÃO	5,30%	76.421,74
6.0	ESTRUTURA	12,33%	177.886,59
7.0	IMPERMEABILIZAÇÃO	0,86%	12.340,78
8.0	ALVENARIAS, FECHAMENTOS E DIVISÓRIAS	7,91%	114.103,61
9.0	ESQUADRIAS	4,02%	58.007,64
10.0	COBERTURAS	13,02%	187.800,41
11.0	REVESTIMENTO	9,20%	132.704,36
12.0	PISOS	9,21%	132.846,79
13.0	FORRO	1,56%	22.437,04
14.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	6,09%	87.864,72
15.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	5,73%	82.668,20
16.0	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	0,10%	1.468,47
17.0	PINTURAS	2,57%	37.017,72
18.0	URBANIZAÇÃO E SERVIÇOS EXTERNOS	1,42%	20.483,36
19.0	ACESSIBILIDADE	0,73%	10.465,80
20.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1,25%	18.095,22
	TOTAL GERAL	**100,00%**	**R$ 1.442.152,90**

UM MILHÃO, QUATROCENTOS E QUARENTA E DOIS MIL, CENTO E CINQUENTA E DOIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS

Esse documento foi assinado por WILLIAN NUNES FANAIA, FABIO LOPES DE ARAÚJO, HIGOR CEZAR DA SILVA PAVINATO, ROGERSON RODRIGO DA SILVA PINTO e EMANUELLE BARREIRA NOVAES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/UYLM3-V7AX2-T4R28-6L8XZ

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS

SITE: **www.amm.org.br** - e-mail: **centraldeprojetosamm@gmail.com**
AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,049-938 - CUIABÁ - MT
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251

Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (MARÇO/2026)

NÃO DESONERADO

BDI 22,23%

COORDENAÇÃO DE PROJETOS

OBRA: CENTRO DE CONVIVÊNCIA
LOCAL: RUA PEQUENO PRÍNCIPE, BAIRRO BOM JESUS, APIACÁS-MT

DATA: 03/06/2026
LEIS SOCIAIS: HORISTA 105,33%
LEIS SOCIAIS: MENSALISTA 67,83%

ORÇAMENTO

ITEM	CÓDIGO	BASE DE DADOS	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.	PREÇO UNIT. (R$)	PREÇO BDI. (R$)	PREÇO FINAL (R$)
CENTRO DE CONVIVENCIA								
1.0			**ADMINISTRAÇÃO OBRA**					**115.828,06**
1.1	AMM CIV 001	PRÓPRIO	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00	94.762,39	115.828,06	115.828,06
2.0			**SERVIÇOS INICIAIS**					**130.563,52**
			PLACA DE OBRA					
2.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	12,50	501,63	613,14	7.664,25
			LIMPEZA TERRENO					
2.2	AMM CIV 006	PRÓPRIO	LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO C/ RETROESCAVADEIRA (VEGETAÇÃO RASTEIRA) INCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE - DMT ATÉ 1KM	M2	471,75	2,52	3,08	1.452,99
			CANTEIRO DE OBRA					
2.3	AMM CIV 015	PRÓPRIO	BARRACAO PARA DEPOSITO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA	M2	12,00	1.187,38	1.451,33	17.415,96
2.4	AMM CIV 016	PRÓPRIO	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJEÇÃO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO	M2	9,00	1.072,72	1.311,18	11.800,62
2.5	AMM CIV 017	PRÓPRIO	BARRACÃO ABERTO PARA APOIO À PRODUÇÃO (CARPINTARIA, CENTRAL DE ARMAÇÃO, OFICINA, ETC.) C/ TESOURAS, TELHA 8MM, PISO EM CONCRETO DESEMPOLADO	M2	60,00	354,58	433,40	26.004,00
2.6	AMM CIV 018	PRÓPRIO	BARRACAO PARA ESCRITORIO DE OBRAS EM CHAPAS DE COMPENSADO	M2	6,00	2.555,59	3.123,69	18.742,14
2.7	AMM CIV 019	PRÓPRIO	BARRACAO PARA REFEITORIO EM OBRAS EM COMPENSADO	M2	6,00	1.673,38	2.045,37	12.272,22
			ENTRADA PROVISÓRIA					
2.8	95635	SINAPI	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC 25 MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024	UN	1,00	217,03	265,27	265,27
2.9	95675	SINAPI	HIDRÔMETRO DN 3/4", 5,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024	UN	1,00	175,79	214,86	214,86
2.10	AMM CIV 014	PRÓPRIO	ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H = 7 M, DIAMETRO INFERIOR = *125* MM	UN	1,00	3.252,19	3.975,15	3.975,15
			TAPUME					
2.11	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	M2	194,70	98,49	120,38	23.437,98
			LOCAÇÃO					
2.12	99059	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	88,00	68,04	83,16	7.318,08
3.0			**MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS**					**771,28**
3.1	AMM CIV 003	PRÓPRIO	MOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - (EXCLUSO O TRANSPORTE)	UN	1,00	315,51	385,64	385,64
3.2	AMM CIV 004	PRÓPRIO	DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - (EXCLUSO O TRANSPORTE)	UN	1,00	315,51	385,64	385,64
4.0			**MOVIMENTO DE TERRA**					**22.377,59**
			SAPATA OU BLOCO					
4.1	96523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	109,68	106,64	130,34	14.295,69
4.2	104737	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	93,85	24,78	30,28	2.841,77
4.3	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026	M2	35,78	8,33	10,18	364,24
			VIGA BALDRAME					
4.4	96527	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	27,92	117,41	143,51	4.006,79
4.5	104737	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	20,17	24,78	30,28	610,74
4.6	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026	M2	25,38	8,33	10,18	258,36
5.0			**FUNDAÇÃO**					**76.421,74**
			SAPATA					
5.1	96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	35,28	49,80	60,87	2.147,49
5.2	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	15,83	680,51	831,78	13.167,07
5.3	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	15,83	332,91	406,91	6.441,38
5.4	96535	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	64,66	149,02	182,14	11.777,17
5.5	104918	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	437,50	15,01	18,34	8.023,75
5.6	104919	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	62,50	13,32	16,28	1.017,50
5.7	104920	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	182,90	11,28	13,78	2.520,36

Esse documento foi assinado por WILLIAN NUNES FANAIA, FABIO LOPES DE ARAÚJO, HIGOR CEZAR DA SILVA PAVINATO, ROGERSON RODRIGO DA SILVA PINTO e EMANUELLE BARREIRA NOVAES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/UYLM3-V7AX2-T4R28-6L8XZ

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS

SITE: **www.amm.org.br** - e-mail: **centraldeprojetosamm@gmail.com**
AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,049-938 - CUIABÁ - MT
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251

Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (MARÇO/2026)

NÃO DESONERADO

BDI 22,23%

COORDENAÇÃO DE PROJETOS

OBRA: CENTRO DE CONVIVÊNCIA
LOCAL: RUA PEQUENO PRÍNCIPE, BAIRRO BOM JESUS, APIACÁS-MT

DATA: 03/06/2026
LEIS SOCIAIS: HORISTA 105,33%
LEIS SOCIAIS: MENSALISTA 67,83%

ORÇAMENTO

ITEM	CÓDIGO	BASE DE DADOS	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.	PREÇO UNIT. (R$)	PREÇO BDI. (R$)	PREÇO FINAL (R$)
5.8	104916	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	17,10	17,77	21,72	371,41
			VIGA BALDRAME					
5.9	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	7,75	680,51	831,78	6.446,29
5.10	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	7,75	332,91	406,91	3.153,55
5.11	96536	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	127,37	79,60	97,29	12.391,82
5.12	104918	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	291,40	15,01	18,34	5.344,27
5.13	104919	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	49,30	13,32	16,28	802,60
5.14	104916	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	129,70	17,77	21,72	2.817,08
6.0			**ESTRUTURA**					**177.886,59**
			VIGAS					
6.1	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	14,30	680,51	831,78	11.894,45
6.2	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	14,30	332,91	406,91	5.818,81
6.3	92455	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	208,16	182,19	222,69	46.355,15
6.4	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	572,10	12,89	15,75	9.010,57
6.5	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	62,80	11,44	13,98	877,94
6.6	92763	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	165,50	9,59	11,72	1.939,66
6.7	92764	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	92,80	9,25	11,30	1.048,64
6.8	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	247,60	14,85	18,15	4.493,94
			PILAR					
6.9	103669	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	11,34	1.235,67	1.510,35	17.127,36
6.10	92419	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	211,43	107,21	131,04	27.705,78
6.11	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	753,40	11,44	13,98	10.532,53
6.12	92763	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	150,30	9,59	11,72	1.761,51
6.13	92765	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	184,50	10,50	12,83	2.367,13
6.14	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	264,10	14,85	18,15	4.793,41
			LAJE MACIÇA					
6.15	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	9,50	680,51	831,78	7.901,91
6.16	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	9,50	332,91	406,91	3.865,64
6.17	92514	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	73,72	60,91	74,45	5.488,45
6.18	92769	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	151,90	13,26	16,20	2.460,78
6.19	92770	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	85,90	12,35	15,09	1.296,23
6.20	92771	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	244,30	10,94	13,37	3.266,29
6.21	92772	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	465,50	9,15	11,18	5.204,29
6.22	92768	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	153,80	14,24	17,40	2.676,12

Esse documento foi assinado por WILLIAN NUNES FANAIA, FABIO LOPES DE ARAÚJO, HIGOR CEZAR DA SILVA PAVINATO, ROGERSON RODRIGO DA SILVA PINTO e EMANUELLE BARREIRA NOVAES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/UYLM3-V7AX2-T4R28-6L8XZ

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS

SITE: **www.amm.org.br** - e-mail: **centraldeprojetosamm@gmail.com**
AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,049-938 - CUIABÁ - MT
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251

Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (MARÇO/2026)

NÃO DESONERADO

BDI 22,23%

COORDENAÇÃO DE PROJETOS

OBRA: CENTRO DE CONVIVÊNCIA
LOCAL: RUA PEQUENO PRÍNCIPE, BAIRRO BOM JESUS, APIACÁS-MT

DATA: 03/06/2026
LEIS SOCIAIS: HORISTA 105,33%
LEIS SOCIAIS: MENSALISTA 67,83%

ORÇAMENTO

ITEM	CÓDIGO	BASE DE DADOS	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.	PREÇO UNIT. (R$)	PREÇO BDI. (R$)	PREÇO FINAL (R$)
7.0			**IMPERMEABILIZAÇÃO**					**12.340,78**
7.1	98562	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023	M2	127,37	57,16	69,86	8.898,06
			LAJE					
7.2	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	73,72	38,21	46,70	3.442,72
8.0			**ALVENARIAS, FECHAMENTOS E DIVISÓRIAS**					**114.103,61**
			ALVENARIA					
8.1	103328	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	557,52	107,78	131,73	73.442,10
			COBOGÓ					
8.2	101162	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	19,27	183,22	223,94	4.315,32
			VERGAS E CONTRAVERGAS					
8.3	105023	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	M	64,60	71,13	86,94	5.616,32
8.4	105029	SINAPI	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	M	37,20	54,42	66,51	2.474,17
			BANCADAS					
8.5	AMM CIV 012	PRÓPRIO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCADA DE GRANITO POLIDO TIPO ANDORINHA/QUARTZ/CASTELO/CORUMBA	M2	4,60	783,96	958,23	4.407,85
8.6	100862	SINAPI	SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MÍNIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	13,00	44,73	54,67	710,71
			DIVISÓRIAS					
8.7	102253	SINAPI	DIVISORIA SANITÁRIA, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E. AF_10/2025	M2	21,19	893,31	1.091,89	23.137,14
9.0			**ESQUADRIAS**					**58.007,64**
			CONTRAMARCO					
9.1	94587	SINAPI	CONTRAMARCO DE AÇO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M	82,80	67,93	83,03	6.874,88
			JANELAS EM ALUMÍNIO					
9.2	AMM CIV 002	PRÓPRIO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO FOSCO,TIPO GUILHOTINA EM VENEZIANA,INCLUSIVE BORBOLETAS,EM PERFIS SERIE 25.	M2	1,80	867,40	1.060,22	1.908,39
9.3	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	6,60	712,05	870,33	5.744,17
			JANELA EM VIDRO					
9.4	AMM CIV 005	PRÓPRIO	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), COM BANDEIRA COM BASCULA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR/CONTRAMARCO	M2	15,00	745,47	911,18	13.667,70
			PORTAS EM ALUMÍNIO					
9.5	91341	SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	M2	28,14	721,52	881,91	24.816,94
9.6	100874	SINAPI	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	2,00	308,34	376,88	753,76
9.7	AMM CIV 007	PRÓPRIO	PORTA EM ALUMÍNIO VAI E VEM TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS 80X210CM	UN	1,00	1.335,09	1.631,88	1.631,88
			PORTAS EM VIDRO					
9.8	100702	SINAPI	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_10/2025	M2	4,20	508,40	621,41	2.609,92
10.0			**COBERTURAS**					**187.800,41**
			ESTRUTURA METÁLICA					
10.1	AMM EST 001	PRÓPRIO	FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA COM UTILIZAÇÃO DE PERFIS EM AÇO ASTM A36, COM FUNDO ATINCORROSIVO (ZARÇÃO)	KG	3.072,24	18,95	23,16	71.153,07
10.2	AMM EST 002	PRÓPRIO	MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA	KG	3.072,24	4,26	5,20	15.975,64
10.3	100747	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	315,60	11,37	13,89	4.383,65
10.4	AMM EST 003	PRÓPRIO	CHUMBADOR PARABOLT - COM PORCA E ARRUELA P/FIXACAO PEÇA ESTRUTURAL ACO/CONCRETO	UN	12,00	20,30	24,81	297,72
			COBERTURA EM TELHA TERMOACUSTICA					
10.5	94216	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	387,23	187,73	229,46	88.853,79
			RUFO					
10.6	94231	SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	34,17	53,81	65,77	2.247,36
			PINGADEIRA					
10.7	101979	SINAPI	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	M	89,48	44,71	54,64	4.889,18

Esse documento foi assinado por WILLIAN NUNES FANAIA, FABIO LOPES DE ARAÚJO, HIGOR CEZAR DA SILVA PAVINATO, ROGERSON RODRIGO DA SILVA PINTO e EMANUELLE BARREIRA NOVAES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/UYLM3-V7AX2-T4R28-6L8XZ

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS

SITE: **www.amm.org.br** - e-mail: **centraldeprojetosamm@gmail.com**
AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,049-938 - CUIABÁ - MT
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251

Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (MARÇO/2026)

NÃO DESONERADO

BDI 22,23%

COORDENAÇÃO DE PROJETOS

OBRA: CENTRO DE CONVIVÊNCIA
LOCAL: RUA PEQUENO PRÍNCIPE, BAIRRO BOM JESUS, APIACÁS-MT

DATA: 03/06/2026
LEIS SOCIAIS: HORISTA 105,33%
LEIS SOCIAIS: MENSALISTA 67,83%

ORÇAMENTO

ITEM	CÓDIGO	BASE DE DADOS	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.	PREÇO UNIT. (R$)	PREÇO BDI. (R$)	PREÇO FINAL (R$)
11.0			**REVESTIMENTO**					**132.704,36**
			PAREDE					
11.1	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	1.115,04	9,21	11,25	12.544,20
11.2	87775	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	1.115,04	61,91	75,67	84.375,07
11.3	104611	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	231,14	126,67	154,82	35.785,09
12.0			**PISOS**					**132.846,79**
			PREPARO					
12.1	AMM CIV 008	PRÓPRIO	REGULARIZAÇÃO MANUAL	M2	700,54	7,40	9,04	6.332,88
12.2	97084	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	M2	700,54	0,78	0,95	665,51
12.3	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	388,12	46,45	56,77	22.033,57
			PORCELANATO					
12.4	104596	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE	M2	10,40	193,59	236,62	2.460,84
12.5	104597	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE	M2	6,87	176,59	215,84	1.482,82
12.6	104598	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	M2	370,85	162,98	199,21	73.877,02
12.7	AMM CIV 010	PRÓPRIO	RODAPÉ EM PORCELANATO DE 7CM DE ALTURA DE DIMENSÕES 80X80CM	M	141,65	23,40	28,60	4.051,19
			CALÇADA					
12.8	105004	SINAPI	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024	M2	4,84	151,87	185,63	898,44
12.9	94991	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	17,48	984,97	1.203,92	21.044,52
13.0			**FORRO**					**22.437,04**
13.1	96116	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	228,49	69,49	84,93	19.405,65
13.2	96121	SINAPI	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023	M	197,10	12,59	15,38	3.031,39
14.0			**INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS**					**87.864,72**
			INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA					
			ALIMENTAÇÃO					
14.1	95676	SINAPI	CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 20 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024	UN	1,00	152,08	185,88	185,88
14.2	95675	SINAPI	HIDRÔMETRO DN 3/4", 5,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024	UN	1,00	175,79	214,86	214,86
14.3	95643	SINAPI	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 25 MM (3/4"), PARA 4 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024	UN	1,00	591,95	723,54	723,54
14.4	102608	SINAPI	CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	2,00	1.139,84	1.393,22	2.786,44
14.5	89408	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	9,00	9,86	12,05	108,45
14.6	89381	SINAPI	LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	12,85	15,70	15,70
14.7	94489	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	26,57	32,47	32,47
14.8	94796	SINAPI	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	50,39	61,59	61,59
14.9	AMM HID 006	PRÓPRIO	TORNEIRA CROMADA COM BICO PARA JARDIM/TANQUE 1/2 " OU 3/4 " - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	98,56	120,46	120,46
14.10	89402	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	31,53	13,11	16,02	505,11

Esse documento foi assinado por WILLIAN NUNES FANAIA, FABIO LOPES DE ARAÚJO, HIGOR CEZAR DA SILVA PAVINATO, ROGERSON RODRIGO DA SILVA PINTO e EMANUELLE BARREIRA NOVAES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/UYLM3-V7AX2-T4R28-6L8XZ

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS

SITE: **www.amm.org.br** - e-mail: **centraldeprojetosamm@gmail.com**
AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,049-938 - CUIABÁ - MT
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251

CENTRAL DE PROJETOS

Agap

Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (MARÇO/2026)

NÃO DESONERADO

BDI 22,23%

COORDENAÇÃO DE PROJETOS

OBRA: CENTRO DE CONVIVÊNCIA
LOCAL: RUA PEQUENO PRÍNCIPE, BAIRRO BOM JESUS, APIACÁS-MT

DATA: 03/06/2026
LEIS SOCIAIS: HORISTA 105,33%
LEIS SOCIAIS: MENSALISTA 67,83%

ORÇAMENTO

ITEM	CÓDIGO	BASE DE DADOS	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.	PREÇO UNIT. (R$)	PREÇO BDI. (R$)	PREÇO FINAL (R$)
			INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA					
			TUBULAÇÃO - PVC SOLDÁVEL MARROM					
14.11	89356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	35,73	25,66	31,36	1.120,49
14.12	89357	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	56,67	34,58	42,26	2.394,87
14.13	89449	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	27,15	17,25	21,08	572,32
14.14	89450	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	26,21	27,46	33,56	879,60
			ADAPTADORES - PVC SOLDÁVEL MARROM					
14.15	94703	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	1,00	19,90	24,32	24,32
14.16	94704	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	3,00	26,25	32,08	96,24
14.17	94706	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	3,00	34,99	42,76	128,28
14.18	94707	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	2,00	54,46	66,56	133,12
14.19	89383	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	15,00	7,48	9,14	137,10
14.20	89596	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	24,00	11,29	13,79	330,96
			BUCHAS E LUVAS - PVC SOLDÁVEL MARROM					
14.21	103959	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	16,12	19,70	78,80
14.22	89579	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	12,24	14,96	44,88
			CONEXÕES - PVC SOLDÁVEL MARROM					
14.23	89364	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	12,90	15,76	47,28
14.24	89503	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	8,00	23,32	28,50	228,00
14.25	89507	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6,00	45,83	56,01	336,06
14.26	90373	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	10,00	13,78	16,84	168,40
14.27	89366	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	16,92	20,68	41,36
14.28	89362	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	15,00	10,77	13,16	197,40
14.29	89367	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	14,56	17,79	53,37
14.30	89501	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	10,00	15,70	19,19	191,90
14.31	89505	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	40,96	50,06	200,24
14.32	89381	SINAPI	LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	12,85	15,70	15,70
14.33	89627	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5,00	21,04	25,71	128,55
14.34	89396	SINAPI	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6,00	21,29	26,02	156,12
14.35	89395	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5,00	14,85	18,15	90,75
14.36	89398	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	20,29	24,80	24,80
14.37	89625	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6,00	24,42	29,84	179,04
14.38	89628	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	48,22	58,93	117,86

Esse documento foi assinado por WILLIAN NUNES FANAIA, FABIO LOPES DE ARAÚJO, HIGOR CEZAR DA SILVA PAVINATO, ROGERSON RODRIGO DA SILVA PINTO e EMANUELLE BARREIRA NOVAES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/UYLM3-V7AX2-T4R28-6L8XZ

ICP Brasil

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS

SITE: **www.amm.org.br** - e-mail: **centraldeprojetosamm@gmail.com**
AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,049-938 - CUIABÁ - MT
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251

Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (MARÇO/2026)

NÃO DESONERADO

BDI 22,23%

COORDENAÇÃO DE PROJETOS

OBRA: CENTRO DE CONVIVÊNCIA
LOCAL: RUA PEQUENO PRÍNCIPE, BAIRRO BOM JESUS, APIACÁS-MT

DATA: 03/06/2026
LEIS SOCIAIS: HORISTA 105,33%
LEIS SOCIAIS: MENSALISTA 67,83%

ORÇAMENTO

ITEM	CÓDIGO	BASE DE DADOS	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.	PREÇO UNIT. (R$)	PREÇO BDI. (R$)	PREÇO FINAL (R$)
			REGISTROS E VÁLVULAS					
14.39	94794	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	7,00	141,42	172,85	1.209,95
14.40	89987	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	7,00	80,04	97,83	684,81
14.41	89985	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	76,20	93,13	93,13
14.42	94490	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3,00	38,26	46,76	140,28
14.43	94492	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	54,05	66,06	132,12
14.44	94493	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 60 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	99,22	121,27	242,54
14.45	99635	SINAPI	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	10,00	237,45	290,23	2.902,30
			LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS					
14.46	86942	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, *40 X 30* CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30 CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	1,00	304,21	371,83	371,83
14.47	AMM HID 001	PRÓPRIO	LAVATORIO DE CANTO EM LOUÇA BRANCA SUSPENSO - INCLUSO SIFÃO CROMADO, VÁLVULA EM METAL CROMADO E ENGATE FLEXÍVEL EM AÇO INOX 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	604,48	738,85	1.477,70
14.48	86938	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50 CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	8,00	447,80	547,34	4.378,72
14.49	AMM HID 002	PRÓPRIO	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO TEMPORIZADA PRESSAO BICA BAIXA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00	204,61	250,09	2.500,90
14.50	86884	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	8,00	14,27	17,44	139,52
14.51	95469	SINAPI	BACIA SANITÁRIA EM LOUÇA BRANCA, COM TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026_PS	UN	8,00	336,91	411,80	3.294,40
14.52	95471	SINAPI	BACIA SANITÁRIA EM LOUÇA BRANCA PARA PCD SEM FURO FRONTAL, COM TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO, SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026_PS	UN	2,00	858,71	1.049,60	2.099,20
14.53	100849	SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	10,00	43,46	53,12	531,20
14.54	AMM HID 009	PRÓPRIO	TUBO DE DESCIDA PARA VALVULA DE DESCARGA, INCLUSIVE JOELHO AZUL DN 38 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00	46,51	56,84	568,40
14.55	100858	SINAPI	MICTÓRIO SIFONADO COM VÁLVULA DE DESCARGA EM LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	2,00	634,27	775,26	1.550,52
14.56	100860	SINAPI	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	1,00	164,49	201,05	201,05
14.57	86935	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	1,00	331,02	404,60	404,60
14.58	86909	SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	1,00	156,57	191,37	191,37
14.59	86885	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	1,00	16,40	20,04	20,04
14.60	86923	SINAPI	TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 20L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	1,00	651,51	796,34	796,34
14.61	AMM HID 006	PRÓPRIO	TORNEIRA CROMADA COM BICO PARA JARDIM/TANQUE 1/2 " OU 3/4 " - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	98,56	120,46	240,92
			INSTALAÇÕES DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO					
			TUBULAÇÃO - PVC BRANCO - SÉRIE NORMAL - ESGOTO PREDIAL					
14.62	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	16,71	24,08	29,43	491,77
14.63	89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	58,60	30,46	37,23	2.181,67
14.64	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	77,95	42,41	51,83	4.040,14
			CONEXÕES - PVC BRANCO - SÉRIE NORMAL - ESGOTO PREDIAL					
14.65	104357	SINAPI	CAP, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	21,23	25,94	51,88
14.66	89728	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	14,00	15,17	18,54	259,56

Esse documento foi assinado por WILLIAN NUNES FANAIA, FABIO LOPES DE ARAÚJO, HIGOR CEZAR DA SILVA PAVINATO, ROGERSON RODRIGO DA SILVA PINTO e EMANUELLE BARREIRA NOVAES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/UYLM3-V7AX2-T4R28-6L8XZ

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS

SITE: **www.amm.org.br** - e-mail: **centraldeprojetosamm@gmail.com**
AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,049-938 - CUIABÁ - MT
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251

CENTRAL DE PROJETOS

Agap

Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (MARÇO/2026)

NÃO DESONERADO

BDI 22,23%

COORDENAÇÃO DE PROJETOS

OBRA: CENTRO DE CONVIVÊNCIA
LOCAL: RUA PEQUENO PRÍNCIPE, BAIRRO BOM JESUS, APIACÁS-MT

DATA: 03/06/2026
LEIS SOCIAIS: HORISTA 105,33%
LEIS SOCIAIS: MENSALISTA 67,83%

ORÇAMENTO

ITEM	CÓDIGO	BASE DE DADOS	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.	PREÇO UNIT. (R$)	PREÇO BDI. (R$)	PREÇO FINAL (R$)
14.67	89733	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	25,93	31,69	31,69
14.68	89748	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	10,00	47,33	57,85	578,50
14.69	89726	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	6,00	12,19	14,89	89,34
14.70	89732	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	6,00	17,39	21,25	127,50
14.71	89746	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3,00	31,63	38,66	115,98
14.72	AMM HID 007	PRÓPRIO	JOELHO 90 GRAUS EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS PARA ESGOTO SECUNDÁRIO - DN 40MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	14,00	13,71	16,75	234,50
14.73	89731	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	25,00	16,58	20,26	506,50
14.74	89744	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	30,70	37,52	75,04
14.75	104345	SINAPI	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	47,60	58,18	58,18
14.76	89797	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	5,00	57,07	69,75	348,75
14.77	89753	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	37,00	10,73	13,11	485,07
14.78	89778	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	23,00	20,91	25,55	587,65
14.79	104348	SINAPI	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	6,00	12,58	15,37	92,22
14.80	89784	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	8,00	26,82	32,78	262,24
14.81	89796	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3,00	48,18	58,89	176,67
			ACESSÓRIOS					
14.82	89707	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4,00	56,42	68,96	275,84
14.83	AMM HID 003	PRÓPRIO	CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA (NBR 5688) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	87,92	107,46	322,38
14.84	89710	SINAPI	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	21,11	25,80	25,80
			ESTRUTURAS DE PASSAGEM/INSPEÇÃO					
14.85	97902	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	7,00	660,33	807,12	5.649,84
			SISTEMA DE TRATAMENTO DE EFLUENTES					
14.86	98067	SINAPI	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X H=1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00	7.242,77	8.852,83	8.852,83
14.87	98073	SINAPI	FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 1,8 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 2592 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00	7.243,49	8.853,71	8.853,71
14.88	AMM HID 008	PRÓPRIO	EXECUÇÃO DE UNIDADE DE DISPOSIÇÃO FINAL DE EFLUENTES - SUMIDOURO - DIMENSÕES DE ACORDO COM O PROJETO	UN	1,00	5.871,75	7.177,04	7.177,04
			INSTALAÇÕES DE DRENAGEM PLUVIAL					
			TUBOS					
14.89	89511	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	5,02	43,18	52,77	264,90
14.90	89512	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	23,14	54,81	66,99	1.550,14

Esse documento foi assinado por WILLIAN NUNES FANAIA, FABIO LOPES DE ARAÚJO, HIGOR CEZAR DA SILVA PAVINATO, ROGERSON RODRIGO DA SILVA PINTO e EMANUELLE BARREIRA NOVAES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/UYLM3-V7AX2-T4R28-6L8XZ

ICP Brasil

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS

SITE: **www.amm.org.br** - e-mail: **centraldeprojetosamm@gmail.com**
AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,049-938 - CUIABÁ - MT
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251

Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (MARÇO/2026)

NÃO DESONERADO

BDI 22,23%

COORDENAÇÃO DE PROJETOS

OBRA: CENTRO DE CONVIVÊNCIA
LOCAL: RUA PEQUENO PRÍNCIPE, BAIRRO BOM JESUS, APIACÁS-MT

DATA: 03/06/2026
LEIS SOCIAIS: HORISTA 105,33%
LEIS SOCIAIS: MENSALISTA 67,83%

ORÇAMENTO

ITEM	CÓDIGO	BASE DE DADOS	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.	PREÇO UNIT. (R$)	PREÇO BDI. (R$)	PREÇO FINAL (R$)
			CONEXÕES					
14.91	89526	SINAPI	CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	3,00	42,30	51,70	155,10
14.92	89535	SINAPI	CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	18,00	46,53	56,87	1.023,66
			ACESSÓRIOS					
14.93	AMM HID 004	PRÓPRIO	RALO HEMISFÉRICO EM FERRO FUNDIDO, DN 75 MM, PARA LAJES/ CALHAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	43,85	53,59	53,59
14.94	AMM HID 005	PRÓPRIO	RALO HEMISFÉRICO EM FERRO FUNDIDO, DN 100 MM, PARA LAJES/ CALHAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	49,27	60,22	361,32
14.95	94228	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	50,12	89,12	108,93	5.459,57
15.0			**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**					**82.668,20**
15.1	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1646,00	5,32	6,50	10.699,00
15.2	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	6,00	8,27	10,10	60,60
15.3	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	453,00	11,57	14,14	6.405,42
15.4	91935	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	10,00	31,52	38,52	385,20
15.5	92986	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	40,00	48,53	59,31	2.372,40
15.6	92990	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	60,00	97,83	119,57	7.174,20
15.7	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	14,00	31,84	38,91	544,74
15.8	91967	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	11,00	64,91	79,33	872,63
15.9	91985	SINAPI	INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	30,76	37,59	75,18
15.10	91987	SINAPI	CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	50,52	61,75	123,50
15.11	91993	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	12,00	51,10	62,45	749,40
15.12	91996	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	3,00	37,70	46,08	138,24
15.13	92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	20,00	33,35	40,76	815,20
15.14	92008	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00	51,32	62,72	250,88
15.15	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,00	12,26	14,98	29,96
15.16	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	8,00	13,31	16,26	130,08
15.17	93662	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	4,00	59,88	73,19	292,76
15.18	93664	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	9,00	65,20	79,69	717,21
15.19	106020	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,00	113,31	138,49	276,98
15.20	101894	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,00	162,16	198,20	396,40
15.21	92865	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	84,00	16,23	19,83	1.665,72
15.22	91939	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	14,00	35,87	43,84	613,76
15.23	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	3,00	20,81	25,43	76,29
15.24	91941	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	26,00	13,42	16,40	426,40
15.25	91854	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	50,00	10,70	13,07	653,50

Esse documento foi assinado por WILLIAN NUNES FANAIA, FABIO LOPES DE ARAÚJO, HIGOR CEZAR DA SILVA PAVINATO, ROGERSON RODRIGO DA SILVA PINTO e EMANUELLE BARREIRA NOVAES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/UYLM3-V7AX2-T4R28-6L8XZ

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS

SITE: **www.amm.org.br** - e-mail: **centraldeprojetosamm@gmail.com**
AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,049-938 - CUIABÁ - MT
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251

CENTRAL DE PROJETOS

Agap

Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (MARÇO/2026)

NÃO DESONERADO

BDI 22,23%

COORDENAÇÃO DE PROJETOS

OBRA: CENTRO DE CONVIVÊNCIA
LOCAL: RUA PEQUENO PRÍNCIPE, BAIRRO BOM JESUS, APIACÁS-MT

DATA: 03/06/2026
LEIS SOCIAIS: HORISTA 105,33%
LEIS SOCIAIS: MENSALISTA 67,83%

ORÇAMENTO

ITEM	CÓDIGO	BASE DE DADOS	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.	PREÇO UNIT. (R$)	PREÇO BDI. (R$)	PREÇO FINAL (R$)
15.26	91863	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	210,00	12,48	15,25	3.202,50
15.27	91864	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	11,00	16,77	20,49	225,39
15.28	91871	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	90,00	15,86	19,38	1.744,20
15.29	91872	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	4,00	20,15	24,62	98,48
15.30	91890	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00	15,59	19,05	76,20
15.31	91893	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	43,00	19,42	23,73	1.020,39
15.32	91875	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	93,00	9,53	11,64	1.082,52
15.33	91876	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	12,00	11,49	14,04	168,48
15.34	90447	SINAPI	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	144,00	9,18	11,22	1.615,68
15.35	103288	SINAPI	RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA PARA TUBOS DE SPLIT PAREDE DE 9000 A 24000 BTUS/H. AF_11/2021	UN	11,00	17,27	21,10	232,10
15.36	101880	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,00	738,40	902,54	1.805,08
15.37	101881	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,00	1.021,27	1.248,29	2.496,58
15.38	97667	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	20,00	8,43	10,30	206,00
15.39	97668	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	20,00	11,99	14,65	293,00
15.40	97669	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	4,00	17,88	21,85	87,40
15.41	97886	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	4,00	193,18	236,12	944,48
15.42	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	6,60	97,62	119,32	787,51
15.43	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	6,60	28,31	34,60	228,36
15.44	96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	3,00	73,53	89,87	269,61
15.45	104750	SINAPI	CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8" E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	3,00	16,42	20,07	60,21
15.46	98111	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	3,00	59,42	72,62	217,86
			COMPOSIÇÕES ELÉTRICA					
15.47	106027	SINAPI	DISPOSITIVO DPS 20KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	12,00	76,38	93,35	1.120,20
15.48	AMM ELE 001	PRÓPRIO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ENERGIA (20X20CM)	UN	3,00	29,26	35,76	107,28
15.49	AMM ELE 002	PRÓPRIO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC	UN	3,00	171,01	209,02	627,06
15.50	AMM ELE 003	PRÓPRIO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC	UN	1,00	173,46	212,02	212,02
15.51	AMM ELE 004	PRÓPRIO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRACADEIRA TIPO D 3/4" C/ PARAFUSO"	UN	362,00	10,10	12,34	4.467,08
15.52	AMM ELE 005	PRÓPRIO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E PARAFUSO DE FIXACAO	UN	11,00	10,42	12,73	140,03
15.53	AMM ELE 006	PRÓPRIO	ARAME DE AÇO GALVANIZADO No. 12 BWG	M	5,00	3,42	4,18	20,90
15.54	AMM ELE 007	PRÓPRIO	FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA CATEGORIA "T5" (ENERGISA)	UN	1,00	11.152,60	13.631,82	13.631,82
15.55	AMM ELE 008	PRÓPRIO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA PLAFON DE LED QUADRADA EMBUTIR , BRANCO FRIO,POTÊNCIA 24W ; BIVOLT;FLUXO LUMINOSO (lm) 3360lm;TEMPERATURA DA COR Branco Frio 3000K - 6000K;ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR (IRC)>70;BIVOLT	UN	84,00	51,31	62,71	5.267,64
15.56	AMM ELE 009	PRÓPRIO	MURETA MEDIÇÃO ALVEN. 1 1/2 V.(35CM) REBOC.C/PINTURA ACRÍL. E LAJE CONC. 20MPA MALHA 8.0MM CADA 10CM REVEST.C/ARGAMASSA 1:3 C/ IMPERMEABILIZANTE	M2	3,00	652,43	797,46	2.392,38
15.57	AMM ELE 010	PRÓPRIO	CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	10,00	57,44	70,20	702,00
15.58	AMM ELE 011	PRÓPRIO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 150 A / 600 V, TIPO FXD / ICC - 35 KA	UN	1,00	421,04	514,63	514,63

Esse documento foi assinado por WILLIAN NUNES FANAIA, FABIO LOPES DE ARAÚJO, HIGOR CEZAR DA SILVA PAVINATO, ROGERSON RODRIGO DA SILVA PINTO e EMANUELLE BARREIRA NOVAES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/UYLM3-V7AX2-T4R28-6L8XZ

ICP Brasil

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS

SITE: **www.amm.org.br** - e-mail: **centraldeprojetosamm@gmail.com**
AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,049-938 - CUIABÁ - MT
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251

CENTRAL DE PROJETOS

Agap

Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (MARÇO/2026)

NÃO DESONERADO

BDI 22,23%

COORDENAÇÃO DE PROJETOS

OBRA: CENTRO DE CONVIVÊNCIA
LOCAL: RUA PEQUENO PRÍNCIPE, BAIRRO BOM JESUS, APIACÁS-MT

DATA: 03/06/2026
LEIS SOCIAIS: HORISTA 105,33%
LEIS SOCIAIS: MENSALISTA 67,83%

ORÇAMENTO

ITEM	CÓDIGO	BASE DE DADOS	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.	PREÇO UNIT. (R$)	PREÇO BDI. (R$)	PREÇO FINAL (R$)
15.59	AMM ELE 012	PRÓPRIO	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	12,00	15,72	19,21	230,52
15.60	AMM ELE 013	PRÓPRIO	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,00	17,74	21,68	216,80
15.61	AMM ELE 014	PRÓPRIO	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 70MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	8,00	21,50	26,27	210,16
16.0			**PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO**					**1.468,47**
			PREVENTIVOS DE INCÊNDIO					
16.1	AMM INC 002	PRÓPRIO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *14 X 14* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	3,00	11,29	13,79	41,37
16.2	97599	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	13,00	15,80	19,31	251,03
16.3	AMM INC 003	PRÓPRIO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA SINILIZAÇÃO M1	UN	1,00	24,76	30,26	30,26
16.4	AMM INC 001	PRÓPRIO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	11,00	15,57	19,03	209,33
16.5	101909	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026_PE	UN	3,00	255,39	312,16	936,48
17.0			**PINTURAS**					**37.017,72**
			PAREDES					
17.1	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	883,90	3,83	4,68	4.136,65
17.2	AMM CIV 020	PRÓPRIO	EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA ACRÍLICA, UMA (1) DEMÃO, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA	M2	883,90	16,39	20,03	17.704,51
17.3	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	883,90	14,05	17,17	15.176,56
18.0			**URBANIZAÇÃO E SERVIÇOS EXTERNOS**					**20.483,36**
18.1	98509	SINAPI	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_07/2024	UN	6,00	77,31	94,49	566,94
18.2	AMM PAI 001	PRÓPRIO	PLANTIO DE PALMEIRA IMPERIAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018	UN	3,00	854,37	1.044,29	3.132,87
			GRAMA					
18.3	98520	SINAPI	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_07/2024	M2	478,71	5,09	6,22	2.977,57
18.4	103946	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	M2	478,71	20,12	24,59	11.771,47
18.5	105521	SINAPI	ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PARA O PLANTIO. AF_07/2024	M2	478,71	3,48	4,25	2.034,51
19.0			**ACESSIBILIDADE**					**10.465,80**
			BANHEIRO					
19.1	AMM CIV 009	PRÓPRIO	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 50 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4,00	292,00	356,91	1.427,64
19.2	100867	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	2,00	326,96	399,64	799,28
19.3	100868	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	4,00	339,35	414,78	1.659,12
			PISO TÁTIL IMPLANTAÇÃO					
19.4	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	21,06	46,45	56,77	1.195,57
19.5	AMM CIV 011	PRÓPRIO	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA AC-II, REJUNTADO	M2	21,06	209,17	255,66	5.384,19
20.0			**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**					**18.095,22**
			AS BLUIT DE PROJETOS					
20.1	AMM CIV 022	PRÓPRIO	AS BUILT DE PROJETOS	UN	1,00	8.280,00	10.120,64	10.120,64
			LETREIRO					
20.2	AMM CIV 013	PRÓPRIO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO LETRAS CAIXA EM AÇO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LETRAS CAIXA EM AÇO GALVANIZADO, H= 40 CM, ESCRITA "CENTRO DE CONVIVÊNCIA"	UN	19,00	315,00	385,02	7.315,38
			LIMPEZA					
20.3	99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025	M2	312,42	1,73	2,11	659,20

R$ 1.442.152,90

UM MILHÃO, QUATROCENTOS E QUARENTA E DOIS MIL, CENTO E CINQUENTA E DOIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS

Esse documento foi assinado por WILLIAN NUNES FANAIA, FABIO LOPES DE ARAÚJO, HIGOR CEZAR DA SILVA PAVINATO, ROGERSON RODRIGO DA SILVA PINTO e EMANUELLE BARREIRA NOVAES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/UYLM3-V7AX2-T4R28-6L8XZ

ICP Brasil

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS

SITE: **www.amm.org.br** - e-mail: **centraldeprojetosamm@gmail.com**
AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251

Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (MARÇO/2026)

BDI 22,23%

COORDENAÇÃO DE PROJETOS

OBRA:	CENTRO DE CONVIVÊNCIA	**DATA:**	03/06/2026
LOCAL:	RUA PEQUENO PRÍNCIPE, BAIRRO BOM JESUS, APIACÁS-MT	**LEIS SOCIAIS: HORISTA**	105,33%
		LEIS SOCIAIS: MENSALISTA	67,83%

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS / CIVIL

AMM CIV 001	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**				**UN**
SINAPI ou Cot. De Mercado	**COMPONENTES**	**UN**	**Quantidade**	**Custos Unit. (R$)**	**Custos Total (R$)**
	MÃO DE OBRA				
COMP. AUX.01	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	9,16	5639,45	51.677,86
93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1,09	6609,51	7.210,37
94295	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	2,18	12819,27	27.969,31
93565	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,33	24153,72	7.904,85
				Total	**R$ 94.762,39**

MEMÓRIA DE CÁLCULO - ADMINISTRAÇÃO LOCAL

COMPONENTES		**CÁLCULO**
VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		(12HR*7DIAS*4SEMANAS*6MESES)/(220) **JORNADA DE TRABALHO (H/MÊS)**
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		(2HR*5DIAS*4SEMANAS*6MESES)/(220) **JORNADA DE TRABALHO (H/MÊS)**
MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		(4HR*5DIAS*4SEMANAS*6MESES)/(220) **JORNADA DE TRABALHO (H/MÊS)**
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		(1HR*3DIAS*4SEMANAS*6MESES)/(220) **JORNADA DE TRABALHO (H/MÊS)**

OBS*
Conforme o Art. 58 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), a jornada normal de trabalho é de até 8 horas diárias. Já a Constituição Federal, em seu Art. 7º, inciso XIII, estabelece o limite de 44 horas semanais.

Com base nesses dispositivos, adota-se, por convenção, uma carga horária mensal padrão de 220 horas/mês (44 horas/semana × 5 semanas médias/mês).

Assim, utilizamos a fórmula horas ÷ 220 para converter a carga horária total em uma fração de mês, o que permite padronizar o cálculo de tempo de serviço nas composições da administração local.

COMP. AUX.01	**VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES**				**MÊS**
SINAPI ou Cot. De Mercado	**COMPONENTES**	**UN**	**Quantidade**	**Custos Unit. (R$)**	**Custos Total (R$)**
	INSUMOS				
40862	ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MES	1,0000	521,00	521,00
43503	EPI - FAMILIA SERVENTE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MES	1,0000	325,03	325,03
40863	EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MES	1,0000	290,99	290,99
43479	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MES	1,0000	108,25	108,25
40864	SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MES	1,0000	18,28	18,28
40861	TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MES	1,0000	125,17	125,17
41096	VIGIA DIURNO (MENSALISTA)	MES	1,3714	3099,56	4.250,73
**COMPOSIÇÃO BASEADA NA SINAPI, CÓD. 100289 - JANEIRO/2026				**Total**	**R$ 5.639,45**

ADICIONAL NOTURNO CLT:	20% ADICIONAL NOTURNO CONFORME ART.73 CLT
HORA NOTURNA:	CONSIDERA HORA NOTURNA DE 52m30s (TOTAL 7HR)
CÁLCULO COMPOSIÇÃO:	(1+20%)*(8/7)= 137,14%
VIGIA NOTURNO - 1mes ---> 1,3714	

OBS** O insumo 34345 refere-se ao vigia noturno. Para a correta formação da composição, faz-se necessária a inclusão do coeficiente de adicional noturno, de modo a adequar o custo horário às condições específicas da jornada noturna, conforme previsto na legislação trabalhista vigente.

Esse documento foi assinado por WILLIAN NUNES FANAIA, FABIO LOPES DE ARAÚJO, HIGOR CEZAR DA SILVA PAVINATO, ROGERSON RODRIGO DA SILVA PINTO e EMANUELLE BARREIRA NOVAES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/UYLM3-V7AX2-T4R28-6L8XZ

	ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS SITE: **www.amm.org.br** - e-mail: **centraldeprojetosamm@gmail.com** AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251	CENTRAL DE PROJETOS Agap	**Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (MARÇO/2026)** **BDI 22,23%**

COORDENAÇÃO DE PROJETOS

OBRA:	CENTRO DE CONVIVÊNCIA	**DATA:**	03/06/2026
LOCAL:	RUA PEQUENO PRÍNCIPE, BAIRRO BOM JESUS, APIACÁS-MT	**LEIS SOCIAIS: HORISTA**	105,33%
		LEIS SOCIAIS: MENSALISTA	67,83%

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS / CIVIL

AMM CIV 002	**FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO FOSCO,TIPO GUILHOTINA EM VENEZIANA,INCLUSIVE BORBOLETAS,EM PERFIS SERIE 25.**				**M2**
SINAPI ou Cot. De Mercado	**COMPONENTES**	**UN**	**Quantidade**	**Custos Unit. (R$)**	**Custos Total (R$)**
	MATERIAIS				
34360	PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO	KG	15,0000	43,16	647,40
	MÃO DE OBRA				
88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,0000	30,32	121,28
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,0000	24,68	98,72
**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA EMOP, CÓDIGO 14.003.0156-A - 04/2026				**Total R$**	**867,40**

AMM CIV 003	**MOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - (EXCLUSO O TRANSPORTE)**				**UN**
SINAPI ou Cot. De Mercado	**COMPONENTES**	**UN**	**Quantidade**	**Custos Unit. (R$)**	**Custos Total (R$)**
	MATERIAIS				
91028	CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2015	H	3,0708	4,03	12,37
	MÃO DE OBRA				
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12,2832	24,68	303,14
**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA AGETOP CIVIL - 02/2026 - CÓDIGO: 030116				**Total R$**	**315,51**

AMM CIV 004	**DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - (EXCLUSO O TRANSPORTE)**				**UN**
SINAPI ou Cot. De Mercado	**COMPONENTES**	**UN**	**Quantidade**	**Custos Unit. (R$)**	**Custos Total (R$)**
	MATERIAIS				
91028	CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2015	H	3,0708	4,03	12,37
	MÃO DE OBRA				
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12,2832	24,68	303,14
**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA AGETOP CIVIL - 02/2026 - CÓDIGO: 030116				**Total R$**	**315,51**

AMM CIV 005	**JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), COM BANDEIRA COM BASCULA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR/CONTRAMARCO**				**M2**
SINAPI ou Cot. De Mercado	**COMPONENTES**	**UN**	**Quantidade**	**Custos Unit. (R$)**	**Custos Total (R$)**
	MATERIAIS				
11950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	1,05	0,20	0,21
39961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	1,05	26,59	27,91
34364	JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 120 X 150 CM (A X L), 4 FLS, BANDEIRA COM BASCULA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR	UN	1,05	699,60	734,58
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25430610	30,54	7,76
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,12715310	24,68	3,13
**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA SINAPI - 04/2026 - CÓDIGO: 105809				**Total R$**	**745,47**

AMM CIV 006	**LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO C/ RETROESCAVADEIRA (VEGETAÇÃO RASTEIRA) INCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE - DMT ATÉ 1KM**				**M2**
SINAPI ou Cot. De Mercado	**COMPONENTES**	**UN**	**Quantidade**	**Custos Unit. (R$)**	**Custos Total (R$)**
	EQUIPAMENTO				

Esse documento foi assinado por WILLIAN NUNES FANAIA, FABIO LOPES DE ARAÚJO, HIGOR CEZAR DA SILVA PAVINATO, ROGERSON RODRIGO DA SILVA PINTO e EMANUELLE BARREIRA NOVAES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/UYLM3-V7AX2-T4R28-6L8XZ

	ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS SITE: **www.amm.org.br** - e-mail: **centraldeprojetosamm@gmail.com** AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251	CENTRAL DE PROJETOS Agap	**Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (MARÇO/2026)** **BDI** **22,23%**

COORDENAÇÃO DE PROJETOS

OBRA:	CENTRO DE CONVIVÊNCIA	**DATA:**	03/06/2026
LOCAL:	RUA PEQUENO PRÍNCIPE, BAIRRO BOM JESUS, APIACÁS-MT	**LEIS SOCIAIS: HORISTA**	105,33%
		LEIS SOCIAIS: MENSALISTA	67,83%

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS / CIVIL

53792	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	H	0,012	123,41	1,48
53858	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	H	0,0047	55,69	0,26
53786	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	H	0,003	62,18	0,18
	EQUIPAMENTO				
90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,003	37,38	0,11
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02	24,68	0,49
**COMPOSIÇÃO BASEADA NO ORSE, CÓD. 9937 - (MAIO/2025)				**Total**	**R$ 2,52**

AMM CIV 007	**PORTA EM ALUMÍNIO VAI E VEM TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS 80X210CM**				**UN**
SINAPI ou Cot. De Mercado	**COMPONENTES**	**UN**	**Quantidade**	**Custos Unit. (R$)**	**Custos Total (R$)**
	MATERIAIS				
7568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	8,0919	0,61	4,93
36888	GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	M	11,5087	30,28	348,48
39025	PORTA DE ABRIR, TIPO VENEZIANA, EM ALUMINIO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, 90 CM X 210 CM (LARGURA X ALTURA), SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	UN	0,9195	831,05	764,12
142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	1,4833	40,24	59,68
11451	DOBRADICA TIPO VAI-E-VEM EM ACO/FERRO, TAMANHO 3", GALVANIZADO, COM PARAFUSOS	UN	2,0000	61,46	122,92
	MÃO DE OBRA				
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,932196552	30,54	28,46
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,263446848	24,68	6,50
**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA SINAPI - CÓDIGO 91341, (FEV/2026).				**Total**	**R$ 1.335,09**

	1,00 M2	**1,68M2**
COEFICIENTE	**1,0X1,0M**	**0,80X2,10M**
BUCHA DE NYLO	4,8166	8,0919
GUARNIÇÃO	6,8504	11,5087
PORTA 90X210	0,5473	0,9195
SELANTE ELASTICO	0,8829	1,4833
DOBRADICA	0	2
PEDREIRO	0,5548789	0,9321966
SERVENTE	0,1568136	0,2634468

AMM CIV 008	**REGULARIZAÇÃO MANUAL**				**M2**
SINAPI ou Cot. De Mercado	**COMPONENTES**	**UN**	**Quantidade**	**Custos Unit. (R$)**	**Custos Total (R$)**
	MÃO DE OBRA				
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,30	24,68	7,40
**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA ORSE COD 05103 - (AGOSTO/2022)				**Total**	**R$ 7,40**

Esse documento foi assinado por WILLIAN NUNES FANAIA, FABIO LOPES DE ARAÚJO, HIGOR CEZAR DA SILVA PAVINATO, ROGERSON RODRIGO DA SILVA PINTO e EMANUELLE BARREIRA NOVAES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/UYLM3-V7AX2-T4R28-6L8XZ

	ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS SITE: **www.amm.org.br** - e-mail: **centraldeprojetosamm@gmail.com** AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251	CENTRAL DE PROJETOS Agap	**Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (MARÇO/2026)** **BDI 22,23%**

COORDENAÇÃO DE PROJETOS

OBRA:	CENTRO DE CONVIVÊNCIA	**DATA:**	03/06/2026
LOCAL:	RUA PEQUENO PRÍNCIPE, BAIRRO BOM JESUS, APIACÁS-MT	**LEIS SOCIAIS: HORISTA**	105,33%
		LEIS SOCIAIS: MENSALISTA	67,83%

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS / CIVIL

AMM CIV 009	**BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 50 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.**				**UN**
SINAPI ou Cot. De Mercado	**COMPONENTES**	**UN**	**Quantidade**	**Custos Unit. (R$)**	**Custos Total (R$)**
	MATERIAL				
4351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	UN	6,00	15,79	94,74
COTAÇÃO	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 50CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN	1,00	152,00	152,00
	MÃO DE OBRA				
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,1284	30,65	34,58
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,43	24,68	10,68
**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA SINAPI CÓDIGO 100866 - (FEV/2026)				**TOTAL**	**R$ 292,00**

COTAÇÃO	**BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 50CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM**				**UN**
DATA	**NOME DA EMPRESA FORNECEDORA**	**VALOR COTADO**	**CNPJ**	**TELEFONE**	**CONTATO**
17/03/2026	Leroy Merlin Cia	176,21	01.438.784/0001-05	(11) 4007-1380	www.leroymerlin.com.br
17/03/2026	ALL BANHO	110,68	01.876.433/0001-78	(11) 2941-4245	www.allbanho.com.br
17/03/2026	VALEINOX	152,00	024.786.860.001-56	(31) 989919901	www.valeinox.com.br
	VALOR ACATADO MEDIANA	**R$ 152,00**			

AMM CIV 010	**RODAPÉ EM PORCELANATO DE 7CM DE ALTURA DE DIMENSÕES 80X80CM**				**M**
SINAPI ou Cot. De Mercado	**COMPONENTES**	**UN**	**Quantidade**	**Custos Unit. (R$)**	**Custos Total (R$)**
	MATERIAIS				
45190	PISO EM PORCELANATO, RETIFICADO, LISO, MONOCOLOR, ACETINADO OU POLIDO, FORMATO MAIOR QUE 2500 ATE 6400 CM2	M2	0,188	99,49	18,70
1381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	KG	0,603	1,25	0,75
34357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	KG	0,084	7,34	0,61
	MÃO DE OBRA				
88256	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,085	30,39	2,58
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,031	24,68	0,76
**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA SINAPI - CÓDIGO 88650 - JULHO/2022				**Total**	**R$ 23,40**

AMM CIV 011	**PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA AC-II, REJUNTADO**				**M2**
SINAPI ou Cot. De Mercado	**COMPONENTES**	**UN**	**Quantidade**	**Custos Unit. (R$)**	**Custos Total (R$)**
	MATERIAL				
34357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	KG	0,52	7,34	3,81
34353	ARGAMASSA COLANTE AC II	KG	4,00	2,32	9,28
COTAÇÃO	PISO PODOTÁTIL 25X25 CM	M2	1,05	144,00	151,20
	MÃO DE OBRA				
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50	30,54	15,27
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,20	24,68	29,61
**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA ORSE CÓDIGO 7324/ORSE - 03/2026 - 16 PEÇAS/M².				**TOTAL**	**R$ 209,17**

Esse documento foi assinado por WILLIAN NUNES FANAIA, FABIO LOPES DE ARAÚJO, HIGOR CEZAR DA SILVA PAVINATO, ROGERSON RODRIGO DA SILVA PINTO e EMANUELLE BARREIRA NOVAES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/UYLM3-V7AX2-T4R28-6L8XZ

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS

SITE: **www.amm.org.br** - e-mail: **centraldeprojetosamm@gmail.com**
AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251

Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (MARÇO/2026)

BDI 22,23%

COORDENAÇÃO DE PROJETOS

OBRA:	CENTRO DE CONVIVÊNCIA	**DATA:**	03/06/2026
LOCAL:	RUA PEQUENO PRÍNCIPE, BAIRRO BOM JESUS, APIACÁS-MT	**LEIS SOCIAIS: HORISTA**	105,33%
		LEIS SOCIAIS: MENSALISTA	67,83%

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS / CIVIL

COTAÇÃO	PISO PODOTÁTIL 25X25 CM				UN
DATA	**NOME DA EMPRESA FORNECEDORA**	**VALOR COTADO**	**CNPJ**	**TELEFONE**	**CONTATO**
24/04/2026	CONCREMOLD	9,00	53.193.433/0001-77	(66) 99232-3482	LUCIANE
27/04/2026	É CONCRETO	9,00	45.861.354/0001-69	(65) 98133-7848	ILMARA
24/04/2026	ÂMBITO CONCRETO	7,00	55.758.894/0001-75	(65) 99244-8593	BRUNA
	VALOR ACATADO MEDIANA	**R$ 9,00**			

COTAÇÃO	PISO PODOTÁTIL 25X25 CM (POR METRO QUADRADO)				M2
DATA	**NOME DA EMPRESA FORNECEDORA**	**VALOR COTADO**	**CNPJ**	**TELEFONE**	**CONTATO**
24/04/2026	CONCREMOLD	144,00	53.193.433/0001-77	(66) 99232-3482	LUCIANE
27/04/2026	É CONCRETO	144,00	45.861.354/0001-69	(65) 98133-7848	ILMARA
24/04/2026	ÂMBITO CONCRETO	112,00	55.758.894/0001-75	(65) 99244-8593	BRUNA
	VALOR ACATADO MEDIANA	**R$ 144,00**			

AMM CIV 012	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCADA DE GRANITO POLIDO TIPO ANDORINHA/QUARTZ/CASTELO/CORUMBA				M2
SINAPI ou Cot. De Mercado	**COMPONENTES**	**UN**	**Quantidade**	**Custos Unit. (R$)**	**Custos Total (R$)**
	MATERIAIS				
7568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	9,00	0,61	5,49
11795	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	M2	1,02	630,94	643,55
4823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	KG	0,52	41,01	21,44
37329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG	0,02	154,59	3,26
37591	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	UN	2,00	20,27	40,54
	MÃO DE OBRA				
88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,49	30,39	45,41
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,98	24,68	24,27
**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA AGESUL, CÓD 2001003023 - 01/2026				**Total**	**R$ 783,96**

AMM CIV 013	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO LETRAS CAIXA EM AÇO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LETRAS CAIXA EM AÇO GALVANIZADO, H= 40 CM, ESCRITA "CENTRO DE CONVIVÊNCIA"				UN
SINAPI ou Cot. De Mercado	**COMPONENTES**	**UN**	**Quantidade**	**Custos Unit. (R$)**	**Custos Total (R$)**
	MATERIAIS				
COTAÇÃO	LETRAS CAIXA EM AÇO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LETRAS CAIXA EM AÇO GALVANIZADO, H= 40 CM INCLUSO DESLOCAMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,000	315,00	315,00
				Total	**R$ 315,00**

COTAÇÃO	LETRAS CAIXA EM AÇO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LETRAS CAIXA EM AÇO GALVANIZADO, H= 40 CM INCLUSO DESLOCAMENTO E INSTALAÇÃO				UN
DATA	**NOME DA EMPRESA FORNECEDORA**	**VALOR COTADO**	**CNPJ**	**TELEFONE**	**CONTATO**
05/05/2026	DESENHO COMUNICAÇÃO VISUAL	450,00	43.781.989/0001-20	(65) 3631-4227	SIRLEI
05/05/2026	ACM FACHADAS	315,00	46.038.401/0001-31	(65) 3694-9353	RAFAELA
06/05/2026	CTRL+P	315,00	13.985.042/0001-70	(65) 3623-2365	LUIZ FERNANDO
	VALOR ACATADO MEDIANA	**R$ 315,00**			

Esse documento foi assinado por WILLIAN NUNES FANAIA, FABIO LOPES DE ARAÚJO, HIGOR CEZAR DA SILVA PAVINATO, ROGERSON RODRIGO DA SILVA PINTO e EMANUELLE BARREIRA NOVAES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/UYLM3-V7AX2-T4R28-6L8XZ

	ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS SITE: **www.amm.org.br** - e-mail: **centraldeprojetosamm@gmail.com** AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251	CENTRAL DE PROJETOS Agap	**Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (MARÇO/2026)** **BDI 22,23%**

COORDENAÇÃO DE PROJETOS

OBRA:	CENTRO DE CONVIVÊNCIA	**DATA:**	03/06/2026
LOCAL:	RUA PEQUENO PRÍNCIPE, BAIRRO BOM JESUS, APIACÁS-MT	**LEIS SOCIAIS: HORISTA**	105,33%
		LEIS SOCIAIS: MENSALISTA	67,83%

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS / CIVIL

AMM CIV 014	**ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H = 7 M, DIAMETRO INFERIOR = *125* MM**				**UN**
SINAPI ou Cot. De Mercado	**COMPONENTES**	**UN**	**Quantidade**	**Custos Unit. (R$)**	**Custos Total (R$)**
	MATERIAL				
406	FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE 30M)	UN	0,1333333	101,39	13,51
420	CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 150 MM DE DIAMETRO PARA FIXACAO DE CAIXA MEDICAO, INCLUI PARAFUSOS E PORCAS	UN	2,00	47,45	94,90
857	CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO	M	3,00	22,76	68,28
937	FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 10 MM2	M	27,00	11,62	313,74
1062	CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	UN	1,00	267,40	267,40
1096	ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 4 ESTRIBOS E 4 ISOLADORES	UN	2,00	157,47	314,94
1539	CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 16 MM2	UN	8,00	10,05	80,40
1892	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	UN	4,00	2,19	8,76
2392	DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10 ATE 50A, TENSAO MAXIMA DE 415 V	UN	1,00	77,46	77,46
2685	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA	M	8,00	8,56	68,48
14166	POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H = 7 M, DIAMETRO INFERIOR = *125* MM	UN	1,00	1394,99	1.394,99
3379	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	UN	1,00	59,09	59,09
4346	PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA	UN	2,00	9,60	19,20
11267	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM	UN	2,00	1,29	2,58
12034	CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	UN	2,00	6,20	12,40
39176	BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO	UN	2,00	1,44	2,88
39210	ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO	UN	2,00	1,07	2,14
	MÃO DE OBRA				
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	31,70	253,60
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	24,68	197,44

**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM SINAPI 41598 - JANEIRO/2020. OBS: O POSTE DE MADEIRA FOI SUBSTITUÍDO PARA POR 1 UNIDADE DE POSTE CONICO CONTÍNUO DE AÇO H=7M PARA ADEQUAÇÃO COM A NDU 001 DA ENERGISA.

TOTAL R$ 3.252,19

AMM CIV 015	**BARRACAO PARA DEPOSITO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA**				**M2**
SINAPI ou Cot. De Mercado	**COMPONENTES**	**UN**	**Quantidade**	**Custos Unit. (R$)**	**Custos Total (R$)**
	MATERIAIS				
43614	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	6,10	13,70	83,57
4491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	9,86	11,69	115,26
5068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	KG	0,39	19,87	7,74
4408	RIPA NAO APARELHADA, *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	4,95	2,24	11,08
7213	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 4 MM, DE 2,44 X 0,50 M (SEM AMIANTO)	M2	1,26	20,62	25,98
43681	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 8 A 12 MM	M2	4,82	36,73	177,18
3090	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA INTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO INTERNA	CJ	0,09	70,06	6,23
2420	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,9 A 2 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	UN	0,05	11,60	0,55

Esse documento foi assinado por WILLIAN NUNES FANAIA, FABIO LOPES DE ARAÚJO, HIGOR CEZAR DA SILVA PAVINATO, ROGERSON RODRIGO DA SILVA PINTO e EMANUELLE BARREIRA NOVAES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/UYLM3-V7AX2-T4R28-6L8XZ

	ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS SITE: **www.amm.org.br** - e-mail: **centraldeprojetosamm@gmail.com** AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251	CENTRAL DE PROJETOS Agap	**Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (MARÇO/2026)** **BDI** **22,23%**

COORDENAÇÃO DE PROJETOS

OBRA:	CENTRO DE CONVIVÊNCIA	**DATA:**	03/06/2026
LOCAL:	RUA PEQUENO PRÍNCIPE, BAIRRO BOM JESUS, APIACÁS-MT	**LEIS SOCIAIS: HORISTA**	105,33%
		LEIS SOCIAIS: MENSALISTA	67,83%

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS / CIVIL

MÃO DE OBRA					
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	11,01	24,68	271,75
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10,41	25,53	265,84
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	7,77	28,59	222,20

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA SCO, CÓDIGO 012212 - ABRIL/2024

Total R$ 1.187,38

AMM CIV 016	**COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJEÇÃO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO**				**M2**
SINAPI ou Cot. De Mercado	**COMPONENTES**	**UN**	**Quantidade**	**Custos Unit. (R$)**	**Custos Total (R$)**
	MATERIAIS				
92558	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_10/2025	UN	0,02808	1480,47	41,57
98445	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_03/2024	M2	0,83443	130,04	108,50
98443	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, SEM VÃO. AF_03/2024	M2	0,59588	88,02	52,44
98448	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_03/2024	M2	0,07814	132,09	10,32
98441	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, SEM VÃO. AF_03/2024	M2	0,30010	110,78	33,24
92557	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_10/2025	UN	0,04213	1310,24	55,20
94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	1,30233	54,02	70,35
102989	CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 20 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2025	M	0,08346	43,49	3,62
103002	GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 200 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2025	UN	0,08346	249,29	20,80
91304	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	0,02006	130,15	2,61
91307	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	0,06019	109,63	6,59
94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	0,02407	376,83	9,07
89995	GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021	M3	0,00259	1280,75	3,31
90822	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	0,02006	389,66	7,81
89998	ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021	KG	0,07631	10,52	0,80

Esse documento foi assinado por WILLIAN NUNES FANAIA, FABIO LOPES DE ARAÚJO, HIGOR CEZAR DA SILVA PAVINATO, ROGERSON RODRIGO DA SILVA PINTO e EMANUELLE BARREIRA NOVAES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/UYLM3-V7AX2-T4R28-6L8XZ

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS

SITE: **www.amm.org.br** - e-mail: **centraldeprojetosamm@gmail.com**
AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251

Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (MARÇO/2026)

BDI **22,23%**

COORDENAÇÃO DE PROJETOS

OBRA: CENTRO DE CONVIVÊNCIA
LOCAL: RUA PEQUENO PRÍNCIPE, BAIRRO BOM JESUS, APIACÁS-MT

DATA: 03/06/2026
LEIS SOCIAIS: HORISTA 105,33%
LEIS SOCIAIS: MENSALISTA 67,83%

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS / CIVIL

90821	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	0,06019	362,29	21,80
94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	0,03370	712,05	23,99
92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025	M2	1,30233	25,12	32,71
91925	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	0,35642	4,43	1,57
91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	4,07577	5,99	24,41
91937	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	0,08025	18,48	1,48
91939	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	0,07022	35,87	2,51
93664	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	0,07022	65,20	4,57
95727	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	M	0,73100	18,34	13,40
91955	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	0,04012	38,80	1,55
97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	0,02006	15,80	0,31
91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	0,01003	31,84	0,31
91845	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	0,53188	8,98	4,77
AUX 01	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 10 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	0,14044	102,25	14,35
92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	0,02006	33,35	0,66
101879	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	0,00501	634,90	3,18
91997	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	0,02006	39,82	0,79
91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	0,04012	37,70	1,51
89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	0,05015	56,42	2,82
101908	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026_PE	UN	0,01003	220,00	2,20
90466	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	0,36094	17,71	6,39

Esse documento foi assinado por WILLIAN NUNES FANAIA, FABIO LOPES DE ARAÚJO, HIGOR CEZAR DA SILVA PAVINATO, ROGERSON RODRIGO DA SILVA PINTO e EMANUELLE BARREIRA NOVAES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/UYLM3-V7AX2-T4R28-6L8XZ

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS

SITE: **www.amm.org.br** - e-mail: **centraldeprojetosamm@gmail.com**
AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251

Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (MARÇO/2026)

BDI **22,23%**

COORDENAÇÃO DE PROJETOS

OBRA:	CENTRO DE CONVIVÊNCIA	**DATA:**	03/06/2026
LOCAL:	RUA PEQUENO PRÍNCIPE, BAIRRO BOM JESUS, APIACÁS-MT	**LEIS SOCIAIS: HORISTA**	105,33%
		LEIS SOCIAIS: MENSALISTA	67,83%

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS / CIVIL

89742	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	0,07022	43,94	3,08
100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	0,07022	164,49	11,55
89357	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	0,10573	34,58	3,65
89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	0,01003	17,39	0,17
89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	0,13041	12,19	1,58
89363	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	0,01003	11,50	0,11
89368	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	0,01003	16,19	0,16
89739	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	0,01003	26,14	0,26
95240	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024	M2	1,0000	23,97	23,97
89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	0,37117	10,77	3,99
89367	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	0,06019	14,56	0,87
89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	0,02006	16,58	0,33
104347	JUNÇÃO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	0,02006	53,05	1,06
89783	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	0,01003	17,41	0,17
86943	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, *40 X 30* CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30 CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	0,04012	289,37	11,60
100858	MICTÓRIO SIFONADO COM VÁLVULA DE DESCARGA EM LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	0,03009	634,27	19,08
91222	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023	M	0,02949	9,86	0,29
89710	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	0,05015	21,11	1,05
90443	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	0,36094	8,87	3,20
94793	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	0,02006	132,67	2,66
104012	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	0,02006	25,01	0,50

Esse documento foi assinado por WILLIAN NUNES FANAIA, FABIO LOPES DE ARAÚJO, HIGOR CEZAR DA SILVA PAVINATO, ROGERSON RODRIGO DA SILVA PINTO e EMANUELLE BARREIRA NOVAES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/UYLM3-V7AX2-T4R28-6L8XZ

	ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS SITE: **www.amm.org.br** - e-mail: **centraldeprojetosamm@gmail.com** AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251	CENTRAL DE PROJETOS Agap	**Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (MARÇO/2026)** **BDI** **22,23%**

COORDENAÇÃO DE PROJETOS

OBRA:	CENTRO DE CONVIVÊNCIA	**DATA:**	03/06/2026
LOCAL:	RUA PEQUENO PRÍNCIPE, BAIRRO BOM JESUS, APIACÁS-MT	**LEIS SOCIAIS: HORISTA**	105,33%
		LEIS SOCIAIS: MENSALISTA	67,83%

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS / CIVIL

94792	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	0,05015	97,36	4,88
89400	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	0,07022	21,55	1,51
103049	REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, SOLDÁVEL, VOLANTE SIMPLES, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	0,06019	18,39	1,10
104344	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	0,04012	45,31	1,81
89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	0,15268	24,08	3,67
104356	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	0,01003	34,79	0,34
89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	0,19551	42,41	8,29
89395	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	0,09028	14,85	1,34
104346	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	0,02006	50,10	1,00
89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	0,05497	30,46	1,67
89786	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	0,02006	42,89	0,86
86913	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	0,03009	66,42	1,99
93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	0,02006	12,26	0,24
101883	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	0,00501	608,33	3,04
90467	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023	M	0,02949	26,67	0,78
86931	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	0,04012	545,74	21,89
103978	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	0,04664	26,59	1,24
89453	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO PALHETA. AF_10/2022	M2	0,30922	96,09	29,71
87267	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	0,30046	85,12	25,57
102218	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	3,28730	17,91	58,87
87527	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E =17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	0,30046	44,56	13,38
104641	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	0,32550	10,24	3,33

Esse documento foi assinado por WILLIAN NUNES FANAIA, FABIO LOPES DE ARAÚJO, HIGOR CEZAR DA SILVA PAVINATO, ROGERSON RODRIGO DA SILVA PINTO e EMANUELLE BARREIRA NOVAES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/UYLM3-V7AX2-T4R28-6L8XZ

	ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS SITE: **www.amm.org.br** - e-mail: **centraldeprojetosamm@gmail.com** AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251	CENTRAL DE PROJETOS Agap	**Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (MARÇO/2026)** **BDI 22,23%**

COORDENAÇÃO DE PROJETOS

OBRA:	CENTRO DE CONVIVÊNCIA	**DATA:**	03/06/2026
LOCAL:	RUA PEQUENO PRÍNCIPE, BAIRRO BOM JESUS, APIACÁS-MT	**LEIS SOCIAIS: HORISTA**	105,33%
		LEIS SOCIAIS: MENSALISTA	67,83%

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS / CIVIL

88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	0,32550	3,83	1,24
87246	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE	M2	1,00000	90,63	90,63
94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	1,00000	97,69	97,69
87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	0,30046	5,23	1,57
89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	0,15047	11,94	1,79
104350	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	0,02006	33,05	0,66
89799	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	0,16833	25,05	4,21
89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	0,29573	25,66	7,58

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA SINAPI - CÓDIGO 104897, CADERNO TÉCNICO, PAG.34, 01.CANT.PARA.005/01, CANTEIRO DE OBRAS, COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA, VIGENCIA 01/2024 - ATUALIZAÇÃO 01/2024

Total R$ 1.072,72

AUX 01	**LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 10 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**				**UN**
SINAPI ou Cot. De Mercado	**COMPONENTES**	**UN**	**Quantidade**	**Custos Unit. (R$)**	**Custos Total (R$)**
	MATERIAIS				
38784	LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO COM ALETAS PLASTICAS, PARA 2 LAMPADAS, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADAS)	UN	1,00	73,75	73,75
38194	LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	UN	2,00	3,49	6,98
	MÃO DE OBRA				
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,16838	26,45	4,45
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,53880	31,70	17,07

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA SINAPI - CÓDIGO 105541 (JUNHO/2025), AJUSTADO OS INSUMOS

Total R$ 102,25

AMM CIV 017	**BARRACÃO ABERTO PARA APOIO À PRODUÇÃO (CARPINTARIA, CENTRAL DE ARMAÇÃO, OFICINA, ETC.) C/ TESOURAS, TELHA 8MM, PISO EM CONCRETO DESEMPOLADO**				**M2**
SINAPI ou Cot. De Mercado	**COMPONENTES**	**UN**	**Quantidade**	**Custos Unit. (R$)**	**Custos Total (R$)**
	MATERIAIS				
92544	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025	M2	1,00	20,08	20,08
92562	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_10/2025	UN	0,03	2574,72	77,24
94995	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	1,00	116,73	116,73
COMP 001	REGULARIZAÇÃO MANUAL	M2	1,00	7,40	7,40
94218	TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E= 8 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019_PS	M2	1,00	133,13	133,13

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA ORSE - CÓDIGO 11703 - NOVEMBRO/2024

Total R$ 354,58

COMP 001	**REGULARIZAÇÃO MANUAL**				**M2**
SINAPI ou Cot. De Mercado	**COMPONENTES**	**UN**	**Quantidade**	**Custos Unit. (R$)**	**Custos Total (R$)**
	MÃO DE OBRA				
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,30	24,68	7,40

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA ORSE CÓD 5103 - (MAIO/2024)

Total R$ 7,40

Esse documento foi assinado por WILLIAN NUNES FANAIA, FABIO LOPES DE ARAÚJO, HIGOR CEZAR DA SILVA PAVINATO, ROGERSON RODRIGO DA SILVA PINTO e EMANUELLE BARREIRA NOVAES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/UYLM3-V7AX2-T4R28-6L8XZ

	ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS SITE: **www.amm.org.br** - e-mail: **centraldeprojetosamm@gmail.com** AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251	CENTRAL DE PROJETOS Agap	**Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (MARÇO/2026)** **BDI 22,23%**

COORDENAÇÃO DE PROJETOS

OBRA:	CENTRO DE CONVIVÊNCIA	**DATA:**	03/06/2026
LOCAL:	RUA PEQUENO PRÍNCIPE, BAIRRO BOM JESUS, APIACÁS-MT	**LEIS SOCIAIS: HORISTA**	105,33%
		LEIS SOCIAIS: MENSALISTA	67,83%

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS / CIVIL

AMM CIV 018	**BARRACAO PARA ESCRITORIO DE OBRAS EM CHAPAS DE COMPENSADO**				**M2**
SINAPI ou Cot. De Mercado	**COMPONENTES**	**UN**	**Quantidade**	**Custos Unit. (R$)**	**Custos Total (R$)**
	MATERIAL				
11135	COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X 1600 MM, E = 12 MM	M2	6,3200	88,33	558,24
2432	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	UN	0,4800	19,94	9,57
38152	FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO	CJ	0,8900	164,56	146,45
43610	FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA INTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO INTERNA (CONJUNTO DE FECHADURAS)	CJ	1,4200	87,20	123,82
20205	RIPA APARELHADA *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	4,9500	3,00	14,85
4491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	9,8600	11,69	115,26
5068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	KG	0,3900	19,87	7,74
6193	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	6,1000	16,67	101,68
7193	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 8 MM, DE 1,83 X 1,10 M (SEM AMIANTO)	UN	1,4500	129,45	187,70
	MÃO DE OBRA				
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12,650	29,85	377,60
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	17,012	25,53	434,31
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	19,383	24,68	478,37
TOTAL R$ 2.555,59					

**COMPOSIÇÃO NO BOLETIM SBC - CODÍGO 012216 - ABRIL/2025

AMM CIV 019	**BARRACAO PARA REFEITORIO EM OBRAS EM COMPENSADO**				**M2**
SINAPI ou Cot. De Mercado	**COMPONENTES**	**UN**	**Quantidade**	**Custos Unit. (R$)**	**Custos Total (R$)**
	MATERIAL				
11135	COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X 1600 MM, E = 12 MM	M2	4,824	88,33	426,10
2432	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	UN	0,480	19,94	9,57
20205	RIPA APARELHADA *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	4,949	3,00	14,84
4491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	10,120	11,69	118,30
39027	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	KG	0,421	19,85	8,35
4302	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA	UN	0,421	3,42	1,43
6193	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	6,260	16,67	104,35
7193	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 8 MM, DE 1,83 X 1,10 M (SEM AMIANTO)	UN	0,840	129,45	108,73
	MÃO DE OBRA				
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,419	29,85	251,30
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12,075	25,53	308,27
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	13,053	24,68	322,14
TOTAL R$ 1.673,38					

**COMPOSIÇÃO NO BOLETIM SBC - CODÍGO 012208 - ABRIL/2025

AMM CIV 020	**EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA ACRÍLICA, UMA (1) DEMÃO, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA**				**M2**
SINAPI ou Cot. De Mercado	**COMPONENTES**	**UN**	**Quantidade**	**Custos Unit. (R$)**	**Custos Total (R$)**
	MATERIAIS				
3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	UN	0,06	1,21	0,07
43651	MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS	KG	0,5667599	6,47	3,66
	MÃO DE OBRA				
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2619048	32,23	8,44
100301	AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1309524	32,23	4,22
Total R$ 16,39					

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA SETOP, CÓD. ED-50473 - (JANEIRO/2025)

Esse documento foi assinado por WILLIAN NUNES FANAIA, FABIO LOPES DE ARAÚJO, HIGOR CEZAR DA SILVA PAVINATO, ROGERSON RODRIGO DA SILVA PINTO e EMANUELLE BARREIRA NOVAES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/UYLM3-V7AX2-T4R28-6L8XZ

	ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS SITE: **www.amm.org.br** - e-mail: **centraldeprojetosamm@gmail.com** AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251	CENTRAL DE PROJETOS Agap	**Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (MARÇO/2026)** **BDI 22,23%**

COORDENAÇÃO DE PROJETOS

OBRA:	CENTRO DE CONVIVÊNCIA	**DATA:**	03/06/2026
LOCAL:	RUA PEQUENO PRÍNCIPE, BAIRRO BOM JESUS, APIACÁS-MT	**LEIS SOCIAIS: HORISTA**	105,33%
		LEIS SOCIAIS: MENSALISTA	67,83%

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS / CIVIL

AMM CIV 021	**EMASSAMENTO EM TETO COM MASSA ACRILICA, UMA (1) DEMÃO, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA**				**M2**
SINAPI ou Cot. De Mercado	**COMPONENTES**	**UN**	**Quantidade**	**Custos Unit. (R$)**	**Custos Total (R$)**
	MATERIAIS				
3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	UN	0,06	1,21	0,07
43651	MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS	KG	0,5667599	6,47	3,66
	MÃO DE OBRA				
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4888889	32,23	15,75
100301	AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2444444	32,23	7,87
Total R$ 27,35					

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA SETOP, CÓD. ED-50475 - (JANEIRO/2025)

AMM CIV 022	**AS BUILT DE PROJETOS**				**UN**
SINAPI ou Cot. De Mercado	**COMPONENTES**	**UN**	**Quantidade**	**Custos Unit. (R$)**	**Custos Total (R$)**
	MATERIAL				
COTAÇÃO	DIGITALIZAÇÃO E PLOTAGEM EM PAPEL GRAMATURA: 90GR FORMATO A1 COLORIDO	UN	3,0000	12,80	38,40
	MÃO DE OBRA				
90769	ARQUITETO DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	42,7000	140,53	6.000,63
88255	AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	28,4000	34,99	993,71
90775	DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	42,7000	29,21	1.247,26
TOTAL R$ 8.280,00					

*COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA SETOP (JULHO/2025), CÓDIGO: CO-27703 - O SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO JÁ ESTA INCLUSO COM A COTAÇÃO DA PLOTAGEM

COTAÇÃO	**DIGITALIZAÇÃO E PLOTAGEM EM PAPEL GRAMATURA: 90GR FORMATO A1 COLORIDO**				**UN**
DATA	**NOME DA EMPRESA FORNECEDORA**	**VALOR COTADO**	**CNPJ**	**TELEFONE**	**CONTATO**
04/02/2026	PROARQ	12,80	01.378.718/0001-79	65 9967-7768	LUIS
05/02/2026	CENTRO OESTE COPIADORA	15,30	01.266.063/0001-57	65 8111-6231	ANA CAROLINA
	VALOR ACATADO MEDIANA	**R$ 12,80**			

Esse documento foi assinado por WILLIAN NUNES FANAIA, FABIO LOPES DE ARAÚJO, HIGOR CEZAR DA SILVA PAVINATO, ROGERSON RODRIGO DA SILVA PINTO e EMANUELLE BARREIRA NOVAES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/UYLM3-V7AX2-T4R28-6L8XZ

	ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS SITE: **www.amm.org.br** - e-mail: **centraldeprojetosamm@gmail.com** AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251	CENTRAL DE PROJETOS Agap	**Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (MARÇO/2026)** **BDI 22,23%**

COORDENAÇÃO DE PROJETOS

OBRA:	CENTRO DE CONVIVÊNCIA	**DATA:**	03/06/2026
LOCAL:	RUA PEQUENO PRÍNCIPE, BAIRRO BOM JESUS, APIACÁS-MT	**LEIS SOCIAIS: HORISTA**	105,33%
		LEIS SOCIAIS: MENSALISTA	67,83%

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS / ESTRUTURAL

AMM EST 001	**FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA COM UTILIZAÇÃO DE PERFIS EM AÇO ASTM A36, COM FUNDO ATINCORROSIVO (ZARÇÃO)**				**KG**
SINAPI ou Cot. De Mercado	**COMPONENTES**	**UN**	**Quantidade**	**Custos Unit. (R$)**	**Custos Total (R$)**
	MATERIAIS				
40598	PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3 MM, H = 125 MM, L = 50 MM (5,07 KG/M)	KG	0,5250	8,45	4,43
546	BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA)	KG	0,5250	10,20	5,35
7307	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	L	0,0025	44,02	0,11
10997	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	KG	0,0130	37,90	0,49
5318	DILUENTE AGUARRAS	L	0,0003	22,18	-
92716	APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	0,0400	125,95	5,03
	MÃO DE OBRA				
88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,020	30,32	0,60
88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,020	25,94	0,51
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,003	32,23	0,09
100301	AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,003	32,23	0,09
88240	AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,040	24,59	0,98
88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,040	31,85	1,27

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA SIURB - SP - CÓDIGO 15505 - JANEIRO/2022, COMPOSIÇÃO ANALÍTICA, OBS: O ITEM FUNDO CROMATO DE ZINCO FOI SUBSTITUIDO PELO ITEM FUNDO ANTICORROSIVOPARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)

Total R$ 18,95

AMM EST 002	**MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA**				**KG**
SINAPI ou Cot. De Mercado	**COMPONENTES**	**UN**	**Quantidade**	**Custos Unit. (R$)**	**Custos Total (R$)**
	MÃO DE OBRA				
88278	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02	26,98	0,53
88240	AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,06	24,59	1,47
89272	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF_11/2014	CHP	0,01	226,01	2,26

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA SIURB - SP - CÓDIGO 15512 - JANEIRO/2022, COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

Total R$ 4,26

AMM EST 003	**CHUMBADOR PARABOLT - COM PORCA E ARRUELA P/FIXACAO PEÇA ESTRUTURAL ACO/CONCRETO**				**UN**
SINAPI ou Cot. De Mercado	**COMPONENTES**	**UN**	**Quantidade**	**Custos Unit. (R$)**	**Custos Total (R$)**
	MATERIAIS				
11964	PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM	UN	1,0000	2,26	2,26
	MÃO DE OBRA				
88278	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,35	26,98	9,44
88240	AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,35	24,59	8,60

**COMPOSIÇÃO BASEADA NO INFORMATIVOS SBC - CÓDIGO 40132 - JANEIRO/2022 - OBS O CHUMBADOR FOI ADEQUADO DE ACORDO COM PROJETO DE ESTRUTURA METÁLICA

Total R$ 20,30

Esse documento foi assinado por WILLIAN NUNES FANAIA, FABIO LOPES DE ARAÚJO, HIGOR CEZAR DA SILVA PAVINATO, ROGERSON RODRIGO DA SILVA PINTO e EMANUELLE BARREIRA NOVAES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/UYLM3-V7AX2-T4R28-6L8XZ

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS

SITE: **www.amm.org.br** - e-mail: **centraldeprojetosamm@gmail.com**
AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251

Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (MARÇO/2026)

BDI 22,23%

COORDENAÇÃO DE PROJETOS

OBRA: CENTRO DE CONVIVÊNCIA
LOCAL: RUA PEQUENO PRÍNCIPE, BAIRRO BOM JESUS, APIACÁS-MT

DATA: 03/06/2026
LEIS SOCIAIS: HORISTA 105,33%
LEIS SOCIAIS: MENSALISTA 67,83%

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS / HIDROSSANITARIAS

AMM HID 001	LAVATORIO DE CANTO EM LOUÇA BRANCA SUSPENSO - INCLUSO SIFAO CROMADO, VALVULA EM METAL CROMADO E ENGATE FLEXÍVEL EM AÇO INOX 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				UN
SINAPI ou Cot. De Mercado	**COMPONENTES**	**UN**	**Quantidade**	**Custos Unit. (R$)**	**Custos Total (R$)**
	MATERIAL				
36521	LAVATORIO DE CANTO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM (L X C)	UN	1,00	172,10	172,10
6136	SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2"	UN	1,00	205,49	205,49
38643	VALVULA EM METAL CROMADO PARA LAVATORIO, 1" SEM LADRAO	UN	1,00	51,37	51,37
4351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	UN	2,00	15,79	31,58
11683	ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2" X 30 CM	UN	1,00	47,12	47,12
	MÃO DE OBRA				
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,75	24,68	43,19
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,75	30,65	53,63
TOTAL				**R$**	**604,48**

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA ORSE (OUTUBROO/2022) - COD - 07350

É APRESENTADA DUAS UNIDADES DO INSUMO DE CÓDIGO 4351 (PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2"), POIS A REFERÊNCIA UTILIZADA É APRESENTADA EM CONJUNTO DE FIXAÇÃO COM DOIS PARAFUSOS.

AMM HID 002	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO TEMPORIZADA PRESSAO BICA BAIXA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				UN
SINAPI ou Cot. De Mercado	**COMPONENTES**	**UN**	**Quantidade**	**Custos Unit. (R$)**	**Custos Total (R$)**
	MATERIAL				
36796	TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA, PARA LAVATORIO, TEMPORIZADA PRESSAO FECHAMENTO AUTOMATICO, BICA BAIXA	UN	1,00	176,73	176,73
3146	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,05	4,56	0,22
	MÃO DE OBRA				
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50	24,68	12,34
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50	30,65	15,32
TOTAL				**R$**	**204,61**

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA ORSE (OUTUBRO/2022) - COD - 11232

O INSUMO DE CÓDIGO 3146 (FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M) POSSUI UNIDADE DE MEDIDA DIFERENTE DA REFERÊNCIA UTILIZADA PARA ELABORAÇÃO DESTA COMPOSIÇÃO, PORTANTO SE FAZ NECESSÁRIA A CONVERSÃO DE UNIDADES CONFORME APRESENTADO NO CÁLCULO ABAIXO.

10 metros ---------- 1 unidade
0,5 metros ---------- x unidades
x: 0,05 unidades

AMM HID 003	CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA (NBR 5688) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				UN
SINAPI ou Cot. De Mercado	**COMPONENTES**	**UN**	**Quantidade**	**Custos Unit. (R$)**	**Custos Total (R$)**
	MATERIAL				
11717	CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA	UN	1,00	60,26	60,26
	MÃO DE OBRA				
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50	24,68	12,34
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50	30,65	15,32
TOTAL				**R$**	**87,92**

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA ORSE (OUTUBRO/2022) - COD - 01695

AMM HID 004	RALO HEMISFÉRICO EM FERRO FUNDIDO, DN 75 MM, PARA LAJES/ CALHAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				UN
SINAPI ou Cot. De Mercado	**COMPONENTES**	**UN**	**Quantidade**	**Custos Unit. (R$)**	**Custos Total (R$)**
	MATERIAL				
11707	RALO FOFO SEMIESFERICO, 75 MM, PARA LAJES/ CALHAS	UN	1,00	16,19	16,19
	MÃO DE OBRA				
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50	24,68	12,34
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50	30,65	15,32
TOTAL				**R$**	**43,85**

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA ORSE (OUTUBRO/2022) - COD - 09752

AMM HID 005	RALO HEMISFÉRICO EM FERRO FUNDIDO, DN 100 MM, PARA LAJES/ CALHAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				UN
SINAPI ou Cot. De Mercado	**COMPONENTES**	**UN**	**Quantidade**	**Custos Unit. (R$)**	**Custos Total (R$)**
	MATERIAL				
11708	RALO FOFO SEMIESFERICO, 100 MM, PARA LAJES/ CALHAS	UN	1,00	21,61	21,61
	MÃO DE OBRA				
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50	24,68	12,34
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50	30,65	15,32
TOTAL				**R$**	**49,27**

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA ORSE (OUTUBRO/2022) - COD - 04283

Esse documento foi assinado por WILLIAN NUNES FANAIA, FABIO LOPES DE ARAÚJO, HIGOR CEZAR DA SILVA PAVINATO, ROGERSON RODRIGO DA SILVA PINTO e EMANUELLE BARREIRA NOVAES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/UYLM3-V7AX2-T4R28-6L8XZ

	ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS SITE: **www.amm.org.br** - e-mail: **centraldeprojetosamm@gmail.com** AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251	CENTRAL DE PROJETOS Agap	**Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (MARÇO/2026)** **BDI 22,23%**

COORDENAÇÃO DE PROJETOS

OBRA: CENTRO DE CONVIVÊNCIA
LOCAL: RUA PEQUENO PRÍNCIPE, BAIRRO BOM JESUS, APIACÁS-MT

DATA: 03/06/2026
LEIS SOCIAIS: HORISTA 105,33%
LEIS SOCIAIS: MENSALISTA 67,83%

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS / HIDROSSANITARIAS

AMM HID 006	TORNEIRA CROMADA COM BICO PARA JARDIM/TANQUE 1/2 " OU 3/4 " - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				UN
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R$)	Custos Total (R$)
	MATERIAL				
11762	TORNEIRA METALICA CROMADA PARA JARDIM / TANQUE, COM BICO PLASTICO, CANO LONGO, DE PAREDE, PADRAO POPULAR / USO GERAL, 1/2" OU 3/4"	UN	1,00	70,68	70,68
3146	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,05	4,56	0,22
	MÃO DE OBRA				
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50	24,68	12,34
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50	30,65	15,32
**COMPOSIÇÃO BASEADA NA ORSE (OUTUBRO/2022) - COD - 03682				**TOTAL**	**R$ 98,56**

O INSUMO DE CÓDIGO 3146 (FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M) POSSUI UNIDADE DE MEDIDA DIFERENTE DA REFERÊNCIA UTILIZADA PARA ELABORAÇÃO DESTA COMPOSIÇÃO, PORTANTO SE FAZ NECESSÁRIA A CONVERSÃO DE UNIDADES CONFORME APRESENTADO NO CÁLCULO ABAIXO.

10 metros ---------- 1 unidade
0,50 metros ---------- x unidades
x: 0,05 unidades

AMM HID 007	JOELHO 90 GRAUS EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS PARA ESGOTO SECUNDÁRIO - DN 40MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				UN
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R$)	Custos Total (R$)
	MATERIAL				
3517	JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, SEM ANEL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SECUNDARIO	UN	1,00	2,34	2,34
296	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	UN	1,00	1,78	1,78
20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	UN	0,0250	38,11	0,95
122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0094	92,33	0,86
20083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,011	104,61	1,15
	MÃO DE OBRA				
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,12	24,68	2,96
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,12	30,65	3,67
**COMPOSIÇÃO BASEADA EM ORSE - COD - (01672) - OUTUBRO/2022				**TOTAL**	**R$ 13,71**

O insumo de Código 20078 (Pasta Lubrificante para tubos e conexões com junta elástica) tem sua quantidade diferente da referência adotada, pois na referência utilizada tem unidade de medida de consumo em Kg enquanto na tabela utilizada como referência de preços (SINAPI) o insumo em unidades de frascos de 400 gramas, portanto fez-se necessária a conversão das unidades de medida de consumo. A baixo é apresentada a regra de três simples utilizada na conversão de medidas.

0,01kg ---------- x gramas
1,00kg ---------- 1000 gramas
x: 10,00 gramas
400 gramas ---------- 1 unidade
10,00 gramas ---------- x unidades
x: 0,0250unidades

O INSUMO DE CÓDIGO 122 (ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC) POSSUI UNIDADE DE MEDIDA DIFERENTE DA REFERÊNCIA UTILIZADA PARA ELABORAÇÃO DESTA COMPOSIÇÃO, PORTANTO SE FAZ NECESSÁRIA A CONVERSÃO DE UNIDADES CONFORME APRESENTADO NO CÁLCULO ABAIXO.

0,008kg ---------- x gramas
1,00kg ---------- 1000 gramas
x: 8,00 gramas
850 gramas ---------- 1 unidade
8,00 gramas ---------- x unidades
x: 0,0094 unidades

O INSUMO DE CÓDIGO 20083 (SOLUCAO LIMPADORA) POSSUI UNIDADE DE MEDIDA DIFERENTE DA REFERÊNCIA UTILIZADA PARA ELABORAÇÃO DESTA COMPOSIÇÃO, PORTANTO SE FAZ NECESSÁRIA A CONVERSÃO DE UNIDADES CONFORME APRESENTADO NO CÁLCULO ABAIXO.

1 L ---------- 1 unidade
0,011 L ---------- x unidades
x: 0,011 unidades

AMM HID 008	EXECUÇÃO DE UNIDADE DE DISPOSIÇÃO FINAL DE EFLUENTES - SUMIDOURO - DIMENSÕES DE ACORDO COM O PROJETO				UN
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R$)	Custos Total (R$)
	MATERIAL				

Esse documento foi assinado por WILLIAN NUNES FANAIA, FABIO LOPES DE ARAÚJO, HIGOR CEZAR DA SILVA PAVINATO, ROGERSON RODRIGO DA SILVA PINTO e EMANUELLE BARREIRA NOVAES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/UYLM3-V7AX2-T4R28-6L8XZ

	ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS SITE: **www.amm.org.br** - e-mail: **centraldeprojetosamm@gmail.com** AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251	CENTRAL DE PROJETOS Agap	**Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (MARÇO/2026)** **BDI 22,23%**

COORDENAÇÃO DE PROJETOS

OBRA: CENTRO DE CONVIVÊNCIA
LOCAL: RUA PEQUENO PRÍNCIPE, BAIRRO BOM JESUS, APIACÁS-MT

DATA: 03/06/2026
LEIS SOCIAIS: HORISTA 105,33%
LEIS SOCIAIS: MENSALISTA 67,83%

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS / HIDROSSANITARIAS

90084	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	23,08	9,72	224,33
104737	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	9,43	24,78	233,67
103334	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	18,32	165,64	3.034,81
101159	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	1,12	157,53	176,43
94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,53	680,51	361,30
98115	TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M E ALTURA = 0,10 M. AF_12/2020	UN	1,00	113,32	113,32
102719	ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021	M3	1,90	234,05	444,85
97086	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021	M2	6,13	138,33	847,42
92771	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	39,82	10,94	435,62

**VERIFICAR MEMORIAL DE CÁLCULO

TOTAL **R$ 5.871,75**

COMP. AUX 01	**LEITO FILTRANTE - FORN.E ENCHIMENTO C/ BRITA NO. 4**				**M3**
SINAPI ou Cot. De Mercado	**COMPONENTES**	**UN**	**Quantidade**	**Custos Unit. (R$)**	**Custos Total (R$)**
	EQUIPAMENTO				
4722	PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	1,0500	166,79	175,12
	MÃO DE OBRA				
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,5000	30,54	76,35
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,5000	24,68	61,70

**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM SINAPI 73873/2- JANEIRO/2020

Total **R$ 313,17**

AMM HID 009	**TUBO DE DESCIDA PARA VALVULA DE DESCARGA, INCLUSIVE JOELHO AZUL DN 38 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**				**UN**
SINAPI ou Cot. De Mercado	**COMPONENTES**	**UN**	**Quantidade**	**Custos Unit. (R$)**	**Custos Total (R$)**
	MATERIAL				
COTAÇÃO	TUBO DE DESCARGA COM JOELHO AZUL 38MM	UN	1,00	18,00	18,00
3146	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,188	4,56	0,85
	MÃO DE OBRA				
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50	24,68	12,34
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50	30,65	15,32

****COMPOSIÇÃO BASEADA EM ORSE - COD - (09273) - OUTUBRO/2020**

TOTAL **R$ 46,51**

COTAÇÃO 041	**TUBO DE DESCARGA COM JOELHO AZUL 38MM**				**UN**
DATA	**NOME DA EMPRESA FORNECEDORA**	**VALOR COTADO**	**CNPJ**	**TELEFONE**	**CONTATO**
29/04/2026	SHOP10	18,90	07.140.276/0002-03	(65) 3028-3232	CLAUDINEIA
29/04/2026	GUSMAN	17,94	15.960.776/0001-20	(65) 3621-3767	JARBAS
28/04/2026	CONSTRUCENTER	18,00	06.147.731/0001-40	(65) 3927-5221	ANDREIA
		R$ 18,00			

Quanto ao insumo DE CÓDIGO 3146 (Fita veda rosca em rolos de 18mm x 10m (LxC)) na referência utilizada a unidade de medida é apresentada em metros enquanto que na tabela Sinapi é apresentada em unidades de 10 metros, portanto faz-se necessária a conversão para a determinação do valor exato, esta conversão é apresentada em baixo através de uma regra de três simples:

10 metros ---------- 1 unidade
1,88 metros ---------- x unidades
x: 0,188 unidades

Esse documento foi assinado por WILLIAN NUNES FANAIA, FABIO LOPES DE ARAÚJO, HIGOR CEZAR DA SILVA PAVINATO, ROGERSON RODRIGO DA SILVA PINTO e EMANUELLE BARREIRA NOVAES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/UYLM3-V7AX2-T4R28-6L8XZ

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS

SITE: **www.amm.org.br** - e-mail: **centraldeprojetosamm@gmail.com**
AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251

Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (MARÇO/2026)

BDI 22,23%

COORDENAÇÃO DE PROJETOS

OBRA: CENTRO DE CONVIVÊNCIA
LOCAL: RUA PEQUENO PRÍNCIPE, BAIRRO BOM JESUS, APIACÁS-MT

DATA: 03/06/2026
LEIS SOCIAIS: HORISTA 105,33%
LEIS SOCIAIS: MENSALISTA 67,83%

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS / ELÉTRICOS

AMM ELE 001	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ENERGIA (20X20CM)				UN
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R$)	Custos Total (R$)
	MATERIAL				
37556	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	1,00	12,30	12,30
11950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	2,00	0,20	0,40
	MÃO DE OBRA				
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,30	30,54	9,16
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,30	24,68	7,40
TOTAL					R$ 29,26

**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM DERES (OUT/2022) CÓDIGO "160612".

AMM ELE 002	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC				UN
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R$)	Custos Total (R$)
	MATERIAL				
39445	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC	UN	1,00	137,19	137,19
	MÃO DE OBRA				
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,60	31,70	19,02
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,60	24,68	14,8
TOTAL					R$ 171,01

**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE (OUT/22) "7996". PALAVRA CHAVE: "DISJUNTOR".

AMM ELE 003	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC				UN
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R$)	Custos Total (R$)
	MATERIAL				
39446	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC	UN	1,00	139,64	139,64
	MÃO DE OBRA				
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,60	31,70	19,02
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,60	24,68	14,8
TOTAL					R$ 173,46

**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE (OUT/22) "8077". PALAVRA CHAVE: "DISJUNTOR".

AMM ELE 004	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRACADEIRA TIPO D 3/4" C/ PARAFUSO"				UN
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R$)	Custos Total (R$)
	MATERIAL				
400	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E PARAFUSO DE FIXACAO	UN	1,00	2,17	2,17
	MÃO DE OBRA				
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,30	26,45	7,93
TOTAL					R$ 10,10

**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NA TABELA SEINFRA-CE (VERSÃO 27 - OUT/2022) CÓDIGO "C0466".

AMM ELE 005	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E PARAFUSO DE FIXACAO				UN
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R$)	Custos Total (R$)
	MATERIAL				
393	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E PARAFUSO DE FIXACAO	UN	1,00	2,49	2,49
	MÃO DE OBRA				
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,30	26,45	7,93
TOTAL					R$ 10,42

**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NA TABELA SEINFRA-CE (VERSÃO 27 - OUT/2022) CÓDIGO "C0466".

AMM ELE 006	ARAME DE AÇO GALVANIZADO No. 12 BWG				M
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R$)	Custos Total (R$)
	MATERIAL				
43130	ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)	KG	0,045	23,70	1,06
	MÃO DE OBRA				
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0408	31,70	1,29
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0408	26,45	1,07
TOTAL					R$ 3,42

**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM AGETOP JAN/2023 SERVIÇO : 070218 TABELA 195.

Esse documento foi assinado por WILLIAN NUNES FANAIA, FABIO LOPES DE ARAÚJO, HIGOR CEZAR DA SILVA PAVINATO, ROGERSON RODRIGO DA SILVA PINTO e EMANUELLE BARREIRA NOVAES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/UYLM3-V7AX2-T4R28-6L8XZ

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS

SITE: **www.amm.org.br** - e-mail: **centraldeprojetosamm@gmail.com**
AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251

Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (MARÇO/2026)

BDI 22,23%

COORDENAÇÃO DE PROJETOS

OBRA: CENTRO DE CONVIVÊNCIA
LOCAL: RUA PEQUENO PRÍNCIPE, BAIRRO BOM JESUS, APIACÁS-MT

DATA: 03/06/2026
LEIS SOCIAIS: HORISTA 105,33%
LEIS SOCIAIS: MENSALISTA 67,83%

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS / ELÉTRICOS

AMM ELE 007	FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA CATEGORIA "T5" (ENERGISA)				UN
SINAPI ou Cot. De Mercado	**COMPONENTES**	**UN**	**Quantidade**	**Custos Unit. (R$)**	**Custos Total (R$)**
	MATERIAL				
COTAÇÃO	PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA CATEGORIA "T5" (ENERGISA)	UN	1,00	10920,00	10.920,00
	MÃO DE OBRA				
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,00	31,70	126,80
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,00	26,45	105,80
**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NAS TABELA SETOP, CÓDIGO ELE-PAD-115, MARÇO/2022				**TOTAL**	**R$ 11.152,60**

COTAÇÃO	PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA CATEGORIA "T5" (ENERGISA)				UN
DATA	**NOME DA EMPRESA FORNECEDORA**	**VALOR COTADO**	**CNPJ**	**TELEFONE**	**CONTATO**
05/05/2026	ED-SEGURANÇA ELETRÔNICA	8.900,00	19.002.316/0001-40	(65) 99928-9710	NATHALY
23/04/2026	S.A PADRÕES	10.920,00	45.480.618/0001-34	(65) 3684-1133	ANILTON
13/04/2026	COTELÉTRICA	11.461,63	07.237.858/0001-13	(65) 3025-4300	MANOEL
	VALOR ACATADO MEDIANA	**R$ 10.920,00**			

AMM ELE 008	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA PLAFON DE LED QUADRADA EMBUTIR , BRANCO FRIO,POTÊNCIA 24W ; BIVOLT;FLUXO LUMINOSO (lm) 3360lm;TEMPERATURA DA COR Branco Frio 3000K - 6000K;ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR (IRC)>70;BIVOLT				UN
	MATERIAL				
SINAPI ou Cot. De Mercado	**COMPONENTES**	**UN**	**Quantidade**	**Custos Unit. (R$)**	**Custos Total (R$)**
	MATERIAL				
COTAÇÃO	LUMINÁRIA PLAFON DE LED QUADRADA EMBUTIR , BRANCO FRIO,POTÊNCIA 24W ; BIVOLT;FLUXO LUMINOSO (lm) 3360lm;TEMPERATURA DA COR Branco Frio 3000K - 6000K;ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR (IRC)>70;BIVOLT	UN	1,00	32,46	32,46
	MÃO DE OBRA				
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,32430	31,70	10,28
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,32430	26,45	8,57
**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NAS TABELA SINAPI (NOV/2022) CÓDIGO "103788".				**TOTAL**	**R$ 51,31**

COTAÇÃO	LUMINÁRIA PLAFON DE LED QUADRADA EMBUTIR , BRANCO FRIO,POTÊNCIA 24W ; BIVOLT;FLUXO LUMINOSO (lm) 3360lm;TEMPERATURA DA COR Branco Frio 3000K - 6000K;ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR (IRC)>70;BIVOLT				UN
DATA	**NOME DA EMPRESA FORNECEDORA**	**VALOR COTADO**	**CNPJ**	**TELEFONE**	**CONTATO**
06/04/2026	BRANEL	32,46	07.624.206/0001-31	(65) 3027-9000	CELSO
06/04/2026	ELETROFIOS	33,95	37.470.911/0001-92	(65) 3618-2500	RAYANNE
22/04/2026	3M MATERIAIS ELETRICOS	30,52	04.347.124/0001-07	(65) 3029-1234	FAGNER
		R$ 32,46			

AMM ELE 009	MURETA MEDIÇÃO ALVEN. 1 1/2 V.(35CM) REBOC.C/PINTURA ACRÍL. E LAJE CONC. 20MPA MALHA 8.0MM CADA 10CM REVEST.C/ARGAMASSA 1:3 C/ IMPERMEABILIZANTE				M2
SINAPI ou Cot. De Mercado	**COMPONENTES**	**UN**	**Quantidade**	**Custos Unit. (R$)**	**Custos Total (R$)**
	MATERIAL				
7258	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	UN	183,0200	0,75	137,26
35693	TINTA LATEX ACRILICA ECONOMICA, COR BRANCA	L	0,4900	13,63	6,67
38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,2200	2,59	0,56
2745	PONTALETE ROLICO SEM TRATAMENTO, D = 8 A 11 CM, H = 3 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA (PARA ESCORAMENTO)	M	1,0900	4,55	4,95
6189	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,8400	24,33	20,43
43618	ADITIVO SUPERPLASTIFICANTE DE PEGA NORMAL PARA CONCRETO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	KG	0,1000	21,71	2,17
4500	VIGA *7,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,6000	22,53	13,51
6085	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	L	0,2600	6,94	1,80
4491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,0100	11,69	0,11
5071	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 24 (2 1/4 X 10)	KG	0,1400	19,87	2,78
1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	38,3000	1,07	40,98

Esse documento foi assinado por WILLIAN NUNES FANAIA, FABIO LOPES DE ARAUJO, HIGOR CEZAR DA SILVA PAVINATO, ROGERSON RODRIGO DA SILVA PINTO e EMANUELLE BARREIRA NOVAES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/UYLM3-V7AX2-T4R28-6L8XZ

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS

SITE: **www.amm.org.br** - e-mail: **centraldeprojetosamm@gmail.com**
AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251

Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (MARÇO/2026)

BDI 22,23%

COORDENAÇÃO DE PROJETOS

OBRA: CENTRO DE CONVIVÊNCIA
LOCAL: RUA PEQUENO PRÍNCIPE, BAIRRO BOM JESUS, APIACÁS-MT

DATA: 03/06/2026
LEIS SOCIAIS: HORISTA 105,33%
LEIS SOCIAIS: MENSALISTA 67,83%

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS / ELÉTRICOS

1355	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 14 MM	M2	0,2300	47,49	10,92
2692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0,0500	8,06	0,40
1106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	KG	17,9500	1,25	22,43
4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,0300	176,57	5,29
4718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,0300	177,50	5,32
33	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	KG	4,3200	8,71	37,62
43132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,0800	23,70	1,89
43130	ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)	KG	0,0044	23,70	0,10
370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,2000	130,00	26,00
	MÃO DE OBRA				
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,700	24,68	140,67
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,260	30,54	99,56
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,760	32,23	24,49
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,160	23,81	3,80
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,690	29,85	20,59
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,310	30,32	9,39
88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,490	26,00	12,74

**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM AGETOP, OUT/2022 COD. : 071761

TOTAL R$ 652,43

AMM ELE 010	CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO				M
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R$)	Custos Total (R$)
	MATERIAL				
863	CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO	M	1,02	47,78	48,73
	MÃO DE OBRA				
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15	26,45	3,96
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15	31,70	4,75

**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM CPOS, (NOV/2022) CÓDIGO "39.04.070"

TOTAL R$ 57,44

AMM ELE 011	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 150 A / 600 V, TIPO FXD / ICC - 35 KA				UN
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R$)	Custos Total (R$)
	MATERIAL				
2374	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 150 A / 600 V, TIPO FXD / ICC - 35 KA	UN	1,00	387,22	387,22
	MÃO DE OBRA				
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,60	24,68	14,80
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,60	31,70	19,02

**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE-SE, CÓDIGO 09034, (NOV/2022).

TOTAL R$ 421,04

AMM ELE 012	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO				UN
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R$)	Custos Total (R$)
	MATERIAL				
1585	TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 16 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO	UN	1,00	7,01	7,01
	MÃO DE OBRA				
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15	26,45	3,96
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15	31,70	4,75

**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM CPOS, CÓDIGO 39.10.080, (JUN/2025)

TOTAL R$ 15,72

Esse documento foi assinado por WILLIAN NUNES FANAIA, FABIO LOPES DE ARAÚJO, HIGOR CEZAR DA SILVA PAVINATO, ROGERSON RODRIGO DA SILVA PINTO e EMANUELLE BARREIRA NOVAES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/UYLM3-V7AX2-T4R28-6L8XZ

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS

SITE: **www.amm.org.br** - e-mail: **centraldeprojetosamm@gmail.com**
AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251

Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (MARÇO/2026)

BDI 22,23%

COORDENAÇÃO DE PROJETOS

OBRA: CENTRO DE CONVIVÊNCIA
LOCAL: RUA PEQUENO PRÍNCIPE, BAIRRO BOM JESUS, APIACÁS-MT

DATA: 03/06/2026
LEIS SOCIAIS: HORISTA 105,33%
LEIS SOCIAIS: MENSALISTA 67,83%

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS / ELÉTRICOS

AMM ELE 013	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO				UN
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R$)	Custos Total (R$)
	MATERIAL				
1587	TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 35 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO	UN	1,00	9,03	9,03
	MAO DE OBRA				
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15	26,45	3,96
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15	31,70	4,75
**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM CPOS, CÓDIGO 39.10.130, (JUN/2025)				TOTAL	R$ 17,74

AMM ELE 014	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 70MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO				UN
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R$)	Custos Total (R$)
	MATERIAL				
1589	TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 70 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO	UN	1,00	12,79	12,79
	MÃO DE OBRA				
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15	26,45	3,96
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15	31,70	4,75
**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM CPOS, CÓDIGO 39.10.200, (JUN/2025)				TOTAL	R$ 21,50

Esse documento foi assinado por WILLIAN NUNES FANAIA, FABIO LOPES DE ARAÚJO, HIGOR CEZAR DA SILVA PAVINATO, ROGERSON RODRIGO DA SILVA PINTO e EMANUELLE BARREIRA NOVAES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/UYLM3-V7AX2-T4R28-6L8XZ

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS

SITE: **www.amm.org.br** - e-mail: **centraldeprojetosamm@gmail.com**
AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251

Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (MARÇO/2026)

BDI 22,23%

COORDENAÇÃO DE PROJETOS

OBRA: CENTRO DE CONVIVÊNCIA
LOCAL: RUA PEQUENO PRÍNCIPE, BAIRRO BOM JESUS, APIACÁS-MT

DATA: 03/06/2026
LEIS SOCIAIS: HORISTA 105,33%
LEIS SOCIAIS: MENSALISTA 67,83%

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS / INCÊNDIO

AMM INC 001	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)				UN
SINAPI/SINFRA ou Cot. De Mercado	**COMPONENTES**	**UN**	**Quantidade**	**Custos Unit. (R$)**	**Custos Total (R$)**
	MATERIAL				
37539	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	1,00	10,64	10,64
	MÃO DE OBRA				
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,20	24,68	4,93
**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE, CÓDIGO 12137, JUNHO/2022				**TOTAL**	**R$ 15,57**

AMM INC 002	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *14 X 14* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)				UN
SINAPI/SINFRA ou Cot. De Mercado	**COMPONENTES**	**UN**	**Quantidade**	**Custos Unit. (R$)**	**Custos Total (R$)**
	MATERIAL				
37557	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *14 X 14* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	1,00	6,36	6,36
	MÃO DE OBRA				
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,20	24,68	4,93
**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE, CÓDIGO 12137, JUNHO/2022				**TOTAL**	**R$ 11,29**

AMM INC 003	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA SINILIZAÇÃO M1				UN
SINAPI/SINFRA ou Cot. De Mercado	**COMPONENTES**	**UN**	**Quantidade**	**Custos Unit. (R$)**	**Custos Total (R$)**
	MATERIAL				
37558	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	1,00	19,83	19,83
	MÃO DE OBRA				
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,20	24,68	4,93
**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE, CÓDIGO 12137, JUNHO/2022				**TOTAL**	**R$ 24,76**

Esse documento foi assinado por WILLIAN NUNES FANAIA, FABIO LOPES DE ARAÚJO, HIGOR CEZAR DA SILVA PAVINATO, ROGERSON RODRIGO DA SILVA PINTO e EMANUELLE BARREIRA NOVAES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/UYLM3-V7AX2-T4R28-6L8XZ

	ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS SITE: **www.amm.org.br** - e-mail: **centraldeprojetosamm@gmail.com** AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251	CENTRAL DE PROJETOS Agap	**Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (MARÇO/2026)** **BDI** **22,23%**

COORDENAÇÃO DE PROJETOS

OBRA:	CENTRO DE CONVIVÊNCIA	**DATA:**	03/06/2026
LOCAL:	RUA PEQUENO PRÍNCIPE, BAIRRO BOM JESUS, APIACÁS-MT	**LEIS SOCIAIS: HORISTA**	105,33%
		LEIS SOCIAIS: MENSALISTA	67,83%

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS / PAISAGISMO

AMM PAI 001	**PLANTIO DE PALMEIRA IMPERIAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018**				**UN**
SINAPI ou Cot. De Mercado	**COMPONENTES**	**UN**	**Quantidade**	**Custos Unit. (R$)**	**Custos Total (R$)**
	MATERIAIS				
COTAÇÃO	MUDA DE PALMEIRA, IMPERIAL, H= *3,00* M	UN	1,000	450,00	450,00
	EQUIPAMENTO				
91634	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,3983	271,58	108,17
91635	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	1,6272	71,47	116,29
	MÃO DE OBRA				
88441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,4483	25,51	36,94
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,7930	24,68	142,97
COMPOSIÇÃO BASEADA NO CADERNOS TÉCNICOS DE COMPOSIÇÕES PARA PAISAGISMO - (SINAPI), LOTE 2 ,VERSÃO:001,VIGÊNCIA :05/2018, ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO 05/2018 CÓD 02.URBA.PAIS.015/01 PAGINA 33.				**Total**	**R$ 854,37**

COTAÇÃO	**MUDA DE PALMEIRA, IMPERIAL, H= *3,00* M**				**UN**
DATA	**NOME DA EMPRESA FORNECEDORA**	**VALOR COTADO**	**CNPJ**	**TELEFONE**	**CONTATO**
08/05/2026	RECANTO DAS FLORES	450,00	48.518.651/0001-02	(65) 98106-5805	JOSIELCIO
08/05/2026	VIVEIROS AMÉRICA	420,00	60.756.309/0002-19	(65) 3621-8846	MACLEI
05/05/2026	VERDE QUE TE QUERO VERDE	480,00	01.920.495/0001-30	(65) 3322-6038	ADRIANA
	VALOR ACATADO MEDIANA	**450,00**			

Esse documento foi assinado por WILLIAN NUNES FANAIA, FABIO LOPES DE ARAÚJO, HIGOR CEZAR DA SILVA PAVINATO, ROGERSON RODRIGO DA SILVA PINTO e EMANUELLE BARREIRA NOVAES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/UYLM3-V7AX2-T4R28-6L8XZ

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS

SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com
AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,049-938 - CUIABÁ - MT
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251

		Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (MARÇO/2026)	
		NÃO DESONERADO	
		BDI	22,23%
OBRA:	CENTRO DE CONVIVÊNCIA	DATA:	03/06/2026
LOCAL:	RUA PEQUENO PRÍNCIPE, BAIRRO BOM JESUS, APIACÁS-MT	LEIS SOCIAIS: HORISTA	105,33%
		LEIS SOCIAIS: MENSALISTA	67,83%

MEMORIAL DE CALCULO ÁREAS E REVESTIMENTOS

PISO

AMBIENTE	ÁREA	PERIMETRO	PISO	PAREDE	TETO	M.C - RODAPÉ	RODAPÉ - M.L
ALMOXARIFADO	13,20	14,80	PORCELANATO	PINTURA ACRÍLICA	FORRO PVC	2,10+4,40+3+4+0,15	13,65
BANH. FEM.	15,53	15,86	PORCELANATO	AZULEJO CER. ATE O FORRO	FORRO PVC	-	-
BANH. MASC.	15,49	15,84	PORCELANATO	AZULEJO CER. ATE O FORRO	FORRO PVC	-	-
BANH. PCD MASC.	3,52	7,60	PORCELANATO	AZULEJO CER. ATE O FORRO	FORRO PVC	-	-
BANH. PCD FEM.	3,52	7,60	PORCELANATO	AZULEJO CER. ATE O FORRO	FORRO PVC	-	-
BANH. SERVIÇO	3,36	7,60	PORCELANATO	AZULEJO CER. ATE O FORRO	FORRO PVC	-	-
CIRC.	6,87	10,80	PORCELANATO	PINTURA ACRÍLICA	-	0,25+1,15+0,15+1,25+0,15+1,15+0,25	4,35
COZINHA	43,47	37,00	PORCELANATO	AZULEJO CER. ATE O FORRO	FORRO PVC	-	-
DEPÓSITO	20,00	18,00	PORCELANATO	PINTURA ACRÍLICA	FORRO PVC	5+3,10+5+4	17,10
HALL	14,76	17,10	PORCELANATO	PINTURA ACRÍLICA	-	6,15+0,20+0,20+6,15	12,70
SALA 01	42,00	26,00	PORCELANATO	PINTURA ACRÍLICA	FORRO PVC	6,10+6+0,40+1,30+0,30+6,15+0,15	20,40
SALA 02	42,00	26,00	PORCELANATO	PINTURA ACRÍLICA	FORRO PVC	6,10+6+0,40+1,30+0,30+6,15+0,15	20,40
SALA 03	26,40	20,80	PORCELANATO	PINTURA ACRÍLICA	FORRO PVC	5,10+4,40+6,00+4,40	19,90
SALÃO	138,00	50,50	PORCELANATO	PINTURA ACRÍLICA	-	0,15+7,70+1,50+0,95+5+1,95+1,55+0,10+5,10+0,2+2,10+5,93+0,92	33,15
CALÇADA INTERNA	104,66	-	CONCRETO	-	-	-	-
CALÇADA EXTERNA	207,76	-	CONCRETO	-		-	-
	700,54	275,50			228,49		141,65

CALÇADA DE CONCRETO: E:6CM	312,42		
PORCELANATO PISO:	388,12	PISO ÁREA <5	10,40
RODAPÉ	275,50	PISO ÁREA 5-10	6,87
FORRO:	228,49	PISO ÁREA >10	370,85
TABICA:	197,10		

Esse documento foi assinado por WILLIAN NUNES FANAIA, FABIO LOPES DE ARAÚJO, HIGOR CEZAR DA SILVA PAVINATO, ROGERSON RODRIGO DA SILVA PINTO e EMANUELLE BARREIRA NOVAES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/UYLM3-V7AX2-T4R28-6L8XZ

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS

SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com
AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,049-938 - CUIABÁ - MT
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251

		Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (MARÇO/2026)	
		NÃO DESONERADO	
		BDI	22,23%
OBRA:	CENTRO DE CONVIVÊNCIA	DATA:	03/06/2026
LOCAL:	RUA PEQUENO PRÍNCIPE, BAIRRO BOM JESUS, APIACÁS-MT	LEIS SOCIAIS: HORISTA	105,33%
		LEIS SOCIAIS: MENSALISTA	67,83%

MEMORIAL DE CALCULO ÁREAS E REVESTIMENTOS

PAREDE

AMBIENTE	PERIMETRO	PAREDE	MEMO.CAL. - PAREDE	MEMO.CAL. - VÃO	MEMO.CAL.	ÁREA
ALMOXARIFADO	14,80	PINTURA ACRÍLICA	(4,40+3,00+4,40+3,00)*2,80	P5 (0,80*2,10) J1 (1,20*0,60)	(4,40+3,00+4,40+3,00)*2,80-((0,80*2,10)+(1,20*0,60))	39,04
BANH. FEM.	15,86	AZULEJO CER. ATE O FORRO	(4,4+3,52+4,40+3,52)*2,80	J1 (1,20*0,60) P5 (0,80*2,10)	(4,4+3,52+4,40+3,52)*2,80-((1,20*0,60)+(0,80*2,10))	41,95
BANH. MASC.	15,84	AZULEJO CER. ATE O FORRO	(4,4+3,52+4,40+3,52)*2,80	J1 (1,20*0,60) P5 (0,80*2,10)	(4,4+3,52+4,40+3,52)*2,80-((1,20*0,60)+(0,80*2,10))	41,95
BANH. PCD MASC.	7,60	AZULEJO CER. ATE O FORRO	(1,60+2,20+1,60+2,20)*2,80	J2 (0,70*0,40) P1 (0,90*2,10)	(1,60+2,20+1,60+2,20)*2,80-((0,70*0,40)+(0,90*2,10))	19,11
BANH. PCD FEM.	7,60	AZULEJO CER. ATE O FORRO	(1,60+2,20+1,60+2,20)*2,80	J2 (0,70*0,40) P1 (0,90*2,10)	(1,60+2,20+1,60+2,20)*2,80-((0,70*0,40)+(0,90*2,10))	19,11
BANH. SERVIÇO	7,60	AZULEJO CER. ATE O FORRO	(2,40+1,40+2,40+1,40)*2,80	J2 (0,70*0,40) P5 (0,80*2,10)	(2,40+1,40+2,40+1,40)*2,80-((0,70*0,40)+(0,80*2,10))	19,32
CIRC.	10,80	PINTURA ACRÍLICA	(2,20+3,34+2,20)*2,80	P5(0,80*2,10)*2 P1 (0,90*2,10)*2	(2,20+3,34+2,20)*2,80-((0,80*2,10)*2+(0,90*2,10)*2)	14,53
COZINHA	37,00	AZULEJO CER. ATE O FORRO	(4,00+3,25+2,55+1,70+2,55+7,00+4,00+11,95)*2,80	J5 (2,50*1,00)+P5 (0,80*2,10)*3+J1 (1,20*0,60)*4+P4 (0,80*2,10)+J3 (1,50*1,20)	(4,00+3,25+2,55+1,70+2,55+7,00+4,00+11,95)*2,80-((2,50*1,00)+(0,80*2,10)*3+(1,20*0,60)*4+(0,80*2,10)+(1,50*1,20))	89,70
DEPÓSITO	18,00	PINTURA ACRÍLICA	(5,0+4,0+5,0+4,0)*2,80	P5 (0,80*2,10)+ J1 (1,20*0,60)	(5,0+4,0+5,0+4,0)*2,80-((0,80*2,10)+(1,20*0,60))	48,00
HALL	17,10	PINTURA ACRÍLICA	(6,15+2,40+6,15)*2,80	P2 (2,00*2,10)	(6,15+2,40+6,15)*2,80-(2,00*2,10)	36,96
SALA 01	26,00	PINTURA ACRÍLICA	(6+7+6+7)*2,80	P5 (0,80*2,10)+J5 (2,50*1,00)*2	(6+7+6+7)*2,80-((0,80*2,10)+(2,50*1,00)*2)	66,12
SALA 02	26,00	PINTURA ACRÍLICA	(6+7+6+7)*2,80	P5 (0,80*2,10)+J5 (2,50*1,00)*2	(6+7+6+7)*2,80-((0,80*2,10)+(2,50*1,00)*2)	66,12
SALA 03	20,80	PINTURA ACRÍLICA	(6+4,40+6+4,40)*2,80	P5 (0,80*2,10)+J5 (2,50*1,00)	(6+4,40+6+4,40)*2,80-((0,80*2,10)+(2,50*1,00))	54,06
SALÃO	50,50	PINTURA ACRÍLICA	(17,25+3+2,6+17,25-3,34)*3,11	P5 (0,80*2,10)*5+P4(0,80*2,10)*1+J3(1,50*1,20)	(17,25+3+2,6+17,25-3,34)*3,11-((0,80*2,10)*5+(0,80*2,10)*1+(1,50*1,20))	102,44
CALÇADA INTERNA	-	-				
CALÇADA EXTERNA	-	-				

REVESTIMENTO	231,14
PINTURA	427,27

Esse documento foi assinado por WILLIAN NUNES FANAIA, FABIO LOPES DE ARAÚJO, HIGOR CEZAR DA SILVA PAVINATO, ROGERSON RODRIGO DA SILVA PINTO e EMANUELLE BARREIRA NOVAES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/UYLM3-V7AX2-T4R28-6L8XZ

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS

SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com
AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,049-938 - CUIABÁ - MT
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251

		Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (MARÇO/2026)	
		NÃO DESONERADO	
		BDI	22,23%
OBRA:	CENTRO DE CONVIVÊNCIA	DATA:	03/06/2026
LOCAL:	RUA PEQUENO PRÍNCIPE, BAIRRO BOM JESUS, APIACÁS-MT	LEIS SOCIAIS: HORISTA	105,33%
		LEIS SOCIAIS: MENSALISTA	67,83%

MEMORIAL DE CALCULO DE MOVIMENTAÇÃO DE TERRA / FUNDAÇÕES

EDIFICAÇÃO

SAPATAS	QUANTIDADE	DIMENSÕES REAIS		DIMENSÕES PARA ESCAVAÇÃO*		h (m)**	df (m)***	Volume de escavação (m3)	Volume de concreto (m3)	Preparo de fundo / Lastro (m2)	Volume de reaterro (m3)	CONCRETO TOCO DE PILAR (m3)****
		x0 (m)	y0 (m)	x1 (m)	y1 (m)							
01XS1	1	0,95	1,10	1,35	1,50	0,40	1,50	3,03	0,41	1,04	2,56	
01XS2	1	1,10	1,20	1,50	1,60	0,40	1,50	3,60	0,52	1,32	3,01	
01XS3	1	1,05	1,15	1,45	1,55	0,40	1,50	3,37	0,48	1,20	2,83	
01XS4	1	1,50	1,70	1,90	2,10	0,75	1,50	5,98	1,91	2,55	3,94	
01XS5	1	1,05	1,25	1,45	1,65	0,40	1,50	3,58	0,52	1,31	2,99	
2XS7	2	0,95	1,05	1,35	1,45	0,40	1,50	5,87	0,79	1,99	4,98	
01XS8	1	0,65	0,80	1,05	1,20	0,40	1,50	1,89	0,20	0,52	1,66	
02XS10	2	0,70	0,85	1,10	1,25	0,40	1,50	4,12	0,47	1,19	3,59	
5XS11	5	0,55	0,70	0,95	1,10	0,40	1,50	7,83	0,77	1,92	6,96	
5XS14	5	0,65	0,80	1,05	1,20	0,40	1,50	9,45	1,04	2,60	8,28	
3XS15	3	0,85	1,00	1,25	1,40	0,40	1,50	7,87	1,02	2,55	6,72	2,30
01XS16	1	0,60	0,70	1,00	1,10	0,40	1,50	1,65	0,16	0,42	1,46	
01XS17	1	1,80	1,90	2,20	2,30	0,55	1,50	7,59	1,88	3,42	5,53	
01XS18	1	0,70	0,85	1,10	1,25	0,40	1,50	2,06	0,23	0,59	1,80	
01XS19	1	0,70	0,80	1,10	1,20	0,40	1,50	1,98	0,22	0,56	1,73	
9XS22	9	0,80	0,95	1,20	1,35	0,40	1,50	21,87	2,73	6,84	18,79	
02XS28	2	0,70	0,90	1,10	1,30	0,40	1,50	4,29	0,50	1,26	3,72	
01XS33	1	0,80	0,95	1,20	1,35	0,40	1,50	2,43	0,30	0,76	2,09	
01XS39	1	0,90	1,05	1,30	1,45	0,50	1,50	2,82	0,47	0,94	2,30	
01XS40	1	0,85	0,95	1,25	1,35	0,40	1,50	2,53	0,32	0,80	2,17	
01XS41	1	1,00	1,15	1,40	1,55	0,40	1,50	3,25	0,46	1,15	2,73	
01XS42	1	0,85	1,00	1,25	1,40	0,40	1,50	2,62	0,34	0,85	2,23	
TOTAL								**109,68**	**15,74**	**35,78**	**89,77**	**2,30**

*PARA ESCAVAÇÃO FOI CONSIDERADO UM ACRÉSCIMO DE 20CM PARA CADA LADO DA PEÇA PARA POSSIBILITAR A MONTAGEM DA FÔRMA;
**ALTURA DA SAPATA E/OU BLOCO;
***COTA DE ASSENTAMENTO;
****VALOR OBTIDO DO PROJETO ESTRUTURAL.

EQUAÇÕES	Vol,esc = QUANT * x1 * y1 * df	Vol,con = QUANT * x0 * y0 * h	Lastro = QUANT * x0 * y0	Vol,rea = Vol,esc - Vol,con - 0,05*Lastro - Vol,conc,toco,pilar

Esse documento foi assinado por WILLIAN NUNES FANAIA, FABIO LOPES DE ARAÚJO, HIGOR CEZAR DA SILVA PAVINATO, ROGERSON RODRIGO DA SILVA PINTO e EMANUELLE BARREIRA NOVAES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/UYLM3-V7AX2-T4R28-6L8XZ

ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUNICÍPIOS
COORDENAÇÃO DE PROJETOS
SITE: amm.org.br - E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com
AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.049-938 - CUIABÁ - MT
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251

OBRA:	CENTRO DE CONVIVÊNCIA
LOCAL:	RUA PEQUENO PRÍNCIPE, BAIRRO BOM JESUS, APIACÁS-MT
DATA:	03/06/2026

MEMORIAL DE CÁLCULO

1.0	**ADMINISTRAÇÃO OBRA**			
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES: (12HR*7DIAS*4SEMANAS*6MESES)/(220) JORNADA DE TRABALHO (H/MÊS) ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES: (2HR*5DIAS*4SEMANAS*6MESES)/(220) JORNADA DE TRABALHO (H/MÊS)B27 (4HR*5DIAS*4SEMANAS*6MESES)/(220) JORNADA DE TRABALHO (H/MÊS) ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES: (1HR*3DIAS*4SEMANAS*6MESES)/(220) JORNADA DE TRABALHO (H/MÊS)	1,00	UN
2.0	**SERVIÇOS INICIAIS**			
	PLACA DE OBRA			
2.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	1,25*2,5	12,50	M2
	LIMPEZA TERRENO			
2.2	LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO C/ RETROESCAVADEIRA (VEGETAÇÃO RASTEIRA) INCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE - DMT ATÉ 1KM	A EXIGÊNCIA REFERENTE À RETIRADA DOS ENTULHOS PROVENIENTES DA LIMPEZA DO TERRENO FOI ATENDIDA POR MEIO	471,75	M2
	CANTEIRO DE OBRA			
2.3	BARRACAO PARA DEPOSITO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA	(4*3) - CANTEIRO DE OBRA	12,00	M2
2.4	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJEÇÃO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO	9 M2 - CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO	9,00	M2
2.5	BARRACÃO ABERTO PARA APOIO À PRODUÇÃO (CARPINTARIA, CENTRAL DE ARMAÇÃO, OFICINA, ETC.) C/ TESOURAS, TELHA 8MM, PISO EM CONCRETO DESEMPOLADO	60 M2 --CANTEIRO DE OBRAS	60,00	M2
2.6	BARRACAO PARA ESCRITORIO DE OBRAS EM CHAPAS DE COMPENSADO	6 M2 -CANTEIRO DE OBRAS	6,00	M2
2.7	BARRACAO PARA REFEITORIO EM OBRAS EM COMPENSADO	6 M2 -CANTEIRO DE OBRAS	6,00	M2

Esse documento foi assinado por WILLIAN NUNES FANAIA, FABIO LOPES DE ARAÚJO, HIGOR CEZAR DA SILVA PAVINATO, ROGERSON RODRIGO DA SILVA PINTO e EMANUELLE BARREIRA NOVAES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/UYLM3-V7AX2-T4R28-6L8XZ

ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUNICÍPIOS
COORDENAÇÃO DE PROJETOS
SITE: amm.org.br - E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com
AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.049-938 - CUIABÁ - MT
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251

OBRA:	CENTRO DE CONVIVÊNCIA
LOCAL:	RUA PEQUENO PRÍNCIPE, BAIRRO BOM JESUS, APIACÁS-MT
DATA:	03/06/2026

MEMORIAL DE CÁLCULO

	ENTRADA PROVISÓRIA			
2.8	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC 25 MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE AGUA	1,00	UN
2.9	HIDRÔMETRO DN 3/4", 5,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE AGUA	1,00	UN
2.10	ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H = 7 M, DIAMETRO INFERIOR = *125* MM	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA	1,00	UN
	TAPUME			
2.11	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	2,2*(2*17+1,5+23,55+1,5+26,45+1,5)	194,70	M2
	LOCAÇÃO			
2.12	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	(17+23,55+26,45+17+4;2)	88,00	M
4.0	**M O V I M E N T O D E T E R R A**			
	SAPATA OU BLOCO			
4.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	CONFORME MEMORIAL DE CALCULO FUNDAÇÃO	109,68	M3
4.2	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	[VOLUME DE ESCAVAÇÃO SAPATA OU BLOCO] - [LASTRO DE CONCRETO * 0,05] - [VOLUME DE CONCRETO SAPATA] - [VOLUME DE TOCO DO PILAR]	93,85	M3
4.3	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026	CONFORME MEMORIAL DE CALCULO FUNDAÇÃO	35,78	M2
	VIGA BALDRAME			
4.4	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	1*(0,15+0,4)*0,3 - COMPRIMENTO TOTAL DAS VIGAS BALDRAMES * (LARGURA DA VIGA + 40 CM, SENDO 20CM DE CADA LADO PARA COLOCAÇÃO DAS FÔRMAS) * 30 CM ALTURA DA VIGA	27,92	M3
4.5	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	[VOLUME DE ESCAVAÇÃO BALDRAME] - [VOLUME DE CONCRETO VIGAS BALDRAMES]	20,17	M3
4.6	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026	1*0,15 - COMPRIMENTO TOTAL DAS VIGAS BALDRAMES * LARGURA	25,38	M2
5.0	**F U N D A Ç Ã O**			
	SAPATA			
5.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	CONFORME MEMORIAL DE CALCULO FUNDAÇÃO	35,28	M2
5.2	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	15,83	M3

Esse documento foi assinado por WILLIAN NUNES FANAIA, FABIO LOPES DE ARAÚJO, HIGOR CEZAR DA SILVA PAVINATO, ROGERSON RODRIGO DA SILVA PINTO e EMANUELLE BARREIRA NOVAES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/UYLM3-V7AX2-T4R28-6L8XZ

ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUNICÍPIOS
COORDENAÇÃO DE PROJETOS
SITE: amm.org.br - E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com
AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.049-938 - CUIABÁ - MT
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251

OBRA: CENTRO DE CONVIVÊNCIA
LOCAL: RUA PEQUENO PRÍNCIPE, BAIRRO BOM JESUS, APIACÁS-MT
DATA: 03/06/2026

MEMORIAL DE CÁLCULO

5.3	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	15,83	M3
5.4	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	64,66	M2
5.5	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	437,50	KG
5.6	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	62,50	KG
5.7	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	182,90	KG
5.8	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	17,10	KG
	VIGA BALDRAME			
5.9	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	7,75	M3
5.10	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	7,75	M3
5.11	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	127,37	M2
5.12	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	291,40	KG
5.13	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	49,30	KG
5.14	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	129,70	KG
6.0	**E S T R U T U R A**			
	VIGAS			
6.1	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	14,30	M3
6.2	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	14,30	M3
6.3	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	208,16	M2
6.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	572,10	KG
6.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	62,80	KG

Esse documento foi assinado por WILLIAN NUNES FANAIA, FABIO LOPES DE ARAÚJO, HIGOR CEZAR DA SILVA PAVINATO, ROGERSON RODRIGO DA SILVA PINTO e EMANUELLE BARREIRA NOVAES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/UYLM3-V7AX2-T4R28-6L8XZ

ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUNICÍPIOS
COORDENAÇÃO DE PROJETOS
SITE: amm.org.br - E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com
AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.049-938 - CUIABÁ - MT
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251

OBRA: CENTRO DE CONVIVÊNCIA
LOCAL: RUA PEQUENO PRÍNCIPE, BAIRRO BOM JESUS, APIACÁS-MT
DATA: 03/06/2026

MEMORIAL DE CÁLCULO

6.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	165,50	KG
6.7	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	92,80	KG
6.8	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	247,60	KG
	PILAR			
6.9	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	11,34	M3
6.10	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	211,43	M2
6.11	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	753,40	KG
6.12	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	150,30	KG
6.13	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	184,50	KG
6.14	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	264,10	KG
	LAJE MACIÇA			
6.15	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	9,50	M3
6.16	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	9,50	M3
6.17	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	73,72	M2
6.18	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	151,90	KG
6.19	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	85,90	KG
6.20	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	244,30	KG

Esse documento foi assinado por WILLIAN NUNES FANAIA, FABIO LOPES DE ARAÚJO, HIGOR CEZAR DA SILVA PAVINATO, ROGERSON RODRIGO DA SILVA PINTO e EMANUELLE BARREIRA NOVAES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/UYLM3-V7AX2-T4R28-6L8XZ

ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUNICÍPIOS
COORDENAÇÃO DE PROJETOS
SITE: amm.org.br - E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com
AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.049-938 - CUIABÁ - MT
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251

OBRA: CENTRO DE CONVIVÊNCIA
LOCAL: RUA PEQUENO PRÍNCIPE, BAIRRO BOM JESUS, APIACÁS-MT
DATA: 03/06/2026

MEMORIAL DE CÁLCULO

6.21	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	465,50	KG
6.22	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	153,80	KG
7.0	**IMPERMEABILIZAÇÃO**			
7.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023	CONFORME ÁREA DE FÔRMA DAS VIGAS BALDRAMES	127,37	M2
	LAJE			
7.2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	CONFORME ÁREA DE FÔRMA DAS LAJES	73,72	M2
8.0	**ALVENARIAS, FECHAMENTOS E DIVISÓRIAS**			
	ALVENARIA			
8.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	(70,73+35,10)+(25,27+19,91+19,65)+(33,72+78,61+6,86)+(9,10+14,75)+(7,64+11,53)+(8,80+12,34)+(49,52+20,71+19,80+11,05+7,08+12,34+14,16+14,16+20,71)+(2,03*12+1,01+8,61)	557,52	M2
	COBOGÓ			
8.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	(6,59*2,08)+(2,10*2,65)	19,27	M2
	VERGAS E CONTRAVERGAS			
8.3	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	J01 - (0,50+1,20)*8 J02 - (0,50+0,70)*3 J03 - (0,50+1,50)*1 J05 - (0,50+2,50)*6 P01 - (0,50+0,90)*2 P02 - (0,50+2,00)*1 P03 - (0,50+0,80)*7 P04 - (0,50+0,80)*1 P05 - (0,50+0,80)*9	64,60	M
8.4	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	J01 - (0,50+1,20)*8 J02 - (0,50+0,70)*3 J03 - (0,50+1,50)*1 J05 - (0,50+2,50)*6	37,20	M
	BANCADAS			
8.5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCADA DE GRANITO POLIDO TIPO ANDORINHA/QUARTZ/CASTELO/CORUMBA	WC MASC - (2,50*0,50)+(2,50*0,10)*2+(0,50*0,10)*2 WC FEM. - (2,50*0,50)+(2,50*0,10)*2+(0,50*0,10)*2 COZINHA - (1,50*0,60)	4,60	M2
8.6	SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MÍNIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	WC MASC - (2,50/0,50)=5 WC FEM. - (2,50/0,50)=5 COZINHA - (1,50/0,50)=3	13,00	UN

Esse documento foi assinado por WILLIAN NUNES FANAIA, FABIO LOPES DE ARAÚJO, HIGOR CEZAR DA SILVA PAVINATO, ROGERSON RODRIGO DA SILVA PINTO e EMANUELLE BARREIRA NOVAES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/UYLM3-V7AX2-T4R28-6L8XZ

ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUNICÍPIOS
COORDENAÇÃO DE PROJETOS
SITE: amm.org.br - E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com
AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.049-938 - CUIABÁ - MT
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251

OBRA: CENTRO DE CONVIVÊNCIA
LOCAL: RUA PEQUENO PRÍNCIPE, BAIRRO BOM JESUS, APIACÁS-MT
DATA: 03/06/2026

MEMORIAL DE CÁLCULO

	DIVISÓRIAS			
8.7	DIVISORIA SANITÁRIA, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E. AF_10/2025	WC MASC. - (3,00*3+0,64)+0,47 WC FEM. - (3,00*3+2,08)	21,19	M2
9.0	**E S Q U A D R I A S**			
	CONTRAMARCO			
9.1	CONTRAMARCO DE AÇO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	J1 (1,20*2+0,60*2)*8 J2 (0,70*2+0,40*2)*3 J3 (1,50*2+1,20*2)*1 J5 (2,50*2+1,00*2)*6	82,80	M
	JANELAS EM ALUMÍNIO			
9.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO FOSCO,TIPO GUILHOTINA EM VENEZIANA,INCLUSIVE BORBOLETAS,EM PERFIS SERIE 25.	J3 (1,50*1,20)*1	1,80	M2
9.3	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	J1 (1,20*0,60)*8 J2 (0,70*0,40)*3	6,60	M2
	JANELA EM VIDRO			
9.4	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), COM BANDEIRA	J5 (2,50*1,00)*6	15,00	M2
	PORTAS EM ALUMÍNIO			
9.5	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	P3 (0,80*1,65)*7 P5 (0,80*2,10)*9 P1 (0,90*2,10)*2	28,14	M2
9.6	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	P1 (0,90*2,10)*2 2 PORTAS P1 - 1 BARRA POR PORTA	2,00	UN
9.7	PORTA EM ALUMÍNIO VAI E VEM TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS 80X210CM	P4 (0,80*2,10)*1	1,00	UN
	PORTAS EM VIDRO			
9.8	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO	P2 (2,00*2,10)*1	4,20	M2
10.0	**C O B E R T U R A S**			
	ESTRUTURA METÁLICA			
10.1	FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA COM UTILIZAÇÃO DE PERFIS EM AÇO ASTM A36, COM FUNDO ATINCORROSIVO (ZARÇÃO)	CONFORME PROJETO DE ESTRUTURA METÁLICA	3.072,24	KG
10.2	MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA	CONFORME PROJETO DE ESTRUTURA METÁLICA	3.072,24	KG
10.3	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	*2 - 2 DEMÃO DE PINTURA	315,60	M2
10.4	CHUMBADOR PARABOLT - COM PORCA E ARRUELA P/FIXACAO PEÇA ESTRUTURAL ACO/CONCRETO	CONFORME PROJETO DE ESTRUTURA METÁLICA	12,00	UN
	COBERTURA EM TELHA TERMOACUSTICA			
10.5	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	(372,9+14,33;2)	387,23	M2

Esse documento foi assinado por WILLIAN NUNES FANAIA, FABIO LOPES DE ARAÚJO, HIGOR CEZAR DA SILVA PAVINATO, ROGERSON RODRIGO DA SILVA PINTO e EMANUELLE BARREIRA NOVAES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/UYLM3-V7AX2-T4R28-6L8XZ

ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUNICÍPIOS
COORDENAÇÃO DE PROJETOS
SITE: amm.org.br - E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com
AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.049-938 - CUIABÁ - MT
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251

OBRA:	CENTRO DE CONVIVÊNCIA
LOCAL:	RUA PEQUENO PRÍNCIPE, BAIRRO BOM JESUS, APIACÁS-MT
DATA:	03/06/2026

MEMORIAL DE CÁLCULO

	RUFO			
10.6	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	16,70+4,55+0,77+12,15	34,17	M
	PINGADEIRA			
10.7	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	EDIFICIO PRINCIPAL (16,70+23,25+12,15+22,48) PLATIBANDA (4,70+2,75+4,70+2,75)	89,48	M
11.0	**R E V E S T I M E N T O**			
	PAREDE			
11.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	CONFORME MEMORIAL DE ÁREAS	1.115,04	M2
11.2	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	CONFORME MEMORIAL DE ÁREAS	1.115,04	M2
11.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	CONFORME MEMORIAL DE ÁREAS	231,14	M2
12.0	**P I S O S**			
	PREPARO			
12.1	REGULARIZAÇÃO MANUAL	CONFORME MEMORIAL DE ÁREA	700,54	M2
12.2	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	CONFORME MEMORIAL DE ÁREA	700,54	M2
12.3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	CONFORME MEMORIAL DE ÁREA	388,12	M2
	PORCELANATO			
12.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE	CONFORME MEMORIAL DE ÁREA	10,40	M2
12.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE	CONFORME MEMORIAL DE ÁREA	6,87	M2
12.6	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	CONFORME MEMORIAL DE ÁREA	370,85	M2
12.7	RODAPÉ EM PORCELANATO DE 7CM DE ALTURA DE DIMENSÕES 80X80CM	CONFORME MEMORIAL DE ÁREA	141,65	M

Esse documento foi assinado por WILLIAN NUNES FANAIA, FABIO LOPES DE ARAÚJO, HIGOR CEZAR DA SILVA PAVINATO, ROGERSON RODRIGO DA SILVA PINTO e EMANUELLE BARREIRA NOVAES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/UYLM3-V7AX2-T4R28-6L8XZ

ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUNICÍPIOS
COORDENAÇÃO DE PROJETOS
SITE: amm.org.br - E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com
AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.049-938 - CUIABÁ - MT
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251

OBRA: CENTRO DE CONVIVÊNCIA
LOCAL: RUA PEQUENO PRÍNCIPE, BAIRRO BOM JESUS, APIACÁS-MT
DATA: 03/06/2026

MEMORIAL DE CÁLCULO

	CALÇADA			
12.8	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024	1 UNID - 2,42M2 (2,42)*2	4,84	M2
12.9	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	CALÇADA INTERNA - 104,66*0,06 CALÇADA EXTERNA - 207,76*0,06 - RETIRADA DE ÁREA PISO TÁTIL (21,06*0,06) (104,66+207,76)*0,06-(21,06*0,06))	17,48	M3
13.0	**FORRO**			
13.1	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	CONFORME MEMORIAL DE ÁREA	228,49	M2
13.2	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023	CONFORME MEMORIAL DE ÁREA	197,10	M
14.0	**INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS**			
	CONFORME PROJETO			
15.0	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**			
	CONFORME PROJETO			
16.0	**PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO**			
	CONFORME PROJETO			
17.0	**PINTURAS**			
	PAREDES			
17.1	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	ALVENARIA *2	883,90	M2
17.2	EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA ACRÍLICA, UMA (1) DEMÃO, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA	ALVENARIA *2	883,90	M2
17.3	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	ALVENARIA *2	883,90	M2
18.0	**URBANIZAÇÃO E SERVIÇOS EXTERNOS**			
18.1	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_07/2024	CONFORME PROJETO ARQUITETONICO	6,00	UN
18.2	PLANTIO DE PALMEIRA IMPERIAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018	CONFORME PROJETO ARQUITETONICO	3,00	UN
	GRAMA			
18.3	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_07/2024	CONFORME PROJETO ARQUITETONICO	478,71	M2
18.5	ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PARA O PLANTIO. AF_07/2024	CONFORME PROJETO ARQUITETONICO	478,71	M2
19.0	**ACESSIBILIDADE**			
	BANHEIRO			
19.1	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 50 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	BANHEIRO PCD MASC. - 2 UNID NA PIA BANHEIRO PCD FEM. - 2 UNID NA PIA	4,00	UN

Esse documento foi assinado por WILLIAN NUNES FANAIA, FABIO LOPES DE ARAÚJO, HIGOR CEZAR DA SILVA PAVINATO, ROGERSON RODRIGO DA SILVA PINTO e EMANUELLE BARREIRA NOVAES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/UYLM3-V7AX2-T4R28-6L8XZ

ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUNICÍPIOS
COORDENAÇÃO DE PROJETOS
SITE: amm.org.br - E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com
AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.049-938 - CUIABÁ - MT
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251

OBRA: CENTRO DE CONVIVÊNCIA
LOCAL: RUA PEQUENO PRÍNCIPE, BAIRRO BOM JESUS, APIACÁS-MT
DATA: 03/06/2026

MEMORIAL DE CÁLCULO

19.2	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	BANHEIRO PCD MASC. - 1 UNID BANHEIRO PCD FEM. - 1 UNID	2,00	UN
19.3	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	BANHEIRO PCD MASC. - 2 UNID BANHEIRO PCD FEM. - 2 UNID	4,00	UN
	PISO TÁTIL IMPLANTAÇÃO			
19.4	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	QTD - DIRECIONAL - 74,74M QTD - ATENÇÃO - 9,50M DIMENSÃO: 0,25*0,25 CÁLCULO: (74,74+9,50)*0,25	21,06	M2
19.5	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA AC-II, REJUNTADO	QTD - DIRECIONAL - 74,74M QTD - ATENÇÃO - 9,50M DIMENSÃO: 0,25*0,25 CÁLCULO: (74,74+9,50)*0,25	21,06	M2
20.0	**S E R V I Ç O S C O M P L E M E N T A R E S**			
	AS BLUIT DE PROJETOS			
20.1	AS BUILT DE PROJETOS	1 UND = CONTEMPLANDO OS PROJETOS NECESSÁRIOS	1,00	UN
	LETREIRO			
20.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO LETRAS CAIXA EM AÇO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LETRAS CAIXA EM AÇO GALVANIZADO, H= 40 CM, ESCRITA "CENTRO DE CONVIVÊNCIA"	CONFORME PROJETO ARQUITETONICO ESCRITA "CENTRO DE CONVIVÊNCIA" 19 LETRAS	19,00	UN
	LIMPEZA			
20.3	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025	CALÇADA INTERNA - 104,66 CALÇADA EXTERNA - 207,76	312,42	M2

Esse documento foi assinado por WILLIAN NUNES FANAIA, FABIO LOPES DE ARAÚJO, HIGOR CEZAR DA SILVA PAVINATO, ROGERSON RODRIGO DA SILVA PINTO e EMANUELLE BARREIRA NOVAES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/UYLM3-V7AX2-T4R28-6L8XZ

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS

SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com
AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,049-938 - CUIABÁ - MT
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251

OBRA: CENTRO DE CONVIVÊNCIA
LOCAL: RUA PEQUENO PRÍNCIPE, BAIRRO BOM JESUS, APIACÁS-MT
DATA: 03/06/2026

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	30 DIAS	%	60 DIAS	%	90 DIAS	%	120 DIAS	%	150 DIAS	%	180 DIAS	%	TOTAL	%
1.0	ADMINISTRAÇÃO OBRA	R$ 20.559,48	17,75	R$ 11.952,30	10,32	R$ 15.765,36	13,61	R$ 19.066,46	16,46	R$ 21.962,16	18,96	R$ 26.522,31	22,90	R$ 115.828,06	8,03
2.0	SERVIÇOS INICIAIS	R$ 65.281,76	50,00	R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ 65.281,76	50,00	R$ 130.563,52	9,05
3.0	O DE OBRAS	R$ 771,28	100,00	R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ 771,28	0,05
4.0	MOVIMENTO DE TERRA	R$ 22.377,59	100,00	R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ 22.377,59	1,55
5.0	FUNDAÇÃO	R$ 76.421,74	100,00	R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ 76.421,74	5,30
6.0	ESTRUTURA	R$ 53.365,98	30,00	R$ 124.520,61	70,00	R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ 177.886,59	12,33
7.0	IMPERMEABILIZAÇÃO	R$ -		R$ 12.340,78	100,00	R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ 12.340,78	0,86
8.0	ALVENARIAS, FECHAMENTOS E DIVISÓRIAS	R$ -		R$ -		R$ 114.103,61	100,00	R$ -		R$ -		R$ -		R$ 114.103,61	7,91
9.0	ESQUADRIAS	R$ -		R$ -		R$ -		R$ 58.007,64	100,00	R$ -		R$ -		R$ 58.007,64	4,02
10.0	COBERTURAS	R$ -		R$ -		R$ -		R$ 93.900,21	50,00	R$ 93.900,21	50,00	R$ -		R$ 187.800,41	13,02
11.0	REVESTIMENTO	R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ 66.352,18	50,00	R$ 66.352,18	50,00	R$ 132.704,36	9,20
12.0	PISOS	R$ -		R$ -		R$ 66.423,40	50,00	R$ 66.423,40	50,00	R$ -		R$ -		R$ 132.846,79	9,21
13.0	FORRO	R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ 22.437,04	100,00	R$ -		R$ 22.437,04	1,56
14.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R$ 8.786,47	10,00	R$ -		R$ -		R$ -		R$ 35.145,89	40,00	R$ 43.932,36	50,00	R$ 87.864,72	6,09
15.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R$ 8.266,82	10,00	R$ -		R$ -		R$ -		R$ 33.067,28	40,00	R$ 41.334,10	50,00	R$ 82.668,20	5,73
16.0	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	R$ 146,85	10,00	R$ -		R$ -		R$ -		R$ 587,39	40,00	R$ 734,24	50,00	R$ 1.468,47	0,10
17.0	PINTURAS	R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ 37.017,72	100,00	R$ 37.017,72	2,57
18.0	URBANIZAÇÃO E SERVIÇOS EXTERNOS	R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ 20.483,36	100,00	R$ 20.483,36	1,42
19.0	ACESSIBILIDADE	R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ 10.465,80	100,00	R$ 10.465,80	0,73
20.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ 18.095,22	100,00	R$ 18.095,22	1,25
VALOR TOTAL		**R$ 255.977,97**	17,75	**R$ 148.813,69**	10,32	**R$ 196.292,36**	13,61	**R$ 237.397,70**	16,46	**R$ 273.452,14**	18,96	**R$ 330.219,04**	22,90	**R$ 1.442.152,90**	100,00
VALOR ACUMULADO		**R$ 255.977,97**	17,75	**R$ 404.791,66**	28,07	**R$ 601.084,02**	41,68	**R$ 838.481,72**	58,14	**R$ 1.111.933,86**	77,10	**R$ 1.442.152,90**	100,00	**R$ 1.442.152,90**	100,00

Esse documento foi assinado por WILLIAN NUNES FANAIA, FABIO LOPES DE ARAÚJO, HIGOR CEZAR DA SILVA PAVINATO, ROGERSON RODRIGO DA SILVA PINTO e EMANUELLE BARREIRA NOVAES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/UYLM3-V7AX2-T4R28-6L8XZ

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS

SITE: **www.amm.org.br** - e-mail: **centraldeprojetosamm@gmail.com**
AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251

Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (MARÇO/2026)

NÃO DESONERADO

BDI 22,23%

COORDENAÇÃO DE PROJETOS

OBRA: CENTRO DE CONVIVÊNCIA
LOCAL: RUA PEQUENO PRÍNCIPE, BAIRRO BOM JESUS, APIACÁS-MT

DATA: 03/06/2026
LEIS SOCIAIS: HORISTA 105,33%
LEIS SOCIAIS: MENSALISTA 67,83%

BDI

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERCENTUAL (%)
1	**ADMINISTRAÇÃO DA OBRA**	**7,30**
1.1	**AC -** Administração Central	4,00
1.2	**SG -** Seguro e Garantia	0,80
1.3	**C -** Riscos	1,27
1.4	**DF -** Custos Financeiras	1,23
2.0	**LUCRO**	**7,40**
2.1	**L -** Lucro Operacional	7,40
3.0	**TRIBUTOS**	**5,65**
3.1	**ISS	2,00
3.2	Cofins	3,00
3.3	Pis	0,65
3.4	Contribuição Previdenciária - Lei nº 12.546/13	0,00

**ISS - Repassado pelo município

Segundo o que determina a lei nº 8.666/93, admite-se fixar o percentual de BDI, dede que seguindo as técnicas da Engenharia e Custos.

TAXA DE BDI A SER APLICADA SOBRE O CUSTO DIRETO	**22,23%**
VALOR DA OBRA	**R$ 1.442.152,90**

Não incidem IRPJ e CSLL na composição de Tributos.

CÁLCULO DO BDI

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1-I)} - 1$$

ISS - Imposto Sobre Serviços	
5,00%	ISS - Repassado pelo município
40%	% SOBRE MÃO DE OBRA

Esse documento foi assinado por WILLIAN NUNES FANAIA, FABIO LOPES DE ARAÚJO, HIGOR CEZAR DA SILVA PAVINATO, ROGERSON RODRIGO DA SILVA PINTO e EMANUELLE BARREIRA NOVAES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/UYLM3-V7AX2-T4R28-6L8XZ

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS

SITE: **www.amm.org.br** - e-mail: **centraldeprojetosamm@gmail.com**
AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251

CENTRAL DE PROJETOS
DESENVOLVIMENTO PARA OS MUNICÍPIOS

Agap
ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E PROGRAMAS

Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (MARÇO/2026)

NÃO DESONERADO

BDI 22,23%

COORDENAÇÃO DE PROJETOS

OBRA:	CENTRO DE CONVIVÊNCIA	**DATA:**	03/06/2026
LOCAL:	RUA PEQUENO PRÍNCIPE, BAIRRO BOM JESUS, APIACÁS-MT	**LEIS SOCIAIS: HORISTA**	105,33%
		LEIS SOCIAIS: MENSALISTA	67,83%

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA - VIGENTE APARTIR DE 01/2026

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
	GRUPO A				
A1	INSS	10,00%	10,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A	**TOTAL**	**26,80%**	**26,80%**	**36,80%**	**36,80%**
	GRUPO B				
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,60%	Não incide	17,60%	Não incide
B2	FERIADOS	3,64%	Não incide	3,64%	Não incide
B3	AUXÍLIO - ENFERMIDADE	0,82%	0,67%	0,82%	0,67%
B4	13º SALÁRIO	10,19%	8,33%	10,19%	8,33%
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,06%	0,05%	0,06%	0,05%
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,68%	0,56%	0,68%	0,56%
B7	DIAS DE CHUVAS	1,12%	Não incide	1,12%	Não incide
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%
B9	FÉRIAS GOZADAS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%
B	**TOTAL**	**34,16%**	**9,66%**	**34,16%**	**9,66%**
	GRUPO C				
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,51%	4,50%	5,51%	4,50%
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,14%	0,12%	0,14%	0,12%
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	12,90%	10,54%	12,90%	10,54%
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	2,30%	1,88%	2,30%	1,88%
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,46%	0,38%	0,46%	0,38%
C	**TOTAL**	**21,31%**	**17,42%**	**21,31%**	**17,42%**
	GRUPO D				
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO **A** SOBRE GRUPO **B**	8,14%	1,76%	12,57%	3,55%
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,48%	0,39%	0,49%	0,40%
D	**TOTAL**	**8,62%**	**2,15%**	**13,06%**	**3,95%**
	TOTAL (A+B+C+D)	**90,89%**	**56,03%**	**105,33%**	**67,83%**

FONTE: INFORMAÇÃO DIAS DE CHUVA - INMET

Esse documento foi assinado por WILLIAN NUNES FANAIA, FABIO LOPES DE ARAÚJO, HIGOR CEZAR DA SILVA PAVINATO, ROGERSON RODRIGO DA SILVA PINTO e EMANUELLE BARREIRA NOVAES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/UYLM3-V7AX2-T4R28-6L8XZ

ICP Brasil

AMM	**ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS** SITE: **www.amm.org.br** - e-mail: **centraldeprojetosamm@gmail.com** AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251	CENTRAL DE PROJETOS Agap	**Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (MARÇO/2026)** **NÃO DESONERADO** **BDI 22,23%**

COORDENAÇÃO DE PROJETOS

OBRA:	CENTRO DE CONVIVÊNCIA	**DATA:**	03/06/2026
LOCAL:	RUA PEQUENO PRÍNCIPE, BAIRRO BOM JESUS, APIACÁS-MT	**LEIS SOCIAIS: HORISTA**	105,33%
		LEIS SOCIAIS: MENSALISTA	67,83%

DECLARAÇÃO DE QUANTITATIVO

AS QUANTIDADES E COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS UTILIZADAS FORAM AS RECEBIDAS PELOS PROJETISTAS APÓS REVISÃO DE SEUS RESPECTIVOS PROJETOS.

ARQUIVOS DE REFERÊNCIA UTILIZADOS PARA PRECIFICAÇÃO:

ATUALIZAÇÃO ORÇAMENTO

Assinado eletronicamente por:
WILLIAN NUNES FANAIA
CPF: 052.850.681-18
Data: 03/06/2026 16:56:52 -04:00

WILLIAN NUNES FANAIA
Eng. Civil
CREA/MT 51643

QUANTITATIVO DE ELÉTRICA E SPDA

Assinado eletronicamente por:
FABIO LOPES DE ARAÚJO
CPF: 688.862.331-91
Data: 03/06/2026 16:57:58 -04:00

FABIO LOPES DE ARAÚJO
Eng. Eletricista
CREA 1200573099

QUANTITATIVO ESTRUTURAL

Assinado eletronicamente por:
HIGOR CEZAR DA SILVA PAVINATO
CPF: 036.795.851-10
Data: 03/06/2026 16:58:40 -04:00

HIGOR CEZAR DA SILVA PAVINATO
Eng. Civil
CREA/MT 038606

QUANTITATIVO DE HIDROSSANITÁRIO

Assinado eletronicamente por:
EMANUELLE BARREIRA NOVAES
CPF: 011.502.881-16
Data: 03/06/2026 17:01:00 -04:00

EMANUELLE BARREIRA NOVAES
Eng. Sanitarista
CREA 1213669553

QUANTITATIVO DE INCÊNDIO

Assinado eletronicamente por:
ROGERSON RODRIGO DA SILVA PINTO
CPF: 045.648.151-64
Data: 03/06/2026 16:58:58 -04:00

ROGERSON RODRIGO DA SILVA PINTO
Eng. Civil
CREA 1221363441

Esse documento foi assinado por WILLIAN NUNES FANAIA, FABIO LOPES DE ARAÚJO, HIGOR CEZAR DA SILVA PAVINATO, ROGERSON RODRIGO DA SILVA PINTO e EMANUELLE BARREIRA NOVAES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/UYLM3-V7AX2-T4R28-6L8XZ

MANIFESTO DE ASSINATURAS

Código de validação: UYLM3-V7AX2-T4R28-6L8XZ

Tipo de assinatura: Avançada

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

✔ WILLIAN NUNES FANAIA (CPF 052.850.681-18) em 03/06/2026 17:56 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
201.71.140.92	Não disponível

Autenticação willian.fanaia.amm@gmail.com (Verificado)

Login

bebyi58DI1jigHjlJIj6SVsriWJn4S2jqnmLrIfmJ2A=

SHA-256

✔ FABIO LOPES DE ARAÚJO (CPF 688.862.331-91) em 03/06/2026 17:58 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
201.71.140.92	Não disponível

Autenticação fla.engenharia@gmail.com

Email verificado

K+UQX8rZZ12Yc0qCM0klba77pFz6tG1zTkhw8/JFWQ0=

SHA-256

✔ HIGOR CEZAR DA SILVA PAVINATO (CPF 036.795.851-10) em 03/06/2026 17:58 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
201.71.140.92	Não disponível

Autenticação pendenciasamm@gmail.com

Email verificado

EFBegM15Y78frI5rGIglAOyaVoo5iBUgsfnnOtKyY54=

SHA-256

✔ ROGERSON RODRIGO DA SILVA PINTO (CPF 045.648.151-64) em 03/06/2026 17:58 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
201.71.140.92	Não disponível

Autenticação pendenciasamm@gmail.com

Email verificado

dDf4wNDLeKg+22Urg+ZVxbtWB3O8xOjU2ajAYosbDGs=

SHA-256

✔ EMANUELLE BARREIRA NOVAES (CPF 011.502.881-16) em 03/06/2026 18:01 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
201.71.140.92	Não disponível

Autenticação emanuellebarreira@gmail.com

Email verificado

kHIPQkoanMNi2bWYDJz2y0dMr+VczrRsyD/JtB/yhv0=

SHA-256

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/UYLM3-V7AX2-T4R28-6L8XZ

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate