



**OBRA:**

**PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS- CONTINUAÇÃO A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PRÉ EXECUTADA.**

**ÁREA: 798,00 m²**

**ENDEREÇO:**

**DIORAMA-GO**

**DATA:**

**06/05/2026**

**REFERÊNCIAS: B.D.I.**

**OBJETO:**

**PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS EM DIORAMA GOIÁS- CONTINUAÇÃO A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PRÉ EXECUTADA.**

**SINAPI - 01/2026 - Goiás 19,85%**

**AGETOP RODOVIARIA -**

**12/2025 - T327 Goiás-**

**(AGETOP 12/2025-Goiás)**

**ORÇAMENTO SIMPLIFICADO SEM DESONERAÇÃO**

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Total com BDI
<b>1</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>				<b>5.474,75</b>	<b>6.561,49</b>
1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	2,88	466,88	1.344,61	1.611,52
1.2	CPU_01_DIORAMA	Próprio	MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO	UN	1	4.130,14	4.130,14	4.949,97
<b>2</b>			<b>TRANSPORTES PAVIMENTAÇÃO</b>				<b>8.569,96</b>	<b>10.271,10</b>
2.1	40530	AGETOP RODOVIARIA	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO	tkm	363,41	2,37	861,28	1.032,24
2.2	93590	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	7708,68	1,00	7.708,68	9.238,85
<b>3</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA</b>				<b>51.003,38</b>	<b>61.127,55</b>
3.1	DIORAMA_01	Próprio	EMULSÃO ASFALTICA CM30 - ANP 09/2025-GO	TONELA DA	0,96	5.157,71	4.939,02	5.919,42
3.2	44201	AGETOP RODOVIARIA	PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.)	m²	798,00	0,50	399,00	478,20
3.3	DIORAMA_02	Próprio	EMULSÃO ASFALTICA RR2C - ANP 03/2026-GO	TONELA DA	0,36	2.535,01	910,32	1.091,02
3.4	95995	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_10/2025	m³	27,93	1.602,40	44.755,03	53.638,91
<b>5</b>			<b>ADMINISTRACAO</b>				<b>2.100,33</b>	<b>2.517,25</b>
5.1	250101	AGETOP	ENGENHEIRO-(OBRAS CIVIS)	H	10	113,63	1.136,31	1.361,87
5.2	250103	AGETOP	ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS)	H	30	32,13	964,02	1.155,38

<b>Total sem BDI</b>	<b>67.148,42</b>
<b>BDI 19,85%</b>	<b>13.328,96</b>
<b>Total Geral</b>	<b>80.477,38</b>

UELIGTON BARBOSA DE SOUZA  
ENGENHEIRO CIVL CREA 1019211377 D-GO