



PREFEITURA MUNICIPAL DE
DIORAMA
Desenvolvimento pela força da união.

REFERÊNCIAS:
SINAPI - 01/2026 - Goiás
AGETOP RODOVIARIA - 12/2025 - T327 Goiás- (AGETOP 12/2025-
Goiás)

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS- CONTINUAÇÃO A
ENDEREÇO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PRÉ EXECUTADA.
DIORAMA-GO
DATA: 05/05/2026

ÁREA: 798,00

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Item	Descrição	Und	Quant.	Memória de Cálculo
1	SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m ²	2,88	Dimensao 1,20 x 2,40
1.2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UN	1	Conforme Composição
2	TRANSPORTES PAVIMENTAÇÃO			
2.1	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO	tkm	363,41	CONFORME PLANILHA CPU_01_DIORAMA DE TERRAPLANAGEM E
2.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3X KM	7708,68	Área x 0,035 x distancia 276 km= 798*0,035*276
3	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA			
3.1	EMULSÃO ASFALTICA CM30 - ANP 09/2025-GO	TON ELAD A	0,96	CONFORME PLANILHA CPU_01_DIORAMA DE TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO
3.2	PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.)	m ²	798,00	Área do pavimento a ser executado e (JÁ CONTADOS AS LIGAÇÕES DAS RUAS)
3.3	EMULSÃO ASFALTICA RR2C - ANP 03/2026-GO	TON ELAD A	0,36	CONFORME PLANILHA CPU_01_DIORAMA DE TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO
3.4	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_10/2025	m ²	27,93	= Área do pavimento * Espessura do pavimento 0,035= 798*0,035 (JÁ CONTADOS AS LIGAÇÕES DAS RUAS)
4	ADMINISTRACAO			
4.1	ENGENHEIRO-(OBRAS CIVIS)	H	10	24998,87/220 HORAS MENSAIS PADRÃO CLT
4.2	ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS)	H	30	7069,47/220 HORAS MENSAIS PADRÃO CLT

UELIGTON BARBOSA DE SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL CREA 1019211377 D-GO