

MEMORIA DE CALCULO

1.3.2.			ARQUIBANCADA		2 (DUAS) ARQUIBANCADAS	1 (UMA) ARQUIBANCADA
1.3.2.1.	GOINFRA	41004	ESCAVACAO MECANICA	M3	10,53	5,27
1.3.2.2.	GOINFRA	41005	CARGA MECANIZADA	M3	10,53	5,27
1.3.2.3.	GOINFRA	41146	FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA	M3	10,53	5,27
1.3.2.4.	GOINFRA	41006	TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM	M3KM	52,65	26,33
1.3.2.5.	GOINFRA	41009	COMPACTAÇÃO MECÂNICA SEM CONTROLE LABORATÓRIO	M3	8,42	4,21

1.7.2.			ARQUIBANCADA			
1.7.2.1.	GOINFRA	100102	ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ - ARGAMASSA (1CI : 2CH : 8ARML)	M2	22,78	11,39

1.11.1.			ACESSIBILIDADE			
1.11.1.1.	GOINFRA	180342	GUARDA CORPO EM TUBO INDUSTRIAL DE 2" COM MONTANTES SECUNDÁRIOS DE 1" E CORRIMÃO DUPLO DE 1.1/2" EM AMBOS OS LADOS	M	10,00	5,00

1.13.2.			ASSENTO ARQUIBANCADA			
1.13.2.1.	GOINFRA	220102	PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM 1:2,5:3,5	M2	18,38	9,19

OBS 1: Os quantitavos utilizados foram baseados na planilha padrão da SEDUC-Governo do Estado de Goiás, com a atualização dos preços pelas tabelas oficiais.

OBS 2: Os quantitavos acima foram calculados devido a redução de uma arquibancada, sendo os demais quantitativos mantidos inalterados.



LUCIANO DE CASTRO PEREIRA
Engenheiro Civil - CREA-GO 5575/D