

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA: CENTRO DE EVENTOS DE ALOANDIA							BDI:	20,16%
END: AVENIDA CERAMICA, S/N Setor Central, ALOANDIA-GO				SINAPI - 07/2026 COM DESONERAÇÃO			T336 - ABRIL/2026 - COM DESONERAÇÃO	
DATA: SETEMBRO/2026				ART: 1020260272436			AREA (M2): 539,67	
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					PREÇO UNITARIO		PREÇO UNITARIO	PREÇO
ITEM	CODIGO		DESCRIÇÃO	QUANT.	UN.	SEM / BDI	COM / BDI	TOTAL
1			IMPLANTAÇÃO				SUB-TOTAL	42.258,40
1.1	20.701	GOINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA	539,67	M²	6,18	7,43	4.007,53
1.2	21301	GOINFRA	PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA	2,50	M²	419,39	503,94	1.259,85
1.3	44101	GOINFRA	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MAT. DE JAZIDA C/ INDENIZAÇÃO (PAV.URB.)	385,88	M3	14,11	16,95	6.542,35
1.4	44102	GOINFRA	TRANSPORTE DE MAT. DE JAZIDA (PAV.URB.)	2.508,19	M3xKm	3,22	3,87	9.704,56
1.5	44050	GOINFRA	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL (PAV.URB.)	385,88	M3	5,67	6,81	2.628,99
1.6	250101	GOINFRA	ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS)	0,10	MÊS	24.542,81	29.490,64	2.949,06
1.7	250102	GOINFRA	MESTRE DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	0,50	MÊS	12.035,01	14.461,27	7.230,63
1.8	250103	GOINFRA	ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS)	1,00	MÊS	6.604,05	7.935,43	7.935,43
2			FUNDAÇÃO				SUB-TOTAL	56.831,89
2.1	101176	SINAPI	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, INTEIRAMENTE ARMADA. AF_05/2020_PA	90,00	M	156,90	188,53	16.967,79
2.2	101174	SINAPI	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	12,00	M	95,81	115,13	1.381,50
2.3	40902	GOINFRA	REATERRO COM APILOAMENTO , INCLUSIVE O TRANSPORTE E FORNECIEMNTO DE TERRA	161,90	M3	33,49	40,24	6.515,15
2.4	51032	GOINFRA	CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=25 MPA COM TRANSPORTE MANUAL (O.C.)	12,49	M3	622,01	747,41	9.333,02
2.5	51026	GOINFRA	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- (O.C.)	12,49	M3	55,86	67,12	838,16

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA: CENTRO DE EVENTOS DE ALOANDIA							BDI: 20,16%	
END: AVENIDA CERAMICA, S/N Setor Central, ALOANDIA-GO				SINAPI - 07/2026 COM DESONERAÇÃO			T336 - ABRIL/2026 - COM DESONERAÇÃO	
DATA: SETEMBRO/2026				ART: 1020260272436			AREA (M2): 539,67	
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					PREÇO UNITARIO		PREÇO UNITARIO	PREÇO
ITEM	CODIGO		DESCRIÇÃO	QUANT.	UN.	SEM / BDI	COM / BDI	TOTAL
2.6	50901	GOINFRA	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS)	16,23	M3	64,00	76,90	1.248,38
2.7	50903	GOINFRA	REATERRO COM APILOAMENTO MANUAL (BLOCOS/SAPATAS)	16,23	M3	33,49	40,24	653,26
2.8	60191	GOINFRA	FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME	149,22	M2	41,77	50,19	7.489,28
2.9	52005	GOINFRA	ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)	570,50	KG	11,43	13,73	7.835,45
2.10	52014	GOINFRA	ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	119,37	KG	12,26	14,73	1.758,50
2.11	121105	GOINFRA	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALICERCE / "PÉ" DE PAREDE / PEITORIL E ALVENARIA DE UM MODO GERAL COM CIMENTO CRISTALIZANTE SEMI FLEXÍVEL - 2 DEMÃOS (ESPECÍFICO PARA OBRAS DE REFORMA)	149,22	M2	15,68	18,84	2.811,39
3			ESTRUTURA				SUB-TOTAL	85.352,88
3.1	210498	GOINFRA	FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS SECAS ESPESSURA DE 12,5MM	539,67	M2	67,04	80,56	43.473,26
3.2	60520	GOINFRA	CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=25 MPA COM TRANSPORTE MANUAL - (O.C.)	15,12	M3	622,01	747,41	11.302,82
3.3	60800	GOINFRA	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- (O.C.)	15,12	M3	65,73	78,98	1.194,41
3.4	60205	GOINFRA	FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS)	226,37	M2	57,32	68,88	15.591,67
3.5	60305	GOINFRA	ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)	770,31	KG	11,43	13,73	10.579,69
3.6	60314	GOINFRA	ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	217,97	KG	12,26	14,73	3.211,04
4			ALVENARIA				SUB-TOTAL	85.496,58
4.1	60010	GOINFRA	VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA	0,60	M3	2.898,69	3.483,07	2.089,84

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA: CENTRO DE EVENTOS DE ALOANDIA							BDI: 20,16%	
END: AVENIDA CERAMICA, S/N Setor Central, ALOANDIA-GO				SINAPI - 07/2026 COM DESONERAÇÃO			T336 - ABRIL/2026 - COM DESONERAÇÃO	
DATA: SETEMBRO/2026				ART: 1020260272436			AREA (M2): 539,67	
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA				PREÇO UNITARIO			PREÇO UNITARIO	PREÇO
ITEM	CODIGO		DESCRIÇÃO	QUANT.	UN.	SEM / BDI	COM / BDI	TOTAL
4.2	100201	GOINFRA	ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9,0 X 19 X 19 - ARG. (1 CALH:4ARML + 100 KG DE CI/M3)	1.006,57	M2	68,96	82,86	83.406,74
5			TELHADO E COBERTURAS				SUB-TOTAL	254.869,35
5.1	150204	GOINFRA	ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO	8.738,18	Kg	20,11	24,16	211.150,92
5.2	160501	GOINFRA	COBERTURA COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO	512,96	m²	45,65	54,85	28.137,42
5.3	160502	GOINFRA	CUMEEIRA PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO	18,60	m	52,31	62,86	1.169,12
5.4	160601	GOINFRA	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA	66,10	M	72,44	87,04	5.753,60
5.5	160602	GOINFRA	RUFO DE CHAPA GALVANIZADA	50,04	M	44,35	53,29	2.666,68
5.6	82304	GOINFRA	TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM	27,00	M	42,19	50,70	1.368,78
5.7	201410	GOINFRA	MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA EM MURO/PLATIBANDA (A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM)	42,02	M	82,55	99,19	4.168,15
5.8	120209	GOINFRA	IMPERMEABILIZACAO-C/CIMENTO CRISTALIZANTE 3 DEMAOS (PRATEBANDA- BEIRAL)	13,50	M	28,03	33,68	454,69
6			PISO				SUB-TOTAL	97.887,50
6.1	220101	GOINFRA	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE)	518,19	M2	44,87	53,92	27.938,62
6.2	87263	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÃO 60x60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_	518,19	M2	108,55	130,43	67.589,43
6.3	220920	GOINFRA	SOLEIRA EM GRANITO IMPERMEABILIZADA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML)	4,35	M2	451,40	542,40	2.359,45
7			REVESTIMENTO				SUB-TOTAL	77.997,27

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA: CENTRO DE EVENTOS DE ALOANDIA							BDI: 20,16%	
END: AVENIDA CERAMICA, S/N Setor Central, ALOANDIA-GO				SINAPI - 07/2026 COM DESONERAÇÃO			T336 - ABRIL/2026 - COM DESONERAÇÃO	
DATA: SETEMBRO/2026				ART: 1020260272436			AREA (M2): 539,67	
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA				PREÇO UNITARIO			PREÇO UNITARIO	PREÇO
ITEM	CODIGO		DESCRIÇÃO	QUANT.	UN.	SEM / BDI	COM / BDI	TOTAL
7.1	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.	1.961,38	M2	5,14	6,18	12.113,92
7.2	200403	GOINFRA	REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3)	1.961,38	M2	22,83	27,43	53.805,61
7.3	87269	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.	128,70	M2	62,01	74,51	9.589,59
7.4	87404	SINAPI	REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA CONSTRUÇÃO E ACABAMENTO RASPADO. TIPO FULGET OU EQUIVALENTE (CORES A SER DEFINIDA)	0,31	M2	5.219,25	6.271,45	1.919,06
7.5	210515	GOINFRA	GESSO CORRIDO EM TETO	20,00	M2	23,68	28,45	569,08
8			ESQUARIAS				SUB-TOTAL	43.016,40
8.1	180120	GOINFRA	JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, 02 FOLHAS DE VIDRO, COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA - INCLUSO FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.)	37,50	M2	637,29	765,77	28.716,29
8.2	180515	GOINFRA	PORTA DE ABRIR DE 02 FOLHAS (VENEZIANA / VIDRO) PF-11 C/FERRAGENS	10,44	M2	460,21	552,99	5.773,20
8.3	170103	GOINFRA	PORTA LISA 80X210 COM PORTAL E ALISAR SEM FERRAGENS	1,00	UNID	773,36	929,27	929,27
8.4	170110	GOINFRA	PORTA LISA 90X210 COM PORTAL E ALISAR SEM FERRAGENS	4,00	UNID	829,73	997,00	3.988,01
8.5	180304	GOINFRA	PORTÃO DE ABRIR 01 FOLHA CHAPA 14 PT-4 C/FERRAGENS	6,20	M2	484,52	582,20	3.609,64
9			PINTURA				SUB-TOTAL	82.638,48
9.1	261300	GOINFRA	EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS	1.981,38	M2	15,39	18,49	36.640,92
9.2	260909	GOINFRA	PINTURA LATEX ACRILICA 3 DEMAOS C/SELADOR	1.981,38	M2	19,32	23,21	45.997,56

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA: CENTRO DE EVENTOS DE ALOANDIA							BDI: 20,16%	
END: AVENIDA CERAMICA, S/N Setor Central, ALOANDIA-GO				SINAPI - 07/2026 COM DESONERAÇÃO			T336 - ABRIL/2026 - COM DESONERAÇÃO	
DATA: SETEMBRO/2026				ART: 1020260272436			AREA (M2): 539,67	
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					PREÇO UNITARIO		PREÇO UNITARIO	PREÇO
ITEM	CODIGO		DESCRIÇÃO	QUANT.	UN.	SEM / BDI	COM / BDI	TOTAL
10			ELETRICA				SUB-TOTAL	64.653,29
10.1	71805	GOINFRA	PADRAO MONOFASICO, 10 MM2 H=7 METROS	1,00	un	1.003,21	1.205,46	1.205,46
10.2	70531	GOINFRA	CABO AGRUPADO PVC (70°C) 1KV 4 X 2,5 MM2	680,64	m	12,77	15,34	10.444,03
10.3	70533	GOINFRA	CABO AGRUPADO PVC (70°C) 1KV 4 X 4,0 MM2	248,83	m	19,33	23,23	5.779,56
10.4	70534	GOINFRA	CABO AGRUPADO PVC (70°C) 1KV 4 X 6 MM2	414,04	m	26,16	31,43	13.014,87
10.5	70536	GOINFRA	CABO AGRUPADO PVC (70°C) 1KV 4 X 16 MM2	96,92	m	62,88	75,56	7.322,95
10.6	71441	GOINFRA	INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES)	14,00	un	32,08	38,55	539,66
10.7	72570	GOINFRA	TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE)	46,00	un	26,10	31,36	1.442,64
10.8	72575	GOINFRA	TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE)	7,00	un	31,47	37,81	264,70
10.9	71450	GOINFRA	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA	1,00	un	126,32	151,79	151,79
10.10	71171	GOINFRA	DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A	9,00	un	25,07	30,12	271,12
10.11	71172	GOINFRA	DISJUNTOR MONOPOLAR DE 35 A 50-A	6,00	un	27,34	32,85	197,11
10.12	71175	GOINFRA	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A	1,00	un	287,85	345,88	345,88
10.13	71194	GOINFRA	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM	463,99	m	10,49	12,60	5.848,49
10.14	71648	GOINFRA	LUMINÁRIA LED QUADRADA DE SOBREPOR, 30W, 40X40 CM (MEDIDAS APROXIMADAS)	50,00	un	138,02	165,84	8.292,24
10.15	71694	GOINFRA	REFLETOR LED QUADRADA DE SOBREPOR, 100W, PARA FACHADA E AREA EXTERNA	21,00	un	234,85	282,20	5.926,11
10.16	71630	GOINFRA	LUMINÁRIA DE EMBUTIR REGULÁVEL ("OLHO DE BOI") - BASE E-27 - INCLUSO LAMPADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	5,00	un	39,48	47,44	237,20

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA: CENTRO DE EVENTOS DE ALOANDIA							BDI: 20,16%	
END: AVENIDA CERAMICA, S/N Setor Central, ALOANDIA-GO				SINAPI - 07/2026 COM DESONERAÇÃO			T336 - ABRIL/2026 - COM DESONERAÇÃO	
DATA: SETEMBRO/2026				ART: 1020260272436			AREA (M2): 539,67	
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA				PREÇO UNITARIO			PREÇO UNITARIO	PREÇO
ITEM	CODIGO		DESCRIÇÃO	QUANT.	UN.	SEM / BDI	COM / BDI	TOTAL
10.17	72170	GOINFRA	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM PVC CB 12E - 80A	1,00	un	177,68	213,50	213,50
10.18	COMP-01	COMPOSIÇÃO	LUMINARIA COM KIT PERFIL EMBUTIR COM 4 METROS EM ALUMINIO, COM FITA 240LED E FONTE DE ALIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	8,00	un	328,31	394,50	3.155,98
11			PASSEIO EXTERNO, PAISAGISMO E FACHADAS				SUB-TOTAL	12.343,61
11.1	220102	GOINFRA	PISO EM CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM 1:2,5:3,5	88,71	m2	42,29	50,82	4.507,86
11.2	270210	GOINFRA	PLANTIO GRAMA ESMERALDA PLACA C/ M.O. IRRIG., ADUBO, TERRA VEGETAL (O.C.) A<11.000,00M2	7,90	m²	32,10	38,57	304,71
11.3	98510	SINAPI	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	5,00	UN	93,55	112,41	562,05
11.4	98511	SINAPI	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018	2,00	UN	165,07	198,35	396,70
11.5	98516	SINAPI	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	2,00	UN	335,19	402,76	805,53
11.6	98509	SINAPI	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018	10,00	UN	54,95	66,03	660,28
11.7	98505	SINAPI	PLANTIO DE FORRAÇÃO. AF_05/2018	7,00	M2	82,11	98,66	690,64
11.8	220107	GOINFRA	LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS)	1,60	M3	286,63	344,41	551,06
11.9	271852	GOINFRA	LETRA CAIXA INOX ESCOVADO COLOCADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	3,80	M	694,70	834,75	3.172,06
11.10	270807	GOINFRA	PLACA INAUGURACAO ACO INOXIDAVEL (60X40) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1,00	un	576,50	692,72	692,72
12			HIDROSSANITARIO E DRENAGEM				SUB-TOTAL	34.420,99
12.1	81815	GOINFRA	KIT CAVALETE D=25MM P/HIDRÔMETRO 1,5-3,0-5,0 M3/MURETA/CAIXA	1,00	UN	462,09	555,25	555,25

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA: CENTRO DE EVENTOS DE ALOANDIA							BDI: 20,16%		
END: AVENIDA CERAMICA, S/N Setor Central, ALOANDIA-GO					SINAPI - 07/2026 COM DESONERAÇÃO		T336 - ABRIL/2026 - COM DESONERAÇÃO		
DATA: SETEMBRO/2026					ART: 1020260272436		AREA (M2): 539,67		
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						PREÇO UNITARIO		PREÇO UNITARIO	PREÇO
ITEM	CODIGO		DESCRIÇÃO	QUANT.	UN.	SEM / BDI	COM / BDI	TOTAL	
12.2	81103	GOINFRA	LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 32 mm	5,00	UN	7,25	8,71	43,56	
12.3	81004	GOINFRA	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 32MM	68,44	M	14,01	16,83	1.152,15	
12.4	81005	GOINFRA	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 50MM	31,29	M	22,18	26,65	833,93	
12.5	81322	GOINFRA	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM (3/4")	24,00	UN	11,34	13,63	327,03	
12.6	81324	GOINFRA	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 mm (MARROM)	4,00	UN	16,48	18,59	74,36	
12.7	81381	GOINFRA	JOELHO 90 GRAUS C/ROSCA E BUCHA LATAO DIAM. 3/4	17,00	UN	30,12	36,19	615,27	
12.8	81402	GOINFRA	TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM	18,00	UN	10,70	12,86	231,43	
12.9	81405	GOINFRA	TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM	2,00	UN	25,85	31,06	62,12	
12.10	70709	GOINFRA	CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25CM (MEDIDAS INTERNAS) COM TAMPA	2,00	UN	77,54	93,17	186,34	
12.11	80903	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 1"	1,00	UN	91,53	109,98	109,98	
12.12	80905	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 1 1/2"	3,00	UN	150,35	180,66	541,98	
12.13	81880	GOINFRA	RESERVATÓRIO METALICO TIPO TAÇA EM AÇO PATINÁVEL - V=5M3-COLUNA SECA H=6M+FUNDAÇÃO+LOGOTIPO	1,00	UN	18.175,66	21.839,87	21.839,87	
12.14	82304	GOINFRA	TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM	60,42	M	42,19	50,70	3.063,02	
12.15	82302	GOINFRA	TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM	24,60	M	24,81	29,81	733,37	
12.16	82301	GOINFRA	TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM	7,54	M	18,24	21,92	165,26	
12.17	82004	GOINFRA	LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO)	10,00	UN	16,66	20,02	200,19	

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA: CENTRO DE EVENTOS DE ALOANDIA							BDI: 20,16%	
END: AVENIDA CERAMICA, S/N Setor Central, ALOANDIA-GO				SINAPI - 07/2026 COM DESONERAÇÃO			T336 - ABRIL/2026 - COM DESONERAÇÃO	
DATA: SETEMBRO/2026				ART: 1020260272436			AREA (M2): 539,67	
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					PREÇO UNITARIO		PREÇO UNITARIO	PREÇO
ITEM	CODIGO		DESCRIÇÃO	QUANT.	UN.	SEM / BDI	COM / BDI	TOTAL
12.18	82001	GOINFRA	LUVA SIMPLES DIAMETRO 40 mm - (ESGOTO)	7,00	UN	8,57	10,30	72,08
12.19	81938	GOINFRA	JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO)	9,00	UN	29,86	35,88	322,92
12.20	81936	GOINFRA	JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO)	12,00	UN	16,85	20,25	242,96
12.21	81935	GOINFRA	JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO)	3,00	UN	15,75	18,93	56,78
12.22	81663	GOINFRA	CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50	8,00	UN	39,58	47,56	380,47
12.23	81846	GOINFRA	CAIXA DE GORDURA E INSPEÇÃO EM PVC/ABS 19 LITROS COM TAMPA E PORTA TAMPA E CESTO DE LIMPEZA REMOVÍVEL	1,00	UN	351,16	421,95	421,95
12.24	70711	GOINFRA	CAIXA DE PASSAGEM 35X60X50CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE CONCRETO (PARA TAMPA R1)	5,00	UN	326,67	392,53	1.962,63
12.25	82052	GOINFRA	PORTA GRELHA QUADRADO CROMADO DIAM.150 MM	8,00	UN	23,52	28,26	226,09
13			LOUÇAS, ACESSORIOS E DIVISORIAS				SUB-TOTAL	31.583,19
13.1	100849	SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	6,00	UN	43,02	51,69	310,16
13.2	80504	GOINFRA	VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA COM DUPLO ACIONAMENTO (1ª LINHA) - COMPLETO EXCLUSO O ASSENTO	6,00	UN	657,04	789,50	4.737,00
13.3	80601	GOINFRA	MICTORIO DE LOUÇA C/SIFAO INTEGRADO	3,00	UN	590,26	709,26	2.127,77
13.4	80542	GOINFRA	LAVATÓRIO MÉDIO SEM COLUNA COM ACESSORIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	6,00	UN	191,24	229,79	1.378,76
13.5	80572	GOINFRA	TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2" PARA LAVATORIOS	6,00	UN	205,24	246,62	1.479,70

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA: CENTRO DE EVENTOS DE ALOANDIA							BDI: 20,16%	
END: AVENIDA CERAMICA, S/N Setor Central, ALOANDIA-GO				SINAPI - 07/2026 COM DESONERAÇÃO			T336 - ABRIL/2026 - COM DESONERAÇÃO	
DATA: SETEMBRO/2026				ART: 1020260272436			AREA (M2): 539,67	
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					PREÇO UNITARIO		PREÇO UNITARIO	PREÇO
ITEM	CODIGO		DESCRIÇÃO	QUANT.	UN.	SEM / BDI	COM / BDI	TOTAL
13.6	80801	GOINFRA	TANQUE MARMORE/GRANITO SINTÉTICO C/UMA CUBA E 1 BATEDOR, COMPLETO COM ACESSORIOS E TORNEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1,00	UN	327,47	393,49	393,49
13.7	80811	GOINFRA	TORNEIRA DE JARDIM COM BICO PARA MANGUEIRA DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4"	2,00	UN	91,30	109,71	219,41
13.8	86889	SINAPI	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTAL.	1,00	UN	878,20	1.055,25	1.055,25
13.9	271608	GOINFRA	BANCADA DE GRANITO C/ SUPORTE E ACESSORIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	2,40	M2	529,52	636,27	1.527,05
13.10	80733	GOINFRA	PORTA TOALHA HASTE CURTA EM METAL/ACABAMENTO CROMADO	6,00	UN	74,39	89,39	536,32
13.10	80532	GOINFRA	PORTA PAPEL HIGIÊNICO EM METAL/ACABAMENTO CROMADO	6,00	UN	61,36	73,73	442,38
13.11	80741	GOINFRA	SABONETEIRA EM METAL / ACABAMENTO CROMADO	6,00	UN	47,80	57,44	344,62
13.12	11186	SINAPI-I	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	1,25	M2	315,33	378,90	473,63
13.13	230176	GOINFRA	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 80 CM (ACESSIBILIDADE)	4,00	UN	141,59	170,13	680,54
13.14	100320	GOINFRA	DIVISORIA DE GRANITO POLIDO CINZA 2 CM	24,00	M2	481,06	578,04	13.873,00
13.15	170107	GOINFRA	FOLHA DE PORTA PARA BOX DE BANHEIRO 70/90X200, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	6,00	UN	277,98	334,02	2.004,12
				TOTAL DA OBRA COM BDI			R\$	969.349,84
				EMENDA ESTADUAL			R\$	690.000,00
				CONTRAPARTIDA MUNICIPAL ALOANDIA			29%	R\$ 279.349,84

LUCIANO DE CASTRO PEREIRA
Engº Civil CREA-GO 5575/D