REFORMA DO IMÓVEL DESTINADO A NOVA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

ENDEREÇO: AVENIDA 24 DE JUNHO, SETOR CENTRAL. S/N°, ALOÂNDIA-GO. CEP: 75615-031.

PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Aloândia

DATA: segunda-feira, 16 de novembro de 2026 — **BDI:** 23,11%

REF: TABELA DE PREÇOS: GOINFRA - 333 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T333 - FEVEREIRO/2026 - COM DESONERAÇÃO. SINAPI - LOCALIDADE: GOIÂNIA-GO, MÊS REFERÊNCIA 05/2026.

Governo do Município de Aloândia
Juntos construindo uma Aloândia cada vez melhor
ADM 2025/2028

ORÇAMENTO DESCRITIVO								TOT. ACUMULADO	
ITEM	BASE	CÓDIGO	SERVIÇOS	UND.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL SEM BDI	VLR TOTAL DO BDI	VLR TOT. (R$)
1			REFORMA				35.301,47	8.158,17	59.536,25
1.1			ADMINISTRAÇÃO				3.025,44	699,18	3.724,61
1.1	GOINFRA	250101	ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS)	MÊS	0,13	24.203,49	3.025,44	699,18	3.724,61
1.2			SERVIÇOS PRELIMINARES				848,48	196,08	1.044,56
1.2.1	SINAPI	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	10,20	26,08	266,02	61,48	327,49
1.2.2	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	7,98	10,10	80,60	18,63	99,22
1.2.3	GOINFRA	200102	COSTURA DE TRINCA EM ALVENARIA DE TIJOLO	M	3,40	16,77	57,02	13,18	70,19
1.2.4	GOINFRA	40902	REATERRO COM APILOAMENTO	M3	3,69	33,43	123,44	28,53	151,97
1.2.5	GOINFRA	020137	REMOÇÃO MANUAL DE BACIA SANITÁRIA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	UND.	2,00	5,60	11,20	2,59	13,79
1.2.6	GOINFRA	020155	DEMOLIÇÃO MANUAL EM MURO/PAREDE PLACA PRÉ-MOLDADA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	M2	33,00	9,40	310,20	71,69	381,89
1.3			ALVENARIA E DIVISÓRIAS				246,86	57,05	303,90
1.3.1	GOINFRA	100102	ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ - ARGAMASSA (1CI : 2CH : 8ARML)	M2	1,50	105,55	158,33	36,59	194,91
1.3.2	GOINFRA	200101	CHAPISCO COMUM	M2	3,00	6,94	20,82	4,81	25,63
1.3.3	GOINFRA	200403	REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3)	M2	3,00	22,57	67,71	15,65	83,36
1.4			PINTURA				3.941,90	910,97	4.852,88
1.4.1	GOINFRA	261001	PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS	M2	142,44	14,58	2.076,78	479,94	2.556,72
1.4.2	GOINFRA	261307	PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR	M2	162,87	11,31	1.842,06	425,70	2.267,76
1.4.3	GOINFRA	261300	EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS	M2	1,50	15,38	23,07	5,33	28,40
1.5			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				963,09	222,57	1.185,66
1.5.1	GOINFRA	71201	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4"	M	25,90	13,71	355,09	82,06	437,15
1.5.2	GOINFRA	72570	TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE)	UND.	10,00	25,89	258,90	59,83	318,73
1.5.3	GOINFRA	70935	CONDULETE MULTIPLO DE PVC COM 01 SAÍDA 3/4" (TIPO B OU E) SEM TAMPA	UND.	10,00	28,85	288,50	66,67	355,17
1.5.4	GOINFRA	72441	TAMPA PARA CONDULETE DE PVC PARA 1 TOMADA	UND.	10,00	6,06	60,60	14,00	74,60
1.6			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				9.687,00	2.238,67	11.925,66
1.6.1			TUBOS E CONEXÕES				499,78	115,50	615,28
1.6.1.1	GOINFRA	82304	TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM	M	11,30	41,94	473,92	109,52	583,45
1.6.1.2	GOINFRA	82004	LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 MM - (ESGOTO)	UND.	1,00	16,27	16,27	3,76	20,03
1.6.1.3	GOINFRA	81502	ADESIVO PLASTICO - BISNAGA 75 G	UND.	1,00	9,59	9,59	2,22	11,81
1.6.2			CAIXAS DE INSPEÇÕES				1.257,62	290,64	1.548,25
1.6.2.1	GOINFRA	81833	CAIXA DE INSPEÇÃO - ESCAVAÇÃO MANUAL / REATERRO/ APILOAMENTO DO FUNDO	M3	0,58	66,66	38,40	8,87	47,27
1.6.2.2	GOINFRA	81825	CAIXA DE PASSAGEM 60X60X80 CM (MEDIDAS INTERNAS) SEM TAMPA	UND.	2,00	534,79	1.069,58	247,18	1.316,76
1.6.2.3	GOINFRA	81826	TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE PASSAGEM 60X60CM	UND.	2,00	74,82	149,64	34,58	184,22
1.6.3			TANQUE SÉPTICO E SUMIDOURO				6.659,30	1.538,96	8.198,26
1.6.3.1	SINAPI	98053	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,40 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 3463,6 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UND.	1,00	3.205,36	3.205,36	740,76	3.946,12
1.6.3.2	SINAPI	98062	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES).	UND.	1,00	3.453,94	3.453,94	798,21	4.252,15
1.6.4			APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS				1.270,30	293,57	1.563,87
1.6.4.1	GOINFRA	080504	VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA COM DUPLO ACIONAMENTO (1ª LINHA) COMPLETO EXCLUSO O ASSENTO	UND.	2,00	635,15	1.270,30	293,57	1.563,87
1.7			ESQUADRIAS				16.588,71	3.833,65	20.422,36
1.7.1			PORTAS				5.677,24	1.312,01	6.989,25
1.7.1.1	SINAPI	106320	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 120X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_11/2025	UND.	2,00	2.051,51	4.103,02	948,21	5.051,23
1.7.1.2	GOINFRA	170102	PORTA LISA 70x210 C/PORTAL E ALISAR S/FERRAGENS	UND.	2,00	787,11	1.574,22	363,80	1.938,02
1.7.2			JANELAS				8.243,95	1.905,18	10.149,12
1.7.2.1	GOINFRA	180111	JANELA DE CORRER EM ALUMINIO ANODIZADO, 02 FOLHAS DE VIDRO, COM FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.) - EXCLUSO VIDRO	M2	8,70	739,50	6.433,65	1.486,82	7.920,47
1.7.2.2	GOINFRA	190104	VIDRO LISO 6 MM - COLOCADO	M2	8,70	208,08	1.810,30	418,36	2.228,66
1.7.3			PORTÃO				2.667,52	616,46	3.283,99
1.7.3.1	GOINFRA	180309	PORTÃO DE CORRER E ABRIR CONJUGADO PT-8 C/FERRAGENS	M2	6,60	404,17	2.667,52	616,46	3.283,99
1.8			DIVERSOS				13.058,74	3.017,88	16.076,62
1.8.1			CALÇADA				2.773,61	640,98	3.414,60
1.8.1.1	SINAPI	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	32,70	84,82	2.773,61	640,98	3.414,60
1.8.2			MURO				9.814,69	2.268,17	12.082,86
1.8.2.1	GOINFRA	040101	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS)	M3	1,20	50,47	60,69	14,03	74,71
1.8.2.2	GOINFRA	60305	ACO CA-50 - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)	KG	64,15	11,70	750,59	173,46	924,05
1.8.2.3	GOINFRA	060304	ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)	KG	60,03	11,91	715,00	165,24	880,24
1.8.2.4	GOINFRA	060314	ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	KG	45,95	11,91	547,23	126,46	673,69
1.8.2.5	GOINFRA	060191	FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES	M2	2,61	40,91	106,78	24,68	131,45
1.8.2.6	GOINFRA	060192	FORMA DE TABUA CINTA/PILAR SOBRE/ENTRE ALVENARIA U=8 VEZES	M2	1,00	31,85	31,88	7,37	39,25

REFORMA DO IMÓVEL DESTINADO A NOVA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

ENDEREÇO: AVENIDA 24 DE JUNHO, SETOR CENTRAL. S/N°, ALOÂNDIA-GO. CEP: 75615-031.

PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Aloândia

DATA: segunda-feira, 16 de novembro de 2026 | **BDI:** 23,11%

REF: TABELA DE PREÇOS: GOINFRA - 333 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T333 - FEVEREIRO/2026 - COM DESONERAÇÃO. SINAPI - LOCALIDADE: GOIÂNIA-GO, MÊS REFERÊNCIA 05/2026.

Governo do Município de Aloândia
Juntos construindo uma Aloândia cada vez melhor
ADM 2025/2028

ORÇAMENTO DESCRITIVO

ITEM	BASE	CÓDIGO	SERVIÇOS	UND.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL SEM BDI	TOT. ACUMULADO VLR TOTAL DO BDI	TOT. ACUMULADO VLR TOT. (R$)
1.8.2.7	GOINFRA	060517	PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA	M3	2,37	576,17	1.366,69	315,84	1.682,53
1.8.2.8	GOINFRA	120903	IMPERMEABILIZACAO DE VIGAS BALDRAMES COM EMULSÃO ASFÁLTICA A BASE D'ÁGUA (2 DEMÃOS)	M2	11,31	15,76	178,25	41,19	219,44
1.8.2.9	GOINFRA	100102	ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ - ARGAMASSA (1CI : 2CH : 8ARML)	M2	29,88	105,55	3.153,83	728,85	3.882,69
1.8.2.10	GOINFRA	200101	CHAPISCO COMUM	M2	59,76	6,94	414,73	95,85	510,58
1.8.2.11	GOINFRA	200403	REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3)	M2	59,76	22,57	1.348,78	311,70	1.660,49
1.8.2.12	GOINFRA	201410	MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA EM MURO/PLATIBANDA (A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM)	M2	3,31	81,35	268,94	62,15	331,10
1.8.2.13	GOINFRA	261001	PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS	M2	59,76	14,58	871,30	201,36	1.072,66
1.8.3			**LIMPEZA**				**470,44**	**108,72**	**579,16**
1.8.3.1	GOINFRA	270501	LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	M2	99,04	4,75	470,44	108,72	579,16

VALOR TOTAL	SEM BDI	DO BDI	COM BDI
	R$ 48.360,21	R$ 11.176,04	R$ 59.536,25

ASSINATURAS

SOLICITANTE	APROVAÇÃO DA SECRETARIA	RESP. TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO
		gov.br Documento assinado digitalmente CAIRO MENDES MIRANDA SILVA Data: 16/11/2026 09:16:06-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br
Solicitante	Secretaria Municipal Responsável	Cairo Mendes Miranda Silva Engenheiro Civil CREA-GO N°1022678655D-GO