



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 09032025-0757703/2025	Nº TransfereGOV 09032025	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI ALEGRE	APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPEAMENTO RUA MACIEL			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 02-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE RECAPEAMENTO RUA MACIEL	MUNICÍPIO / UF BURITI ALEGRE - GO	BDI 1 26,24%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
RECAPEAMENTO RUA MACIEL									1.393.421,34	
1.			RECAPEAMENTO RUA MACIEL					-	1.393.421,34	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	40.552,16	
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,00	465,62	BDI 1	587,80	3.526,80	RA
1.1.2.	Composição	01	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	MES	2,00	14.664,67	BDI 1	18.512,68	37.025,36	RA
1.2.			RECAPEAMENTO					-	1.248.665,79	
1.2.1.	SICRO	4011353	Pintura de ligação	m²	11.497,36	0,47	BDI 1	0,59	6.783,44	RA
1.2.2.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_10/2025	M3	574,87	1.600,18	BDI 1	2.020,07	1.161.277,64	RA
1.2.3.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	17.246,04	2,61	BDI 1	3,29	56.739,47	RA
1.2.4.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	5.231,30	0,99	BDI 1	1,25	6.539,13	RA
1.2.5.	Cotação	01	EMULSÕES ASFÁLTICAS RL-1C	T	5,17	2.493,32	BDI 1	3.147,57	16.272,94	RA
1.2.6.	SINAPI	102332	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	155,21	1,90	BDI 1	2,40	372,50	RA
1.2.7.	SINAPI	102333	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	739,86	0,73	BDI 1	0,92	680,67	RA
1.3.			DRENAGEM SUPERFICIAL					-	103.715,12	
1.3.1.	SINAPI	94281	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024	M	1.434,33	51,76	BDI 1	65,34	93.719,12	RA
1.3.2.	SINAPI	94263	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	200,00	39,59	BDI 1	49,98	9.996,00	RA
1.4.			SINALIZAÇÃO					-	488,27	
1.4.1.	SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	10,80	35,81	BDI 1	45,21	488,27	RA

Encargos sociais: 276 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - OUT/24 - SEM

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
09032025-0757703/2025	09032025	PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI ALEGRE	RECAPEAMENTO RUA MACIEL			
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
GOIANIA	02-26 (N DES.)	RECAPEAMENTO RUA MACIEL	BURITI ALEGRE - GO	26,24%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
RECAPEAMENTO RUA MACIEL									1.393.421,34
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.									

BURITI ALEGRE - GO
Local
terça-feira, 12 de maio de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: EDUARDO SAUL CHIARELLO
CREA/CAU: 1018241396D-GO
ART/RRT: 0

RECURSO
↓