



PARECER DE ANÁLISE DA EXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 020/2026
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026
REQUERENTE: Município de Dueré-TO.

OBJETO: Contratação de empresa do ramo da construção civil, devidamente capacitada e qualificada, visando à execução dos serviços complementares de pavimentação asfáltica do tipo Tratamento Superficial Duplo (TSD), no Município de Dueré – TO.

I – DO ASSUNTO

Análise de exequibilidade referente à proposta da empresa **FORTE INFRAESTRUTURA LTDA**, CNPJ: 50.310.828/0001-14.

II – DA EXEQUIBILIDADE

O presente processo, foi encaminhado para análise técnica acerca da legalidade da contratação, em consonância com os arts. 11, 59 e 62 da Lei nº 14.133/2021.

III – DO CASO EM APREÇO

- Observou-se que o valor ofertado não atende ao disposto no art. 59, § 4º, da Lei nº 14.133/2021, o qual estabelece critérios específicos para desqualificação, considerado inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração.

	PROPOSTA	PORCENTAGEM
ADMINISTRAÇÃO	R\$1.277.458,97	100 %
FORTE INFRAESTRUTURA	R\$ 958.000,00	74,99 %

- Na composição unitária do item 1.4.1 (GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA), o insumo CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20 apresenta valor unitário de R\$480,00/m³, já na proposta de prestação de serviço enviada como justificativa de exequibilidade, o valor é de R\$675,00/m³, 40% maior. (com previsão de mercado para aumento nos próximos dias e sem considerar transporte).



Planilha de Composições Analíticas com Preço Unitário

1.4.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94267 SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	Guias e sarjetas	M	1,0000000	49,96	49,96
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4530000	16,22	7,34
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2265000	21,13	4,78
Composição Auxiliar	92960 SINAPI	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHP DIURNO. AF_12/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0182000	14,65	0,26
Composição Auxiliar	88631 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0033000	505,42	1,66
Composição Auxiliar	92961 SINAPI	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHI DIURNO. AF_12/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0911000	4,03	0,36
Composição Auxiliar	88243 SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1093000	16,87	1,84
Insumo	00034492 SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	Material	m³	0,0673000	480,00	32,30
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,0149000	95,63	1,42

Proposta para prestação de serviço enviada

 PROPOSTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO							Número	999/522-26
							Data	13/02/2026
							Página	1/1
ESPECIFICAÇÃO E PREÇOS							Data emissão 23/03/2026 11:40:50	
Resistência	Brita	Slump	Uso	Peça a concretar	Volume M³	Vol. Bomb.	Vlr. m³ R\$	Vlr. Total R\$
FCK 25,0 MPA	B0+1	12,00+/-2,00	BRITA 0+1 SLUMP 12	LAJE	19,0	19,00	675,00	12.825,00

- Além disso, os contratos, boletins de medições e notas fiscais (nº 22, 24 e 25) enviadas como justificativa para o preço proposto no item 1.4.1 (GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA), refere-se à execução apenas de meio fio e não de meio fio e sarjeta conjugados.

Embora a empresa tenha apresentado os documentos exigidos, a comprovação de exequibilidade apresentada é insuficiente, não demonstrando de forma fundamentada a viabilidade econômico-financeira da execução.

IV – DA CONCLUSÃO

No presente processo, verifica-se que a empresa FORTE INFRAESTRUTURA LTDA, apresentou toda a documentação exigida no edital, mas não atendeu a alguns requisitos citados na fase de proposta e julgamento.

Diante do exposto, considerando que a documentação apresentada não comprova de forma suficiente a exequibilidade da oferta, esta equipe técnica opina pela INEXEQUIBILIDADE da proposta da empresa FORTE INFRAESTRUTURA LTDA, e consequentemente, pela sua DESCLASSIFICAÇÃO, com base no Art. 59, inciso III e IV da Lei nº 14.133/2021.



- Departamento de licitações e contratos

Diante dos fatos aqui apresentados, remeto o processo ao Departamento, para que seja tomada as devidas providências, no intuito do prosseguimento e finalização do processo licitatório em questão.

Dueré-TO, 27 de março de 2026

Felipe Montelo Carvalho
Engenheiro Civil
CREA: 329774/D-TO