



**Compra Direta
Eletrônica**

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Coordenadoria de Compra Direta e Contratação .

Consulta de Compra Direta

Dados do Processo	
Nº Processo 0001843/2023	Órgão FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO
Objeto Solicitação de contratação de serviços de conserto/manutenção de condicionadores de ar.	

Dados da Compra Direta			
Nº Compra Direta 33/2023	Tipo Sem Disputa	Criação 27/02/2023 - 11:40	Data/Hora fim do envio de propostas 02/03/2023 - 11:45
Publicação 27/02/2023 - 11:43	Contato TATIANE SOARES DE SOUZA	Telefone 6532668114	Criado por TATIANE SOARES DE SOUZA
Prazo de Entrega EM ATÉ 05 DIAS ÚTEIS.	Local de Entrega O SERVIÇO DEVERÁ SER REALIZADO NA BR 174, KM 277, ZONA RURAL DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE PONTES E LACERDA/MT.	Exibir Valor de Referência Não	
Situação ABERTA	Amparo legal Lei 14.133/2021, Art. 75, II		
Observação O SERVIÇO DEVERÁ SER REALIZADO NA BR 174, KM 277, ZONA RURAL DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE PONTES E LACERDA/MT.			

Listagem						
Lt 001						
Seq	Cód	Descrição	Un	Qtd	Estimado Unit (R\$)	Estimado Total (R\$)
1	1097586	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA CONDENSADORA EM APARELHO CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT DE 18.000 A 24.000 BTU'S, COMPREENDENDO A LIMPEZA TOTAL, COM DESMONTAGEM E REINSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, , REVISÃO GERAL, LIMPEZA E LAVAGEM GERAL, LUBRIFICAÇÃO, AJUSTES MECÂNICOS, DESOBSTRUÇÃO DE EVAPORADOR, REGULAGEM DE FRIO, LIMPEZA DE FILTRO DE AR E TESTE DE RENDIMENTO, COM RETIRADA DO APARELHO E RECOLOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO NO LOCAL DE ORIGEM, MANTENDO-SE A APARELHAGEM EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO, COM MÃO DE OBRA INCLUSA E MATERIAL A CARGO DA EMPRESA CONTRATADA.	UNIDADE	12	Sigiloso	Sigiloso
2	1108895	SERVIÇO DE RECARGA DE GÁS R22 PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 18.000 A 60.000 BTUS. UNIDADE.	UNIDADE	15	Sigiloso	Sigiloso
3	1108896	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA CONDENSADORA EM APARELHO CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT DE 36.000 A 60.000 BTU'S, COMPREENDENDO A LIMPEZA TOTAL, COM DESMONTAGEM E REINSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, REVISÃO GERAL, LIMPEZA E LAVAGEM GERAL, LUBRIFICAÇÃO, AJUSTES MECÂNICOS, DESOBSTRUÇÃO DE EVAPORADOR, REGULAGEM DE FRIO, LIMPEZA DE FILTRO DE AR E TESTE DE RENDIMENTO, COM RETIRADA DO APARELHO E RECOLOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO NO LOCAL DE ORIGEM, MANTENDO-SE A APARELHAGEM EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO, COM MÃO DE OBRA INCLUSA E MATERIAL A CARGO DA EMPRESA CONTRATADA. UNIDADE.	UNIDADE	3	Sigiloso	Sigiloso