



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº Transfere GOV 0	PROPONENTE / TOMADOR FUNDEB - GUAPÓ	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Melhorias - Escola Municipal Dona Sanita			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 07-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Obras e Serviços de Engenharia	MUNICÍPIO / UF Guapó-Go	BDI 1 20,42%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Obras e Serviços de Engenharia									49.275,53
1.			Melhorias em Escola					-	49.275,53
1.1.			SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO					-	1.559,23
1.1.1.	SINAPI	97634	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	131,35	7,19	BDI 1	8,66	1.137,49
1.1.2.	GOINFRA	030104	TRANSPORTE DE ENTULHO CAÇAMBA ESTACIONÁRIA SEM CARGA	m3	3,94	88,89	BDI 1	107,04	421,74
1.2.			REVESTIMENTOS DE PISO					-	16.236,17
1.2.1.	SINAPI	104162	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022	M2	131,35	102,65	BDI 1	123,61	16.236,17
1.3.			MARMOARIA					-	11.785,68
1.3.1.	GOINFRA	271702	BANCADA DE MARMORE	m2	12,56	779,23	BDI 1	938,35	11.785,68
1.4.			DRENAGEM PLUVIAL - TELHADO EXISTENTE					-	12.989,76
1.4.1.	GOINFRA	040101	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS)	m3	0,94	51,62	BDI 1	62,16	58,43
1.4.2.	SINAPI	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	13,97	74,21	BDI 1	89,36	1.248,36
1.4.3.	SINAPI	89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	7,40	34,02	BDI 1	40,97	303,18
1.4.4.	SINAPI	89512	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	25,14	51,49	BDI 1	62,00	1.558,68
1.4.5.	SINAPI	89584	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	7,00	46,13	BDI 1	55,55	388,85
1.4.6.	GOINFRA	081824	CAIXA DE AREIA 40X40X80CM (MEDIDAS INTERNAS), FUNDO DE BRITA COM GRELHA METÁLICA FERRO CHATO PADRÃO GOINFRA	un	2,00	495,10	BDI 1	596,20	1.192,40
1.4.7.	SINAPI	98062	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	2,00	3.421,30	BDI 1	4.119,93	8.239,86
1.5.			REPAROS PISO EXTERNO					-	4.065,06
1.5.1.	SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	4,02	839,74	BDI 1	1.011,21	4.065,06
1.6.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					-	603,70
1.6.1.	SINAPI-I	11777	TORNEIRA ELÉTRICA DE PAREDE, PLÁSTICA, BICA ALTA, PARA COZINHA, 5500 W (110/220 V)	UN	1,00	179,97	BDI 1	216,72	216,72
1.6.2.	SINAPI	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	30,00	9,98	BDI 1	12,02	360,60
1.6.3.	SINAPI	93658	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	21,91	BDI 1	26,38	26,38



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR FUNDEB - GUAPÓ	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Melhorias - Escola Municipal Dona Sanita			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 07-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Obras e Serviços de Engenharia	MUNICÍPIO / UF Guapó-Go	BDI 1 20,42%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Obras e Serviços de Engenharia									49.275,53
1.7.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA					-	2.035,93
1.7.1.	GOINFRA	250101	ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS)	mes	0,07	24.152,73	BDI 1	29.084,72	2.035,93

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:
TABELAS SINAPI - DATA BASE JULHO 2025 E GOINFRA JUNHO 2025.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Guapó-Go
Local

terça-feira, 7 de outubro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: Gustavo Ribeiro Araujo Melo
CREA/CAU: 1019696850 D/GO
ART/RTT: 0