

| FORTE       | CÓDIGO | DESCRIÇÃO  | UNIDADE | COEFIC. | CUSTO UNIT<br>DESONERADO | CUSTO UNIT<br>NÃO DESONER. |
|-------------|--------|--|---------|---------|--------------------------|----------------------------|
| Composição  | CP-01  | INSTALAÇÃO DE FORRO EM PVC, ACABAMENTO AMADEIRADO, FRISADO, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO - REFERÊNCIA SINAPI 96116.   | M2      |         | 60,32                    | 61,82                      |
| COTAÇÃO     | 001    | FORRO EM RÉGUAS DE PVC COM ACABAMENTO "AMADEIRADO"   | M2      | 1,0363  | 26,23                    | 26,23                      |
| SINAPI      | 88278  | MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | H       | 0,6     | 22,06                    | 23,81                      |
| SINAPI-I    | 43131  | ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)  | KG      | 0,037   | 22,13                    | 22,13                      |
| GOINFRA MAT | 2977   | PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE, CABEÇA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4" (6,35MM) X 25MM   | un      | 0,0336  | 0,00                     | 0,28                       |
| GOINFRA MAT | 2770   | PARAFUSO AUTO BROCANTE 4,2 X 19MM  | un      | 1,23    | 0,00                     | 0,16                       |
| GOINFRA MAT | 2970   | PARAFUSO DRYWALL 4,2 X 13MM, ZINCADO, CABEÇA LENTILHA E PONTA BROCA (LB)   | un      | 2,2134  | 0,00                     | 0,11                       |
| SINAPI-I    | 39430  | PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL  | UN      | 1,2267  | 1,79                     | 1,79                       |
| SINAPI-I    | 39427  | PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M   | M       | 3,547   | 4,76                     | 4,76                       |
| Composição  | CP-02  | INSTALAÇÃO DE RODOFORRO DE PVC COM ACABAMENTO AMADEIRADO   | M       |         | 14,01                    | 14,18                      |
| COTAÇÃO     | 002    | RODAFORRO EM PVC COM ACABAMENTO "AMADEIRADO"   | M       | 1       | 11,80                    | 11,80                      |
| SINAPI      | 88278  | MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | H       | 0,1     | 22,06                    | 23,81                      |
| Composição  | CP-03  | INSTALAÇÃO DE DRENO PARA AR CONDICIONADO ACIMA DE 30.000 BTU's (INCLUSIVE CAIXA DE PASSAGEM)   | UNIDADE |         | 162,95                   | 168,69                     |
| COTAÇÃO     | 003    | CAIXA DE DRENAGEM PARA AR CONDICIONADO ACIMA DE 30.000 BTU's   | UNIDADE | 1       | 24,90                    | 24,90                      |
| SINAPI      | 104316 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022  | M       | 3       | 23,96                    | 25,05                      |
| SINAPI      | 95237  | LUBRILH COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022   | UN      | 1       | 25,43                    | 25,84                      |
| SINAPI      | 104319 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022  | UN      | 2       | 10,02                    | 10,49                      |
| SINAPI      | 102719 | ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021  | M3      | 0,045   | 178,92                   | 181,51                     |
| SINAPI      | 88309  | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | H       | 0,25    | 29,68                    | 32,15                      |
| SINAPI      | 88316  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | H       | 0,25    | 20,92                    | 22,42                      |
| Composição  | CP-04  | INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA DE LED, 12 W DE POTÊNCIA, COR BRANCA, SOBREPOR   | UNIDADE |         | 43,02                    | 44,37                      |
| COTAÇÃO     | 005    | LUMINÁRIA PLAFON DE LED 12 W, SOBREPOR, BRANCA   | UNIDADE | 1       | 25,90                    | 25,90                      |
| SINAPI      | 88264  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  | H       | 0,3226  | 30,06                    | 32,57                      |
| SINAPI      | 88247  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  | H       | 0,3442  | 21,56                    | 23,13                      |
| Composição  | CP-05  | INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA DE LED, 24 W DE POTÊNCIA, COR BRANCA, SOBREPOR   | UNIDADE |         | 50,02                    | 51,37                      |
| COTAÇÃO     | 006    | LUMINÁRIA PLAFON DE LED 24 W, SOBREPOR, BRANCA   | UNIDADE | 1       | 32,90                    | 32,90                      |
| SINAPI      | 88264  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  | H       | 0,3226  | 30,06                    | 32,57                      |
| SINAPI      | 88247  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  | H       | 0,3442  | 21,56                    | 23,13                      |
| Composição  | CP-06  | INSTALAÇÃO DE PONTO DE ACESSO PARA INTERNET - ROTEADOR   | UNIDADE |         | 672,07                   | 673,58                     |
| COTAÇÃO     | 007    | PONTO DE ACESSO PARA INTERNET - ROTEADOR   | UNIDADE | 1       | 652,97                   | 652,97                     |
| SINAPI      | 88264  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  | H       | 0,37    | 30,06                    | 32,57                      |
| SINAPI      | 88247  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  | H       | 0,37    | 21,56                    | 23,13                      |
| Composição  | CP-07  | EXECUÇÃO DE MURETA EM ALVENARIA, COM ALTURA DE 40 CM, UTILIZANDO TIJOLO FURADO EM 1 VEZ (DEITADO), INCLUSIVE ASSENTAMENTO DA ALVENARIA, CHAPISCO, REBOCO E PINTURA COM TEXTURA.  | M       |         | 129,07                   | 134,47                     |
| SINAPI      | 103334 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021   | M2      | 0,4     | 166,11                   | 173,70                     |
| SINAPI      | 87894  | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2      | 0,8     | 7,21                     | 7,65                       |
| SINAPI      | 87794  | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022            | M2      | 0,8     | 46,00                    | 48,11                      |
| SINAPI      | 88423  | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_03/2024   | M2      | 0,8     | 25,08                    | 25,48                      |
| Composição  | CP-08  | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (INCLINAÇÃO TELHADO 30 %)  | M2      |         | 73,28                    | 74,33                      |
| SINAPI      | 93282  | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016   | CHI     | 0,0516  | 18,48                    | 19,80                      |
| SINAPI      | 93281  | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016   | CHP     | 0,0372  | 19,66                    | 20,98                      |
| SINAPI      | 88323  | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | H       | 0,133   | 28,97                    | 31,40                      |
| SINAPI      | 88316  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | H       | 0,399   | 20,92                    | 22,42                      |
| SINAPI-I    | 7173   | TELHA DE BARRO / CERÂMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, PLAN, PAULISTA, COMPRIMENTO DE *44 A 50* CM, RENDIMENTO DE COBERTURA DE *26* TELHAS/M2                           | MIL     | 0,03    | 1.980,00                 | 1.980,00                   |

17/01/2026

Data

*Gustavo R. Araújo Melo*  
Gustavo Ribeiro Araújo Melo  
Engenheiro Civil  
CREA: 1019696850/D-GO

Responsável Técnico: Gustavo Ribeiro Araújo Melo  
CREA/CAU: 1019696850 D/GO