

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS	Apelido do Empreendimento DEAM			
Localidade Sinapi GOIANIA	Data Base 12-23 (N Des.)	Descrição do Lote MURO DEAM	Município / UF TRINDADE/GO	BDI 1 20,42%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
MURO DEAM									
1.			EXECUÇÃO DELEGACIA MUNICIPAL MINEIROS					-	238.499,93
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	238.499,93
1.1.1.	COMPOSIÇÃO	COMP.01	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (74209/1-SINAPI JAN-20)	M²	7,50	369,25	BDI 1	444,65	11.681,86
1.1.2.	GOINFRA	20190	LIMPEZA MECÂNICA DE TERRENO	m2	4.000,00	0,23	BDI 1	0,28	3.334,88
1.1.3.	SINAPI-I	10776	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	2,00	673,82	BDI 1	811,41	1.622,82
1.1.4.	SINAPI-I	10776	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	2,00	673,82	BDI 1	811,41	1.622,82
1.1.5.	SINAPI-I	10776	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	2,00	673,82	BDI 1	811,41	1.622,82
1.1.6.	SINAPI-I	10777	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	2,00	979,29	BDI 1	1.179,26	2.358,52
1.2.			TRANSPORTES					-	2.139,12
1.2.1.	COMPOSIÇÃO	COMP.06	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL (GOINFRA-030105-MAR_23)	M³	18,00	98,69	BDI 1	118,84	2.139,12
1.3.			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA					-	5.921,38
1.3.1.	SINAPI	96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF. 11/2019	M3	400,00	11,34	BDI 1	13,66	5.464,00
1.3.2.	GOINFRA	40103	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS PROF. 1 A 2 M	m3	8,62	44,06	BDI 1	53,06	457,38
1.4.			ESTRUTURA MURO					-	108.480,47
1.4.1.	COMPOSIÇÃO	COMP.60	MURO DE ALVENARIA APARENTE BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL ESP. 14 CM (H=2,40M) COM FUNDAÇÃO (PADRÃO GOINFRA) (CÓD.270308-JUL_22-GOINFRA)	M²	439,05	205,18	BDI 1	247,08	108.480,47
1.5.			REVESTIMENTO DE PISO					-	78.087,84
1.5.1.	COMPOSIÇÃO	COMP.71	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 6 CM. AF. 08/2022	UND	472,00	52,02	BDI 1	62,64	29.566,08
1.5.2.	COMPOSIÇÃO	COMP.55	PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL EM LADRILHO HIDRÁULICO 25x25, APLICADO EM CONCRETO (SINAPI-101091-MAR-23)	M²	23,83	141,34	BDI 1	170,20	4.055,87
1.5.3.	SINAPI	92397	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM. AF_ 10/2022	M2	469,00	78,73	BDI 1	94,81	44.465,89
1.6.			ESQUADRIA METALICA					-	12.293,82
1.6.1.	GOINFRA	180309	PORTÃO DE CORRER E ABRIIR CONJUGADO PT-8 C/FERRAGENS	m2	25,20	405,12	BDI 1	487,85	12.293,82
1.7.			PINTURA					-	3.003,84
1.7.1.	SINAPI	100759	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020_PE	M2	50,40	49,49	BDI 1	59,60	3.003,84
1.8.			ADMINISTRAÇÃO					-	11.681,54

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS	Apelido do Empreendimento DEAM
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 12-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE MURO DEAM	MUNICÍPIO / UF TRINDADE/GO
			BDI 1 20,42%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

RECURSO →

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
MURO DEAM									
1.8.1.	COMPOSIÇÃO	COMP.56	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	2,00	4.850,33	BDI 1	5.840,77	11.681,54
1.9.			DIVERSOS					-	5.210,06
1.9.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF. 04/2019	M2	256,00	1,81	BDI 1	2,18	558,08
1.9.2.	GOINFRA	271708	MEIO FIO 7X20X100CM PD. GOINFRA EM ALVEN. TIJOLO COMUM 1/4 V. REBOCADO(1C1:3ARMLC), PINT. A CAL 2 DE MÁOS (INCLUSO ESCAV./APILOAM/REAT. E CONC. FC28 = 10MPA P/ ASSENTAM./CHUMBAMENTO)	m	61,91	50,10	BDI 1	60,33	3.735,03
1.9.3.	Composição	COMP.65	PLACA DE INAUGURAÇÃO AÇO ESCOVADO 40X60 CM (GOINFRA 270809-MAR-23)	UND	1,00	761,46	BDI 1	916,95	916,95
									238.499,93

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

TRINDADE/GO
Local
segunda-feira, 20 de maio de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: Engº Diego Marques de Arruda
CREA/CAU: 0
ART/RTT: 0