



GOINFRA – Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes

Setor:
Orçamento:
Descrição:
Tabelas:
BDI: 27,21%

PL-GECOB – GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIÁRIAS
113912 (SISLOG)
ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM
MOVIMENTO MUNICÍPIOS ESTRUTURAS (DIORAMA, DOVERLÂNDIA, IPORÁ, JAUPACI)
ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/24 -
SEM DESONERAÇÃO - T283

Data: 24/04/2025

RESUMO			
Código	Município	Orçamento	Total
202500036004554	DIORAMA	PONTO 1: BUEIRO TRIPLO CELULAR DE CONCRETO - BTCC 2,50 X 2,50	R\$ 435.851,66
		PONTO 2: BUEIRO DUPLO CELULAR DE CONCRETO - BDCC 3,00 X 3,00	R\$ 389.777,25
		PONTO 3: BUEIRO SIMPLES CELULAR DE CONCRETO - BSCC 3,00 X 3,00	R\$ 288.319,15
		PONTO 4: BUEIRO SIMPLES CELULAR DE CONCRETO - BSCC 2,50 X 2,50	R\$ 235.998,02
		PONTO 5: BUEIRO SIMPLES CELULAR DE CONCRETO - BSCC 2,00 X 2,00	R\$ 206.073,16
		SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 191.716,66
		ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 95.435,56
SUBTOTAL: R\$			1.843.171,46
202500036004567	DOVERLÂNDIA	PONTOS 1 E 3: BUEIRO TRIPLO CELULAR DE CONCRETO - BTCC 2,50 X 2,50	R\$ 620.447,63
		PONTO 2: BUEIRO DUPLO CELULAR DE CONCRETO - BDCC 3,00 X 3,00	R\$ 339.025,00
		PONTO 4: BUEIRO SIMPLES CELULAR DE CONCRETO - BSCC 2,50 X 2,50	R\$ 243.648,04
		PONTO 5: BUEIRO SIMPLES CELULAR DE CONCRETO - BSCC 2,00 X 2,00	R\$ 203.597,53
		SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 193.438,72
		ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 95.435,56
		SUBTOTAL: R\$	
202500036004575	IPORÁ	PONTO 1: BUEIRO TRIPLO CELULAR DE CONCRETO - BTCC 3,00 X 3,00	R\$ 528.135,75
		PONTOS 2 E 3: BUEIRO DUPLO CELULAR DE CONCRETO - BDCC 3,00 X 3,00	R\$ 683.361,19
		PONTO 4: BUEIRO DUPLO CELULAR DE CONCRETO - BDCC 2,50 X 2,50	R\$ 314.271,14
		SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 162.947,82
		ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 95.435,56
SUBTOTAL: R\$			1.784.151,46
202500036004584	JAUPACI	PONTOS 2, 4 e 7: BUEIRO TRIPLO CELULAR DE CONCRETO - BTCC 3,00 X 3,00	R\$ 1.535.298,46
		PONTO 5: BUEIRO DUPLO CELULAR DE CONCRETO - BDCC 3,00 X 3,00	R\$ 395.026,36
		PONTO 6: BUEIRO DUPLO CELULAR DE CONCRETO - BDCC 2,50 X 2,50	R\$ 326.905,72
		SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 172.078,26
		ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 95.435,56
SUBTOTAL: R\$			2.524.744,36
TOTAL GERAL:			R\$ 7.847.659,76



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202500036004554-6/2025 Data Orçamento : 02/04/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO
MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - DIORAMA/GO
Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/24 - SEM
DESONERAÇÃO - T283 - ADM/CANT/MOB
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 1,00 un
Data Base : 01/12/2024
Observação : SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO LOCAL

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
SERVIÇOS PRELIMINARES						
42210A	CANTEIRO DE OBRA - TIPO A2 ADAPTADO	27,21	un	1,000	133.399,22	133.399,22
42301	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO	27,21	un	1,000	58.317,44	58.317,44

Total do Grupo : 191.716,66

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
ADMINISTRAÇÃO LOCAL						
42110A	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO A2 ADAPTADO	27,21	un	1,000	95.435,56	95.435,56

Total do Grupo : 95.435,56

Total do Orçamento : 287.152,22



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202500036004554-6/2025 Data Orçamento : 02/04/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO
MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - DIORAMA/GO
Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/24 - SEM
DESONERAÇÃO - T283 - ADM/CANT/MOB
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 1,00 un
Data Base : 01/12/2024
Observação : SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO LOCAL

Discriminação	Percentual	Preço	Preço/un
SERVIÇOS PRELIMINARES	66,7648	191.716,66	191.716,66
ADMINISTRAÇÃO LOCAL	33,2352	95.435,56	95.435,56
Total geral	100,0000	287.152,22	287.152,22



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento : 202500036004554-1/2025

Data Orçamento : 02/04/2025

Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO
MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - DIORAMA/GOVersão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/24 - SEM
DESONERAÇÃO - T283 - PONTO 1

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 1,00 un

Data Base : 01/12/2024

Observação : PONTO 1: BUEIRO TRIPLO CELULAR DE CONCRETO - BTCC 2,50 X 2,50

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	TERRAPLENAGEM					
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	85,000	0,67	56,95
40003	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 15 A 30 cm	27,21	un	11,000	50,71	557,81
40004	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 30 cm	27,21	un	5,000	126,81	634,05
40005	CARGA DE ENTULHOS	27,21	m3	17,000	3,14	53,38
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	27,21	m3km	85,000	2,83	240,55
40010	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M	27,21	m3	359,450	3,71	1.333,55
40317	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	27,21	m3	399,450	24,58	9.818,48
45435	REATERRO DE VALAS C/ COMPACTAÇÃO VIBRATÓRIA	27,21	m3	399,450	20,26	8.092,85
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	27,21	m3km	4.993,130	3,14	15.678,42
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	27,21	m3	17,000	2,51	42,67
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	85,000	0,52	44,20
41294	LASTRO DE BRITA	27,21	m3	8,400	147,09	1.235,55
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	1.915,200	1,52	2.911,10
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	361,200	2,27	819,92

Total do Grupo : 41.519,48

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	OBRAS DE ARTE CORRENTES - BUEIRO					
45160	CONCRETO FCK=20 MPA	27,21	m3	50,900	662,47	33.719,72
45150	FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	272,000	124,34	33.820,48
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	27,21	Kg	2.825,520	16,18	45.716,91
45140	ESCORAMENTO PARA BUEIRO	27,21	m3	187,500	77,99	14.623,12
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	4.520,730	0,85	3.842,62
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	9.928,250	1,52	15.090,94
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	10.732,490	1,52	16.313,38
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	27,21	tkm	379,220	0,85	322,33
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	576,410	0,85	489,94
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	796,690	1,67	1.330,47
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	1.872,430	2,27	4.250,41
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	2.024,110	2,27	4.594,72
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	27,21	tkm	80,330	1,67	134,15
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	121,500	1,67	202,90

Total do Grupo : 174.452,09

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	EXECUÇÃO DE BOCA DE BUEIRO					
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	27,21	m3	13,200	633,92	8.367,74
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	174,000	107,35	18.678,90
45160	CONCRETO FCK=20 MPA	27,21	m3	35,750	662,47	23.683,30



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento : 202500036004554-1/2025

Data Orçamento : 02/04/2025

Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO
MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - DIORAMA/GOVersão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/24 - SEM
DESONERAÇÃO - T283 - PONTO 1

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 1,00 un

Data Base : 01/12/2024

Observação : PONTO 1: BUEIRO TRIPLO CELULAR DE CONCRETO - BTCC 2,50 X 2,50

45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	27,21	Kg	2.636,430	16,18	42.657,43
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	TKM	4.244,480	0,85	3.607,80
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	13.053,640	1,52	19.841,53
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	27,21	tkm	1.513,190	0,85	1.286,21
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	537,830	0,85	457,15
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	tkm	748,000	1,67	1.249,16
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	2.461,870	2,27	5.588,44
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	27,21	tkm	320,530	1,67	535,28
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	113,370	1,67	189,32

Total do Grupo : 126.142,26

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA					
45410	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM TERRA	27,21	m3	15,470	15,12	233,90
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	27,21	m3	15,470	2,51	38,82
41293	APILOAMENTO MANUAL	27,21	m2	77,360	6,23	481,95
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	20,250	107,35	2.173,83
45030	LASTRO DE PEDRA	27,21	m3	5,910	199,28	1.177,74
45160	CONCRETO FCK=20 MPA	27,21	m3	12,910	662,47	8.552,48
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	27,21	tkm	176,070	0,85	149,65
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	4.786,220	1,52	7.275,05
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	TKM	1.146,930	0,85	974,89
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	27,21	tkm	37,300	1,67	62,29
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	902,660	2,27	2.049,03
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	tkm	202,120	1,67	337,54

Total do Grupo : 23.507,17

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	SINALIZAÇÃO OBRA					
40851	SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA (TIPO I)	27,21	m2	10,000	643,52	6.435,20

Total do Grupo : 6.435,20

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	DESVIO					
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	100,000	0,67	67,00
40019	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)	27,21	m3	259,700	13,14	3.412,45
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	159,000	6,72	1.068,48
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	100,000	0,52	52,00
40305	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA	27,21	m2	170,900	0,50	85,45
45455	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,00 M	27,21	m	30,000	956,83	28.704,90
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	27,21	m3	418,700	5,29	2.214,92
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	27,21	m3km	5.233,750	3,14	16.433,97



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202500036004554-1/2025 Data Orçamento : 02/04/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO
MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - DIORAMA/GO
Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/24 - SEM
DESONERAÇÃO - T283 - PONTO 1
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 1,00 un
Data Base : 01/12/2024
Observação : PONTO 1: BUEIRO TRIPLO CELULAR DE CONCRETO - BTCC 2,50 X 2,50

Total do Grupo : 52.039,17

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	OBRAS COMPLEMENTARES					
42825	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	27,21	m3	12,940	824,51	10.669,15
40005	CARGA DE ENTULHOS	27,21	m3	12,940	3,14	40,63
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	27,21	m3km	64,680	2,83	183,04
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	27,21	m3	12,940	2,51	32,47
40890	REVESTIMENTO VEGETAL POR HIDROSSEMEADURA	27,21	m2	100,000	8,31	831,00

Total do Grupo : 11.756,29

Total do Orçamento : 435.851,66



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202500036004554-1/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO
MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - DIORAMA/GO
Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/24 - SEM
DESONERAÇÃO - T283 - PONTO 1
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 1,00 un
Data Base : 01/12/2024
Observação : PONTO 1: BUEIRO TRIPLO CELULAR DE CONCRETO - BTCC 2,50 X 2,50

Discriminação	Percentual	Preço	Preço/un
TERRAPLENAGEM	9,5260	41.519,48	41.519,48
OBRAS DE ARTE CORRENTES - BUEIRO	40,0256	174.452,09	174.452,09
EXECUÇÃO DE BOCA DE BUEIRO	28,9415	126.142,26	126.142,26
EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA	5,3934	23.507,17	23.507,17
SINALIZAÇÃO OBRA	1,4765	6.435,20	6.435,20
DESVIO	11,9396	52.039,17	52.039,17
OBRAS COMPLEMENTARES	2,6974	11.756,29	11.756,29
Total geral	100,0000	435.851,66	435.851,66



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento : 202500036004554-2/2025

Data Orçamento : 02/04/2025

Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO
MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - DIORAMA/GOVersão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/24 - SEM
DESONERAÇÃO - T283 - PONTO 2

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 1,00 un

Data Base : 01/12/2024

Observação : PONTO 2: BUEIRO DUPLO CELULAR DE CONCRETO - BDCC 3,00 X 3,00

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	TERRAPLENAGEM					
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	70,000	0,67	46,90
40003	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 15 A 30 cm	27,21	un	9,000	50,71	456,39
40004	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 30 cm	27,21	un	4,000	126,81	507,24
40005	CARGA DE ENTULHOS	27,21	m3	14,000	3,14	43,96
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	27,21	m3km	70,000	2,83	198,10
40010	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M	27,21	m3	343,100	3,71	1.272,90
40317	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	27,21	m3	345,600	24,58	8.494,84
45435	REATERRO DE VALAS C/ COMPACTAÇÃO VIBRATÓRIA	27,21	m3	345,600	20,26	7.001,85
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	27,21	m3km	4.320,000	3,14	13.564,80
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	27,21	m3	14,000	2,51	35,14
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	70,000	0,52	36,40
41294	LASTRO DE BRITA	27,21	m3	6,900	147,09	1.014,92
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	1.573,200	1,52	2.391,26
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	69,000	2,27	156,63

Total do Grupo : 35.221,33

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	OBRAS DE ARTE CORRENTES - BUEIRO					
45160	CONCRETO FCK=20 MPA	27,21	m3	53,100	662,47	35.177,15
45150	FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	242,000	124,34	30.090,28
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	27,21	Kg	2.643,600	16,18	42.773,44
45140	ESCORAMENTO PARA BUEIRO	27,21	m3	180,000	77,99	14.038,20
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	4.716,130	0,85	4.008,71
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	10.357,370	1,52	15.743,20
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	11.196,370	1,52	17.018,48
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	27,21	tkm	337,400	0,85	286,79
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	539,290	0,85	458,39
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	193,280	1,67	322,77
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	454,270	2,27	1.031,19
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	491,070	2,27	1.114,72
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	27,21	tkm	16,620	1,67	27,75
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	26,440	1,67	44,15

Total do Grupo : 162.135,22

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	EXECUÇÃO DE BOCA DE BUEIRO					
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	27,21	m3	13,650	633,92	8.653,00
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	193,000	107,35	20.718,55
45160	CONCRETO FCK=20 MPA	27,21	m3	44,430	662,47	29.433,54



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202500036004554-2/2025 Data Orçamento : 02/04/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO
MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - DIORAMA/GO
Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/24 - SEM
DESONERAÇÃO - T283 - PONTO 2
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 1,00 un
Observação : PONTO 2: BUEIRO DUPLO CELULAR DE CONCRETO - BDCC 3,00 X 3,00
Data Base : 01/12/2024

45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	27,21	Kg	2.286,170	16,18	36.990,23
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	TKM	5.051,850	0,85	4.294,07
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	5.900,120	1,52	8.968,18
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	27,21	tkm	1.678,430	0,85	1.426,66
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	466,380	0,85	396,42
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	tkm	207,040	1,67	345,75
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	258,780	2,27	587,43
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	27,21	tkm	82,680	1,67	138,07
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	22,860	1,67	38,17

Total do Grupo : 111.990,07

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA					
45410	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM TERRA	27,21	m3	13,880	15,12	209,86
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	27,21	m3	13,880	2,51	34,83
41293	APILOAMENTO MANUAL	27,21	m2	69,410	6,23	432,42
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	20,660	107,35	2.217,85
45030	LASTRO DE PEDRA	27,21	m3	5,260	199,28	1.048,21
45160	CONCRETO FCK=20 MPA	27,21	m3	11,670	662,47	7.731,02
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	27,21	tkm	179,670	0,85	152,71
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	4.306,580	1,52	6.546,00
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	TKM	1.036,360	0,85	880,90
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	27,21	tkm	8,850	1,67	14,77
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	188,890	2,27	428,78
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	tkm	42,470	1,67	70,92

Total do Grupo : 19.768,27

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	SINALIZAÇÃO OBRA					
40851	SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA (TIPO I)	27,21	m2	10,000	643,52	6.435,20

Total do Grupo : 6.435,20

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	DESVIO					
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	100,000	0,67	67,00
40019	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)	27,21	m3	259,700	13,14	3.412,45
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	159,000	6,72	1.068,48
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	100,000	0,52	52,00
40305	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA	27,21	m2	170,900	0,50	85,45
45455	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,00 M	27,21	m	20,000	956,83	19.136,60
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	27,21	m3	418,700	5,29	2.214,92
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	27,21	m3km	5.233,750	3,14	16.433,97



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202500036004554-2/2025 Data Orçamento : 02/04/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO
MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - DIORAMA/GO
Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/24 - SEM
DESONERAÇÃO - T283 - PONTO 2
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 1,00 un
Data Base : 01/12/2024
Observação : PONTO 2: BUEIRO DUPLO CELULAR DE CONCRETO - BDCC 3,00 X 3,00

Total do Grupo : 42.470,87

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	OBRAS COMPLEMENTARES					
42825	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	27,21	m3	12,940	824,51	10.669,15
40005	CARGA DE ENTULHOS	27,21	m3	12,940	3,14	40,63
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	27,21	m3km	64,680	2,83	183,04
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	27,21	m3	12,940	2,51	32,47
40890	REVESTIMENTO VEGETAL POR HIDROSSEMEADURA	27,21	m2	100,000	8,31	831,00

Total do Grupo : 11.756,29

Total do Orçamento : 389.777,25



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202500036004554-2/2025 Data Orçamento : 02/04/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO
MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - DIORAMA/GO
Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/24 - SEM
DESONERAÇÃO - T283 - PONTO 2
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 1,00 un
Data Base : 01/12/2024
Observação : PONTO 2: BUEIRO DUPLO CELULAR DE CONCRETO - BDCC 3,00 X 3,00

Discriminação	Percentual	Preço	Preço/un
TERRAPLENAGEM	9,0362	35.221,33	35.221,33
OBRAS DE ARTE CORRENTES - BUEIRO	41,5969	162.135,22	162.135,22
EXECUÇÃO DE BOCA DE BUEIRO	28,7318	111.990,07	111.990,07
EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA	5,0717	19.768,27	19.768,27
SINALIZAÇÃO OBRA	1,6510	6.435,20	6.435,20
DESVIO	10,8962	42.470,87	42.470,87
OBRAS COMPLEMENTARES	3,0162	11.756,29	11.756,29
Total geral	100,0000	389.777,25	389.777,25



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202500036004554-3/2025 Data Orçamento : 02/04/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO
MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - DIORAMA/GO
Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/24 - SEM
DESONERAÇÃO - T283 - PONTO 3
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 1,00 un
Observação : PONTO 3: BUEIRO SIMPLES CELULAR DE CONCRETO - BSCC 3,00 X 3,00

Data Base : 01/12/2024

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	TERRAPLENAGEM					
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	40,000	0,67	26,80
40003	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 15 A 30 cm	27,21	un	5,000	50,71	253,55
40004	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 30 cm	27,21	un	3,000	126,81	380,43
40005	CARGA DE ENTULHOS	27,21	m3	8,000	3,14	25,12
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	27,21	m3km	40,000	2,83	113,20
40010	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M	27,21	m3	158,000	3,71	586,18
40317	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	27,21	m3	168,000	24,58	4.129,44
45435	REATERRO DE VALAS C/ COMPACTAÇÃO VIBRATÓRIA	27,21	m3	168,000	20,26	3.403,68
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	27,21	m3km	2.100,000	3,14	6.594,00
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	27,21	m3	8,000	2,51	20,08
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	40,000	0,52	20,80
41294	LASTRO DE BRITA	27,21	m3	3,800	147,09	558,94
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	866,400	1,52	1.316,92
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	145,920	2,27	331,23

Total do Grupo : 17.760,37

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	OBRAS DE ARTE CORRENTES - BUEIRO					
45160	CONCRETO FCK=20 MPA	27,21	m3	36,800	662,50	24.380,00
45150	FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	159,000	124,34	19.770,06
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	27,21	Kg	1.748,220	16,18	28.286,19
45140	ESCORAMENTO PARA BUEIRO	27,21	m3	90,000	77,99	7.019,10
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	3.268,430	0,85	2.778,16
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	7.177,990	1,52	10.910,54
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	7.759,440	1,52	11.794,34
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	27,21	tkm	221,680	0,85	188,42
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	356,640	0,85	303,14
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	514,380	1,67	859,01
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	1.208,920	2,27	2.744,24
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	1.306,850	2,27	2.966,54
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	27,21	tkm	41,930	1,67	70,02
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	67,130	1,67	112,10

Total do Grupo : 112.181,86

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	EXECUÇÃO DE BOCA DE BUEIRO					
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	27,21	m3	11,550	633,88	7.321,31
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	181,000	107,35	19.430,35
45160	CONCRETO FCK=20 MPA	27,21	m3	36,530	662,50	24.201,12



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento : 202500036004554-3/2025

Data Orçamento : 02/04/2025

Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO
MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - DIORAMA/GOVersão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/24 - SEM
DESONERAÇÃO - T283 - PONTO 3

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 1,00 un

Data Base : 01/12/2024

Observação : PONTO 3: BUEIRO SIMPLES CELULAR DE CONCRETO - BSCC 3,00 X 3,00

45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	27,21	Kg	1.592,090	16,18	25.760,01
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	TKM	4.180,090	0,85	3.553,07
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	4.053,870	1,52	6.161,88
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	27,21	tkm	1.574,070	0,85	1.337,95
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	324,790	0,85	276,07
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	tkm	657,850	1,67	1.098,60
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	682,760	2,27	1.549,86
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	27,21	tkm	297,760	1,67	497,25
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	61,140	1,67	102,10

Total do Grupo : 91.289,57

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA					
45410	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM TERRA	27,21	m3	10,180	15,12	153,92
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	27,21	m3	10,180	2,51	25,55
41293	APILOAMENTO MANUAL	27,21	m2	50,880	6,23	316,98
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	18,050	107,35	1.937,66
45030	LASTRO DE PEDRA	27,21	m3	3,820	199,28	761,24
45160	CONCRETO FCK=20 MPA	27,21	m3	8,640	662,50	5.724,00
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	27,21	tkm	156,930	0,85	133,39
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	3.173,410	1,52	4.823,58
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	TKM	767,560	0,85	652,42
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	27,21	tkm	29,690	1,67	49,58
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	534,470	2,27	1.213,24
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	tkm	120,800	1,67	201,73

Total do Grupo : 15.993,29

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	SINALIZAÇÃO OBRA					
40851	SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA (TIPO I)	27,21	m2	10,000	643,52	6.435,20

Total do Grupo : 6.435,20

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	DESVIO					
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	100,000	0,67	67,00
40019	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)	27,21	m3	259,700	13,14	3.412,45
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	159,000	6,72	1.068,48
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	100,000	0,52	52,00
40305	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA	27,21	m2	170,900	0,50	85,45
45455	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,00 M	27,21	m	10,000	956,83	9.568,30
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	27,21	m3	418,700	5,29	2.214,92
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	27,21	m3km	5.233,750	3,14	16.433,97



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202500036004554-3/2025 Data Orçamento : 02/04/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO
MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - DIORAMA/GO
Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/24 - SEM
DESONERAÇÃO - T283 - PONTO 3
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 1,00 un
Data Base : 01/12/2024
Observação : PONTO 3: BUEIRO SIMPLES CELULAR DE CONCRETO - BSCC 3,00 X 3,00

Total do Grupo : 32.902,57

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	OBRAS COMPLEMENTARES					
42825	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	27,21	m3	12,940	824,51	10.669,15
40005	CARGA DE ENTULHOS	27,21	m3	12,940	3,14	40,63
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	27,21	m3km	64,680	2,83	183,04
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	27,21	m3	12,940	2,51	32,47
40890	REVESTIMENTO VEGETAL POR HIDROSSEMEADURA	27,21	m2	100,000	8,31	831,00

Total do Grupo : 11.756,29

Total do Orçamento : 288.319,15



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202500036004554-3/2025 Data Orçamento : 02/04/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO
MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - DIORAMA/GO
Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/24 - SEM
DESONERAÇÃO - T283 - PONTO 3
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 1,00 un
Data Base : 01/12/2024
Observação : PONTO 3: BUEIRO SIMPLES CELULAR DE CONCRETO - BSCC 3,00 X 3,00

Discriminação	Percentual	Preço	Preço/un
TERRAPLENAGEM	6,1599	17.760,37	17.760,37
OBRAS DE ARTE CORRENTES - BUEIRO	38,9089	112.181,86	112.181,86
EXECUÇÃO DE BOCA DE BUEIRO	31,6627	91.289,57	91.289,57
EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA	5,5471	15.993,29	15.993,29
SINALIZAÇÃO OBRA	2,2320	6.435,20	6.435,20
DESVIO	11,4118	32.902,57	32.902,57
OBRAS COMPLEMENTARES	4,0775	11.756,29	11.756,29
Total geral	100,0000	288.319,15	288.319,15



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento : 202500036004554-4/2025

Data Orçamento : 02/04/2025

Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO
MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - DIORAMA/GOVersão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/24 - SEM
DESONERAÇÃO - T283 - PONTO 4

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 1,00 un

Data Base : 01/12/2024

Observação : PONTO 4: BUEIRO SIMPLES CELULAR DE CONCRETO - BSCC 2,50 X 2,50

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	TERRAPLENAGEM					
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	35,000	0,67	23,45
40003	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 15 A 30 cm	27,21	un	4,000	50,71	202,84
40004	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 30 cm	27,21	un	2,000	126,81	253,62
40005	CARGA DE ENTULHOS	27,21	m3	7,000	3,14	21,98
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	27,21	m3km	35,000	2,83	99,05
40010	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M	27,21	m3	138,250	3,71	512,90
40317	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	27,21	m3	163,250	24,58	4.012,68
45435	REATERRO DE VALAS C/ COMPACTAÇÃO VIBRATÓRIA	27,21	m3	163,250	20,26	3.307,44
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	27,21	m3km	2.040,630	3,14	6.407,57
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	27,21	m3	7,000	2,51	17,57
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	35,000	0,52	18,20
41294	LASTRO DE BRITA	27,21	m3	3,200	147,09	470,68
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	729,600	1,52	1.108,99
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	147,200	2,27	334,14

Total do Grupo : 16.791,11

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	OBRAS DE ARTE CORRENTES - BUEIRO					
45160	CONCRETO FCK=20 MPA	27,21	m3	25,300	662,47	16.760,49
45150	FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	132,000	124,34	16.412,88
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	27,21	Kg	1.337,300	16,18	21.637,51
45140	ESCORAMENTO PARA BUEIRO	27,21	m3	62,500	77,99	4.874,37
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	2.247,050	0,85	1.909,99
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	4.934,870	1,52	7.501,00
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	5.334,620	1,52	8.108,62
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	27,21	tkm	184,030	0,85	156,42
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	272,810	0,85	231,88
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	423,620	1,67	707,44
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	995,630	2,27	2.260,08
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	1.076,280	2,27	2.443,15
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	27,21	tkm	41,700	1,67	69,63
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	61,520	1,67	102,73

Total do Grupo : 83.176,19

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	EXECUÇÃO DE BOCA DE BUEIRO					
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	27,21	m3	8,700	633,92	5.515,10
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	144,000	107,35	15.458,40
45160	CONCRETO FCK=20 MPA	27,21	m3	24,350	662,47	16.131,14



Sector : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202500036004554-4/2025 Data Orçamento : 02/04/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO
MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - DIORAMA/GO
Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/24 - SEM
DESONERAÇÃO - T283 - PONTO 4
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 1,00 un
Data Base : 01/12/2024
Observação : PONTO 4: BUEIRO SIMPLES CELULAR DE CONCRETO - BSCC 2,50 X 2,50

45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	27,21	Kg	1.417,950	16,18	22.942,43
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	TKM	540,580	0,85	459,49
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	3.610,500	1,52	5.487,96
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	27,21	tkm	1.252,300	0,85	1.064,45
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	289,260	0,85	245,87
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	tkm	540,580	1,67	902,76
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	728,440	2,27	1.653,55
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	27,21	tkm	283,770	1,67	473,89
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	65,230	1,67	108,93

Total do Grupo : 70.443,97

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA					
45410	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM TERRA	27,21	m3	9,060	15,12	136,98
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	27,21	m3	9,060	2,51	22,74
41293	APILOAMENTO MANUAL	27,21	m2	45,290	6,23	282,15
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	16,060	107,35	1.724,04
45030	LASTRO DE PEDRA	27,21	m3	3,400	199,28	677,55
45160	CONCRETO FCK=20 MPA	27,21	m3	7,690	662,47	5.094,39
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	27,21	tkm	139,690	0,85	118,73
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	2.824,800	1,52	4.293,69
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	TKM	683,240	0,85	580,75
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	27,21	tkm	31,650	1,67	52,85
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	569,920	2,27	1.293,71
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	tkm	128,810	1,67	215,11

Total do Grupo : 14.492,69

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	SINALIZAÇÃO OBRA					
40851	SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA (TIPO I)	27,21	m2	10,000	643,52	6.435,20

Total do Grupo : 6.435,20

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	DESVIO					
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	100,000	0,67	67,00
40019	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)	27,21	m3	259,700	13,14	3.412,45
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	159,000	6,72	1.068,48
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	100,000	0,52	52,00
40305	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA	27,21	m2	170,900	0,50	85,45
45455	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,00 M	27,21	m	10,000	956,83	9.568,30
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	27,21	m3	418,700	5,29	2.214,92
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	27,21	m3km	5.233,750	3,14	16.433,97



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202500036004554-4/2025 Data Orçamento : 02/04/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO
MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - DIORAMA/GO
Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/24 - SEM
DESONERAÇÃO - T283 - PONTO 4
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 1,00 un
Data Base : 01/12/2024
Observação : PONTO 4: BUEIRO SIMPLES CELULAR DE CONCRETO - BSCC 2,50 X 2,50

Total do Grupo : 32.902,57

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	OBRAS COMPLEMENTARES					
42825	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	27,21	m3	12,940	824,51	10.669,15
40005	CARGA DE ENTULHOS	27,21	m3	12,940	3,14	40,63
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	27,21	m3km	64,680	2,83	183,04
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	27,21	m3	12,940	2,51	32,47
40890	REVESTIMENTO VEGETAL POR HIDROSSEMEADURA	27,21	m2	100,000	8,31	831,00

Total do Grupo : 11.756,29

Total do Orçamento : 235.998,02



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202500036004554-4/2025 Data Orçamento : 02/04/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO
MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - DIORAMA/GO
Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/24 - SEM
DESONERAÇÃO - T283 - PONTO 4
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 1,00 un
Data Base : 01/12/2024
Observação : PONTO 4: BUEIRO SIMPLES CELULAR DE CONCRETO - BSCC 2,50 X 2,50

Discriminação	Percentual	Preço	Preço/un
TERRAPLENAGEM	7,1149	16.791,11	16.791,11
OBRAS DE ARTE CORRENTES - BUEIRO	35,2444	83.176,19	83.176,19
EXECUÇÃO DE BOCA DE BUEIRO	29,8494	70.443,97	70.443,97
EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA	6,1410	14.492,69	14.492,69
SINALIZAÇÃO OBRA	2,7268	6.435,20	6.435,20
DESVIO	13,9419	32.902,57	32.902,57
OBRAS COMPLEMENTARES	4,9816	11.756,29	11.756,29
Total geral	100,0000	235.998,02	235.998,02



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202500036004554-5/2025 Data Orçamento : 02/04/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO
MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - DIORAMA/GO
Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/24 - SEM
DESONERAÇÃO - T283 - PONTO 5
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 1,00 un
Observação : PONTO 5: BUEIRO SIMPLES CELULAR DE CONCRETO - BSCC 2,00 X 2,00

Data Base : 01/12/2024

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	TERRAPLENAGEM					
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	30,000	0,67	20,10
40003	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 15 A 30 cm	27,21	un	4,000	50,71	202,84
40004	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 30 cm	27,21	un	2,000	126,81	253,62
40005	CARGA DE ENTULHOS	27,21	m3	6,000	3,14	18,84
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	27,21	m3km	30,000	2,83	84,90
40010	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M	27,21	m3	96,000	3,71	356,16
40317	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	27,21	m3	131,000	24,58	3.219,98
45435	REATERRO DE VALAS C/ COMPACTAÇÃO VIBRATÓRIA	27,21	m3	131,000	20,26	2.654,06
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	27,21	m3km	1.637,500	3,14	5.141,75
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	27,21	m3	6,000	2,51	15,06
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	30,000	0,52	15,60
41294	LASTRO DE BRITA	27,21	m3	2,600	147,09	382,43
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	592,800	1,52	901,05
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	158,600	2,27	360,02

Total do Grupo : 13.626,41

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	OBRAS DE ARTE CORRENTES - BUEIRO					
45160	CONCRETO FCK=20 MPA	27,21	m3	15,700	662,50	10.401,25
45150	FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	106,000	124,34	13.180,04
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	27,21	Kg	940,340	16,18	15.214,70
45140	ESCORAMENTO PARA BUEIRO	27,21	m3	40,000	77,99	3.119,60
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	1.394,410	0,85	1.185,24
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	3.062,350	1,52	4.654,77
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	3.310,410	1,52	5.031,82
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	27,21	tkm	147,790	0,85	125,62
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	191,830	0,85	163,05
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	348,600	1,67	582,16
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	819,310	2,27	1.859,83
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	885,680	2,27	2.010,49
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	27,21	tkm	44,410	1,67	74,16
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	57,360	1,67	95,79

Total do Grupo : 57.698,52

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	EXECUÇÃO DE BOCA DE BUEIRO					
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	27,21	m3	6,300	633,88	3.993,44
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	113,000	107,35	12.130,55
45160	CONCRETO FCK=20 MPA	27,21	m3	17,860	662,50	11.832,25



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202500036004554-5/2025 Data Orçamento : 02/04/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO
MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - DIORAMA/GO
Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/24 - SEM
DESONERAÇÃO - T283 - PONTO 5
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 1,00 un
Data Base : 01/12/2024
Observação : PONTO 5: BUEIRO SIMPLES CELULAR DE CONCRETO - BSCC 2,00 X 2,00

45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	27,21	Kg	1.607,640	16,18	26.011,61
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	TKM	2.096,600	0,85	1.782,11
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	4.093,490	1,52	6.222,10
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	27,21	tkm	982,710	0,85	835,30
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	327,960	0,85	278,76
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	tkm	524,150	1,67	875,33
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	1.095,190	2,27	2.486,08
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	27,21	tkm	295,300	1,67	493,15
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	98,070	1,67	163,77

Total do Grupo : 67.104,45

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA					
45410	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM TERRA	27,21	m3	10,260	15,12	155,13
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	27,21	m3	10,260	2,51	25,75
41293	APILOAMENTO MANUAL	27,21	m2	51,310	6,23	319,66
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	14,390	107,35	1.544,76
45030	LASTRO DE PEDRA	27,21	m3	3,860	199,28	769,22
45160	CONCRETO FCK=20 MPA	27,21	m3	8,720	662,50	5.777,00
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	27,21	tkm	125,130	0,85	106,36
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	3.200,240	1,52	4.864,36
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	TKM	774,050	0,85	657,94
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	27,21	tkm	37,600	1,67	62,79
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	856,210	2,27	1.943,59
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	tkm	193,510	1,67	323,16

Total do Grupo : 16.549,72

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	SINALIZAÇÃO OBRA					
40851	SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA (TIPO I)	27,21	m2	10,000	643,52	6.435,20

Total do Grupo : 6.435,20

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	DESVIO					
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	100,000	0,67	67,00
40019	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)	27,21	m3	259,700	13,14	3.412,45
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	159,000	6,72	1.068,48
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	100,000	0,52	52,00
40305	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA	27,21	m2	170,900	0,50	85,45
45455	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,00 M	27,21	m	10,000	956,83	9.568,30
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	27,21	m3	418,700	5,29	2.214,92
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	27,21	m3km	5.233,750	3,14	16.433,97



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202500036004554-5/2025 Data Orçamento : 02/04/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO
MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - DIORAMA/GO
Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/24 - SEM
DESONERAÇÃO - T283 - PONTO 5
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 1,00 un
Data Base : 01/12/2024
Observação : PONTO 5: BUEIRO SIMPLES CELULAR DE CONCRETO - BSCC 2,00 X 2,00

Total do Grupo : 32.902,57

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	OBRAS COMPLEMENTARES					
42825	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	27,21	m3	12,940	824,51	10.669,15
40005	CARGA DE ENTULHOS	27,21	m3	12,940	3,14	40,63
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	27,21	m3km	64,680	2,83	183,04
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	27,21	m3	12,940	2,51	32,47
40890	REVESTIMENTO VEGETAL POR HIDROSSEMEADURA	27,21	m2	100,000	8,31	831,00

Total do Grupo : 11.756,29

Total do Orçamento : 206.073,16



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202500036004554-5/2025 Data Orçamento : 02/04/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO
MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - DIORAMA/GO
Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/24 - SEM
DESONERAÇÃO - T283 - PONTO 5
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 1,00 un
Data Base : 01/12/2024
Observação : PONTO 5: BUEIRO SIMPLES CELULAR DE CONCRETO - BSCC 2,00 X 2,00

Discriminação	Percentual	Preço	Preço/un
TERRAPLENAGEM	6,6124	13.626,41	13.626,41
OBRAS DE ARTE CORRENTES - BUEIRO	27,9990	57.698,52	57.698,52
EXECUÇÃO DE BOCA DE BUEIRO	32,5634	67.104,45	67.104,45
EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA	8,0310	16.549,72	16.549,72
SINALIZAÇÃO OBRA	3,1228	6.435,20	6.435,20
DESVIO	15,9664	32.902,57	32.902,57
OBRAS COMPLEMENTARES	5,7049	11.756,29	11.756,29
Total geral	100,0000	206.073,16	206.073,16



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202500036004567-5/2025 Data Orçamento : 07/04/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO
MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - DOVERLÂNDIA/GO
Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/24 - SEM
DESONERAÇÃO - T283 - ADM/CANT/MOB
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 1,00 un

Data Base : 01/12/2024

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	SERVIÇOS PRELIMINARES					
42210A	CANTEIRO DE OBRA - TIPO A2 ADAPTADO	27,21	un	1,000	133.399,22	133.399,22
42301	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO	27,21	un	1,000	60.039,50	60.039,50

Total do Grupo : 193.438,72

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	ADMINISTRAÇÃO LOCAL					
42110A	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO A2 ADAPTADO	27,21	un	1,000	95.435,56	95.435,56

Total do Grupo : 95.435,56

Total do Orçamento : 288.874,28



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202500036004567-5/2025 Data Orçamento : 07/04/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO
MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - DOVERLÂNDIA/GO
Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/24 - SEM
DESONERAÇÃO - T283 - ADM/CANT/MOB
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 1,00 un

Data Base : 01/12/2024

Discriminação	Percentual	Preço	Preço/un
SERVIÇOS PRELIMINARES	66,9629	193.438,72	193.438,72
ADMINISTRAÇÃO LOCAL	33,0370	95.435,56	95.435,56
Total geral	100,0000	288.874,28	288.874,28



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento : 202500036004567-1/2025

Data Orçamento : 07/04/2025

Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO
MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - DOVERLÂNDIA/GOVersão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/24 - SEM
DESONERAÇÃO - T283 - PONTO 2

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 1,00 un

Data Base : 01/12/2024

Observação : PONTO 2: BUEIRO DUPLO CELULAR DE CONCRETO - BDCC 2,50 X 2,50

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	TERRAPLENAGEM					
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	60,000	0,67	40,20
40003	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 15 A 30 cm	27,21	un	8,000	50,71	405,68
40004	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 30 cm	27,21	un	4,000	126,81	507,24
40005	CARGA DE ENTULHOS	27,21	m3	12,000	3,14	37,68
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	27,21	m3km	60,000	2,83	169,80
40010	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M	27,21	m3	248,850	3,71	923,23
40317	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	27,21	m3	281,350	24,58	6.915,58
45435	REATERRO DE VALAS C/ COMPACTAÇÃO VIBRATÓRIA	27,21	m3	281,350	20,26	5.700,15
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	27,21	m3km	3.516,880	3,14	11.043,00
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	27,21	m3	12,000	2,51	30,12
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	60,000	0,52	31,20
41294	LASTRO DE BRITA	27,21	m3	5,800	147,09	853,12
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	1.571,800	1,52	2.389,13
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	107,300	2,27	243,57

Total do Grupo : 29.289,70

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	OBRAS DE ARTE CORRENTES - BUEIRO					
45160	CONCRETO FCK=20 MPA	27,21	m3	35,200	662,47	23.318,94
45150	FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	200,000	124,34	24.868,00
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	27,21	Kg	2.141,410	16,18	34.648,01
45140	ESCORAMENTO PARA BUEIRO	27,21	m3	125,000	77,99	9.748,75
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	4.932,930	0,85	4.192,99
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	8.160,790	1,52	12.404,40
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	8.821,850	1,52	13.409,21
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	27,21	tkm	337,910	0,85	287,22
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	526,790	0,85	447,77
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	237,040	1,67	395,85
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	557,100	2,27	1.264,61
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	602,230	2,27	1.367,06
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	27,21	tkm	25,410	1,67	42,43
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	39,620	1,67	66,16

Total do Grupo : 126.461,40

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	EXECUÇÃO DE BOCA DE BUEIRO					
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	27,21	m3	9,750	633,92	6.180,72
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	155,000	107,35	16.639,25
45160	CONCRETO FCK=20 MPA	27,21	m3	30,050	662,47	19.907,22



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202500036004567-1/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO
MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - DOVERLÂNDIA/GO
Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/24 - SEM
DESONERAÇÃO - T283 - PONTO 2
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 1,00 un
Data Base : 01/12/2024
Observação : PONTO 2: BUEIRO DUPLO CELULAR DE CONCRETO - BDCC 2,50 X 2,50

45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	27,21	Kg	2.000,670	16,18	32.370,84
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	TKM	5.457,450	0,85	4.638,83
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	12.613,670	1,52	19.172,77
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	27,21	tkm	1.633,490	0,85	1.388,46
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	492,160	0,85	418,33
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	tkm	262,240	1,67	437,94
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	861,080	2,27	1.954,65
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	27,21	tkm	122,840	1,67	205,14
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	37,010	1,67	61,80

Total do Grupo : 103.375,95

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA					
45410	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM TERRA	27,21	m3	12,150	15,12	183,70
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	27,21	m3	12,150	2,51	30,49
41293	APILOAMENTO MANUAL	27,21	m2	60,750	6,23	378,47
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	18,080	107,35	1.940,88
45030	LASTRO DE PEDRA	27,21	m3	4,600	199,28	916,68
45160	CONCRETO FCK=20 MPA	27,21	m3	10,210	662,47	6.763,81
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	27,21	tkm	190,570	0,85	161,98
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	4.480,250	1,52	6.809,98
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	TKM	1.431,250	0,85	1.216,56
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	27,21	tkm	14,330	1,67	23,93
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	305,850	2,27	694,27
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	tkm	68,770	1,67	114,84

Total do Grupo : 19.235,59

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	SINALIZAÇÃO OBRA					
40851	SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA (TIPO I)	27,21	m2	10,000	643,52	6.435,20

Total do Grupo : 6.435,20

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	DESVIO					
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	100,000	0,67	67,00
40019	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)	27,21	m3	259,700	13,14	3.412,45
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	159,000	6,72	1.068,48
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	100,000	0,52	52,00
40305	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA	27,21	m2	170,900	0,50	85,45
45455	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,00 M	27,21	m	20,000	956,83	19.136,60
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	27,21	m3	418,700	5,29	2.214,92
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	27,21	m3km	5.233,750	3,14	16.433,97



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202500036004567-1/2025 Data Orçamento : 07/04/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO
MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - DOVERLÂNDIA/GO
Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/24 - SEM
DESONERAÇÃO - T283 - PONTO 2
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 1,00 un
Data Base : 01/12/2024
Observação : PONTO 2: BUEIRO DUPLO CELULAR DE CONCRETO - BDCC 2,50 X 2,50

Total do Grupo : 42.470,87

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	OBRAS COMPLEMENTARES					
42825	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	27,21	m3	12,940	824,51	10.669,15
40005	CARGA DE ENTULHOS	27,21	m3	12,940	3,14	40,63
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	27,21	m3km	64,680	2,83	183,04
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	27,21	m3	12,940	2,51	32,47
40890	REVESTIMENTO VEGETAL POR HIDROSSEMEADURA	27,21	m2	100,000	8,31	831,00

Total do Grupo : 11.756,29

Total do Orçamento : 339.025,00



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202500036004567-1/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO
MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - DOVERLÂNDIA/GO
Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/24 - SEM
DESONERAÇÃO - T283 - PONTO 2
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 1,00 un
Data Base : 01/12/2024
Observação : PONTO 2: BUEIRO DUPLO CELULAR DE CONCRETO - BDCC 2,50 X 2,50

Discriminação	Percentual	Preço	Preço/un
TERRAPLENAGEM	8,6393	29.289,70	29.289,70
OBRAS DE ARTE CORRENTES - BUEIRO	37,3015	126.461,40	126.461,40
EXECUÇÃO DE BOCA DE BUEIRO	30,4922	103.375,95	103.375,95
EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA	5,6738	19.235,59	19.235,59
SINALIZAÇÃO OBRA	1,8981	6.435,20	6.435,20
DESVIO	12,5274	42.470,87	42.470,87
OBRAS COMPLEMENTARES	3,4677	11.756,29	11.756,29
Total geral	100,0000	339.025,00	339.025,00



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202500036004567-3/2025 Data Orçamento : 07/04/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO
MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - DOVERLÂNDIA/GO
Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/24 - SEM
DESONERAÇÃO - T283 - PONTO 4
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 1,00 un
Observação : PONTO 4: BUEIRO SIMPLES CELULAR DE CONCRETO - BSCC 2,50 X 2,50

Data Base : 01/12/2024

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	TERRAPLENAGEM					
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	35,000	0,67	23,45
40003	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 15 A 30 cm	27,21	un	4,000	50,71	202,84
40004	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 30 cm	27,21	un	2,000	126,81	253,62
40005	CARGA DE ENTULHOS	27,21	m3	7,000	3,14	21,98
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	27,21	m3km	35,000	2,83	99,05
40010	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M	27,21	m3	138,250	3,71	512,90
40317	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	27,21	m3	163,250	24,58	4.012,68
45435	REATERRO DE VALAS C/ COMPACTAÇÃO VIBRATÓRIA	27,21	m3	163,250	20,26	3.307,44
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	27,21	m3km	2.040,630	3,14	6.407,57
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	27,21	m3	7,000	2,51	17,57
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	35,000	0,52	18,20
41294	LASTRO DE BRITA	27,21	m3	3,200	147,09	470,68
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	867,200	1,52	1.318,14
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	31,040	2,27	70,46

Total do Grupo : 16.736,58

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	OBRAS DE ARTE CORRENTES - BUEIRO					
45160	CONCRETO FCK=20 MPA	27,21	m3	25,300	662,47	16.760,49
45150	FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	132,000	124,34	16.412,88
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	27,21	Kg	1.337,300	16,18	21.637,51
45140	ESCORAMENTO PARA BUEIRO	27,21	m3	62,500	77,99	4.874,37
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	3.545,540	0,85	3.013,70
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	5.865,570	1,52	8.915,66
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	6.340,710	1,52	9.637,87
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	27,21	tkm	223,020	0,85	189,56
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	328,980	0,85	279,63
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	89,330	1,67	149,18
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	209,950	2,27	476,58
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	226,960	2,27	515,19
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	27,21	tkm	8,790	1,67	14,67
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	12,970	1,67	21,65

Total do Grupo : 82.898,94

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	EXECUÇÃO DE BOCA DE BUEIRO					
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	27,21	m3	8,700	633,92	5.515,10
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	144,000	107,35	15.458,40
45160	CONCRETO FCK=20 MPA	27,21	m3	24,350	662,47	16.131,14



Sector : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202500036004567-3/2025 Data Orçamento : 07/04/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO
MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - DOVERLÂNDIA/GO
Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/24 - SEM
DESONERAÇÃO - T283 - PONTO 4
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 1,00 un
Data Base : 01/12/2024
Observação : PONTO 4: BUEIRO SIMPLES CELULAR DE CONCRETO - BSCC 2,50 X 2,50

45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	27,21	Kg	1.417,950	16,18	22.942,43
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	TKM	4.524,440	0,85	3.845,77
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	7.707,460	1,52	11.715,33
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	27,21	tkm	1.517,560	0,85	1.289,92
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	348,820	0,85	296,49
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	tkm	113,990	1,67	190,36
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	275,880	2,27	626,24
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	27,21	tkm	59,840	1,67	99,93
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	13,750	1,67	22,96

Total do Grupo : 78.134,07

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA					
45410	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM TERRA	27,21	m3	9,060	15,12	136,98
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	27,21	m3	9,060	2,51	22,74
41293	APILOAMENTO MANUAL	27,21	m2	45,290	6,23	282,15
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	16,060	107,35	1.724,04
45030	LASTRO DE PEDRA	27,21	m3	3,400	199,28	677,55
45160	CONCRETO FCK=20 MPA	27,21	m3	7,690	662,47	5.094,39
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	27,21	tkm	169,280	0,85	143,88
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	3.531,520	1,52	5.367,91
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	TKM	1.078,060	0,85	916,35
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	27,21	tkm	6,680	1,67	11,15
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	159,430	2,27	361,90
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	tkm	27,160	1,67	45,35

Total do Grupo : 14.784,39

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	SINALIZAÇÃO OBRA					
40851	SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA (TIPO I)	27,21	m2	10,000	643,52	6.435,20

Total do Grupo : 6.435,20

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	DESVIO					
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	100,000	0,67	67,00
40019	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)	27,21	m3	259,700	13,14	3.412,45
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	159,000	6,72	1.068,48
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	100,000	0,52	52,00
40305	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA	27,21	m2	170,900	0,50	85,45
45455	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,00 M	27,21	m	10,000	956,83	9.568,30
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	27,21	m3	418,700	5,29	2.214,92
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	27,21	m3km	5.233,750	3,14	16.433,97



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202500036004567-3/2025 Data Orçamento : 07/04/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO
MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - DOVERLÂNDIA/GO
Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/24 - SEM
DESONERAÇÃO - T283 - PONTO 4
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 1,00 un
Data Base : 01/12/2024
Observação : PONTO 4: BUEIRO SIMPLES CELULAR DE CONCRETO - BSCC 2,50 X 2,50

Total do Grupo : 32.902,57

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	OBRAS COMPLEMENTARES					
42825	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	27,21	m3	12,940	824,51	10.669,15
40005	CARGA DE ENTULHOS	27,21	m3	12,940	3,14	40,63
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	27,21	m3km	64,680	2,83	183,04
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	27,21	m3	12,940	2,51	32,47
40890	REVESTIMENTO VEGETAL POR HIDROSSEMEADURA	27,21	m2	100,000	8,31	831,00

Total do Grupo : 11.756,29

Total do Orçamento : 243.648,04



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202500036004567-3/2025 Data Orçamento : 07/04/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO
MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - DOVERLÂNDIA/GO
Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/24 - SEM
DESONERAÇÃO - T283 - PONTO 4
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 1,00 un
Data Base : 01/12/2024
Observação : PONTO 4: BUEIRO SIMPLES CELULAR DE CONCRETO - BSCC 2,50 X 2,50

Discriminação	Percentual	Preço	Preço/un
TERRAPLENAGEM	6,8691	16.736,58	16.736,58
OBRAS DE ARTE CORRENTES - BUEIRO	34,0241	82.898,94	82.898,94
EXECUÇÃO DE BOCA DE BUEIRO	32,0684	78.134,07	78.134,07
EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA	6,0679	14.784,39	14.784,39
SINALIZAÇÃO OBRA	2,6412	6.435,20	6.435,20
DESVIO	13,5041	32.902,57	32.902,57
OBRAS COMPLEMENTARES	4,8252	11.756,29	11.756,29
Total geral	100,0000	243.648,04	243.648,04



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento : 202500036004567-4/2025

Data Orçamento : 07/04/2025

Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO
MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - DOVERLÂNDIA/GOVersão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/24 - SEM
DESONERAÇÃO - T283 - PONTO 5

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 1,00 un

Data Base : 01/12/2024

Observação : PONTO 5: BUEIRO SIMPLES CELULAR DE CONCRETO - BSCC 2,00 X 2,00

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	TERRAPLENAGEM					
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	30,000	0,67	20,10
40003	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 15 A 30 cm	27,21	un	4,000	50,71	202,84
40004	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 30 cm	27,21	un	2,000	126,81	253,62
40005	CARGA DE ENTULHOS	27,21	m3	6,000	3,14	18,84
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	27,21	m3km	30,000	2,83	84,90
40010	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M	27,21	m3	96,000	3,71	356,16
40317	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	27,21	m3	131,000	24,58	3.219,98
45435	REATERRO DE VALAS C/ COMPACTAÇÃO VIBRATÓRIA	27,21	m3	131,000	20,26	2.654,06
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	27,21	m3km	1.637,500	3,14	5.141,75
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	27,21	m3	6,000	2,51	15,06
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	30,000	0,52	15,60
41294	LASTRO DE BRITA	27,21	m3	3,200	147,09	470,68
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	867,200	1,52	1.318,14
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	34,560	2,27	78,45

Total do Grupo : 13.850,18

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	OBRAS DE ARTE CORRENTES - BUEIRO					
45160	CONCRETO FCK=20 MPA	27,21	m3	15,700	662,47	10.400,77
45150	FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	106,000	124,34	13.180,04
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	27,21	Kg	940,340	16,18	15.214,70
45140	ESCORAMENTO PARA BUEIRO	27,21	m3	40,000	77,99	3.119,60
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	2.200,200	0,85	1.870,17
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	3.639,900	1,52	5.532,64
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	3.934,750	1,52	5.980,82
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	27,21	tkm	179,090	0,85	152,22
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	231,320	0,85	196,62
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	61,720	1,67	103,07
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	145,060	2,27	329,28
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	156,810	2,27	355,95
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	27,21	tkm	7,860	1,67	13,12
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	10,160	1,67	16,96

Total do Grupo : 56.465,96

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	EXECUÇÃO DE BOCA DE BUEIRO					
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	27,21	m3	6,300	633,92	3.993,69
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	113,000	107,35	12.130,55
45160	CONCRETO FCK=20 MPA	27,21	m3	17,860	662,47	11.831,71



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202500036004567-4/2025 Data Orçamento : 07/04/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO
MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - DOVERLÂNDIA/GO
Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/24 - SEM
DESONERAÇÃO - T283 - PONTO 5
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 1,00 un
Data Base : 01/12/2024
Observação : PONTO 5: BUEIRO SIMPLES CELULAR DE CONCRETO - BSCC 2,00 X 2,00

45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	27,21	Kg	1.607,640	16,18	26.011,61
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	TKM	3.308,170	0,85	2.811,94
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	4.865,510	1,52	7.395,57
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	27,21	tkm	1.190,870	0,85	1.012,23
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	395,480	0,85	336,15
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	tkm	92,800	1,67	154,97
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	193,900	2,27	440,15
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	27,21	tkm	52,280	1,67	87,30
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	17,360	1,67	28,99

Total do Grupo : 66.234,86

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA					
45410	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM TERRA	27,21	m3	10,260	15,12	155,13
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	27,21	m3	10,260	2,51	25,75
41293	APILOAMENTO MANUAL	27,21	m2	51,310	6,23	319,66
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	14,390	107,35	1.544,76
45030	LASTRO DE PEDRA	27,21	m3	3,860	199,28	769,22
45160	CONCRETO FCK=20 MPA	27,21	m3	8,720	662,47	5.776,73
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	27,21	tkm	151,630	0,85	128,88
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	3.803,800	1,52	5.781,77
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	TKM	1.221,350	0,85	1.038,14
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	27,21	tkm	6,660	1,67	11,12
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	151,590	2,27	344,10
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	tkm	34,260	1,67	57,21

Total do Grupo : 15.952,47

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	SINALIZAÇÃO OBRA					
40851	SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA (TIPO I)	27,21	m2	10,000	643,52	6.435,20

Total do Grupo : 6.435,20

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	DESVIO					
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	100,000	0,67	67,00
40019	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)	27,21	m3	259,700	13,14	3.412,45
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	159,000	6,72	1.068,48
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	100,000	0,52	52,00
40305	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA	27,21	m2	170,900	0,50	85,45
45455	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,00 M	27,21	m	10,000	956,83	9.568,30
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	27,21	m3	418,700	5,29	2.214,92
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	27,21	m3km	5.233,750	3,14	16.433,97



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202500036004567-4/2025 Data Orçamento : 07/04/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO
MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - DOVERLÂNDIA/GO
Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/24 - SEM
DESONERAÇÃO - T283 - PONTO 5
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 1,00 un
Data Base : 01/12/2024
Observação : PONTO 5: BUEIRO SIMPLES CELULAR DE CONCRETO - BSCC 2,00 X 2,00

Total do Grupo : 32.902,57

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	OBRAS COMPLEMENTARES					
42825	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	27,21	m3	12,940	824,51	10.669,15
40005	CARGA DE ENTULHOS	27,21	m3	12,940	3,14	40,63
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	27,21	m3km	64,680	2,83	183,04
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	27,21	m3	12,940	2,51	32,47
40890	REVESTIMENTO VEGETAL POR HIDROSSEMEADURA	27,21	m2	100,000	8,31	831,00

Total do Grupo : 11.756,29

Total do Orçamento : 203.597,53



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202500036004567-4/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO
MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - DOVERLÂNDIA/GO
Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/24 - SEM
DESONERAÇÃO - T283 - PONTO 5
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 1,00 un
Data Base : 01/12/2024
Observação : PONTO 5: BUEIRO SIMPLES CELULAR DE CONCRETO - BSCC 2,00 X 2,00

Discriminação	Percentual	Preço	Preço/un
TERRAPLENAGEM	6,8027	13.850,18	13.850,18
OBRAS DE ARTE CORRENTES - BUEIRO	27,7341	56.465,96	56.465,96
EXECUÇÃO DE BOCA DE BUEIRO	32,5322	66.234,86	66.234,86
EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA	7,8353	15.952,47	15.952,47
SINALIZAÇÃO OBRA	3,1608	6.435,20	6.435,20
DESVIO	16,1606	32.902,57	32.902,57
OBRAS COMPLEMENTARES	5,7742	11.756,29	11.756,29
Total geral	100,0000	203.597,53	203.597,53



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202500036004567-2/2025 Data Orçamento : 07/04/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO
MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - DOVERLÂNDIA/GO
Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/24 - SEM
DESONERAÇÃO - T283 - PONTOS 1 E 3
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 1,00 un
Data Base : 01/12/2024
Observação : PONTOS 1 E 3: BUEIRO SIMPLES CELULAR DE CONCRETO - BSCC 3,00 X 3,00

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	TERRAPLENAGEM					
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	80,000	0,67	53,60
40003	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 15 A 30 cm	27,21	un	10,000	50,71	507,10
40004	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 30 cm	27,21	un	6,000	126,81	760,86
40005	CARGA DE ENTULHOS	27,21	m3	16,000	3,14	50,24
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	27,21	m3km	80,000	2,83	226,40
40010	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M	27,21	m3	316,000	3,71	1.172,36
40317	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	27,21	m3	336,000	24,58	8.258,88
45435	REATERRO DE VALAS C/ COMPACTAÇÃO VIBRATÓRIA	27,21	m3	336,000	20,26	6.807,36
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	27,21	m3km	4.200,000	3,14	13.188,00
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	27,21	m3	16,000	2,51	40,16
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	80,000	0,52	41,60
41294	LASTRO DE BRITA	27,21	m3	7,600	147,09	1.117,88
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	2.059,600	1,52	3.130,59
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	117,420	2,27	266,54

Total do Grupo : 35.621,57

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	OBRAS DE ARTE CORRENTES - BUEIRO					
45160	CONCRETO FCK=20 MPA	27,21	m3	73,600	662,47	48.757,79
45150	FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	318,000	124,34	39.540,12
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	27,21	Kg	3.496,440	16,18	56.572,39
45140	ESCORAMENTO PARA BUEIRO	27,21	m3	180,000	77,99	14.038,20
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	10.314,300	0,85	8.767,15
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	17.063,460	1,52	25.936,45
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	18.445,690	1,52	28.037,44
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	27,21	tkm	537,260	0,85	456,67
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	860,120	0,85	731,10
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	413,910	1,67	691,22
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	972,810	2,27	2.208,27
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	1.051,610	2,27	2.387,15
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	27,21	tkm	33,740	1,67	56,34
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	54,020	1,67	90,21

Total do Grupo : 228.270,50

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	EXECUÇÃO DE BOCA DE BUEIRO					
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	27,21	m3	23,100	633,92	14.643,55
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	362,000	107,35	38.860,70
45160	CONCRETO FCK=20 MPA	27,21	m3	73,060	662,47	48.400,05



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202500036004567-2/2025 Data Orçamento : 07/04/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO
MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - DOVERLÂNDIA/GO
Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/24 - SEM
DESONERAÇÃO - T283 - PONTOS 1 E 3
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 1,00 un
Data Base : 01/12/2024
Observação : PONTOS 1 E 3: BUEIRO SIMPLES CELULAR DE CONCRETO - BSCC 3,00 X 3,00

45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	27,21	Kg	6.368,350	16,18	103.039,90
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	TKM	6.595,640	0,85	5.606,29
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	4.818,420	1,52	7.323,99
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	27,21	tkm	1.907,490	0,85	1.621,36
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	783,310	0,85	665,81
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	tkm	264,680	1,67	442,01
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	274,700	2,27	623,56
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	27,21	tkm	119,800	1,67	200,06
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	49,200	1,67	82,16

Total do Grupo : 221.509,44

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA					
45410	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM TERRA	27,21	m3	20,352	15,12	307,72
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	27,21	m3	20,350	2,51	51,07
41293	APILOAMENTO MANUAL	27,21	m2	101,770	6,23	634,02
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	36,090	107,35	3.874,26
45030	LASTRO DE PEDRA	27,21	m3	7,650	199,28	1.524,49
45160	CONCRETO FCK=20 MPA	27,21	m3	17,280	662,47	11.447,48
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	27,21	tkm	380,340	0,85	323,28
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	7.543,810	1,52	11.466,59
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	TKM	2.422,210	0,85	2.058,87
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	27,21	tkm	23,890	1,67	39,89
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	430,080	2,27	976,28
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	tkm	97,200	1,67	162,32

Total do Grupo : 32.866,27

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	SINALIZAÇÃO OBRA					
40851	SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA (TIPO I)	27,21	m2	20,000	643,52	12.870,40

Total do Grupo : 12.870,40

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	DESVIO					
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	200,000	0,67	134,00
40019	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)	27,21	m3	519,400	13,14	6.824,91
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	318,000	6,72	2.136,96
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	200,000	0,52	104,00
40305	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA	27,21	m2	341,800	0,50	170,90
45455	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,00 M	27,21	m	20,000	956,83	19.136,60
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	27,21	m3	837,400	5,29	4.429,84
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	27,21	m3km	10.467,500	3,14	32.867,95



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202500036004567-2/2025 Data Orçamento : 07/04/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO
MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - DOVERLÂNDIA/GO
Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/24 - SEM
DESONERAÇÃO - T283 - PONTOS 1 E 3
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 1,00 un
Data Base : 01/12/2024
Observação : PONTOS 1 E 3: BUEIRO SIMPLES CELULAR DE CONCRETO - BSCC 3,00 X 3,00

Total do Grupo : 65.805,16

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	OBRAS COMPLEMENTARES					
42825	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	27,21	m3	25,870	824,51	21.330,07
40005	CARGA DE ENTULHOS	27,21	m3	25,870	3,14	81,23
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	27,21	m3km	129,350	2,83	366,06
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	27,21	m3	25,870	2,51	64,93
40890	REVESTIMENTO VEGETAL POR HIDROSSEMEADURA	27,21	m2	200,000	8,31	1.662,00

Total do Grupo : 23.504,29

Total do Orçamento : 620.447,63



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202500036004567-2/2025 Data Orçamento : 07/04/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO
MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - DOVERLÂNDIA/GO
Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/24 - SEM
DESONERAÇÃO - T283 - PONTOS 1 E 3
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 1,00 un
Data Base : 01/12/2024
Observação : PONTOS 1 E 3: BUEIRO SIMPLES CELULAR DE CONCRETO - BSCC 3,00 X 3,00

Discriminação	Percentual	Preço	Preço/un
TERRAPLENAGEM	5,7412	35.621,57	35.621,57
OBRAS DE ARTE CORRENTES - BUEIRO	36,7913	228.270,50	228.270,50
EXECUÇÃO DE BOCA DE BUEIRO	35,7015	221.509,44	221.509,44
EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA	5,2972	32.866,27	32.866,27
SINALIZAÇÃO OBRA	2,0744	12.870,40	12.870,40
DESVIO	10,6061	65.805,16	65.805,16
OBRAS COMPLEMENTARES	3,7882	23.504,29	23.504,29
Total geral	100,0000	620.447,63	620.447,63



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202500036004575-5/2025
Data Orçamento : 08/04/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO
MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - IPORÁ/GO
Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/24 - SEM
DESONERAÇÃO - T283 - ADM/CANT/MOB
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 1,00 un

Data Base : 01/12/2024

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	SERVIÇOS PRELIMINARES					
42210A	CANTEIRO DE OBRA - TIPO A2 ADAPTADO	27,21	un	1,000	133.399,22	133.399,22
42301	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO	27,21	un	1,000	29.548,60	29.548,60

Total do Grupo : 162.947,82

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	ADMINISTRAÇÃO LOCAL					
42110A	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO A2 ADAPTADO	27,21	un	1,000	95.435,56	95.435,56

Total do Grupo : 95.435,56

Total do Orçamento : 258.383,38



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202500036004575-5/2025 Data Orçamento : 08/04/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO
MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - IPORÁ/GO
Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/24 - SEM
DESONERAÇÃO - T283 - ADM/CANT/MOB
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 1,00 un

Data Base : 01/12/2024

Discriminação	Percentual	Preço	Preço/un
SERVIÇOS PRELIMINARES	63,0643	162.947,82	162.947,82
ADMINISTRAÇÃO LOCAL	36,9357	95.435,56	95.435,56
Total geral	100,0000	258.383,38	258.383,38



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento : 202500036004575-1/2025

Data Orçamento : 07/04/2025

Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO
MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - IPORÁ/GOVersão : ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/24 - SEM
DESONERAÇÃO - T283 - PONTO 1

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 1,00 un

Data Base : 01/12/2024

Observação : PONTO 1: BUEIRO TRIPLO CELULAR DE CONCRETO - BTCC 3,00 X 3,00

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	TERRAPLENAGEM					
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	100,000	0,67	67,00
40003	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 15 A 30 cm	27,21	un	13,000	50,71	659,23
40004	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 30 cm	27,21	un	6,000	126,81	760,86
40005	CARGA DE ENTULHOS	27,21	m3	20,000	3,14	62,80
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	27,21	m3km	100,000	2,83	283,00
40010	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M	27,21	m3	498,200	3,71	1.848,32
40317	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	27,21	m3	493,200	24,58	12.122,85
45435	REATERRO DE VALAS C/ COMPACTAÇÃO VIBRATÓRIA	27,21	m3	493,200	20,26	9.992,23
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	27,21	m3km	6.165,000	3,14	19.358,10
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	27,21	m3	20,000	2,51	50,20
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	100,000	0,52	52,00
41294	LASTRO DE BRITA	27,21	m3	10,100	147,09	1.485,60
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	1.999,800	1,52	3.039,69
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	115,140	2,27	261,36

Total do Grupo : 50.043,24

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	OBRAS DE ARTE CORRENTES - BUEIRO					
45160	CONCRETO FCK=20 MPA	27,21	m3	77,400	662,47	51.275,17
45150	FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	329,000	124,34	40.907,86
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	27,21	Kg	3.488,870	16,18	56.449,91
45140	ESCORAMENTO PARA BUEIRO	27,21	m3	270,000	77,99	21.057,30
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	5.972,800	0,85	5.076,88
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	13.110,710	1,52	19.928,27
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	14.172,750	1,52	21.542,58
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	27,21	tkm	388,650	0,85	330,35
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	600,090	0,85	510,07
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	321,180	1,67	536,37
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	754,860	2,27	1.713,53
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	816,010	2,27	1.852,34
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	27,21	tkm	25,760	1,67	43,01
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	39,770	1,67	66,41

Total do Grupo : 221.290,05

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	EXECUÇÃO DE BOCA DE BUEIRO					
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	27,21	m3	18,450	633,92	11.695,82
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	217,000	107,35	23.294,95
45160	CONCRETO FCK=20 MPA	27,21	m3	52,430	662,47	34.733,30



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202500036004575-1/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO
MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - IPORÁ/GO
Versão : ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/24 - SEM
DESONERAÇÃO - T283 - PONTO 1
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 1,00 un
Data Base : 01/12/2024
Observação : PONTO 1: BUEIRO TRIPLO CELULAR DE CONCRETO - BTCC 3,00 X 3,00

45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	27,21	Kg	3.010,980	16,18	48.717,65
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	TKM	5.344,500	0,85	4.542,82
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	16.413,910	1,52	24.949,14
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	27,21	tkm	1.598,960	0,85	1.359,11
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	517,890	0,85	440,20
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	tkm	287,390	1,67	479,94
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	945,040	2,27	2.145,24
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	27,21	tkm	105,980	1,67	176,98
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	34,330	1,67	57,33

Total do Grupo : 152.592,48

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA					
45410	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM TERRA	27,21	m3	17,670	15,12	267,17
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	27,21	m3	17,670	2,51	44,35
41293	APILOAMENTO MANUAL	27,21	m2	88,360	6,23	550,48
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	23,130	107,35	2.483,00
45030	LASTRO DE PEDRA	27,21	m3	6,750	199,28	1.345,14
45160	CONCRETO FCK=20 MPA	27,21	m3	14,750	662,47	9.771,43
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	27,21	tkm	170,400	0,85	144,84
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	4.747,700	1,52	7.216,50
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	TKM	1.138,270	0,85	967,52
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	27,21	tkm	170,400	1,67	284,56
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	4.124,270	2,27	9.362,09
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	tkm	923,500	1,67	1.542,24

Total do Grupo : 33.979,32

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	SINALIZAÇÃO OBRA					
40851	SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA (TIPO I)	27,21	m2	10,000	643,52	6.435,20

Total do Grupo : 6.435,20

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	DESVIO					
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	100,000	0,67	67,00
40019	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)	27,21	m3	259,700	13,14	3.412,45
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	159,000	6,72	1.068,48
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	100,000	0,52	52,00
40305	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA	27,21	m2	170,900	0,50	85,45
45455	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,00 M	27,21	m	30,000	956,83	28.704,90
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	27,21	m3	418,700	5,29	2.214,92
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	27,21	m3km	5.233,750	3,14	16.433,97



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202500036004575-1/2025 Data Orçamento : 07/04/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO
MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - IPORÁ/GO
Versão : ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/24 - SEM
DESONERAÇÃO - T283 - PONTO 1
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 1,00 un
Data Base : 01/12/2024
Observação : PONTO 1: BUEIRO TRIPLO CELULAR DE CONCRETO - BTCC 3,00 X 3,00

Total do Grupo : 52.039,17

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	OBRAS COMPLEMENTARES					
42825	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	27,21	m3	12,940	824,51	10.669,15
40005	CARGA DE ENTULHOS	27,21	m3	12,940	3,14	40,63
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	27,21	m3km	64,680	2,83	183,04
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	27,21	m3	12,940	2,51	32,47
40890	REVESTIMENTO VEGETAL POR HIDROSSEMEADURA	27,21	m2	100,000	8,31	831,00

Total do Grupo : 11.756,29

Total do Orçamento : 528.135,75



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202500036004575-1/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO
MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - IPORÁ/GO
Versão : ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/24 - SEM
DESONERAÇÃO - T283 - PONTO 1
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 1,00 un
Data Base : 01/12/2024
Observação : PONTO 1: BUEIRO TRIPLO CELULAR DE CONCRETO - BTCC 3,00 X 3,00

Discriminação	Percentual	Preço	Preço/un
TERRAPLENAGEM	9,4754	50.043,24	50.043,24
OBRAS DE ARTE CORRENTES - BUEIRO	41,9002	221.290,05	221.290,05
EXECUÇÃO DE BOCA DE BUEIRO	28,8927	152.592,48	152.592,48
EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA	6,4338	33.979,32	33.979,32
SINALIZAÇÃO OBRA	1,2185	6.435,20	6.435,20
DESVIO	9,8534	52.039,17	52.039,17
OBRAS COMPLEMENTARES	2,2260	11.756,29	11.756,29
Total geral	100,0000	528.135,75	528.135,75



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202500036004575-3/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO
MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - IPORÁ/GO
Versão : ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/24 - SEM
DESONERAÇÃO - T283 - PONTO 4
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 1,00 un
Data Base : 01/12/2024
Observação : PONTO 4: BUEIRO DUPLO CELULAR DE CONCRETO - BDCC 2,50 X 2,50

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	TERRAPLENAGEM					
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	60,000	0,67	40,20
40003	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 15 A 30 cm	27,21	un	8,000	50,71	405,68
40004	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 30 cm	27,21	un	4,000	126,81	507,24
40005	CARGA DE ENTULHOS	27,21	m3	12,000	3,14	37,68
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	27,21	m3km	60,000	2,83	169,80
40010	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M	27,21	m3	248,850	3,71	923,23
40317	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	27,21	m3	281,350	24,58	6.915,58
45435	REATERRO DE VALAS C/ COMPACTAÇÃO VIBRATÓRIA	27,21	m3	281,350	20,26	5.700,15
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	27,21	m3km	3.516,880	3,14	11.043,00
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	27,21	m3	12,000	2,51	30,12
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	60,000	0,52	31,20
41294	LASTRO DE BRITA	27,21	m3	5,800	147,09	853,12
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	1.148,400	1,52	1.745,56
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	31,900	2,27	72,41

Total do Grupo : 28.474,97

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	OBRAS DE ARTE CORRENTES - BUEIRO					
45160	CONCRETO FCK=20 MPA	27,21	m3	35,200	662,47	23.318,94
45150	FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	200,000	124,34	24.868,00
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	27,21	Kg	2.141,410	16,18	34.648,01
45140	ESCORAMENTO PARA BUEIRO	27,21	m3	125,000	77,99	9.748,75
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	2.716,310	0,85	2.308,86
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	5.962,490	1,52	9.062,98
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	6.445,490	1,52	9.797,14
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	27,21	tkm	236,260	0,85	200,82
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	368,320	0,85	313,07
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	70,470	1,67	117,68
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	165,630	2,27	375,98
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	179,040	2,27	406,42
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	27,21	tkm	7,550	1,67	12,60
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	11,780	1,67	19,67

Total do Grupo : 115.198,92

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	EXECUÇÃO DE BOCA DE BUEIRO					
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	27,21	m3	9,750	633,92	6.180,72
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	155,000	107,35	16.639,25
45160	CONCRETO FCK=20 MPA	27,21	m3	30,050	662,47	19.907,22



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202500036004575-3/2025 Data Orçamento : 07/04/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO
MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - IPORÁ/GO
Versão : ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/24 - SEM
DESONERAÇÃO - T283 - PONTO 4
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 1,00 un
Data Base : 01/12/2024
Observação : PONTO 4: BUEIRO DUPLO CELULAR DE CONCRETO - BDCC 2,50 X 2,50

45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	27,21	Kg	2.000,670	16,18	32.370,84
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	TKM	3.005,140	0,85	2.554,36
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	9.215,890	1,52	14.008,15
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	27,21	tkm	1.142,110	0,85	970,79
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	344,120	0,85	292,50
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	tkm	77,960	1,67	130,19
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	256,000	2,27	581,12
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	27,21	tkm	36,520	1,67	60,98
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	11,000	1,67	18,37

Total do Grupo : 93.714,49

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA					
45410	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM TERRA	27,21	m3	12,150	15,12	183,70
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	27,21	m3	12,150	2,51	30,49
41293	APILOAMENTO MANUAL	27,21	m2	60,750	6,23	378,47
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	18,080	107,35	1.940,88
45030	LASTRO DE PEDRA	27,21	m3	4,600	199,28	916,68
45160	CONCRETO FCK=20 MPA	27,21	m3	10,210	662,47	6.763,81
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	27,21	tkm	133,240	0,85	113,25
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	3.273,390	1,52	4.975,55
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	TKM	788,120	0,85	669,90
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	27,21	tkm	4,260	1,67	7,11
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	90,930	2,27	206,41
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	tkm	20,450	1,67	34,15

Total do Grupo : 16.220,40

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	SINALIZAÇÃO OBRA					
40851	SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA (TIPO I)	27,21	m2	10,000	643,52	6.435,20

Total do Grupo : 6.435,20

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	DESVIO					
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	100,000	0,67	67,00
40019	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)	27,21	m3	259,700	13,14	3.412,45
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	159,000	6,72	1.068,48
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	100,000	0,52	52,00
40305	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA	27,21	m2	170,900	0,50	85,45
45455	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,00 M	27,21	m	20,000	956,83	19.136,60
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	27,21	m3	418,700	5,29	2.214,92
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	27,21	m3km	5.233,750	3,14	16.433,97



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202500036004575-3/2025 Data Orçamento : 07/04/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO
MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - IPORÁ/GO
Versão : ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/24 - SEM
DESONERAÇÃO - T283 - PONTO 4
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 1,00 un
Data Base : 01/12/2024
Observação : PONTO 4: BUEIRO DUPLO CELULAR DE CONCRETO - BDCC 2,50 X 2,50

Total do Grupo : 42.470,87

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	OBRAS COMPLEMENTARES					
42825	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	27,21	m3	12,940	824,51	10.669,15
40005	CARGA DE ENTULHOS	27,21	m3	12,940	3,14	40,63
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	27,21	m3km	64,680	2,83	183,04
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	27,21	m3	12,940	2,51	32,47
40890	REVESTIMENTO VEGETAL POR HIDROSSEMEADURA	27,21	m2	100,000	8,31	831,00

Total do Grupo : 11.756,29

Total do Orçamento : 314.271,14



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202500036004575-3/2025 Data Orçamento : 07/04/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO
MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - IPORÁ/GO
Versão : ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/24 - SEM
DESONERAÇÃO - T283 - PONTO 4
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 1,00 un
Data Base : 01/12/2024
Observação : PONTO 4: BUEIRO DUPLO CELULAR DE CONCRETO - BDCC 2,50 X 2,50

Discriminação	Percentual	Preço	Preço/un
TERRAPLENAGEM	9,0606	28.474,97	28.474,97
OBRAS DE ARTE CORRENTES - BUEIRO	36,6559	115.198,92	115.198,92
EXECUÇÃO DE BOCA DE BUEIRO	29,8196	93.714,49	93.714,49
EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA	5,1613	16.220,40	16.220,40
SINALIZAÇÃO OBRA	2,0477	6.435,20	6.435,20
DESVIO	13,5140	42.470,87	42.470,87
OBRAS COMPLEMENTARES	3,7408	11.756,29	11.756,29
Total geral	100,0000	314.271,14	314.271,14



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202500036004575-2/2025 Data Orçamento : 07/04/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO
MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - IPORÁ/GO
Versão : ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/24 - SEM
DESONERAÇÃO - T283 - PONTOS 2 E 3
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 1,00 un
Observação : PONTOS 2 E 3: BUEIRO DUPLO CELULAR DE CONCRETO - BDCC 3,00 X 3,00

Data Base : 01/12/2024

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	TERRAPLENAGEM					
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	140,000	0,67	93,80
40003	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 15 A 30 cm	27,21	un	18,000	50,71	912,78
40004	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 30 cm	27,21	un	8,000	126,81	1.014,48
40005	CARGA DE ENTULHOS	27,21	m3	28,000	3,14	87,92
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	27,21	m3km	140,000	2,83	396,20
40010	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M	27,21	m3	686,200	3,71	2.545,80
40317	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	27,21	m3	691,200	24,58	16.989,69
45435	REATERRO DE VALAS C/ COMPACTAÇÃO VIBRATÓRIA	27,21	m3	691,200	20,26	14.003,71
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	27,21	m3km	8.640,000	3,14	27.129,60
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	27,21	m3	28,000	2,51	70,28
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	140,000	0,52	72,80
41294	LASTRO DE BRITA	27,21	m3	13,800	147,09	2.029,84
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	2.732,400	1,52	4.153,24
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	90,390	2,27	205,18

Total do Grupo : 69.705,32

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	OBRAS DE ARTE CORRENTES - BUEIRO					
45160	CONCRETO FCK=20 MPA	27,21	m3	106,200	662,47	70.354,31
45150	FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	484,000	124,34	60.180,56
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	27,21	Kg	5.287,200	16,18	85.546,89
45140	ESCORAMENTO PARA BUEIRO	27,21	m3	360,000	77,99	28.076,40
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	8.195,240	0,85	6.965,95
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	17.989,110	1,52	27.343,44
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	19.446,320	1,52	29.558,40
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	27,21	tkm	571,740	0,85	485,97
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	909,400	0,85	772,99
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	253,200	1,67	422,84
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	595,090	2,27	1.350,85
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	643,300	2,27	1.460,29
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	27,21	tkm	21,780	1,67	36,37
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	34,630	1,67	57,83

Total do Grupo : 312.613,09

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	EXECUÇÃO DE BOCA DE BUEIRO					
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	27,21	m3	27,300	633,92	17.306,01
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	119,720	107,35	12.851,94
45160	CONCRETO FCK=20 MPA	27,21	m3	40,560	662,47	26.869,78



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202500036004575-2/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO
MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - IPORÁ/GO
Versão : ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/24 - SEM
DESONERAÇÃO - T283 - PONTOS 2 E 3
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 1,00 un
Data Base : 01/12/2024
Observação : PONTOS 2 E 3: BUEIRO DUPLO CELULAR DE CONCRETO - BDCC 3,00 X 3,00

45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	27,21	Kg	4.572,350	16,18	73.980,62
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	TKM	2.525,740	0,85	2.146,87
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	5.123,790	1,52	7.788,16
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	27,21	tkm	441,090	0,85	374,92
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	786,440	0,85	668,47
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	tkm	78,040	1,67	130,32
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	169,500	2,27	384,76
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	27,21	tkm	16,800	1,67	28,05
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	29,950	1,67	50,01

Total do Grupo : 142.579,91

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA					
45410	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM TERRA	27,21	m3	27,760	15,12	419,73
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	27,21	m3	13,880	2,51	34,83
41293	APILOAMENTO MANUAL	27,21	m2	138,820	6,23	864,84
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	41,320	107,35	4.435,70
45030	LASTRO DE PEDRA	27,21	m3	10,520	199,28	2.096,42
45160	CONCRETO FCK=20 MPA	27,21	m3	23,340	662,47	15.462,04
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	27,21	tkm	304,460	0,85	258,79
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	7.479,860	1,52	11.369,38
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	TKM	1.800,890	0,85	1.530,75
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	27,21	tkm	11,590	1,67	19,35
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	247,440	2,27	561,68
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	tkm	55,640	1,67	92,91

Total do Grupo : 37.146,42

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	SINALIZAÇÃO OBRA					
40851	SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA (TIPO I)	27,21	m2	20,000	643,52	12.870,40

Total do Grupo : 12.870,40

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	DESVIO					
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	200,000	0,67	134,00
40019	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)	27,21	m3	519,400	13,14	6.824,91
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	318,000	6,72	2.136,96
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	200,000	0,52	104,00
40305	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA	27,21	m2	341,800	0,50	170,90
45455	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,00 M	27,21	m	40,000	956,83	38.273,20
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	27,21	m3	837,400	5,29	4.429,84
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	27,21	m3km	10.467,500	3,14	32.867,95



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202500036004575-2/2025 Data Orçamento : 07/04/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO
MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - IPORÁ/GO
Versão : ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/24 - SEM
DESONERAÇÃO - T283 - PONTOS 2 E 3
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 1,00 un
Data Base : 01/12/2024
Observação : PONTOS 2 E 3: BUEIRO DUPLO CELULAR DE CONCRETO - BDCC 3,00 X 3,00

Total do Grupo : 84.941,76

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	OBRAS COMPLEMENTARES					
42825	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	27,21	m3	25,870	824,51	21.330,07
40005	CARGA DE ENTULHOS	27,21	m3	25,870	3,14	81,23
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	27,21	m3km	129,350	2,83	366,06
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	27,21	m3	25,870	2,51	64,93
40890	REVESTIMENTO VEGETAL POR HIDROSSEMEADURA	27,21	m2	200,000	8,31	1.662,00

Total do Grupo : 23.504,29

Total do Orçamento : 683.361,19



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202500036004575-2/2025 Data Orçamento : 07/04/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO
MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - IPORÁ/GO
Versão : ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/24 - SEM
DESONERAÇÃO - T283 - PONTOS 2 E 3
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 1,00 un
Data Base : 01/12/2024
Observação : PONTOS 2 E 3: BUEIRO DUPLO CELULAR DE CONCRETO - BDCC 3,00 X 3,00

Discriminação	Percentual	Preço	Preço/un
TERRAPLENAGEM	10,2003	69.705,32	69.705,32
OBRAS DE ARTE CORRENTES - BUEIRO	45,7464	312.613,09	312.613,09
EXECUÇÃO DE BOCA DE BUEIRO	20,8645	142.579,91	142.579,91
EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA	5,4358	37.146,42	37.146,42
SINALIZAÇÃO OBRA	1,8834	12.870,40	12.870,40
DESVIO	12,4300	84.941,76	84.941,76
OBRAS COMPLEMENTARES	3,4396	23.504,29	23.504,29
Total geral	100,0000	683.361,19	683.361,19



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202500036004584-4/2025 Data Orçamento : 08/04/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO
MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - JAUPACI/GO
Versão : ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/24 - SEM
DESONERAÇÃO - T283 - ADM/CANT/MOB
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 1,00 un

Data Base : 01/12/2024

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	SERVIÇOS PRELIMINARES					
42210A	CANTEIRO DE OBRA - TIPO A2 ADAPTADO	27,21	un	1,000	133.399,22	133.399,22
42301	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO	27,21	un	1,000	38.679,04	38.679,04

Total do Grupo : 172.078,26

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	ADMINISTRAÇÃO LOCAL					
42110A	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO A2 ADAPTADO	27,21	un	1,000	95.435,56	95.435,56

Total do Grupo : 95.435,56

Total do Orçamento : 267.513,82



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202500036004584-4/2025 Data Orçamento : 08/04/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO
MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - JAUPACI/GO
Versão : ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/24 - SEM
DESONERAÇÃO - T283 - ADM/CANT/MOB
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 1,00 un

Data Base : 01/12/2024

Discriminação	Percentual	Preço	Preço/un
SERVIÇOS PRELIMINARES	64,3249	172.078,26	172.078,26
ADMINISTRAÇÃO LOCAL	35,6750	95.435,56	95.435,56
Total geral	100,0000	267.513,82	267.513,82



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202500036004584-2/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO
MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - JAUPACI/GO
Versão : ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/24 - SEM
DESONERAÇÃO - T283 - PONTO 5
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 1,00 un
Data Base : 01/12/2024
Observação : PONTO 5: BUEIRO DUPLO CELULAR DE CONCRETO - BDCC 3,00 X 3,00

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	TERRAPLENAGEM					
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	70,000	0,67	46,90
40003	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 15 A 30 cm	27,21	un	9,000	50,71	456,39
40004	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 30 cm	27,21	un	4,000	126,81	507,24
40005	CARGA DE ENTULHOS	27,21	m3	14,000	3,14	43,96
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	27,21	m3km	70,000	2,83	198,10
40010	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M	27,21	m3	343,100	3,71	1.272,90
40317	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	27,21	m3	345,600	24,58	8.494,84
45435	REATERRO DE VALAS C/ COMPACTAÇÃO VIBRATÓRIA	27,21	m3	345,600	20,26	7.001,85
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	27,21	m3km	4.320,000	3,14	13.564,80
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	27,21	m3	14,000	2,51	35,14
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	70,000	0,52	36,40
41294	LASTRO DE BRITA	27,21	m3	6,900	147,09	1.014,92
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	1.669,800	1,52	2.538,09
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	126,270	2,27	286,63

Total do Grupo : 35.498,16

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	OBRAS DE ARTE CORRENTES - BUEIRO					
45160	CONCRETO FCK=20 MPA	27,21	m3	53,100	662,47	35.177,15
45150	FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	242,000	124,34	30.090,28
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	27,21	Kg	2.643,600	16,18	42.773,44
45140	ESCORAMENTO PARA BUEIRO	27,21	m3	180,000	77,99	14.038,20
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	3.885,010	0,85	3.302,25
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	10.993,350	1,52	16.709,89
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	11.883,870	1,52	18.063,48
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	27,21	tkm	359,000	0,85	305,15
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	571,020	0,85	485,36
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	353,710	1,67	590,69
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	831,320	2,27	1.887,09
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	898,660	2,27	2.039,95
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	27,21	tkm	30,420	1,67	50,80
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	48,380	1,67	80,79

Total do Grupo : 165.594,52

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	EXECUÇÃO DE BOCA DE BUEIRO					
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	27,21	m3	13,650	633,92	8.653,00
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	193,000	107,35	20.718,55
45160	CONCRETO FCK=20 MPA	27,21	m3	44,430	662,47	29.433,54



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202500036004584-2/2025 Data Orçamento : 08/04/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO
MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - JAUPACI/GO
Versão : ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/24 - SEM
DESONERAÇÃO - T283 - PONTO 5
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 1,00 un
Data Base : 01/12/2024
Observação : PONTO 5: BUEIRO DUPLO CELULAR DE CONCRETO - BDCC 3,00 X 3,00

45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	27,21	Kg	2.286,170	16,18	36.990,23
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	TKM	4.161,570	0,85	3.537,33
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	6.262,410	1,52	9.518,86
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	27,21	tkm	1.785,910	0,85	1.518,02
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	493,810	0,85	419,73
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	tkm	378,890	1,67	632,74
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	473,560	2,27	1.074,98
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	27,21	tkm	151,310	1,67	252,68
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	41,840	1,67	69,87

Total do Grupo : 112.819,53

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA					
45410	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM TERRA	27,21	m3	13,880	15,12	209,86
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	27,21	m3	13,880	2,51	34,83
41293	APILOAMENTO MANUAL	27,21	m2	69,410	6,23	432,42
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	20,660	107,35	2.217,85
45030	LASTRO DE PEDRA	27,21	m3	5,260	199,28	1.048,21
45160	CONCRETO FCK=20 MPA	27,21	m3	11,670	662,47	7.731,02
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	27,21	tkm	191,180	0,85	162,50
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	4.571,020	1,52	6.947,95
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	TKM	853,720	0,85	725,66
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	27,21	tkm	16,200	1,67	27,05
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	345,660	2,27	784,64
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	tkm	77,730	1,67	129,80

Total do Grupo : 20.451,79

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	SINALIZAÇÃO OBRA					
40851	SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA (TIPO I)	27,21	m2	10,000	643,52	6.435,20

Total do Grupo : 6.435,20

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	DESVIO					
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	100,000	0,67	67,00
40019	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)	27,21	m3	259,700	13,14	3.412,45
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	159,000	6,72	1.068,48
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	100,000	0,52	52,00
40305	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA	27,21	m2	170,900	0,50	85,45
45455	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,00 M	27,21	m	20,000	956,83	19.136,60
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	27,21	m3	418,700	5,29	2.214,92
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	27,21	m3km	5.233,750	3,14	16.433,97



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202500036004584-2/2025 Data Orçamento : 08/04/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO
MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - JAUPACI/GO
Versão : ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/24 - SEM
DESONERAÇÃO - T283 - PONTO 5
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 1,00 un
Data Base : 01/12/2024
Observação : PONTO 5: BUEIRO DUPLO CELULAR DE CONCRETO - BDCC 3,00 X 3,00

Total do Grupo : 42.470,87

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	OBRAS COMPLEMENTARES					
42825	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	27,21	m3	12,940	824,51	10.669,15
40005	CARGA DE ENTULHOS	27,21	m3	12,940	3,14	40,63
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	27,21	m3km	64,680	2,83	183,04
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	27,21	m3	12,940	2,51	32,47
40890	REVESTIMENTO VEGETAL POR HIDROSSEMEADURA	27,21	m2	100,000	8,31	831,00

Total do Grupo : 11.756,29

Total do Orçamento : 395.026,36



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202500036004584-2/2025 Data Orçamento : 08/04/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO
MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - JAUPACI/GO
Versão : ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/24 - SEM
DESONERAÇÃO - T283 - PONTO 5
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 1,00 un
Data Base : 01/12/2024
Observação : PONTO 5: BUEIRO DUPLO CELULAR DE CONCRETO - BDCC 3,00 X 3,00

Discriminação	Percentual	Preço	Preço/un
TERRAPLENAGEM	8,9862	35.498,16	35.498,16
OBRAS DE ARTE CORRENTES - BUEIRO	41,9199	165.594,52	165.594,52
EXECUÇÃO DE BOCA DE BUEIRO	28,5600	112.819,53	112.819,53
EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA	5,1773	20.451,79	20.451,79
SINALIZAÇÃO OBRA	1,6291	6.435,20	6.435,20
DESVIO	10,7514	42.470,87	42.470,87
OBRAS COMPLEMENTARES	2,9761	11.756,29	11.756,29
Total geral	100,0000	395.026,36	395.026,36



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202500036004584-3/2025 Data Orçamento : 08/04/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO
MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - JAUPACI/GO
Versão : ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/24 - SEM
DESONERAÇÃO - T283 - PONTO 6
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 1,00 un
Data Base : 01/12/2024
Observação : PONTO 6: BUEIRO DUPLO CELULAR DE CONCRETO - BDCC 2,50 X 2,50

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	TERRAPLENAGEM					
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	60,000	0,67	40,20
40003	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 15 A 30 cm	27,21	un	8,000	50,71	405,68
40004	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 30 cm	27,21	un	4,000	126,81	507,24
40005	CARGA DE ENTULHOS	27,21	m3	12,000	3,14	37,68
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	27,21	m3km	60,000	2,83	169,80
40010	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M	27,21	m3	248,850	3,71	923,23
40317	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	27,21	m3	281,350	24,58	6.915,58
45435	REATERRO DE VALAS C/ COMPACTAÇÃO VIBRATÓRIA	27,21	m3	281,350	20,26	5.700,15
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	27,21	m3km	3.516,880	3,14	11.043,00
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	27,21	m3	12,000	2,51	30,12
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	60,000	0,52	31,20
41294	LASTRO DE BRITA	27,21	m3	5,800	147,09	853,12
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	1.403,600	1,52	2.133,47
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	88,740	2,27	201,43

Total do Grupo : 28.991,90

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	OBRAS DE ARTE CORRENTES - BUEIRO					
45160	CONCRETO FCK=20 MPA	27,21	m3	35,200	662,47	23.318,94
45150	FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	200,000	124,34	24.868,00
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	27,21	Kg	2.141,410	16,18	34.648,01
45140	ESCORAMENTO PARA BUEIRO	27,21	m3	125,000	77,99	9.748,75
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	2.575,370	0,85	2.189,06
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	7.287,490	1,52	11.076,98
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	7.877,820	1,52	11.974,28
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	27,21	tkm	296,700	0,85	252,19
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	462,550	0,85	393,16
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	196,040	1,67	327,38
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	460,740	2,27	1.045,87
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	498,060	2,27	1.130,59
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	27,21	tkm	21,020	1,67	35,10
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	32,760	1,67	54,70

Total do Grupo : 121.063,01

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	EXECUÇÃO DE BOCA DE BUEIRO					
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	27,21	m3	9,750	633,92	6.180,72
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	155,000	107,35	16.639,25
45160	CONCRETO FCK=20 MPA	27,21	m3	30,050	662,47	19.907,22



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202500036004584-3/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO
MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - JAUPACI/GO
Versão : ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/24 - SEM
DESONERAÇÃO - T283 - PONTO 6
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 1,00 un
Data Base : 01/12/2024
Observação : PONTO 6: BUEIRO DUPLO CELULAR DE CONCRETO - BDCC 2,50 X 2,50

45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	27,21	Kg	2.000,670	16,18	32.370,84
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	TKM	2.849,220	0,85	2.421,83
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	11.263,870	1,52	17.121,08
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	27,21	tkm	1.434,280	0,85	1.219,13
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	432,142	0,85	367,32
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	tkm	216,880	1,67	362,18
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	712,140	2,27	1.616,55
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	27,21	tkm	101,600	1,67	169,67
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	30,610	1,67	51,11

Total do Grupo : 98.426,90

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA					
45410	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM TERRA	27,21	m3	12,150	15,12	183,70
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	27,21	m3	12,150	2,51	30,49
41293	APILOAMENTO MANUAL	27,21	m2	60,750	6,23	378,47
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	18,080	107,35	1.940,88
45030	LASTRO DE PEDRA	27,21	m3	4,600	199,28	916,68
45160	CONCRETO FCK=20 MPA	27,21	m3	10,210	662,47	6.763,81
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	27,21	tkm	167,330	0,85	142,23
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	4.000,810	1,52	6.081,23
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	TKM	747,220	0,85	635,13
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	27,21	tkm	11,850	1,67	19,78
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	252,940	2,27	574,17
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	tkm	56,880	1,67	94,98

Total do Grupo : 17.761,55

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	SINALIZAÇÃO OBRA					
40851	SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA (TIPO I)	27,21	m2	10,000	643,52	6.435,20

Total do Grupo : 6.435,20

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	DESVIO					
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	100,000	0,67	67,00
40019	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)	27,21	m3	259,700	13,14	3.412,45
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	159,000	6,72	1.068,48
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	100,000	0,52	52,00
40305	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA	27,21	m2	170,900	0,50	85,45
45455	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,00 M	27,21	m	20,000	956,83	19.136,60
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	27,21	m3	418,700	5,29	2.214,92
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	27,21	m3km	5.233,750	3,14	16.433,97



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202500036004584-3/2025 Data Orçamento : 08/04/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO
MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - JAUPACI/GO
Versão : ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/24 - SEM
DESONERAÇÃO - T283 - PONTO 6
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 1,00 un
Data Base : 01/12/2024
Observação : PONTO 6: BUEIRO DUPLO CELULAR DE CONCRETO - BDCC 2,50 X 2,50

Total do Grupo : 42.470,87

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	OBRAS COMPLEMENTARES					
42825	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	27,21	m3	12,940	824,51	10.669,15
40005	CARGA DE ENTULHOS	27,21	m3	12,940	3,14	40,63
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	27,21	m3km	64,680	2,83	183,04
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	27,21	m3	12,940	2,51	32,47
40890	REVESTIMENTO VEGETAL POR HIDROSSEMEADURA	27,21	m2	100,000	8,31	831,00

Total do Grupo : 11.756,29

Total do Orçamento : 326.905,72



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202500036004584-3/2025 Data Orçamento : 08/04/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO
MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - JAUPACI/GO
Versão : ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/24 - SEM
DESONERAÇÃO - T283 - PONTO 6
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 1,00 un
Data Base : 01/12/2024
Observação : PONTO 6: BUEIRO DUPLO CELULAR DE CONCRETO - BDCC 2,50 X 2,50

Discriminação	Percentual	Preço	Preço/un
TERRAPLENAGEM	8,8685	28.991,90	28.991,90
OBRAS DE ARTE CORRENTES - BUEIRO	37,0330	121.063,01	121.063,01
EXECUÇÃO DE BOCA DE BUEIRO	30,1087	98.426,90	98.426,90
EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA	5,4332	17.761,55	17.761,55
SINALIZAÇÃO OBRA	1,9685	6.435,20	6.435,20
DESVIO	12,9918	42.470,87	42.470,87
OBRAS COMPLEMENTARES	3,5963	11.756,29	11.756,29
Total geral	100,0000	326.905,72	326.905,72



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202500036004584-1/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO
MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - JAUPACI/GO
Versão : ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/24 - SEM
DESONERAÇÃO - T283 - PONTOS 2, 4 e 7
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 1,00 un
Data Base : 01/12/2024
Observação : PONTOS 2, 4 e 7: BUEIRO TRIPLO CELULAR DE CONCRETO - BTCC 3,00 X 3,00

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	TERRAPLENAGEM					
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	300,000	0,67	201,00
40003	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 15 A 30 cm	27,21	un	39,000	50,71	1.977,69
40004	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 30 cm	27,21	un	18,000	126,81	2.282,58
40005	CARGA DE ENTULHOS	27,21	m3	60,000	3,14	188,40
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	27,21	m3km	300,000	2,83	849,00
40010	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M	27,21	m3	1.494,600	3,71	5.544,96
40317	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	27,21	m3	1.479,600	24,58	36.368,56
45435	REATERRO DE VALAS C/ COMPACTAÇÃO VIBRATÓRIA	27,21	m3	1.479,600	20,26	29.976,69
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	27,21	m3km	18.495,000	3,14	58.074,30
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	27,21	m3	60,000	2,51	150,60
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	300,000	0,52	156,00
41294	LASTRO DE BRITA	27,21	m3	30,300	147,09	4.456,82
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	7.332,600	1,52	11.145,55
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	517,120	2,27	1.173,86

Total do Grupo : 152.546,01

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	OBRAS DE ARTE CORRENTES - BUEIRO					
45160	CONCRETO FCK=20 MPA	27,21	m3	232,200	662,47	153.825,53
45150	FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	987,000	124,34	122.723,58
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	27,21	Kg	10.466,610	16,18	169.349,74
45140	ESCORAMENTO PARA BUEIRO	27,21	m3	810,000	77,99	63.171,90
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	16.988,680	0,85	14.440,37
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	48.072,600	1,52	73.070,35
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	51.966,730	1,52	78.989,42
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	27,21	tkm	1.464,210	0,85	1.244,57
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	2.260,790	0,85	1.921,67
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	1.442,490	1,67	2.408,95
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	3.390,240	2,27	7.695,84
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	3.664,870	2,27	8.319,25
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	27,21	tkm	115,680	1,67	193,18
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	178,630	1,67	298,31

Total do Grupo : 697.652,66

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	EXECUÇÃO DE BOCA DE BUEIRO					
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	27,21	m3	55,350	633,92	35.087,47
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	651,000	107,35	69.884,85
45160	CONCRETO FCK=20 MPA	27,21	m3	157,290	662,47	104.199,90



Sector : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202500036004584-1/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO
MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - JAUPACI/GO
Versão : ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/24 - SEM
DESONERAÇÃO - T283 - PONTOS 2, 4 e 7
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 1,00 un
Data Base : 01/12/2024
Observação : PONTOS 2, 4 e 7: BUEIRO TRIPLO CELULAR DE CONCRETO - BTCC 3,00 X 3,00

45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	27,21	Kg	9.032,940	16,18	146.152,96
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	TKM	5.067,190	0,85	4.307,11
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	20.061,450	1,52	30.493,40
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	27,21	tkm	2.008,000	0,85	1.706,80
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	1.951,120	0,85	1.658,45
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	tkm	430,250	1,67	718,51
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	1.414,800	2,27	3.211,59
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	27,21	tkm	158,660	1,67	264,96
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	154,160	1,67	257,44

Total do Grupo : 397.943,44

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA					
45410	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM TERRA	27,21	m3	53,020	15,12	801,66
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	27,21	m3	53,020	2,51	133,08
41293	APILOAMENTO MANUAL	27,21	m2	265,080	6,23	1.651,44
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	69,380	107,35	7.447,94
45030	LASTRO DE PEDRA	27,21	m3	20,250	199,28	4.035,42
45160	CONCRETO FCK=20 MPA	27,21	m3	44,250	662,47	29.314,29
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	27,21	tkm	641,980	0,85	545,68
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	17.408,230	1,52	26.460,50
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	TKM	3.237,620	0,85	2.751,97
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	27,21	tkm	50,730	1,67	84,71
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	1.227,690	2,27	2.786,85
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	tkm	274,900	1,67	459,08

Total do Grupo : 76.472,62

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	SINALIZAÇÃO OBRA					
40851	SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA (TIPO I)	27,21	m2	30,000	643,52	19.305,60

Total do Grupo : 19.305,60

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	DESVIO					
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	300,000	0,67	201,00
40019	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)	27,21	m3	779,100	13,14	10.237,37
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	477,000	6,72	3.205,44
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	300,000	0,52	156,00
40305	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA	27,21	m2	512,690	0,50	256,34
45455	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,00 M	27,21	m	90,000	956,83	86.114,70
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	27,21	m3	1.256,100	5,29	6.644,76
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	27,21	m3km	15.701,250	3,14	49.301,92



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202500036004584-1/2025 Data Orçamento : 08/04/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO
MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - JAUPACI/GO
Versão : ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/24 - SEM
DESONERAÇÃO - T283 - PONTOS 2, 4 e 7
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 1,00 un
Data Base : 01/12/2024
Observação : PONTOS 2, 4 e 7: BUEIRO TRIPLO CELULAR DE CONCRETO - BTCC 3,00 X 3,00

Total do Grupo : 156.117,53

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	OBRAS COMPLEMENTARES					
42825	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	27,21	m3	38,810	824,51	31.999,23
40005	CARGA DE ENTULHOS	27,21	m3	38,810	3,14	121,86
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	27,21	m3km	194,030	2,83	549,10
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	27,21	m3	38,810	2,51	97,41
40890	REVESTIMENTO VEGETAL POR HIDROSSEMEADURA	27,21	m2	300,000	8,31	2.493,00

Total do Grupo : 35.260,60

Total do Orçamento : 1.535.298,46



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202500036004584-1/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO
MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - JAUPACI/GO
Versão : ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/24 - SEM
DESONERAÇÃO - T283 - PONTOS 2, 4 e 7
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 1,00 un
Data Base : 01/12/2024
Observação : PONTOS 2, 4 e 7: BUEIRO TRIPLO CELULAR DE CONCRETO - BTCC 3,00 X 3,00

Discriminação	Percentual	Preço	Preço/un
TERRAPLENAGEM	9,9359	152.546,01	152.546,01
OBRAS DE ARTE CORRENTES - BUEIRO	45,4408	697.652,66	697.652,66
EXECUÇÃO DE BOCA DE BUEIRO	25,9196	397.943,44	397.943,44
EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA	4,9810	76.472,62	76.472,62
SINALIZAÇÃO OBRA	1,2574	19.305,60	19.305,60
DESVIO	10,1686	156.117,53	156.117,53
OBRAS COMPLEMENTARES	2,2967	35.260,60	35.260,60
Total geral	100,0000	1.535.298,46	1.535.298,46