

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	COMP.01	PREVISÃO DE CONSUMO DE ENERGIA - CATEGORIA PÚBLICA	KW/H		1,06	1,06
SINAPI-I	14250	ENERGIA ELÉTRICA COMERCIAL, BAIXA TENSÃO, RELATIVA AO CONSUMO DE ATÉ 100 KWH, INCLUINDO ICMS, PIS/PASEP E COFINS	KWH	1	1,06	1,06
COMPOSIÇÃO	COMP.02	MURETA MEDIÇÃO ALVEN. 1 1/2 V.(35CM) REBOC.C/PINTURA ACRÍL. E LAJE CONC. 20MPA MALHA 8.0MM CADA 10CM REVEST.C/ARGAMASSA 1:3 C/ IMPERMEABILIZANTE (GOINFRA-71761-FEV-24)	M²		617,77	644,70
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,7	19,60	21,48
SINAPI	88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,16	17,59	19,33
SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,76	28,74	31,72
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,26	27,24	30,24
SINAPI	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,31	27,02	29,99
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,69	26,88	29,85
SINAPI	88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,49	19,91	21,81
SINAPI-I	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NÚMERO 120, COR VERMELHA	UN	0,22	0,79	0,79
SINAPI-I	2745	PONTALETE ROLICO SEM TRATAMENTO, D = 8 A 11 CM, H = 3 M, EM EUCALPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA (PARA ESCORAMENTO)	M	1,09	3,84	3,84
SINAPI-I	6212	TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	M	0,84	17,00	17,00
SINAPI-I	7258	TUJOLO CERÂMICO MACIÇO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	UN	183,02	0,92	0,92
SINAPI-I	35693	TINTA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, COR BRANCA	L	0,49	11,34	11,34
SINAPI-I	5071	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 18 X 24 (2 1/4 X 10)	KG	0,14	20,80	20,80
SINAPI-I	2745	PONTALETE ROLICO SEM TRATAMENTO, D = 8 A 11 CM, H = 3 M, EM EUCALPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA (PARA ESCORAMENTO)	M	0,01	3,84	3,84
SINAPI-I	4460	SARRAFO NÃO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ÂNGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	M	0,6	7,37	7,37
SINAPI-I	6085	SELADOR ACRÍLICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	L	0,26	11,67	11,67
SINAPI-I	43618	ADITIVO SUPERPLASTIFICANTE DE PEGA NORMAL PARA CONCRETO, LÍQUIDO E ISENTO DE CLORETO	KG	0,1	18,84	18,84
SINAPI-I	11161	CAL HIDRATADA PARA PINTURA	KG	17,95	2,32	2,32
SINAPI-I	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	38,3	0,72	0,72
SINAPI-I	34746	COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X 1600 MM, E = 4 MM	M2	0,23	37,92	37,92
SINAPI-I	2692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM ÁGUA	L	0,05	6,99	6,99
SINAPI-I	4718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,03	113,59	113,59
SINAPI-I	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,03	112,99	112,99
SINAPI-I	33	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	KG	4,32	8,33	8,33
SINAPI-I	43130	ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)	KG	0,0044	24,95	24,95
SINAPI-I	43132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,08	24,95	24,95
SINAPI-I	370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,2	140,00	140,00
COMPOSIÇÃO	COMP.03	PREVISÃO DE CONSUMO DE ÁGUA - CATEGORIA PÚBLICA	M³		11,05	11,05
GOINFRA.MAT.	2755	CONSUMO DE ÁGUA (CATEGORIA PÚBLICA)**	m3	1	11,05	11,05
COMPOSIÇÃO	COMP.04	PREVISÃO DE CONSUMO DE ESGOTO - CATEGORIA PÚBLICA	M³		8,82	8,82
GOINFRA.MAT.	2759	CONSUMO DE ESGOTO (CATEGORIA PÚBLICA)**	m3	1	8,82	8,82
COMPOSIÇÃO	COMP.05	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSIVE A CARGA MANUAL (GOINFRA-030105-FEV-24)	M³		97,89	99,24
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,72	19,60	21,48
GOINFRA.MAT.	2691	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CACAMBA ESTACIONARIA	m3	1	83,78	83,78
COMPOSIÇÃO	COMP.06	REGULARIZAÇÃO MANUAL DE TALUDES (SICRO CÓD. 4413985-JAN-24)	M²		19,60	21,48
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	19,60	21,48
COMPOSIÇÃO	COMP.07	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 30CM DE DIÂMETRO (EXCLUSIVE ARMADURA) (SINAPI 100897-FEV-24)	M		76,82	77,71
SINAPI-I	38405	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	0,077	600,61	600,61
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2795	19,60	21,48
SINAPI	90680	PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,0342	385,60	387,74
SINAPI	90681	PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,0612	159,17	161,31
SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0064	109,12	125,16
SINAPI	97913	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	0,0524	3,24	3,32
SINAPI	100973	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	0,1571	8,56	8,77

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	COMP.08	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIÂMETRO (EXCLUSIVE ARMADURA) (SINAPI 100897-FEV-24)	M		116,22	117,11
SINAPI-I	38405	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVIÇO DE BOMBAMENTO (NBR 8953)	M3	0,1426	600,61	600,61
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2795	19,60	21,48
SINAPI	90680	PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,0342	385,60	387,74
SINAPI	90681	PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,0612	159,17	161,31
SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0064	109,12	125,16
SINAPI	97913	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	0,0524	3,24	3,32
SINAPI	100973	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	0,1571	8,56	8,77

COMPOSIÇÃO	COMP.09	LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, E=8CM, C/EPS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) (CÓD. 74202/2 SINAPI-10/2020)	M²		143,63	146,95
SINAPI-I	3746	LAJE PRE-MOLDADA TRELICADA (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 200 KG/M2, VAO ATÉ 6,00 M (SEM COLOCACAO)	M2	1	82,74	82,74
SINAPI-I	4491	PONTELETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,29	10,25	10,25
SINAPI-I	5061	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	KG	0,03	20,45	20,45
SINAPI-I	6189	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,17	21,55	21,55
SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,16	19,77	21,67
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,16	26,88	29,85
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4	27,24	30,24
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,44	19,60	21,48
SINAPI	103673	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	0,052	38,67	42,53
SINAPI	94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	0,052	474,57	480,61

COMPOSIÇÃO	COMP.10	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELICADA PARA PISO, INTEREIXO 38CM, H=20CM, EL. ENCHIMENTO EM EPS H=16CM, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA E CAPEAMENTO 4 CM. (CÓD. 9458/ORSE-FEV-24)	M²		243,66	251,85
SINAPI-I	2745	PONTELETE ROLICO SEM TRATAMENTO, D = 8 A 11 CM, H = 3 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA (PARA ESCORAMENTO)	M	1,86	3,84	3,84
SINAPI-I	367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,06	141,83	141,83
SINAPI	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15	27,02	29,99
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,81	26,88	29,85
SINAPI-I	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	18	0,72	0,72
SINAPI-I	4509	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1,03	5,20	5,20
SINAPI-I	4718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,0408	113,59	113,59
SINAPI-I	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,0136	112,99	112,99
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,47	27,24	30,24
SINAPI-I	5075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,03	20,80	20,80
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,1	19,60	21,48
SINAPI-I	6189	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,62	21,55	21,55
SINAPI-I	34449	ACO CA-50, 6,3 MM, DOBRADO E CORTADO	KG	1,89	9,21	9,21
COTAÇÃO	COT.01	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELICADA PARA PISO COM EPS H-20 (16 + 4 CAPA CM)	M²	1	92,39	92,39

COMPOSIÇÃO	COMP.11	LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, E=8CM, C/EPS E CAP.C/CONC FCK=25MPA, 4CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) (SINAPI_74202/1-OUT-20)	M²		130,03	133,03
SINAPI-I	3742	LAJE PRE-MOLDADA TRELICADA (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA FORRO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 100 KG/M2, VAO ATÉ 6,00 M (SEM COLOCACAO)	M2	1	70,86	70,86
SINAPI-I	4491	PONTELETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,29	10,25	10,25
SINAPI-I	5061	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	KG	0,03	20,45	20,45
SINAPI-I	6189	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,17	21,55	21,55
SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,16	19,77	21,67
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,16	26,88	29,85
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,35	27,24	30,24
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,36	19,60	21,48
SINAPI	103673	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	0,052	38,67	42,53
SINAPI	94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	0,052	497,70	503,60

COMPOSIÇÃO	COMP.12	LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, E=10CM, C/EPS E CAP.C/CONC FCK=25MPA, 4CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) (SINAPI_74202/1-OUT-20)	M²		155,80	159,37
SINAPI-I	3742	LAJE PRE-MOLDADA TRELICADA (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA FORRO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 100 KG/M2, VAO ATÉ 6,00 M (SEM COLOCACAO)	M2	1,25	70,86	70,86
SINAPI-I	4491	PONTELETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,29	10,25	10,25
SINAPI-I	5061	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	KG	0,03	20,45	20,45
SINAPI-I	6189	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,17	21,55	21,55
SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1752	19,77	21,67
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1752	26,88	29,85
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4375	27,24	30,24
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,45	19,60	21,48

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
SINAPI	103673	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	0,058	38,67	42,53
SINAPI	94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	0,058	497,70	503,60

COMPOSIÇÃO	COMP.13	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA COBERTURA, BIDIRECIONAL, INTEREIXO 38 CM, H=30 CM, EL. ENCHIMENTO EM EPS H=25 CM, INCLUSIVE FERRAGEM ADICIONAL (CÓD. 9458/ORSE-FEV-24)	M²		349,55	359,06
SINAPI-I	2745	PONTELETE ROLICO SEM TRATAMENTO, D = 8 A 11 CM, H = 3 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA (PARA ESCORAMENTO)	M	1,86	3,84	3,84
SINAPI	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15	27,02	29,99
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,81	26,88	29,85
SINAPI-I	4509	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1,03	5,20	5,20
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,47	27,24	30,24
SINAPI-I	5075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,03	20,80	20,80
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,1	19,60	21,48
SINAPI-I	6189	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,62	21,55	21,55
SINAPI-I	34449	ACO CA-50, 6,3 MM, DOBRADO E CORTADO	KG	1,89	9,21	9,21
COTAÇÃO	COT.02	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA FORRO COM EPS BIDIRECIONAL 25X40X49cm, COM 2 FERROS DE 12,5 MM - TR 25+5	M²	1	146,00	146,00
SINAPI-I	21141	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM	M2	1	11,13	11,13
SINAPI	103673	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	0,134	38,67	42,53
SINAPI	94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	0,134	474,57	480,61

COMPOSIÇÃO	COMP.14	CORTINA CANALETA CONCRETO 14X19x39 (LXHX) - EXCLUSIVE ARMAÇÃO (GOINFRA CÓD. 110106-FEV-24)	M²		148,30	152,15
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,72	19,60	21,48
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,72	27,24	30,24
SINAPI-I	38600	CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)	UN	13	6,42	6,42
SINAPI-I	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	1,6767	0,72	0,72
SINAPI-I	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,0084	140,00	140,00
SINAPI	94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	0,0568	497,70	503,60
SINAPI-I	127	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA ULTRARRAPIDA, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	L	0,0284	17,38	17,38

COMPOSIÇÃO	COMP.15	ALARME PCD 1 BOTOEIRA À PILHA	UND		151,87	151,87
COTAÇÃO	COT.03	ALARME PCD 1 BOTOEIRA	UND	1	151,87	151,87

COMPOSIÇÃO	COMP.16	CAIXA DE PASSAGEM DIR/ESQ PARA PRÉ-INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO (COMP.PRÓPRIA)	UND		22,87	24,14
COTAÇÃO	COT.04	CAIXA DE PASSAGEM DIR/ESQ PRETO PQ	UND	1	10,00	10,00
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	27,60	30,65
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	20,22	22,17

COMPOSIÇÃO	COMP.17	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 15 MM (1/2"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (Cód. 95787-SINAPI-FEV-24)	UND		25,13	26,71
SINAPI-I	2569	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1/2", COM TAMPA CEGA	UN	1	9,62	9,62
SINAPI-I	11950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	2	0,22	0,22
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3154	20,22	22,17
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3154	27,60	30,65

COMPOSIÇÃO	COMP.18	CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², COM ISOLADOR (COMP. SINAPI 96977-FEV-24)	M		21,47	21,64
SINAPI-I	857	CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO	M	1,05	18,96	18,96
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0331	20,22	22,17
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0331	27,60	30,65

COMPOSIÇÃO	COMP.19	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (DPS) 275V DE 8 A 40KA (GOINFRA 71184-out-24)	UND		114,40	119,40
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	27,60	30,65
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	20,22	22,17
SINAPI-I	39469	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)	UN	1	66,58	66,58

COMPOSIÇÃO	COMP.20	HASTE REV.COBR(COPPERWELD) 5/8" X 3,00 M C/CONECTOR (GOINFRA-071381-FEV-24)	UND		90,72	92,72
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4	27,60	30,65
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4	20,22	22,17
SINAPI-I	3380	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO	UN	1	71,60	71,60

COMPOSIÇÃO	COMP.21	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (DR) BIPOLAR DE 25A-30mA (GOINFRA 071450-out-24)	UND		160,18	163,18
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6	27,60	30,65
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6	20,22	22,17
SINAPI-I	39445	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC	UN	1	131,49	131,49

COMPOSIÇÃO	COMP.22	LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADE, DE SOBREPOR, COM LED 36W (SINAPI 103782-FEV-24)	UND		120,79	122,64
COTAÇÃO	COT.05	PAINEL LED SOB QUAD 36W 6500K - 40X40CM	UND	1	103,10	103,10
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,37	20,22	22,17
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,37	27,60	30,65

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	COMP.23	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC PARA 18 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (SINAPI-101874-MAI-22)	UND		308,35	313,80
SINAPI	87367	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,0144	732,85	753,97
SINAPI-I	39806	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 18 DISJUNTORES NEMA OU 24 DISJUNTORES DIN	UN	1	248,51	248,51
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0308	27,60	30,65
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0308	20,22	22,17
COMPOSIÇÃO	COMP.24	REFLETOR HOLOFOTE SOLAR 50W, INCLUSO PLACA SOLAR E CONTROLE (A PROVA D'ÁGUA)	UND		128,28	129,89
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3226	20,22	22,17
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3226	27,60	30,65
SINAPI-I	43265	LUMINARIA SOLAR LED EXTERNA, TIPO ARANDELA DE PAREDE, EM ALUMINIO, 16 LEDS, LUZ BRANCA, *180° LUMENS, CAPACIDADE DE ILUMINACAO ATE 36 H, RETANGULAR, *13 X 9 X 7* (C X L X A), COM SENSOR DE MOVIMENTO / PRESENÇA, BATERIA RECARREGAVEL COM LUZ SOLAR, RESISTENTE AO CALOR, A PROVA DE AGUA E POEIRA/ IMPERMEAVEL, IP65	UN	3,3	34,20	34,20
COMPOSIÇÃO	COMP.25	REFLETOR HOLOFOTE SOLAR 100W, INCLUSO PLACA SOLAR E CONTROLE (À PROVA D'ÁGUA)	UND		157,69	159,30
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3226	20,22	22,17
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3226	27,60	30,65
SINAPI-I	43265	LUMINARIA SOLAR LED EXTERNA, TIPO ARANDELA DE PAREDE, EM ALUMINIO, 16 LEDS, LUZ BRANCA, *180° LUMENS, CAPACIDADE DE ILUMINACAO ATE 36 H, RETANGULAR, *13 X 9 X 7* (C X L X A), COM SENSOR DE MOVIMENTO / PRESENÇA, BATERIA RECARREGAVEL COM LUZ SOLAR, RESISTENTE AO CALOR, A PROVA DE AGUA E POEIRA/ IMPERMEAVEL, IP65	UN	4,16	34,20	34,20
COMPOSIÇÃO	COMP.26	TÊ HORIZONTAL 100 X 50 MM COM BASE LISA PERFURADA PARA ELETROCALHA METÁLICA (ORSE-08113-FEV-24)	UND		38,05	39,91
GOINFRA	72374	TE HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 50 X 50 MM	Un	1	28,49	29,35
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	27,60	30,65
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	20,22	22,17
COMPOSIÇÃO	COMP.27	TERMINAL PARA ELETROCALHA 100X50 MM (GOINFRA 072560-FEV-24)	UND		15,46	16,26
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,16	27,60	30,65
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,16	20,22	22,17
GOINFRA.MAT.	3800	TERMINAL PARA ELETROCALHA 50 X 50 MM	un	1	7,82	7,82
COMPOSIÇÃO	COMP.28	PATCH CORD COMPRIMENTO DE 1,50M (GOINFRA-71885-FEV-24)	UND		19,89	20,55
SINAPI-I	39604	PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 5 E (CAT 5E) UTP, 24 AWG, 4 PARES, EXTENSAO DE 1,50 M	UN	1	13,69	13,69
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,13	27,60	30,65
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,13	20,22	22,17
COMPOSIÇÃO	COMP.29	TERMINAL PARA ELETROCALHA 100X50 MM (GOINFRA 072560-FEV-24)	UND		15,46	16,26
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,16	27,60	30,65
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,16	20,22	22,17
GOINFRA.MAT.	3800	TERMINAL PARA ELETROCALHA 50 X 50 MM	un	1	7,82	7,82
COMPOSIÇÃO	COMP.30	TOMADA DE REDE RJ45 + RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (CÓD.98307-SINAPI-FEV-24)	UND		57,41	58,45
SINAPI-I	38083	TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	UN	1	31,16	31,16
SINAPI-I	38103	TOMADA RJ11, 2 FIOS (APENAS MODULO)	UN	1	14,33	14,33
SINAPI-I	38093	ESPELHO / PLACA DE 2 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	1	2,07	2,07
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2062	20,22	22,17
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2062	27,60	30,65
COMPOSIÇÃO	COMP.31	CONECTOR COM PINO 16-70MM (GOINFRA-CÓD.71030-FEV-24)	UND		53,52	54,26
SINAPI-I	1601	CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 1 1/4", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 31 A 34 MM	UN	1	46,35	46,35
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15	27,60	30,65
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15	20,22	22,17
COMPOSIÇÃO	COMP.32	CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS 35 MM2 (GOINFRA-71035-FEV-24)	UND		25,09	26,59
SINAPI-I	11854	CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 35 MM2	UN	1	10,75	10,75
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3	27,60	30,65
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3	20,22	22,17
COMPOSIÇÃO	COMP.33	PRESILHA EM LATÃO PARA CABO 35MM (ORSE-11132-FEV-24)	UND		2,93	2,96
SINAPI-I	11270	ABRACADEIRA DE LATAO PARA FIXACAO DE CABO PARA-RAIO, DIMENSOES 32 X 24 X 24 MM	UN	1	2,66	2,66
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,01	27,60	30,65
COMPOSIÇÃO	COMP.34	DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 "	UND		116,16	117,43
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4467	19,26	21,17
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1407	26,48	29,47
SINAPI-I	3148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0,021	16,78	16,78

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
SINAPI-I	1370	DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2"	UN	1	103,49	103,49
COMPOSIÇÃO	COMP.35	LAVATÓRIO DE CANTO SEM COLUNA, C/ SIFÃO PVC, ENGATE FLEXÍVEL, VÁLVULA E TORNEIRA (CÓD.080543/GOINFRA-FEV-24)	UND		326,69	335,98
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,64	26,48	29,47
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,64	19,60	21,48
SINAPI-I	36521	LAVATORIO DE CANTO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM (L X C)	UN	1	141,50	141,50
SINAPI	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	11,39	11,70
SINAPI	86884	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	10,19	10,74
SINAPI-I	13415	TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATORIO, FIXA, METALICA CROMADA, PADRAO POPULAR, 1/2" OU 3/4" (REF 1193)	UN	1	78,89	78,89
SINAPI	86879	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	9,16	9,60
COMPOSIÇÃO	COMP.36	PIA BANHEIRO COM BANCADA EM GRANITO, 154 X 48 CM, RODAMÃO 10 CM, ESPELHO 5 CM, INCL. 2 CUBAS DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULAS METAL CROMADO, SIFÕES FLEXÍVEL PVC, ENGATES 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRAS CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO (CÓD. 93396-SINAPI-FEV-24)	UND		1.636,81	1.670,06
SINAPI	86884	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	10,19	10,74
SINAPI	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	82,11	82,45
SINAPI	86937	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	215,19	219,14
SINAPI-I	4823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	KG	1,19727787	34,91	34,91
SINAPI-I	7568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	9	0,67	0,67
SINAPI-I	11795	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	M2	1,17422933	593,20	593,20
SINAPI-I	37329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG	0,04796587	101,41	101,41
SINAPI-I	37590	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO	UN	3	16,86	16,86
SINAPI	88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,9829632	27,10	30,08
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,05579947	19,60	21,48
COMPOSIÇÃO	COMP.37	PIA BANHEIRO COM BANCADA EM GRANITO, 227 X 48 CM, RODAMÃO 10 CM, ESPELHO 5 CM, INCL. 2 CUBAS DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULAS METAL CROMADO, SIFÕES FLEXÍVEL PVC, ENGATES 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRAS CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO (CÓD. 93396-SINAPI-FEV-24)	UND		2.079,16	2.123,20
SINAPI	86884	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	10,19	10,74
SINAPI	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	82,11	82,45
SINAPI	86937	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	215,19	219,14
SINAPI-I	4823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	KG	1,7459448	34,91	34,91
SINAPI-I	7568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	9	0,67	0,67
SINAPI-I	11795	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	M2	1,712334	593,20	593,20
SINAPI-I	37329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG	0,0699468	101,41	101,41
SINAPI-I	37590	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO	UN	3	16,86	16,86
SINAPI	88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,7247278	27,10	30,08
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,4561562	19,60	21,48
COMPOSIÇÃO	COMP.38	PIA COZINHA COMPLETA EM GRANITO POLIDO COM DIMENSÕES DE 1,30x0,60 M COM RODAMÃO DE 10 CM E ESPELHO DE 5 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM , TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PADRÃO POPULAR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (CÓD. 93441-SINAPI-FEV-24)	UND		1.208,30	1.219,38
SINAPI-I	4823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	KG	0,61864667	34,91	34,91
SINAPI-I	7568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	6	0,67	0,67
SINAPI-I	11795	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	M2	1,18925	593,20	593,20
SINAPI-I	37329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG	0,02496833	101,41	101,41
SINAPI-I	37591	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	UN	2	20,27	20,27
SINAPI	88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,76837333	27,10	30,08
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,16369	19,60	21,48
SINAPI	86935	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	257,18	259,83
SINAPI	86884	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	10,19	10,74
SINAPI	86911	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	96,07	96,49

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	COMP.39	PIA LAVABO COM BANCADA EM GRANITO, 70 X 45 CM, RODAMÃO 10 CM, ESPELHO 5 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO (CÓD. 93396-SINAPI-FEV-24)	UND		848,79	865,93
SINAPI	86884	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	10,19	10,74
SINAPI	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	82,11	82,45
SINAPI	86937	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	215,19	219,14
SINAPI-I	4823	MASSA PLÁSTICA PARA MARMORE/GRANITO	KG	0,62465	34,91	34,91
SINAPI-I	7568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	6	0,67	0,67
SINAPI-I	11795	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	M2	0,612625	593,20	593,20
SINAPI-I	37329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG	0,025025	101,41	101,41
SINAPI-I	37590	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO	UN	2	16,86	16,86
SINAPI	88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,1214625	27,10	30,08
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5942875	19,60	21,48
COMPOSIÇÃO	COMP.40	TORNEIRA CROMADA COM BICO PARA JARDIM/TANQUE 1/2 " OU 3/4 " (SINAPI 86913 FEV-24))	UND		70,12	70,67
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0481	19,60	21,48
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1525	26,48	29,47
SINAPI-I	3148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0,021	16,78	16,78
SINAPI-I	11762	TORNEIRA METALICA CROMADA PARA JARDIM / TANQUE, COM BICO PLASTICO, CANO LONGO, DE PAREDE, PADRAO POPULAR / USO GERAL, 1/2" OU 3/4" (REF 1153 / 1130)	UN	1	64,80	64,80
COMPOSIÇÃO	COMP.41	TUBO PVC ROSCAVEL, 3/4", AGUA FRIA PREDIAL (SINAPI 89402-FEV-24)	M		17,27	18,05
SINAPI-I	9859	TUBO PVC ROSCAVEL, 3/4", AGUA FRIA PREDIAL	M	1,0493	9,50	9,50
SINAPI-I	38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,037	2,13	2,13
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1586	19,26	21,17
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1586	26,48	29,47
COMPOSIÇÃO	COMP.42	VÁLVULA DE DESCARGA PARA MICTÓRIO DIÂMETRO 1/2" FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO (GOINFRA-CÓD.80621-FEV-24)	UND		250,11	253,10
SINAPI-I	21112	VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO	UN	1	217,95	217,95
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,61	19,26	21,17
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,61	26,48	29,47
SINAPI-I	3146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,94	4,55	4,55
COMPOSIÇÃO	COMP.43	BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 40 MM (GOINFRA 81180-FEV-24)	UND		9,18	9,87
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,14	19,26	21,17
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,14	26,48	29,47
SINAPI-I	20086	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, 50 X 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1	2,79	2,79
COMPOSIÇÃO	COMP.44	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 250 X 172 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA (SINAPI 89707-FEV-24)	UND		90,97	92,91
SINAPI-I	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0292	61,55	61,55
GOINFRA.MAT.	H338	CORPO CAIXA SIFONADA 250 X 172 X 50 MM	un	1	63,50	63,50
GOINFRA.MAT.	H355	GRELHA REDONDA BRANCA DIAMETRO 150 MM (ESGOTO)	un	1	7,13	7,13
SINAPI-I	20083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,044	69,74	69,74
SINAPI-I	38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,0154	2,13	2,13
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3987	19,26	21,17
SINAPI-I	2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	H	0,3987	19,56	22,49
COMPOSIÇÃO	COMP.45	CALHA SEMICIRCULAR DE PVC INSTALADA NA LAJE, DIAMETRO 125 MM, COM GRELHA METÁLICA (SINAPI 100434-FEV-24)	M		167,14	169,71
SINAPI-I	12614	BOCAL PVC, PARA CALHA PLUVIAL, DIAMETRO DA SAIDA ENTRE *75 E 120* MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL	UN	0,33	48,87	48,87
SINAPI-I	12616	CABECEIRA DIREITA OU ESQUERDA, PVC, PARA CALHA PLUVIAL, DIAMETRO ENTRE *119 E 170* MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL	UN	0,22	14,82	14,82
SINAPI-I	12618	CALHA / PERFIL PLUVIAL DE PVC, DIAMETRO ENTRE *119 E 170* MM, COMPRIMENTO DE 3 M, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL	UN	0,35	151,25	151,25
SINAPI-I	12624	EMENDA PARA CALHA PLUVIAL, PVC, DIAMETRO ENTRE 119 E 170 MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL	UN	0,22	29,04	29,04
SINAPI-I	12627	VEDACAO DE CALHA, EM BORRACHA COR PRETA, MEDIDA ENTRE 119 E 170 MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL	UN	0,44	1,16	1,16
GOINFRA	180324	GRELHA PADRÃO GOINFRA DE FERRO CHATO COM BERÇO (ESPAÇAMENTO ENTRE EIXOS = 2 CM)	m2	0,165	478,13	488,07
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	19,60	21,48
SINAPI	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,156	26,64	29,58
COMPOSIÇÃO	COMP.46	JOELHO 90 GRAUS C/ ANEL P/ ESGOTO SECUNDÁRIO 40 MM - 1.1/2" (GOINFRA 81927-FEV-24)	UND		17,93	19,30
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,28	26,48	29,47

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,28	19,26	21,17
SINAPI-I	10835	JOELHO PVC, COM BOLSA E ANEL, 90 GRAUS, DN 40 X *38* MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1	5,13	5,13

COMPOSIÇÃO	COMP.47	JOELHO PVC COM VISITA, 90 GRAUS, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL (SINAPI 89744-FEV-24)	UND		34,80	35,74
SINAPI-I	301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	UN	1	3,00	3,00
SINAPI-I	296	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	UN	1	1,69	1,69
SINAPI-I	10836	JOELHO PVC COM VISITA, 90 GRAUS, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1	18,39	18,39
SINAPI-I	20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	UN	0,115	25,40	25,40
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1926	19,26	21,17
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1926	26,48	29,47

COMPOSIÇÃO	COMP.48	JUNCAO SIMPLES DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL (SINAPI 104345-FEV-24)	UND		38,81	39,96
SINAPI-I	296	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	UN	1	1,69	1,69
SINAPI-I	301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	UN	2	3,00	3,00
SINAPI-I	3659	JUNCAO SIMPLES DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1	16,95	16,95
SINAPI-I	20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	UN	0,14	25,40	25,40
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2325	19,26	21,17
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2325	26,48	29,47

COMPOSIÇÃO	COMP.49	POÇO DE INFILTRAÇÃO D= 1,50M PROFUNDIDADE 1,50M - COM GRELHA DE FERRO CHATO 0,50X0,40CM ESPAÇ. 1,5CM. E ESCAVAÇÃO (GRELHA-GOINFRA-180323-FEV-24)	UND		2.323,33	2.368,35
GOINFRA	40103	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS PROF. 1 A 2 M	m3	2,650718	41,32	47,79
SINAPI-I	41639	ANEL DE CONCRETO ARMADO, COM FUROS/DRENO PARA SUMIDOURO, D = 1,50 M, H = 0,50 M	UN	3	491,07	491,07
SINAPI	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 05/2021	M3	0,176714	484,63	492,18
SINAPI	92769	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	14,219	12,49	12,79
SINAPI	96624	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF. 01/2024	M3	0,883572	190,95	196,87
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,1	19,60	21,48
SINAPI	88313	POCEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,504	19,35	21,35
SINAPI	102712	GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 9 KN/M (RT - 9), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 07/2021	M2	7,068583	7,39	7,42
SINAPI-I	3768	LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150	UN	0,05952	2,38	2,38
GOINFRA.MAT.	2417	MASSA PLASTICA	Kg	0,04762	31,59	31,59
GOINFRA.MAT.	2423	FERRO CANTONEIRA 1/8" X 3/4"	Kg	1,5016	7,02	7,02
GOINFRA.MAT.	2470	FERRO CANTONEIRA 1/8" X 7/8"	Kg	1,5834	7,19	7,19
SINAPI-I	11002	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	KG	0,03792	24,00	24,00
GOINFRA.MAT.	1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	un	0,04864	11,03	11,03
SINAPI-I	44533	DISCO DE DESBASTE PARA METAL FERROSO EM GERAL, COM TRES TELAS, 9 X 1/4 X 7/8" (228,6 X 6,4 X 22,2 MM)	UN	0,0119	19,39	19,39
GOINFRA.MAT.	2217	CHAPA DE AÇO DOBRADA Nº 11 (3,00 MM)	Kg	4,86382	7,79	7,79
SINAPI-I	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0,684	0,72	0,72
SINAPI-I	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,00194	140,00	140,00
GOINFRA.MAT.	2909	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	0,2	126,50	126,50

COMPOSIÇÃO	COMP.50	KIT DE PORTA DE MADEIRA COM VISOR 25X25CM, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (SINAPI-100686-FEV-24)	UND		956,79	987,70
SINAPI	91012	PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	UN	1	437,82	444,10
SINAPI	91292	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	UN	1	307,06	325,09
SINAPI	91304	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	UN	1	125,65	129,40
SINAPI	100660	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	M	10,2	7,34	7,60
SINAPI	102152	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF. 01/2021	M2	0,06875	165,82	168,66

COMPOSIÇÃO	COMP.51	KIT DE PORTA DE MADEIRA - PCD, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO, PUXADORES PARA PCD E CHAPAS EM AÇO (90X40CM) DOS DOIS LADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (SINAPI-100686-FEV-24)	UND		2.201,25	2.238,77
SINAPI	91012	PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	UN	1	437,82	444,10

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
SINAPI	91292	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1	307,06	325,09
SINAPI	91304	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1	125,65	129,40
SINAPI	100660	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M	10,2	7,34	7,60
SINAPI	100874	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	319,34	322,74
SINAPI-I	12759	CHAPA ACO INOX AISI 304 NUMERO 9 (E = 4 MM), ACABAMENTO NUMERO 1 (LAMINADO A QUENTE, FOSCO)	M2	0,792	779,27	779,27

COMPOSIÇÃO	COMP.52	PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METÁLICA C/FERRAGENS (GOINFRA-180501-FEV-24)	M²		696,83	703,08
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2223	19,60	21,48
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3187	27,24	30,24
SINAPI-I	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,0143	140,00	140,00
SINAPI-I	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	5	0,72	0,72
GOINFRA.MAT.	2372	CHAPA PERFILADA Nº 18	Kg	16,2143	9,18	9,18
SINAPI-I	44533	DISCO DE DESBASTE PARA METAL FERROSO EM GERAL, COM TRES TELAS, 9 X 1/4 X 7/8" (228,6 X 6,4 X 22,2 MM)	UN	0,0595	19,39	19,39
SINAPI-I	3768	LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150	UN	0,0899	2,38	2,38
GOINFRA.MAT.	2417	MASSA PLASTICA	Kg	0,2976	31,59	31,59
GOINFRA.MAT.	1377	FECHADURA TIPO ALAVANCA 6236 E LAFONTE /8766 E-17 IMAB OU EQUIVALENTE	un	0,2381	166,59	166,59
SINAPI-I	11002	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	KG	0,0952	24,00	24,00
SINAPI-I	2432	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E = 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPÁ BOLA, COM PARAFUSOS	UN	1,7857	31,04	31,04
GOINFRA.MAT.	2926	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	1	171,43	171,43
SINAPI-I	11027	CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 16, E = 1,55 MM (12,40 KG/M2)	KG	18,7418	10,83	10,83

COMPOSIÇÃO	COMP.53	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 120X220 CM, ESPESURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. (SINAPI 102184-FEV-24)	UND		2.298,08	2.312,38
SINAPI-I	3104	CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEMPLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO PARA DOBRADICA INF., PIVO PARA DOBRADICA SUP., FECHADURA CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA FECHADURA DE PRESSAO	CJ	1	207,44	207,44
SINAPI-I	5031	VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO)	M2	2,64	315,00	315,00
SINAPI-I	11499	MOLA HIDRAULICA DE PISO, PARA PORTAS DE ATE 1100 MM E PESO DE ATE 120 KG, COM CORPO EM ACO INOX	UN	1	1.117,90	1.117,90
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,162	19,60	21,48
SINAPI	88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,253	24,34	26,91

COMPOSIÇÃO	COMP.54	PORTA ALÇAPÃO EM CHAPA VINCADA Nº. 18 H=(10+2)CM, C/ALÇAS E PORTA CADEADOS (INCLUSIVE CADEADO 35X30) (GOINFRA-180710-FEV-24)	M²		376,60	377,53
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3086	27,24	30,24
SINAPI-I	5085	CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO MACICO, COM LARGURA DE 35 MM E ALTURA DE APROX 30 MM, HASTE CEMENTADA (NAO LONGA), EM ACO TEMPERADO COM DIAMETRO DE APROX 6,0 MM, INCLUINDO 2 CHAVES	UN	3,125	31,87	31,87
GOINFRA.MAT.	1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	un	0,0521	11,03	11,03
SINAPI-I	44533	DISCO DE DESBASTE PARA METAL FERROSO EM GERAL, COM TRES TELAS, 9 X 1/4 X 7/8" (228,6 X 6,4 X 22,2 MM)	UN	0,0595	19,39	19,39
SINAPI-I	3768	LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150	UN	0,2976	2,38	2,38
GOINFRA.MAT.	2417	MASSA PLASTICA	Kg	0,238	31,59	31,59
GOINFRA.MAT.	2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	0,0417	27,40	27,40
GOINFRA.MAT.	2942	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	1	99,14	99,14
GOINFRA.MAT.	2803	CHAPA VINCADA Nº 18 TIPO BANDEJA (CORTADA/DOBRADA)	Kg	15	10,56	10,56

COMPOSIÇÃO	COMP.55	PORTÃO DE ABRIR 01 FOLHA CHAPA 14 PT-4 C/FERRAGENS (GOINFRA 180304-FEV-24)	M²		881,52	887,52
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,1979	27,24	30,24
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2832	19,60	21,48
SINAPI-I	3122	FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 3" A 4" E ESPESURA MINIMA DA CHAPA DE 0,90 MM	UN	0,3704	5,77	5,77
SINAPI-I	3768	LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150	UN	0,2976	2,38	2,38
GOINFRA.MAT.	2417	MASSA PLASTICA	Kg	0,2381	31,59	31,59
SINAPI-I	11002	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	KG	0,1409	24,00	24,00
SINAPI-I	4777	CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESURA ENTRE 1/8" E 1/4"	KG	1,8074	8,02	8,02
SINAPI-I	5085	CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO MACICO, COM LARGURA DE 35 MM E ALTURA DE APROX 30 MM, HASTE CEMENTADA (NAO LONGA), EM ACO TEMPERADO COM DIAMETRO DE APROX 6,0 MM, INCLUINDO 2 CHAVES	UN	0,3704	31,87	31,87
GOINFRA.MAT.	2515	CHAPA PERFILADA Nº 16	Kg	8,5	9,07	9,07
SINAPI-I	44533	DISCO DE DESBASTE PARA METAL FERROSO EM GERAL, COM TRES TELAS, 9 X 1/4 X 7/8" (228,6 X 6,4 X 22,2 MM)	UN	0,0595	19,39	19,39
GOINFRA.MAT.	1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	un	0,0332	11,03	11,03
GOINFRA.MAT.	2893	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	1	115,50	115,50

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
SINAPI-I	2420	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,9 A 2 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	UN	0,7407	18,06	18,06
SINAPI-I	43701	CHAPA/BOBINA LISA EM ALUMINIO, LIGA 1.200 - H14, QUALQUER ESPESSURA, QUALQUER LARGURA	KG	14,4063	40,00	40,00

COMPOSIÇÃO	COMP.56	PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 1/4" NA VERTICAL, SEM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS, ROLDANAS, FERROLHO E CADEADO (ORSE-12013-FEV-24)	M²		855,12	864,90
SINAPI-I	37562	PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 1/4" NA VERTICAL, SEM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS	M2	1	416,68	416,68
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,02	27,02	29,99
SINAPI-I	21013	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580)	M	3,13	71,48	71,48
SINAPI-I	10997	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	KG	2,88	25,00	25,00
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,02	19,60	21,48
SINAPI-I	3106	FERROLHO COM FECHO CHATO E PORTA CADEADO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 6", CHAPA COM ESPESSURA MINIMA DE 1,70 MM E LARGURA /MINIMA DE 5,00 CM (FECHO REFORCADO) (INCLUI PARAFUSOS)	UN	1	16,67	16,67
SINAPI-I	5085	CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO MACICO, COM LARGURA DE 35 MM E ALTURA DE APROX 30 MM, HASTE CEMENTADA (NAO LONGA), EM ACO TEMPERADO COM DIAMETRO DE APROX 6,0 MM, INCLUINDO 2 CHAVES	UN	1	31,87	31,87

COMPOSIÇÃO	COMP.57	PORTAO DE CORRER CHAPA LISA (GOINFRA-180309-FEV-24)	M²		449,94	455,94
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2832	19,60	21,48
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,1979	27,24	30,24
GOINFRA.MAT.	2767	TUBO INDUSTRIAL 40X30 CHAPA 16 (1,50 MM)	Kg	6,152	10,62	10,62
SINAPI-I	3768	LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150	UN	0,2976	2,38	2,38
GOINFRA.MAT.	2417	MASSA PLASTICA	Kg	0,2381	31,59	31,59
SINAPI-I	11002	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	KG	0,0848	24,00	24,00
SINAPI-I	2432	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	UN	0,6	31,04	31,04
GOINFRA.MAT.	2766	FERRO CHATO 1/8"X1"	Kg	0,884	10,61	10,61
GOINFRA.MAT.	2375	FERRO CANTONEIRA 1/8 X 1"	Kg	1,44	8,31	8,31
SINAPI-I	5085	CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO MACICO, COM LARGURA DE 35 MM E ALTURA DE APROX 30 MM, HASTE CEMENTADA (NAO LONGA), EM ACO TEMPERADO COM DIAMETRO DE APROX 6,0 MM, INCLUINDO 2 CHAVES	UN	0,2	31,87	31,87
SINAPI-I	11046	CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 18, E = 1,25 MM (10,00 KG/M2)	KG	11,268	10,37	10,37
SINAPI-I	11027	CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 16, E = 1,55 MM (12,40 KG/M2)	KG	2,41	10,83	10,83
SINAPI-I	44533	DISCO DE DESBASTE PARA METAL FERROSO EM GERAL, COM TRES TELAS, 9 X 1/4 X 7/8" (228,6 X 6,4 X 22,2 MM)	UN	0,0595	19,39	19,39
GOINFRA.MAT.	1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	un	0,049	11,03	11,03
GOINFRA.MAT.	2897	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	1	107,01	107,01
GOINFRA.MAT.	2817	ROLDANA EM FERRO 2" PARA PORTÃO DE CORRER	un	0,4	17,99	17,99
GOINFRA.MAT.	2812	RODÍZIO DUPLO 1 1/2"COM ESFERA	un	0,4	20,25	20,25
SINAPI-I	3106	FERROLHO COM FECHO CHATO E PORTA CADEADO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 6", CHAPA COM ESPESSURA MINIMA DE 1,70 MM E LARGURA /MINIMA DE 5,00 CM (FECHO REFORCADO) (INCLUI PARAFUSOS)	UN	0,2	16,67	16,67

COMPOSIÇÃO	COMP.58	GRADE DE FRENTE/FERRO (PADRÃO GF-2 GOINFRA) (CÓD.180313-FEV-24) EXCLUSO ESTACA ARMADA	M²		174,17	180,74
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0206	19,60	21,48
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5601	27,24	30,24
SINAPI-I	3768	LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150	UN	0,2976	2,38	2,38
GOINFRA.MAT.	2718	METALON 20 X 20 CHAPA 18 (1,20 MM)	Kg	5,7	10,60	10,60
SINAPI-I	11002	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	KG	0,0708	24,00	24,00
SINAPI-I	43132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,0149	24,95	24,95
SINAPI-I	1318	CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 14, E = 2,00 MM (16,0 KG/M2)	KG	3,052	8,50	8,50
SINAPI-I	44533	DISCO DE DESBASTE PARA METAL FERROSO EM GERAL, COM TRES TELAS, 9 X 1/4 X 7/8" (228,6 X 6,4 X 22,2 MM)	UN	0,0595	19,39	19,39
SINAPI-I	38140	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 110 MM, FURO DE 20 MM	UN	0,0801	19,49	19,49
GOINFRA.MAT.	2762	TUBO INDUSTRIAL 30X20 CHAPA 18 (1,20 MM)	Kg	2,0509	9,32	9,32
SINAPI	88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	27,98	30,95

COMPOSIÇÃO	COMP.59	GRADE DE PROTEÇÃO/TUBO INDUSTRIAL/FERRO REDONDO (GOINFRA 180311-FEV-24)	M²		239,17	248,97
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6667	19,60	21,48
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6667	27,24	30,24
SINAPI	88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,2	27,98	30,95
SINAPI-I	3768	LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150	UN	0,2976	2,38	2,38
SINAPI-I	4823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	KG	0,2381	34,91	34,91
SINAPI-I	43055	ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO	KG	9,1233	6,80	6,80
SINAPI-I	11002	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	KG	0,1185	24,00	24,00
SINAPI-I	4777	CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"	KG	2,7767	8,02	8,02
SINAPI-I	1319	CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 3/16 ", E = 4,75 MM (38,00 KG/M2)	KG	2,3667	7,56	7,56
SINAPI-I	44533	DISCO DE DESBASTE PARA METAL FERROSO EM GERAL, COM TRES TELAS, 9 X 1/4 X 7/8" (228,6 X 6,4 X 22,2 MM)	UN	0,0595	19,39	19,39

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
SINAPI-I	38140	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 110 MM, FURO DE 20 MM	UN	0,0684	19,49	19,49
SINAPI-I	13356	TUBO ACO INDUSTRIAL DN 2" (50,8 MM) E=1,50MM, PESO= 1,8237 KG/M	M	1,3964	21,41	21,41
COMPOSIÇÃO	COMP.60	INSTALAÇÃO CENTRAL DE GÁS EM ALVENARIA, 0,85X0,50M EM PLANTA, COM PORTÃO DE TELA E BOTIJÃO DE GÁS P13 (VASILHAME +GÁS LIQUEFEITO) (EXCLUÍDO PISO)	UND		919,78	947,44
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,1	19,60	21,48
SINAPI-I	2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	H	0,6	19,56	22,49
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,95	27,24	30,24
SINAPI	103334	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	0,56	155,85	165,14
SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	1,33	4,26	4,54
SINAPI	87548	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	1,33	28,65	30,53
SINAPI	96529	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024	M2	0,614	263,97	278,22
SINAPI	94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	0,032725	474,57	480,61
GOINFRA	180281	PORTÃO DE ABRIR 01 FOLHA TELA/TUBO FoGo 1.1/2" PT3 C/FERRAGENS	m2	0,33	397,03	403,39
SINAPI-I	39662	TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/4 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	M	2,5	19,22	19,22
GOINFRA.MAT.	2867	BOTIJÃO DE GÁS P13 (VASILHAME + GÁS LIQUEFEITO)	un	1	353,33	353,33
COMPOSIÇÃO	COMP.61	REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDES 10X10 PRETO (GOINFRA 201002-FEV-24)	M²		121,12	123,46
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,661	19,60	21,48
SINAPI	88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3573	27,65	30,71
SINAPI-I	37596	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E	KG	7	2,89	2,89
SINAPI-I	34357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	KG	3	4,81	4,81
COTAÇÃO	COT.06	PASTILHA CERAMICA 10X10 PRETA	M²	1,02	62,40	62,40
COMPOSIÇÃO	COMP.62	MOLDURA "U INVERTIDO", EM ARGAMASSA, ESP. 2CM, TIPO PINGADEIRA EM MURO/PLATIBANDA (A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM) (GOINFRA 201410-FEV-24)	M²		84,57	90,97
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,293	19,60	21,48
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,323	27,24	30,24
SINAPI-I	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	6,562	0,72	0,72
SINAPI-I	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,053	140,00	140,00
SINAPI-I	1106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	KG	7,9615	1,39	1,39
COMPOSIÇÃO	COMP.63	CHAPISCO COM PEDRISCO (PARA MURO) (CÓD. GOINFRA 200105 - FEV-24)	M²		9,69	10,51
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,18	19,60	21,48
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,16	27,24	30,24
SINAPI-I	4720	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,007	130,45	130,45
SINAPI-I	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,0023	140,00	140,00
SINAPI-I	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0,825	0,72	0,72
COMPOSIÇÃO	COMP.64	TABICA PARA FORRO DE GESSO COMUM	M		19,00	19,00
GOINFRA.MAT.	1438	TABICA PARA FORRO DE GESSO (INSTALAÇÃO INCLUSA)	m	1	19,00	19,00
COMPOSIÇÃO	COMP.65	PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL EM LADRILHO HIDRÁULICO 25x25, APLICADO EM CONCRETO (SINAPI-101091-FEV-24)	M²		166,66	171,60
SINAPI-I	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0,24	0,72	0,72
SINAPI-I	38135	PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO / CONCRETO, *25 X 25* CM, E= *2,5* CM, PADRAO	M2	1,03	95,63	95,63
SINAPI-I	37595	TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR AMARELA	KG	8,62	2,52	2,52
SINAPI	88256	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	H	1,236	27,65	30,71
SINAPI	88316	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,618	19,60	21,48
COMPOSIÇÃO	COMP.66	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN		5.134,37	5.864,91
SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	26,00	109,12	125,16
SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	75,00	30,63	34,81
COMPOSIÇÃO	COMP.67	BALCÃO EM GRANITO VERDE UBATUBA, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, EXCLUÍDO ALVENARIA	M²		927,64	934,66
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2844	19,60	21,48
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5372	27,24	30,24
SINAPI-I	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,02	140,00	140,00
SINAPI-I	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	5	0,72	0,72
SINAPI-I	11795	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	M2	1,44	593,20	593,20
COMPOSIÇÃO	COMP.68	BRISE EM FACHADA DE METALON (INCLUSIVE ESTACA)	M²		1.004,06	1.010,19
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2632	19,60	21,48
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2632	27,02	29,99
COTAÇÃO	COT.07	PERFIL U ENRIJECIDO 100x50 CHAPA 2 MM	M	0,947368	145,00	145,00
COTAÇÃO	COT.08	METALON 50X20 CHAPA 18	M	10,105263	76,00	76,00
SINAPI-I	11002	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	KG	0,789474	24,00	24,00
SINAPI-I	3768	LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150	UN	0,526316	2,38	2,38
SINAPI-I	38140	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 110 MM, FURO DE 20 MM	UN	0,526316	19,49	19,49

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
SINAPI-I	44533	DISCO DE DESBASTE PARA METAL FERROSO EM GERAL, COM TRES TELAS, 9 X 1/4 X 7/8" (228,6 X 6,4 X 22,2 MM)	UN	0,105263	19,39	19,39
SINAPI-I	11964	PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM	UN	3	2,45	2,45
COMPOSIÇÃO	COMP.69	TOTEM COM DIMENSÕES DE 3,01M ALTURA, 0,70M FRENTE/FUNDO, 0,16 LATERAL, EM CHAPA DE ACM, PLACA EM ACRÍLICO LEITOSO ADESIVADO COM VINIL AUTO ADESIVO PLOTTER RECORTE NA COR PRETA. ESTRUTURA PARAFUSADA EM SAPATA DE CONCRETO PARA FIXAÇÃO COM ILUMINAÇÃO INTERNA COM LÂMPADAS DE LED E SENSOR (TRANSPORTE E INSTALAÇÃO INCLUSA)	UND		14.241,30	14.241,30
COTAÇÃO	COT.09	TOTEM ESTRUTURL, MEDIDA 0,70X3,00 EM ACM PRETO E PRATA, ACRÍLICO LEITOSO, COM BRASÃO, ILUMINAÇÃO TUBULAR E FIXAÇÃO DE BASE SAPATA - COM INSTALAÇÃO	UND	1	14.241,30	14.241,30
COMPOSIÇÃO	COMP.70	BRASÃO 'POLÍCIA CIVIL' TIPO CAIXA EM CHAPA 22# AÇO GALVANIZADO, 0,87CM ALTURA, ABA DE 3 CM, COM VINIL AUTOADESIVO, IMPRESSÃO DIGITAL E COBERTURA COM VERNIZ AUTOMOTIVO - INSTALAÇÃO NO LOCAL	UND		900,00	900,00
COTAÇÃO	COT.10	BRASÃO ESCUDO POLÍCIA CIVIL, CHAPA #22 AÇO GALVANIZADO, COBERTURA DE VINIL AUTO ADESIVO 3M IJ35 IMPRESSÃO DIGITAL COM APLICAÇÃO DE VERNIZ AUTOMOTIVO 1,20 DE ALTURA COM INSTALAÇÃO	UND	1	900,00	900,00
COMPOSIÇÃO	COMP.71	ADESIVO JATEADO, FACHADA, FORMATO 1,55X3,12M	UND		1.082,62	1.082,62
COTAÇÃO	COT.11	VINIL AUTO ADESIVO JATEADO, PLOTTER RECORTE, 1 COR, APLICAÇÃO COM MÁSCARA, PARTE EXTERNA DE VITRINE, FORMATO 1,55X3,12M - COM INSTALAÇÃO	UND	1	1.082,62	1.082,62
COMPOSIÇÃO	COMP.72	PLACA DE INAUGURAÇÃO AÇO ESCOVADO 40X60 CM (GOINFRA 270809-FEV-24)	UND		1.213,26	1.214,01
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	27,24	30,24
SINAPI-I	10848	PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM	UN	1	1.206,01	1.206,01
SINAPI-I	4375	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6	UN	4	0,11	0,11
COMPOSIÇÃO	COMP.73	DEMOLIÇÃO MANUAL DE BANCADA COM TRANSPORTE ATÉ A CAÇAMBA	M2		5,58	6,12
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,025	27,24	30,24
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	19,60	21,48
COMPOSIÇÃO	COMP.74	DEMOLIÇÃO MANUAL DE DIVISÓRIA EM PEDRA/CONCRETO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	M2		11,16	12,25
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,05	27,24	30,24
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	19,60	21,48
COMPOSIÇÃO	COMP.75	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL	M3		96,52	97,74
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,65	19,60	21,48
GOINFRA.MAT.	2691	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONARIA	m3	1	83,78	83,78
COMPOSIÇÃO	COMP.76	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO GRANITINA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M2		25,48	27,92
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3	19,60	21,48
COMPOSIÇÃO	COMP.77	REMOÇÃO DE ESQUADRIA DE ALUMÍNIO E VIDRO	M2		78,88	86,87
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,767	19,60	21,48
SINAPI	88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,818	24,34	26,91
COMPOSIÇÃO	COMP.78	ALVENARIA DE TIJOLO DE VIDRO (20 x 20 x10) - PAINEL PLANO, INTERNO E COM ÁREA <= 13,00 M2 - ARG. (1CI : 3ARML)	M2		648,81	657,04
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,7237	27,24	30,24
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,6279	19,60	21,48
SINAPI-I	716	BLOCO / TIJOLO DE VIDRO INCOLOR, XADREZ, *20 X 20 X 10* CM (A X L X E)	UN	25	22,21	22,21
SINAPI-I	1380	CIMENTO BRANCO NAO ESTRUTURAL (CPB - NAO ESTRUTURAL)	KG	0,25	4,82	4,82
SINAPI-I	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	12,636	0,72	0,72
SINAPI-I	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,0316	140,00	140,00
COMPOSIÇÃO	COMP.79	REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDES 10X10 PRETO (SIMILAR - 201002 GOINFRA 10-2024	M2		144,18	146,52
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,661	19,60	21,48
SINAPI	88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3573	27,65	30,71
SINAPI-I	37596	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E	KG	7	2,89	2,89
SINAPI-I	34357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	KG	3	4,81	4,81
COTAÇÃO	COT.12	REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDES 10X10 PRETO (SIMILAR - 201002 GOINFRA 10-2024	M2	1,02	85,00	85,00
COMPOSIÇÃO	COMP.80	DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO FUMÊ TEMPERADO 10 MM COM COLOCAÇÃO INCLUSIVE COM PERFIL METALON 80X80 MM (SINAPI 102235 ABR24)	M2		532,64	534,97
GOINFRA	190202	VIDRO TEMPERADO 10 MM FUME - COLOCADO	m2	0,987	456,08	456,08
SINAPI-I	11950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	2,37	0,22	0,22
SINAPI-I	34360	PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO	KG	0,284	42,69	42,69
SINAPI-I	39432	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	M	1,47	2,67	2,67
SINAPI-I	39961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	0,23	23,07	23,07
SINAPI	91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,095	21,80	23,94
SINAPI	91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,993	20,34	22,48
COTAÇÃO	COT.13	METALON 80X80 CHAPA 18	O	1,4562	26,35	26,35
COMPOSIÇÃO	COMP.81	PORTA PARA PAREDE DRYWALL (GESSO ACARTONADO) SEMI-OCA, COM CAIXA EM MADEIRA E FERRAGENS - 80X210 CM	UNID		535,02	540,80
SINAPI	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,546	25,79	28,59

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,773	19,60	21,48
COTAÇÃO	COT.14	KIT PORTA DRYWALL 0,8X2,10	UNID	1	480,00	480,00

COMPOSIÇÃO	COMP.82	RASGO E ENCHIMENTO DE ALVENARIA	M		20,54	22,62
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,55	19,60	21,48
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,35	27,24	30,24
SINAPI-I	1106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	KG	0,073	1,39	1,39
GOINFRA.MAT.	104	AREIA MÉDIA	m3	0,0005	183,55	183,55
SINAPI-I	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0,06	0,72	0,72

COMPOSIÇÃO	COMP.83	MURO CANALETA CONCRETO 14X19X19 PARA SER CHEIA CONCRETO ARMADO [0,0568M3/M2] - EXCLUSO O CONCRETO			141,76	145,27
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,72	19,60	21,48
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,72	27,24	30,24
GOINFRA.MAT.	2981	CANALETA DE CONCRETO 14 X 19 X 19 CM (NBR 6136) FBK >= 8,0 MPA - CLASSE A	un	26	4,05	4,05
SINAPI-I	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	1,6767	0,72	0,72
GOINFRA.MAT.	104	AREIA MÉDIA	m3	0,0084	183,55	183,55

COMPOSIÇÃO	COMP.84	LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) (SIMILAR 270501 - GOINFRA 10-2024)	M2		5,16	5,44
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15	19,60	21,48
SINAPI-I	44329	DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO	L	0,1084	12,52	12,52
GOINFRA.MAT.	1971	SABAO EM PO	Kg	0,01	11,86	11,86
SINAPI-I	3	ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA	L	0,05	15,37	15,37

COMPOSIÇÃO	COMP.85	DEMOLIÇÃO MANUAL DE DIVISÓRIAS PAINEL PRÉ-FABRICADO	M2		19,91	21,81
SINAPI	88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	19,91	21,81

COMPOSIÇÃO	COMP.86	LUMINÁRIA PAFON LED QUADRADA DE SOBREPOR,18W,20X20 CM (MEDIDAS APROXIMADAS)	UNID		120,79	122,64
COTAÇÃO	COT.05	PAINEL LED SOB QUAD 36W 6500K - 40X40CM	UND	1	103,10	103,10
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,37	20,22	22,17
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,37	27,60	30,65

COMPOSIÇÃO	COMP.87	ELETROCALHA PERFIL U 100X50X3000MM	M		27,63	28,62
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	27,60	30,65
SINAPI-I	247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	H	0,2	12,49	14,36
COTAÇÃO	COT.15	ELETROCALHA 100X50X3000 MM	M	1	19,62	19,62

COMPOSIÇÃO	COMP.88	CURVA HORIZONTAL 90º PERFIL 100X5 MM PARA ELETROCALHA	UNID		27,26	28,25
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	27,60	30,65
SINAPI-I	247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	H	0,2	12,49	14,36
COTAÇÃO	COT.16	CURVA HORIZONTAL 90º 100X50 PARA ELETROCALHA	UNID	1	19,25	19,25

COMPOSIÇÃO	COMP.89	SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4" PARA ELETROCALHA	UNID		11,51	12,50
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	27,60	30,65
SINAPI-I	247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	H	0,2	12,49	14,36
COTAÇÃO	COT.17	SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4" PARA ELETROCALHA	UNID	1	3,50	3,50

COMPOSIÇÃO	COMP.90	SUPORTE PARA ELETROCALHA LARGURA 200 OU 400 MM, ALTURA 50 MM	UNID		17,81	18,80
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	27,60	30,65
SINAPI-I	247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	H	0,2	12,49	14,36
COTAÇÃO	COT.18	SUPORTE PARA ELETROCALHA LARGURA 200 OU 400 MM, ALTURA 50 MM	UNID	1	9,80	9,80

COMPOSIÇÃO	COMP.91	TÊ VERTICAL PARA ELETROCALHA 100X50 MM	UNID		41,76	42,75
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	27,60	30,65
SINAPI-I	247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	H	0,2	12,49	14,36
COTAÇÃO	COT.19	TÊ VERTICAL PARA ELETROCALHA 100X50 MM	UNID	1	33,75	33,75

COMPOSIÇÃO	COMP.92	TÊ HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 100X50 MM COM BASE LISA	UNID		35,01	36,00
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	27,60	30,65
SINAPI-I	247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	H	0,2	12,49	14,36
COTAÇÃO	COT.20	TÊ HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 100X50 MM COM BASE LISA	UNID	1	27,00	27,00

COMPOSIÇÃO	COMP.93	TERMINAL PARA ELETROCALHA 100X50 MM	UNID		9,85	10,84
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	27,60	30,65
SINAPI-I	247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	H	0,2	12,49	14,36
COTAÇÃO	COT.21	TERMINAL PARA ELETROCALHA 100X50 MM	UNID	1	1,84	1,84

COMPOSIÇÃO	COMP.94	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ PARA 36 DIJUNTORES 100ACOM BARRAMENTO TRIFÁSICO	UNID		179,01	180,00
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	27,60	30,65
SINAPI-I	247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	H	0,2	12,49	14,36
COTAÇÃO	COT.22	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ PARA 36 DIJUNTORES 100ACOM BARRAMENTO TRIFÁSICO	UNID	1	171,00	171,00

COMPOSIÇÃO	COMP.95	LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE SOBREPOR 18W	UNID		25,58	26,57
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	27,60	30,65
SINAPI-I	247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	H	0,2	12,49	14,36
COTAÇÃO	COT.23	LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE SOBREPOR 18W	UNID	1	17,57	17,57

COMPOSIÇÃO	COMP.96	LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE SOBREPOR 36W	UNID		141,17	142,16
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	27,60	30,65
SINAPI-I	247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	H	0,2	12,49	14,36

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
COTAÇÃO	COT.24	LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE SOBREPOR 36W	UNID	1	133,16	133,16

COMPOSIÇÃO	COMP.97	JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 MM	UNID		25,67	28,56
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,28	19,26	21,17
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,28	26,48	29,47
GOINFRA	81927	JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 MM	Un	1	12,87	14,39

COMPOSIÇÃO	COMP.98	ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO	UNID		25,17	26,54
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,28	19,26	21,17
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,28	26,48	29,47
GOINFRA.MAT.	H181	ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO	un	1	12,37	12,37

COMPOSIÇÃO	COMP.99	RESERVATÓRIO METALICO TIPO TAÇA EM AÇO PATINÁVEL - V=5M3-COLUNA SECA H=6M+FUNDAÇÃO+LOGOTIPO	UNID		16.104,60	16.277,75
SINAPI	88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,28	19,91	21,81
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	9,14	27,24	30,24
SINAPI	88313	POCEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,34	19,35	21,35
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,13	26,88	29,85
SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	53,97	19,77	21,67
SINAPI	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,28	27,02	29,99
SINAPI-I	367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	2,03	141,83	141,83
GOINFRA.MAT.	2023	TABUA PARA FORMA (30CM)	m	0,36	13,17	13,17
SINAPI-I	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	674,37	0,72	0,72
GOINFRA.MAT.	H671	RESERVATÓRIO D'ÁGUA TIPO TAÇA METÁLICA 5 M3 - COLUNA SECA 6,0 M PINTADA COM LOGOTIPO PADRÃO GOINFRA - AÇO PATINÁVEL	un	1	13.100,00	13.100,00
SINAPI-I	5071	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 24 (2 1/4 X 10)	KG	0,01	20,80	20,80
GOINFRA.MAT.	1858	PONTALETE 3x3"	m	0,05	8,28	8,28
SINAPI-I	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,955	112,99	112,99
SINAPI-I	4718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,955	113,59	113,59
GOINFRA.MAT.	102	ARAME RECOZIDO 18 BWG	Kg	0,59	13,56	13,56
SINAPI-I	43130	ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)	KG	0,02	24,95	24,95
SINAPI	92800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	KG	9,43	9,69	9,89
SINAPI	92803	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	KG	23,08	8,96	9,00

COMPOSIÇÃO	COMP.100	CAIXA DE PASSAGEM 60X60X80 CM (MEDIDAS INTERNAS) SEM TAMPA	UNID		659,33	700,43
SINAPI	88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,1721	19,91	21,81
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	9,7096	27,24	30,24
SINAPI	88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1388	17,59	19,33
SINAPI-I	4718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,0227	113,59	113,59
SINAPI-I	1106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	KG	20,5514	1,39	1,39
SINAPI-I	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,0227	112,99	112,99
SINAPI-I	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,1373	140,00	140,00
SINAPI-I	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	34,5538	0,72	0,72
SINAPI-I	123	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	L	0,8638	7,28	7,28
SINAPI-I	7258	TUOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	UN	201,6	0,92	0,92

COMPOSIÇÃO	COMP.101	TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE PASSAGEM 60X60CM	UNID		76,62	79,19
SINAPI	88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,277	19,91	21,81
SINAPI	88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0261	17,59	19,33
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0538	26,88	29,85
SINAPI	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2208	27,02	29,99
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2872	19,60	21,48
SINAPI-I	367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,0328	141,83	141,83
GOINFRA.MAT.	2023	TABUA PARA FORMA (30CM)	m	0,2052	13,17	13,17
SINAPI-I	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	12,96	0,72	0,72
SINAPI-I	43681	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 8 A 12 MM	M2	0,1739	30,99	30,99
SINAPI-I	5071	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 24 (2 1/4 X 10)	KG	0,01	20,80	20,80
SINAPI-I	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,0085	112,99	112,99
SINAPI	92800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	KG	3,1684	9,69	9,89
GOINFRA.MAT.	102	ARAME RECOZIDO 18 BWG	Kg	0,0624	13,56	13,56
SINAPI-I	4718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,0254	113,59	113,59
SINAPI	92802	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	KG		9,72	9,77
					0,00	0,00

COMPOSIÇÃO	COMP.102	RASPAGEM E APLICAÇÃO RESINA ACRÍLICA DUAS DEMÃOS	m2		50,98	50,98
GOINFRA	221104	RASPAGEM E APLICAÇÃO RESINA ACRÍLICA DUAS DEMÃOS	m2	1	50,98	50,98

COMPOSIÇÃO	COMP.103	TOMADA LOGICA RJ-45 TIPO KEYSTONE JACK, CAT. 6			38,30	40,12
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,37	27,60	30,65
SINAPI-I	247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	H	0,37	12,49	14,36
GOINFRA.MAT.	3913	TOMADA LOGICA RJ-45 TIPO KEYSTONE JACK, CAT. 6 (SUPORTE+MÓDULO+ESPELHO)	un	1	23,47	23,47

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	COMP.104	ELETROCALHA PRE ZINCADA, CH 22, PERFIL C COM ABAS 100X50 MM SEM TAMPA (COD.071190) GOINFRA OUT. 24	M		44,98	46,55
SINAPI-I	247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	H	0,32	12,49	14,36
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,32	27,60	30,65
GOINFRA.MAT.	3805	ELETROCALHA PRÉ-ZINCADA, CH. 22, PERFIL "C" COM ABAS 50X50 MM SEM TAMPA	m	1,34	24,00	24,00

17/03/2025
Data

Responsável Técnico: Fernando L. de Mattos
CREA/CAU: 24.526/D-GO

FERNANDO LESSE
DE
MATTOS:758429711
00

Assinado de forma digital
por FERNANDO LESSE DE
MATTOS:75842971100
Dados: 2025.03.17
14:30:08 -03'00'