



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador Secretaria de Segurança Pública de Goiás (Polícia Civil)	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Delegacia de Planaltina de Goiás - GO			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 10-24 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Execução da reforma da Delegacia de Planaltina de Goiás-GO	MUNICÍPIO / UF CIOPS PLANALTINA DE GOIÁS	BDI 1 26.52%	BDI 2 0.00%	BDI 3 0.00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO ↓
Execução da reforma da Delegacia de Planaltina de Goiás-GO									286.791,04	
1.			DELEGACIA DE PLANALTINA DE GOIÁS					-	286.791,04	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	15.800,51	
1.1.1.	Composição	comp.85	DEMOLIÇÃO MANUAL DE DIVISÓRIAS PAINEL PRÉ-FABRICADO	M2	395,46	19,91	BDI 1	25,19	9.961,64	RA
1.1.2.	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	5,50	52,67	BDI 1	66,64	366,52	RA
1.1.3.	SINAPI	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	2,64	23,19	BDI 1	29,34	77,46	RA
1.1.4.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022 PS	M2	8,00	460,21	BDI 1	582,26	4.658,08	RA
1.1.5.	Composição	COMP.72	PLACA DE INAUGURAÇÃO AÇO ESCOVADO 40X60 CM (GOINFRA 270809-FEV-24)	UND	0,48	1.213,26	BDI 1	1.535,02	736,81	RA
1.2.			TRANSPORTES					-	1.584,04	
1.2.1.	Composição	comp.05	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL (GOINFRA-030105-FEV-24)	M³	12,79	97,89	BDI 1	123,85	1.584,04	RA
1.3.			SERVIÇO EM TERRA					-	200,06	
1.3.1.	SINAPI	96526	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	0,14	190,72	BDI 1	241,30	33,78	RA
1.3.2.	SINAPI	96522	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	0,64	132,88	BDI 1	168,12	107,60	RA
1.3.3.	SINAPI	101175	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	0,14	113,19	BDI 1	143,21	20,05	RA
1.3.4.	SINAPI	104737	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	1,53	19,96	BDI 1	25,25	38,63	RA
1.4.			FUNDAÇÕES E SONDAGEM					-	1.570,50	
1.4.1.	SINAPI	96530	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024	M2	0,54	157,67	BDI 1	199,48	107,72	RA
1.4.2.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	1,06	502,27	BDI 1	635,47	673,60	RA
1.4.3.	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	0,80	19,28	BDI 1	24,39	19,51	RA
1.4.4.	SINAPI	92799	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022	KG	0,60	10,77	BDI 1	13,63	8,18	RA
1.4.5.	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	30,20	13,68	BDI 1	17,31	522,76	RA
1.4.6.	SINAPI	95583	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021 PS	KG	3,90	15,55	BDI 1	19,67	76,71	RA
1.4.7.	SINAPI	95577	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021 PS	KG	12,20	10,50	BDI 1	13,28	162,02	RA
1.5.			ESTRUTURA					-	1.260,88	



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador Secretaria de Segurança Pública de Goiás (Polícia Civil)	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Delegacia de Planaltina de Goiás - GO			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 10-24 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Execução da reforma da Delegacia de Planaltina de Goiás-GO	MUNICÍPIO / UF CIOPS PLANALTINA DE GOIÁS	BDI 1 26,52%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Execução da reforma da Delegacia de Planaltina de Goiás-GO									286.791,04	
1.5.1.	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	8,40	12,19	BDI 1	15,42	129,53	RA
1.5.2.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	13,20	13,79	BDI 1	17,45	230,34	RA
1.5.3.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	38,80	10,86	BDI 1	13,74	533,11	RA
1.5.4.	SINAPI	105024	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF 03/2024	M	2,20	49,28	BDI 1	62,35	137,17	RA
1.5.5.	SINAPI	103669	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 02/2022	M3	0,18	1.013,13	BDI 1	1.281,81	230,73	RA
1.6.			INST. ELÉT. / TELEFÔNICA / CABEAMENTO ESTRUTURADO					-	61.722,34	
1.6.1.	SINAPI	91937	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	59,00	13,13	BDI 1	16,61	979,99	RA
1.6.2.	SINAPI	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	78,00	15,91	BDI 1	20,13	1.570,14	RA
1.6.3.	SINAPI-I	2587	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/2", COM TAMPA CEGA	UN	23,00	31,44	BDI 1	39,78	914,94	RA
1.6.4.	SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	30,00	11,27	BDI 1	14,26	427,80	RA
1.6.5.	SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	4,00	11,86	BDI 1	15,01	60,04	RA
1.6.6.	SINAPI	101895	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1,00	407,47	BDI 1	515,53	515,53	RA
1.6.7.	SINAPI-I	34714	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 63 A	UN	2,00	71,63	BDI 1	90,63	181,26	RA
1.6.8.	Composição	comp.19	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (DPS) 275V DE 8 A 40KA (GOINFRA 71184-out-24)	UND	8,00	114,40	BDI 1	144,74	1.157,92	RA
1.6.9.	Composição	comp.21	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (DR) BIPOLAR DE 25A-30mA (GOINFRA 071450-out-24)	UND	1,00	160,18	BDI 1	202,66	202,66	RA
1.6.10.	SINAPI	91833	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023 PA	M	372,00	15,52	BDI 1	19,64	7.306,08	RA
1.6.11.	SINAPI	91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023 PA	M	30,00	15,77	BDI 1	19,95	598,50	RA
1.6.12.	SINAPI	91836	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023 PA	M	30,00	18,09	BDI 1	22,89	686,70	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador Secretaria de Segurança Pública de Goiás (Polícia Civil)	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Delegacia de Planaltina de Goiás - GO			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 10-24 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Execução da reforma da Delegacia de Planaltina de Goiás-GO	MUNICÍPIO / UF CIOPS PLANALTINA DE GOIÁS	BDI 1 26,52%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO ↓
Execução da reforma da Delegacia de Planaltina de Goiás-GO									286.791,04	
1.6.13.	SINAPI	97668	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	30,00	10,01	BDI 1	12,66	379,80	RA
1.6.14.	SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	584,00	2,99	BDI 1	3,78	2.207,52	RA
1.6.15.	SINAPI	91934	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	5,00	24,93	BDI 1	31,54	157,70	RA
1.6.16.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1.803,00	4,39	BDI 1	5,55	10.006,65	RA
1.6.17.	SINAPI	92984	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	45,00	29,10	BDI 1	36,82	1.656,90	RA
1.6.18.	SINAPI	92988	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	100,00	58,71	BDI 1	74,28	7.428,00	RA
1.6.19.	SINAPI	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	109,00	9,57	BDI 1	12,11	1.319,99	RA
1.6.20.	SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	28,00	27,04	BDI 1	34,21	957,88	RA
1.6.21.	SINAPI	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	41,15	BDI 1	52,06	104,12	RA
1.6.22.	SINAPI	92008	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	22,00	43,70	BDI 1	55,29	1.216,38	RA
1.6.23.	SINAPI	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	23,00	31,91	BDI 1	40,37	928,51	RA
1.6.24.	SINAPI	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	2,00	27,31	BDI 1	34,55	69,10	RA
1.6.25.	Composição	COMP.87	ELETROCALHA PERFIL U 100X50X3000MM	M	55,00	27,63	BDI 1	34,96	1.922,80	RA
1.6.26.	Composição	COMP.88	CURVA HORIZONTAL 90º PERFIL 100X5 MM PARA ELETROCALHA	UNID	3,00	27,26	BDI 1	34,49	103,47	RA
1.6.27.	Composição	COMP.89	SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4" PARA ELETROCALHA	UNID	26,00	11,51	BDI 1	14,56	378,56	RA
1.6.28.	Composição	COMP.90	SUPORTE PARA ELETROCALHA LARGURA 200 OU 400 MM, ALTURA 50 MM	UNID	55,00	17,81	BDI 1	22,53	1.239,15	RA
1.6.29.	Composição	COMP.91	TÊ VERTICAL PARA ELETROCALHA 100X50 MM	UNID	2,00	41,76	BDI 1	52,83	105,66	RA
1.6.30.	Composição	COMP.92	TÊ HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 100X50 MM COM BASE LISA	UNID	2,00	35,01	BDI 1	44,29	88,58	RA
1.6.31.	Composição	COMP.93	TERMINAL PARA ELETROCALHA 100X50 MM	UNID	4,00	9,85	BDI 1	12,46	49,84	RA
1.6.32.	Composição	COMP.94	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ PARA 36 DIJUNTORES 100ACOM BARRAMENTO TRIFÁSICO	UNID	2,00	179,01	BDI 1	226,48	452,96	RA
1.6.33.	Composição	COMP.95	LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE SOBREPOR 18W	UNID	4,00	25,58	BDI 1	32,36	129,44	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador Secretaria de Segurança Pública de Goiás (Polícia Civil)	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Delegacia de Planaltina de Goiás - GO			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 10-24 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Execução da reforma da Delegacia de Planaltina de Goiás-GO	MUNICÍPIO / UF CIOPS PLANALTINA DE GOIÁS	BDI 1 26.52%	BDI 2 0.00%	BDI 3 0.00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO ↓
Execução da reforma da Delegacia de Planaltina de Goiás-GO									286.791,04	
1.6.34.	Composição	COMP.96	LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE SOBREPOR 36W	UNID	53,00	141,17	BDI 1	178,61	9.466,33	RA
1.6.35.	SINAPI	91852	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	84,50	7,91	BDI 1	10,01	845,85	RA
1.6.36.	SINAPI	91833	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 PA	M	68,61	15,52	BDI 1	19,64	1.347,50	RA
1.6.37.	Composição	COMP.88	CURVA HORIZONTAL 90º PERFIL 100X5 MM PARA ELETROCALHA	UNID	4,00	27,26	BDI 1	34,49	137,96	RA
1.6.38.	Composição	COMP.93	TERMINAL PARA ELETROCALHA 100X50 MM	UNID	4,00	9,85	BDI 1	12,46	49,84	RA
1.6.39.	Composição	COMP.104	ELETROCALHA PRE ZINCADA, CH 22, PERFIL C COM ABAS 100S50 MM SEM TAMPA (COD.071190 GOINFRA OUT. 24	M	9,60	44,98	BDI 1	56,91	546,34	RA
1.6.40.	Composição	COMP.89	SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4" PARA ELETROCALHA	UNID	14,00	11,51	BDI 1	14,56	203,84	RA
1.6.41.	Composição	COMP.92	TÊ HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 100X50 MM COM BASE LISA	UNID	1,00	35,01	BDI 1	44,29	44,29	RA
1.6.42.	SINAPI	91941	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	25,00	9,83	BDI 1	12,44	311,00	RA
1.6.43.	Composição	COMP.103	TOMADA LOGICA RJ-45 TIPO KEYSTONE JACK, CAT. 6	0	25,00	38,30	BDI 1	48,46	1.211,50	RA
1.6.44.	SINAPI-I	39601	CONECTOR / TOMADA FEMEA RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA CABOS	UN	25,00	34,37	BDI 1	43,48	1.087,00	RA
1.6.45.	SINAPI-I	43973	CABO DE REDE, PAR TRANCADO U/UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 (CAT 6), ISOLAMENTO PVC (CM)	M	180,62	4,23	BDI 1	5,35	966,32	RA
1.7.			INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS					-	31.597,62	
1.7.1.	SINAPI	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	34,17	21,62	BDI 1	27,35	934,55	RA
1.7.2.	SINAPI	89365	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	10,28	BDI 1	13,01	52,04	RA
1.7.3.	SINAPI	89364	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6,00	10,78	BDI 1	13,64	81,84	RA
1.7.4.	SINAPI	89378	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	6,44	BDI 1	8,15	8,15	RA
1.7.5.	SINAPI	90371	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	20,97	BDI 1	26,53	53,06	RA
1.7.6.	Composição	COMP.99	RESERVATÓRIO METALICO TIPO TAÇA EM AÇO PATINÁVEL - V=5M3- COLUNA SECA H=6M+FUNDAÇÃO+LOGOTIPO	UNID	1,00	16.104,60	BDI 1	20.375,54	20.375,54	RA
1.7.7.	SINAPI	91173	FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023 PS	M	11,00	3,38	BDI 1	4,28	47,08	RA
1.7.8.	SINAPI	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	18,35	21,62	BDI 1	27,35	501,87	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador Secretaria de Segurança Pública de Goiás (Polícia Civil)	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Delegacia de Planaltina de Goiás - GO			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 10-24 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Execução da reforma da Delegacia de Planaltina de Goiás-GO	MUNICÍPIO / UF CIOPS PLANALTINA DE GOIÁS	BDI 1 26,52%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO ↓
Execução da reforma da Delegacia de Planaltina de Goiás-GO									286.791,04	
1.7.9.	SINAPI	89383	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	6,03	BDI 1	7,63	15,26	RA
1.7.10.	SINAPI-I	1185	CAP PVC, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,00	1,17	BDI 1	1,48	1,48	RA
1.7.11.	SINAPI	89364	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	10,78	BDI 1	13,64	54,56	RA
1.7.12.	SINAPI	90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6,00	11,89	BDI 1	15,04	90,24	RA
1.7.13.	SINAPI-I	3874	LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 25 MM X 1/2"	UN	1,00	5,59	BDI 1	7,07	7,07	RA
1.7.14.	SINAPI	94688	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	7,00	6,12	BDI 1	7,74	54,18	RA
1.7.15.	SINAPI	89353	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	37,95	BDI 1	48,01	48,01	RA
1.7.16.	SINAPI	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	0,34	19,64	BDI 1	24,85	8,45	RA
1.7.17.	SINAPI	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	1,70	24,84	BDI 1	31,43	53,43	RA
1.7.18.	SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	31,94	34,60	BDI 1	43,78	1.398,33	RA
1.7.19.	Composição	COMP.100	CAIXA DE PASSAGEM 60X60X80 CM (MEDIDAS INTERNAS) SEM TAMPA	UNID	4,00	659,33	BDI 1	834,18	3.336,72	RA
1.7.20.	Composição	COMP.101	TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE PASSAGEM 60X60CM	UNID	4,00	76,62	BDI 1	96,94	387,76	RA
1.7.21.	SINAPI	104328	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	65,72	BDI 1	83,15	166,30	RA
1.7.22.	SINAPI	89748	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	38,84	BDI 1	49,14	98,28	RA
1.7.23.	SINAPI	89746	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	26,00	BDI 1	32,90	65,80	RA
1.7.24.	SINAPI	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	9,57	BDI 1	12,11	12,11	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador Secretaria de Segurança Pública de Goiás (Polícia Civil)	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Delegacia de Planaltina de Goiás - GO			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 10-24 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Execução da reforma da Delegacia de Planaltina de Goiás-GO	MUNICÍPIO / UF CIOPS PLANALTINA DE GOIÁS	BDI 1 26,52%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO ↓
Execução da reforma da Delegacia de Planaltina de Goiás-GO									286.791,04	
1.7.25.	SINAPI	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	1,00	13,72	BDI 1	17,36	17,36	RA
1.7.26.	SINAPI	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	4,00	9,36	BDI 1	11,84	47,36	RA
1.7.27.	Composição	COMP.97	JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 MM	UNID	2,00	25,67	BDI 1	32,48	64,96	RA
1.7.28.	SINAPI	89796	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	1,00	39,61	BDI 1	50,11	50,11	RA
1.7.29.	SINAPI	104344	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	3,00	37,26	BDI 1	47,14	141,42	RA
1.7.30.	SINAPI	104348	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	UN	1,00	9,99	BDI 1	12,64	12,64	RA
1.7.31.	Composição	COMP.98	ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO	UNID	2,00	25,17	BDI 1	31,85	63,70	RA
1.7.32.	SINAPI	86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	2,00	503,15	BDI 1	636,59	1.273,18	RA
1.7.33.	SINAPI	86941	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	2,00	819,94	BDI 1	1.037,39	2.074,78	RA
1.8.			INSTALAÇÕES ESPECIAIS					-	-	
1.9.			ALVENARIAS E DIVISÓRIAS					-	71.316,01	
1.9.1.	SINAPI	96360	PARDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF 07/2023 PS	M2	365,82	109,81	BDI 1	138,93	50.823,37	RA
1.9.2.	Composição	COMP.81	PORTA PARA PARDE DRYWALL (GESSO ACARTONADO) SEMI-OCA, COM CAIXA EM MADEIRA E FERRAGENS - 80X210 CM	UNID	27,00	535,02	BDI 1	676,91	18.276,57	RA
1.9.3.	SINAPI	103324	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021	M2	17,82	88,94	BDI 1	112,53	2.005,28	RA
1.9.4.	SINAPI	93202	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF 03/2024	M	5,35	31,14	BDI 1	39,40	210,79	RA
1.10.			IMPERMEABILIZAÇÃO					-	-	
1.11.			ESTRUTURA DE MADEIRA					-	-	
1.12.			COBERTURAS					-	-	
1.13.			ESQUADRIAS DE MADEIRA					-	2.857,94	



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR Secretaria de Segurança Pública de Goiás (Polícia Civil)	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Delegacia de Planaltina de Goiás - GO			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 10-24 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Execução da reforma da Delegacia de Planaltina de Goiás-GO	MUNICÍPIO / UF CIOPS PLANALTINA DE GOIÁS	BDI 1 26,52%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Execução da reforma da Delegacia de Planaltina de Goiás-GO									286.791,04	
1.13.1.	SINAPI	90844	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00	1.129,44	BDI 1	1.428,97	2.857,94	RA
1.14.			ESQUADRIAS METALICAS					-	517,90	
1.14.1.	SINAPI	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	1,12	365,48	BDI 1	462,41	517,90	RA
1.15.			VIDROS					-	2.071,40	
1.15.1.	SINAPI	102181	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021 PS	M2	4,11	398,35	BDI 1	503,99	2.071,40	RA
1.16.			REVESTIMENTOS DE PAREDES					-	7.496,92	
1.16.1.	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	32,34	4,26	BDI 1	5,39	174,31	RA
1.16.2.	Composição	comp.82	RASGO E ENCHIMENTO DE ALVENARIA	M	130,00	20,54	BDI 1	25,99	3.378,70	RA
1.16.3.	SINAPI	87548	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	32,34	28,65	BDI 1	36,25	1.172,33	RA
1.16.4.	SINAPI	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023 PE	M2	24,80	63,03	BDI 1	79,75	1.977,80	RA
1.16.5.	Composição	comp.61	REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDES 10X10 PRETO (GOINFRA 201002-FEV-24)	M²	5,18	121,12	BDI 1	153,24	793,78	RA
1.17.			FORROS					-	5.366,23	
1.17.1.	SINAPI	96109	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_08/2023 PS	M2	49,60	47,51	BDI 1	60,11	2.981,46	RA
1.17.2.	Composição	comp.64	TABICA PARA FORRO DE GESSO COMUM	M	99,20	19,00	BDI 1	24,04	2.384,77	RA
1.18.			REVESTIMENTO DE PISO					-	12.830,82	
1.18.1.	SINAPI	88649	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023	M	14,06	8,26	BDI 1	10,45	146,93	RA
1.18.2.	SINAPI	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	0,53	106,22	BDI 1	134,39	71,23	RA
1.18.3.	Composição	comp.102	RASPAGEM E APLICAÇÃO RESINA ACRÍLICA DUAS DEMÃOS	m2	188,48	50,98	BDI 1	64,50	12.156,96	RA
1.18.4.	SINAPI	87250	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023 PE	M2	6,12	58,85	BDI 1	74,46	455,70	RA
1.19.			FERRAGEM					-	2.540,48	
1.19.1.	SINAPI	100864	BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	2,00	684,64	BDI 1	866,21	1.732,42	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador Secretaria de Segurança Pública de Goiás (Polícia Civil)	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Delegacia de Planaltina de Goiás - GO			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 10-24 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Execução da reforma da Delegacia de Planaltina de Goiás-GO	MUNICÍPIO / UF CIOPS PLANALTINA DE GOIÁS	BDI 1 26,52%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Execução da reforma da Delegacia de Planaltina de Goiás-GO									286.791,04	
1.19.2.	SINAPI	100866	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	319,34	BDI 1	404,03	808,06	RA
1.20.			ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS					-	12.870,55	
1.20.1.	SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	33,00	103,48	BDI 1	130,92	4.320,36	RA
1.20.2.	SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	220,65	30,63	BDI 1	38,75	8.550,19	RA
1.21.			PINTURA					-	50.159,40	
1.21.1.	SINAPI	104642	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	2.423,92	9,95	BDI 1	12,59	30.517,15	RA
1.21.2.	SINAPI	104640	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	458,87	12,21	BDI 1	15,45	7.089,54	RA
1.21.3.	SINAPI	102214	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	136,08	20,09	BDI 1	25,42	3.459,15	RA
1.21.4.	SINAPI	102220	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	79,28	16,25	BDI 1	20,56	1.630,00	RA
1.21.5.	SINAPI	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	370,40	15,93	BDI 1	20,15	7.463,56	RA
1.22.			DIVERSOS					-	5.027,44	
1.22.1.	Composição	comp.67	BALCÃO EM GRANITO VERDE UBATUBA, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, EXCLUÍDO ALVENARIA	M²	2,75	927,64	BDI 1	1.173,65	3.227,54	RA
1.22.2.	SINAPI-I	37556	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	82,00	17,35	BDI 1	21,95	1.799,90	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

CIOPS PLANALTINA DE GOIÁS

Local

Responsável Técnico



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR Secretaria de Segurança Pública de Goiás (Polícia Civil)	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Delegacia de Planaltina de Goiás - GO			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 10-24 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Execução da reforma da Delegacia de Planaltina de Goiás-GO	MUNICÍPIO / UF CIOPS PLANALTINA DE GOIÁS	BDI 1 26,52%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Execução da reforma da Delegacia de Planaltina de Goiás-GO									286.791,04

segunda-feira, 17 de março de 2025
Data

Nome: Fernando Lesse de Mattos
CREA/CAU: 24526/D-GO
ART/RRT: 0

RECURSO
↓