



GOINFRA – Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes

Resumo do Orçamento

Setor: PL-GECOB – GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIÁRIAS
Orçamento: 114466
Descrição: ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - LOTE 02
Tabela: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - COM DESONERAÇÃO - T288
BDI: 32,31%

Município	Orçamento	Valor
ADELÂNDIA	PONTOS 1 E 4: BDCC 2,5X2,5	R\$ 695.858,98
	PONTOS 2, 3 E 5: BSCC 2,0X2,0	R\$ 823.369,54
	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 95.272,91
	CANTEIRO DE OBRA	R\$ 136.888,26
	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 14.636,94
SUBTOTAL:		R\$ 1.766.026,63
ANICUNS	PONTO 1: BDCC 2,0X2,0	R\$ 277.651,85
	PONTO 2: BDCC 3,0X3,0	R\$ 426.336,25
	PONTO 3: BTCC 2,5X2,5	R\$ 405.737,92
	PONTO 4: BSCC 1,5X1,5	R\$ 181.476,29
	PONTO 5: BSCC 3,0X3,0	R\$ 331.065,04
	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 95.272,91
	CANTEIRO DE OBRA	R\$ 136.888,26
	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 11.459,92
SUBTOTAL:		R\$ 1.865.888,44
BURITI DE GOIÁS	PONTOS 1 E 6: BDCC 2,5X2,5	R\$ 741.658,95
	PONTO 2: BSCC 3,0X3,0	R\$ 345.439,70
	PONTO 3: BDCC 3,0X3,0	R\$ 450.074,26
	PONTO 5: BTCC 3,0X3,0	R\$ 558.248,06
	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 95.272,91
	CANTEIRO DE OBRA	R\$ 136.888,26
	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 20.691,48
SUBTOTAL:		R\$ 2.348.273,62
CÓRREGO DO OURO	PONTO 1: BSCC 1,5X1,5	R\$ 194.003,87
	PONTO 2: BSCC 3,0X3,0	R\$ 358.936,42
	PONTOS 3 E 8: BSCC 2,0X2,0	R\$ 556.060,19
	PONTO 9: BDCC 2,5X2,5	R\$ 374.334,79
	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 95.272,91
	CANTEIRO DE OBRA	R\$ 136.888,26
	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 22.254,90
SUBTOTAL:		R\$ 1.737.751,34
MOIPORÁ	PONTOS 1 E 3: BSCC 2,0X2,0	R\$ 573.937,62
	PONTOS 2 E 5: BSCC 1,5X1,5	R\$ 447.772,48
	PONTO 4: BDCC 3,0X3,0	R\$ 518.941,58
	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 95.272,91
	CANTEIRO DE OBRA	R\$ 136.888,26
	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 23.430,46
SUBTOTAL:		R\$ 1.796.243,31



GOINFRA – Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes

Resumo do Orçamento

Setor: PL-GECOB – GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIÁRIAS
Orçamento: 114466
Descrição: ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - LOTE 02
Tabela: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - COM DESONERAÇÃO - T288
BDI: 32,31%

Município	Orçamento	Valor
NOVO BRASIL	PONTOS 1 E 2: BSCC 1,5X1,5	R\$ 450.767,59
	PONTO 3: BSCC 3,0X3,0	R\$ 388.339,20
	PONTOS 5 E 6: BDCC 2,5X2,5	R\$ 835.738,39
	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 95.272,91
	CANTEIRO DE OBRA	R\$ 136.888,26
	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 26.131,18
SUBTOTAL:		R\$ 1.933.137,53
SÃO JOÃO DA PARAÚNA	PONTO 2: BTCC 3,0X3,0	R\$ 567.869,29
	PONTOS 5, 8 E 9: BDCC 2,5X2,5	R\$ 1.171.330,09
	PONTO 7: BSCC 3,0X3,0	R\$ 347.141,86
	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 95.272,91
	CANTEIRO DE OBRA	R\$ 136.888,26
	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 20.299,62
SUBTOTAL:		R\$ 2.338.802,03
TOTAL GERAL:		R\$ 13.786.122,90



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento : 114466-5/2025

Data Orçamento : 21/05/2025

Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO
MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - LOTE 02Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - COM
DESONERAÇÃO - T288 - ADELÂNDIA - PONTOS 1 E 4

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 2,00 un

Data Base : 01/02/2025

Observação : PONTOS 1 E 4: BDCC 2,5X2,5

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	TERRAPLENAGEM					
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	32,31	m2	149,000	0,71	105,79
40003	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 15 A 30 cm	32,31	un	30,000	53,05	1.591,50
40004	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 30 cm	32,31	un	6,000	132,65	795,90
40005	CARGA DE ENTULHOS	32,31	m3	71,850	3,34	239,97
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	32,31	m3km	359,230	3,04	1.092,05
40010	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M	32,31	m3	817,800	3,87	3.164,88
40085	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M)	32,31	m3	74,500	27,50	2.048,75
41295	CORTA-RIO	32,31	m3	223,500	10,47	2.340,04
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	32,31	m3	1.187,650	2,63	3.123,51
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	32,31	m3	29,800	5,47	163,00
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	32,31	m3km	372,500	3,36	1.251,60
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	32,31	m2	488,040	0,54	263,54
40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	32,31	m2	149,000	0,54	80,46
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	32,31	m3	171,600	8,70	1.492,92
40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	32,31	m3	149,000	6,33	943,17
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	32,31	m3	134,100	7,02	941,38
40105	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO	32,31	m3	29,800	12,05	359,09

Total do Grupo : 19.997,55

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	BUEIRO					
45585	LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)	32,31	m3	36,400	292,45	10.645,18
41294	LASTRO DE BRITA	32,31	m3	12,200	154,14	1.880,50
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	32,31	m3	11,600	589,70	6.840,52
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	32,31	Kg	428,280	16,40	7.023,79
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	32,31	m2	400,000	109,38	43.752,00
45140	ESCORAMENTO PARA BUEIRO	32,31	m3	100,000	79,14	7.914,00
45165	CONCRETO FCK=25 MPA	32,31	m3	58,800	645,80	37.973,04
47018	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)	32,31	m3	5,000	533,35	2.666,75
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	32,31	TKM	3.445,400	0,91	3.135,31
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	32,31	m3km	9.649,350	1,64	15.824,93
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	32,31	tkm	50,110	0,91	45,60
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	32,31	tkm	762,720	0,91	694,07
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	32,31	tkm	118,170	1,77	209,16
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	32,31	m3km	568,010	2,43	1.380,26
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	32,31	tkm	1,780	1,77	3,15
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	32,31	tkm	26,380	1,77	46,69

Total do Grupo : 140.034,95

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
---------------	---------	-----	-------	------------	----------------	-------



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento : 114466-5/2025

Data Orçamento : 21/05/2025

Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO
MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - LOTE 02Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - COM
DESONERAÇÃO - T288 - ADELÂNDIA - PONTOS 1 E 4

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 2,00 un

Data Base : 01/02/2025

Observação : PONTOS 1 E 4: BDCC 2,5X2,5

	ALAS					
45585	LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)	32,31	m3	62,040	292,45	18.143,59
41294	LASTRO DE BRITA	32,31	m3	20,680	154,14	3.187,61
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	32,31	m3	19,500	589,70	11.499,15
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	32,31	m2	310,000	109,38	33.907,80
45165	CONCRETO FCK=25 MPA	32,31	m3	60,100	645,80	38.812,58
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	32,31	Kg	5.616,000	16,40	92.102,40
47018	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)	32,31	m3	3,900	533,35	2.080,06
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	32,31	m3	5,000	8,70	43,50
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	32,31	TKM	3.777,370	0,91	3.437,40
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	32,31	m3km	12.726,880	1,64	20.872,08
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	32,31	tkm	591,110	0,91	537,91
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	32,31	tkm	657,070	0,91	597,93
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	32,31	tkm	129,550	1,77	229,30
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	32,31	m3km	749,170	2,43	1.820,48
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	32,31	tkm	20,440	1,77	36,17
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	32,31	tkm	23,310	1,77	41,25

Total do Grupo : 227.349,21

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA					
45410	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM TERRA	32,31	m3	24,300	15,50	376,65
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	32,31	m3	24,300	2,63	63,90
41293	APILOAMENTO MANUAL	32,31	m2	121,500	6,27	761,80
45585	LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)	32,31	m3	73,080	292,45	21.372,24
41294	LASTRO DE BRITA	32,31	m3	24,360	154,14	3.754,85
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	32,31	m3	24,360	589,70	14.365,09
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	32,31	m2	36,170	109,38	3.956,27
45030	LASTRO DE PEDRA	32,31	m3	9,210	206,40	1.900,94
45165	CONCRETO FCK=25 MPA	32,31	m3	20,430	645,80	13.193,69
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	32,31	tkm	68,960	0,91	62,75
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	32,31	m3km	11.222,250	1,64	18.404,49
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	32,31	TKM	1.940,020	0,91	1.765,41
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	32,31	tkm	2,380	1,77	4,21
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	32,31	m3km	660,600	2,43	1.605,25
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	32,31	tkm	66,540	1,77	117,77

Total do Grupo : 81.705,31

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	DESVIO					
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	32,31	m2	130,000	0,71	92,30
40005	CARGA DE ENTULHOS	32,31	m3	52,000	3,34	173,68
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	32,31	m3km	260,000	3,04	790,40
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	32,31	m3	52,000	2,63	136,76
45465	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M	32,31	m	60,000	2.202,27	132.136,20



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento : 114466-5/2025

Data Orçamento : 21/05/2025

Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO
MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - LOTE 02Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - COM
DESONERAÇÃO - T288 - ADELÂNDIA - PONTOS 1 E 4

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 2,00 un

Data Base : 01/02/2025

Observação : PONTOS 1 E 4: BDCC 2,5X2,5

40010	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M	32,31	m3	219,030	3,87	847,64
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	32,31	m3	26,000	5,47	142,22
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	32,31	m3km	325,000	3,36	1.092,00
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	32,31	m2	87,610	0,54	47,30
40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	32,31	m2	130,000	0,54	70,20
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	32,31	m3	78,000	7,02	547,56
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	32,31	m3	112,000	8,70	974,40
40454	TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS	32,31	tkm	10.614,400	0,96	10.189,82
40438	TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS	32,31	tkm	407,870	1,86	758,63

Total do Grupo : 147.999,11

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	SINALIZAÇÃO OBRA					
40850	SINALIZAÇÃO VERTICAL SEMI-REFLETIVA	32,31	m2	60,000	519,96	31.197,60

Total do Grupo : 31.197,60

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	OBRAS COMPLEMENTARES					
42825	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	32,31	m3	51,740	853,00	44.134,22
40005	CARGA DE ENTULHOS	32,31	m3	51,740	3,34	172,81
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	32,31	m3km	258,710	3,04	786,47
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	32,31	m3	51,740	2,63	136,07
40870	REVESTIMENTO VEGETAL EM MUDAS	32,31	m2	204,000	7,64	1.558,56
40805	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA	32,31	M	40,000	15,70	628,00
40880	CONFORMAÇÃO DE TALUDE	32,31	m2	204,000	0,78	159,12

Total do Grupo : 47.575,25

Total do Orçamento : 695.858,98



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 114466-5/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO
MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - LOTE 02
Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - COM
DESONERAÇÃO - T288 - ADELÂNDIA - PONTOS 1 E 4
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 2,00 un
Data Base : 01/02/2025
Observação : PONTOS 1 E 4: BDCC 2,5X2,5

Discriminação	Percentual	Preço	Preço/un
TERRAPLENAGEM	2,8737	19.997,55	9.998,77
BUEIRO	20,1241	140.034,95	70.017,47
ALAS	32,6717	227.349,21	113.674,60
EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA	11,7417	81.705,31	40.852,65
DESVIO	21,2685	147.999,11	73.999,55
SINALIZAÇÃO OBRA	4,4833	31.197,60	15.598,80
OBRAS COMPLEMENTARES	6,8369	47.575,25	23.787,62
Total geral	100,0000	695.858,98	347.929,46



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento : 114466-4/2025

Data Orçamento : 21/05/2025

Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO
MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - LOTE 02Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - COM
DESONERAÇÃO - T288 - ADELÂNDIA - PONTOS 2, 3 E 5

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 3,00 un

Data Base : 01/02/2025

Observação : PONTOS 2, 3 E 5: BSCC 2,0X2,0

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	TERRAPLENAGEM					
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	32,31	m2	129,000	0,71	91,59
40003	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 15 A 30 cm	32,31	un	26,000	53,05	1.379,30
40004	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 30 cm	32,31	un	5,000	132,65	663,25
40005	CARGA DE ENTULHOS	32,31	m3	62,020	3,34	207,14
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	32,31	m3km	310,080	3,04	942,64
40010	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M	32,31	m3	1.090,200	3,87	4.219,07
40085	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M)	32,31	m3	64,500	27,50	1.773,75
41295	CORTA-RIO	32,31	m3	193,500	10,47	2.025,94
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	32,31	m3	1.410,220	2,63	3.708,87
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	32,31	m3	25,800	5,47	141,12
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	32,31	m3km	322,500	3,36	1.083,60
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	32,31	m2	575,400	0,54	310,71
40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	32,31	m2	129,000	0,54	69,66
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	32,31	m3	189,600	8,70	1.649,52
40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	32,31	m3	129,000	6,33	816,57
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	32,31	m3	116,100	7,02	815,02
40105	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO	32,31	m3	25,800	12,05	310,89

Total do Grupo : 20.208,64

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	BUEIRO					
45585	LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)	32,31	m3	26,100	292,45	7.632,94
41294	LASTRO DE BRITA	32,31	m3	8,700	154,14	1.341,01
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	32,31	m3	7,800	589,70	4.599,66
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	32,31	Kg	178,640	16,40	2.929,69
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	32,31	m2	318,000	109,38	34.782,84
45140	ESCORAMENTO PARA BUEIRO	32,31	m3	120,000	79,14	9.496,80
45165	CONCRETO FCK=25 MPA	32,31	m3	39,300	645,80	25.379,94
47018	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)	32,31	m3	3,000	533,35	1.600,05
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	32,31	TKM	2.290,200	0,91	2.084,08
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	32,31	m3km	6.588,860	1,64	10.805,73
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	32,31	tkm	20,900	0,91	19,01
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	32,31	tkm	606,360	0,91	551,78
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	32,31	tkm	100,950	1,77	178,68
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	32,31	m3km	498,450	2,43	1.211,23
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	32,31	tkm	0,950	1,77	1,68
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	32,31	tkm	26,950	1,77	47,70

Total do Grupo : 102.662,82

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
---------------	---------	-----	-------	------------	----------------	-------



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento : 114466-4/2025

Data Orçamento : 21/05/2025

Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO
MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - LOTE 02Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - COM
DESONERAÇÃO - T288 - ADELÂNDIA - PONTOS 2, 3 E 5

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 3,00 un

Data Base : 01/02/2025

Observação : PONTOS 2, 3 E 5: BSCC 2,0X2,0

	ALAS					
45585	LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)	32,31	m3	37,950	292,45	11.098,47
41294	LASTRO DE BRITA	32,31	m3	12,660	154,14	1.951,41
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	32,31	m3	18,900	589,70	11.145,33
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	32,31	m2	339,000	109,38	37.079,82
45165	CONCRETO FCK=25 MPA	32,31	m3	53,580	645,80	34.601,96
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	32,31	Kg	4.443,000	16,40	72.865,20
47018	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)	32,31	m3	2,610	533,35	1.392,04
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	32,31	m3	4,000	8,70	34,80
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	32,31	TKM	3.391,740	0,91	3.086,48
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	32,31	m3km	9.770,250	1,64	16.023,21
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	32,31	tkm	646,410	0,91	588,23
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	32,31	tkm	519,830	0,91	473,04
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	32,31	tkm	149,500	1,77	264,61
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	32,31	m3km	739,120	2,43	1.796,06
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	32,31	tkm	28,730	1,77	50,85
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	32,31	tkm	23,700	1,77	41,94

Total do Grupo : 192.493,45

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA					
45410	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM TERRA	32,31	m3	381,000	15,50	5.905,50
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	32,31	m3	38,670	2,63	101,70
41293	APILOAMENTO MANUAL	32,31	m2	193,370	6,27	1.212,42
45585	LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)	32,31	m3	84,400	292,45	24.682,78
41294	LASTRO DE BRITA	32,31	m3	28,130	154,14	4.335,95
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	32,31	m3	28,130	589,70	16.588,26
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	32,31	m2	50,610	109,38	5.535,72
45030	LASTRO DE PEDRA	32,31	m3	14,770	206,40	3.048,52
45165	CONCRETO FCK=25 MPA	32,31	m3	32,280	645,80	20.846,42
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	32,31	tkm	96,500	0,91	87,81
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	32,31	m3km	13.970,430	1,64	22.911,50
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	32,31	TKM	2.649,590	0,91	2.411,12
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	32,31	tkm	4,290	1,77	7,59
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	32,31	m3km	1.056,860	2,43	2.568,16
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	32,31	tkm	116,790	1,77	206,71

Total do Grupo : 110.450,16

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	DESVIO					
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	32,31	m2	195,000	0,71	138,45
40005	CARGA DE ENTULHOS	32,31	m3	78,000	3,34	260,52
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	32,31	m3km	390,000	3,04	1.185,60
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	32,31	m3	78,000	2,63	205,14
45465	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M	32,31	m	90,000	2.202,27	198.204,30



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 114466-4/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO
MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - LOTE 02
Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - COM
DESONERAÇÃO - T288 - ADELÂNDIA - PONTOS 2, 3 E 5
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 3,00 un
Observação : PONTOS 2, 3 E 5: BSCC 2,0X2,0

Data Orçamento : 21/05/2025
Data Base : 01/02/2025

40010	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M	32,31	m3	328,540	3,87	1.271,44
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	32,31	m3	39,000	5,47	213,33
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	32,31	m3km	487,500	3,36	1.638,00
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	32,31	m2	131,420	0,54	70,96
40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	32,31	m2	195,000	0,54	105,30
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	32,31	m3	117,000	7,02	821,34
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	32,31	m3	168,000	8,70	1.461,60
40454	TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS	32,31	tkm	15.921,590	0,96	15.284,72
40438	TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS	32,31	tkm	786,250	1,86	1.462,42

Total do Grupo : 222.323,12

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	SINALIZAÇÃO OBRA					
40850	SINALIZAÇÃO VERTICAL SEMI-REFLETIVA	32,31	m2	135,000	519,96	70.194,60

Total do Grupo : 70.194,60

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	OBRAS COMPLEMENTARES					
42825	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	32,31	m3	116,420	853,00	99.306,26
40005	CARGA DE ENTULHOS	32,31	m3	116,420	3,34	388,84
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	32,31	m3km	582,090	3,04	1.769,55
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	32,31	m3	116,420	2,63	306,18
40870	REVESTIMENTO VEGETAL EM MUDAS	32,31	m2	276,000	7,64	2.108,64
40805	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA	32,31	M	60,000	15,70	942,00
40880	CONFORMAÇÃO DE TALUDE	32,31	m2	276,000	0,78	215,28

Total do Grupo : 105.036,75

Total do Orçamento : 823.369,54



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 114466-4/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO
MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - LOTE 02
Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - COM
DESONERAÇÃO - T288 - ADELÂNDIA - PONTOS 2, 3 E 5
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 3,00 un
Data Base : 01/02/2025
Observação : PONTOS 2, 3 E 5: BSCC 2,0X2,0

Discriminação	Percentual	Preço	Preço/un
TERRAPLENAGEM	2,4543	20.208,64	6.736,21
BUEIRO	12,4687	102.662,82	34.220,94
ALAS	23,3787	192.493,45	64.164,48
EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA	13,4144	110.450,16	36.816,72
DESVIO	27,0016	222.323,12	74.107,70
SINALIZAÇÃO OBRA	8,5253	70.194,60	23.398,20
OBRAS COMPLEMENTARES	12,7569	105.036,75	35.012,25
Total geral	100,0000	823.369,54	274.456,50



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 114466-6/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO
MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - LOTE 02
Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - COM
DESONERAÇÃO - T288 - ADELÂNDIA - ADM/CANT/MOB
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 1,00 un

Data Base : 01/02/2025

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	ADMINISTRAÇÃO LOCAL					
42110A	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO A2 - MODIFICADO	32,31	un	1,000	95.272,91	95.272,91

Total do Grupo : 95.272,91

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	CANTEIRO DE OBRA					
42210A	CANTEIRO DE OBRA - TIPO A2 - MODIFICADO	32,31	un	1,000	136.888,26	136.888,26

Total do Grupo : 136.888,26

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO					
42301	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO	32,31	un	1,000	14.636,94	14.636,94

Total do Grupo : 14.636,94

Total do Orçamento : 246.798,11



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 114466-6/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO
MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - LOTE 02
Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - COM
DESONERAÇÃO - T288 - ADELÂNDIA - ADM/CANT/MOB
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 1,00 un

Data Base : 01/02/2025

Discriminação	Percentual	Preço	Preço/un
ADMINISTRAÇÃO LOCAL	38,6035	95.272,91	95.272,91
CANTEIRO DE OBRA	55,4657	136.888,26	136.888,26
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	5,9308	14.636,94	14.636,94
Total geral	100,0000	246.798,11	246.798,11



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento : 114466-13/2025

Data Orçamento : 21/05/2025

Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO
MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - LOTE 02Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - COM
DESONERAÇÃO - T288 - ANICUNS - PONTO 1

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 1,00 un

Data Base : 01/02/2025

Observação : PONTO 1: BDCC 2,0X2,0

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	TERRAPLENAGEM					
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	32,31	m2	64,500	0,71	45,79
40003	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 15 A 30 cm	32,31	un	13,000	53,05	689,65
40004	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 30 cm	32,31	un	3,000	132,65	397,95
40005	CARGA DE ENTULHOS	32,31	m3	31,500	3,34	105,21
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	32,31	m3km	157,500	3,04	478,80
40010	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M	32,31	m3	363,400	3,87	1.406,35
40085	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M)	32,31	m3	32,250	27,50	886,87
41295	CORTA-RIO	32,31	m3	96,750	10,47	1.012,97
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	32,31	m3	523,900	2,63	1.377,85
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	32,31	m3	12,900	5,47	70,56
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	32,31	m3km	161,250	3,36	541,80
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	32,31	m2	215,020	0,54	116,11
40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	32,31	m2	64,500	0,54	34,83
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	32,31	m3	71,800	8,70	624,66
40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	32,31	m3	64,500	6,33	408,28
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	32,31	m3	58,050	7,02	407,51
40105	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO	32,31	m3	12,900	12,05	155,44

Total do Grupo : 8.760,63

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	BUEIRO					
45585	LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)	32,31	m3	15,200	292,45	4.445,24
41294	LASTRO DE BRITA	32,31	m3	5,100	154,14	786,11
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	32,31	m3	4,800	589,70	2.830,56
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	32,31	Kg	153,970	16,40	2.525,10
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	32,31	m2	166,000	109,38	18.157,08
45140	ESCORAMENTO PARA BUEIRO	32,31	m3	80,000	79,14	6.331,20
45165	CONCRETO FCK=25 MPA	32,31	m3	23,200	645,80	14.982,56
47018	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)	32,31	m3	2,000	533,35	1.066,70
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	32,31	TKM	965,460	0,91	878,56
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	32,31	m3km	2.538,280	1,64	4.162,77
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	32,31	tkm	12,330	0,91	11,22
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	32,31	tkm	209,440	0,91	190,59
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	32,31	tkm	378,030	1,77	669,11
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	32,31	m3km	1.851,060	2,43	4.498,07
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	32,31	tkm	5,140	1,77	9,09
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	32,31	tkm	88,100	1,77	155,93

Total do Grupo : 61.699,89

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
---------------	---------	-----	-------	------------	----------------	-------



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento : 114466-13/2025

Data Orçamento : 21/05/2025

Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO
MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - LOTE 02Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - COM
DESONERAÇÃO - T288 - ANICUNS - PONTO 1

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 1,00 un

Data Base : 01/02/2025

Observação : PONTO 1: BDCC 2,0X2,0

	ALAS					
45585	LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)	32,31	m3	21,780	292,45	6.369,56
41294	LASTRO DE BRITA	32,31	m3	7,260	154,14	1.119,05
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	32,31	m3	6,450	589,70	3.803,56
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	32,31	m2	120,800	109,38	13.213,10
45165	CONCRETO FCK=25 MPA	32,31	m3	20,860	645,80	13.471,38
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	32,31	Kg	1.810,000	16,40	29.684,00
47018	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)	32,31	m3	1,380	533,35	736,02
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	32,31	m3	4,000	8,70	34,80
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	32,31	TKM	916,030	0,91	833,58
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	32,31	m3km	2.869,050	1,64	4.705,24
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	32,31	tkm	152,410	0,91	138,69
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	32,31	tkm	144,980	0,91	131,93
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	32,31	tkm	358,680	1,77	634,86
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	32,31	m3km	2.092,280	2,43	5.084,24
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	32,31	tkm	64,110	1,77	113,47
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	32,31	tkm	60,450	1,77	106,99

Total do Grupo : 80.180,47

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA					
45410	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM TERRA	32,31	m3	10,120	15,50	156,86
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	32,31	m3	10,120	2,63	26,61
41293	APILOAMENTO MANUAL	32,31	m2	50,610	6,27	317,32
45585	LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)	32,31	m3	24,530	292,45	7.173,79
41294	LASTRO DE BRITA	32,31	m3	8,180	154,14	1.260,86
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	32,31	m3	8,180	589,70	4.823,74
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	32,31	m2	15,060	109,38	1.647,26
45030	LASTRO DE PEDRA	32,31	m3	3,830	206,40	790,51
45165	CONCRETO FCK=25 MPA	32,31	m3	8,510	645,80	5.495,75
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	32,31	tkm	19,000	0,91	17,29
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	32,31	m3km	2.570,150	1,64	4.215,04
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	32,31	TKM	513,890	0,91	467,63
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	32,31	tkm	7,990	1,77	14,14
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	32,31	m3km	1.874,300	2,43	4.554,54
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	32,31	tkm	201,220	1,77	356,15

Total do Grupo : 31.317,49

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	DESVIO					
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	32,31	m2	65,000	0,71	46,15
40005	CARGA DE ENTULHOS	32,31	m3	26,000	3,34	86,84
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	32,31	m3km	130,000	3,04	395,20
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	32,31	m3	26,000	2,63	68,38
45465	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M	32,31	m	30,000	2.202,27	66.068,10



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento : 114466-13/2025

Data Orçamento : 21/05/2025

Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO
MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - LOTE 02Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - COM
DESONERAÇÃO - T288 - ANICUNS - PONTO 1

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 1,00 un

Data Base : 01/02/2025

Observação : PONTO 1: BDCC 2,0X2,0

40010	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M	32,31	m3	109,510	3,87	423,80
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	32,31	m3	13,000	5,47	71,11
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	32,31	m3km	162,500	3,36	546,00
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	32,31	m2	43,810	0,54	23,65
40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	32,31	m2	65,000	0,54	35,10
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	32,31	m3	39,000	7,02	273,78
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	32,31	m3	56,000	8,70	487,20
40454	TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS	32,31	tkm	4.078,680	0,96	3.915,53
40438	TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS	32,31	tkm	1.641,300	1,86	3.052,81

Total do Grupo : 75.493,65

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	SINALIZAÇÃO OBRA					
40850	SINALIZAÇÃO VERTICAL SEMI-REFLETIVA	32,31	m2	15,000	519,96	7.799,40

Total do Grupo : 7.799,40

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	OBRAS COMPLEMENTARES					
42825	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	32,31	m3	12,940	853,00	11.037,82
40005	CARGA DE ENTULHOS	32,31	m3	12,940	3,34	43,21
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	32,31	m3km	64,680	3,04	196,62
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	32,31	m3	12,940	2,63	34,03
40870	REVESTIMENTO VEGETAL EM MUDAS	32,31	m2	92,000	7,64	702,88
40805	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA	32,31	M	20,000	15,70	314,00
40880	CONFORMAÇÃO DE TALUDE	32,31	m2	92,000	0,78	71,76

Total do Grupo : 12.400,32

Total do Orçamento : 277.651,85



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 114466-13/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO
MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - LOTE 02
Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - COM
DESONERAÇÃO - T288 - ANICUNS - PONTO 1
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 1,00 un
Data Base : 01/02/2025
Observação : PONTO 1: BDCC 2,0X2,0

Discriminação	Percentual	Preço	Preço/un
TERRAPLENAGEM	3,1552	8.760,63	8.760,63
BUEIRO	22,2220	61.699,89	61.699,89
ALAS	28,8781	80.180,47	80.180,47
EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA	11,2794	31.317,49	31.317,49
DESVIO	27,1901	75.493,65	75.493,65
SINALIZAÇÃO OBRA	2,8090	7.799,40	7.799,40
OBRAS COMPLEMENTARES	4,4662	12.400,32	12.400,32
Total geral	100,0000	277.651,85	277.651,85



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento : 114466-14/2025

Data Orçamento : 21/05/2025

Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO
MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - LOTE 02Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - COM
DESONERAÇÃO - T288 - ANICUNS - PONTO 2

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 1,00 un

Data Base : 01/02/2025

Observação : PONTO 2: BDCC 3,0X3,0

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	TERRAPLENAGEM					
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	32,31	m2	86,000	0,71	61,06
40003	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 15 A 30 cm	32,31	un	17,000	53,05	901,85
40004	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 30 cm	32,31	un	3,000	132,65	397,95
40005	CARGA DE ENTULHOS	32,31	m3	40,950	3,34	136,77
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	32,31	m3km	204,730	3,04	622,37
40010	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M	32,31	m3	460,750	3,87	1.783,10
40085	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M)	32,31	m3	43,000	27,50	1.182,50
41295	CORTA-RIO	32,31	m3	129,000	10,47	1.350,63
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	32,31	m3	673,700	2,63	1.771,83
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	32,31	m3	17,200	5,47	94,08
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	32,31	m3km	215,000	3,36	722,40
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	32,31	m2	277,180	0,54	149,67
40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	32,31	m2	86,000	0,54	46,44
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	32,31	m3	102,400	8,70	890,88
40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	32,31	m3	86,000	6,33	544,38
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	32,31	m3	77,400	7,02	543,34
40105	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO	32,31	m3	17,200	12,05	207,26

Total do Grupo : 11.406,51

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	BUEIRO					
45585	LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)	32,31	m3	21,600	292,45	6.316,92
41294	LASTRO DE BRITA	32,31	m3	7,200	154,14	1.109,80
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	32,31	m3	6,900	589,70	4.068,93
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	32,31	Kg	264,360	16,40	4.335,50
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	32,31	m2	242,000	109,38	26.469,96
45140	ESCORAMENTO PARA BUEIRO	32,31	m3	180,000	79,14	14.245,20
45165	CONCRETO FCK=25 MPA	32,31	m3	46,200	645,80	29.835,96
47018	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)	32,31	m3	3,000	533,35	1.600,05
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	32,31	TKM	1.817,960	0,91	1.654,34
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	32,31	m3km	4.327,540	1,64	7.097,16
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	32,31	tkm	21,180	0,91	19,27
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	32,31	tkm	305,320	0,91	277,84
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	32,31	tkm	445,430	1,77	788,41
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	32,31	m3km	1.974,790	2,43	4.798,73
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	32,31	tkm	5,530	1,77	9,78
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	32,31	tkm	80,370	1,77	142,25

Total do Grupo : 102.770,10

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
---------------	---------	-----	-------	------------	----------------	-------



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento : 114466-14/2025

Data Orçamento : 21/05/2025

Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO
MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - LOTE 02Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - COM
DESONERAÇÃO - T288 - ANICUNS - PONTO 2

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 1,00 un

Data Base : 01/02/2025

Observação : PONTO 2: BDCC 3,0X3,0

	ALAS					
45585	LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)	32,31	m3	41,280	292,45	12.072,33
41294	LASTRO DE BRITA	32,31	m3	13,760	154,14	2.120,96
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	32,31	m3	13,650	589,70	8.049,40
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	32,31	m2	193,000	109,38	21.110,34
45165	CONCRETO FCK=25 MPA	32,31	m3	44,430	645,80	28.692,89
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	32,31	Kg	4.331,000	16,40	71.028,40
47018	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)	32,31	m3	2,720	533,35	1.450,71
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	32,31	m3	6,000	8,70	52,20
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	32,31	TKM	1.942,030	0,91	1.767,24
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	32,31	m3km	5.782,530	1,64	9.483,34
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	32,31	tkm	243,500	0,91	221,58
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	32,31	tkm	346,910	0,91	315,68
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	32,31	tkm	475,830	1,77	842,21
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	32,31	m3km	2.638,750	2,43	6.412,16
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	32,31	tkm	64,100	1,77	113,45
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	32,31	tkm	90,520	1,77	160,22

Total do Grupo : 163.893,11

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA					
45410	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM TERRA	32,31	m3	10,180	15,50	157,79
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	32,31	m3	10,180	2,63	26,77
41293	APILOAMENTO MANUAL	32,31	m2	50,880	6,27	319,01
45585	LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)	32,31	m3	50,900	292,45	14.885,70
41294	LASTRO DE BRITA	32,31	m3	16,970	154,14	2.615,75
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	32,31	m3	16,970	589,70	10.007,20
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	32,31	m2	20,660	109,38	2.259,79
45030	LASTRO DE PEDRA	32,31	m3	5,260	206,40	1.085,66
45165	CONCRETO FCK=25 MPA	32,31	m3	11,670	645,80	7.536,48
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	32,31	tkm	26,070	0,91	23,72
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	32,31	m3km	4.887,310	1,64	8.015,18
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	32,31	TKM	867,630	0,91	789,54
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	32,31	tkm	6,860	1,77	12,14
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	32,31	m3km	2.230,230	2,43	5.419,45
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	32,31	tkm	212,580	1,77	376,26

Total do Grupo : 53.530,44

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	DESVIO					
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	32,31	m2	65,000	0,71	46,15
40005	CARGA DE ENTULHOS	32,31	m3	26,000	3,34	86,84
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	32,31	m3km	130,000	3,04	395,20
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	32,31	m3	26,000	2,63	68,38
45465	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M	32,31	m	30,000	2.202,27	66.068,10



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento : 114466-14/2025

Data Orçamento : 21/05/2025

Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO
MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - LOTE 02Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - COM
DESONERAÇÃO - T288 - ANICUNS - PONTO 2

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 1,00 un

Data Base : 01/02/2025

Observação : PONTO 2: BDCC 3,0X3,0

40010	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M	32,31	m3	109,510	3,87	423,80
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	32,31	m3	13,000	5,47	71,11
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	32,31	m3km	162,500	3,36	546,00
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	32,31	m2	43,810	0,54	23,65
40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	32,31	m2	65,000	0,54	35,10
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	32,31	m3	39,000	7,02	273,78
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	32,31	m3	56,000	8,70	487,20
40454	TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS	32,31	tkm	4.078,680	0,96	3.915,53
40438	TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS	32,31	tkm	1.027,040	1,86	1.910,29

Total do Grupo : 74.351,13

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	SINALIZAÇÃO OBRA					
40850	SINALIZAÇÃO VERTICAL SEMI-REFLETIVA	32,31	m2	15,000	519,96	7.799,40

Total do Grupo : 7.799,40

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	OBRAS COMPLEMENTARES					
42825	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	32,31	m3	12,940	853,00	11.037,82
40005	CARGA DE ENTULHOS	32,31	m3	12,940	3,34	43,21
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	32,31	m3km	64,680	3,04	196,62
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	32,31	m3	12,940	2,63	34,03
40870	REVESTIMENTO VEGETAL EM MUDAS	32,31	m2	114,000	7,64	870,96
40805	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA	32,31	M	20,000	15,70	314,00
40880	CONFORMAÇÃO DE TALUDE	32,31	m2	114,000	0,78	88,92

Total do Grupo : 12.585,56

Total do Orçamento : 426.336,25



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 114466-14/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO
MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - LOTE 02
Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - COM
DESONERAÇÃO - T288 - ANICUNS - PONTO 2
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 1,00 un
Data Base : 01/02/2025
Observação : PONTO 2: BDCC 3,0X3,0

Discriminação	Percentual	Preço	Preço/un
TERRAPLENAGEM	2,6754	11.406,51	11.406,51
BUEIRO	24,1054	102.770,10	102.770,10
ALAS	38,4423	163.893,11	163.893,11
EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA	12,5559	53.530,44	53.530,44
DESVIO	17,4395	74.351,13	74.351,13
SINALIZAÇÃO OBRA	1,8294	7.799,40	7.799,40
OBRAS COMPLEMENTARES	2,9520	12.585,56	12.585,56
Total geral	100,0000	426.336,25	426.336,25



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento : 114466-15/2025

Data Orçamento : 21/05/2025

Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO
MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - LOTE 02Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - COM
DESONERAÇÃO - T288 - ANICUNS - PONTO 3

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 1,00 un

Data Base : 01/02/2025

Observação : PONTO 3: BTCC 2,5X2,5

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	TERRAPLENAGEM					
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	32,31	m2	101,000	0,71	71,71
40003	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 15 A 30 cm	32,31	un	20,000	53,05	1.061,00
40004	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 30 cm	32,31	un	4,000	132,65	530,60
40005	CARGA DE ENTULHOS	32,31	m3	48,560	3,34	162,19
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	32,31	m3km	242,820	3,04	738,17
40010	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M	32,31	m3	398,050	3,87	1.540,45
40085	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M)	32,31	m3	50,500	27,50	1.388,75
41295	CORTA-RIO	32,31	m3	151,500	10,47	1.586,20
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	32,31	m3	648,610	2,63	1.705,84
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	32,31	m3	20,200	5,47	110,49
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	32,31	m3km	252,500	3,36	848,40
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	32,31	m2	268,300	0,54	144,88
40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	32,31	m2	101,000	0,54	54,54
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	32,31	m3	96,400	8,70	838,68
40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	32,31	m3	101,000	6,33	639,33
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	32,31	m3	90,900	7,02	638,11
40105	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO	32,31	m3	20,200	12,05	243,41

Total do Grupo : 12.302,75

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	BUEIRO					
45585	LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)	32,31	m3	26,100	292,45	7.632,94
41294	LASTRO DE BRITA	32,31	m3	8,700	154,14	1.341,01
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	32,31	m3	8,400	589,70	4.953,48
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	32,31	Kg	282,550	16,40	4.633,82
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	32,31	m2	272,000	109,38	29.751,36
45140	ESCORAMENTO PARA BUEIRO	32,31	m3	187,500	79,14	14.838,75
45165	CONCRETO FCK=25 MPA	32,31	m3	42,500	645,80	27.446,50
47018	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)	32,31	m3	3,800	533,35	2.026,73
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	32,31	TKM	1.761,560	0,91	1.603,01
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	32,31	m3km	4.526,560	1,64	7.423,55
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	32,31	tkm	22,630	0,91	20,59
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	32,31	tkm	343,170	0,91	312,28
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	32,31	tkm	452,260	1,77	800,50
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	32,31	m3km	2.164,440	2,43	5.259,58
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	32,31	tkm	6,190	1,77	10,95
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	32,31	tkm	94,650	1,77	167,53

Total do Grupo : 108.222,58

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
---------------	---------	-----	-------	------------	----------------	-------



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento : 114466-15/2025

Data Orçamento : 21/05/2025

Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO
MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - LOTE 02Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - COM
DESONERAÇÃO - T288 - ANICUNS - PONTO 3

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 1,00 un

Data Base : 01/02/2025

Observação : PONTO 3: BTCC 2,5X2,5

	ALAS					
45585	LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)	32,31	m3	38,280	292,45	11.194,98
41294	LASTRO DE BRITA	32,31	m3	12,760	154,14	1.966,82
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	32,31	m3	13,200	589,70	7.784,04
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	32,31	m2	174,000	109,38	19.032,12
45165	CONCRETO FCK=25 MPA	32,31	m3	35,750	645,80	23.087,35
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	32,31	Kg	3.670,000	16,40	60.188,00
47018	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)	32,31	m3	2,640	533,35	1.408,04
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	32,31	m3	5,000	8,70	43,50
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	32,31	TKM	1.638,880	0,91	1.491,38
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	32,31	m3km	5.105,080	1,64	8.372,33
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	32,31	tkm	219,530	0,91	199,77
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	32,31	tkm	293,970	0,91	267,51
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	32,31	tkm	420,770	1,77	744,76
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	32,31	m3km	2.441,080	2,43	5.931,82
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	32,31	tkm	60,550	1,77	107,17
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	32,31	tkm	80,370	1,77	142,25

Total do Grupo : 141.961,84

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA					
45410	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM TERRA	32,31	m3	15,470	15,50	239,78
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	32,31	m3	15,470	2,63	40,68
41293	APILOAMENTO MANUAL	32,31	m2	77,360	6,27	485,04
45585	LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)	32,31	m3	42,170	292,45	12.332,61
41294	LASTRO DE BRITA	32,31	m3	14,060	154,14	2.167,20
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	32,31	m3	14,060	589,70	8.291,18
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	32,31	m2	20,250	109,38	2.214,94
45030	LASTRO DE PEDRA	32,31	m3	5,910	206,40	1.219,82
45165	CONCRETO FCK=25 MPA	32,31	m3	12,910	645,80	8.337,27
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	32,31	tkm	25,540	0,91	23,24
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	32,31	m3km	4.294,290	1,64	7.042,63
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	32,31	TKM	826,530	0,91	752,14
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	32,31	tkm	7,050	1,77	12,47
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	32,31	m3km	2.053,380	2,43	4.989,71
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	32,31	tkm	212,200	1,77	375,59

Total do Grupo : 48.524,30

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	DESVIO					
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	32,31	m2	65,000	0,71	46,15
40005	CARGA DE ENTULHOS	32,31	m3	26,000	3,34	86,84
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	32,31	m3km	130,000	3,04	395,20
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	32,31	m3	26,000	2,63	68,38
45465	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M	32,31	m	30,000	2.202,27	66.068,10



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento : 114466-15/2025

Data Orçamento : 21/05/2025

Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO
MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - LOTE 02Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - COM
DESONERAÇÃO - T288 - ANICUNS - PONTO 3

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 1,00 un

Data Base : 01/02/2025

Observação : PONTO 3: BTCC 2,5X2,5

40010	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M	32,31	m3	109,510	3,87	423,80
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	32,31	m3	13,000	5,47	71,11
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	32,31	m3km	162,500	3,36	546,00
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	32,31	m2	43,810	0,54	23,65
40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	32,31	m2	65,000	0,54	35,10
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	32,31	m3	39,000	7,02	273,78
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	32,31	m3	56,000	8,70	487,20
40454	TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS	32,31	tkm	4.078,680	0,96	3.915,53
40438	TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS	32,31	tkm	1.076,180	1,86	2.001,69

Total do Grupo : 74.442,53

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	SINALIZAÇÃO OBRA					
40850	SINALIZAÇÃO VERTICAL SEMI-REFLETIVA	32,31	m2	15,000	519,96	7.799,40

Total do Grupo : 7.799,40

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	OBRAS COMPLEMENTARES					
42825	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	32,31	m3	12,940	853,00	11.037,82
40005	CARGA DE ENTULHOS	32,31	m3	12,940	3,34	43,21
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	32,31	m3km	64,680	3,04	196,62
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	32,31	m3	12,940	2,63	34,03
40870	REVESTIMENTO VEGETAL EM MUDAS	32,31	m2	102,000	7,64	779,28
40805	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA	32,31	M	20,000	15,70	314,00
40880	CONFORMAÇÃO DE TALUDE	32,31	m2	102,000	0,78	79,56

Total do Grupo : 12.484,52

Total do Orçamento : 405.737,92



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 114466-15/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO
MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - LOTE 02
Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - COM
DESONERAÇÃO - T288 - ANICUNS - PONTO 3
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 1,00 un
Data Base : 01/02/2025
Observação : PONTO 3: BTCC 2,5X2,5

Discriminação	Percentual	Preço	Preço/un
TERRAPLENAGEM	3,0321	12.302,75	12.302,75
BUEIRO	26,6731	108.222,58	108.222,58
ALAS	34,9885	141.961,84	141.961,84
EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA	11,9595	48.524,30	48.524,30
DESVIO	18,3475	74.442,53	74.442,53
SINALIZAÇÃO OBRA	1,9223	7.799,40	7.799,40
OBRAS COMPLEMENTARES	3,0770	12.484,52	12.484,52
Total geral	100,0000	405.737,92	405.737,92



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento : 114466-16/2025

Data Orçamento : 21/05/2025

Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO
MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - LOTE 02Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - COM
DESONERAÇÃO - T288 - ANICUNS - PONTO 4

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 1,00 un

Data Base : 01/02/2025

Observação : PONTO 4: BSCC 1,5X1,5

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	TERRAPLENAGEM					
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	32,31	m2	38,000	0,71	26,98
40003	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 15 A 30 cm	32,31	un	8,000	53,05	424,40
40004	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 30 cm	32,31	un	2,000	132,65	265,30
40005	CARGA DE ENTULHOS	32,31	m3	18,860	3,34	62,99
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	32,31	m3km	94,290	3,04	286,64
40010	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M	32,31	m3	307,150	3,87	1.188,67
40085	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M)	32,31	m3	19,000	27,50	522,50
41295	CORTA-RIO	32,31	m3	57,000	10,47	596,79
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	32,31	m3	402,010	2,63	1.057,28
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	32,31	m3	7,600	5,47	41,57
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	32,31	m3km	95,000	3,36	319,20
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	32,31	m2	163,900	0,54	88,50
40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	32,31	m2	38,000	0,54	20,52
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	32,31	m3	51,200	8,70	445,44
40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	32,31	m3	38,000	6,33	240,54
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	32,31	m3	34,200	7,02	240,08
40105	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO	32,31	m3	7,600	12,05	91,58

Total do Grupo : 5.918,98

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	BUEIRO					
45585	LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)	32,31	m3	7,200	292,45	2.105,64
41294	LASTRO DE BRITA	32,31	m3	2,400	154,14	369,93
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	32,31	m3	2,100	589,70	1.238,37
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	32,31	Kg	59,550	16,40	976,62
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	32,31	m2	81,000	109,38	8.859,78
45140	ESCORAMENTO PARA BUEIRO	32,31	m3	22,500	79,14	1.780,65
45165	CONCRETO FCK=25 MPA	32,31	m3	10,100	645,80	6.522,58
47018	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)	32,31	m3	0,800	533,35	426,68
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	32,31	TKM	418,490	0,91	380,82
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	32,31	m3km	1.136,780	1,64	1.864,31
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	32,31	tkm	4,770	0,91	4,34
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	32,31	tkm	102,190	0,91	92,99
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	32,31	tkm	117,260	1,77	207,55
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	32,31	m3km	593,210	2,43	1.441,50
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	32,31	tkm	1,420	1,77	2,51
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	32,31	tkm	30,760	1,77	54,44

Total do Grupo : 26.328,71

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
---------------	---------	-----	-------	------------	----------------	-------



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento : 114466-16/2025

Data Orçamento : 21/05/2025

Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO
MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - LOTE 02Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - COM
DESONERAÇÃO - T288 - ANICUNS - PONTO 4

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 1,00 un

Data Base : 01/02/2025

Observação : PONTO 4: BSCC 1,5X1,5

	ALAS					
45585	LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)	32,31	m3	8,450	292,45	2.471,20
41294	LASTRO DE BRITA	32,31	m3	2,820	154,14	434,67
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	32,31	m3	4,350	589,70	2.565,19
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	32,31	m2	83,500	109,38	9.133,23
45165	CONCRETO FCK=25 MPA	32,31	m3	10,850	645,80	7.006,93
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	32,31	Kg	889,000	16,40	14.579,60
47018	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)	32,31	m3	0,550	533,35	293,34
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	32,31	m3	3,000	8,70	26,10
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	32,31	TKM	499,630	0,91	454,66
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	32,31	m3km	1.361,330	1,64	2.232,58
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	32,31	tkm	105,350	0,91	95,86
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	32,31	tkm	71,210	0,91	64,80
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	32,31	tkm	139,990	1,77	247,78
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	32,31	m3km	710,390	2,43	1.726,24
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	32,31	tkm	31,710	1,77	56,12
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	32,31	tkm	21,250	1,77	37,61

Total do Grupo : 41.425,91

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA					
45410	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM TERRA	32,31	m3	5,300	15,50	82,15
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	32,31	m3	5,360	2,63	14,09
41293	APILOAMENTO MANUAL	32,31	m2	26,800	6,27	168,03
45585	LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)	32,31	m3	9,190	292,45	2.687,61
41294	LASTRO DE BRITA	32,31	m3	3,060	154,14	471,66
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	32,31	m3	3,060	589,70	1.804,48
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	32,31	m2	9,510	109,38	1.040,20
45030	LASTRO DE PEDRA	32,31	m3	2,010	206,40	414,86
45165	CONCRETO FCK=25 MPA	32,31	m3	4,550	645,80	2.938,39
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	32,31	tkm	11,990	0,91	10,91
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	32,31	m3km	1.062,160	1,64	1.741,94
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	32,31	TKM	237,760	0,91	216,36
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	32,31	tkm	3,610	1,77	6,38
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	32,31	m3km	554,270	2,43	1.346,87
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	32,31	tkm	66,620	1,77	117,91

Total do Grupo : 13.061,84

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	DESVIO					
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	32,31	m2	65,000	0,71	46,15
40005	CARGA DE ENTULHOS	32,31	m3	26,000	3,34	86,84
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	32,31	m3km	130,000	3,04	395,20
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	32,31	m3	26,000	2,63	68,38
45465	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M	32,31	m	30,000	2.202,27	66.068,10



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento : 114466-16/2025

Data Orçamento : 21/05/2025

Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO
MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - LOTE 02Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - COM
DESONERAÇÃO - T288 - ANICUNS - PONTO 4

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 1,00 un

Data Base : 01/02/2025

Observação : PONTO 4: BSCC 1,5X1,5

40010	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M	32,31	m3	109,510	3,87	423,80
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	32,31	m3	13,000	5,47	71,11
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	32,31	m3km	162,500	3,36	546,00
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	32,31	m2	43,810	0,54	23,65
40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	32,31	m2	65,000	0,54	35,10
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	32,31	m3	39,000	7,02	273,78
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	32,31	m3	56,000	8,70	487,20
40454	TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS	32,31	tkm	4.078,680	0,96	3.915,53
40438	TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS	32,31	tkm	1.174,460	1,86	2.184,49

Total do Grupo : 74.625,33

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	SINALIZAÇÃO OBRA					
40850	SINALIZAÇÃO VERTICAL SEMI-REFLETIVA	32,31	m2	15,000	519,96	7.799,40

Total do Grupo : 7.799,40

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	OBRAS COMPLEMENTARES					
42825	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	32,31	m3	12,940	853,00	11.037,82
40005	CARGA DE ENTULHOS	32,31	m3	12,940	3,34	43,21
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	32,31	m3km	64,680	3,04	196,62
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	32,31	m3	12,940	2,63	34,03
40870	REVESTIMENTO VEGETAL EM MUDAS	32,31	m2	82,000	7,64	626,48
40805	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA	32,31	M	20,000	15,70	314,00
40880	CONFORMAÇÃO DE TALUDE	32,31	m2	82,000	0,78	63,96

Total do Grupo : 12.316,12

Total do Orçamento : 181.476,29



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 114466-16/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO
MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - LOTE 02
Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - COM
DESONERAÇÃO - T288 - ANICUNS - PONTO 4
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 1,00 un
Data Base : 01/02/2025
Observação : PONTO 4: BSCC 1,5X1,5

Discriminação	Percentual	Preço	Preço/un
TERRAPLENAGEM	3,2615	5.918,98	5.918,98
BUEIRO	14,5081	26.328,71	26.328,71
ALAS	22,8272	41.425,91	41.425,91
EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA	7,1975	13.061,84	13.061,84
DESVIO	41,1213	74.625,33	74.625,33
SINALIZAÇÃO OBRA	4,2977	7.799,40	7.799,40
OBRAS COMPLEMENTARES	6,7866	12.316,12	12.316,12
Total geral	100,0000	181.476,29	181.476,29



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento : 114466-17/2025

Data Orçamento : 21/05/2025

Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO
MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - LOTE 02Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - COM
DESONERAÇÃO - T288 - ANICUNS - PONTO 5

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 1,00 un

Data Base : 01/02/2025

Observação : PONTO 5: BSCC 3,0X3,0

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	TERRAPLENAGEM					
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	32,31	m2	55,000	0,71	39,05
40003	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 15 A 30 cm	32,31	un	11,000	53,05	583,55
40004	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 30 cm	32,31	un	2,000	132,65	265,30
40005	CARGA DE ENTULHOS	32,31	m3	26,290	3,34	87,80
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	32,31	m3km	131,470	3,04	399,66
40010	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M	32,31	m3	508,600	3,87	1.968,28
40085	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M)	32,31	m3	27,500	27,50	756,25
41295	CORTA-RIO	32,31	m3	82,500	10,47	863,77
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	32,31	m3	644,890	2,63	1.696,06
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	32,31	m3	11,000	5,47	60,17
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	32,31	m3km	137,500	3,36	462,00
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	32,31	m2	262,840	0,54	141,93
40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	32,31	m2	55,000	0,54	29,70
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	32,31	m3	92,000	8,70	800,40
40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	32,31	m3	55,000	6,33	348,15
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	32,31	m3	49,500	7,02	347,49
40105	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO	32,31	m3	11,000	12,05	132,55

Total do Grupo : 8.982,11

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	BUEIRO					
45585	LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)	32,31	m3	12,300	292,45	3.597,13
41294	LASTRO DE BRITA	32,31	m3	4,100	154,14	631,97
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	32,31	m3	3,800	589,70	2.240,86
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	32,31	Kg	174,820	16,40	2.867,04
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	32,31	m2	159,000	109,38	17.391,42
45140	ESCORAMENTO PARA BUEIRO	32,31	m3	90,000	79,14	7.122,60
45165	CONCRETO FCK=25 MPA	32,31	m3	33,000	645,80	21.311,40
47018	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)	32,31	m3	1,500	533,35	800,02
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	32,31	TKM	1.247,390	0,91	1.135,12
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	32,31	m3km	2.805,510	1,64	4.601,03
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	32,31	tkm	14,000	0,91	12,74
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	32,31	tkm	200,600	0,91	182,54
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	32,31	tkm	359,740	1,77	636,73
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	32,31	m3km	1.506,890	2,43	3.661,74
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	32,31	tkm	4,300	1,77	7,61
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	32,31	tkm	62,150	1,77	110,00

Total do Grupo : 66.309,95

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
---------------	---------	-----	-------	------------	----------------	-------



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento : 114466-17/2025

Data Orçamento : 21/05/2025

Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO
MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - LOTE 02Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - COM
DESONERAÇÃO - T288 - ANICUNS - PONTO 5

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 1,00 un

Data Base : 01/02/2025

Observação : PONTO 5: BSCC 3,0X3,0

	ALAS					
45585	LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)	32,31	m3	23,700	292,45	6.931,06
41294	LASTRO DE BRITA	32,31	m3	7,900	154,14	1.217,70
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	32,31	m3	11,550	589,70	6.811,03
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	32,31	m2	181,000	109,38	19.797,78
45165	CONCRETO FCK=25 MPA	32,31	m3	36,530	645,80	23.591,07
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	32,31	Kg	3.179,000	16,40	52.135,60
47018	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)	32,31	m3	1,750	533,35	933,36
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	32,31	m3	6,000	8,70	52,20
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	32,31	TKM	1.591,470	0,91	1.448,23
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	32,31	m3km	4.120,990	1,64	6.758,42
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	32,31	tkm	228,360	0,91	207,80
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	32,31	tkm	254,640	0,91	231,72
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	32,31	tkm	458,970	1,77	812,37
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	32,31	m3km	2.213,460	2,43	5.378,70
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	32,31	tkm	64,100	1,77	113,45
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	32,31	tkm	90,520	1,77	160,22

Total do Grupo : 126.580,71

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA					
45410	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM TERRA	32,31	m3	10,180	15,50	157,79
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	32,31	m3	10,180	2,63	26,77
41293	APILOAMENTO MANUAL	32,31	m2	50,880	6,27	319,01
45585	LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)	32,31	m3	29,160	292,45	8.527,84
41294	LASTRO DE BRITA	32,31	m3	9,720	154,14	1.498,24
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	32,31	m3	9,720	589,70	5.731,88
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	32,31	m2	18,050	109,38	1.974,30
45030	LASTRO DE PEDRA	32,31	m3	3,820	206,40	788,44
45165	CONCRETO FCK=25 MPA	32,31	m3	8,640	645,80	5.579,71
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	32,31	tkm	22,770	0,91	20,72
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	32,31	m3km	2.942,310	1,64	4.825,38
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	32,31	TKM	562,030	0,91	511,44
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	32,31	tkm	7,050	1,77	12,47
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	32,31	m3km	1.580,370	2,43	3.840,29
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	32,31	tkm	162,080	1,77	286,88

Total do Grupo : 34.101,16

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	DESVIO					
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	32,31	m2	65,000	0,71	46,15
40005	CARGA DE ENTULHOS	32,31	m3	26,000	3,34	86,84
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	32,31	m3km	130,000	3,04	395,20
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	32,31	m3	26,000	2,63	68,38
45465	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M	32,31	m	30,000	2.202,27	66.068,10



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento : 114466-17/2025

Data Orçamento : 21/05/2025

Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO
MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - LOTE 02Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - COM
DESONERAÇÃO - T288 - ANICUNS - PONTO 5

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 1,00 un

Data Base : 01/02/2025

Observação : PONTO 5: BSCC 3,0X3,0

40010	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M	32,31	m3	109,510	3,87	423,80
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	32,31	m3	13,000	5,47	71,11
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	32,31	m3km	162,500	3,36	546,00
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	32,31	m2	43,810	0,54	23,65
40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	32,31	m2	65,000	0,54	35,10
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	32,31	m3	39,000	7,02	273,78
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	32,31	m3	56,000	8,70	487,20
40454	TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS	32,31	tkm	4.078,680	0,96	3.915,53
40438	TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS	32,31	tkm	1.208,860	1,86	2.248,47

Total do Grupo : 74.689,31

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	SINALIZAÇÃO OBRA					
40850	SINALIZAÇÃO VERTICAL SEMI-REFLETIVA	32,31	m2	15,000	519,96	7.799,40

Total do Grupo : 7.799,40

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	OBRAS COMPLEMENTARES					
42825	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	32,31	m3	12,940	853,00	11.037,82
40005	CARGA DE ENTULHOS	32,31	m3	12,940	3,34	43,21
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	32,31	m3km	64,680	3,04	196,62
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	32,31	m3	12,940	2,63	34,03
40870	REVESTIMENTO VEGETAL EM MUDAS	32,31	m2	116,000	7,64	886,24
40805	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA	32,31	M	20,000	15,70	314,00
40880	CONFORMAÇÃO DE TALUDE	32,31	m2	116,000	0,78	90,48

Total do Grupo : 12.602,40

Total do Orçamento : 331.065,04



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 114466-17/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO
MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - LOTE 02
Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - COM
DESONERAÇÃO - T288 - ANICUNS - PONTO 5
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 1,00 un
Data Base : 01/02/2025
Observação : PONTO 5: BSCC 3,0X3,0

Discriminação	Percentual	Preço	Preço/un
TERRAPLENAGEM	2,7130	8.982,11	8.982,11
BUEIRO	20,0293	66.309,95	66.309,95
ALAS	38,2344	126.580,71	126.580,71
EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA	10,3005	34.101,16	34.101,16
DESVIO	22,5603	74.689,31	74.689,31
SINALIZAÇÃO OBRA	2,3558	7.799,40	7.799,40
OBRAS COMPLEMENTARES	3,8067	12.602,40	12.602,40
Total geral	100,0000	331.065,04	331.065,04



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 114466-18/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO
MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - LOTE 02
Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - COM
DESONERAÇÃO - T288 - ANICUNS - ADM/CANT/MOB
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 1,00 un

Data Base : 01/02/2025

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	ADMINISTRAÇÃO LOCAL					
42110A	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO A2 - MODIFICADO	32,31	un	1,000	95.272,91	95.272,91

Total do Grupo : 95.272,91

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	CANTEIRO DE OBRA					
42210A	CANTEIRO DE OBRA - TIPO A2 - MODIFICADO	32,31	un	1,000	136.888,26	136.888,26

Total do Grupo : 136.888,26

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO					
42301	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO	32,31	un	1,000	11.459,92	11.459,92

Total do Grupo : 11.459,92

Total do Orçamento : 243.621,09



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 114466-18/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO
MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - LOTE 02
Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - COM
DESONERAÇÃO - T288 - ANICUNS - ADM/CANT/MOB
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 1,00 un

Data Base : 01/02/2025

Discriminação	Percentual	Preço	Preço/un
ADMINISTRAÇÃO LOCAL	39,1070	95.272,91	95.272,91
CANTEIRO DE OBRA	56,1890	136.888,26	136.888,26
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	4,7040	11.459,92	11.459,92
Total geral	100,0000	243.621,09	243.621,09



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento : 114466-24/2025

Data Orçamento : 21/05/2025

Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO
MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - LOTE 02Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - COM
DES. - T288 - BURITI DE GOIÁS - PONTOS 1 E 6

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 2,00 un

Data Base : 01/02/2025

Observação : PONTOS 1 E 6: BDCC 2,5X2,5

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	TERRAPLENAGEM					
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	32,31	m2	149,000	0,71	105,79
40003	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 15 A 30 cm	32,31	un	30,000	53,05	1.591,50
40004	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 30 cm	32,31	un	6,000	132,65	795,90
40005	CARGA DE ENTULHOS	32,31	m3	71,850	3,34	239,97
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	32,31	m3km	359,230	3,04	1.092,05
40010	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M	32,31	m3	817,800	3,87	3.164,88
40085	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M)	32,31	m3	74,500	27,50	2.048,75
41295	CORTA-RIO	32,31	m3	223,500	10,47	2.340,04
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	32,31	m3	1.187,650	2,63	3.123,51
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	32,31	m3	29,800	5,47	163,00
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	32,31	m3km	372,500	3,36	1.251,60
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	32,31	m2	488,040	0,54	263,54
40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	32,31	m2	149,000	0,54	80,46
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	32,31	m3	171,600	8,70	1.492,92
40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	32,31	m3	149,000	6,33	943,17
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	32,31	m3	134,100	7,02	941,38
40105	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO	32,31	m3	29,800	12,05	359,09

Total do Grupo : 19.997,55

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	BUEIRO					
45585	LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)	32,31	m3	36,400	292,45	10.645,18
41294	LASTRO DE BRITA	32,31	m3	12,200	154,14	1.880,50
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	32,31	m3	11,600	589,70	6.840,52
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	32,31	Kg	428,280	16,40	7.023,79
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	32,31	m2	400,000	109,38	43.752,00
45140	ESCORAMENTO PARA BUEIRO	32,31	m3	100,000	79,14	7.914,00
45165	CONCRETO FCK=25 MPA	32,31	m3	58,800	645,80	37.973,04
47018	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)	32,31	m3	5,000	533,35	2.666,75
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	32,31	TKM	4.869,120	0,91	4.430,89
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	32,31	m3km	15.329,470	1,64	25.140,33
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	32,31	tkm	71,090	0,91	64,69
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	32,31	tkm	1.061,450	0,91	965,91
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	32,31	tkm	210,710	1,77	372,95
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	32,31	m3km	1.012,840	2,43	2.461,20
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	32,31	tkm	3,170	1,77	5,61
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	32,31	tkm	47,030	1,77	83,24

Total do Grupo : 152.220,60

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
---------------	---------	-----	-------	------------	----------------	-------



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento : 114466-24/2025

Data Orçamento : 21/05/2025

Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO
MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - LOTE 02Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - COM
DES. - T288 - BURITI DE GOIÁS - PONTOS 1 E 6

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 2,00 un

Data Base : 01/02/2025

Observação : PONTOS 1 E 6: BDCC 2,5X2,5

	ALAS					
45585	LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)	32,31	m3	62,040	292,45	18.143,59
41294	LASTRO DE BRITA	32,31	m3	20,680	154,14	3.187,61
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	32,31	m3	19,500	589,70	11.499,15
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	32,31	m2	310,000	109,38	33.907,80
45165	CONCRETO FCK=25 MPA	32,31	m3	60,100	645,80	38.812,58
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	32,31	Kg	5.616,000	16,40	92.102,40
47018	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)	32,31	m3	3,900	533,35	2.080,06
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	32,31	m3	5,000	8,70	43,50
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	32,31	TKM	5.338,260	0,91	4.857,81
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	32,31	m3km	20.218,600	1,64	33.158,50
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	32,31	tkm	822,630	0,91	748,59
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	32,31	tkm	932,260	0,91	848,35
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	32,31	tkm	231,010	1,77	408,88
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	32,31	m3km	1.335,870	2,43	3.246,16
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	32,31	tkm	36,450	1,77	64,51
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	32,31	tkm	41,560	1,77	73,56

Total do Grupo : 243.183,05

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA					
45410	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM TERRA	32,31	m3	24,300	15,50	376,65
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	32,31	m3	24,300	2,63	63,90
41293	APILOAMENTO MANUAL	32,31	m2	121,500	6,27	761,80
45585	LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)	32,31	m3	73,080	292,45	21.372,24
41294	LASTRO DE BRITA	32,31	m3	24,360	154,14	3.754,85
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	32,31	m3	24,360	589,70	14.365,09
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	32,31	m2	36,170	109,38	3.956,27
45030	LASTRO DE PEDRA	32,31	m3	9,210	206,40	1.900,94
45165	CONCRETO FCK=25 MPA	32,31	m3	20,430	645,80	13.193,69
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	32,31	tkm	95,970	0,91	87,33
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	32,31	m3km	17.828,250	1,64	29.238,33
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	32,31	TKM	2.741,680	0,91	2.494,92
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	32,31	tkm	4,250	1,77	7,52
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	32,31	m3km	1.177,940	2,43	2.862,39
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	32,31	tkm	118,650	1,77	210,01

Total do Grupo : 94.645,93

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	DESVIO					
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	32,31	m2	130,000	0,71	92,30
40005	CARGA DE ENTULHOS	32,31	m3	52,000	3,34	173,68
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	32,31	m3km	260,000	3,04	790,40
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	32,31	m3	52,000	2,63	136,76
45465	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M	32,31	m	60,000	2.202,27	132.136,20



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento : 114466-24/2025

Data Orçamento : 21/05/2025

Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO
MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - LOTE 02Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - COM
DES. - T288 - BURITI DE GOIÁS - PONTOS 1 E 6

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 2,00 un

Data Base : 01/02/2025

Observação : PONTOS 1 E 6: BDCC 2,5X2,5

40010	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M	32,31	m3	219,030	3,87	847,64
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	32,31	m3	26,000	5,47	142,22
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	32,31	m3km	325,000	3,36	1.092,00
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	32,31	m2	87,610	0,54	47,30
40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	32,31	m2	130,000	0,54	70,20
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	32,31	m3	78,000	7,02	547,56
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	32,31	m3	112,000	8,70	974,40
40454	TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS	32,31	tkm	15.037,060	0,96	14.435,57
40438	TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS	32,31	tkm	727,280	1,86	1.352,74

Total do Grupo : 152.838,97

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	SINALIZAÇÃO OBRA					
40850	SINALIZAÇÃO VERTICAL SEMI-REFLETIVA	32,31	m2	60,000	519,96	31.197,60

Total do Grupo : 31.197,60

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	OBRAS COMPLEMENTARES					
42825	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	32,31	m3	51,740	853,00	44.134,22
40005	CARGA DE ENTULHOS	32,31	m3	51,740	3,34	172,81
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	32,31	m3km	258,710	3,04	786,47
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	32,31	m3	51,740	2,63	136,07
40870	REVESTIMENTO VEGETAL EM MUDAS	32,31	m2	204,000	7,64	1.558,56
40805	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA	32,31	M	40,000	15,70	628,00
40880	CONFORMAÇÃO DE TALUDE	32,31	m2	204,000	0,78	159,12

Total do Grupo : 47.575,25

Total do Orçamento : 741.658,95



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 114466-24/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO
MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - LOTE 02
Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - COM
DES. - T288 - BURITI DE GOIÁS - PONTOS 1 E 6
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 2,00 un
Data Base : 01/02/2025
Observação : PONTOS 1 E 6: BDCC 2,5X2,5

Discriminação	Percentual	Preço	Preço/un
TERRAPLENAGEM	2,6963	19.997,55	9.998,77
BUEIRO	20,5243	152.220,60	76.110,30
ALAS	32,7891	243.183,05	121.591,52
EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA	12,7614	94.645,93	47.322,96
DESVIO	20,6077	152.838,97	76.419,48
SINALIZAÇÃO OBRA	4,2064	31.197,60	15.598,80
OBRAS COMPLEMENTARES	6,4148	47.575,25	23.787,62
Total geral	100,0000	741.658,95	370.829,45



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento : 114466-25/2025

Data Orçamento : 21/05/2025

Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO
MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - LOTE 02Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - COM
DESONERAÇÃO - T288 - BURITI DE GOIÁS - PONTO 2

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 1,00 un

Data Base : 01/02/2025

Observação : PONTO 2: BSCC 3,0X3,0

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	TERRAPLENAGEM					
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	32,31	m2	55,000	0,71	39,05
40003	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 15 A 30 cm	32,31	un	11,000	53,05	583,55
40004	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 30 cm	32,31	un	2,000	132,65	265,30
40005	CARGA DE ENTULHOS	32,31	m3	26,290	3,34	87,80
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	32,31	m3km	131,470	3,04	399,66
40010	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M	32,31	m3	508,600	3,87	1.968,28
40085	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M)	32,31	m3	27,500	27,50	756,25
41295	CORTA-RIO	32,31	m3	82,500	10,47	863,77
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	32,31	m3	644,890	2,63	1.696,06
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	32,31	m3	11,000	5,47	60,17
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	32,31	m3km	137,500	3,36	462,00
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	32,31	m2	262,840	0,54	141,93
40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	32,31	m2	55,000	0,54	29,70
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	32,31	m3	92,000	8,70	800,40
40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	32,31	m3	55,000	6,33	348,15
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	32,31	m3	49,500	7,02	347,49
40105	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO	32,31	m3	11,000	12,05	132,55

Total do Grupo : 8.982,11

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	BUEIRO					
45585	LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)	32,31	m3	12,300	292,45	3.597,13
41294	LASTRO DE BRITA	32,31	m3	4,100	154,14	631,97
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	32,31	m3	3,800	589,70	2.240,86
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	32,31	Kg	174,820	16,40	2.867,04
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	32,31	m2	159,000	109,38	17.391,42
45140	ESCORAMENTO PARA BUEIRO	32,31	m3	90,000	79,14	7.122,60
45165	CONCRETO FCK=25 MPA	32,31	m3	33,000	645,80	21.311,40
47018	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)	32,31	m3	1,500	533,35	800,02
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	32,31	TKM	2.500,640	0,91	2.275,58
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	32,31	m3km	6.860,630	1,64	11.251,43
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	32,31	tkm	29,020	0,91	26,40
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	32,31	tkm	421,930	0,91	383,95
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	32,31	tkm	23,400	1,77	41,41
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	32,31	m3km	98,010	2,43	238,16
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	32,31	tkm	0,280	1,77	0,49
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	32,31	tkm	4,040	1,77	7,15

Total do Grupo : 70.187,01

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
---------------	---------	-----	-------	------------	----------------	-------



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento : 114466-25/2025

Data Orçamento : 21/05/2025

Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO
MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - LOTE 02Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - COM
DESONERAÇÃO - T288 - BURITI DE GOIÁS - PONTO 2

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 1,00 un

Data Base : 01/02/2025

Observação : PONTO 2: BSCC 3,0X3,0

	ALAS					
45585	LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)	32,31	m3	23,700	292,45	6.931,06
41294	LASTRO DE BRITA	32,31	m3	7,900	154,14	1.217,70
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	32,31	m3	11,550	589,70	6.811,03
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	32,31	m2	181,000	109,38	19.797,78
45165	CONCRETO FCK=25 MPA	32,31	m3	36,530	645,80	23.591,07
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	32,31	Kg	3.179,000	16,40	52.135,60
47018	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)	32,31	m3	1,750	533,35	933,36
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	32,31	m3	6,000	8,70	52,20
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	32,31	TKM	3.190,390	0,91	2.903,25
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	32,31	m3km	10.077,540	1,64	16.527,16
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	32,31	tkm	480,310	0,91	437,08
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	32,31	tkm	527,710	0,91	480,21
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	32,31	tkm	29,850	1,77	52,83
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	32,31	m3km	143,970	2,43	349,84
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	32,31	tkm	4,600	1,77	8,14
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	32,31	tkm	5,090	1,77	9,00

Total do Grupo : 132.237,31

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA					
45410	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM TERRA	32,31	m3	10,180	15,50	157,79
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	32,31	m3	10,180	2,63	26,77
41293	APILOAMENTO MANUAL	32,31	m2	50,880	6,27	319,01
45585	LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)	32,31	m3	29,160	292,45	8.527,84
41294	LASTRO DE BRITA	32,31	m3	9,720	154,14	1.498,24
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	32,31	m3	9,720	589,70	5.731,88
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	32,31	m2	18,050	109,38	1.974,30
45030	LASTRO DE PEDRA	32,31	m3	3,820	206,40	788,44
45165	CONCRETO FCK=25 MPA	32,31	m3	8,640	645,80	5.579,71
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	32,31	tkm	47,890	0,91	43,57
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	32,31	m3km	7.195,170	1,64	11.800,07
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	32,31	TKM	1.126,690	0,91	1.025,28
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	32,31	tkm	0,460	1,77	0,81
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	32,31	m3km	102,790	2,43	249,77
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	32,31	tkm	10,540	1,77	18,65

Total do Grupo : 37.742,13

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	DESVIO					
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	32,31	m2	65,000	0,71	46,15
40005	CARGA DE ENTULHOS	32,31	m3	26,000	3,34	86,84
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	32,31	m3km	130,000	3,04	395,20
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	32,31	m3	26,000	2,63	68,38
45465	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M	32,31	m	30,000	2.202,27	66.068,10



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento : 114466-25/2025

Data Orçamento : 21/05/2025

Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO
MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - LOTE 02Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - COM
DESONERAÇÃO - T288 - BURITI DE GOIÁS - PONTO 2

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 1,00 un

Data Base : 01/02/2025

Observação : PONTO 2: BSCC 3,0X3,0

40010	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M	32,31	m3	109,510	3,87	423,80
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	32,31	m3	13,000	5,47	71,11
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	32,31	m3km	162,500	3,36	546,00
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	32,31	m2	43,810	0,54	23,65
40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	32,31	m2	65,000	0,54	35,10
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	32,31	m3	39,000	7,02	273,78
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	32,31	m3	56,000	8,70	487,20
40454	TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS	32,31	tkm	7.518,530	0,96	7.217,78
40438	TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS	32,31	tkm	78,630	1,86	146,25

Total do Grupo : 75.889,34

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	SINALIZAÇÃO OBRA					
40850	SINALIZAÇÃO VERTICAL SEMI-REFLETIVA	32,31	m2	15,000	519,96	7.799,40

Total do Grupo : 7.799,40

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	OBRAS COMPLEMENTARES					
42825	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	32,31	m3	12,940	853,00	11.037,82
40005	CARGA DE ENTULHOS	32,31	m3	12,940	3,34	43,21
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	32,31	m3km	64,680	3,04	196,62
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	32,31	m3	12,940	2,63	34,03
40870	REVESTIMENTO VEGETAL EM MUDAS	32,31	m2	116,000	7,64	886,24
40805	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA	32,31	M	20,000	15,70	314,00
40880	CONFORMAÇÃO DE TALUDE	32,31	m2	116,000	0,78	90,48

Total do Grupo : 12.602,40

Total do Orçamento : 345.439,70



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 114466-25/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO
MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - LOTE 02
Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - COM
DESONERAÇÃO - T288 - BURITI DE GOIÁS - PONTO 2
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 1,00 un
Data Base : 01/02/2025
Observação : PONTO 2: BSCC 3,0X3,0

Discriminação	Percentual	Preço	Preço/un
TERRAPLENAGEM	2,6001	8.982,11	8.982,11
BUEIRO	20,3182	70.187,01	70.187,01
ALAS	38,2809	132.237,31	132.237,31
EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA	10,9258	37.742,13	37.742,13
DESVIO	21,9689	75.889,34	75.889,34
SINALIZAÇÃO OBRA	2,2578	7.799,40	7.799,40
OBRAS COMPLEMENTARES	3,6482	12.602,40	12.602,40
Total geral	100,0000	345.439,70	345.439,70



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento : 114466-26/2025

Data Orçamento : 21/05/2025

Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO
MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - LOTE 02Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - COM
DESONERAÇÃO - T288 - BURITI DE GOIÁS - PONTO 3

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 1,00 un

Data Base : 01/02/2025

Observação : PONTO 3: BDCC 3,0X3,0

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	TERRAPLENAGEM					
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	32,31	m2	86,000	0,71	61,06
40003	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 15 A 30 cm	32,31	un	17,000	53,05	901,85
40004	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 30 cm	32,31	un	3,000	132,65	397,95
40005	CARGA DE ENTULHOS	32,31	m3	40,950	3,34	136,77
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	32,31	m3km	204,730	3,04	622,37
40010	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M	32,31	m3	460,750	3,87	1.783,10
40085	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M)	32,31	m3	43,000	27,50	1.182,50
41295	CORTA-RIO	32,31	m3	129,000	10,47	1.350,63
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	32,31	m3	673,700	2,63	1.771,83
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	32,31	m3	17,200	5,47	94,08
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	32,31	m3km	215,000	3,36	722,40
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	32,31	m2	277,180	0,54	149,67
40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	32,31	m2	86,000	0,54	46,44
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	32,31	m3	102,400	8,70	890,88
40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	32,31	m3	86,000	6,33	544,38
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	32,31	m3	77,400	7,02	543,34
40105	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO	32,31	m3	17,200	12,05	207,26

Total do Grupo : 11.406,51

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	BUEIRO					
45585	LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)	32,31	m3	21,600	292,45	6.316,92
41294	LASTRO DE BRITA	32,31	m3	7,200	154,14	1.109,80
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	32,31	m3	6,900	589,70	4.068,93
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	32,31	Kg	264,360	16,40	4.335,50
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	32,31	m2	242,000	109,38	26.469,96
45140	ESCORAMENTO PARA BUEIRO	32,31	m3	180,000	79,14	14.245,20
45165	CONCRETO FCK=25 MPA	32,31	m3	46,200	645,80	29.835,96
47018	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)	32,31	m3	3,000	533,35	1.600,05
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	32,31	TKM	3.644,450	0,91	3.316,44
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	32,31	m3km	10.582,630	1,64	17.355,51
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	32,31	tkm	43,880	0,91	39,93
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	32,31	tkm	642,180	0,91	584,38
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	32,31	tkm	14,920	1,77	26,40
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	32,31	m3km	66,140	2,43	160,72
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	32,31	tkm	0,190	1,77	0,33
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	32,31	tkm	2,690	1,77	4,76

Total do Grupo : 109.470,79

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
---------------	---------	-----	-------	------------	----------------	-------



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento : 114466-26/2025

Data Orçamento : 21/05/2025

Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO
MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - LOTE 02Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - COM
DESONERAÇÃO - T288 - BURITI DE GOIÁS - PONTO 3

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 1,00 un

Data Base : 01/02/2025

Observação : PONTO 3: BDCC 3,0X3,0

	ALAS					
45585	LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)	32,31	m3	41,280	292,45	12.072,33
41294	LASTRO DE BRITA	32,31	m3	13,760	154,14	2.120,96
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	32,31	m3	13,650	589,70	8.049,40
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	32,31	m2	193,000	109,38	21.110,34
45165	CONCRETO FCK=25 MPA	32,31	m3	44,430	645,80	28.692,89
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	32,31	Kg	4.331,000	16,40	71.028,40
47018	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)	32,31	m3	2,720	533,35	1.450,71
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	32,31	m3	6,000	8,70	52,20
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	32,31	TKM	3.893,170	0,91	3.542,78
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	32,31	m3km	14.140,690	1,64	23.190,73
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	32,31	tkm	512,150	0,91	466,05
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	32,31	tkm	718,950	0,91	654,24
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	32,31	tkm	15,940	1,77	28,21
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	32,31	m3km	88,380	2,43	214,76
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	32,31	tkm	2,150	1,77	3,80
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	32,31	tkm	3,030	1,77	5,36

Total do Grupo : 172.683,16

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA					
45410	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM TERRA	32,31	m3	10,180	15,50	157,79
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	32,31	m3	10,180	2,63	26,77
41293	APILOAMENTO MANUAL	32,31	m2	50,880	6,27	319,01
45585	LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)	32,31	m3	50,900	292,45	14.885,70
41294	LASTRO DE BRITA	32,31	m3	16,970	154,14	2.615,75
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	32,31	m3	16,970	589,70	10.007,20
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	32,31	m2	20,660	109,38	2.259,79
45030	LASTRO DE PEDRA	32,31	m3	5,260	206,40	1.085,66
45165	CONCRETO FCK=25 MPA	32,31	m3	11,670	645,80	7.536,48
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	32,31	tkm	54,820	0,91	49,88
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	32,31	m3km	11.951,490	1,64	19.600,44
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	32,31	TKM	1.739,320	0,91	1.582,78
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	32,31	tkm	0,230	1,77	0,40
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	32,31	m3km	74,700	2,43	181,52
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	32,31	tkm	7,120	1,77	12,60

Total do Grupo : 60.321,77

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	DESVIO					
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	32,31	m2	65,000	0,71	46,15
40005	CARGA DE ENTULHOS	32,31	m3	26,000	3,34	86,84
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	32,31	m3km	130,000	3,04	395,20
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	32,31	m3	26,000	2,63	68,38
45465	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M	32,31	m	30,000	2.202,27	66.068,10



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento : 114466-26/2025

Data Orçamento : 21/05/2025

Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO
MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - LOTE 02Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - COM
DESONERAÇÃO - T288 - BURITI DE GOIÁS - PONTO 3

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 1,00 un

Data Base : 01/02/2025

Observação : PONTO 3: BDCC 3,0X3,0

40010	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M	32,31	m3	109,510	3,87	423,80
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	32,31	m3	13,000	5,47	71,11
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	32,31	m3km	162,500	3,36	546,00
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	32,31	m2	43,810	0,54	23,65
40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	32,31	m2	65,000	0,54	35,10
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	32,31	m3	39,000	7,02	273,78
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	32,31	m3	56,000	8,70	487,20
40454	TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS	32,31	tkm	7.518,530	0,96	7.217,78
40438	TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS	32,31	tkm	34,400	1,86	63,98

Total do Grupo : 75.807,07

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	SINALIZAÇÃO OBRA					
40850	SINALIZAÇÃO VERTICAL SEMI-REFLETIVA	32,31	m2	15,000	519,96	7.799,40

Total do Grupo : 7.799,40

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	OBRAS COMPLEMENTARES					
42825	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	32,31	m3	12,940	853,00	11.037,82
40005	CARGA DE ENTULHOS	32,31	m3	12,940	3,34	43,21
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	32,31	m3km	64,680	3,04	196,62
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	32,31	m3	12,940	2,63	34,03
40870	REVESTIMENTO VEGETAL EM MUDAS	32,31	m2	114,000	7,64	870,96
40805	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA	32,31	M	20,000	15,70	314,00
40880	CONFORMAÇÃO DE TALUDE	32,31	m2	114,000	0,78	88,92

Total do Grupo : 12.585,56

Total do Orçamento : 450.074,26



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 114466-26/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO
MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - LOTE 02
Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - COM
DESONERAÇÃO - T288 - BURITI DE GOIÁS - PONTO 3
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 1,00 un
Data Base : 01/02/2025
Observação : PONTO 3: BDCC 3,0X3,0

Discriminação	Percentual	Preço	Preço/un
TERRAPLENAGEM	2,5343	11.406,51	11.406,51
BUEIRO	24,3228	109.470,79	109.470,79
ALAS	38,3677	172.683,16	172.683,16
EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA	13,4027	60.321,77	60.321,77
DESVIO	16,8432	75.807,07	75.807,07
SINALIZAÇÃO OBRA	1,7329	7.799,40	7.799,40
OBRAS COMPLEMENTARES	2,7964	12.585,56	12.585,56
Total geral	100,0000	450.074,26	450.074,26



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento : 114466-27/2025

Data Orçamento : 21/05/2025

Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO
MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - LOTE 02Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - COM
DESONERAÇÃO - T288 - BURITI DE GOIÁS - PONTO 5

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 1,00 un

Data Base : 01/02/2025

Observação : PONTO 5: BTCC 3,0X3,0

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	TERRAPLENAGEM					
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	32,31	m2	118,000	0,71	83,78
40003	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 15 A 30 cm	32,31	un	24,000	53,05	1.273,20
40004	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 30 cm	32,31	un	5,000	132,65	663,25
40005	CARGA DE ENTULHOS	32,31	m3	57,190	3,34	191,01
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	32,31	m3km	285,970	3,04	869,34
40010	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M	32,31	m3	425,550	3,87	1.646,87
40085	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M)	32,31	m3	59,000	27,50	1.622,50
41295	CORTA-RIO	32,31	m3	177,000	10,47	1.853,19
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	32,31	m3	718,740	2,63	1.890,28
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	32,31	m3	23,600	5,47	129,09
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	32,31	m3km	295,000	3,36	991,20
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	32,31	m2	297,660	0,54	160,73
40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	32,31	m2	118,000	0,54	63,72
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	32,31	m3	115,200	8,70	1.002,24
40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	32,31	m3	118,000	6,33	746,94
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	32,31	m3	106,200	7,02	745,52
40105	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO	32,31	m3	23,600	12,05	284,38

Total do Grupo : 14.217,24

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	BUEIRO					
45585	LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)	32,31	m3	31,200	292,45	9.124,44
41294	LASTRO DE BRITA	32,31	m3	10,400	154,14	1.603,05
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	32,31	m3	10,100	589,70	5.955,97
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	32,31	Kg	348,890	16,40	5.721,79
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	32,31	m2	329,000	109,38	35.986,02
45140	ESCORAMENTO PARA BUEIRO	32,31	m3	270,000	79,14	21.367,80
45165	CONCRETO FCK=25 MPA	32,31	m3	66,400	645,80	42.881,12
47018	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)	32,31	m3	4,500	533,35	2.400,07
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	32,31	TKM	5.259,580	0,91	4.786,21
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	32,31	m3km	15.281,270	1,64	25.061,28
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	32,31	tkm	57,920	0,91	52,70
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	32,31	tkm	873,040	0,91	794,46
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	32,31	tkm	153,790	1,77	272,20
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	32,31	m3km	682,200	2,43	1.657,74
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	32,31	tkm	1,740	1,77	3,07
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	32,31	tkm	26,140	1,77	46,26

Total do Grupo : 157.714,18

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
---------------	---------	-----	-------	------------	----------------	-------



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento : 114466-27/2025

Data Orçamento : 21/05/2025

Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO
MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - LOTE 02Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - COM
DESONERAÇÃO - T288 - BURITI DE GOIÁS - PONTO 5

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 1,00 un

Data Base : 01/02/2025

Observação : PONTO 5: BTCC 3,0X3,0

	ALAS					
45585	LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)	32,31	m3	51,840	292,45	15.160,60
41294	LASTRO DE BRITA	32,31	m3	17,280	154,14	2.663,53
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	32,31	m3	18,450	589,70	10.879,96
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	32,31	m2	217,000	109,38	23.735,46
45165	CONCRETO FCK=25 MPA	32,31	m3	52,430	645,80	33.859,29
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	32,31	Kg	5.599,000	16,40	91.823,60
47018	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)	32,31	m3	3,700	533,35	1.973,39
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	32,31	m3	6,000	8,70	52,20
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	32,31	TKM	4.756,480	0,91	4.328,39
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	32,31	m3km	17.524,950	1,64	28.740,91
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	32,31	tkm	575,840	0,91	524,01
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	32,31	tkm	929,430	0,91	845,78
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	32,31	tkm	139,080	1,77	246,17
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	32,31	m3km	782,360	2,43	1.901,13
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	32,31	tkm	17,240	1,77	30,51
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	32,31	tkm	28,000	1,77	49,56

Total do Grupo : 216.814,49

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA					
45410	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM TERRA	32,31	m3	17,670	15,50	273,88
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	32,31	m3	17,670	2,63	46,47
41293	APILOAMENTO MANUAL	32,31	m2	88,360	6,27	554,01
45585	LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)	32,31	m3	59,000	292,45	17.254,55
41294	LASTRO DE BRITA	32,31	m3	19,670	154,14	3.031,93
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	32,31	m3	19,670	589,70	11.599,39
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	32,31	m2	23,130	109,38	2.529,95
45030	LASTRO DE PEDRA	32,31	m3	6,750	206,40	1.393,20
45165	CONCRETO FCK=25 MPA	32,31	m3	14,750	645,80	9.525,55
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	32,31	tkm	61,370	0,91	55,84
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	32,31	m3km	14.087,480	1,64	23.103,46
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	32,31	TKM	2.097,610	0,91	1.908,82
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	32,31	tkm	1,840	1,77	3,25
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	32,31	m3km	628,910	2,43	1.528,25
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	32,31	tkm	61,330	1,77	108,55

Total do Grupo : 72.917,10

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	DESVIO					
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	32,31	m2	65,000	0,71	46,15
40005	CARGA DE ENTULHOS	32,31	m3	26,000	3,34	86,84
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	32,31	m3km	130,000	3,04	395,20
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	32,31	m3	26,000	2,63	68,38
45465	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M	32,31	m	30,000	2.202,27	66.068,10



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento : 114466-27/2025

Data Orçamento : 21/05/2025

Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO
MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - LOTE 02Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - COM
DESONERAÇÃO - T288 - BURITI DE GOIÁS - PONTO 5

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 1,00 un

Data Base : 01/02/2025

Observação : PONTO 5: BTCC 3,0X3,0

40010	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M	32,31	m3	109,510	3,87	423,80
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	32,31	m3	13,000	5,47	71,11
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	32,31	m3km	162,500	3,36	546,00
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	32,31	m2	43,810	0,54	23,65
40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	32,31	m2	65,000	0,54	35,10
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	32,31	m3	39,000	7,02	273,78
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	32,31	m3	56,000	8,70	487,20
40454	TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS	32,31	tkm	7.518,530	0,96	7.217,78
40438	TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS	32,31	tkm	245,700	1,86	457,00

Total do Grupo : 76.200,09

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	SINALIZAÇÃO OBRA					
40850	SINALIZAÇÃO VERTICAL SEMI-REFLETIVA	32,31	m2	15,000	519,96	7.799,40

Total do Grupo : 7.799,40

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	OBRAS COMPLEMENTARES					
42825	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	32,31	m3	12,940	853,00	11.037,82
40005	CARGA DE ENTULHOS	32,31	m3	12,940	3,34	43,21
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	32,31	m3km	64,680	3,04	196,62
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	32,31	m3	12,940	2,63	34,03
40870	REVESTIMENTO VEGETAL EM MUDAS	32,31	m2	114,000	7,64	870,96
40805	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA	32,31	M	20,000	15,70	314,00
40880	CONFORMAÇÃO DE TALUDE	32,31	m2	114,000	0,78	88,92

Total do Grupo : 12.585,56

Total do Orçamento : 558.248,06



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 114466-27/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO
MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - LOTE 02
Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - COM
DESONERAÇÃO - T288 - BURITI DE GOIÁS - PONTO 5
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 1,00 un
Observação : PONTO 5: BTCC 3,0X3,0

Data Orçamento : 21/05/2025
Data Base : 01/02/2025

Discriminação	Percentual	Preço	Preço/un
TERRAPLENAGEM	2,5467	14.217,24	14.217,24
BUEIRO	28,2516	157.714,18	157.714,18
ALAS	38,8384	216.814,49	216.814,49
EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA	13,0618	72.917,10	72.917,10
DESVIO	13,6499	76.200,09	76.200,09
SINALIZAÇÃO OBRA	1,3971	7.799,40	7.799,40
OBRAS COMPLEMENTARES	2,2544	12.585,56	12.585,56
Total geral	100,0000	558.248,06	558.248,06



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 114466-28/2025
Data Orçamento : 21/05/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO
MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - LOTE 02
Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - COM
DES. - T288 - BURITI DE GOIÁS - ADM/CANT/MOB
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 1,00 un

Data Base : 01/02/2025

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	ADMINISTRAÇÃO LOCAL					
42110A	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO A2 - MODIFICADO	32,31	un	1,000	95.272,91	95.272,91

Total do Grupo : 95.272,91

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	CANTEIRO DE OBRA					
42210A	CANTEIRO DE OBRA - TIPO A2 - MODIFICADO	32,31	un	1,000	136.888,26	136.888,26

Total do Grupo : 136.888,26

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO					
42301	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO	32,31	un	1,000	20.691,48	20.691,48

Total do Grupo : 20.691,48

Total do Orçamento : 252.852,65



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 114466-28/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO
MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - LOTE 02
Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - COM
DES. - T288 - BURITI DE GOIÁS - ADM/CANT/MOB
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 1,00 un

Data Base : 01/02/2025

Discriminação	Percentual	Preço	Preço/un
ADMINISTRAÇÃO LOCAL	37,6792	95.272,91	95.272,91
CANTEIRO DE OBRA	54,1375	136.888,26	136.888,26
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	8,1833	20.691,48	20.691,48
Total geral	100,0000	252.852,65	252.852,65



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento : 114466-36/2025

Data Orçamento : 21/05/2025

Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO
MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - LOTE 02Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - COM
DESONERAÇÃO - T288 - CÔRREGO DO OURO - PONTO 1

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 1,00 un

Data Base : 01/02/2025

Observação : PONTO 1: BSCC 1,5X1,5

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	TERRAPLENAGEM					
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	32,31	m2	38,000	0,71	26,98
40003	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 15 A 30 cm	32,31	un	8,000	53,05	424,40
40004	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 30 cm	32,31	un	2,000	132,65	265,30
40005	CARGA DE ENTULHOS	32,31	m3	18,860	3,34	62,99
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	32,31	m3km	94,290	3,04	286,64
40010	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M	32,31	m3	307,150	3,87	1.188,67
40085	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M)	32,31	m3	19,000	27,50	522,50
41295	CORTA-RIO	32,31	m3	57,000	10,47	596,79
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	32,31	m3	402,010	2,63	1.057,28
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	32,31	m3	7,600	5,47	41,57
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	32,31	m3km	95,000	3,36	319,20
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	32,31	m2	163,900	0,54	88,50
40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	32,31	m2	38,000	0,54	20,52
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	32,31	m3	51,200	8,70	445,44
40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	32,31	m3	38,000	6,33	240,54
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	32,31	m3	34,200	7,02	240,08
40105	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO	32,31	m3	7,600	12,05	91,58

Total do Grupo : 5.918,98

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	BUEIRO					
45585	LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)	32,31	m3	7,200	292,45	2.105,64
41294	LASTRO DE BRITA	32,31	m3	2,400	154,14	369,93
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	32,31	m3	2,100	589,70	1.238,37
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	32,31	Kg	59,550	16,40	976,62
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	32,31	m2	81,000	109,38	8.859,78
45140	ESCORAMENTO PARA BUEIRO	32,31	m3	22,500	79,14	1.780,65
45165	CONCRETO FCK=25 MPA	32,31	m3	10,100	645,80	6.522,58
47018	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)	32,31	m3	0,800	533,35	426,68
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	32,31	TKM	755,540	0,91	687,54
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	32,31	m3km	3.226,680	1,64	5.291,75
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	32,31	tkm	10,540	0,91	9,59
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	32,31	tkm	230,390	0,91	209,65
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	32,31	tkm	56,910	1,77	100,73
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	32,31	m3km	287,920	2,43	699,64
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	32,31	tkm	0,690	1,77	1,22
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	32,31	tkm	14,930	1,77	26,42

Total do Grupo : 29.306,79

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
---------------	---------	-----	-------	------------	----------------	-------



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento : 114466-36/2025

Data Orçamento : 21/05/2025

Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO
MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - LOTE 02Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - COM
DESONERAÇÃO - T288 - CÓRREGO DO OURO - PONTO 1

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 1,00 un

Data Base : 01/02/2025

Observação : PONTO 1: BSCC 1,5X1,5

	ALAS					
45585	LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)	32,31	m3	8,450	292,45	2.471,20
41294	LASTRO DE BRITA	32,31	m3	2,820	154,14	434,67
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	32,31	m3	4,350	589,70	2.565,19
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	32,31	m2	83,500	109,38	9.133,23
45165	CONCRETO FCK=25 MPA	32,31	m3	10,850	645,80	7.006,93
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	32,31	Kg	889,000	16,40	14.579,60
47018	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)	32,31	m3	0,550	533,35	293,34
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	32,31	m3	3,000	8,70	26,10
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	32,31	TKM	902,030	0,91	820,84
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	32,31	m3km	3.864,050	1,64	6.337,04
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	32,31	tkm	237,500	0,91	216,12
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	32,31	tkm	157,350	0,91	143,18
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	32,31	tkm	67,950	1,77	120,27
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	32,31	m3km	344,790	2,43	837,83
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	32,31	tkm	15,390	1,77	27,24
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	32,31	tkm	10,310	1,77	18,24

Total do Grupo : 45.031,02

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA					
45410	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM TERRA	32,31	m3	5,360	15,50	83,08
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	32,31	m3	5,360	2,63	14,09
41293	APILOAMENTO MANUAL	32,31	m2	26,800	6,27	168,03
45585	LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)	32,31	m3	9,190	292,45	2.687,61
41294	LASTRO DE BRITA	32,31	m3	3,060	154,14	471,66
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	32,31	m3	3,060	589,70	1.804,48
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	32,31	m2	9,510	109,38	1.040,20
45030	LASTRO DE PEDRA	32,31	m3	2,010	206,40	414,86
45165	CONCRETO FCK=25 MPA	32,31	m3	4,550	645,80	2.938,39
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	32,31	tkm	27,040	0,91	24,60
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	32,31	m3km	3.014,860	1,64	4.944,37
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	32,31	TKM	429,260	0,91	390,62
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	32,31	tkm	1,750	1,77	3,09
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	32,31	m3km	269,020	2,43	653,71
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	32,31	tkm	32,330	1,77	57,22

Total do Grupo : 15.696,01

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	DESVIO					
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	32,31	m2	65,000	0,71	46,15
40005	CARGA DE ENTULHOS	32,31	m3	26,000	3,34	86,84
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	32,31	m3km	130,000	3,04	395,20
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	32,31	m3	26,000	2,63	68,38
45465	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M	32,31	m	30,000	2.202,27	66.068,10



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento : 114466-36/2025

Data Orçamento : 21/05/2025

Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO
MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - LOTE 02Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - COM
DESONERAÇÃO - T288 - Córrego do Ouro - Ponto 1

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 1,00 un

Data Base : 01/02/2025

Observação : PONTO 1: BSCC 1,5X1,5

40010	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M	32,31	m3	109,510	3,87	423,80
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	32,31	m3	13,000	5,47	71,11
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	32,31	m3km	162,500	3,36	546,00
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	32,31	m2	43,810	0,54	23,65
40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	32,31	m2	65,000	0,54	35,10
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	32,31	m3	39,000	7,02	273,78
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	32,31	m3	56,000	8,70	487,20
40454	TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS	32,31	tkm	8.697,910	0,96	8.349,99
40438	TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS	32,31	tkm	570,030	1,86	1.060,25

Total do Grupo : 77.935,55

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	SINALIZAÇÃO OBRA					
40850	SINALIZAÇÃO VERTICAL SEMI-REFLETIVA	32,31	m2	15,000	519,96	7.799,40

Total do Grupo : 7.799,40

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	OBRAS COMPLEMENTARES					
42825	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	32,31	m3	12,940	853,00	11.037,82
40005	CARGA DE ENTULHOS	32,31	m3	12,940	3,34	43,21
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	32,31	m3km	64,680	3,04	196,62
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	32,31	m3	12,940	2,63	34,03
40870	REVESTIMENTO VEGETAL EM MUDAS	32,31	m2	82,000	7,64	626,48
40805	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA	32,31	M	20,000	15,70	314,00
40880	CONFORMAÇÃO DE TALUDE	32,31	m2	82,000	0,78	63,96

Total do Grupo : 12.316,12

Total do Orçamento : 194.003,87



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 114466-36/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO
MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - LOTE 02
Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - COM
DESONERAÇÃO - T288 - Córrego do Ouro - Ponto 1
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 1,00 un
Observação : PONTO 1: BSCC 1,5X1,5

Data Orçamento : 21/05/2025
Data Base : 01/02/2025

Discriminação	Percentual	Preço	Preço/un
TERRAPLENAGEM	3,0509	5.918,98	5.918,98
BUEIRO	15,1063	29.306,79	29.306,79
ALAS	23,2114	45.031,02	45.031,02
EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA	8,0906	15.696,01	15.696,01
DESVIO	40,1721	77.935,55	77.935,55
SINALIZAÇÃO OBRA	4,0203	7.799,40	7.799,40
OBRAS COMPLEMENTARES	6,3483	12.316,12	12.316,12
Total geral	100,0000	194.003,87	194.003,87



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 114466-37/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO
MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - LOTE 02
Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - COM
DESONERAÇÃO - T288 - CÔRREGO DO OURO - PONTO 2
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 1,00 un
Observação : PONTO 2: BSCC 3,0X3,0

Data Orçamento : 21/05/2025
Data Base : 01/02/2025

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	TERRAPLENAGEM					
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	32,31	m2	55,000	0,71	39,05
40003	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 15 A 30 cm	32,31	un	11,000	53,05	583,55
40004	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 30 cm	32,31	un	2,000	132,65	265,30
40005	CARGA DE ENTULHOS	32,31	m3	26,290	3,34	87,80
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	32,31	m3km	131,470	3,04	399,66
40010	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M	32,31	m3	508,600	3,87	1.968,28
40085	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M)	32,31	m3	27,500	27,50	756,25
41295	CORTA-RIO	32,31	m3	82,500	10,47	863,77
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	32,31	m3	644,890	2,63	1.696,06
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	32,31	m3	11,000	5,47	60,17
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	32,31	m3km	137,500	3,36	462,00
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	32,31	m2	262,840	0,54	141,93
40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	32,31	m2	55,000	0,54	29,70
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	32,31	m3	92,000	8,70	800,40
40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	32,31	m3	55,000	6,33	348,15
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	32,31	m3	49,500	7,02	347,49
40105	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO	32,31	m3	11,000	12,05	132,55

Total do Grupo : 8.982,11

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	BUEIRO					
45585	LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)	32,31	m3	12,300	292,45	3.597,13
41294	LASTRO DE BRITA	32,31	m3	4,100	154,14	631,97
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	32,31	m3	3,800	589,70	2.240,86
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	32,31	Kg	174,820	16,40	2.867,04
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	32,31	m2	159,000	109,38	17.391,42
45140	ESCORAMENTO PARA BUEIRO	32,31	m3	90,000	79,14	7.122,60
45165	CONCRETO FCK=25 MPA	32,31	m3	33,000	645,80	21.311,40
47018	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)	32,31	m3	1,500	533,35	800,02
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	32,31	TKM	2.252,030	0,91	2.049,34
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	32,31	m3km	7.963,230	1,64	13.059,69
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	32,31	tkm	30,940	0,91	28,15
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	32,31	tkm	452,250	0,91	411,54
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	32,31	tkm	159,400	1,77	282,13
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	32,31	m3km	667,690	2,43	1.622,48
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	32,31	tkm	1,910	1,77	3,38
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	32,31	tkm	27,540	1,77	48,74

Total do Grupo : 73.467,89

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
---------------	---------	-----	-------	------------	----------------	-------



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento : 114466-37/2025

Data Orçamento : 21/05/2025

Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO
MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - LOTE 02Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - COM
DESONERAÇÃO - T288 - CÓRREGO DO OURO - PONTO 2

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 1,00 un

Data Base : 01/02/2025

Observação : PONTO 2: BSCC 3,0X3,0

	ALAS					
45585	LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)	32,31	m3	23,700	292,45	6.931,06
41294	LASTRO DE BRITA	32,31	m3	7,900	154,14	1.217,70
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	32,31	m3	11,550	589,70	6.811,03
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	32,31	m2	181,000	109,38	19.797,78
45165	CONCRETO FCK=25 MPA	32,31	m3	36,530	645,80	23.591,07
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	32,31	Kg	3.179,000	16,40	52.135,60
47018	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)	32,31	m3	1,750	533,35	933,36
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	32,31	m3	6,000	8,70	52,20
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	32,31	TKM	2.873,220	0,91	2.614,63
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	32,31	m3km	11.697,150	1,64	19.183,32
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	32,31	tkm	514,820	0,91	468,48
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	32,31	tkm	562,680	0,91	512,03
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	32,31	tkm	203,360	1,77	359,94
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	32,31	m3km	980,760	2,43	2.383,24
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	32,31	tkm	31,350	1,77	55,48
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	32,31	tkm	34,650	1,77	61,33

Total do Grupo : 137.108,25

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA					
45410	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM TERRA	32,31	m3	10,180	15,50	157,79
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	32,31	m3	10,180	2,63	26,77
41293	APILOAMENTO MANUAL	32,31	m2	50,880	6,27	319,01
45585	LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)	32,31	m3	29,160	292,45	8.527,84
41294	LASTRO DE BRITA	32,31	m3	9,720	154,14	1.498,24
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	32,31	m3	9,720	589,70	5.731,88
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	32,31	m2	18,050	109,38	1.974,30
45030	LASTRO DE PEDRA	32,31	m3	3,820	206,40	788,44
45165	CONCRETO FCK=25 MPA	32,31	m3	8,640	645,80	5.579,71
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	32,31	tkm	51,330	0,91	46,71
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	32,31	m3km	8.351,540	1,64	13.696,52
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	32,31	TKM	1.014,680	0,91	923,35
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	32,31	tkm	3,130	1,77	5,54
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	32,31	m3km	700,240	2,43	1.701,58
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	32,31	tkm	71,820	1,77	127,12

Total do Grupo : 41.104,80

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	DESVIO					
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	32,31	m2	65,000	0,71	46,15
40005	CARGA DE ENTULHOS	32,31	m3	26,000	3,34	86,84
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	32,31	m3km	130,000	3,04	395,20
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	32,31	m3	26,000	2,63	68,38
45465	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M	32,31	m	30,000	2.202,27	66.068,10



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento : 114466-37/2025

Data Orçamento : 21/05/2025

Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO
MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - LOTE 02Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - COM
DESONERAÇÃO - T288 - Córrego do Ouro - Ponto 2

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 1,00 un

Data Base : 01/02/2025

Observação : PONTO 2: BSCC 3,0X3,0

40010	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M	32,31	m3	109,510	3,87	423,80
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	32,31	m3	13,000	5,47	71,11
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	32,31	m3km	162,500	3,36	546,00
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	32,31	m2	43,810	0,54	23,65
40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	32,31	m2	65,000	0,54	35,10
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	32,31	m3	39,000	7,02	273,78
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	32,31	m3	56,000	8,70	487,20
40454	TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS	32,31	tkm	8.697,910	0,96	8.349,99
40438	TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS	32,31	tkm	535,630	1,86	996,27

Total do Grupo : 77.871,57

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	SINALIZAÇÃO OBRA					
40850	SINALIZAÇÃO VERTICAL SEMI-REFLETIVA	32,31	m2	15,000	519,96	7.799,40

Total do Grupo : 7.799,40

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	OBRAS COMPLEMENTARES					
42825	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	32,31	m3	12,940	853,00	11.037,82
40005	CARGA DE ENTULHOS	32,31	m3	12,940	3,34	43,21
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	32,31	m3km	64,680	3,04	196,62
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	32,31	m3	12,940	2,63	34,03
40870	REVESTIMENTO VEGETAL EM MUDAS	32,31	m2	116,000	7,64	886,24
40805	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA	32,31	M	20,000	15,70	314,00
40880	CONFORMAÇÃO DE TALUDE	32,31	m2	116,000	0,78	90,48

Total do Grupo : 12.602,40

Total do Orçamento : 358.936,42



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 114466-37/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO
MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - LOTE 02
Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - COM
DESONERAÇÃO - T288 - Córrego do Ouro - Ponto 2
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 1,00 un
Observação : PONTO 2: BSCC 3,0X3,0

Data Orçamento : 21/05/2025
Data Base : 01/02/2025

Discriminação	Percentual	Preço	Preço/un
TERRAPLENAGEM	2,5024	8.982,11	8.982,11
BUEIRO	20,4682	73.467,89	73.467,89
ALAS	38,1985	137.108,25	137.108,25
EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA	11,4518	41.104,80	41.104,80
DESVIO	21,6951	77.871,57	77.871,57
SINALIZAÇÃO OBRA	2,1729	7.799,40	7.799,40
OBRAS COMPLEMENTARES	3,5111	12.602,40	12.602,40
Total geral	100,0000	358.936,42	358.936,42



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento : 114466-34/2025

Data Orçamento : 21/05/2025

Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO
MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - LOTE 02Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - COM
DES. - T288 - CÓRREGO DO OURO - PONTOS 3 E 8

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 2,00 un

Data Base : 01/02/2025

Observação : PONTOS 3 E 8: BSCC 2,0X2,0

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	TERRAPLENAGEM					
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	32,31	m2	86,000	0,71	61,06
40003	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 15 A 30 cm	32,31	un	17,000	53,05	901,85
40004	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 30 cm	32,31	un	3,000	132,65	397,95
40005	CARGA DE ENTULHOS	32,31	m3	40,950	3,34	136,77
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	32,31	m3km	204,730	3,04	622,37
40010	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M	32,31	m3	726,800	3,87	2.812,71
40085	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M)	32,31	m3	43,000	27,50	1.182,50
41295	CORTA-RIO	32,31	m3	129,000	10,47	1.350,63
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	32,31	m3	939,750	2,63	2.471,54
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	32,31	m3	17,200	5,47	94,08
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	32,31	m3km	215,000	3,36	722,40
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	32,31	m2	383,600	0,54	207,14
40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	32,31	m2	86,000	0,54	46,44
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	32,31	m3	126,400	8,70	1.099,68
40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	32,31	m3	86,000	6,33	544,38
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	32,31	m3	77,400	7,02	543,34
40105	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO	32,31	m3	17,200	12,05	207,26

Total do Grupo : 13.402,10

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	BUEIRO					
45585	LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)	32,31	m3	17,400	292,45	5.088,63
41294	LASTRO DE BRITA	32,31	m3	5,800	154,14	894,01
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	32,31	m3	5,200	589,70	3.066,44
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	32,31	Kg	119,090	16,40	1.953,07
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	32,31	m2	212,000	109,38	23.188,56
45140	ESCORAMENTO PARA BUEIRO	32,31	m3	80,000	79,14	6.331,20
45165	CONCRETO FCK=25 MPA	32,31	m3	26,200	645,80	16.919,96
47018	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)	32,31	m3	2,000	533,35	1.066,70
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	32,31	TKM	1.943,200	0,91	1.768,31
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	32,31	m3km	8.099,770	1,64	13.283,62
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	32,31	tkm	21,080	0,91	19,18
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	32,31	tkm	602,990	0,91	548,72
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	32,31	tkm	228,390	1,77	404,25
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	32,31	m3km	1.127,740	2,43	2.740,40
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	32,31	tkm	2,160	1,77	3,82
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	32,31	tkm	60,970	1,77	107,91

Total do Grupo : 77.384,78

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
---------------	---------	-----	-------	------------	----------------	-------



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento : 114466-34/2025

Data Orçamento : 21/05/2025

Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO
MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - LOTE 02Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - COM
DES. - T288 - CÓRREGO DO OURO - PONTOS 3 E 8

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 2,00 un

Data Base : 01/02/2025

Observação : PONTOS 3 E 8: BSCC 2,0X2,0

	ALAS					
45585	LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)	32,31	m3	25,300	292,45	7.398,98
41294	LASTRO DE BRITA	32,31	m3	8,440	154,14	1.300,94
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	32,31	m3	12,600	589,70	7.430,22
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	32,31	m2	226,000	109,38	24.719,88
45165	CONCRETO FCK=25 MPA	32,31	m3	35,720	645,80	23.067,97
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	32,31	Kg	2.962,000	16,40	48.576,80
47018	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)	32,31	m3	1,740	533,35	928,02
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	32,31	m3	4,000	8,70	34,80
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	32,31	TKM	2.877,840	0,91	2.618,83
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	32,31	m3km	12.010,710	1,64	19.697,56
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	32,31	tkm	642,810	0,91	584,95
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	32,31	tkm	524,270	0,91	477,08
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	32,31	tkm	338,240	1,77	598,68
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	32,31	m3km	1.672,260	2,43	4.063,59
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	32,31	tkm	65,000	1,77	115,05
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	32,31	tkm	53,610	1,77	94,88

Total do Grupo : 141.708,23

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA					
45410	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM TERRA	32,31	m3	25,780	15,50	399,59
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	32,31	m3	25,780	2,63	67,80
41293	APILOAMENTO MANUAL	32,31	m2	128,910	6,27	808,26
45585	LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)	32,31	m3	56,270	292,45	16.456,16
41294	LASTRO DE BRITA	32,31	m3	18,760	154,14	2.891,66
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	32,31	m3	18,760	589,70	11.062,77
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	32,31	m2	33,740	109,38	3.690,48
45030	LASTRO DE PEDRA	32,31	m3	9,850	206,40	2.033,04
45165	CONCRETO FCK=25 MPA	32,31	m3	21,520	645,80	13.897,61
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	32,31	tkm	95,960	0,91	87,32
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	32,31	m3km	17.174,050	1,64	28.165,44
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	32,31	TKM	2.248,130	0,91	2.045,79
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	32,31	tkm	9,700	1,77	17,16
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	32,31	m3km	2.391,160	2,43	5.810,51
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	32,31	tkm	264,230	1,77	467,68

Total do Grupo : 87.901,27

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	DESVIO					
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	32,31	m2	130,000	0,71	92,30
40005	CARGA DE ENTULHOS	32,31	m3	52,000	3,34	173,68
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	32,31	m3km	260,000	3,04	790,40
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	32,31	m3	52,000	2,63	136,76
45465	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M	32,31	m	60,000	2.202,27	132.136,20



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento : 114466-34/2025

Data Orçamento : 21/05/2025

Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO
MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - LOTE 02Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - COM
DES. - T288 - CÓRREGO DO OURO - PONTOS 3 E 8

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 2,00 un

Data Base : 01/02/2025

Observação : PONTOS 3 E 8: BSCC 2,0X2,0

40010	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M	32,31	m3	219,030	3,87	847,64
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	32,31	m3	26,000	5,47	142,22
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	32,31	m3km	325,000	3,36	1.092,00
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	32,31	m2	87,610	0,54	47,30
40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	32,31	m2	130,000	0,54	70,20
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	32,31	m3	78,000	7,02	547,56
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	32,31	m3	112,000	8,70	974,40
40454	TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS	32,31	tkm	17.395,810	0,96	16.699,97
40438	TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS	32,31	tkm	1.778,890	1,86	3.308,73

Total do Grupo : 157.059,36

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	SINALIZAÇÃO OBRA					
40850	SINALIZAÇÃO VERTICAL SEMI-REFLETIVA	32,31	m2	60,000	519,96	31.197,60

Total do Grupo : 31.197,60

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	OBRAS COMPLEMENTARES					
42825	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	32,31	m3	51,740	853,00	44.134,22
40005	CARGA DE ENTULHOS	32,31	m3	51,740	3,34	172,81
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	32,31	m3km	258,710	3,04	786,47
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	32,31	m3	51,740	2,63	136,07
40870	REVESTIMENTO VEGETAL EM MUDAS	32,31	m2	184,000	7,64	1.405,76
40805	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA	32,31	M	40,000	15,70	628,00
40880	CONFORMAÇÃO DE TALUDE	32,31	m2	184,000	0,78	143,52

Total do Grupo : 47.406,85

Total do Orçamento : 556.060,19



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 114466-34/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO
MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - LOTE 02
Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - COM
DES. - T288 - Córrego do Ouro - Pontos 3 e 8
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 2,00 un
Data Base : 01/02/2025
Observação : PONTOS 3 E 8: BSCC 2,0X2,0

Discriminação	Percentual	Preço	Preço/un
TERRAPLENAGEM	2,4101	13.402,10	6.701,05
BUEIRO	13,9167	77.384,78	38.692,39
ALAS	25,4843	141.708,23	70.854,11
EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA	15,8079	87.901,27	43.950,63
DESVIO	28,2450	157.059,36	78.529,68
SINALIZAÇÃO OBRA	5,6105	31.197,60	15.598,80
OBRAS COMPLEMENTARES	8,5255	47.406,85	23.703,42
Total geral	100,0000	556.060,19	278.030,08



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento : 114466-35/2025

Data Orçamento : 21/05/2025

Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO
MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - LOTE 02Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - COM
DESONERAÇÃO - T288 - CÔRREGO DO OURO - PONTO 9

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 1,00 un

Data Base : 01/02/2025

Observação : PONTO 9: BDCC 2,5X2,5

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	TERRAPLENAGEM					
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	32,31	m2	74,500	0,71	52,89
40003	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 15 A 30 cm	32,31	un	15,000	53,05	795,75
40004	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 30 cm	32,31	un	3,000	132,65	397,95
40005	CARGA DE ENTULHOS	32,31	m3	35,920	3,34	119,97
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	32,31	m3km	179,620	3,04	546,04
40010	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M	32,31	m3	408,900	3,87	1.582,44
40085	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M)	32,31	m3	37,250	27,50	1.024,37
41295	CORTA-RIO	32,31	m3	111,750	10,47	1.170,02
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	32,31	m3	593,820	2,63	1.561,74
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	32,31	m3	14,900	5,47	81,50
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	32,31	m3km	186,250	3,36	625,80
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	32,31	m2	244,020	0,54	131,77
40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	32,31	m2	74,500	0,54	40,23
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	32,31	m3	85,800	8,70	746,46
40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	32,31	m3	74,500	6,33	471,58
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	32,31	m3	67,050	7,02	470,69
40105	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO	32,31	m3	14,900	12,05	179,54

Total do Grupo : 9.998,74

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	BUEIRO					
45585	LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)	32,31	m3	18,200	292,45	5.322,59
41294	LASTRO DE BRITA	32,31	m3	6,100	154,14	940,25
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	32,31	m3	5,800	589,70	3.420,26
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	32,31	Kg	214,140	16,40	3.511,89
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	32,31	m2	200,000	109,38	21.876,00
45140	ESCORAMENTO PARA BUEIRO	32,31	m3	50,000	79,14	3.957,00
45165	CONCRETO FCK=25 MPA	32,31	m3	29,400	645,80	18.986,52
47018	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)	32,31	m3	2,500	533,35	1.333,37
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	32,31	TKM	2.192,530	0,91	1.995,20
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	32,31	m3km	8.896,570	1,64	14.590,37
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	32,31	tkm	37,900	0,91	34,48
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	32,31	tkm	568,860	0,91	517,66
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	32,31	tkm	387,250	1,77	685,43
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	32,31	m3km	1.861,440	2,43	4.523,29
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	32,31	tkm	5,820	1,77	10,30
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	32,31	tkm	86,440	1,77	152,99

Total do Grupo : 81.857,60

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
---------------	---------	-----	-------	------------	----------------	-------



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento : 114466-35/2025

Data Orçamento : 21/05/2025

Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO
MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - LOTE 02Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - COM
DESONERAÇÃO - T288 - CÓRREGO DO OURO - PONTO 9

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 1,00 un

Data Base : 01/02/2025

Observação : PONTO 9: BDCC 2,5X2,5

	ALAS					
45585	LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)	32,31	m3	31,020	292,45	9.071,79
41294	LASTRO DE BRITA	32,31	m3	10,340	154,14	1.593,80
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	32,31	m3	9,750	589,70	5.749,57
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	32,31	m2	155,000	109,38	16.953,90
45165	CONCRETO FCK=25 MPA	32,31	m3	30,050	645,80	19.406,29
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	32,31	Kg	2.808,000	16,40	46.051,20
47018	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)	32,31	m3	1,950	533,35	1.040,03
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	32,31	m3	5,000	8,70	43,50
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	32,31	TKM	2.403,780	0,91	2.187,43
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	32,31	m3km	11.734,010	1,64	19.243,77
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	32,31	tkm	440,870	0,91	401,19
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	32,31	tkm	497,020	0,91	452,28
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	32,31	tkm	424,560	1,77	751,47
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	32,31	m3km	2.455,120	2,43	5.965,94
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	32,31	tkm	66,990	1,77	118,57
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	32,31	tkm	76,380	1,77	135,19

Total do Grupo : 129.165,92

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA					
45410	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM TERRA	32,31	m3	12,150	15,50	188,32
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	32,31	m3	12,150	2,63	31,95
41293	APILOAMENTO MANUAL	32,31	m2	60,750	6,27	380,90
45585	LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)	32,31	m3	36,540	292,45	10.686,12
41294	LASTRO DE BRITA	32,31	m3	12,180	154,14	1.877,42
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	32,31	m3	12,180	589,70	7.182,54
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	32,31	m2	18,080	109,38	1.977,59
45030	LASTRO DE PEDRA	32,31	m3	4,600	206,40	949,44
45165	CONCRETO FCK=25 MPA	32,31	m3	10,210	645,80	6.593,61
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	32,31	tkm	51,430	0,91	46,80
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	32,31	m3km	10.346,750	1,64	16.968,67
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	32,31	TKM	1.234,560	0,91	1.123,44
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	32,31	tkm	7,820	1,77	13,84
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	32,31	m3km	2.164,860	2,43	5.260,60
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	32,31	tkm	218,050	1,77	385,94

Total do Grupo : 53.667,18

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	DESVIO					
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	32,31	m2	65,000	0,71	46,15
40005	CARGA DE ENTULHOS	32,31	m3	26,000	3,34	86,84
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	32,31	m3km	130,000	3,04	395,20
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	32,31	m3	26,000	2,63	68,38
45465	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M	32,31	m	30,000	2.202,27	66.068,10



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento : 114466-35/2025

Data Orçamento : 21/05/2025

Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO
MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - LOTE 02Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - COM
DESONERAÇÃO - T288 - Córrego do Ouro - Ponto 9

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 1,00 un

Data Base : 01/02/2025

Observação : PONTO 9: BDCC 2,5X2,5

40010	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M	32,31	m3	109,510	3,87	423,80
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	32,31	m3	13,000	5,47	71,11
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	32,31	m3km	162,500	3,36	546,00
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	32,31	m2	43,810	0,54	23,65
40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	32,31	m2	65,000	0,54	35,10
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	32,31	m3	39,000	7,02	273,78
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	32,31	m3	56,000	8,70	487,20
40454	TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS	32,31	tkm	8.697,910	0,96	8.349,99
40438	TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS	32,31	tkm	1.336,630	1,86	2.486,13

Total do Grupo : 79.361,43

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	SINALIZAÇÃO OBRA					
40850	SINALIZAÇÃO VERTICAL SEMI-REFLETIVA	32,31	m2	15,000	519,96	7.799,40

Total do Grupo : 7.799,40

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	OBRAS COMPLEMENTARES					
42825	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	32,31	m3	12,940	853,00	11.037,82
40005	CARGA DE ENTULHOS	32,31	m3	12,940	3,34	43,21
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	32,31	m3km	64,680	3,04	196,62
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	32,31	m3	12,940	2,63	34,03
40870	REVESTIMENTO VEGETAL EM MUDAS	32,31	m2	102,000	7,64	779,28
40805	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA	32,31	M	20,000	15,70	314,00
40880	CONFORMAÇÃO DE TALUDE	32,31	m2	102,000	0,78	79,56

Total do Grupo : 12.484,52

Total do Orçamento : 374.334,79



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 114466-35/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO
MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - LOTE 02
Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - COM
DESONERAÇÃO - T288 - Córrego do Ouro - Ponto 9
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 1,00 un
Data Base : 01/02/2025
Observação : PONTO 9: BDCC 2,5X2,5

Discriminação	Percentual	Preço	Preço/un
TERRAPLENAGEM	2,6710	9.998,74	9.998,74
BUEIRO	21,8675	81.857,60	81.857,60
ALAS	34,5055	129.165,92	129.165,92
EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA	14,3366	53.667,18	53.667,18
DESVIO	21,2007	79.361,43	79.361,43
SINALIZAÇÃO OBRA	2,0835	7.799,40	7.799,40
OBRAS COMPLEMENTARES	3,3352	12.484,52	12.484,52
Total geral	100,0000	374.334,79	374.334,79



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 114466-38/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO
MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - LOTE 02
Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - COM
DES. - T288 - CÓRREGO DO OURO - ADM/CANT/MOB
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 1,00 un

Data Base : 01/02/2025

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	ADMINISTRAÇÃO LOCAL					
42110A	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO A2 - MODIFICADO	32,31	un	1,000	95.272,91	95.272,91

Total do Grupo : 95.272,91

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	CANTEIRO DE OBRA					
42210A	CANTEIRO DE OBRA - TIPO A2 - MODIFICADO	32,31	un	1,000	136.888,26	136.888,26

Total do Grupo : 136.888,26

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO					
42301	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO	32,31	un	1,000	22.254,90	22.254,90

Total do Grupo : 22.254,90

Total do Orçamento : 254.416,07



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 114466-38/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO
MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - LOTE 02
Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - COM
DES. - T288 - CÓRREGO DO OURO - ADM/CANT/MOB
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 1,00 un

Data Base : 01/02/2025

Discriminação	Percentual	Preço	Preço/un
ADMINISTRAÇÃO LOCAL	37,4476	95.272,91	95.272,91
CANTEIRO DE OBRA	53,8049	136.888,26	136.888,26
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	8,7474	22.254,90	22.254,90
Total geral	100,0000	254.416,07	254.416,07



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento : 114466-43/2025

Data Orçamento : 21/05/2025

Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO
MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - LOTE 02Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - COM
DESONERAÇÃO - T288 - MOIPORÁ - PONTOS 1 E 3

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 2,00 un

Data Base : 01/02/2025

Observação : PONTOS 1 E 3: BSCC 2,0X2,0

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	TERRAPLENAGEM					
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	32,31	m2	86,000	0,71	61,06
40003	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 15 A 30 cm	32,31	un	17,000	53,05	901,85
40004	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 30 cm	32,31	un	3,000	132,65	397,95
40005	CARGA DE ENTULHOS	32,31	m3	40,950	3,34	136,77
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	32,31	m3km	204,730	3,04	622,37
40010	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M	32,31	m3	726,800	3,87	2.812,71
40085	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M)	32,31	m3	43,000	27,50	1.182,50
41295	CORTA-RIO	32,31	m3	129,000	10,47	1.350,63
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	32,31	m3	939,750	2,63	2.471,54
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	32,31	m3	17,200	5,47	94,08
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	32,31	m3km	215,000	3,36	722,40
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	32,31	m2	383,600	0,54	207,14
40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	32,31	m2	86,000	0,54	46,44
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	32,31	m3	126,400	8,70	1.099,68
40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	32,31	m3	86,000	6,33	544,38
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	32,31	m3	77,400	7,02	543,34
40105	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO	32,31	m3	17,200	12,05	207,26

Total do Grupo : 13.402,10

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	BUEIRO					
45585	LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)	32,31	m3	17,400	292,45	5.088,63
41294	LASTRO DE BRITA	32,31	m3	5,800	154,14	894,01
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	32,31	m3	5,200	589,70	3.066,44
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	32,31	Kg	119,090	16,40	1.953,07
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	32,31	m2	212,000	109,38	23.188,56
45140	ESCORAMENTO PARA BUEIRO	32,31	m3	80,000	79,14	6.331,20
45165	CONCRETO FCK=25 MPA	32,31	m3	26,200	645,80	16.919,96
47018	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)	32,31	m3	2,000	533,35	1.066,70
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	32,31	TKM	2.056,770	0,91	1.871,66
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	32,31	m3km	11.900,440	1,64	19.516,72
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	32,31	tkm	20,720	0,91	18,85
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	32,31	tkm	636,680	0,91	579,37
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	32,31	tkm	72,550	1,77	128,41
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	32,31	m3km	358,260	2,43	870,57
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	32,31	tkm	0,680	1,77	1,20
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	32,31	tkm	19,370	1,77	34,28

Total do Grupo : 81.529,63

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
---------------	---------	-----	-------	------------	----------------	-------



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento : 114466-43/2025

Data Orçamento : 21/05/2025

Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO
MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - LOTE 02Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - COM
DESONERAÇÃO - T288 - MOIPORÁ - PONTOS 1 E 3

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 2,00 un

Data Base : 01/02/2025

Observação : PONTOS 1 E 3: BSCC 2,0X2,0

	ALAS					
45585	LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)	32,31	m3	25,300	292,45	7.398,98
41294	LASTRO DE BRITA	32,31	m3	8,440	154,14	1.300,94
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	32,31	m3	12,600	589,70	7.430,22
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	32,31	m2	226,000	109,38	24.719,88
45165	CONCRETO FCK=25 MPA	32,31	m3	35,720	645,80	23.067,97
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	32,31	Kg	2.962,000	16,40	48.576,80
47018	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)	32,31	m3	1,740	533,35	928,02
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	32,31	m3	4,000	8,70	34,80
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	32,31	TKM	3.046,030	0,91	2.771,88
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	32,31	m3km	17.646,510	1,64	28.940,27
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	32,31	tkm	678,730	0,91	617,64
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	32,31	tkm	515,390	0,91	469,00
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	32,31	tkm	107,450	1,77	190,18
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	32,31	m3km	531,240	2,43	1.290,91
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	32,31	tkm	20,650	1,77	36,55
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	32,31	tkm	17,030	1,77	30,14

Total do Grupo : 147.804,18

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA					
45410	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM TERRA	32,31	m3	25,780	15,50	399,59
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	32,31	m3	25,780	2,63	67,80
41293	APILOAMENTO MANUAL	32,31	m2	128,910	6,27	808,26
45585	LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)	32,31	m3	56,270	292,45	16.456,16
41294	LASTRO DE BRITA	32,31	m3	18,760	154,14	2.891,66
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	32,31	m3	18,760	589,70	11.062,77
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	32,31	m2	33,740	109,38	3.690,48
45030	LASTRO DE PEDRA	32,31	m3	9,850	206,40	2.033,04
45165	CONCRETO FCK=25 MPA	32,31	m3	21,520	645,80	13.897,61
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	32,31	tkm	101,330	0,91	92,21
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	32,31	m3km	25.232,640	1,64	41.381,52
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	32,31	TKM	2.379,520	0,91	2.165,36
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	32,31	tkm	3,080	1,77	5,45
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	32,31	m3km	759,620	2,43	1.845,87
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	32,31	tkm	83,940	1,77	148,57

Total do Grupo : 96.946,35

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	DESVIO					
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	32,31	m2	130,000	0,71	92,30
40005	CARGA DE ENTULHOS	32,31	m3	52,000	3,34	173,68
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	32,31	m3km	260,000	3,04	790,40
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	32,31	m3	52,000	2,63	136,76
45465	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M	32,31	m	60,000	2.202,27	132.136,20



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 114466-43/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO
MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - LOTE 02
Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - COM
DESONERAÇÃO - T288 - MOIPORÁ - PONTOS 1 E 3
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 2,00 un
Observação : PONTOS 1 E 3: BSCC 2,0X2,0

Data Orçamento : 21/05/2025
Data Base : 01/02/2025

40010	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M	32,31	m3	219,030	3,87	847,64
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	32,31	m3	26,000	5,47	142,22
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	32,31	m3km	325,000	3,36	1.092,00
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	32,31	m2	87,610	0,54	47,30
40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	32,31	m2	130,000	0,54	70,20
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	32,31	m3	78,000	7,02	547,56
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	32,31	m3	112,000	8,70	974,40
40454	TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS	32,31	tkm	18.280,350	0,96	17.549,13
40438	TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS	32,31	tkm	565,120	1,86	1.051,12

Total do Grupo : 155.650,91

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	SINALIZAÇÃO OBRA					
40850	SINALIZAÇÃO VERTICAL SEMI-REFLETIVA	32,31	m2	60,000	519,96	31.197,60

Total do Grupo : 31.197,60

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	OBRAS COMPLEMENTARES					
42825	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	32,31	m3	51,740	853,00	44.134,22
40005	CARGA DE ENTULHOS	32,31	m3	51,740	3,34	172,81
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	32,31	m3km	258,710	3,04	786,47
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	32,31	m3	51,740	2,63	136,07
40870	REVESTIMENTO VEGETAL EM MUDAS	32,31	m2	184,000	7,64	1.405,76
40805	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA	32,31	M	40,000	15,70	628,00
40880	CONFORMAÇÃO DE TALUDE	32,31	m2	184,000	0,78	143,52

Total do Grupo : 47.406,85

Total do Orçamento : 573.937,62



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 114466-43/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO
MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - LOTE 02
Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - COM
DESONERAÇÃO - T288 - MOIPORÁ - PONTOS 1 E 3
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 2,00 un
Data Base : 01/02/2025
Observação : PONTOS 1 E 3: BSCC 2,0X2,0

Discriminação	Percentual	Preço	Preço/un
TERRAPLENAGEM	2,3351	13.402,10	6.701,05
BUEIRO	14,2053	81.529,63	40.764,81
ALAS	25,7526	147.804,18	73.902,09
EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA	16,8915	96.946,35	48.473,17
DESVIO	27,1198	155.650,91	77.825,45
SINALIZAÇÃO OBRA	5,4357	31.197,60	15.598,80
OBRAS COMPLEMENTARES	8,2599	47.406,85	23.703,42
Total geral	100,0000	573.937,62	286.968,79



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento : 114466-44/2025

Data Orçamento : 21/05/2025

Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO
MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - LOTE 02Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - COM
DESONERAÇÃO - T288 - MOIPORÁ - PONTOS 2 E 5

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 2,00 un

Data Base : 01/02/2025

Observação : PONTOS 2 E 5: BSCC 1,5X1,5

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	TERRAPLENAGEM					
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	32,31	m2	76,000	0,71	53,96
40003	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 15 A 30 cm	32,31	un	15,000	53,05	795,75
40004	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 30 cm	32,31	un	3,000	132,65	397,95
40005	CARGA DE ENTULHOS	32,31	m3	36,520	3,34	121,97
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	32,31	m3km	182,620	3,04	555,16
40010	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M	32,31	m3	614,300	3,87	2.377,34
40085	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M)	32,31	m3	38,000	27,50	1.045,00
41295	CORTA-RIO	32,31	m3	114,000	10,47	1.193,58
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	32,31	m3	802,820	2,63	2.111,41
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	32,31	m3	15,200	5,47	83,14
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	32,31	m3km	190,000	3,36	638,40
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	32,31	m2	327,800	0,54	177,01
40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	32,31	m2	76,000	0,54	41,04
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	32,31	m3	102,400	8,70	890,88
40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	32,31	m3	76,000	6,33	481,08
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	32,31	m3	68,400	7,02	480,16
40105	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO	32,31	m3	15,200	12,05	183,16

Total do Grupo : 11.626,99

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	BUEIRO					
45585	LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)	32,31	m3	14,400	292,45	4.211,28
41294	LASTRO DE BRITA	32,31	m3	4,800	154,14	739,87
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	32,31	m3	4,200	589,70	2.476,74
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	32,31	Kg	119,090	16,40	1.953,07
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	32,31	m2	162,000	109,38	17.719,56
45140	ESCORAMENTO PARA BUEIRO	32,31	m3	45,000	79,14	3.561,30
45165	CONCRETO FCK=25 MPA	32,31	m3	20,200	645,80	13.045,16
47018	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)	32,31	m3	1,600	533,35	853,36
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	32,31	TKM	1.599,390	0,91	1.455,44
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	32,31	m3km	9.481,460	1,64	15.549,59
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	32,31	tkm	20,720	0,91	18,85
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	32,31	tkm	486,520	0,91	442,73
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	32,31	tkm	194,770	1,77	344,74
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	32,31	m3km	985,380	2,43	2.394,47
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	32,31	tkm	2,360	1,77	4,17
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	32,31	tkm	51,100	1,77	90,44

Total do Grupo : 64.860,77

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
---------------	---------	-----	-------	------------	----------------	-------



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento : 114466-44/2025

Data Orçamento : 21/05/2025

Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO
MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - LOTE 02Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - COM
DESONERAÇÃO - T288 - MOIPORÁ - PONTOS 2 E 5

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 2,00 un

Data Base : 01/02/2025

Observação : PONTOS 2 E 5: BSCC 1,5X1,5

	ALAS					
45585	LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)	32,31	m3	16,900	292,45	4.942,40
41294	LASTRO DE BRITA	32,31	m3	5,640	154,14	869,34
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	32,31	m3	8,700	589,70	5.130,39
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	32,31	m2	167,000	109,38	18.266,46
45165	CONCRETO FCK=25 MPA	32,31	m3	21,700	645,80	14.013,86
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	32,31	Kg	1.778,000	16,40	29.159,20
47018	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)	32,31	m3	1,100	533,35	586,68
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	32,31	m3	3,000	8,70	26,10
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	32,31	TKM	1.909,500	0,91	1.737,64
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	32,31	m3km	11.354,350	1,64	18.621,13
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	32,31	tkm	501,540	0,91	456,40
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	32,31	tkm	309,370	0,91	281,52
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	32,31	tkm	232,540	1,77	411,59
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	32,31	m3km	1.180,020	2,43	2.867,44
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	32,31	tkm	52,670	1,77	93,22
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	32,31	tkm	35,290	1,77	62,46

Total do Grupo : 97.525,83

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA					
45410	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM TERRA	32,31	m3	10,720	15,50	166,16
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	32,31	m3	10,720	2,63	28,19
41293	APILOAMENTO MANUAL	32,31	m2	53,610	6,27	336,13
45585	LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)	32,31	m3	18,370	292,45	5.372,30
41294	LASTRO DE BRITA	32,31	m3	6,120	154,14	943,33
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	32,31	m3	6,120	589,70	3.608,96
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	32,31	m2	19,010	109,38	2.079,31
45030	LASTRO DE PEDRA	32,31	m3	4,030	206,40	831,79
45165	CONCRETO FCK=25 MPA	32,31	m3	9,100	645,80	5.876,78
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	32,31	tkm	57,090	0,91	51,95
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	32,31	m3km	8.859,060	1,64	14.528,85
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	32,31	TKM	908,690	0,91	826,90
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	32,31	tkm	6,000	1,77	10,62
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	32,31	m3km	920,690	2,43	2.237,27
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	32,31	tkm	110,660	1,77	195,86

Total do Grupo : 37.094,40

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	DESVIO					
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	32,31	m2	130,000	0,71	92,30
40005	CARGA DE ENTULHOS	32,31	m3	52,000	3,34	173,68
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	32,31	m3km	260,000	3,04	790,40
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	32,31	m3	52,000	2,63	136,76
45465	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M	32,31	m	60,000	2.202,27	132.136,20



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento : 114466-44/2025

Data Orçamento : 21/05/2025

Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO
MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - LOTE 02Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - COM
DESONERAÇÃO - T288 - MOIPORÁ - PONTOS 2 E 5

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 2,00 un

Data Base : 01/02/2025

Observação : PONTOS 2 E 5: BSCC 1,5X1,5

40010	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M	32,31	m3	219,030	3,87	847,64
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	32,31	m3	26,000	5,47	142,22
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	32,31	m3km	325,000	3,36	1.092,00
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	32,31	m2	87,610	0,54	47,30
40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	32,31	m2	130,000	0,54	70,20
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	32,31	m3	78,000	7,02	547,56
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	32,31	m3	112,000	8,70	974,40
40454	TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS	32,31	tkm	18.280,350	0,96	17.549,13
40438	TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS	32,31	tkm	1.950,890	1,86	3.628,65

Total do Grupo : 158.228,44

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	SINALIZAÇÃO OBRA					
40850	SINALIZAÇÃO VERTICAL SEMI-REFLETIVA	32,31	m2	60,000	519,96	31.197,60

Total do Grupo : 31.197,60

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	OBRAS COMPLEMENTARES					
42825	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	32,31	m3	51,740	853,00	44.134,22
40005	CARGA DE ENTULHOS	32,31	m3	51,740	3,34	172,81
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	32,31	m3km	258,710	3,04	786,47
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	32,31	m3	51,740	2,63	136,07
40870	REVESTIMENTO VEGETAL EM MUDAS	32,31	m2	164,000	7,64	1.252,96
40805	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA	32,31	M	40,000	15,70	628,00
40880	CONFORMAÇÃO DE TALUDE	32,31	m2	164,000	0,78	127,92

Total do Grupo : 47.238,45

Total do Orçamento : 447.772,48



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 114466-44/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO
MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - LOTE 02
Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - COM
DESONERAÇÃO - T288 - MOIPORÁ - PONTOS 2 E 5
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 2,00 un
Data Base : 01/02/2025
Observação : PONTOS 2 E 5: BSCC 1,5X1,5

Discriminação	Percentual	Preço	Preço/un
TERRAPLENAGEM	2,5966	11.626,99	5.813,49
BUEIRO	14,4852	64.860,77	32.430,38
ALAS	21,7802	97.525,83	48.762,91
EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA	8,2842	37.094,40	18.547,20
DESVIO	35,3368	158.228,44	79.114,22
SINALIZAÇÃO OBRA	6,9673	31.197,60	15.598,80
OBRAS COMPLEMENTARES	10,5497	47.238,45	23.619,22
Total geral	100,0000	447.772,48	223.886,22



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento : 114466-45/2025

Data Orçamento : 21/05/2025

Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO
MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - LOTE 02Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - COM
DESONERAÇÃO - T288 - MOIPORÁ - PONTO 4

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 1,00 un

Data Base : 01/02/2025

Observação : PONTO 4: BDCC 3,0X3,0

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	TERRAPLENAGEM					
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	32,31	m2	86,000	0,71	61,06
40003	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 15 A 30 cm	32,31	un	17,000	53,05	901,85
40004	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 30 cm	32,31	un	3,000	132,65	397,95
40005	CARGA DE ENTULHOS	32,31	m3	40,950	3,34	136,77
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	32,31	m3km	204,730	3,04	622,37
40010	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M	32,31	m3	460,750	3,87	1.783,10
40085	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M)	32,31	m3	43,000	27,50	1.182,50
41295	CORTA-RIO	32,31	m3	129,000	10,47	1.350,63
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	32,31	m3	673,700	2,63	1.771,83
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	32,31	m3	17,200	5,47	94,08
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	32,31	m3km	215,000	3,36	722,40
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	32,31	m2	277,180	0,54	149,67
40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	32,31	m2	86,000	0,54	46,44
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	32,31	m3	102,400	8,70	890,88
40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	32,31	m3	86,000	6,33	544,38
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	32,31	m3	77,400	7,02	543,34
40105	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO	32,31	m3	17,200	12,05	207,26

Total do Grupo : 11.406,51

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	BUEIRO					
45585	LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)	32,31	m3	21,600	292,45	6.316,92
41294	LASTRO DE BRITA	32,31	m3	7,200	154,14	1.109,80
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	32,31	m3	6,900	589,70	4.068,93
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	32,31	Kg	264,360	16,40	4.335,50
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	32,31	m2	242,000	109,38	26.469,96
45140	ESCORAMENTO PARA BUEIRO	32,31	m3	180,000	79,14	14.245,20
45165	CONCRETO FCK=25 MPA	32,31	m3	46,200	645,80	29.835,96
47018	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)	32,31	m3	3,000	533,35	1.600,05
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	32,31	TKM	3.473,950	0,91	3.161,29
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	32,31	m3km	18.047,160	1,64	29.597,34
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	32,31	tkm	46,000	0,91	41,86
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	32,31	tkm	726,780	0,91	661,36
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	32,31	tkm	547,730	1,77	969,48
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	32,31	m3km	2.428,340	2,43	5.900,86
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	32,31	tkm	6,790	1,77	12,01
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	32,31	tkm	98,830	1,77	174,92

Total do Grupo : 128.501,44

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
---------------	---------	-----	-------	------------	----------------	-------



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento : 114466-45/2025

Data Orçamento : 21/05/2025

Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO
MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - LOTE 02Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - COM
DESONERAÇÃO - T288 - MOIPORÁ - PONTO 4

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 1,00 un

Data Base : 01/02/2025

Observação : PONTO 4: BDCC 3,0X3,0

	ALAS					
45585	LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)	32,31	m3	41,280	292,45	12.072,33
41294	LASTRO DE BRITA	32,31	m3	13,760	154,14	2.120,96
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	32,31	m3	13,650	589,70	8.049,40
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	32,31	m2	193,000	109,38	21.110,34
45165	CONCRETO FCK=25 MPA	32,31	m3	44,430	645,80	28.692,89
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	32,31	Kg	4.331,000	16,40	71.028,40
47018	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)	32,31	m3	2,720	533,35	1.450,71
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	32,31	m3	6,000	8,70	52,20
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	32,31	TKM	3.711,030	0,91	3.377,03
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	32,31	m3km	24.114,930	1,64	39.548,48
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	32,31	tkm	579,620	0,91	527,45
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	32,31	tkm	753,590	0,91	685,76
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	32,31	tkm	585,110	1,77	1.035,64
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	32,31	m3km	3.244,780	2,43	7.884,81
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	32,31	tkm	78,820	1,77	139,51
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	32,31	tkm	111,310	1,77	197,01

Total do Grupo : 197.972,92

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA					
45410	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM TERRA	32,31	m3	10,180	15,50	157,79
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	32,31	m3	10,180	2,63	26,77
41293	APILOAMENTO MANUAL	32,31	m2	50,880	6,27	319,01
45585	LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)	32,31	m3	50,900	292,45	14.885,70
41294	LASTRO DE BRITA	32,31	m3	16,970	154,14	2.615,75
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	32,31	m3	16,970	589,70	10.007,20
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	32,31	m2	20,660	109,38	2.259,79
45030	LASTRO DE PEDRA	32,31	m3	5,260	206,40	1.085,66
45165	CONCRETO FCK=25 MPA	32,31	m3	11,670	645,80	7.536,48
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	32,31	tkm	62,050	0,91	56,46
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	32,31	m3km	20.381,570	1,64	33.425,77
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	32,31	TKM	1.657,950	0,91	1.508,73
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	32,31	tkm	8,440	1,77	14,93
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	32,31	m3km	2.742,440	2,43	6.664,12
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	32,31	tkm	261,410	1,77	462,69

Total do Grupo : 81.026,85

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	DESVIO					
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	32,31	m2	65,000	0,71	46,15
40005	CARGA DE ENTULHOS	32,31	m3	26,000	3,34	86,84
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	32,31	m3km	130,000	3,04	395,20
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	32,31	m3	26,000	2,63	68,38
45465	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M	32,31	m	30,000	2.202,27	66.068,10



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento : 114466-45/2025

Data Orçamento : 21/05/2025

Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO
MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - LOTE 02Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - COM
DESONERAÇÃO - T288 - MOIPORÁ - PONTO 4

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 1,00 un

Data Base : 01/02/2025

Observação : PONTO 4: BDCC 3,0X3,0

40010	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M	32,31	m3	109,510	3,87	423,80
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	32,31	m3	13,000	5,47	71,11
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	32,31	m3km	162,500	3,36	546,00
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	32,31	m2	43,810	0,54	23,65
40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	32,31	m2	65,000	0,54	35,10
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	32,31	m3	39,000	7,02	273,78
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	32,31	m3	56,000	8,70	487,20
40454	TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS	32,31	tkm	9.140,170	0,96	8.774,56
40438	TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS	32,31	tkm	1.262,920	1,86	2.349,03

Total do Grupo : 79.648,90

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	SINALIZAÇÃO OBRA					
40850	SINALIZAÇÃO VERTICAL SEMI-REFLETIVA	32,31	m2	15,000	519,96	7.799,40

Total do Grupo : 7.799,40

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	OBRAS COMPLEMENTARES					
42825	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	32,31	m3	12,940	853,00	11.037,82
40005	CARGA DE ENTULHOS	32,31	m3	12,940	3,34	43,21
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	32,31	m3km	64,680	3,04	196,62
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	32,31	m3	12,940	2,63	34,03
40870	REVESTIMENTO VEGETAL EM MUDAS	32,31	m2	114,000	7,64	870,96
40805	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA	32,31	M	20,000	15,70	314,00
40880	CONFORMAÇÃO DE TALUDE	32,31	m2	114,000	0,78	88,92

Total do Grupo : 12.585,56

Total do Orçamento : 518.941,58



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 114466-45/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO
MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - LOTE 02
Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - COM
DESONERAÇÃO - T288 - MOIPORÁ - PONTO 4
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 1,00 un
Data Base : 01/02/2025
Observação : PONTO 4: BDCC 3,0X3,0

Discriminação	Percentual	Preço	Preço/un
TERRAPLENAGEM	2,1980	11.406,51	11.406,51
BUEIRO	24,7622	128.501,44	128.501,44
ALAS	38,1494	197.972,92	197.972,92
EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA	15,6138	81.026,85	81.026,85
DESVIO	15,3484	79.648,90	79.648,90
SINALIZAÇÃO OBRA	1,5029	7.799,40	7.799,40
OBRAS COMPLEMENTARES	2,4252	12.585,56	12.585,56
Total geral	100,0000	518.941,58	518.941,58



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 114466-46/2025
Data Orçamento : 21/05/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO
MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - LOTE 02
Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - COM
DESONERAÇÃO - T288 - MOIPORÁ - ADM/CANT/MOB
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 1,00 un

Data Base : 01/02/2025

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	ADMINISTRAÇÃO LOCAL					
42110A	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO A2 - MODIFICADO	32,31	un	1,000	95.272,91	95.272,91

Total do Grupo : 95.272,91

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	CANTEIRO DE OBRA					
42210A	CANTEIRO DE OBRA - TIPO A2 - MODIFICADO	32,31	un	1,000	136.888,26	136.888,26

Total do Grupo : 136.888,26

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO					
42301	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO	32,31	un	1,000	23.430,46	23.430,46

Total do Grupo : 23.430,46

Total do Orçamento : 255.591,63



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 114466-46/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO
MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - LOTE 02
Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - COM
DESONERAÇÃO - T288 - MOIPORÁ - ADM/CANT/MOB
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 1,00 un

Data Base : 01/02/2025

Discriminação	Percentual	Preço	Preço/un
ADMINISTRAÇÃO LOCAL	37,2754	95.272,91	95.272,91
CANTEIRO DE OBRA	53,5574	136.888,26	136.888,26
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	9,1672	23.430,46	23.430,46
Total geral	100,0000	255.591,63	255.591,63



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento : 114466-51/2025

Data Orçamento : 21/05/2025

Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO
MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - LOTE 02Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - COM
DESONERAÇÃO - T288 - NOVO BRASIL - PONTOS 1 E 2

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 2,00 un

Data Base : 01/02/2025

Observação : PONTOS 1 E 2: BSCC 1,5X1,5

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	TERRAPLENAGEM					
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	32,31	m2	76,000	0,71	53,96
40003	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 15 A 30 cm	32,31	un	15,000	53,05	795,75
40004	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 30 cm	32,31	un	3,000	132,65	397,95
40005	CARGA DE ENTULHOS	32,31	m3	36,520	3,34	121,97
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	32,31	m3km	182,620	3,04	555,16
40010	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M	32,31	m3	614,300	3,87	2.377,34
40085	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M)	32,31	m3	38,000	27,50	1.045,00
41295	CORTA-RIO	32,31	m3	114,000	10,47	1.193,58
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	32,31	m3	802,820	2,63	2.111,41
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	32,31	m3	15,200	5,47	83,14
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	32,31	m3km	190,000	3,36	638,40
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	32,31	m2	327,800	0,54	177,01
40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	32,31	m2	76,000	0,54	41,04
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	32,31	m3	102,400	8,70	890,88
40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	32,31	m3	76,000	6,33	481,08
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	32,31	m3	68,400	7,02	480,16
40105	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO	32,31	m3	15,200	12,05	183,16

Total do Grupo : 11.626,99

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	BUEIRO					
45585	LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)	32,31	m3	14,400	292,45	4.211,28
41294	LASTRO DE BRITA	32,31	m3	4,800	154,14	739,87
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	32,31	m3	4,200	589,70	2.476,74
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	32,31	Kg	119,090	16,40	1.953,07
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	32,31	m2	162,000	109,38	17.719,56
45140	ESCORAMENTO PARA BUEIRO	32,31	m3	45,000	79,14	3.561,30
45165	CONCRETO FCK=25 MPA	32,31	m3	20,200	645,80	13.045,16
47018	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)	32,31	m3	1,600	533,35	853,36
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	32,31	TKM	2.109,620	0,91	1.919,75
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	32,31	m3km	10.772,130	1,64	17.666,29
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	32,31	tkm	22,990	0,91	20,92
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	32,31	tkm	535,430	0,91	487,24
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	32,31	tkm	85,370	1,77	151,10
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	32,31	m3km	431,880	2,43	1.049,46
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	32,31	tkm	1,040	1,77	1,84
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	32,31	tkm	22,400	1,77	39,64

Total do Grupo : 65.896,58

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
---------------	---------	-----	-------	------------	----------------	-------



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento : 114466-51/2025

Data Orçamento : 21/05/2025

Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO
MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - LOTE 02Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - COM
DESONERAÇÃO - T288 - NOVO BRASIL - PONTOS 1 E 2

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 2,00 un

Data Base : 01/02/2025

Observação : PONTOS 1 E 2: BSCC 1,5X1,5

	ALAS					
45585	LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)	32,31	m3	16,900	292,45	4.942,40
41294	LASTRO DE BRITA	32,31	m3	5,640	154,14	869,34
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	32,31	m3	8,700	589,70	5.130,39
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	32,31	m2	167,000	109,38	18.266,46
45165	CONCRETO FCK=25 MPA	32,31	m3	21,700	645,80	14.013,86
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	32,31	Kg	1.778,000	16,40	29.159,20
47018	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)	32,31	m3	1,100	533,35	586,68
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	32,31	m3	3,000	8,70	26,10
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	32,31	TKM	2.518,660	0,91	2.291,98
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	32,31	m3km	12.899,970	1,64	21.155,95
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	32,31	tkm	551,960	0,91	502,28
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	32,31	tkm	343,150	0,91	312,26
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	32,31	tkm	101,920	1,77	180,39
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	32,31	m3km	517,190	2,43	1.256,77
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	32,31	tkm	23,090	1,77	40,86
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	32,31	tkm	15,470	1,77	27,38

Total do Grupo : 98.762,30

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA					
45410	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM TERRA	32,31	m3	10,720	15,50	166,16
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	32,31	m3	10,720	2,63	28,19
41293	APILOAMENTO MANUAL	32,31	m2	53,610	6,27	336,13
45585	LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)	32,31	m3	18,370	292,45	5.372,30
41294	LASTRO DE BRITA	32,31	m3	6,120	154,14	943,33
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	32,31	m3	6,120	589,70	3.608,96
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	32,31	m2	19,010	109,38	2.079,31
45030	LASTRO DE PEDRA	32,31	m3	4,030	206,40	831,79
45165	CONCRETO FCK=25 MPA	32,31	m3	9,100	645,80	5.876,78
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	32,31	tkm	62,830	0,91	57,17
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	32,31	m3km	10.065,000	1,64	16.506,60
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	32,31	TKM	1.198,580	0,91	1.090,70
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	32,31	tkm	2,630	1,77	4,65
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	32,31	m3km	403,530	2,43	980,57
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	32,31	tkm	48,500	1,77	85,84

Total do Grupo : 37.968,48

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	DESVIO					
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	32,31	m2	130,000	0,71	92,30
40005	CARGA DE ENTULHOS	32,31	m3	52,000	3,34	173,68
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	32,31	m3km	260,000	3,04	790,40
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	32,31	m3	52,000	2,63	136,76
45465	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M	32,31	m	60,000	2.202,27	132.136,20



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento : 114466-51/2025

Data Orçamento : 21/05/2025

Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO
MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - LOTE 02Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - COM
DESONERAÇÃO - T288 - NOVO BRASIL - PONTOS 1 E 2

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 2,00 un

Data Base : 01/02/2025

Observação : PONTOS 1 E 2: BSCC 1,5X1,5

40010	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M	32,31	m3	219,030	3,87	847,64
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	32,31	m3	26,000	5,47	142,22
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	32,31	m3km	325,000	3,36	1.092,00
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	32,31	m2	87,610	0,54	47,30
40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	32,31	m2	130,000	0,54	70,20
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	32,31	m3	78,000	7,02	547,56
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	32,31	m3	112,000	8,70	974,40
40454	TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS	32,31	tkm	20.245,980	0,96	19.436,14
40438	TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS	32,31	tkm	855,050	1,86	1.590,39

Total do Grupo : 158.077,19

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	SINALIZAÇÃO OBRA					
40850	SINALIZAÇÃO VERTICAL SEMI-REFLETIVA	32,31	m2	60,000	519,96	31.197,60

Total do Grupo : 31.197,60

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	OBRAS COMPLEMENTARES					
42825	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	32,31	m3	51,740	853,00	44.134,22
40005	CARGA DE ENTULHOS	32,31	m3	51,740	3,34	172,81
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	32,31	m3km	258,710	3,04	786,47
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	32,31	m3	51,740	2,63	136,07
40870	REVESTIMENTO VEGETAL EM MUDAS	32,31	m2	164,000	7,64	1.252,96
40805	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA	32,31	M	40,000	15,70	628,00
40880	CONFORMAÇÃO DE TALUDE	32,31	m2	164,000	0,78	127,92

Total do Grupo : 47.238,45

Total do Orçamento : 450.767,59



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 114466-51/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO
MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - LOTE 02
Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - COM
DESONERAÇÃO - T288 - NOVO BRASIL - PONTOS 1 E 2
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 2,00 un
Observação : PONTOS 1 E 2: BSCC 1,5X1,5

Data Orçamento : 21/05/2025
Data Base : 01/02/2025

Discriminação	Percentual	Preço	Preço/un
TERRAPLENAGEM	2,5793	11.626,99	5.813,49
BUEIRO	14,6188	65.896,58	32.948,29
ALAS	21,9098	98.762,30	49.381,15
EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA	8,4231	37.968,48	18.984,24
DESVIO	35,0684	158.077,19	79.038,59
SINALIZAÇÃO OBRA	6,9210	31.197,60	15.598,80
OBRAS COMPLEMENTARES	10,4795	47.238,45	23.619,22
Total geral	100,0000	450.767,59	225.383,78



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento : 114466-52/2025

Data Orçamento : 21/05/2025

Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO
MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - LOTE 02Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - COM
DESONERAÇÃO - T288 - NOVO BRASIL - PONTO 3

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 1,00 un

Data Base : 01/02/2025

Observação : PONTO 3: BSCC 3,0X3,0

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	TERRAPLENAGEM					
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	32,31	m2	55,000	0,71	39,05
40003	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 15 A 30 cm	32,31	un	11,000	53,05	583,55
40004	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 30 cm	32,31	un	2,000	132,65	265,30
40005	CARGA DE ENTULHOS	32,31	m3	26,290	3,34	87,80
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	32,31	m3km	131,470	3,04	399,66
40010	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M	32,31	m3	508,600	3,87	1.968,28
40085	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M)	32,31	m3	27,500	27,50	756,25
41295	CORTA-RIO	32,31	m3	82,500	10,47	863,77
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	32,31	m3	644,890	2,63	1.696,06
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	32,31	m3	11,000	5,47	60,17
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	32,31	m3km	137,500	3,36	462,00
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	32,31	m2	262,840	0,54	141,93
40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	32,31	m2	55,000	0,54	29,70
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	32,31	m3	92,000	8,70	800,40
40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	32,31	m3	55,000	6,33	348,15
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	32,31	m3	49,500	7,02	347,49
40105	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO	32,31	m3	11,000	12,05	132,55

Total do Grupo : 8.982,11

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	BUEIRO					
45585	LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)	32,31	m3	12,300	292,45	3.597,13
41294	LASTRO DE BRITA	32,31	m3	4,100	154,14	631,97
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	32,31	m3	3,800	589,70	2.240,86
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	32,31	Kg	174,820	16,40	2.867,04
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	32,31	m2	159,000	109,38	17.391,42
45140	ESCORAMENTO PARA BUEIRO	32,31	m3	90,000	79,14	7.122,60
45165	CONCRETO FCK=25 MPA	32,31	m3	33,000	645,80	21.311,40
47018	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)	32,31	m3	1,500	533,35	800,02
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	32,31	TKM	3.144,070	0,91	2.861,10
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	32,31	m3km	13.292,470	1,64	21.799,65
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	32,31	tkm	33,740	0,91	30,70
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	32,31	tkm	525,510	0,91	478,21
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	32,31	tkm	52,640	1,77	93,17
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	32,31	m3km	220,520	2,43	535,86
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	32,31	tkm	0,630	1,77	1,11
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	32,31	tkm	9,100	1,77	16,10

Total do Grupo : 81.778,34

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
---------------	---------	-----	-------	------------	----------------	-------



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento : 114466-52/2025

Data Orçamento : 21/05/2025

Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO
MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - LOTE 02Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - COM
DESONERAÇÃO - T288 - NOVO BRASIL - PONTO 3

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 1,00 un

Data Base : 01/02/2025

Observação : PONTO 3: BSCC 3,0X3,0

	ALAS					
45585	LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)	32,31	m3	23,700	292,45	6.931,06
41294	LASTRO DE BRITA	32,31	m3	7,900	154,14	1.217,70
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	32,31	m3	11,550	589,70	6.811,03
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	32,31	m2	181,000	109,38	19.797,78
45165	CONCRETO FCK=25 MPA	32,31	m3	36,530	645,80	23.591,07
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	32,31	Kg	3.179,000	16,40	52.135,60
47018	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)	32,31	m3	1,750	533,35	933,36
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	32,31	m3	6,000	8,70	52,20
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	32,31	TKM	4.011,310	0,91	3.650,29
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	32,31	m3km	19.525,240	1,64	32.021,39
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	32,31	tkm	598,230	0,91	544,38
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	32,31	tkm	613,550	0,91	558,33
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	32,31	tkm	67,170	1,77	118,89
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	32,31	m3km	323,920	2,43	787,12
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	32,31	tkm	10,350	1,77	18,31
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	32,31	tkm	11,440	1,77	20,24

Total do Grupo : 149.188,75

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA					
45410	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM TERRA	32,31	m3	10,180	15,50	157,79
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	32,31	m3	10,180	2,63	26,77
41293	APILOAMENTO MANUAL	32,31	m2	50,880	6,27	319,01
45585	LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)	32,31	m3	29,160	292,45	8.527,84
41294	LASTRO DE BRITA	32,31	m3	9,720	154,14	1.498,24
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	32,31	m3	9,720	589,70	5.731,88
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	32,31	m2	18,050	109,38	1.974,30
45030	LASTRO DE PEDRA	32,31	m3	3,820	206,40	788,44
45165	CONCRETO FCK=25 MPA	32,31	m3	8,640	645,80	5.579,71
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	32,31	tkm	59,640	0,91	54,27
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	32,31	m3km	13.940,640	1,64	22.862,64
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	32,31	TKM	1.416,600	0,91	1.289,10
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	32,31	tkm	1,030	1,77	1,82
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	32,31	m3km	231,270	2,43	561,98
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	32,31	tkm	23,720	1,77	41,98

Total do Grupo : 49.415,77

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	DESVIO					
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	32,31	m2	65,000	0,71	46,15
40005	CARGA DE ENTULHOS	32,31	m3	26,000	3,34	86,84
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	32,31	m3km	130,000	3,04	395,20
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	32,31	m3	26,000	2,63	68,38
45465	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M	32,31	m	30,000	2.202,27	66.068,10



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento : 114466-52/2025

Data Orçamento : 21/05/2025

Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO
MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - LOTE 02Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - COM
DESONERAÇÃO - T288 - NOVO BRASIL - PONTO 3

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 1,00 un

Data Base : 01/02/2025

Observação : PONTO 3: BSCC 3,0X3,0

40010	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M	32,31	m3	109,510	3,87	423,80
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	32,31	m3	13,000	5,47	71,11
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	32,31	m3km	162,500	3,36	546,00
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	32,31	m2	43,810	0,54	23,65
40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	32,31	m2	65,000	0,54	35,10
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	32,31	m3	39,000	7,02	273,78
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	32,31	m3	56,000	8,70	487,20
40454	TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS	32,31	tkm	10.122,990	0,96	9.718,07
40438	TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS	32,31	tkm	176,910	1,86	329,05

Total do Grupo : 78.572,43

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	SINALIZAÇÃO OBRA					
40850	SINALIZAÇÃO VERTICAL SEMI-REFLETIVA	32,31	m2	15,000	519,96	7.799,40

Total do Grupo : 7.799,40

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	OBRAS COMPLEMENTARES					
42825	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	32,31	m3	12,940	853,00	11.037,82
40005	CARGA DE ENTULHOS	32,31	m3	12,940	3,34	43,21
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	32,31	m3km	64,680	3,04	196,62
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	32,31	m3	12,940	2,63	34,03
40870	REVESTIMENTO VEGETAL EM MUDAS	32,31	m2	116,000	7,64	886,24
40805	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA	32,31	M	20,000	15,70	314,00
40880	CONFORMAÇÃO DE TALUDE	32,31	m2	116,000	0,78	90,48

Total do Grupo : 12.602,40

Total do Orçamento : 388.339,20



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento : 114466-52/2025

Data Orçamento : 21/05/2025

Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO
MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - LOTE 02Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - COM
DESONERAÇÃO - T288 - NOVO BRASIL - PONTO 3

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 1,00 un

Data Base : 01/02/2025

Observação : PONTO 3: BSCC 3,0X3,0

Discriminação	Percentual	Preço	Preço/un
TERRAPLENAGEM	2,3129	8.982,11	8.982,11
BUEIRO	21,0585	81.778,34	81.778,34
ALAS	38,4171	149.188,75	149.188,75
EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA	12,7249	49.415,77	49.415,77
DESVIO	20,2329	78.572,43	78.572,43
SINALIZAÇÃO OBRA	2,0084	7.799,40	7.799,40
OBRAS COMPLEMENTARES	3,2452	12.602,40	12.602,40
Total geral	100,0000	388.339,20	388.339,20



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento : 114466-53/2025

Data Orçamento : 21/05/2025

Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO
MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - LOTE 02Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - COM
DESONERAÇÃO - T288 - NOVO BRASIL - PONTOS 5 E 6

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 2,00 un

Data Base : 01/02/2025

Observação : PONTOS 5 E 6: BDCC 2,5X2,5

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	TERRAPLENAGEM					
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	32,31	m2	149,000	0,71	105,79
40003	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 15 A 30 cm	32,31	un	30,000	53,05	1.591,50
40004	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 30 cm	32,31	un	6,000	132,65	795,90
40005	CARGA DE ENTULHOS	32,31	m3	71,850	3,34	239,97
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	32,31	m3km	359,230	3,04	1.092,05
40010	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M	32,31	m3	817,800	3,87	3.164,88
40085	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M)	32,31	m3	74,500	27,50	2.048,75
41295	CORTA-RIO	32,31	m3	223,500	10,47	2.340,04
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	32,31	m3	1.187,650	2,63	3.123,51
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	32,31	m3	29,800	5,47	163,00
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	32,31	m3km	372,500	3,36	1.251,60
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	32,31	m2	488,040	0,54	263,54
40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	32,31	m2	149,000	0,54	80,46
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	32,31	m3	171,600	8,70	1.492,92
40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	32,31	m3	149,000	6,33	943,17
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	32,31	m3	134,100	7,02	941,38
40105	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO	32,31	m3	29,800	12,05	359,09

Total do Grupo : 19.997,55

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	BUEIRO					
45585	LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)	32,31	m3	36,400	292,45	10.645,18
41294	LASTRO DE BRITA	32,31	m3	12,200	154,14	1.880,50
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	32,31	m3	11,600	589,70	6.840,52
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	32,31	Kg	428,280	16,40	7.023,79
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	32,31	m2	400,000	109,38	43.752,00
45140	ESCORAMENTO PARA BUEIRO	32,31	m3	100,000	79,14	7.914,00
45165	CONCRETO FCK=25 MPA	32,31	m3	58,800	645,80	37.973,04
47018	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)	32,31	m3	5,000	533,35	2.666,75
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	32,31	TKM	6.122,000	0,91	5.571,02
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	32,31	m3km	29.700,840	1,64	48.709,37
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	32,31	tkm	82,660	0,91	75,22
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	32,31	tkm	1.322,050	0,91	1.203,06
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	32,31	tkm	274,780	1,77	486,36
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	32,31	m3km	1.320,800	2,43	3.209,54
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	32,31	tkm	4,130	1,77	7,31
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	32,31	tkm	61,340	1,77	108,57

Total do Grupo : 178.066,23

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
---------------	---------	-----	-------	------------	----------------	-------



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento : 114466-53/2025

Data Orçamento : 21/05/2025

Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO
MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - LOTE 02Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - COM
DESONERAÇÃO - T288 - NOVO BRASIL - PONTOS 5 E 6

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 2,00 un

Data Base : 01/02/2025

Observação : PONTOS 5 E 6: BDCC 2,5X2,5

	ALAS					
45585	LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)	32,31	m3	62,040	292,45	18.143,59
41294	LASTRO DE BRITA	32,31	m3	20,680	154,14	3.187,61
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	32,31	m3	19,500	589,70	11.499,15
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	32,31	m2	310,000	109,38	33.907,80
45165	CONCRETO FCK=25 MPA	32,31	m3	60,100	645,80	38.812,58
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	32,31	Kg	5.616,000	16,40	92.102,40
47018	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)	32,31	m3	3,900	533,35	2.080,06
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	32,31	m3	5,000	8,70	43,50
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	32,31	TKM	6.711,850	0,91	6.107,78
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	32,31	m3km	39.173,530	1,64	64.244,58
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	32,31	tkm	1.024,590	0,91	932,37
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	32,31	tkm	1.083,890	0,91	986,33
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	32,31	tkm	301,250	1,77	533,21
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	32,31	m3km	1.742,050	2,43	4.233,18
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	32,31	tkm	47,530	1,77	84,12
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	32,31	tkm	54,190	1,77	95,91

Total do Grupo : 276.994,17

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA					
45410	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM TERRA	32,31	m3	24,300	15,50	376,65
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	32,31	m3	24,300	2,63	63,90
41293	APILOAMENTO MANUAL	32,31	m2	121,500	6,27	761,80
45585	LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)	32,31	m3	73,080	292,45	21.372,24
41294	LASTRO DE BRITA	32,31	m3	24,360	154,14	3.754,85
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	32,31	m3	24,360	589,70	14.365,09
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	32,31	m2	36,170	109,38	3.956,27
45030	LASTRO DE PEDRA	32,31	m3	9,210	206,40	1.900,94
45165	CONCRETO FCK=25 MPA	32,31	m3	20,430	645,80	13.193,69
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	32,31	tkm	119,530	0,91	108,77
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	32,31	m3km	34.542,240	1,64	56.649,27
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	32,31	TKM	3.447,150	0,91	3.136,90
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	32,31	tkm	5,550	1,77	9,82
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	32,31	m3km	1.536,090	2,43	3.732,69
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	32,31	tkm	154,720	1,77	273,85

Total do Grupo : 123.656,73

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	DESVIO					
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	32,31	m2	130,000	0,71	92,30
40005	CARGA DE ENTULHOS	32,31	m3	52,000	3,34	173,68
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	32,31	m3km	260,000	3,04	790,40
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	32,31	m3	52,000	2,63	136,76
45465	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M	32,31	m	60,000	2.202,27	132.136,20



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 114466-53/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO
MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - LOTE 02
Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - COM
DESONERAÇÃO - T288 - NOVO BRASIL - PONTOS 5 E 6
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 2,00 un
Observação : PONTOS 5 E 6: BDCC 2,5X2,5

Data Orçamento : 21/05/2025
Data Base : 01/02/2025

40010	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M	32,31	m3	219,030	3,87	847,64
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	32,31	m3	26,000	5,47	142,22
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	32,31	m3km	325,000	3,36	1.092,00
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	32,31	m2	87,610	0,54	47,30
40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	32,31	m2	130,000	0,54	70,20
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	32,31	m3	78,000	7,02	547,56
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	32,31	m3	112,000	8,70	974,40
40454	TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS	32,31	tkm	20.245,980	0,96	19.436,14
40438	TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS	32,31	tkm	948,420	1,86	1.764,06

Total do Grupo : 158.250,86

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	SINALIZAÇÃO OBRA					
40850	SINALIZAÇÃO VERTICAL SEMI-REFLETIVA	32,31	m2	60,000	519,96	31.197,60

Total do Grupo : 31.197,60

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	OBRAS COMPLEMENTARES					
42825	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	32,31	m3	51,740	853,00	44.134,22
40005	CARGA DE ENTULHOS	32,31	m3	51,740	3,34	172,81
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	32,31	m3km	258,710	3,04	786,47
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	32,31	m3	51,740	2,63	136,07
40870	REVESTIMENTO VEGETAL EM MUDAS	32,31	m2	204,000	7,64	1.558,56
40805	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA	32,31	M	40,000	15,70	628,00
40880	CONFORMAÇÃO DE TALUDE	32,31	m2	204,000	0,78	159,12

Total do Grupo : 47.575,25

Total do Orçamento : 835.738,39



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 114466-53/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO
MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - LOTE 02
Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - COM
DESONERAÇÃO - T288 - NOVO BRASIL - PONTOS 5 E 6
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 2,00 un
Data Base : 01/02/2025
Observação : PONTOS 5 E 6: BDCC 2,5X2,5

Discriminação	Percentual	Preço	Preço/un
TERRAPLENAGEM	2,3928	19.997,55	9.998,77
BUEIRO	21,3064	178.066,23	89.033,11
ALAS	33,1437	276.994,17	138.497,08
EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA	14,7961	123.656,73	61.828,36
DESVIO	18,9354	158.250,86	79.125,43
SINALIZAÇÃO OBRA	3,7329	31.197,60	15.598,80
OBRAS COMPLEMENTARES	5,6926	47.575,25	23.787,62
Total geral	100,0000	835.738,39	417.869,17



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 114466-54/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO
MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - LOTE 02
Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - COM
DESONERAÇÃO - T288 - NOVO BRASIL - ADM/CANT/MOB
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 1,00 un

Data Base : 01/02/2025

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	ADMINISTRAÇÃO LOCAL					
42110A	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO A2 - MODIFICADO	32,31	un	1,000	95.272,91	95.272,91

Total do Grupo : 95.272,91

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	CANTEIRO DE OBRA					
42210A	CANTEIRO DE OBRA - TIPO A2 - MODIFICADO	32,31	un	1,000	136.888,26	136.888,26

Total do Grupo : 136.888,26

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO					
42301	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO	32,31	un	1,000	26.131,18	26.131,18

Total do Grupo : 26.131,18

Total do Orçamento : 258.292,35



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 114466-54/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO
MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - LOTE 02
Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - COM
DESONERAÇÃO - T288 - NOVO BRASIL - ADM/CANT/MOB
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 1,00 un

Data Base : 01/02/2025

Discriminação	Percentual	Preço	Preço/un
ADMINISTRAÇÃO LOCAL	36,8856	95.272,91	95.272,91
CANTEIRO DE OBRA	52,9974	136.888,26	136.888,26
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	10,1170	26.131,18	26.131,18
Total geral	100,0000	258.292,35	258.292,35



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento : 114466-59/2025

Data Orçamento : 21/05/2025

Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO
MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - LOTE 02Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - COM
DES. - T288 - SÃO JOÃO DA PARAÚNA - PONTO 2

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 1,00 un

Data Base : 01/02/2025

Observação : PONTO 2: BTCC 3,0X3,0

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	TERRAPLENAGEM					
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	32,31	m2	118,000	0,71	83,78
40003	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 15 A 30 cm	32,31	un	24,000	53,05	1.273,20
40004	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 30 cm	32,31	un	5,000	132,65	663,25
40005	CARGA DE ENTULHOS	32,31	m3	57,190	3,34	191,01
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	32,31	m3km	285,970	3,04	869,34
40010	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M	32,31	m3	425,550	3,87	1.646,87
40085	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M)	32,31	m3	59,000	27,50	1.622,50
41295	CORTA-RIO	32,31	m3	177,000	10,47	1.853,19
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	32,31	m3	718,740	2,63	1.890,28
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	32,31	m3	23,600	5,47	129,09
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	32,31	m3km	295,000	3,36	991,20
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	32,31	m2	297,660	0,54	160,73
40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	32,31	m2	118,000	0,54	63,72
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	32,31	m3	115,200	8,70	1.002,24
40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	32,31	m3	118,000	6,33	746,94
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	32,31	m3	106,200	7,02	745,52
40105	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO	32,31	m3	23,600	12,05	284,38

Total do Grupo : 14.217,24

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	BUEIRO					
45585	LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)	32,31	m3	31,200	292,45	9.124,44
41294	LASTRO DE BRITA	32,31	m3	10,400	154,14	1.603,05
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	32,31	m3	10,100	589,70	5.955,97
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	32,31	Kg	348,890	16,40	5.721,79
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	32,31	m2	329,000	109,38	35.986,02
45140	ESCORAMENTO PARA BUEIRO	32,31	m3	270,000	79,14	21.367,80
45165	CONCRETO FCK=25 MPA	32,31	m3	66,400	645,80	42.881,12
47018	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)	32,31	m3	4,500	533,35	2.400,07
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	32,31	TKM	3.260,330	0,91	2.966,90
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	32,31	m3km	15.417,710	1,64	25.285,04
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	32,31	tkm	51,290	0,91	46,67
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	32,31	tkm	846,910	0,91	770,68
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	32,31	tkm	470,590	1,77	832,94
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	32,31	m3km	2.087,530	2,43	5.072,69
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	32,31	tkm	5,340	1,77	9,45
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	32,31	tkm	79,990	1,77	141,58

Total do Grupo : 160.166,21

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
---------------	---------	-----	-------	------------	----------------	-------



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento : 114466-59/2025

Data Orçamento : 21/05/2025

Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO
MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - LOTE 02Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - COM
DES. - T288 - SÃO JOÃO DA PARAÚNA - PONTO 2

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 1,00 un

Data Base : 01/02/2025

Observação : PONTO 2: BTCC 3,0X3,0

	ALAS					
45585	LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)	32,31	m3	51,840	292,45	15.160,60
41294	LASTRO DE BRITA	32,31	m3	17,280	154,14	2.663,53
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	32,31	m3	18,450	589,70	10.879,96
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	32,31	m2	217,000	109,38	23.735,46
45165	CONCRETO FCK=25 MPA	32,31	m3	52,430	645,80	33.859,29
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	32,31	Kg	5.599,000	16,40	91.823,60
47018	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)	32,31	m3	3,700	533,35	1.973,39
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	32,31	m3	6,000	8,70	52,20
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	32,31	TKM	2.948,460	0,91	2.683,09
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	32,31	m3km	17.681,420	1,64	28.997,52
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	32,31	tkm	558,600	0,91	508,32
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	32,31	tkm	823,050	0,91	748,97
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	32,31	tkm	425,580	1,77	753,27
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	32,31	m3km	2.394,030	2,43	5.817,49
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	32,31	tkm	52,760	1,77	93,38
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	32,31	tkm	85,660	1,77	151,61

Total do Grupo : 219.901,68

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA					
45410	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM TERRA	32,31	m3	17,670	15,50	273,88
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	32,31	m3	17,670	2,63	46,47
41293	APILOAMENTO MANUAL	32,31	m2	88,360	6,27	554,01
45585	LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)	32,31	m3	59,000	292,45	17.254,55
41294	LASTRO DE BRITA	32,31	m3	19,670	154,14	3.031,93
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	32,31	m3	19,670	589,70	11.599,39
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	32,31	m2	23,130	109,38	2.529,95
45030	LASTRO DE PEDRA	32,31	m3	6,750	206,40	1.393,20
45165	CONCRETO FCK=25 MPA	32,31	m3	14,750	645,80	9.525,55
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	32,31	tkm	59,530	0,91	54,17
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	32,31	m3km	14.213,260	1,64	23.309,74
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	32,31	TKM	1.300,270	0,91	1.183,24
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	32,31	tkm	5,620	1,77	9,94
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	32,31	m3km	1.924,450	2,43	4.676,41
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	32,31	tkm	187,680	1,77	332,19

Total do Grupo : 75.774,62

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	DESVIO					
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	32,31	m2	65,000	0,71	46,15
40005	CARGA DE ENTULHOS	32,31	m3	26,000	3,34	86,84
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	32,31	m3km	130,000	3,04	395,20
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	32,31	m3	26,000	2,63	68,38
45465	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M	32,31	m	30,000	2.202,27	66.068,10



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento : 114466-59/2025

Data Orçamento : 21/05/2025

Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO
MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - LOTE 02Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - COM
DES. - T288 - SÃO JOÃO DA PARAÚNA - PONTO 2

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 1,00 un

Data Base : 01/02/2025

Observação : PONTO 2: BTCC 3,0X3,0

40010	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M	32,31	m3	109,510	3,87	423,80
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	32,31	m3	13,000	5,47	71,11
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	32,31	m3km	162,500	3,36	546,00
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	32,31	m2	43,810	0,54	23,65
40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	32,31	m2	65,000	0,54	35,10
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	32,31	m3	39,000	7,02	273,78
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	32,31	m3	56,000	8,70	487,20
40454	TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS	32,31	tkm	7.813,370	0,96	7.500,83
40438	TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS	32,31	tkm	751,850	1,86	1.398,44

Total do Grupo : 77.424,58

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	SINALIZAÇÃO OBRA					
40850	SINALIZAÇÃO VERTICAL SEMI-REFLETIVA	32,31	m2	15,000	519,96	7.799,40

Total do Grupo : 7.799,40

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	OBRAS COMPLEMENTARES					
42825	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	32,31	m3	12,940	853,00	11.037,82
40005	CARGA DE ENTULHOS	32,31	m3	12,940	3,34	43,21
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	32,31	m3km	64,680	3,04	196,62
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	32,31	m3	12,940	2,63	34,03
40870	REVESTIMENTO VEGETAL EM MUDAS	32,31	m2	114,000	7,64	870,96
40805	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA	32,31	M	20,000	15,70	314,00
40880	CONFORMAÇÃO DE TALUDE	32,31	m2	114,000	0,78	88,92

Total do Grupo : 12.585,56

Total do Orçamento : 567.869,29



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 114466-59/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO
MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - LOTE 02
Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - COM
DES. - T288 - SÃO JOÃO DA PARAÚNA - PONTO 2
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 1,00 un
Observação : PONTO 2: BTCC 3,0X3,0

Data Orçamento : 21/05/2025
Data Base : 01/02/2025

Discriminação	Percentual	Preço	Preço/un
TERRAPLENAGEM	2,5036	14.217,24	14.217,24
BUEIRO	28,2047	160.166,21	160.166,21
ALAS	38,7240	219.901,68	219.901,68
EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA	13,3437	75.774,62	75.774,62
DESVIO	13,6342	77.424,58	77.424,58
SINALIZAÇÃO OBRA	1,3735	7.799,40	7.799,40
OBRAS COMPLEMENTARES	2,2162	12.585,56	12.585,56
Total geral	100,0000	567.869,29	567.869,29



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento : 114466-60/2025

Data Orçamento : 21/05/2025

Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO
MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - LOTE 02Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - C.DES.-
T288 - SÃO JOÃO DA PARAÍUNA - PONTOS 5, 8 E 9

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 3,00 un

Data Base : 01/02/2025

Observação : PONTOS 5, 8 E 9: BDCC 2,5X2,5

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	TERRAPLENAGEM					
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	32,31	m2	223,500	0,71	158,68
40003	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 15 A 30 cm	32,31	un	45,000	53,05	2.387,25
40004	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 30 cm	32,31	un	9,000	132,65	1.193,85
40005	CARGA DE ENTULHOS	32,31	m3	107,770	3,34	359,95
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	32,31	m3km	538,850	3,04	1.638,10
40010	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M	32,31	m3	1.226,700	3,87	4.747,32
40085	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M)	32,31	m3	111,750	27,50	3.073,12
41295	CORTA-RIO	32,31	m3	335,250	10,47	3.510,06
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	32,31	m3	1.781,470	2,63	4.685,26
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	32,31	m3	44,700	5,47	244,50
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	32,31	m3km	558,750	3,36	1.877,40
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	32,31	m2	732,060	0,54	395,31
40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	32,31	m2	223,500	0,54	120,69
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	32,31	m3	257,400	8,70	2.239,38
40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	32,31	m3	223,500	6,33	1.414,75
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	32,31	m3	201,150	7,02	1.412,07
40105	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO	32,31	m3	44,700	12,05	538,63

Total do Grupo : 29.996,32

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	BUEIRO					
45585	LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)	32,31	m3	54,600	292,45	15.967,77
41294	LASTRO DE BRITA	32,31	m3	18,300	154,14	2.820,76
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	32,31	m3	17,400	589,70	10.260,78
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	32,31	Kg	642,420	16,40	10.535,68
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	32,31	m2	600,000	109,38	65.628,00
45140	ESCORAMENTO PARA BUEIRO	32,31	m3	150,000	79,14	11.871,00
45165	CONCRETO FCK=25 MPA	32,31	m3	88,200	645,80	56.959,56
47018	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)	32,31	m3	7,500	533,35	4.000,12
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	32,31	TKM	4.527,430	0,91	4.119,96
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	32,31	m3km	23.199,510	1,64	38.047,19
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	32,31	tkm	94,440	0,91	85,94
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	32,31	tkm	1.544,510	0,91	1.405,50
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	32,31	tkm	438,510	1,77	776,16
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	32,31	m3km	2.107,800	2,43	5.121,95
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	32,31	tkm	6,600	1,77	11,68
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	32,31	tkm	97,880	1,77	173,24

Total do Grupo : 227.785,29

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
---------------	---------	-----	-------	------------	----------------	-------



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento : 114466-60/2025

Data Orçamento : 21/05/2025

Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO
MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - LOTE 02Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - C.DES.-
T288 - SÃO JOÃO DA PARAÍUNA - PONTOS 5, 8 E 9

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 3,00 un

Data Base : 01/02/2025

Observação : PONTOS 5, 8 E 9: BDCC 2,5X2,5

	ALAS					
45585	LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)	32,31	m3	93,060	292,45	27.215,39
41294	LASTRO DE BRITA	32,31	m3	31,020	154,14	4.781,42
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	32,31	m3	29,250	589,70	17.248,72
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	32,31	m2	465,000	109,38	50.861,70
45165	CONCRETO FCK=25 MPA	32,31	m3	90,150	645,80	58.218,87
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	32,31	Kg	8.424,000	16,40	138.153,60
47018	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)	32,31	m3	5,850	533,35	3.120,09
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	32,31	m3	5,000	8,70	43,50
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	32,31	TKM	4.963,650	0,91	4.516,92
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	32,31	m3km	30.598,680	1,64	50.181,83
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	32,31	tkm	1.196,990	0,91	1.089,26
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	32,31	tkm	1.238,330	0,91	1.126,88
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	32,31	tkm	480,760	1,77	850,94
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	32,31	m3km	2.780,060	2,43	6.755,54
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	32,31	tkm	75,860	1,77	134,27
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	32,31	tkm	86,490	1,77	153,08

Total do Grupo : 364.452,01

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA					
45410	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM TERRA	32,31	m3	36,450	15,50	564,97
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	32,31	m3	36,450	2,63	95,86
41293	APILOAMENTO MANUAL	32,31	m2	182,250	6,27	1.142,70
45585	LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)	32,31	m3	109,620	292,45	32.058,36
41294	LASTRO DE BRITA	32,31	m3	36,540	154,14	5.632,27
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	32,31	m3	36,540	589,70	21.547,63
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	32,31	m2	54,250	109,38	5.933,86
45030	LASTRO DE PEDRA	32,31	m3	13,810	206,40	2.850,38
45165	CONCRETO FCK=25 MPA	32,31	m3	30,640	645,80	19.787,31
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	32,31	tkm	139,640	0,91	127,07
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	32,31	m3km	26.981,150	1,64	44.249,08
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	32,31	TKM	2.549,280	0,91	2.319,84
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	32,31	tkm	8,850	1,77	15,66
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	32,31	m3km	2.451,380	2,43	5.956,85
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	32,31	tkm	246,910	1,77	437,03

Total do Grupo : 142.718,87

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	DESVIO					
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	32,31	m2	195,000	0,71	138,45
40005	CARGA DE ENTULHOS	32,31	m3	78,000	3,34	260,52
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	32,31	m3km	390,000	3,04	1.185,60
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	32,31	m3	78,000	2,63	205,14
45465	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M	32,31	m	90,000	2.202,27	198.204,30



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento : 114466-60/2025

Data Orçamento : 21/05/2025

Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO
MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - LOTE 02Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - C.DES.-
T288 - SÃO JOÃO DA PARAÚNA - PONTOS 5, 8 E 9

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 3,00 un

Data Base : 01/02/2025

Observação : PONTOS 5, 8 E 9: BDCC 2,5X2,5

40010	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M	32,31	m3	328,540	3,87	1.271,44
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	32,31	m3	39,000	5,47	213,33
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	32,31	m3km	487,500	3,36	1.638,00
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	32,31	m2	131,420	0,54	70,96
40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	32,31	m2	195,000	0,54	105,30
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	32,31	m3	117,000	7,02	821,34
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	32,31	m3	168,000	8,70	1.461,60
40454	TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS	32,31	tkm	23.440,120	0,96	22.502,51
40438	TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS	32,31	tkm	1.513,530	1,86	2.815,16

Total do Grupo : 230.893,65

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	SINALIZAÇÃO OBRA					
40850	SINALIZAÇÃO VERTICAL SEMI-REFLETIVA	32,31	m2	135,000	519,96	70.194,60

Total do Grupo : 70.194,60

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	OBRAS COMPLEMENTARES					
42825	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	32,31	m3	116,420	853,00	99.306,26
40005	CARGA DE ENTULHOS	32,31	m3	116,420	3,34	388,84
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	32,31	m3km	582,090	3,04	1.769,55
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	32,31	m3	116,420	2,63	306,18
40870	REVESTIMENTO VEGETAL EM MUDAS	32,31	m2	306,000	7,64	2.337,84
40805	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA	32,31	M	60,000	15,70	942,00
40880	CONFORMAÇÃO DE TALUDE	32,31	m2	306,000	0,78	238,68

Total do Grupo : 105.289,35

Total do Orçamento : 1.171.330,09



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 114466-60/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO
MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - LOTE 02
Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - C.DES.-
T288 - SÃO JOÃO DA PARAÚNA - PONTOS 5, 8 E 9
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 3,00 un
Data Base : 01/02/2025
Observação : PONTOS 5, 8 E 9: BDCC 2,5X2,5

Discriminação	Percentual	Preço	Preço/un
TERRAPLENAGEM	2,5608	29.996,32	9.998,77
BUEIRO	19,4467	227.785,29	75.928,43
ALAS	31,1144	364.452,01	121.484,00
EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA	12,1844	142.718,87	47.572,95
DESVIO	19,7121	230.893,65	76.964,55
SINALIZAÇÃO OBRA	5,9927	70.194,60	23.398,20
OBRAS COMPLEMENTARES	8,9888	105.289,35	35.096,45
Total geral	100,0000	1.171.330,09	390.443,35



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento : 114466-61/2025

Data Orçamento : 21/05/2025

Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO
MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - LOTE 02Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - COM
DES. - T288 - SÃO JOÃO DA PARAÚNA - PONTO 7

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 1,00 un

Data Base : 01/02/2025

Observação : PONTO 7: BSCC 3,0X3,0

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	TERRAPLENAGEM					
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	32,31	m2	55,000	0,71	39,05
40003	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 15 A 30 cm	32,31	un	11,000	53,05	583,55
40004	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 30 cm	32,31	un	2,000	132,65	265,30
40005	CARGA DE ENTULHOS	32,31	m3	26,290	3,34	87,80
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	32,31	m3km	131,470	3,04	399,66
40010	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M	32,31	m3	508,600	3,87	1.968,28
40085	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M)	32,31	m3	27,500	27,50	756,25
41295	CORTA-RIO	32,31	m3	82,500	10,47	863,77
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	32,31	m3	644,890	2,63	1.696,06
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	32,31	m3	11,000	5,47	60,17
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	32,31	m3km	137,500	3,36	462,00
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	32,31	m2	262,840	0,54	141,93
40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	32,31	m2	55,000	0,54	29,70
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	32,31	m3	92,000	8,70	800,40
40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	32,31	m3	55,000	6,33	348,15
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	32,31	m3	49,500	7,02	347,49
40105	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO	32,31	m3	11,000	12,05	132,55

Total do Grupo : 8.982,11

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	BUEIRO					
45585	LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)	32,31	m3	12,300	292,45	3.597,13
41294	LASTRO DE BRITA	32,31	m3	4,100	154,14	631,97
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	32,31	m3	3,800	589,70	2.240,86
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	32,31	Kg	174,820	16,40	2.867,04
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	32,31	m2	159,000	109,38	17.391,42
45140	ESCORAMENTO PARA BUEIRO	32,31	m3	90,000	79,14	7.122,60
45165	CONCRETO FCK=25 MPA	32,31	m3	33,000	645,80	21.311,40
47018	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)	32,31	m3	1,500	533,35	800,02
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	32,31	TKM	1.550,100	0,91	1.410,59
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	32,31	m3km	6.921,880	1,64	11.351,88
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	32,31	tkm	25,700	0,91	23,38
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	32,31	tkm	409,290	0,91	372,45
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	32,31	tkm	96,520	1,77	170,84
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	32,31	m3km	404,290	2,43	982,42
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	32,31	tkm	1,150	1,77	2,03
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	32,31	tkm	16,670	1,77	29,50

Total do Grupo : 70.305,53

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
---------------	---------	-----	-------	------------	----------------	-------



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento : 114466-61/2025

Data Orçamento : 21/05/2025

Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO
MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - LOTE 02Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - COM
DES. - T288 - SÃO JOÃO DA PARAÚNA - PONTO 7

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 1,00 un

Data Base : 01/02/2025

Observação : PONTO 7: BSCC 3,0X3,0

	ALAS					
45585	LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)	32,31	m3	23,700	292,45	6.931,06
41294	LASTRO DE BRITA	32,31	m3	7,900	154,14	1.217,70
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	32,31	m3	11,550	589,70	6.811,03
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	32,31	m2	181,000	109,38	19.797,78
45165	CONCRETO FCK=25 MPA	32,31	m3	36,530	645,80	23.591,07
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	32,31	Kg	3.179,000	16,40	52.135,60
47018	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)	32,31	m3	1,750	533,35	933,36
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	32,31	m3	6,000	8,70	52,20
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	32,31	TKM	1.977,670	0,91	1.799,67
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	32,31	m3km	10.167,520	1,64	16.674,73
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	32,31	tkm	465,930	0,91	423,99
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	32,31	tkm	467,310	0,91	425,25
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	32,31	tkm	123,140	1,77	217,95
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	32,31	m3km	593,860	2,43	1.443,07
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	32,31	tkm	18,980	1,77	33,59
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	32,31	tkm	20,980	1,77	37,13

Total do Grupo : 132.525,18

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA					
45410	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM TERRA	32,31	m3	10,180	15,50	157,79
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	32,31	m3	10,180	2,63	26,77
41293	APILOAMENTO MANUAL	32,31	m2	50,880	6,27	319,01
45585	LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)	32,31	m3	29,160	292,45	8.527,84
41294	LASTRO DE BRITA	32,31	m3	9,720	154,14	1.498,24
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	32,31	m3	9,720	589,70	5.731,88
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	32,31	m2	18,050	109,38	1.974,30
45030	LASTRO DE PEDRA	32,31	m3	3,820	206,40	788,44
45165	CONCRETO FCK=25 MPA	32,31	m3	8,640	645,80	5.579,71
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	32,31	tkm	46,450	0,91	42,26
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	32,31	m3km	7.259,410	1,64	11.905,43
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	32,31	TKM	698,410	0,91	635,55
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	32,31	tkm	1,890	1,77	3,34
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	32,31	m3km	424,000	2,43	1.030,32
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	32,31	tkm	43,490	1,77	76,97

Total do Grupo : 38.297,85

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	DESVIO					
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	32,31	m2	65,000	0,71	46,15
40005	CARGA DE ENTULHOS	32,31	m3	26,000	3,34	86,84
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	32,31	m3km	130,000	3,04	395,20
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	32,31	m3	26,000	2,63	68,38
45465	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M	32,31	m	30,000	2.202,27	66.068,10



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento : 114466-61/2025

Data Orçamento : 21/05/2025

Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO
MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - LOTE 02Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - COM
DES. - T288 - SÃO JOÃO DA PARAÚNA - PONTO 7

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 1,00 un

Data Base : 01/02/2025

Observação : PONTO 7: BSCC 3,0X3,0

40010	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M	32,31	m3	109,510	3,87	423,80
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	32,31	m3	13,000	5,47	71,11
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	32,31	m3km	162,500	3,36	546,00
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	32,31	m2	43,810	0,54	23,65
40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	32,31	m2	65,000	0,54	35,10
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	32,31	m3	39,000	7,02	273,78
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	32,31	m3	56,000	8,70	487,20
40454	TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS	32,31	tkm	7.813,370	0,96	7.500,83
40438	TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS	32,31	tkm	324,330	1,86	603,25

Total do Grupo : 76.629,39

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	SINALIZAÇÃO OBRA					
40850	SINALIZAÇÃO VERTICAL SEMI-REFLETIVA	32,31	m2	15,000	519,96	7.799,40

Total do Grupo : 7.799,40

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	OBRAS COMPLEMENTARES					
42825	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	32,31	m3	12,940	853,00	11.037,82
40005	CARGA DE ENTULHOS	32,31	m3	12,940	3,34	43,21
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	32,31	m3km	64,680	3,04	196,62
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	32,31	m3	12,940	2,63	34,03
40870	REVESTIMENTO VEGETAL EM MUDAS	32,31	m2	116,000	7,64	886,24
40805	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA	32,31	M	20,000	15,70	314,00
40880	CONFORMAÇÃO DE TALUDE	32,31	m2	116,000	0,78	90,48

Total do Grupo : 12.602,40

Total do Orçamento : 347.141,86



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 114466-61/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO
MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - LOTE 02
Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - COM
DES. - T288 - SÃO JOÃO DA PARAÚNA - PONTO 7
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 1,00 un
Observação : PONTO 7: BSCC 3,0X3,0

Data Orçamento : 21/05/2025
Data Base : 01/02/2025

Discriminação	Percentual	Preço	Preço/un
TERRAPLENAGEM	2,5874	8.982,11	8.982,11
BUEIRO	20,2527	70.305,53	70.305,53
ALAS	38,1761	132.525,18	132.525,18
EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA	11,0323	38.297,85	38.297,85
DESVIO	22,0744	76.629,39	76.629,39
SINALIZAÇÃO OBRA	2,2467	7.799,40	7.799,40
OBRAS COMPLEMENTARES	3,6304	12.602,40	12.602,40
Total geral	100,0000	347.141,86	347.141,86



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 114466-62/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO
MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - LOTE 02
Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - COM
DES. - T288 - SÃO JOÃO DA PARAÚNA - ADM/CANT/MOB
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 1,00 un

Data Base : 01/02/2025

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	ADMINISTRAÇÃO LOCAL					
42110A	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO A2 - MODIFICADO	32,31	un	1,000	95.272,91	95.272,91

Total do Grupo : 95.272,91

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	CANTEIRO DE OBRA					
42210A	CANTEIRO DE OBRA - TIPO A2 - MODIFICADO	32,31	un	1,000	136.888,26	136.888,26

Total do Grupo : 136.888,26

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO					
42301	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO	32,31	un	1,000	20.299,62	20.299,62

Total do Grupo : 20.299,62

Total do Orçamento : 252.460,79



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 114466-62/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO
MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - LOTE 02
Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - COM
DES. - T288 - SÃO JOÃO DA PARAÚNA - ADM/CANT/MOB
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 1,00 un

Data Base : 01/02/2025

Discriminação	Percentual	Preço	Preço/un
ADMINISTRAÇÃO LOCAL	37,7377	95.272,91	95.272,91
CANTEIRO DE OBRA	54,2215	136.888,26	136.888,26
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	8,0407	20.299,62	20.299,62
Total geral	100,0000	252.460,79	252.460,79