



Setor : PL-GECON - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 202100036006592 Data orçamento: 29/04/2024
Descrição : ORÇAMENTO DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO EM VIAS URBANAS - PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO -
MUNICÍPIOS - JARAGUÁ-GO
Versão : 5 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,
PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T289
Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 64.024,760 m2
Tabela de origem : 289 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T289

Serviço: 44204A APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE (

Unidade: m3

PAV. URB.) - CAPA DE ROLAMENTO

Observações: COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 44204 - CONCRETO BETUM.USINADO À QUENTE-CBUQ (AC/BC) (PAV.
URB.) E COMPOSIÇÃO CONFORME INFORMADO NO LEVANTAMENTO SEI O SEI 48568147
DO PROCESSO 202100036006592

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T	30015	0,5200	0,4800	265,09	130,20	1,0000000	200,33
ROLO LISO TANDEN - 10 t	30012	0,5200	0,4800	309,47	118,89	1,0000000	217,98
TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE	30005	0,2400	0,7600	158,93	57,43	1,0000000	81,78
VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL	30017	0,2400	0,7600	12,16	7,82	1,0000000	8,85
VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS	30023	0,7900	0,2100	347,36	153,55	1,0000000	306,65
(A)Total:							815,59

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	12,43	27,39	120,38	1,0000000	27,39
SERVENTE	20031	7,11	22,28	213,47	8,0000000	178,24
(B)Total:						205,63

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			19,74
EPI	0011	1,1200000	X			2,30
FERRAMENTAS MANUAIS	0014	5,0000000	X			10,28
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			9,84
(C)Total:						42,16

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					1.063,38
(D) Produção da Equipe					27,6700
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					38,43

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:									0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):					38,43
BDI: 27,21%					10,45



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 202100036006592 Data orçamento: 29/04/2024
Descrição : ORÇAMENTO DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO EM VIAS URBANAS - PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO -
MUNICÍPIOS - JARAGUÁ-GO
Versão : 5 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,
PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T289
Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 64.024,760 m2
Tabela de origem : 289 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T289

Preço unitário total:**48,88**