



Orçamento; RM Fundações LTDA Para Empresa Stadium Construtora LTDA

CNPJ; 03.021.021/0001-81

Endereço: Praça Genoveva R. Carneiro, nº 15, quadra 30-A, lote 05, Jardim Planalto
Goiânia /GO

Representante; Livanos Craveiro de Sá CPF 722.251.577-15

Obra: Ponte sobre o Ribeirão João Leite- Bairro Fabril- Anápolis/ GO

OBJETO DA PROPOSTA

A presente proposta tem como objetivo apresentar as condições para fornecimento de mão de obra especializada e equipamentos para execução de serviços de fundações do tipo estaca raiz, conforme segue:

- Perfuração de solo (Ø 410 mm) em estaca raiz, conforme sondagem;
- As profundidades das estacas serão estimadas através do projeto da obra e confirmadas no curso da execução, em função da natureza do terreno e das cargas a serem suportadas.

Sequência executiva dos serviços:

- Perfuração a rotação com revestimento contínuo no trecho em solo e perfuração de rocha com ar comprimido até a cota de projeto da estaca;
- Colocação das armações em módulos;
- Injeção da estaca raiz com argamassa de cimento, realizada de baixo para cima até a boca do furo.

RESPONSABILIDADES

Contratada

- Mobilização, operação e manutenção dos equipamentos necessários;
- Fornecimento de equipe treinada e especializada, com todos os encargos trabalhistas, transporte e EPI's exigidos pela legislação;
- Cumprimento integral das normas de segurança (NR-18), fornecendo condições mínimas de segurança e proteções coletivas;
- Fiscalização técnica e acompanhamento da execução por profissional qualificado.

CONTRATANTE

- Liberação das licenças públicas necessárias;
- Desobstrução, terraplanagem e preparação do local de trabalho;
- Disponibilização de água, combustível, alojamento, refeição, compressor de 1100 pcm, gerador de 100 a 115cv, Geo Plus e materiais de consumo (cimento, areia peneirada e água potável); - Equipe de topografia, caso necessária;
- Apontador para conferência de materiais;

- Fornecimento de espaço para guarda de ferramentas e equipamentos;
- Prova de carga nas estacas e blocos, quando solicitado;
- Segurança do canteiro (vigia noturno e finais de semana); - Remoção dos resíduos gerados durante as perfurações.

TABELA DE PREÇOS

Discriminação dos Serviços		Unid.	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Preço Total (R\$)
Mobilização de equipe e equipamentos		unid.			
Estaca Raiz Ø 410 mm – Solo		m		247,00	
Estaca Raiz Ø 410 mm – Tricone		m	0,00		
Estaca Raiz Ø 310 mm – Rocha		m	0,00	550,00	
TOTAL GERAL					

Observações:

- Caso não sejam fornecidos os materiais nos prazos acordados, será cobrado:
 - R\$ 20,00/h por funcionário parado;
 - R\$ 350,00/h por equipamento parado.

MODALIDADE

Empreitada por preço unitário, com medições “in loco”, conforme quantitativos efetivamente executados.

PRAZO DE EXECUÇÃO

Definido de acordo com o cronograma a ser ajustado entre as partes, sujeito a condições climáticas.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

- Medições mensais, proporcionais aos serviços executados;
- Fechamento até o dia 30 de cada mês;
- Emissão de nota fiscal até o dia 05;
- Pagamento até dia 10 de cada mês;

VALIDADE

A presente proposta permanecerá válida por 30 dias a contar da data de emissão.

Assinatura da Contratada.

Assinatura da Contratante.


