

CUSTO HORARIO DO EQUIPAMENTO - TABELA 300 - SEM DESONERAÇÃO					COMPOSIÇÃO DO CUSTO DO EQUIPAMENTO																
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	Pot	V Util	H/ano	Residual	Aquisição Proposta	Aquisição GOINFRA Max	Coef	Seguros e Impostos	Dep. Juros	Juros	Manutenção	L/H/KW	tipo de Comb.	Combust	Mão de obra	Hora Produtiva	Hora Improdutiva
30141	BOMBA PARA INJEÇÃO DE ARGAMASSA - 50 l/min	h	5,13	2,99	5	5,00	2000	20,00	30.596,01	43.708,59	0,70		2,44	0,55	2,14	0,00	E	-	0,00	5,13	2,99
30039	CAMINHÃO TANQUE 6.000L	h	224,26	55,91	136	7,00	2000	40,00	400.168,64	571.669,49	0,90	2,85	17,15	6,86	25,72	0,19	D	142,64	29,05	224,26	55,91
30033	CARRINHO DE MÃO 80L	h	0,49	0,33	0	1,00	1000	0,00	320,24	457,48	0,50		0,32	0,01	0,16	0,00	N	-	0,00	0,49	0,33
30165	COMPRESSOR DE AR 1.146PCM	h	405,41	52,9	331	6,00	2000	20,00	628.622,85	898.032,64	0,80		41,90	11,00	41,90	0,17	D	310,61	0,00	405,41	52,90
30185	GERICA 180 l	h	1,06	0,72	0	1,00	1000	0,00	689,97	985,67	0,50		0,68	0,04	0,34	0,00	N	-	0,00	1,06	0,72
30042	GRUPO GERADOR 40 kVA	h	40	4,2	32	7,00	2000	30,00	62.762,16	89.860,23	0,50		3,13	1,07	2,24	0,19	D	33,56	0,00	40,00	4,20
30041	GRUPO GERADOR 68 kVA	h	64,96	5,44	54	7,00	2000	30,00	81.190,14	115.985,91	0,50		4,05	1,39	2,89	0,19	D	56,64	0,00	64,96	5,44
30143	MISTURADOR DE ARGAMASSA - 200 l	h	31,21	29,6	13	5,00	2000	20,00	23.005,57	32.865,10	0,70		1,84	0,41	1,61	0,00	E	-	27,35	31,21	29,60
30170	PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ	h	263,09	147,69	56	6,00	2000	20,00	1.267.369,42	1.810.527,74	0,80		84,49	22,17	84,49	0,10	D	30,91	41,03	263,09	147,69
30047	SERRA CIRCULAR 12" COM BANCADA	h	28,1	27,86	4	5,00	2000	10,00	4.834,77	6.906,81	0,50		0,43	0,08	0,24	0,00	E	-	27,35	28,10	27,86
30034	VIBRADOR DE IMERSÃO - D = 35 mm	h	8,52	0,56	4	5,00	1000	20,00	2.885,86	4.122,66	0,50		0,46	0,10	0,28	0,35	G	7,69	0,00	8,52	0,56