



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1099627-48	Nº TransfereGOV 972123	PROPONENTE / TOMADOR Secretária de Segurança Pública do Estado de Goiás	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Anexo da Polícia de Senador Canedo			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 08-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Construção do anexo da delegacia de polícia de Senador Canedo	MUNICÍPIO / UF Senador Canedo/GO	BDI 1 21,90%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Construção do anexo da delegacia de polícia de Senador Canedo									573.592,83	
1.			CONSTRUÇÃO DO ANEXO DA DELEGACIA DE POLÍCIA DE SENADOR CANEDO - ETAPA 02					-	573.592,83	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	34.555,57	
1.1.0.1.	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	M2	1.279,64	0,66	BDI 1	0,80	1.023,71	RA
1.1.0.2.	GOINFRA.SINT.	020230	LOCAÇÃO DE CONTAINER SEM REVESTIMENTO INTERNO PARA ALMOXARIFADO / DEPÓSITO 6,00 X 2,40 M, INCLUSIVE MOBILIÁRIO (EXCLUSO MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO)	MÊS	6,00	1.102,34	BDI 1	1.343,75	8.062,50	RA
1.1.0.3.	GOINFRA.SINT.	020232	LOCAÇÃO DE CONTAINER SANITÁRIO MISTO 6,00 X 2,40 M, COM 3 VASOS, 6 CHUVEIROS, LAVATÓRIO E MICTÓRIO (EXCLUSO MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO)	mes	6,00	1.287,50	BDI 1	1.569,46	9.416,76	RA
1.1.0.4.	SINAPI	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	M2	59,16	95,36	BDI 1	116,24	6.876,76	RA
1.1.0.5.	SINAPI	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	46,16	64,88	BDI 1	79,09	3.650,79	RA
1.1.0.6.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022 PS	M2	8,28	465,80	BDI 1	567,81	4.701,47	RA
1.1.0.7.	SINAPI	104789	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	3,02	213,28	BDI 1	259,99	785,17	RA
1.1.0.8.	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	0,52	60,60	BDI 1	73,87	38,41	RA
1.2.			TRANSPORTES					-	10.258,87	
1.2.0.1.	GOINFRA.SINT.	030117	MOBILIZAÇÃO DE CONTAINER	UNXKM	20,00	12,44	BDI 1	15,16	303,20	RA
1.2.0.2.	GOINFRA.SINT.	030118	DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER	UNXKM	20,00	12,44	BDI 1	15,16	303,20	RA
1.2.0.3.	GOINFRA.SINT.	030101	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO INCLUSO A CARGA MANUAL	m3	119,59	55,52	BDI 1	67,68	8.093,85	RA
1.2.0.4.	GOINFRA.SINT.	030105	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL	m3	12,54	101,96	BDI 1	124,29	1.558,62	RA
1.3.			SERVIÇOS EM TERRA					-	4.284,76	
1.3.0.1.	SINAPI	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	8,33	101,13	BDI 1	123,28	1.026,92	RA
1.3.0.2.	SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	11,85	111,07	BDI 1	135,39	1.604,37	RA
1.3.0.3.	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	12,64	25,76	BDI 1	31,40	396,90	RA
1.3.0.4.	SINAPI	104738	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	M3	12,88	80,03	BDI 1	97,56	1.256,57	RA
1.4.			FUNDAÇÃO E SONDAGEM					-	46.448,58	

RECURSO





PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1099627-48	Nº TransfereGOV 972123	PROPONENTE / TOMADOR Secretária de Segurança Pública do Estado de Goiás	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Anexo da Polícia de Senador Canedo			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 08-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Construção do anexo da delegacia de polícia de Senador Canedo	MUNICÍPIO / UF Senador Canedo/GO	BDI 1 21,90%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Construção do anexo da delegacia de polícia de Senador Canedo									573.592,83	
1.4.0.1.	Composição	COMP.02	(Similar 101176-P1 a P17) ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, CONCRETO FCK 25MPA E ARMADA ATÉ 3,00M	M	102,00	136,23	BDI 1	166,06	16.938,12	RA
1.4.0.2.	Composição	COMP.03	(Similar 101176-AP1 a AP4) ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, CONCRETO FCK 25 MPA E ARMADA ATÉ 1,22M	M	12,00	131,60	BDI 1	160,42	1.925,04	RA
1.4.0.3.	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	40,80	15,55	BDI 1	18,96	773,57	RA
1.4.0.4.	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	190,60	13,43	BDI 1	16,37	3.120,12	RA
1.4.0.5.	SINAPI	96531	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	24,48	120,32	BDI 1	146,67	3.590,48	RA
1.4.0.6.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	7,54	526,73	BDI 1	642,08	4.841,28	RA
1.4.0.7.	SINAPI	96533	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	50,06	107,12	BDI 1	130,58	6.536,83	RA
1.4.0.8.	SINAPI	104916	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	70,70	16,64	BDI 1	20,28	1.433,80	RA
1.4.0.9.	SINAPI	104917	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	23,30	15,00	BDI 1	18,29	426,16	RA
1.4.0.10.	SINAPI	104918	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	157,10	13,59	BDI 1	16,57	2.603,15	RA
1.4.0.11.	SINAPI	104919	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	12,40	12,00	BDI 1	14,63	181,41	RA
1.4.0.12.	SINAPI	104920	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	4,60	10,14	BDI 1	12,36	56,86	RA
1.4.0.13.	SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	7,54	324,67	BDI 1	395,77	2.984,11	RA
1.4.0.14.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	4,60	13,78	BDI 1	16,80	77,28	RA
1.4.0.15.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	77,70	10,14	BDI 1	12,36	960,37	RA
1.5.			ESTRUTURA DE CONCRETO					-	82.112,86	



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1099627-48	Nº TransfereGOV 972123	PROPONENTE / TOMADOR Secretária de Segurança Pública do Estado de Goiás	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Anexo da Polícia de Senador Canedo			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 08-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Construção do anexo da delegacia de polícia de Senador Canedo	MUNICÍPIO / UF Senador Canedo/GO	BDI 1 21,90%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Construção do anexo da delegacia de polícia de Senador Canedo									573.592,83	
1.5.0.1.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	174,30	13,78	BDI 1	16,80	2.928,24	RA
1.5.0.2.	SINAPI	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	14,50	12,57	BDI 1	15,32	222,14	RA
1.5.0.3.	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	166,30	11,50	BDI 1	14,02	2.331,53	RA
1.5.0.4.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	282,00	10,14	BDI 1	12,36	3.485,52	RA
1.5.0.5.	SINAPI	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	48,70	8,47	BDI 1	10,32	502,58	RA
1.5.0.6.	SINAPI	92415	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	60,91	171,80	BDI 1	209,42	12.755,77	RA
1.5.0.7.	SINAPI	103669	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	2,90	1.084,68	BDI 1	1.322,22	3.834,44	RA
1.5.0.8.	SINAPI	92447	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	76,10	207,71	BDI 1	253,20	19.268,52	RA
1.5.0.9.	SINAPI	103682	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	6,35	1.102,50	BDI 1	1.343,95	8.534,08	RA
1.5.0.10.	Composição	COMP.04	(SIMILAR 101951-AS) LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA TRELIÇADA, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020	M²	135,20	171,41	BDI 1	208,95	28.250,04	RA
1.6.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/ INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS/ CABEAMENTO ESTRUTURADO					-	32.199,96	
1.6.1.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					-	20.160,15	
1.6.1.1.	SINAPI	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	37,00	18,33	BDI 1	22,34	826,58	RA
1.6.1.2.	SINAPI	91937	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	22,00	15,05	BDI 1	18,35	403,70	RA
1.6.1.3.	SINAPI	91852	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	155,00	8,67	BDI 1	10,57	1.638,35	RA

RECURSO

↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1099627-48	Nº TransfereGOV 972123	PROPONENTE / TOMADOR Secretária de Segurança Pública do Estado de Goiás	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Anexo da Polícia de Senador Canedo			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 08-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Construção do anexo da delegacia de polícia de Senador Canedo	MUNICÍPIO / UF Senador Canedo/GO	BDI 1 21,90%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Construção do anexo da delegacia de polícia de Senador Canedo									573.592,83	
1.6.1.4.	SINAPI	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	53,00	9,38	BDI 1	11,43	605,79	RA
1.6.1.5.	SINAPI	97667	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	17,00	7,59	BDI 1	9,25	157,25	RA
1.6.1.6.	SINAPI-I	39812	CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 200 X 200 X *90* MM	UN	2,00	58,77	BDI 1	71,64	143,28	RA
1.6.1.7.	SINAPI-I	2569	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1/2", COM TAMPA CEGA	UN	6,00	9,54	BDI 1	11,63	69,78	RA
1.6.1.8.	SINAPI	92008	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	13,00	49,77	BDI 1	60,67	788,71	RA
1.6.1.9.	SINAPI	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	13,00	36,49	BDI 1	44,48	578,24	RA
1.6.1.10.	Composição	COMP.12	(SIMILAR 100907) LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR LED DE 18 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UND	3,00	73,87	BDI 1	90,05	270,15	RA
1.6.1.11.	Composição	COMP.13	(SIMILAR 100910) LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES LED DE 18 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UND	15,00	105,60	BDI 1	128,73	1.930,95	RA
1.6.1.12.	SINAPI	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	3,00	29,56	BDI 1	36,03	108,09	RA
1.6.1.13.	SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	220,00	3,18	BDI 1	3,88	853,60	RA
1.6.1.14.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	877,00	4,63	BDI 1	5,64	4.946,28	RA
1.6.1.15.	SINAPI	92984	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	15,00	29,66	BDI 1	36,16	542,40	RA
1.6.1.16.	SINAPI	101563	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	100,00	38,11	BDI 1	46,46	4.646,00	RA
1.6.1.17.	SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	10,00	11,67	BDI 1	14,23	142,30	RA
1.6.1.18.	SINAPI	101895	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	414,93	BDI 1	505,80	505,80	RA
1.6.1.19.	SINAPI	101894	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	154,89	BDI 1	188,81	188,81	RA
1.6.1.20.	GOINFRA.SINT.	071450	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA	Un	1,00	132,71	BDI 1	161,77	161,77	RA

PMv3.12

4 / 16

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1099627-48	Nº TransfereGOV 972123	PROPONENTE / TOMADOR Secretária de Segurança Pública do Estado de Goiás	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Anexo da Polícia de Senador Canedo			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 08-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Construção do anexo da delegacia de polícia de Senador Canedo	MUNICÍPIO / UF Senador Canedo/GO	BDI 1 21,90%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Construção do anexo da delegacia de polícia de Senador Canedo									573.592,83	
1.6.1.21.	SINAPI	101879	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	535,13	BDI 1	652,32	652,32	RA
1.6.2.			INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS/ CABEAMENTO ESTRUTURADO					-	12.039,81	
1.6.2.1.	SINAPI	91941	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	19,00	11,26	BDI 1	13,73	260,87	RA
1.6.2.2.	SINAPI	91852	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	88,00	8,67	BDI 1	10,57	930,16	RA
1.6.2.3.	SINAPI	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	8,00	9,38	BDI 1	11,43	91,44	RA
1.6.2.4.	SINAPI	91856	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	65,00	11,60	BDI 1	14,14	919,10	RA
1.6.2.5.	SINAPI	97667	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	18,00	7,59	BDI 1	9,25	166,50	RA
1.6.2.6.	SINAPI	91937	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	7,00	15,05	BDI 1	18,35	128,45	RA
1.6.2.7.	SINAPI	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	M	705,00	8,95	BDI 1	10,91	7.691,55	RA
1.6.2.8.	Composição	COMP.14	(SIMILAR 98308) - TOMADA DUPLA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UND	19,00	79,95	BDI 1	97,46	1.851,74	RA
1.7.			INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS					-	28.269,15	
1.7.1.			APARELHOS, LOUÇAS E METAIS					-	8.488,54	
1.7.1.1.	SINAPI	100866	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	309,94	BDI 1	377,82	755,64	RA
1.7.1.2.	SINAPI	100867	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	328,94	BDI 1	400,98	801,96	RA
1.7.1.3.	SINAPI	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	341,58	BDI 1	416,39	832,78	RA
1.7.1.4.	SINAPI	100869	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	351,28	BDI 1	428,21	856,42	RA
1.7.1.5.	SINAPI	94497	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	99,47	BDI 1	121,25	121,25	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1099627-48	Nº TransfereGOV 972123	PROPONENTE / TOMADOR Secretária de Segurança Pública do Estado de Goiás	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Anexo da Polícia de Senador Canedo			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 08-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Construção do anexo da delegacia de polícia de Senador Canedo	MUNICÍPIO / UF Senador Canedo/GO	BDI 1 21,90%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Construção do anexo da delegacia de polícia de Senador Canedo									573.592,83	
1.7.1.6.	SINAPI	94794	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	156,44	BDI 1	190,70	381,40	RA
1.7.1.7.	SINAPI	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	88,46	BDI 1	107,83	107,83	RA
1.7.1.8.	SINAPI	99635	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	324,76	BDI 1	395,88	791,76	RA
1.7.1.9.	SINAPI	95470	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	326,07	BDI 1	397,48	794,96	RA
1.7.1.10.	SINAPI	93396	BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	692,64	BDI 1	844,33	1.688,66	RA
1.7.1.11.	SINAPI	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	2,00	42,71	BDI 1	52,06	104,12	RA
1.7.1.12.	SINAPI	95547	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	113,11	BDI 1	137,88	275,76	RA
1.7.1.13.	SINAPI	100874	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	309,94	BDI 1	377,82	755,64	RA
1.7.1.14.	SINAPI	95543	PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	53,61	BDI 1	65,35	130,70	RA
1.7.1.15.	SINAPI	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	36,78	BDI 1	44,83	89,66	RA
1.7.2.			ÁGUA FRIA					-	1.561,60	
1.7.2.1.	SINAPI	94706	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	2,00	38,54	BDI 1	46,98	93,96	RA
1.7.2.2.	SINAPI	94662	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	8,00	11,48	BDI 1	13,99	111,92	RA
1.7.2.3.	SINAPI	94656	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	2,00	3,64	BDI 1	4,44	8,88	RA
1.7.2.4.	SINAPI	89501	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5,00	15,24	BDI 1	18,58	92,90	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1099627-48	Nº TransfereGOV 972123	PROPONENTE / TOMADOR Secretária de Segurança Pública do Estado de Goiás	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Anexo da Polícia de Senador Canedo			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 08-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Construção do anexo da delegacia de polícia de Senador Canedo	MUNICÍPIO / UF Senador Canedo/GO	BDI 1 21,90%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Construção do anexo da delegacia de polícia de Senador Canedo									573.592,83	
1.7.2.5.	SINAPI	89412	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	10,47	BDI 1	12,76	38,28	RA
1.7.2.6.	SINAPI	90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	13,99	BDI 1	17,05	51,15	RA
1.7.2.7.	SINAPI	89625	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	24,14	BDI 1	29,43	29,43	RA
1.7.2.8.	SINAPI	104007	TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	23,43	BDI 1	28,56	85,68	RA
1.7.2.9.	SINAPI	89396	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	22,01	BDI 1	26,83	107,32	RA
1.7.2.10.	SINAPI	94651	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	M	29,19	24,10	BDI 1	29,38	857,60	RA
1.7.2.11.	SINAPI	94648	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	M	9,45	7,33	BDI 1	8,94	84,48	RA
1.7.3.			PLUVIAL E ESGOTO SANITÁRIO					-	18.219,01	
1.7.3.1.	SINAPI	89800	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	58,13	31,16	BDI 1	37,98	2.207,78	RA
1.7.3.2.	SINAPI	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	1,81	23,16	BDI 1	28,23	51,10	RA
1.7.3.3.	SINAPI	89798	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	35,11	14,56	BDI 1	17,75	623,20	RA
1.7.3.4.	SINAPI	89784	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3,00	26,30	BDI 1	32,06	96,18	RA
1.7.3.5.	SINAPI	89728	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	14,11	BDI 1	17,20	34,40	RA
1.7.3.6.	SINAPI	89748	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	46,17	BDI 1	56,28	56,28	RA
1.7.3.7.	SINAPI	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	11,20	BDI 1	13,65	13,65	RA

Nº OPERAÇÃO 1099627-48	Nº TransfereGOV 972123	PROPONENTE / TOMADOR Secretária de Segurança Pública do Estado de Goiás	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Anexo da Polícia de Senador Canedo			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 08-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Construção do anexo da delegacia de polícia de Senador Canedo	MUNICÍPIO / UF Senador Canedo/GO	BDI 1 21,90%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Construção do anexo da delegacia de polícia de Senador Canedo									573.592,83	
1.7.3.8.	SINAPI	89802	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	2,00	11,48	BDI 1	13,99	27,98	RA
1.7.3.9.	SINAPI	89809	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	4,00	31,20	BDI 1	38,03	152,12	RA
1.7.3.10.	SINAPI	89801	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	7,00	10,69	BDI 1	13,03	91,21	RA
1.7.3.11.	SINAPI-I	10836	JOELHO PVC COM VISITA, 90 GRAUS, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,00	22,03	BDI 1	26,85	26,85	RA
1.7.3.12.	SINAPI	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	10,95	BDI 1	13,35	26,70	RA
1.7.3.13.	SINAPI	104345	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	46,48	BDI 1	56,66	113,32	RA
1.7.3.14.	SINAPI	89827	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1,00	21,45	BDI 1	26,15	26,15	RA
1.7.3.15.	SINAPI	89778	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4,00	18,79	BDI 1	22,91	91,64	RA
1.7.3.16.	SINAPI	89786	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4,00	42,10	BDI 1	51,32	205,28	RA
1.7.3.17.	SINAPI	104348	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	2,00	11,86	BDI 1	14,46	28,92	RA
1.7.3.18.	SINAPI	104328	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	75,80	BDI 1	92,40	184,80	RA
1.7.3.19.	SINAPI	99260	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	2,00	462,86	BDI 1	564,23	1.128,46	RA
1.7.3.20.	SINAPI	97906	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	4,00	473,91	BDI 1	577,70	2.310,80	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1099627-48	Nº TransfereGOV 972123	PROPONENTE / TOMADOR Secretária de Segurança Pública do Estado de Goiás	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Anexo da Polícia de Senador Canedo			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 08-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Construção do anexo da delegacia de polícia de Senador Canedo	MUNICÍPIO / UF Senador Canedo/GO	BDI 1 21,90%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Construção do anexo da delegacia de polícia de Senador Canedo									573.592,83	
1.7.3.21.	SINAPI	98078	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00	4.943,19	BDI 1	6.025,75	6.025,75	RA
1.7.3.22.	SINAPI	98082	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 2,0 X H=1,4 M, VOLUME ÚTIL: 2000 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00	3.852,70	BDI 1	4.696,44	4.696,44	RA
1.8.			INSTALAÇÕES ESPECIAIS					-	6.645,42	
1.8.1.			AR CONDICIONADO					-	4.850,06	
1.8.1.1.	Composição	COMP.09	CAIXA DE PASSAGEM PARA AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UND	6,00	45,70	BDI 1	55,71	334,26	RA
1.8.1.2.	SINAPI	89865	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	M	36,00	18,56	BDI 1	22,62	814,32	RA
1.8.1.3.	SINAPI	89866	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	12,00	7,84	BDI 1	9,56	114,72	RA
1.8.1.4.	SINAPI	89867	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	6,00	8,70	BDI 1	10,61	63,66	RA
1.8.1.5.	SINAPI	89868	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	6,00	5,96	BDI 1	7,27	43,62	RA
1.8.1.6.	SINAPI	89869	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	6,00	10,89	BDI 1	13,27	79,62	RA
1.8.1.7.	SINAPI	89798	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	6,00	14,56	BDI 1	17,75	106,50	RA
1.8.1.8.	SINAPI	103288	RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA PARA TUBOS DE SPLIT PAREDE DE 9000 A 24000 BTUS/H. AF_11/2021	UN	24,00	16,68	BDI 1	20,33	487,92	RA
1.8.1.9.	SINAPI	103289	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021	M	24,00	31,69	BDI 1	38,63	927,12	RA
1.8.1.10.	SINAPI	103290	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021	M	16,00	49,75	BDI 1	60,65	970,40	RA
1.8.1.11.	SINAPI	103291	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021	M	8,00	62,83	BDI 1	76,59	612,72	RA
1.8.1.12.	Composição	COMP.15	CABO FLEXIVEL PP 5x2,5MM COBRE 1KVA PRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	24,00	10,09	BDI 1	12,30	295,20	RA
1.8.2.			PREVENÇÃO E COMBATE INCÊNDIO					-	1.795,36	



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1099627-48	Nº TransfereGOV 972123	PROPONENTE / TOMADOR Secretária de Segurança Pública do Estado de Goiás	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Anexo da Polícia de Senador Canedo			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 08-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Construção do anexo da delegacia de polícia de Senador Canedo	MUNICÍPIO / UF Senador Canedo/GO	BDI 1 21,90%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Construção do anexo da delegacia de polícia de Senador Canedo									573.592,83	
1.8.2.1.	SINAPI	101908	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	2,00	199,26	BDI 1	242,90	485,80	RA
1.8.2.2.	SINAPI	101906	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	1,00	593,49	BDI 1	723,46	723,46	RA
1.8.2.3.	SINAPI	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	10,00	18,31	BDI 1	22,32	223,20	RA
1.8.2.4.	SINAPI-I	37560	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ALERTA, TRIANGULAR, BASE DE *30* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	5,00	29,53	BDI 1	36,00	180,00	RA
1.8.2.5.	SINAPI-I	37539	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	10,00	15,00	BDI 1	18,29	182,90	RA
1.9.			ALVENARIA E DIVISÓRIAS					-	38.411,47	
1.9.0.1.	SINAPI	103358	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X29 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	221,87	85,86	BDI 1	104,66	23.220,91	RA
1.9.0.2.	SINAPI	103356	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	67,81	76,40	BDI 1	93,13	6.315,15	RA
1.9.0.3.	SINAPI	93200	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2024	M	62,75	13,06	BDI 1	15,92	998,98	RA
1.9.0.4.	SINAPI	105023	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	M	15,60	64,35	BDI 1	78,44	1.223,66	RA
1.9.0.5.	SINAPI	105029	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	M	30,80	48,10	BDI 1	58,63	1.805,80	RA
1.9.0.6.	SINAPI	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	23,60	168,48	BDI 1	205,38	4.846,97	RA
1.10.			IMPERMEABILIZAÇÃO					-	11.551,38	
1.10.0.1.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	56,45	39,79	BDI 1	48,50	2.737,83	RA
1.10.0.2.	SINAPI	98562	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023	M2	32,86	53,96	BDI 1	65,78	2.161,53	RA
1.10.0.3.	SINAPI	98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023	M2	34,74	116,88	BDI 1	142,48	4.949,76	RA
1.10.0.4.	SINAPI	98563	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_09/2023	M2	34,74	40,20	BDI 1	49,00	1.702,26	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1099627-48	Nº TransfereGOV 972123	PROPONENTE / TOMADOR Secretária de Segurança Pública do Estado de Goiás	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Anexo da Polícia de Senador Canedo			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 08-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Construção do anexo da delegacia de polícia de Senador Canedo	MUNICÍPIO / UF Senador Canedo/GO	BDI 1 21,90%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Construção do anexo da delegacia de polícia de Senador Canedo									573.592,83	
1.11.			ESTRUTURA METÁLICAS					-	21.421,67	
1.11.0.1.	SINAPI	92612	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 8 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	7,00	1.379,86	BDI 1	1.682,05	11.774,35	RA
1.11.0.2.	SINAPI	92257	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 8,0 M E MENORES QUE 10,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	7,00	276,87	BDI 1	337,50	2.362,50	RA
1.11.0.3.	SINAPI	92581	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	123,20	48,51	BDI 1	59,13	7.284,82	RA
1.12.			COBERTURAS					-	34.497,56	
1.12.0.1.	SINAPI	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	123,20	196,37	BDI 1	239,38	29.491,62	RA
1.12.0.2.	SINAPI	94451	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	M	14,00	88,81	BDI 1	108,26	1.515,64	RA
1.12.0.3.	SINAPI	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	28,00	74,11	BDI 1	90,34	2.529,52	RA
1.12.0.4.	SINAPI	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	17,60	44,78	BDI 1	54,59	960,78	RA
1.13.			ESQUADRIAS DE MADEIRA					-	13.086,18	
1.13.0.1.	SINAPI	100685	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	9,00	1.192,80	BDI 1	1.454,02	13.086,18	RA
1.14.			ESQUADRIAS METÁLICAS					-	27.551,93	
1.14.0.1.	SINAPI	100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	M2	2,37	311,78	BDI 1	380,06	900,74	RA
1.14.0.2.	SINAPI	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	5,32	377,38	BDI 1	460,03	2.447,36	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1099627-48	Nº TransfereGOV 972123	PROPONENTE / TOMADOR Secretária de Segurança Pública do Estado de Goiás	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Anexo da Polícia de Senador Canedo			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 08-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Construção do anexo da delegacia de polícia de Senador Canedo	MUNICÍPIO / UF Senador Canedo/GO	BDI 1 21,90%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Construção do anexo da delegacia de polícia de Senador Canedo									573.592,83	
1.14.0.3.	SINAPI	94573	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), COM BANDEIRA, BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 150X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	11,20	420,63	BDI 1	512,75	5.742,80	RA
1.14.0.4.	SINAPI	99861	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019	M2	19,88	656,85	BDI 1	800,70	15.917,92	RA
1.14.0.5.	Composição	COMP.05	GRADE DE FRENTE/FERRO REDONDO COM ESTACA D=25 CM ARMADA (padrão GF-2 GOINFRA)	M²	5,80	346,22	BDI 1	422,04	2.447,83	RA
1.14.0.6.	SINAPI	100704	PORTA CADEADO ZINCADO OXIDADO PRETO COM CADEADO DE AÇO INOX, LARGURA DE *50* MM. AF_12/2019	UN	1,00	78,16	BDI 1	95,28	95,28	RA
1.15.			VIDROS					-	1.172,28	
1.15.0.1.	Composição	COMP.07	(SIMILAR 102149) - ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, ADERIDO COM ADESIVO FIXA-ESPELHO E FITA DUPLA-FACE, COM MOLDURA DE MADEIRA APARAFUSADA NA PAREDE, COM ÁREA MAIOR QUE 1,0 M2. AF_01/2021	M²	2,24	429,32	BDI 1	523,34	1.172,28	RA
1.16.			REVESTIMENTOS DE PAREDES					-	47.858,68	
1.16.0.1.	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	374,76	4,76	BDI 1	5,80	2.173,61	RA
1.16.0.2.	SINAPI	87904	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	239,78	9,38	BDI 1	11,43	2.740,68	RA
1.16.0.3.	SINAPI	87532	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	33,98	43,18	BDI 1	52,64	1.788,71	RA
1.16.0.4.	SINAPI	87530	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	340,78	44,57	BDI 1	54,33	18.514,58	RA
1.16.0.5.	SINAPI	104217	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022	M2	239,78	55,22	BDI 1	67,31	16.139,59	RA
1.16.0.6.	SINAPI	87275	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	33,98	75,74	BDI 1	92,33	3.137,37	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1099627-48	Nº TransfereGOV 972123	PROPONENTE / TOMADOR Secretária de Segurança Pública do Estado de Goiás	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Anexo da Polícia de Senador Canedo			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 08-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Construção do anexo da delegacia de polícia de Senador Canedo	MUNICÍPIO / UF Senador Canedo/GO	BDI 1 21,90%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Construção do anexo da delegacia de polícia de Senador Canedo									573.592,83	
1.16.0.7.	Composição	COMP.06	MOLDURA "U" - INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA EM MURO/PLATIBANDA (A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM)	M²	7,76	95,10	BDI 1	115,93	899,62	RA
1.16.0.8.	Composição	COMP.08	REVESTIMENTO CERÂMICO 10X10CM ÁREA INTERNA OU EXTERNA (COR PRETO OU BRANCO)	M²	15,17	133,27	BDI 1	162,46	2.464,52	RA
1.17.			FORROS					-	4.940,65	
1.17.0.1.	SINAPI	87884	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	15,44	9,97	BDI 1	12,15	187,60	RA
1.17.0.2.	SINAPI	90408	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	15,44	35,67	BDI 1	43,48	671,33	RA
1.17.0.3.	SINAPI	87414	APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_03/2023	M2	98,54	27,17	BDI 1	33,12	3.263,64	RA
1.17.0.4.	SINAPI	87415	APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_03/2023	M2	7,60	35,96	BDI 1	43,84	333,18	RA
1.17.0.5.	SINAPI	87416	APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_03/2023	M2	9,70	41,01	BDI 1	49,99	484,90	RA
1.18.			REVESTIMENTO DE PISO					-	53.534,99	
1.18.0.1.	SINAPI	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	249,66	77,80	BDI 1	94,84	23.677,76	RA
1.18.0.2.	SINAPI	95240	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024	M2	115,84	20,80	BDI 1	25,36	2.937,70	RA
1.18.0.3.	SINAPI	88470	CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	M2	102,24	30,95	BDI 1	37,73	3.857,52	RA
1.18.0.4.	SINAPI	88476	CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	M2	13,60	24,69	BDI 1	30,10	409,36	RA
1.18.0.5.	SINAPI	104162	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022	M2	102,24	104,08	BDI 1	126,87	12.971,19	RA
1.18.0.6.	SINAPI	101741	RODAPÉ EM MARMORITE, ALTURA 10CM. AF_09/2020	M	120,50	27,20	BDI 1	33,16	3.995,78	RA
1.18.0.7.	SINAPI	87250	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE	M2	13,60	62,41	BDI 1	76,08	1.034,69	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1099627-48	Nº TransfereGOV 972123	PROPONENTE / TOMADOR Secretária de Segurança Pública do Estado de Goiás	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Anexo da Polícia de Senador Canedo			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 08-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Construção do anexo da delegacia de polícia de Senador Canedo	MUNICÍPIO / UF Senador Canedo/GO	BDI 1 21,90%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Construção do anexo da delegacia de polícia de Senador Canedo									573.592,83	
1.18.0.8.	SINAPI	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	13,60	108,94	BDI 1	132,80	1.806,08	RA
1.18.0.9.	Composição	COMP.10	(SIMILAR 104658)ASSENTAMENTO DE PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, EM CONCRETO APÓS CORTE DE CALÇADA	M²	13,96	167,18	BDI 1	203,79	2.844,91	RA
1.19.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL GERAL					-	22.995,15	
1.19.0.1.	Composição	ADM.1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - SERVIÇOS PRELIMINARES	Und	1,00	1.319,24	BDI 1	1.608,15	1.608,15	RA
1.19.0.2.	Composição	ADM.1.2.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TRANSPORTES	Und	1,00	390,68	BDI 1	476,24	476,24	RA
1.19.0.3.	Composição	ADM.1.3.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - SERVIÇOS EM TERRA	Und	1,00	163,20	BDI 1	198,94	198,94	RA
1.19.0.4.	Composição	ADM.1.4.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - FUNDAÇÃO E SONDAGEM	Und	1,00	361,35	BDI 1	440,49	440,49	RA
1.19.0.5.	Composição	ADM.1.5.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - ESTRUTURA DE CONCRETO	Und	1,00	2.785,83	BDI 1	3.395,93	3.395,93	RA
1.19.0.6.	Composição	ADM.1.6.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	Und	1,00	795,95	BDI 1	970,26	970,26	RA
1.19.0.7.	Composição	ADM.1.6.2.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS/ CABEAMENTO ESTRUTURADO	Und	1,00	435,17	BDI 1	530,47	530,47	RA
1.19.0.8.	Composição	ADM.1.7.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - APARELHOS, LOUÇAS E METAIS	Und	1,00	360,79	BDI 1	439,80	439,80	RA
1.19.0.9.	Composição	ADM.1.7.2.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - ÁGUA FRIA	Und	1,00	49,84	BDI 1	60,75	60,75	RA
1.19.0.10.	Composição	ADM.1.7.3.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - PLUVIAL E ESGOTO SANITÁRIO	Und	1,00	721,57	BDI 1	879,59	879,59	RA
1.19.0.11.	Composição	ADM.1.8.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - AR CONDICIONADO	Und	1,00	49,84	BDI 1	60,75	60,75	RA
1.19.0.12.	Composição	ADM.1.8.2.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - PREVENÇÃO E COMBATE INCÊNDIO	Und	1,00	119,06	BDI 1	145,13	145,13	RA
1.19.0.13.	Composição	ADM.1.9.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - ALVENARIA E DIVISÓRIAS	Und	1,00	1.480,33	BDI 1	1.804,52	1.804,52	RA
1.19.0.14.	Composição	ADM.1.10.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - IMPERMEABILIZAÇÃO	Und	1,00	435,17	BDI 1	530,47	530,47	RA
1.19.0.15.	Composição	ADM.1.11.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - ESTRUTURA METÁLICAS	Und	1,00	833,14	BDI 1	1.015,60	1.015,60	RA
1.19.0.16.	Composição	ADM.1.12.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - COBERTURAS	Und	1,00	1.443,14	BDI 1	1.759,19	1.759,19	RA
1.19.0.17.	Composição	ADM.1.13.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - ESQUADRIAS DE MADEIRA	Und	1,00	472,36	BDI 1	575,81	575,81	RA
1.19.0.18.	Composição	ADM.1.14.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - ESQUADRIAS METÁLICAS	Und	1,00	1.082,36	BDI 1	1.319,40	1.319,40	RA
1.19.0.19.	Composição	ADM.1.15.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - VIDROS	Und	1,00	49,84	BDI 1	60,75	60,75	RA
1.19.0.20.	Composição	ADM.1.16.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - REVESTIMENTOS DE PAREDES	Und	1,00	1.878,31	BDI 1	2.289,66	2.289,66	RA
1.19.0.21.	Composição	ADM.1.17.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - FORROS	Und	1,00	161,41	BDI 1	196,76	196,76	RA
1.19.0.22.	Composição	ADM.1.18.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - REVESTIMENTO DE PISO	Und	1,00	2.038,18	BDI 1	2.484,54	2.484,54	RA
1.19.0.23.	Composição	ADM.1.20.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - PINTURA GERAL	Und	1,00	1.368,76	BDI 1	1.668,52	1.668,52	RA
1.19.0.24.	Composição	ADM.1.21.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - DIVERSOS	Und	1,00	68,44	BDI 1	83,43	83,43	RA
1.20.			PINTURA GERAL					-	34.670,00	
1.20.0.1.	SINAPI	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	340,78	18,44	BDI 1	22,48	7.660,73	RA
1.20.0.2.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	340,78	4,74	BDI 1	5,78	1.969,71	RA
1.20.0.3.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	340,78	14,06	BDI 1	17,14	5.840,97	RA
1.20.0.4.	SINAPI	88496	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	131,28	34,16	BDI 1	41,64	5.466,50	RA
1.20.0.5.	SINAPI	88484	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	131,28	5,82	BDI 1	7,09	930,78	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1099627-48	Nº TransfereGOV 972123	PROPONENTE / TOMADOR Secretária de Segurança Pública do Estado de Goiás	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Anexo da Polícia de Senador Canedo			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 08-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Construção do anexo da delegacia de polícia de Senador Canedo	MUNICÍPIO / UF Senador Canedo/GO	BDI 1 21,90%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Construção do anexo da delegacia de polícia de Senador Canedo									573.592,83	
1.20.0.6.	SINAPI	104639	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	131,28	12,95	BDI 1	15,79	2.072,91	RA
1.20.0.7.	SINAPI	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	M2	239,78	5,65	BDI 1	6,89	1.652,09	RA
1.20.0.8.	SINAPI	88423	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_03/2024	M2	239,78	23,04	BDI 1	28,09	6.735,42	RA
1.20.0.9.	SINAPI	100719	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	4,74	11,73	BDI 1	14,30	67,78	RA
1.20.0.10.	SINAPI	100759	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	M2	4,74	55,06	BDI 1	67,12	318,15	RA
1.20.0.11.	SINAPI	102225	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	51,03	31,43	BDI 1	38,31	1.954,96	RA
1.21.			DIVERSOS					-	17.125,72	
1.21.0.1.	Composição	COMP.11	PLACA DE INAUGURAÇÃO AÇO ESCOVADO 40X60 CM	UND	1,00	1.256,47	BDI 1	1.531,64	1.531,64	RA
1.21.0.2.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	133,33	2,06	BDI 1	2,51	334,66	RA
1.21.0.3.	SINAPI	98504	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024	M2	50,00	13,53	BDI 1	16,49	824,50	RA
1.21.0.4.	SINAPI	94263	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	18,00	38,64	BDI 1	47,10	847,80	RA
1.21.0.5.	SINAPI	92398	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	104,75	106,41	BDI 1	129,71	13.587,12	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:
Declaramos que os serviços codificados com "AS" - Atribuido São Paulo atribuidos nos itens da planilha orçamentária foram verificados e está de acordo com os custos previsto e praticados em Goiás e não tem diferenças consideradas impactantes nos preços desta planilha orçamentária. Declaramos ainda foi utilizado os Encargos Sociais sobre a Mão de Obra sem Desoneração e as Leis Sociais estão em conformidade com o praticado pelo SINAPI Goiás

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Senador Canedo/GO
Local
PMv3.12

Responsável Técnico
Nome: Cláudio Alves Dias



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1099627-48	Nº TransfereGOV 972123	PROPONENTE / TOMADOR Secretária de Segurança Pública do Estado de Goiás	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Anexo da Polícia de Senador Canedo			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 08-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Construção do anexo da delegacia de polícia de Senador Canedo	MUNICÍPIO / UF Senador Canedo/GO	BDI 1 21,90%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Construção do anexo da delegacia de polícia de Senador Canedo									573.592,83

sexta-feira, 3 de outubro de 2025
Data

CREA/CAU: 7858/D-GO
ART/RRT: 1020240090040

RECURSO
↓