



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO COORDENAÇÃO DE POLÍCIA TÉCNICA CIENTÍFICA DE GOIÂNIA			
LOCALIDADE SINAPI GOIÂNIA	DATA BASE 11-24 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ICLR - 2ª ETAPA	MUNICÍPIO / UF GOIÂNIA	BDI 1 26,52%	BDI 2 28,29%	BDI 3 28,29%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ICLR - 2ª ETAPA									527.436,82	
1.			AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ICLR - 2ª ETAPA					-	527.436,82	
1.1.			DEMOLIÇÃO					-	2.844,09	
1.1.1.	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	23,94	8,98	BDI 1	11,36	271,96	RA
1.1.2.	GOINFRA	020149	DEMOLIÇÃO MANUAL DE DIVISÓRIA/PAINEL PRÉ-FABRICADO COM REAPROVEITAMENTO	m2	49,19	4,85	BDI 1	6,14	302,03	RA
1.1.3.	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	6,39	52,67	BDI 1	66,64	425,83	RA
1.1.4.	Composição	COMP.301	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL REF. GOINFRA	M3	19,39	74,04	BDI 1	93,68	1.816,46	RA
1.1.5.	Composição	COMP.300	DEMOLIÇÃO MANUAL DE BANCADA C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA REF. GOINFRA	M2	1,36	2,96	BDI 1	3,74	5,09	RA
1.1.6.	SINAPI	90447	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	2,30	7,81	BDI 1	9,88	22,72	RA
1.2.			ARQUITETURA					-	177.082,84	
1.2.1.	GOINFRA	100402	DIVISÓRIA PAINEL CEGO, RODAPE SIMPLES E PERFIL EM AÇO PINTADO	m2	191,35	135,12	BDI 1	170,95	32.711,28	RA
1.2.2.	Composição	COMP.341	REINSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS DEMOLIDAS COM REAPROVEITAMENTO	M2	41,81	11,88	BDI 1	15,03	628,40	RA
1.2.3.	SINAPI	90823	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	428,79	BDI 1	542,51	542,51	RA
1.2.4.	GOINFRA	261001	PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS	m2	5.977,57	11,01	BDI 1	13,93	83.267,55	RA
1.2.5.	GOINFRA	210501	FORRO DE GESSO COMUM	m2	250,45	36,62	BDI 1	46,33	11.603,35	RA
1.2.6.	GOINFRA	180303	PORTA DE ENROLAR C/FERRAGENS	m2	4,50	356,89	BDI 1	451,54	2.031,93	RA
1.2.7.	SINAPI	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021	M2	456,00	17,07	BDI 1	21,60	9.849,60	RA
1.2.8.	GOINFRA	100404	CONJUNTO DE FERRAGENS PARA PORTA DIVISORIA PERFIL AÇO PINTADO (INCLUSO INSTALAÇÃO)	Un	12,00	600,00	BDI 1	759,12	9.109,44	RA
1.2.9.	GOINFRA	271608	BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO	m2	3,76	482,32	BDI 1	610,23	2.294,46	RA
1.2.10.	SINAPI	86900	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	172,10	BDI 1	217,74	217,74	RA
1.2.11.	SINAPI	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	21,90	12,60	BDI 1	15,94	349,09	RA
1.2.12.	GOINFRA	261301	EMASSAMENTO COM MASSA PVA UMA DEMA0	m2	272,35	7,74	BDI 1	9,79	2.666,31	RA
1.2.13.	GOINFRA	200101	CHAPISCO COMUM	m2	43,79	5,52	BDI 1	6,98	305,65	RA
1.2.14.	GOINFRA	200403	REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3)	m2	43,79	16,80	BDI 1	21,26	930,98	RA
1.2.15.	SINAPI	91330	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	852,26	BDI 1	1.078,28	1.078,28	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO COORDENAÇÃO DE POLÍCIA TÉCNICA CIENTÍFICA DE GOIANIA			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 11-24 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ICLR - 2ª ETAPA	MUNICÍPIO / UF GOIÂNIA	BDI 1 26,52%	BDI 2 28,29%	BDI 3 28,29%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO ↓
AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ICLR - 2ª ETAPA									527.436,82	
1.2.16.	SINAPI	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	2,20	106,22	BDI 1	134,39	295,66	RA
1.2.17.	SINAPI	105032	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	M	9,00	31,87	BDI 1	40,32	362,88	RA
1.2.18.	SINAPI	105024	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	M	17,70	49,28	BDI 1	62,35	1.103,60	RA
1.2.19.	GOINFRA	180309	PORTÃO DE CORRER E ABRIR CONJUGADO PT-8 C/FERRAGENS	m2	5,04	415,34	BDI 1	525,49	2.648,47	RA
1.2.20.	GOINFRA	180506	PORTA DE CORRER DE 04 FOLHAS EM VIDRO (DUAS FIXAS E DUAS MÓVEIS) PF-6 C/ FERRAGENS	m2	8,40	306,23	BDI 1	387,44	3.254,50	RA
1.2.21.	SINAPI	103327	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	43,79	109,21	BDI 1	138,17	6.050,46	RA
1.2.22.	SINAPI	96111	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	81,20	53,14	BDI 1	67,23	5.459,08	RA
1.2.23.	Composição	COMP.344	INSTALAÇÃO DE JANELA ESQUADRIA DE ALUMÍNIO - EXCLUSIVE A JANELA, APENAS A INSTALAÇÃO.	M2	7,20	35,31	BDI 1	44,67	321,62	RA
1.3.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					-	198.284,37	
1.3.1.	Composição	COMP.86	CANALETA VENTILADA PVC TIPO ABERTA COM TAMPA 20X20 - COR BRANCA	M	66,00	16,02	BDI 1	20,27	1.337,82	RA
1.3.2.	Composição	COMP.81	CANALETA VENTILADA PVC TIPO ABERTA COM TAMPA 30X30 - COR BRANCA	M	1.192,73	26,36	BDI 1	33,35	39.777,55	RA
1.3.3.	GOINFRA	070563	CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 2,5 MM2	m	10.004,72	4,38	BDI 1	5,54	55.426,15	RA
1.3.4.	GOINFRA	070564	CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2	m	2.882,00	5,96	BDI 1	7,54	21.730,28	RA
1.3.5.	GOINFRA	070565	CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 6 MM2	m	1.265,66	7,51	BDI 1	9,50	12.023,77	RA
1.3.6.	GOINFRA	070570	CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 10 MM2	M	1.045,77	11,42	BDI 1	14,45	15.111,38	RA
1.3.7.	GOINFRA	070571	CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 16 MM2	M	284,35	18,28	BDI 1	23,13	6.577,02	RA
1.3.8.	SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	31,00	11,27	BDI 1	14,26	442,06	RA
1.3.9.	SINAPI	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	161,00	13,07	BDI 1	16,54	2.662,94	RA
1.3.10.	SINAPI	93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	8,00	14,53	BDI 1	18,38	147,04	RA
1.3.11.	SINAPI	93658	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	9,00	20,89	BDI 1	26,43	237,87	RA
1.3.12.	SINAPI	93671	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	22,00	77,95	BDI 1	98,62	2.169,64	RA
1.3.13.	SINAPI	93672	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00	84,67	BDI 1	107,12	428,48	RA
1.3.14.	SINAPI	93673	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	8,00	93,40	BDI 1	118,17	945,36	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO COORDENAÇÃO DE POLÍCIA TÉCNICO CIENTÍFICA DE GOIANIA			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 11-24 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ICLR - 2ª ETAPA	MUNICÍPIO / UF GOIÂNIA	BDI 1 26,52%	BDI 2 28,29%	BDI 3 28,29%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO ↓
AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ICLR - 2ª ETAPA									527.436,82	
1.3.15.	SINAPI	101894	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	150,77	BDI 1	190,75	572,25	RA
1.3.16.	COMPOSIÇÃO	COMP.343	TOMADA INDUSTRIAL DE EMBUTIR 3P+T 30 A, 440 V, COM TRAVA, COM PLACA	UN	1,00	47,72	BDI 1	60,38	60,38	RA
1.3.17.	GOINFRA	071450	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA	Un	13,00	133,78	BDI 1	169,26	2.200,38	RA
1.3.18.	Composição	COMP.85	REPOSICIONAMENTO DE LUMINÁRIA EMBUTIDA NO FORRO (SERVIÇO)	UN	9,00	9,04	BDI 1	11,44	102,96	RA
1.3.19.	Composição	COMP.100	Luminária Comercial de Embutir com Chapa de Aço e Refletor Alumínio sem Aletas INCLUSO INSTALAÇÃO E LAMPADAS LED	UN	7,00	164,88	BDI 1	208,61	1.460,27	RA
1.3.20.	SINAPI	95817	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	220,00	29,69	BDI 1	37,56	8.263,20	RA
1.3.21.	SINAPI	104402	CONDULETE DE PVC, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	22,00	20,21	BDI 1	25,57	562,54	RA
1.3.22.	GOINFRA	070930	CONDULETE METÁLICO - ADAPTADOR DE SAÍDA 3/4"	un	330,00	4,91	BDI 1	6,21	2.049,30	RA
1.3.23.	GOINFRA	070932	CONDULETE METÁLICO - TAMPÃO DE 3/4"	un	611,00	1,26	BDI 1	1,59	971,49	RA
1.3.24.	SINAPI	95818	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	27,00	41,14	BDI 1	52,05	1.405,35	RA
1.3.25.	GOINFRA	070931	CONDULETE METÁLICO - ADAPTADOR DE SAÍDA 1"	un	55,00	5,75	BDI 1	7,27	399,85	RA
1.3.26.	GOINFRA	070933	CONDULETE METÁLICO - TAMPÃO DE 1"	un	75,00	1,26	BDI 1	1,59	119,25	RA
1.3.27.	Composição	COMP.27	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC PARA 18 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	UN	11,00	308,35	BDI 1	390,12	4.291,32	RA
1.3.28.	Composição	COMP.28	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC PARA 28 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	UN	5,00	436,50	BDI 1	552,26	2.761,30	RA
1.3.29.	Composição	COMP.29	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC PARA 12 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	UN	10,00	385,83	BDI 1	488,15	4.881,50	RA
1.3.30.	COMPOSIÇÃO	COMP.342	TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + MÓDULO) - INSTALADA	UN	443,00	16,35	BDI 1	20,69	9.165,67	RA
1.4.			CABEAMENTO ESTRUTURADO					-	149.225,52	
1.4.1.	GOINFRA	070626	CABO UTP-4P, CAT. 6 , 24 AWG	M	15.974,20	5,23	BDI 1	6,62	105.749,20	RA
1.4.2.	SINAPI	98268	CABO TELEFÔNICO CI-50 20 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	46,90	17,89	BDI 1	22,63	1.061,35	RA
1.4.3.	SINAPI	98270	CABO TELEFÔNICO CI-50 50 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	96,10	36,63	BDI 1	46,34	4.453,27	RA
1.4.4.	SINAPI	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	169,00	41,01	BDI 1	51,89	8.769,41	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA	Apelido do Empreendimento COORDENAÇÃO DE POLÍCIA TÉCNICA CIENTÍFICA DE GOIANIA			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 11-24 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ICLR - 2ª ETAPA	MUNICÍPIO / UF GOIÂNIA	BDI 1 26,52%	BDI 2 28,29%	BDI 3 28,29%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ICLR - 2ª ETAPA									527.436,82	
1.4.5.	SINAPI	100555	RACK ABERTO EM COLUNA 44U PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	1,00	1.408,80	BDI 1	1.782,41	1.782,41	RA
1.4.6.	Composição	COMP.81	CANALETA VENTILADA PVC TIPO ABERTA COM TAMPA 30X30 - COR BRANCA	M	768,00	26,36	BDI 1	33,35	25.612,80	RA
1.4.7.	GOINFRA	071190	ELETROCALHA PRÉ-ZINCADA, CH. 22, PERFIL "C" COM ABAS 50X50 MM SEM TAMPA	M	25,00	34,94	BDI 1	44,21	1.105,25	RA
1.4.8.	GOINFRA	072376	TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA DE 50 X 50 MM	M	25,00	13,87	BDI 1	17,55	438,75	RA
1.4.9.	GOINFRA	071796	ORGANIZADOR DE CABOS (GUIA) PARA RACK 19" 1U	Un	6,00	33,34	BDI 1	42,18	253,08	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

GOIÂNIA
Local
quinta-feira, 8 de maio de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: LUIZ HENRIQUE PEREIRA DA COSTA
CREA/CAU: 16.810-D/DF
ART/RRT: 1020240344387