

Sector : OBRAS - Departamento de Obras - SENGE Valores expressos em Reais (R\$)  
 Ano : 2025 Data orçamento: 08/09/2025  
 Orçamento : 89 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE ITAPURANGA-GO  
 Versão : 2 - ONERADO  
 Dimensão : 740,990 M2 Data base: 01/04/2025  
 Observação : GOINFRA 04/25 SINAPI-GO - 06/25 ORSE-SE -05/25 DER-ES 05/25 SEDOP-PA - 02/25  
 SIURB-SP 07/24 SETOP-MG - 04/25  
 PESQUISA MERCADO REALIZADA NO MÊS 06/2025 CDHU 198 -05/25 SUDECAP- 04/25  
 SBC-05/25

**01 - SERVIÇOS INICIAIS**

Tipo	Origem	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
Serv	OUTROS	MP-GO 20.72	TAPUME COM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,5 mm COM PORTÕES DE ACESSO PARA CAMINHÕES E PEDESTRES, INCLUSO FERRAGENS	25,07	M²	132,000	118,38	15.626,16
Serv	OUTROS	MP-GO 20.06	ABRIGO PARA ARMAÇÃO DE AÇO - CENTRAL DE CORTE E DOBRA - PADRÃO MP-GO 8,52 M²	25,07	UN	1,000	1.291,51	1.291,51
Serv	OUTROS	MP-GO 20.05	ABRIGO PARA SERRA - CENTRAL DE CARPINTARIA 4,88m²	25,07	UN	1,000	956,36	956,36
Serv	OUTROS	MP-GO 20.23	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE JUNTO AO CREA-GO PARA SERVIÇOS/ OBRAS ACIMA DE R\$ 15.000,00	25,07	UN	2,000	339,53	679,06
Serv	OUTROS	MP-GO 20.601	LOCAÇÃO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS, INCLUSIVE NIVELADOR, COM CONFECÇÃO DE GABARITO EM TÁBUA	25,07	M²	340,500	21,25	7.235,63
Serv	GOINFRA	G021301	PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA	25,07	M2	1,000	490,24	490,24
Serv	GOINFRA	G020212	BARRACÃO DE OBRAS PADRÃO GOINFRA ( BLOCOS,COBERTURAS,PASSARELAS E MÓVEIS), SEM ALOJAMENTO E LAVANDERIA , COM PINTURA, EM CONSONÂNCIA COM AS NR's, EM ESPECIAL A NR-18, INCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS - ( COM REAPROVEITAMENTO 1 VEZ ).	25,07	M2	93,000	372,93	34.682,49
Serv	GOINFRA	G020302	DEPÓSITO PARA CIMENTO TIPO I COM PINTURA PADRÃO GOINFRA (2,20 X 2,262M) A=4,98 M2 ( C/ REAPROV. 1 VEZ ) - INCLUSO PALETES	25,07	UN	1,000	2.749,49	2.749,49
Serv	GOINFRA	G020400	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA (INCLUSO RETIRADA DO ESGOTO SANITÁRIO) - PD. GOINFRA	25,07	UN	1,000	4.057,91	4.057,91
Serv	GOINFRA	G020501	LIGAÇÃO PROVISÓRIA LUZ E FORÇA - PD. GOINFRA	25,07	UN	1,000	6.125,25	6.125,25
Serv	GOINFRA	G020202	RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO	25,07	M2	800,000	3,43	2.744,00
Serv	GOINFRA	G041006	TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM	25,07	M3XKM	800,000	3,40	2.720,00
Serv	GOINFRA	G020107	CORTE, DESTOCAMENTO, RETIRADA E REATERRO (MANUAIS) DE ÁRVORE GRANDE PORTE (H = 8 A 10 M / DIÂMETRO TRONCO 60 A 70CM E COPA DE 10 A 13M ) C/ TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA	25,07	UN	4,000	666,26	2.665,04
<b>Total do grupo:</b>								<b>82.023,14</b>

**02 - SERVIÇOS GERAIS**

**02.01 - Muro de Divisa**

Tipo	Origem	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
Serv	OUTROS	MP-GO 270.312	MURO DE ALVENARIA TIJOLO FURADO 1/2 VEZ ( H=2,50M) COM FUNDAÇÃO - SEM REVESTIMENTO	25,07	M2	80,300	162,57	13.054,37
Serv	GOINFRA	G060160	EPS 20 MM PARA JUNTA DILATAÇÃO	25,07	M2	1,000	39,68	39,68
Serv	OUTROS	MP-GO 270.312	MURO DE ALVENARIA TIJOLO FURADO 1/2 VEZ ( H=2,50M) COM FUNDAÇÃO - SEM REVESTIMENTO	25,07	M2	69,080	162,57	11.230,34

Sector : OBRAS - Departamento de Obras - SENGE Valores expressos em Reais (R\$)  
 Ano : 2025 Data orçamento: 08/09/2025  
 Orçamento : 89 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE ITAPURANGA-GO  
 Versão : 2 - ONERADO  
 Dimensão : 740,990 M2 Data base: 01/04/2025  
 Observação : GOINFRA 04/25 SINAPI-GO - 06/25 ORSE-SE -05/25 DER-ES 05/25 SEDOP-PA - 02/25  
 SIURB-SP 07/24 SETOP-MG - 04/25  
 PESQUISA MERCADO REALIZADA NO MÊS 06/2025 CDHU 198 -05/25 SUDECAP- 04/25  
 SBC-05/25

Tipo	Origem	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
Serv	GOINFRA	G200403	REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3)	25,07	M2	321,430	21,92	7.045,75
Serv	GOINFRA	G200101	CHAPISCO COMUM	25,07	M2	321,430	7,08	2.275,72
Serv	GOINFRA	G201410	MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA EM MURO/PLATIBANDA ( A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM)	25,07	M2	59,790	82,45	4.929,69
Serv	OUTROS	MP-GO 260.601	PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA ( MASSA PREMIUM) INCLUSO SELADOR ACRÍLICO	25,07	M2	321,430	35,08	11.275,76

### 02.02 - Fechamentos/Andaimes

Tipo	Origem	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
Serv	GOINFRA	G060105	ANDAIME METALICO FACHADEIRO ( ALUGUEL/MES)	25,07	M2XMES	651,090	29,08	18.933,70
Serv	GOINFRA	G060104	ANDAIME METALICO TORRE (ALUGUEL/MES)	25,07	MXMES	70,400	45,04	3.170,82
Serv	OUTROS	MP-GO 20.255	LIMPEZA PERIODICA DO CANTEIRO DE OBRAS, CONSIDERANDO O EMPREGO DE 2 SERVENTES POR MES	25,07	MES	12,000	34,29	411,48
Serv	OUTROS	MP-GO 20.903	FECHAMENTO REMOVÍVEL DE VÃO DE PORTAS, EM MADEIRA (VÃO DO ELEVADOR) - 1 MONTAGEM EM OBRA	25,07	M2	5,450	72,55	395,40
Serv	OUTROS	MP-GO 21.101	LOCAÇÃO DE DUTO COLETOR DE ENTULHO	25,07	MXMES	90,000	118,60	10.674,00
<b>Total do grupo:</b>								<b>83.436,71</b>

### 03 - TRANSPORTES

Tipo	Origem	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
Serv	GOINFRA	G030101	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO INCLUSO A CARGA MANUAL	25,07	M3	51,870	61,75	3.202,97
Serv	GOINFRA	G030110	TRANSPORTE DE MATERIAIS/ EQUIPAMENTOS/OUTROS ( INCLUSIVE OS DA MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO ) - CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA 15 T ( INCLUSO NO VALOR O RETORNO )	25,07	TKM	9.780,000	0,84	8.215,20
Serv	GOINFRA	G030112	CARGA DOS MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/ OUTROS ( INCLUSO HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO)	25,07	UN	1,000	235,68	235,68
Serv	GOINFRA	G030113	DESCARGA DOS MATERIAIS/ EQUIPAMENTOS/OUTROS ( INCLUSO HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO)	25,07	UN	1,000	235,68	235,68
Serv	GOINFRA	G030114	MOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE )	25,07	UN	1,000	471,39	471,39
Serv	GOINFRA	G030116	DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE )	25,07	UN	1,000	471,39	471,39
<b>Total do grupo:</b>								<b>12.832,31</b>

### 04 - SERVIÇO EM TERRA

Tipo	Origem	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
Serv	GOINFRA	G040101	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. ( OBRAS CIVIS)	25,07	M3	51,350	43,96	2.257,35
Serv	GOINFRA	G041004	ESCAVACAO MECANICA	25,07	M3	209,360	2,99	625,99
Serv	GOINFRA	G040904	REATERRO COM APOLOAMENTO MECÂNICO	25,07	M3	143,000	4,90	700,70
Serv	GOINFRA	G041006	TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM	25,07	M3XKM	331,800	3,40	1.128,12

Sector : OBRAS - Departamento de Obras - SENGE Valores expressos em Reais (R\$)  
 Ano : 2025 Data orçamento: 08/09/2025  
 Orçamento : 89 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE ITAPURANGA-GO  
 Versão : 2 - ONERADO  
 Dimensão : 740,990 M2 Data base: 01/04/2025  
 Observação : GOINFRA 04/25 SINAPI-GO - 06/25 ORSE-SE -05/25 DER-ES 05/25 SEDOP-PA - 02/25  
 SIURB-SP 07/24 SETOP-MG - 04/25  
 PESQUISA MERCADO REALIZADA NO MÊS 06/2025 CDHU 198 -05/25 SUDECAP- 04/25  
 SBC-05/25

Tipo	Origem	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
Serv	GOINFRA	G040902	REATERRO COM APILOAMENTO	25,07	M3	30,900	29,13	900,12
Serv	GOINFRA	G040905	APILOAMENTO MECÂNICO	25,07	M2	132,000	0,55	72,60
<b>Total do grupo:</b>								<b>5.684,88</b>

## 05 - FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES

### 05.01 - Execução das Estacas

Tipo	Origem	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
Serv	GOINFRA	G050250	TRAÇO DE CONCRETO	25,07	UN	1,000	1.859,32	1.859,32
Serv	GOINFRA	G050251	CORPO DE PROVA	25,07	UN	10,000	18,76	187,60
Serv	OUTROS	MP-GO 50.18	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PERFURAÇÃO PARA ESTACA ESCAVADA	25,07	UN	1,000	3.048,81	3.048,81
Serv	OUTROS	MP-GO 60.298	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA TIPO TRADO ROTATIVO (CUSTO VARIÁVEL)	25,07	KM	162,000	24,64	3.991,68
Serv	OUTROS	MP-GO 50.600	PERFURAÇÃO MECÂNICA DE ESTACA TIPO TRADO ROTATIVO, INCLUSIVE AFASTAMENTO LATERAL, EXCLUSIVE ARMAÇÃO, CONCRETO ESTRUTURAL, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO.	25,07	M3	78,120	102,86	8.035,42
Serv	GOINFRA	G051030	PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK =25 MPA	25,07	M3	78,120	641,31	50.099,14
Serv	GOINFRA	G051055	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (O.C.)	25,07	M3	78,120	60,06	4.691,89
Serv	GOINFRA	G052003	ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS)	25,07	KG	821,100	13,52	11.101,27
Serv	GOINFRA	G052005	ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)	25,07	KG	24,700	13,46	332,46
Serv	GOINFRA	G052006	ACO CA 50-A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS)	25,07	KG	2.861,100	14,47	41.400,12
Serv	GOINFRA	G052014	ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	25,07	KG	8,000	14,66	117,28

### 05.02 - Execução dos Blocos de Coroamento

Tipo	Origem	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
Serv	OUTROS	MP-GO 50.100	CORTE E PREPARO DE CABEÇA/ARRASAMENTO MECANIZADO DE ESTACA PARA BLOCO DE COROAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO	25,07	M3	4,500	125,52	564,84
Serv	GOINFRA	G050901	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS /BLOCOS)	25,07	M3	76,830	55,67	4.277,13
Serv	GOINFRA	G050902	APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS)	25,07	M2	47,740	6,85	327,02
Serv	GOINFRA	G050903	REATERRO COM APILOAMENTO MANUAL ( BLOCOS/SAPATAS)	25,07	M3	42,130	29,13	1.227,25
Serv	GOINFRA	G051030	PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK =25 MPA	25,07	M3	39,250	641,31	25.171,42
Serv	GOINFRA	G051026	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- (O.C.)	25,07	M3	39,250	50,17	1.969,17
Serv	GOINFRA	G052003	ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS)	25,07	KG	19,000	13,52	256,88
Serv	GOINFRA	G052004	ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)	25,07	KG	204,500	13,51	2.762,80
Serv	GOINFRA	G052005	ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)	25,07	KG	201,300	13,46	2.709,50
Serv	GOINFRA	G052006	ACO CA 50-A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS)	25,07	KG	316,700	14,47	4.582,65
Serv	GOINFRA	G052007	ACO CA - 50 - 16,0 MM (5/8") - (OBRAS CIVIS)	25,07	KG	35,400	14,28	505,51
Serv	GOINFRA	G052014	ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	25,07	KG	278,300	14,66	4.079,88

Setor : OBRAS - Departamento de Obras - SENGE Valores expressos em Reais (R\$)  
 Ano : 2025 Data orçamento: 08/09/2025  
 Orçamento : 89 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE ITAPURANGA-GO  
 Versão : 2 - ONERADO  
 Dimensão : 740,990 M2 Data base: 01/04/2025  
 Observação : GOINFRA 04/25 SINAPI-GO - 06/25 ORSE-SE -05/25 DER-ES 05/25 SEDOP-PA - 02/25  
 SIURB-SP 07/24 SETOP-MG - 04/25  
 PESQUISA MERCADO REALIZADA NO MÊS 06/2025 CDHU 198 -05/25 SUDECAP- 04/25  
 SBC-05/25

Tipo	Origem	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
------	--------	--------	----------------------	-----	-------	------	-------------	-------------

**05.03 - Execução do Arrimo/Contenção**

Tipo	Origem	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
Serv	OUTROS	MP-GO 50.85	ESTACA A TRADO DIAM.30 CM ( SOMENTE PERFURAÇÃO MANUAL)	25,07	M	93,000	27,99	2.603,07
Serv	GOINFRA	G052005	ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS )	25,07	KG	187,200	13,46	2.519,71
Serv	GOINFRA	G052014	ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	25,07	KG	100,800	14,66	1.477,73
Serv	GOINFRA	G051030	PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK =25 MPA	25,07	M3	7,420	641,31	4.758,52
Serv	GOINFRA	G051026	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- (O.C.)	25,07	M3	7,420	50,17	372,26
Serv	GOINFRA	G060206	FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=1V - ( OBRAS CIVIS)	25,07	M2	14,500	237,46	3.443,17
Serv	GOINFRA	G110107	CORTINA CANALETA CONCRETO 19X19X19 PARA SER CHEIA CONCRETO ARMADO (0, 0947M3/M2) - EXCLUSO O CONCRETO	25,07	M2	22,300	165,53	3.691,32
Serv	OUTROS	MP-GO 60.62	GRAUTEAMENTO - PREPARO E APLICAÇÃO	25,07	M3	1,110	4.105,54	4.557,15
<b>Total do grupo:</b>								<b>196.721,97</b>

**06 - ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO**

Tipo	Origem	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
Serv	GOINFRA	G060213	FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM-VIGA/PILAR U=2V - ( OBRAS CIVIS)	25,07	M2	1.189,970	160,87	191.430,47
Serv	GOINFRA	G060303	ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS)	25,07	KG	337,800	13,52	4.567,06
Serv	GOINFRA	G060304	ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)	25,07	KG	609,800	13,51	8.238,40
Serv	GOINFRA	G060305	ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS )	25,07	KG	1.135,400	13,46	15.282,48
Serv	GOINFRA	G060306	ACO CA-50A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS )	25,07	KG	2.338,700	14,47	33.840,99
Serv	GOINFRA	G060307	ACO CA-50 - 16,0 MM (5/8") - (OBRAS CIVIS)	25,07	KG	2.561,900	14,28	36.583,93
Serv	GOINFRA	G060308	ACO CA 50-A - 20,0 MM (3/4") - (OBRAS CIVIS)	25,07	KG	831,800	14,22	11.828,20
Serv	GOINFRA	G060314	ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	25,07	KG	1.152,200	14,66	16.891,25
Serv	GOINFRA	G060486	TRAÇO DE CONCRETO	25,07	UN	1,000	1.859,32	1.859,32
Serv	GOINFRA	G060487	CORPO DE PROVA	25,07	UN	20,000	18,76	375,20
Serv	GOINFRA	G060517	PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK =25 MPA	25,07	M3	108,380	641,31	69.505,18
Serv	GOINFRA	G060802	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA - (O.C.)	25,07	M3	108,380	61,91	6.709,81
Serv	GOINFRA	G060103	ESCORAMENTO METALICO - VIGAS/LAJES ( ALUGUEL/MES)	25,07	M2XM ES	306,200	29,85	9.140,07
Serv	OUTROS	MP-GO 60.550	LAJE PRÉ-MOLDADA TRELIÇADA ENCHIMENTO EM EPS, ALTURA TOTAL DE 12 CM, INCLUINDO MONTAGEM DAS VIGOTAS TRELIÇADAS, EPS, ARMAÇÃO NEGATIVA, DE DISTRIBUIÇÃO E COMPLEMENTARES, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA E SUA RETIRADA (EXCLUSO CONCRETO CAPEAMENTO) - CONTEMPLA PROJETO DE MONTAGEM E ART DE EMPRESA ESPECIALIZADA	25,07	M2	223,370	157,51	35.183,01

Sector : OBRAS - Departamento de Obras - SENGE Valores expressos em Reais (R\$)  
 Ano : 2025 Data orçamento: 08/09/2025  
 Orçamento : 89 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE ITAPURANGA-GO  
 Versão : 2 - ONERADO  
 Dimensão : 740,990 M2 Data base: 01/04/2025  
 Observação : GOINFRA 04/25 SINAPI-GO - 06/25 ORSE-SE -05/25 DER-ES 05/25 SEDOP-PA - 02/25  
 SIURB-SP 07/24 SETOP-MG - 04/25  
 PESQUISA MERCADO REALIZADA NO MÊS 06/2025 CDHU 198 -05/25 SUDECAP- 04/25  
 SBC-05/25

Tipo	Origem	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
Serv	OUTROS	MP-GO 60.551	LAJE PRÉ-MOLDADA TRELIÇADA ENCHIMENTO EM EPS, ALTURA TOTAL DE 16 CM, INCLUINDO MONTAGEM DAS VIGOTAS TRELIÇADAS, EPS, ARMAÇÃO NEGATIVA, DE DISTRIBUIÇÃO E COMPLEMENTARES, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA E SUA RETIRADA (EXCLUSO CONCRETO CAPEAMENTO) - CONTEMPLA PROJETO DE MONTAGEM E ART DE EMPRESA ESPECIALIZADA	25,07	M2	366,930	180,95	66.395,98
Serv	OUTROS	MP-GO 60.321	LAJE PRÉ-MOLDADA TRELIÇADA ENCHIMENTO EM EPS, ALTURA TOTAL DE 21 CM, INCLUINDO MONTAGEM DAS VIGOTAS TRELIÇADAS, EPS, ARMAÇÃO NEGATIVA, DE DISTRIBUIÇÃO E COMPLEMENTARES, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA E SUA RETIRADA (EXCLUSO CONCRETO CAPEAMENTO) - CONTEMPLA PROJETO DE MONTAGEM E ART DE EMPRESA ESPECIALIZADA	25,07	M2	13,450	227,00	3.053,15
Serv	GOINFRA	G030110	TRANSPORTE DE MATERIAIS/ EQUIPAMENTOS/OUTROS ( INCLUSIVE OS DA MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO ) - CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA 15 T ( INCLUSO NO VALOR O RETORNO )	25,07	TKM	2.430,000	0,84	2.041,20
Serv	OUTROS	MP-GO 120.04	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE A SER ADICIONADO AO CONCRETO EM VIGAS BALDRAMES	25,07	M3	14,800	34,62	512,38
Serv	OUTROS	MP-GO 120.25	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS COM TINTA ASFÁLTICA, QUATRO DEMÃOS	25,07	M2	213,500	25,50	5.444,25
<b>Total do grupo:</b>								<b>518.882,33</b>

**07 - INST. ELÉT./TELEFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO**

**07.01 - ENTRADA DE ENERGIA / SUBESTAÇÃO / MEDIÇÃO**

Tipo	Origem	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
Serv	GOINFRA	G071997	POSTE - FUNDAÇÃO EM CONCRETO SIMPLES DA BASE DOS POSTES 11/600 PARA TRAFÓ ( DIAM. 1000MM)	25,07	M	1,800	881,23	1.586,21
Serv	GOINFRA	G072080	POSTE/TRAFÓ - CAMINHÃO MUNCK 12 TON . (MÍNIMO 4H/DIA)	25,07	H	8,000	250,14	2.001,12
Serv	GOINFRA	G072600	TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 75 KVA 13, 8KV - A ÓLEO	25,07	UN	1,000	23.547,37	23.547,37
Serv	GOINFRA	G071476	ISOLADOR DE ANCORAGEM POLIMÉRICO 15KV	25,07	UN	3,000	136,81	410,43
Serv	GOINFRA	G071795	OLHAL PARA PARAFUSO	25,07	UN	3,000	36,72	110,16
Serv	GOINFRA	G070791	CHAVE FUSIVEL, 15 KV, 100A, (CHAVE MATHEUS)	25,07	UN	3,000	650,33	1.950,99
Serv	GOINFRA	G071833	PARA RAIOS DISTRIBUIDOR POLIMÉRICO ÓXIDO DE ZINCO S/CENTELHADOR C/ DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO 15KV, 10KA	25,07	UN	3,000	362,50	1.087,50
Serv	GOINFRA	G072145	PROTETOR PARA PARA-RAIO POLIMÉRICO	25,07	UN	3,000	30,63	91,89
Serv	GOINFRA	G071750	MANILHA-SAPATILHA EM AÇO GALVANIZADO	25,07	UN	3,000	42,96	128,88
Serv	GOINFRA	G070519	CABO DE COBRE XLPE (90°C) 15 KV - 50 MM2	25,07	M	12,000	131,86	1.582,32
Serv	GOINFRA	G071835	PARAFUSO CABEÇA ABAULADA (FRANCES) M16 X 45 MM	25,07	UN	4,000	5,39	21,56

Sector : OBRAS - Departamento de Obras - SENGE Valores expressos em Reais (R\$)  
 Ano : 2025 Data orçamento: 08/09/2025  
 Orçamento : 89 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE ITAPURANGA-GO  
 Versão : 2 - ONERADO  
 Dimensão : 740,990 M2 Data base: 01/04/2025  
 Observação : GOINFRA 04/25 SINAPI-GO - 06/25 ORSE-SE -05/25 DER-ES 05/25 SEDOP-PA - 02/25  
 SIURB-SP 07/24 SETOP-MG - 04/25  
 PESQUISA MERCADO REALIZADA NO MÊS 06/2025 CDHU 198 -05/25 SUDECAP- 04/25  
 SBC-05/25

Tipo	Origem	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
Serv	GOINFRA	G071837	PARAFUSO CABEÇA ABAULADA (FRANCES) M16 X 70 MM	25,07	UN	6,000	7,17	43,02
Serv	GOINFRA	G071020	CONECTOR PARALELO DE ALUMÍNIO CA/ CU 10-1/0 COM 01 PARAFUSO	25,07	UN	2,000	33,13	66,26
Serv	GOINFRA	G071365	GRAMPO DE ANCORAGEM POLIMÉRICO	25,07	UN	3,000	64,41	193,23
Serv	GOINFRA	G071217	ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 3" - PESADO	25,07	M	6,000	168,21	1.009,26
Serv	GOINFRA	G071157	CURVA DE 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO DIAM. 3"	25,07	UN	1,000	278,26	278,26
Serv	GOINFRA	G071707	LUVA EM AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO 3"	25,07	UN	3,000	52,22	156,66
Serv	GOINFRA	G070506	CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 3"	25,07	UN	1,000	60,03	60,03
Serv	GOINFRA	G070229	ARAME GALVANIZADO 12 BWG	25,07	KG	2,000	61,43	122,86
Serv	GOINFRA	G071381	HASTE REV.COBRE(COPPERWELD) 5/8" X 3,00 M C/CONECTOR	25,07	UN	6,000	200,26	1.201,56
Serv	GOINFRA	G070256	ATERRAMENTO - SOLDA EXOTÉRMICA - CARTUCHO 115 G	25,07	UN	12,000	42,26	507,12
Serv	GOINFRA	G070512	CABO FLEXÍVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV - 35 MM2	25,07	M	40,000	47,28	1.891,20
Serv	GOINFRA	G070544	CABO DE COBRE NU 50 MM2 (2,25 M/KG)	25,07	M	30,000	65,47	1.964,10
Serv	GOINFRA	G070542	CABO DE COBRE NU 25 MM2 (4,73 M/KG)	25,07	M	12,000	32,99	395,88
Serv	GOINFRA	G070541	CABO DE COBRE NU 16 MM2 (6,94 M/KG)	25,07	M	1,000	23,84	23,84
Serv	GOINFRA	G070422	BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1"	25,07	PR	1,000	3,89	3,89
Serv	GOINFRA	G070427	BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3"	25,07	PR	5,000	25,38	126,90
Serv	GOINFRA	G072532	TERMINAL DE PRESSAO 50 MM2	25,07	UN	1,000	29,95	29,95
Serv	GOINFRA	G072528	TERMINAL DE PRESSAO 35 MM2	25,07	UN	2,000	26,59	53,18
Serv	GOINFRA	G072523	TERMINAL DE PRESSAO 25 MM2	25,07	UN	1,000	26,30	26,30
Serv	GOINFRA	G072520	TERMINAL DE PRESSAO 16 MM2	25,07	UN	1,000	22,16	22,16
Serv	GOINFRA	G071202	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1"	25,07	M	3,000	19,49	58,47
Serv	GOINFRA	G071207	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3"	25,07	M	7,000	76,47	535,29
Serv	GOINFRA	G071142	CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM . 1"	25,07	UN	1,000	10,79	10,79
Serv	GOINFRA	G071147	CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM . 3"	25,07	UN	1,000	76,59	76,59
Serv	GOINFRA	G071742	LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1"	25,07	UN	2,000	5,10	10,20
Serv	GOINFRA	G071747	LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3"	25,07	UN	4,000	38,02	152,08
Serv	GOINFRA	G071761	MURETA DE MEDIÇÃO EM ALVENARIA 1 1/2 V.(35CM) REBOCADA, C/ PINTURA ACRÍLICA E LAJE EM CONCRETO 20MPA MALHA 8.0MM CADA 10CM REVESTIDA C/ ARGAMASSA 1:3 C/ IMPERMEABILIZANTE	25,07	M2	4,100	558,02	2.287,88
Serv	GOINFRA	G070633	CAIXA DE PASSAGEM - ESCAVAÇÃO MANUAL / REATERRO/ APILOAMENTO DO FUNDO	25,07	M3	1,440	58,06	83,61
Serv	GOINFRA	G070634	CAIXA DE PASSAGEM - TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM	25,07	M2	1,440	107,92	155,40
Serv	GOINFRA	G070635	CAIXA DE PASSAGEM - ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM REVESTIMENTO INTERNO EM REBOCO PAULISTA A-14	25,07	M2	4,400	185,12	814,53
Serv	GOINFRA	G070637	CAIXA DE PASSAGEM - LASTRO DE BRITA PARA O FUNDO	25,07	M3	0,100	283,77	28,38
Serv	GOINFRA	G070709	CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25CM ( MEDIDAS INTERNAS) FUNDO BRITA SEM TAMPA	25,07	UN	1,000	75,74	75,74
Serv	OUTROS	MP-GO 70. 126	POSTE DE CONCRETO DT 11/600 - SEM FUNDAÇÃO/CONCRETO	25,07	UN	1,000	2.117,29	2.117,29
Serv	OUTROS	MP-GO 71. 872	CAIXA DE MEDIÇÃO POLIFÁSICA MT 75 a 300kVA PADRAO EQUATORIAL	25,07	UN	1,000	3.020,92	3.020,92
Serv	OUTROS	MP-GO 70. 870	DISJUNTOR TRIPOLAR CAIXA MOLDADA 125A - 10kA 380/415V (MÍNIMO), CURVA C	25,07	UN	1,000	718,60	718,60



Setor : OBRAS - Departamento de Obras - SENGE Valores expressos em Reais (R\$)  
 Ano : 2025 Data orçamento: 08/09/2025  
 Orçamento : 89 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE ITAPURANGA-GO  
 Versão : 2 - ONERADO  
 Dimensão : 740,990 M2 Data base: 01/04/2025  
 Observação : GOINFRA 04/25 SINAPI-GO - 06/25 ORSE-SE -05/25 DER-ES 05/25 SEDOP-PA - 02/25  
 SIURB-SP 07/24 SETOP-MG - 04/25  
 PESQUISA MERCADO REALIZADA NO MÊS 06/2025 CDHU 198 -05/25 SUDECAP- 04/25  
 SBC-05/25

Tipo	Origem	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
Serv	OUTROS	MP-GO 71.742	PARAFUSO FENDA CABEÇA CHATA D = 1/4" X 5/8" - INOX	25,07	UN	20,000	1,60	32,00
Serv	OUTROS	MP-GO 70.993	PORCA SEXTAVADA DIAMETRO 1/4" - INOX	25,07	UN	20,000	1,55	31,00
Serv	OUTROS	MP-GO 71.040	PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE 1/4"X3/4"C/ARRUELA	25,07	UN	30,000	0,76	22,80
Serv	OUTROS	MP-GO 70.276	GRAMPO TIPO 'X' DE COBRE OU LATÃO PARA CABOS 35/50MM2	25,07	UN	9,000	38,32	344,88
Serv	OUTROS	MP-GO 71.703	CONECTOR BIMETÁLICO COM FURO TRANSVERSAL PARA MINICAPTOR 16 A 70 MM2	25,07	UN	45,000	42,06	1.892,70
Serv	OUTROS	MP-GO 70.547	CONECTOR ESTRUTURAL INSERT COM REGULAGEM	25,07	UN	20,000	97,33	1.946,60
Serv	OUTROS	MP-GO 70.481	CLIP GALVANIZADO PARA CONEXÃO DE BARRAS 3/8"	25,07	UN	1.380,000	15,71	21.679,80
Serv	OUTROS	MP-GO 71.788	PRISIONEIRO REDUTOR PARA INSERT	25,07	UN	20,000	4,87	97,40
Serv	OUTROS	MP-GO 71.742	PARAFUSO FENDA CABEÇA CHATA D = 1/4" X 5/8" - INOX	25,07	UN	20,000	1,60	32,00
Serv	OUTROS	MP-GO 71.604	SUPORTE GUIA FIXADOR 35 MM2 (COM FIXADOR COMPONENTE A+B). REF. GELCAM SGG 01/C OU EQUIVALENTE	25,07	UN	31,000	18,04	559,24
Serv	OUTROS	MP-GO 71.605	ADESIVO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO, FRASCO 310ML	25,07	UN	5,000	68,74	343,70
Serv	OUTROS	MP-GO 71.744	CAIXA DE ATERRAMENTO 20X20X30CM FUNDO BRITA SEM TAMPA - ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM REBOCO PAULISTA A-14 E LASTRO DE BRITA DE 5CM	25,07	UN	1,000	47,79	47,79
Serv	OUTROS	MP-GO 71.681	TAMPA PARA CAIXA PASSAGEM FERRO FUNDIDO 20X20CM ARTICULADO	25,07	UN	1,000	115,28	115,28
Serv	OUTROS	MP-GO 70.458	VERGALHÃO REBAR DE AÇO GF 50MM² (Ø 8MM)	25,07	M	380,000	67,23	25.547,40
Serv	OUTROS	MP-GO 70.549	VERGALHÃO REBAR DE AÇO GF 80MM² (Ø 10MM)	25,07	M	375,000	83,26	31.222,50

**07.03 - QGBT - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL**

Tipo	Origem	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
Serv	GOINFRA	G070706	CAIXA PARA QUADRO DE COMANDO METÁLICA DE SOBREPOR 80X60X25 CM	25,07	UN	1,000	956,46	956,46
Serv	GOINFRA	G071171	DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A	25,07	UN	5,000	27,98	139,90
Serv	GOINFRA	G071186	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA	25,07	UN	4,000	238,73	954,92
Serv	GOINFRA	G072515	TERMINAL DE PRESSAO 6 MM2	25,07	UN	8,000	20,74	165,92
Serv	GOINFRA	G072520	TERMINAL DE PRESSAO 16 MM2	25,07	UN	5,000	22,16	110,80
Serv	GOINFRA	G072523	TERMINAL DE PRESSAO 25 MM2	25,07	UN	2,000	26,30	52,60
Serv	GOINFRA	G072528	TERMINAL DE PRESSAO 35 MM2	25,07	UN	2,000	26,59	53,18
Serv	GOINFRA	G072532	TERMINAL DE PRESSAO 50 MM2	25,07	UN	1,000	29,95	29,95
Serv	GOINFRA	G070271	BARRA DE COBRE 2" X 1/4" ( 2,870 KG/M)	25,07	M	0,500	594,22	297,11
Serv	GOINFRA	G071461	ISOLADOR EPOXI 30X30 (BUJAO)	25,07	UN	4,000	24,76	99,04
Serv	GOINFRA	G070251	ARRUELA LISA D=1/4"	25,07	UN	4,000	0,13	0,52
Serv	GOINFRA	G070285	BORNE TERMINAL SAK 2,5 MM2	25,07	UN	6,000	15,46	92,76
Serv	GOINFRA	G070581	CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 2,5 MM2	25,07	M	5,000	6,88	34,40
Serv	GOINFRA	G070583	CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 6 MM2	25,07	M	2,000	10,16	20,32
Serv	OUTROS	MP-GO 71.658	DISJUNTOR TRIPOLAR CAIXA MOLDADA, TÉRMICO E MAGNÉTICO AJUSTÁVEIS, 125A - 18kA 380/415V (MÍNIMO)	25,07	UN	1,000	1.403,70	1.403,70
Serv	OUTROS	MP-GO 70.291	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 63 A, 5kA, 230/400V CURVA C REF. MDWS-C63-3 DA WEG OU EQUIVALENTE	25,07	UN	1,000	124,56	124,56

Setor : OBRAS - Departamento de Obras - SENGE Valores expressos em Reais (R\$)  
 Ano : 2025 Data orçamento: 08/09/2025  
 Orçamento : 89 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE ITAPURANGA-GO  
 Versão : 2 - ONERADO  
 Dimensão : 740,990 M2 Data base: 01/04/2025  
 Observação : GOINFRA 04/25 SINAPI-GO - 06/25 ORSE-SE -05/25 DER-ES 05/25 SEDOP-PA - 02/25  
 SIURB-SP 07/24 SETOP-MG - 04/25  
 PESQUISA MERCADO REALIZADA NO MÊS 06/2025 CDHU 198 -05/25 SUDECAP- 04/25  
 SBC-05/25

Tipo	Origem	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
Serv	OUTROS	MP-GO 70.295	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 50 A, 5kA, 230/400V, CURVA C REF. MDWS-C50-3 DA WEG OU EQUIVALENTE	25,07	UN	2,000	110,91	221,82
Serv	OUTROS	MP-GO 70.304	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 25 A, 5kA, 230/400V, CURVA C, REF. MDWS-C25-3 DA WEG OU EQUIVALENTE.	25,07	UN	1,000	143,22	143,22
Serv	OUTROS	MP-GO 70.299	DISJUNTOR MONOPOLAR DE 20 A, 5kA, 230/400V, CURVA C REF. MDWS-C20 DA WEG OU EQUIVALENTE.	25,07	UN	1,000	23,26	23,26
Serv	OUTROS	MP-GO 70.300	DISJUNTOR MONOPOLAR DE 16 A, 5kA, 230/400V, CURVA C REF. MDWS-C16 DA WEG OU EQUIVALENTE.	25,07	UN	1,000	23,26	23,26
Serv	OUTROS	MP-GO 71.791	BASE DE FIXAÇÃO RÁPIDA PARA DISJUNTOR	25,07	UN	1,000	63,89	63,89
Serv	OUTROS	MP-GO 70.493	MULTIMEDIDOR DE GRANDEZAS ELÉTRICAS. REF. MMW02 DA WEG, PAC3100 DA SIEMENS OU EQUIVALENTE	25,07	UN	1,000	3.360,82	3.360,82
Serv	OUTROS	MP-GO 71.659	TRANSFORMADOR DE CORRENTE RELAÇÃO 150:5 A	25,07	UN	3,000	199,32	597,96
Serv	OUTROS	MP-GO 70.990	PLACA DE POLICARBONATO TIPO COMPACTA 4MM, PARA PROTEÇÃO DE BARRAMENTO DE QUADROS	25,07	M2	0,400	430,34	172,14
Serv	OUTROS	MP-GO 70.511	TRILHO DIN LISO 35MM	25,07	M	1,300	27,15	35,30
Serv	OUTROS	MP-GO 71.170	BARRAMENTO TRIFÁSICO TIPO PENTE 80A, 57 MÓDULOS	25,07	M	0,500	345,27	172,64
Serv	OUTROS	MP-GO 71.562	BARRAMENTO MONOFÁSICO TIPO PENTE 80A, 57 MÓDULOS	25,07	M	0,100	114,96	11,50
Serv	OUTROS	MP-GO 70.140	PARAFUSO SEXTAVADO D = 1/4" X 3/8" - INOX	25,07	UN	8,000	1,60	12,80
Serv	OUTROS	MP-GO 70.290	COMUTADOR 2 POSIÇÕES, TERMOPLÁSTICO, 22MM, 2 CONTATO	25,07	UN	1,000	92,68	92,68
Serv	OUTROS	MP-GO 71.673	TERMINAL DE CONEXÃO TIPO ES/35. REF. 928047 DA CEMAR OU EQUIVALENTE	25,07	UN	3,000	53,45	160,35
Serv	OUTROS	MP-GO 71.528	TERMINAL DE CONEXÃO PINO LONGO 25MM2. REF. TCL25 DA CEMAR OU EQUIVALENTE	25,07	UN	4,000	34,64	138,56
Serv	OUTROS	MP-GO 71.648	TERMINAL DE CONEXÃO PINO LONGO 50MM2. REF. TCL50 DA CEMAR OU EQUIVALENTE	25,07	UN	3,000	64,19	192,57
Serv	OUTROS	MP-GO 70.231	TERMINAL PRÉ-ISOLADO TIPO PINO 1,5 A 2, 5 MM2	25,07	UN	18,000	1,11	19,98
Serv	OUTROS	MP-GO 70.239	TERMINAL PRÉ-ISOLADO TIPO PINO 4 A 6 MM2	25,07	UN	18,000	1,34	24,12
Serv	OUTROS	MP-GO 70.443	TERMINAL PRÉ-ISOLADO TIPO PINO 16 MM2	25,07	UN	6,000	2,80	16,80
Serv	OUTROS	MP-GO 70.444	TERMINAL PRÉ-ISOLADO TIPO PINO 25 MM2	25,07	UN	3,000	4,18	12,54
Serv	OUTROS	MP-GO 71.065	TERMINAL PRÉ-ISOLADO TIPO PINO 35 MM2	25,07	UN	6,000	4,04	24,24
Serv	OUTROS	MP-GO 70.234	ANILHA PLÁSTICA PARA IDENTIFICAÇÃO	25,07	UN	200,000	0,16	32,00
Serv	OUTROS	MP-GO 70.560	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO/ADVERTÊNCIA PARA QUADROS ELÉTRICOS EM PVC, TEXTO EM VINIL - 2MM	25,07	M2	0,100	328,05	32,81

**07.04 - QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA E COMANDO**

**07.04.01 - QDC-TE1, QDC-P1, QDE-TE1, QDE-P1, QDC-3**

Tipo	Origem	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
Serv	GOINFRA	G071171	DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A	25,07	UN	83,000	27,98	2.322,34

Setor : OBRAS - Departamento de Obras - SENGE Valores expressos em Reais (R\$)  
 Ano : 2025 Data orçamento: 08/09/2025  
 Orçamento : 89 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE ITAPURANGA-GO  
 Versão : 2 - ONERADO  
 Dimensão : 740,990 M2 Data base: 01/04/2025  
 Observação : GOINFRA 04/25 SINAPI-GO - 06/25 ORSE-SE -05/25 DER-ES 05/25 SEDOP-PA - 02/25  
 SIURB-SP 07/24 SETOP-MG - 04/25  
 PESQUISA MERCADO REALIZADA NO MÊS 06/2025 CDHU 198 -05/25 SUDECAP- 04/25  
 SBC-05/25

Tipo	Origem	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
Serv	GOINFRA	G071184	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA	25,07	UN	18,000	122,32	2.201,76
Serv	GOINFRA	G071450	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D. R.) BIPOLAR DE 25A-30mA	25,07	UN	28,000	152,47	4.269,16
Serv	OUTROS	MP-GO 70.200	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR 72E, PORTA OPACA, BRANCO TERMOPLASTICO, 4 FILAS DE DISJUNTORES, COM BARRAMENTOS NEUTRO/TERRA REF. PRACTIBOX S 4X18 LEGRAND, LINHA MISTRAL 4X18 ABB OU EQUIVALENTE	25,07	UN	2,000	4.770,41	9.540,82
Serv	OUTROS	MP-GO 70.252	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR 54E - PORTA OPACA, BRANCO TERMOPLASTICO, 3 FILAS DE DISJUNTORES, COM BARRAMENTOS NEUTRO/TERRA REF. ABB DA LINHA MISTRAL 3X18 OU EQUIVALENTE	25,07	UN	2,000	3.000,75	6.001,50
Serv	OUTROS	MP-GO 70.125	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR 24E - PORTA OPACA, BRANCO TERMOPLASTICO, 2 FILAS DE DISJUNTORES, COM BARRAMENTOS NEUTRO/TERRA REF. ABB DA LINHA MISTRAL 2X12 OU EQUIVALENTE	25,07	UN	1,000	1.530,06	1.530,06
Serv	OUTROS	MP-GO 70.291	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 63 A, 5kA, 230/400V CURVA C REF. MDWS-C63-3 DA WEG OU EQUIVALENTE	25,07	UN	1,000	124,56	124,56
Serv	OUTROS	MP-GO 70.295	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 50 A, 5kA, 230/400V, CURVA C REF. MDWS-C50-3 DA WEG OU EQUIVALENTE	25,07	UN	1,000	110,91	110,91
Serv	OUTROS	MP-GO 70.301	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 40 A, 5kA, 230/400V, CURVA C REF. MDWS-C40-3 DA WEG OU EQUIVALENTE.	25,07	UN	1,000	121,89	121,89
Serv	OUTROS	MP-GO 70.296	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 32 A, 5kA, 230/400V, CURVA C MDWS-C32-3 DA WEG OU EQUIVALENTE	25,07	UN	1,000	122,02	122,02
Serv	OUTROS	MP-GO 70.302	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 16 A, 5kA, 230/400V, CURVA C REF: MDWS-C16-3 DA WEG OU EQUIVALENTE.	25,07	UN	1,000	73,24	73,24
Serv	OUTROS	MP-GO 70.299	DISJUNTOR MONOPOLAR DE 20 A, 5kA, 230/400V, CURVA C REF. MDWS-C20 DA WEG OU EQUIVALENTE.	25,07	UN	5,000	23,26	116,30
Serv	OUTROS	MP-GO 70.300	DISJUNTOR MONOPOLAR DE 16 A, 5kA, 230/400V, CURVA C REF. MDWS-C16 DA WEG OU EQUIVALENTE.	25,07	UN	2,000	23,26	46,52
Serv	OUTROS	MP-GO 71.170	BARRAMENTO TRIFÁSICO TIPO PENTE 80A, 57 MÓDULOS	25,07	M	3,000	345,27	1.035,81
Serv	OUTROS	MP-GO 71.562	BARRAMENTO MONOFÁSICO TIPO PENTE 80A, 57 MÓDULOS	25,07	M	1,000	114,96	114,96
Serv	OUTROS	MP-GO 71.795	BARRAS DE EXTENSÃO PARA DISJUNTOR	25,07	CJ	1,000	194,20	194,20
Serv	OUTROS	MP-GO 71.528	TERMINAL DE CONEXÃO PINO LONGO 25MM2. REF. TCL25 DA CEMAR OU EQUIVALENTE	25,07	UN	43,000	34,64	1.489,52
Serv	OUTROS	MP-GO 70.231	TERMINAL PRÉ-ISOLADO TIPO PINO 1,5 A 2, 5 MM2	25,07	UN	375,000	1,11	416,25
Serv	OUTROS	MP-GO 70.239	TERMINAL PRÉ-ISOLADO TIPO PINO 4 A 6 MM2	25,07	UN	42,000	1,34	56,28
Serv	OUTROS	MP-GO 70.232	TERMINAL PRÉ-ISOLADO TIPO PINO 10 MM2	25,07	UN	5,000	2,19	10,95
Serv	OUTROS	MP-GO 70.443	TERMINAL PRÉ-ISOLADO TIPO PINO 16 MM2	25,07	UN	4,000	2,80	11,20

Setor : OBRAS - Departamento de Obras - SENGE Valores expressos em Reais (R\$)  
 Ano : 2025 Data orçamento: 08/09/2025  
 Orçamento : 89 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE ITAPURANGA-GO  
 Versão : 2 - ONERADO  
 Dimensão : 740,990 M2 Data base: 01/04/2025  
 Observação : GOINFRA 04/25 SINAPI-GO - 06/25 ORSE-SE -05/25 DER-ES 05/25 SEDOP-PA - 02/25  
 SIURB-SP 07/24 SETOP-MG - 04/25  
 PESQUISA MERCADO REALIZADA NO MÊS 06/2025 CDHU 198 -05/25 SUDECAP- 04/25  
 SBC-05/25

Tipo	Origem	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
Serv	OUTROS	MP-GO 70.444	TERMINAL PRÉ-ISOLADO TIPO PINO 25 MM2	25,07	UN	2,000	4,18	8,36
Serv	OUTROS	MP-GO 70.234	ANILHA PLÁSTICA PARA IDENTIFICAÇÃO	25,07	UN	750,000	0,16	120,00
Serv	OUTROS	MP-GO 70.560	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO/ADVERTÊNCIA PARA QUADROS ELÉTRICOS EM PVC, TEXTO EM VINIL - 2MM	25,07	M2	0,300	328,05	98,42

**07.04.02 - QGE-1, QD-ELEV1,**

Tipo	Origem	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
Serv	GOINFRA	G071173	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35-A	25,07	UN	1,000	110,00	110,00
Serv	GOINFRA	G071171	DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A	25,07	UN	9,000	27,98	251,82
Serv	GOINFRA	G071184	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA	25,07	UN	8,000	122,32	978,56
Serv	OUTROS	MP-GO 71.589	CAIXA PARA QUADRO DE COMANDO METÁLICA DE SOBREPOR 60X40X20 CM	25,07	UN	1,000	551,51	551,51
Serv	OUTROS	MP-GO 71.801	CAIXA PARA QUADRO DE COMANDO METÁLICA DE SOBREPOR 50X40X20 CM	25,07	UN	1,000	371,91	371,91
Serv	OUTROS	MP-GO 70.295	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 50 A, 5kA, 230/400V, CURVA C REF. MDWS-C50-3 DA WEG OU EQUIVALENTE	25,07	UN	1,000	110,91	110,91
Serv	OUTROS	MP-GO 70.301	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 40 A, 5kA, 230/400V, CURVA C REF. MDWS-C40-3 DA WEG OU EQUIVALENTE.	25,07	UN	1,000	121,89	121,89
Serv	OUTROS	MP-GO 70.296	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 32 A, 5kA, 230/400V, CURVA C MDWS-C32-3 DA WEG OU EQUIVALENTE	25,07	UN	1,000	122,02	122,02
Serv	OUTROS	MP-GO 70.304	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 25 A, 5kA, 230/400V, CURVA C, REF. MDWS-C25-3 DA WEG OU EQUIVALENTE.	25,07	UN	1,000	143,22	143,22
Serv	OUTROS	MP-GO 71.170	BARRAMENTO TRIFÁSICO TIPO PENTE 80A, 57 MÓDULOS	25,07	M	1,000	345,27	345,27
Serv	OUTROS	MP-GO 71.562	BARRAMENTO MONOFÁSICO TIPO PENTE 80A, 57 MÓDULOS	25,07	M	0,200	114,96	22,99
Serv	OUTROS	MP-GO 71.581	BARRA DE NEUTRO/TERRA PARA TRILHO DIN, CABOS ATÉ 25MM2, 12 LIGAÇÕES	25,07	UN	4,000	34,17	136,68
Serv	OUTROS	MP-GO 71.528	TERMINAL DE CONEXÃO PINO LONGO 25MM2. REF. TCL25 DA CEMAR OU EQUIVALENTE	25,07	UN	14,000	34,64	484,96
Serv	OUTROS	MP-GO 70.511	TRILHO DIN LISO 35MM	25,07	M	2,200	27,15	59,73
Serv	OUTROS	MP-GO 70.534	CANALETA SEMI-ABERTA PLASTICA 50X50 MM COM TAMPA	25,07	M	4,600	96,09	442,01
Serv	OUTROS	MP-GO 70.307	TERMINAL PRÉ-ISOLADO TIPO OLHAL 1,5 A 2,5 MM2	25,07	UN	2,000	1,20	2,40
Serv	OUTROS	MP-GO 70.308	TERMINAL PRÉ ISOLADO TIPO OLHAL 4 A 6 MM2	25,07	UN	6,000	1,81	10,86
Serv	OUTROS	MP-GO 70.231	TERMINAL PRÉ-ISOLADO TIPO PINO 1,5 A 2,5 MM2	25,07	UN	12,000	1,11	13,32
Serv	OUTROS	MP-GO 70.239	TERMINAL PRÉ-ISOLADO TIPO PINO 4 A 6 MM2	25,07	UN	24,000	1,34	32,16
Serv	OUTROS	MP-GO 70.232	TERMINAL PRÉ-ISOLADO TIPO PINO 10 MM2	25,07	UN	5,000	2,19	10,95
Serv	OUTROS	MP-GO 70.443	TERMINAL PRÉ-ISOLADO TIPO PINO 16 MM2	25,07	UN	5,000	2,80	14,00
Serv	OUTROS	MP-GO 70.234	ANILHA PLÁSTICA PARA IDENTIFICAÇÃO	25,07	UN	110,000	0,16	17,60
Serv	OUTROS	MP-GO 70.560	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO/ADVERTÊNCIA PARA QUADROS ELÉTRICOS EM PVC, TEXTO EM VINIL - 2MM	25,07	M2	0,120	328,05	39,37

Setor : OBRAS - Departamento de Obras - SENGE Valores expressos em Reais (R\$)  
 Ano : 2025 Data orçamento: 08/09/2025  
 Orçamento : 89 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE ITAPURANGA-GO  
 Versão : 2 - ONERADO  
 Dimensão : 740,990 M2 Data base: 01/04/2025  
 Observação : GOINFRA 04/25 SINAPI-GO - 06/25 ORSE-SE -05/25 DER-ES 05/25 SEDOP-PA - 02/25  
 SIURB-SP 07/24 SETOP-MG - 04/25  
 PESQUISA MERCADO REALIZADA NO MÊS 06/2025 CDHU 198 -05/25 SUDECAP- 04/25  
 SBC-05/25

Tipo	Origem	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
------	--------	--------	----------------------	-----	-------	------	-------------	-------------

**07.04.03 - QDC-ILE (ILUMINAÇÃO EXTERNA)**

Tipo	Origem	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
Serv	GOINFRA	G070703	CAIXA PARA QUADRO DE COMANDO METÁLICA DE SOBREPOR 40X40X20 CM	25,07	UN	1,000	395,96	395,96
Serv	GOINFRA	G071171	DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A	25,07	UN	7,000	27,98	195,86
Serv	GOINFRA	G071184	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA	25,07	UN	2,000	122,32	244,64
Serv	GOINFRA	G071450	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D. R.) BIPOLAR DE 25A-30mA	25,07	UN	3,000	152,47	457,41
Serv	GOINFRA	G072320	RELE FOTO ELETRICO COM BASE	25,07	UN	1,000	89,27	89,27
Serv	OUTROS	MP-GO 71.660	CONTATOR MODULAR, 220V, 25-A, 60HZ, 2 POLOS	25,07	UN	3,000	137,58	412,74
Serv	OUTROS	MP-GO 71.562	BARRAMENTO MONOFÁSICO TIPO PENTE 80A, 57 MÓDULOS	25,07	M	0,300	114,96	34,49
Serv	OUTROS	MP-GO 71.581	BARRA DE NEUTRO/TERRA PARA TRILHO DIN, CABOS ATÉ 25MM2, 12 LIGAÇÕES	25,07	UN	2,000	34,17	68,34
Serv	OUTROS	MP-GO 71.528	TERMINAL DE CONEXÃO PINO LONGO 25MM2. REF. TCL25 DA CEMAR OU EQUIVALENTE	25,07	UN	3,000	34,64	103,92
Serv	OUTROS	MP-GO 71.665	SINALEIRO, 220V, TERMOPLÁSTICO, 22MM. REF. SIRIUS 3SB6 SIEMENS OU EQUIVALENTE	25,07	UN	3,000	64,66	193,98
Serv	OUTROS	MP-GO 71.672	COMUTADOR 3 POSIÇÕES, TERMOPLÁSTICO, 22MM, 2 CONTATOS. REF. SIRIUS 3SB6 SIEMENS OU EQUIVALENTE	25,07	UN	3,000	117,69	353,07
Serv	OUTROS	MP-GO 70.511	TRILHO DIN LISO 35MM	25,07	M	0,800	27,15	21,72
Serv	OUTROS	MP-GO 70.289	CANALETA SEMI-ABERTA PLASTICA 30X50 MM COM TAMPAS	25,07	UN	2,000	28,17	56,34
Serv	OUTROS	MP-GO 70.231	TERMINAL PRÉ-ISOLADO TIPO PINO 1,5 A 2, 5 MM2	25,07	UN	60,000	1,11	66,60
Serv	OUTROS	MP-GO 70.239	TERMINAL PRÉ-ISOLADO TIPO PINO 4 A 6 MM2	25,07	UN	2,000	1,34	2,68
Serv	OUTROS	MP-GO 70.234	ANILHA PLÁSTICA PARA IDENTIFICAÇÃO	25,07	UN	100,000	0,16	16,00
Serv	OUTROS	MP-GO 70.560	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO/ADVERTÊNCIA PARA QUADROS ELÉTRICOS EM PVC, TEXTO EM VINIL - 2MM	25,07	M2	0,100	328,05	32,81

**07.04.04 - QD1 (COMANDO E PROTEÇÃO ÁGUA POTÁVEL)**

Tipo	Origem	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
Serv	GOINFRA	G071171	DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A	25,07	UN	4,000	27,98	111,92
Serv	GOINFRA	G070285	BORNE TERMINAL SAK 2,5 MM2	25,07	UN	12,000	15,46	185,52
Serv	OUTROS	MP-GO 71.801	CAIXA PARA QUADRO DE COMANDO METÁLICA DE SOBREPOR 50X40X20 CM	25,07	UN	1,000	371,91	371,91
Serv	OUTROS	MP-GO 70.167	MINICONTATORA TETRAPOLAR, In = 7A 220/230V AC-3. REF. CWC07-**-30-D23 DA WEG OU EQUIVALENTE	25,07	UN	2,000	224,85	449,70
Serv	OUTROS	MP-GO 70.165	RELÉ DE REVERSÃO DE BOMBAS REF. RVB -02 ALTRONIC OU EQUIVALENTE	25,07	UN	1,000	272,01	272,01
Serv	OUTROS	MP-GO 71.581	BARRA DE NEUTRO/TERRA PARA TRILHO DIN, CABOS ATÉ 25MM2, 12 LIGAÇÕES	25,07	UN	2,000	34,17	68,34
Serv	OUTROS	MP-GO 70.288	BOTÃO DE EMERGÊNCIA, GIRA PARA DESTRAVAR, TERMOPLÁSTICO, Ø22MM.	25,07	UN	1,000	98,93	98,93
Serv	OUTROS	MP-GO 71.669	BOTÃO DE COMANDO DUPLO, TERMOPLÁSTICO, 22MM, 2 CONTATOS. REF. SIRIUS 3SB6 SIEMENS OU EQUIVALENTE	25,07	UN	1,000	122,69	122,69

Setor : OBRAS - Departamento de Obras - SENGE Valores expressos em Reais (R\$)  
 Ano : 2025 Data orçamento: 08/09/2025  
 Orçamento : 89 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE ITAPURANGA-GO  
 Versão : 2 - ONERADO  
 Dimensão : 740,990 M2 Data base: 01/04/2025  
 Observação : GOINFRA 04/25 SINAPI-GO - 06/25 ORSE-SE -05/25 DER-ES 05/25 SEDOP-PA - 02/25  
 SIURB-SP 07/24 SETOP-MG - 04/25  
 PESQUISA MERCADO REALIZADA NO MÊS 06/2025 CDHU 198 -05/25 SUDECAP- 04/25  
 SBC-05/25

Tipo	Origem	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
Serv	OUTROS	MP-GO 71.672	COMUTADOR 3 POSIÇÕES, TERMOPLÁSTICO, 22MM, 2 CONTATOS. REF. SIRIUS 3SB6 SIEMENS OU EQUIVALENTE	25,07	UN	2,000	117,69	235,38
Serv	OUTROS	MP-GO 71.665	SINALEIRO, 220V, TERMOPLÁSTICO, 22MM. REF. SIRIUS 3SB6 SIEMENS OU EQUIVALENTE	25,07	UN	2,000	64,66	129,32
Serv	OUTROS	MP-GO 70.511	TRILHO DIN LISO 35MM	25,07	M	1,200	27,15	32,58
Serv	GOINFRA	G081894	CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA - 15A/250V	25,07	UN	2,000	94,80	189,60
Serv	OUTROS	MP-GO 70.534	CANALETA SEMI-ABERTA PLASTICA 50X50 MM COM TAMPA	25,07	M	2,200	96,09	211,40
Serv	OUTROS	MP-GO 70.231	TERMINAL PRÉ-ISOLADO TIPO PINO 1,5 A 2,5 MM2	25,07	UN	30,000	1,11	33,30
Serv	OUTROS	MP-GO 70.239	TERMINAL PRÉ-ISOLADO TIPO PINO 4 A 6 MM2	25,07	UN	6,000	1,34	8,04
Serv	OUTROS	MP-GO 70.234	ANILHA PLÁSTICA PARA IDENTIFICAÇÃO	25,07	UN	100,000	0,16	16,00
Serv	OUTROS	MP-GO 70.560	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO/ADVERTÊNCIA PARA QUADROS ELÉTRICOS EM PVC, TEXTO EM VINIL - 2MM	25,07	M2	0,100	328,05	32,81

**07.05 - DISTRIBUIÇÃO / TUBULAÇÃO, ENERGIA COMUM E ESTABILIZADA**

Tipo	Origem	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
Serv	GOINFRA	G071194	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM	25,07	M	480,000	10,22	4.905,60
Serv	GOINFRA	G071195	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 32MM	25,07	M	20,000	12,28	245,60
Serv	GOINFRA	G071231	ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL DIAMETRO DIAM.3/4"	25,07	M	3,000	18,79	56,37
Serv	GOINFRA	G071207	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3"	25,07	M	24,000	76,47	1.835,28
Serv	GOINFRA	G071206	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 2 .1/2"	25,07	M	27,000	61,51	1.660,77
Serv	GOINFRA	G071205	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 2"	25,07	M	25,000	43,31	1.082,75
Serv	GOINFRA	G071204	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1 .1/4"	25,07	M	15,000	33,41	501,15
Serv	GOINFRA	G071202	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1"	25,07	M	54,000	19,49	1.052,46
Serv	GOINFRA	G071201	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3 /4"	25,07	M	477,000	14,98	7.145,46
Serv	GOINFRA	G071211	ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 3/4" - PESADO	25,07	M	24,000	49,40	1.185,60
Serv	GOINFRA	G071147	CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM . 3"	25,07	UN	2,000	76,59	153,18
Serv	GOINFRA	G071146	CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM . 2.1/2"	25,07	UN	1,000	55,34	55,34
Serv	GOINFRA	G071145	CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM . 2"	25,07	UN	3,000	29,09	87,27
Serv	GOINFRA	G071142	CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM . 1"	25,07	UN	1,000	10,79	10,79
Serv	GOINFRA	G071141	CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM . 3/4"	25,07	UN	5,000	8,79	43,95
Serv	GOINFRA	G071701	LUVA EM AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO 3/ 4"	25,07	UN	12,000	6,28	75,36
Serv	GOINFRA	G071747	LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3"	25,07	UN	11,000	38,02	418,22
Serv	GOINFRA	G071746	LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 2.1/2"	25,07	UN	10,000	26,11	261,10
Serv	GOINFRA	G071745	LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 2"	25,07	UN	20,000	13,39	267,80
Serv	GOINFRA	G071743	LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1.1/4"	25,07	UN	3,000	8,34	25,02

Sector : OBRAS - Departamento de Obras - SENGE Valores expressos em Reais (R\$)  
 Ano : 2025 Data orçamento: 08/09/2025  
 Orçamento : 89 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE ITAPURANGA-GO  
 Versão : 2 - ONERADO  
 Dimensão : 740,990 M2 Data base: 01/04/2025  
 Observação : GOINFRA 04/25 SINAPI-GO - 06/25 ORSE-SE -05/25 DER-ES 05/25 SEDOP-PA - 02/25  
 SIURB-SP 07/24 SETOP-MG - 04/25  
 PESQUISA MERCADO REALIZADA NO MÊS 06/2025 CDHU 198 -05/25 SUDECAP- 04/25  
 SBC-05/25

Tipo	Origem	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
Serv	GOINFRA	G071742	LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1"	25,07	UN	26,000	5,10	132,60
Serv	GOINFRA	G071741	LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4"	25,07	UN	259,000	3,59	929,81
Serv	GOINFRA	G070426	BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 2. 1/2"	25,07	PR	1,000	16,26	16,26
Serv	GOINFRA	G070425	BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 2"	25,07	PR	4,000	11,99	47,96
Serv	GOINFRA	G070423	BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1. 1/4"	25,07	PR	4,000	5,49	21,96
Serv	GOINFRA	G070422	BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1"	25,07	PR	2,000	3,89	7,78
Serv	GOINFRA	G072325	SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO D =3/4"	25,07	UN	7,000	8,12	56,84
Serv	GOINFRA	G070331	BOX RETO DIAMETRO 3/4"	25,07	UN	174,000	5,58	970,92
Serv	GOINFRA	G072660	VERGALHAO ROSCA TOTAL D=1/4"	25,07	M	290,300	16,58	4.813,17
Serv	GOINFRA	G071981	PORCA SEXTAVADA DIAMETRO 1/4"	25,07	UN	1.777,000	0,49	870,73
Serv	GOINFRA	G070251	ARRUELA LISA D=1/4"	25,07	UN	2.359,000	0,13	306,67
Serv	GOINFRA	G070371	ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4"	25,07	UN	30,000	1,73	51,90
Serv	GOINFRA	G070691	CAIXA METALICA RETANGULAR 4" X 2" X 2"	25,07	UN	201,000	10,27	2.064,27
Serv	GOINFRA	G070692	CAIXA METALICA QUADRADA 4"X4"X2"	25,07	UN	46,000	14,22	654,12
Serv	GOINFRA	G070680	CAIXA METÁLICA HEXAGONAL PARA ARANDELA (SEXTAVADA 3"X3")	25,07	UN	3,000	10,68	32,04
Serv	GOINFRA	G070391	BUCHA DE NYLON S-6	25,07	UN	85,000	0,91	77,35
Serv	GOINFRA	G070392	BUCHA DE NYLON S-8	25,07	UN	16,000	0,99	15,84
Serv	GOINFRA	G071861	PARAFUSO P/BUCHA S-6	25,07	UN	85,000	0,73	62,05
Serv	GOINFRA	G071862	PARAFUSO P/BUCHA S-8	25,07	UN	16,000	1,26	20,16
Serv	GOINFRA	G070229	ARAME GALVANIZADO 12 BWG	25,07	KG	4,000	61,43	245,72
Serv	GOINFRA	G070646	CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 20X20X10 CM	25,07	UN	3,000	96,79	290,37
Serv	GOINFRA	G070715	CAIXA DE PASSAGEM 60X60X80CM ( MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA SEM TAMPA	25,07	UN	2,000	492,13	984,26
Serv	GOINFRA	G070709	CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25CM ( MEDIDAS INTERNAS) FUNDO BRITA SEM TAMPA	25,07	UN	4,000	75,74	302,96
Serv	GOINFRA	G072395	TAMPA CEGA PARA CONDULETE METÁLICO	25,07	UN	2,000	6,69	13,38
Serv	OUTROS	MP-GO 71.014	LUVA DE PRESSAO PARA ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL DIÂMETRO 25MM	25,07	UN	272,000	2,20	598,40
Serv	OUTROS	MP-GO 71.015	LUVA DE PRESSAO PARA ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL DIÂMETRO 32MM	25,07	UN	5,000	3,63	18,15
Serv	OUTROS	MP-GO 70.236	PERFILADO PERFURADO 38 X 38 MM	25,07	M	132,000	23,40	3.088,80
Serv	OUTROS	MP-GO 70.464	EMENDA EXTERNA I PARA PERFILADO 38 X 38 MM	25,07	UN	21,000	11,99	251,79
Serv	OUTROS	MP-GO 70.465	GANCHO CURTO PARA PERFILADO 38X38 MM	25,07	UN	165,000	12,73	2.100,45
Serv	OUTROS	MP-GO 71.552	ELETROCALHA PERFURADA PRE ZN. FOGO "C" C/ABAS 150 X 50 MM S/TAMPA	25,07	M	60,000	42,71	2.562,60
Serv	OUTROS	MP-GO 71.717	SEPTO DIVISOR PARA ELETROCALHA 50 MM	25,07	M	60,000	14,72	883,20
Serv	OUTROS	MP-GO 71.718	T HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 150 X 50 MM	25,07	UN	4,000	30,72	122,88
Serv	OUTROS	MP-GO 71.538	CURVA DE INVERSÃO PARA ELETROCALHA 150 X 50 MM	25,07	UN	4,000	46,01	184,04
Serv	OUTROS	MP-GO 71.714	TALA UNIVERSAL PERFURADA PARA ELETROCALHA 50 MM	25,07	UN	81,000	6,65	538,65
Serv	OUTROS	MP-GO 70.240	SAÍDA LATERAL SIMPLES PARA PERFILADO 38X38 MM, ELETRODUTO D=3/4"	25,07	UN	76,000	18,36	1.395,36
Serv	OUTROS	MP-GO 71.677	SAÍDA LATERAL DUPLA PARA PERFILADO 38X38 MM, ELETRODUTO D=3/4"	25,07	UN	27,000	15,23	411,21
Serv	OUTROS	MP-GO 71.859	ACOPLAMENTO PARA PERFILADO METÁLICA 38 X 38MM	25,07	UN	13,000	15,07	195,91

Setor : OBRAS - Departamento de Obras - SENGE Valores expressos em Reais (R\$)  
 Ano : 2025 Data orçamento: 08/09/2025  
 Orçamento : 89 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE ITAPURANGA-GO  
 Versão : 2 - ONERADO  
 Dimensão : 740,990 M2 Data base: 01/04/2025  
 Observação : GOINFRA 04/25 SINAPI-GO - 06/25 ORSE-SE -05/25 DER-ES 05/25 SEDOP-PA - 02/25  
 SIURB-SP 07/24 SETOP-MG - 04/25  
 PESQUISA MERCADO REALIZADA NO MÊS 06/2025 CDHU 198 -05/25 SUDECAP- 04/25  
 SBC-05/25

Tipo	Origem	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
Serv	OUTROS	MP-GO 71.723	BOX RETO DIAMETRO 1.1/4"	25,07	UN	6,000	9,39	56,34
Serv	OUTROS	MP-GO 71.018	BOX RETO DIAMETRO 2"	25,07	UN	18,000	14,60	262,80
Serv	OUTROS	MP-GO 70.609	CHUMBADOR TIPO JAQUETA E CONE D = 1/4" X 2"	25,07	UN	605,000	2,85	1.724,25
Serv	OUTROS	MP-GO 70.480	SUPORTE ECONÔMICO (OU GOTA), ELETRODUTO D=3/4"	25,07	UN	331,000	1,78	589,18
Serv	OUTROS	MP-GO 70.479	SUPORTE ECONÔMICO (OU GOTA), ELETRODUTO D=1"	25,07	UN	12,000	1,79	21,48
Serv	OUTROS	MP-GO 71.824	SUPORTE ECONÔMICO (OU GOTA), ELETRODUTO D=1.1/4"	25,07	UN	5,000	2,43	12,15
Serv	OUTROS	MP-GO 70.478	SUPORTE ECONÔMICO (OU GOTA), ELETRODUTO D=2"	25,07	UN	35,000	11,31	395,85
Serv	OUTROS	MP-GO 70.287	SUPORTE TIPO B, ELETROCLAHA 150x50MM	25,07	UN	57,000	17,78	1.013,46
Serv	OUTROS	MP-GO 71.630	PARAFUSO CABEÇA DE LENTILHA AUTO-TRAVANTE D = 1/4" X 3/4"	25,07	UN	728,000	0,65	473,20
Serv	OUTROS	MP-GO 71.680	PORCA LOSANGULAR COM PINO D=1/4"	25,07	UN	206,000	2,55	525,30
Serv	OUTROS	MP-GO 70.155	CONDULETE METÁLICO 3/4", COM TAMPA CEGA - CAIXA COM 5 ENTRADAS	25,07	UN	16,000	44,39	710,24
Serv	OUTROS	MP-GO 71.829	CONDULETE METÁLICO 1.1/4", COM TAMPA CEGA - CAIXA COM 5 ENTRADAS	25,07	UN	4,000	58,15	232,60
Serv	OUTROS	MP-GO 71.692	CONDULETE METÁLICO 2", COM TAMPA CEGA - CAIXA COM 5 ENTRADAS	25,07	UN	8,000	92,43	739,44
Serv	OUTROS	MP-GO 70.730	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" PARA DRYWALL	25,07	UN	22,000	7,03	154,66
Serv	OUTROS	MP-GO 71.621	CAIXA QUADRADA 4" X 4" PARA DRYWALL	25,07	UN	12,000	8,75	105,00
Serv	OUTROS	MP-GO 70.285	TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA CAIXA DE PASSAGEM 90X90CM	25,07	UN	2,000	131,29	262,58
Serv	OUTROS	MP-GO 71.681	TAMPA PARA CAIXA PASSAGEM FERRO FUNDIDO 20X20CM ARTICULADO	25,07	UN	4,000	115,28	461,12

**07.06 - LUMINÁRIAS**

Tipo	Origem	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
Serv	GOINFRA	G072341	SOQUETE ANTIVIBRATORIO PARA LAMPADA TUBULAR	25,07	UN	16,000	7,97	127,52
Serv	GOINFRA	G071670	LUMINÁRIA DE SOBREPOR USO AO TEMPO (TARTARUGA) - BASE E-27	25,07	UN	14,000	69,25	969,50
Serv	GOINFRA	G071598	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LEDS	25,07	UN	11,000	32,04	352,44
Serv	GOINFRA	G072320	RELE FOTO ELETRICO COM BASE	25,07	UN	1,000	89,27	89,27
Serv	GOINFRA	G072425	TAMPA CEGA PLASTICA RETANGULAR 4"X2"	25,07	UN	3,000	7,70	23,10
Serv	OUTROS	MP-GO 71.484	LUMINÁRIA RETANGULAR DE EMBUTIR BRANCA, CORPO EM CHAPA DE AÇO FOSFATIZADA, REFLETORES E ALETAS PARABÓLICOS, PARA 02 LÂMPADAS TUBULARES T8 DE 32W. REF. CAA01-E232 DA LUMICENTER OU EQUIVALENTE	25,07	UN	114,000	276,75	31.549,50
Serv	OUTROS	MP-GO 71.311	LUMINÁRIA TIPO CALHA FLUORESCENTE DE SOBREPOR PARA 2 LAMPADAS TUBULARES DE 15/20 W	25,07	UN	4,000	61,06	244,24
Serv	OUTROS	MP-GO 70.331	LUMINÁRIA QUADRADA DE EMBUTIR BRANCA, CORPO EM CHAPA DE AÇO FOSFATIZADA, REFLETORES E ALETAS PARABÓLICOS, PARA 02 LÂMPADAS FLUORESCENTES COMPACTAS E27. REF. PF61-E2E27 DA LUMICENTER OU EQUIVALENTE	25,07	UN	51,000	166,44	8.488,44

Setor : OBRAS - Departamento de Obras - SENGE Valores expressos em Reais (R\$)  
 Ano : 2025 Data orçamento: 08/09/2025  
 Orçamento : 89 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE ITAPURANGA-GO  
 Versão : 2 - ONERADO  
 Dimensão : 740,990 M2 Data base: 01/04/2025  
 Observação : GOINFRA 04/25 SINAPI-GO - 06/25 ORSE-SE -05/25 DER-ES 05/25 SEDOP-PA - 02/25  
 SIURB-SP 07/24 SETOP-MG - 04/25  
 PESQUISA MERCADO REALIZADA NO MÊS 06/2025 CDHU 198 -05/25 SUDECAP- 04/25  
 SBC-05/25

Tipo	Origem	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
Serv	OUTROS	MP-GO 71.591	REFLETOR LED DE USO EXTERNO, BIVOLT AUTOMÁTICO, 100W, 6000K	25,07	UN	2,000	204,70	409,40
Serv	OUTROS	MP-GO 70.720	SINALIZADOR VISUAL PARA ENTRADA E SAÍDA DE VEÍCULOS, COM ALARME SONORO E ILUMINAÇÃO EM DUAS CORES	25,07	UN	1,000	305,22	305,22
Serv	OUTROS	MP-GO 70.284	LUMINÁRIA TIPO ARANDELA SOLARIUM EXTERNA/INTERNA, PARA 01 LÂMPADA BASE E27 DE 20W, GLOBO EM POLIETILENO 20CM. REF. 215 GLOBO DE POLIETILENO DA IDEAL ILUMINAÇÃO	25,07	UN	19,000	364,59	6.927,21
Serv	OUTROS	MP-GO 71.593	LUMINÁRIA TIPO ARANDELA INTERNA BRANCA (CAMARIM), PARA 02 LÂMPADAS BASE E27, DIFUSOR EM ACRÍLICO LEITOSO (40 X 10 CM). REFERENCIA ST466 - STARLUMEN OU EQUIVALENTE	25,07	UN	3,000	251,47	754,41
Serv	OUTROS	MP-GO 71.750	LUMINÁRIA PARA JARDIM COM POSTE 2,50 M E 02 GLOBOS - BASE FLANGEADA, AÇO TUBULAR GALVANIZADO DE 2", BRAÇOS TIPO SOLARIUM PARA LUMINÁRIA TIPO PENDENTE, PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR PRETA E DUAS LUMINÁRIAS TIPO GLOBO DE POLIETILENO, BOCAL DE ENCAIXE DE 15CM E DIÂMETRO DE 30CM, SOQUETE DE PORCELANA E27, INCLUSO BASE DE CONCRETO PADRÃO GOINFRA E FIXAÇÃO	25,07	UN	3,000	991,43	2.974,29
Serv	OUTROS	MP-GO 71.292	LÂMPADA LED TUBULAR T8, 18-20W, BIVOLT, TEMPERATURA COR 5000-6500K, SOQUETE G13	25,07	UN	236,000	14,41	3.400,76
Serv	OUTROS	MP-GO 71.291	LÂMPADA LED BULBO, 9-10W, BIVOLT, TEMPERATURA COR 5000-6500K, SOQUETE E27	25,07	UN	54,000	9,26	500,04
Serv	OUTROS	MP-GO 71.290	LÂMPADA LED BULBO 12-14W, BIVOLT, TEMPERATURA COR 5000-6500K, SOQUETE E27	25,07	UN	70,000	9,76	683,20
Serv	OUTROS	MP-GO 71.289	LÂMPADA LED BULBO 15-20W, BIVOLT, TEMPERATURA COR 5000-6500K, SOQUETE E27	25,07	UN	25,000	32,38	809,50
Serv	OUTROS	MP-GO 70.161	SENSOR DE PRESENÇA, BIVOLT, COM FOTOCÉLULA PARA CAIXA 4" X 2"	25,07	UN	3,000	67,71	203,13

**07.07 - PEÇAS - ENERGIA COMUM E ESTABILIZADA**

Tipo	Origem	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
Serv	OUTROS	MP-GO 71.021	INTERRUPTOR 1 SEÇÃO SIMPLES (10A - 250V), CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR, 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	25,07	CJ	35,000	22,32	781,20
Serv	OUTROS	MP-GO 71.022	INTERRUPTOR 2 SEÇÕES SIMPLES (10A - 250V), CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR, 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	25,07	CJ	1,000	37,92	37,92
Serv	OUTROS	MP-GO 70.492	INTERRUPTOR 1 SEÇÃO PARALELA (10A - 250V), CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR, 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	25,07	CJ	2,000	28,45	56,90
Serv	OUTROS	MP-GO 70.496	INTERRUPTOR 1 SEÇÃO SIMPLES (10A - 250V) CONJUGADA COM 1 SEÇÃO PARALELA (10A - 250V), CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR, 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	25,07	CJ	2,000	40,42	80,84

Setor : OBRAS - Departamento de Obras - SENGE Valores expressos em Reais (R\$)  
 Ano : 2025 Data orçamento: 08/09/2025  
 Orçamento : 89 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE ITAPURANGA-GO  
 Versão : 2 - ONERADO  
 Dimensão : 740,990 M2 Data base: 01/04/2025  
 Observação : GOINFRA 04/25 SINAPI-GO - 06/25 ORSE-SE -05/25 DER-ES 05/25 SEDOP-PA - 02/25  
 SIURB-SP 07/24 SETOP-MG - 04/25  
 PESQUISA MERCADO REALIZADA NO MÊS 06/2025 CDHU 198 -05/25 SUDECAP- 04/25  
 SBC-05/25

Tipo	Origem	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
Serv	OUTROS	MP-GO 70.960	INTERRUPTOR 2 SEÇÕES PARALELAS (10A - 250V), CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR, 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	25,07	CJ	6,000	50,15	300,90
Serv	OUTROS	MP-GO 71.830	INTERRUPTOR 1 SEÇÃO SIMPLES (10A - 250V) CONJUGADA COM 2 SEÇÕES PARALELAS (10A - 250V), CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR, 4" X 4" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	25,07	CJ	1,000	65,25	65,25
Serv	OUTROS	MP-GO 71.832	INTERRUPTOR 1 SEÇÃO SIMPLES (10A - 250V), CONJUGADA COM TOMADA ELÉTRICA SIMPLES (2P+T - 20A), CONJUNTO MONTADO PARA CONDULETE 3 /4" (SUPORTE + MODULO + TAMPA PARA CONDULETE)	25,07	CJ	2,000	44,79	89,58
Serv	OUTROS	MP-GO 70.326	INTERRUPTOR 1 SEÇÃO PARALELA (10A - 250V), CONJUGADA COM TOMADA ELÉTRICA SIMPLES (2P+T - 20A) CONJUNTO MONTADO PARA CONDULETE 3 /4" (SUPORTE + MODULO + TAMPA PARA CONDULETE)	25,07	CJ	2,000	46,74	93,48
Serv	OUTROS	MP-GO 71.025	TOMADA ELÉTRICA SIMPLES (2P+T - 20A), CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	25,07	CJ	20,000	29,72	594,40
Serv	OUTROS	MP-GO 70.589	TOMADA ELÉTRICA SIMPLES (2P+T - 20A), CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO), MÓDULO NA COR VERMELHA	25,07	CJ	7,000	27,60	193,20
Serv	OUTROS	MP-GO 71.494	TOMADA ELÉTRICA SIMPLES (2P+T - 20A), CONJUNTO MONTADO PARA CONDULETE 3 /4" (SUPORTE + MODULO + TAMPA PARA CONDULETE)	25,07	CJ	2,000	32,91	65,82
Serv	OUTROS	MP-GO 71.026	TOMADA ELÉTRICA DUPLA (2P+T - 20A), CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	25,07	CJ	118,000	43,19	5.096,42
Serv	OUTROS	MP-GO 71.178	TOMADA ELÉTRICA DUPLA (2P+T - 20A), CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO), MÓDULO NA COR VERMELHA	25,07	CJ	118,000	38,96	4.597,28
Serv	OUTROS	MP-GO 71.302	TOMADA ELÉTRICA TRIPLA (2P+T - 20A), CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 4" (PLACA + SUPORTE + MODULO), MÓDULO NA COR VERMELHA	25,07	CJ	58,000	65,20	3.781,60
Serv	OUTROS	MP-GO 71.585	PLUGUE MACHO (2P+T - 10A - 250V)	25,07	UN	165,000	9,82	1.620,30
Serv	OUTROS	MP-GO 71.586	PLUGUE FEMEA (2P+T - 10A - 250V)	25,07	UN	165,000	20,97	3.460,05

**07.08 - FIOS E CABOS- E. COMUM E ESTABILIZADA**

Tipo	Origem	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
Serv	GOINFRA	G071291	FIO ISOLADO PVC 750 V, 2,5 MM2	25,07	M	7.300,000	6,05	44.165,00
Serv	GOINFRA	G071292	FIO ISOLADO PVC 750 V, 4 MM2	25,07	M	480,000	7,99	3.835,20
Serv	GOINFRA	G071293	FIO ISOLADO PVC 750 V, 6 MM2	25,07	M	10,000	10,12	101,20
Serv	GOINFRA	G070512	CABO FLEXÍVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV - 35 MM2	25,07	M	95,000	47,28	4.491,60
Serv	GOINFRA	G070511	CABO FLEXÍVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV, 25MM2	25,07	M	72,000	32,72	2.355,84
Serv	GOINFRA	G070510	CABO FLEXÍVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV, 16 MM2	25,07	M	250,000	23,59	5.897,50
Serv	GOINFRA	G070509	CABO FLEXÍVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV - 10MM2	25,07	M	115,000	15,76	1.812,40

Setor : OBRAS - Departamento de Obras - SENGE Valores expressos em Reais (R\$)  
 Ano : 2025 Data orçamento: 08/09/2025  
 Orçamento : 89 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE ITAPURANGA-GO  
 Versão : 2 - ONERADO  
 Dimensão : 740,990 M2 Data base: 01/04/2025  
 Observação : GOINFRA 04/25 SINAPI-GO - 06/25 ORSE-SE -05/25 DER-ES 05/25 SEDOP-PA - 02/25  
 SIURB-SP 07/24 SETOP-MG - 04/25  
 PESQUISA MERCADO REALIZADA NO MÊS 06/2025 CDHU 198 -05/25 SUDECAP- 04/25  
 SBC-05/25

Tipo	Origem	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
Serv	GOINFRA	G070582	CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 4 MM2	25,07	M	100,000	7,92	792,00
Serv	GOINFRA	G070581	CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 2,5 MM2	25,07	M	250,000	6,88	1.720,00
Serv	GOINFRA	G071331	FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M	25,07	UN	6,000	29,03	174,18
Serv	GOINFRA	G071321	FITA DE AUTO FUSAO, ROLO E 10,00 MM	25,07	UN	1,000	37,65	37,65
Serv	OUTROS	MP-GO 71.112	CABO EPR/XLPE (90°C) 1KV - 6 MM2	25,07	M	75,000	11,12	834,00
Serv	OUTROS	MP-GO 70.490	CABO EPR/XLPE (90°C) 1KV - 4 MM2	25,07	M	240,000	8,62	2.068,80
Serv	OUTROS	MP-GO 70.213	CABO MULTIPOLAR DUPLA ISOLAÇÃO (70°C) 0,6/1KV - 3X1,5 MM2	25,07	M	360,000	13,73	4.942,80

**07.09 - EQUIPAMENTO DE ENERGIA ESTABILIZADA**

Tipo	Origem	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
Serv	OUTROS	MP-GO 70.152	NOBREAK TIPO TORRE TRIFÁSICO 20KVA/18KW, ENTRADA 380V 3F+N+T, SAÍDA 380/220 3F+N+T, FATOR POTÊNCIA SAÍDA 0,90, DUPLA CONVERSÃO ONLINE, BAY-PASS AUTO E MANUAL, FATOR DE CRISTA 3:1, DISTORÇÃO HARMÔNICA THD <sub>v</sub> PARA CARGA LINEAR < 3%, PORTA DE COMUNICAÇÃO PADRÃO RS232, SNMP CARD RJ45, PROTEÇÕES MÍNIMAS PARA SOBRETENSÃO, CURTO-CIRCUITO, RUÍDOS DE REDE, VARIAÇÕES DE FREQUÊNCIA, TRANSIENTES, PARALELISMO ATIVO DE UNIDADES MÍNIMO 4 UNIDADES, SER COMPATÍVEL COM GRUPO GERADOR, AUTONOMIA MÍNIMA 10MIN COM 70% DE CARGA. REF. DOUBLE WAY TRIFÁSICO 380V DWTT25-380 DA ENGETRON, LIEBERT ITA2 20KVA DA VERTIV.	20,86	UN	1,000	45.379,27	45.379,27

**07.10 - ALARME INTRUSÃO E CERCA ELETRICA**

Tipo	Origem	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
Serv	GOINFRA	G070602	CABO TELEFONICO CCI-50 2 PARES	25,07	M	250,000	4,65	1.162,50
Serv	GOINFRA	G071194	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM	25,07	M	31,000	10,22	316,82
Serv	GOINFRA	G071201	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4"	25,07	M	76,000	14,98	1.138,48
Serv	GOINFRA	G071202	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1"	25,07	M	2,800	19,49	54,57
Serv	GOINFRA	G071204	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1.1/4"	25,07	M	10,000	33,41	334,10
Serv	GOINFRA	G071141	CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 3/4"	25,07	UN	2,000	8,79	17,58
Serv	GOINFRA	G071743	LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1.1/4"	25,07	UN	3,000	8,34	25,02
Serv	GOINFRA	G071742	LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1"	25,07	UN	1,000	5,10	5,10
Serv	GOINFRA	G071741	LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4"	25,07	UN	44,000	3,59	157,96
Serv	GOINFRA	G072660	VERGALHAO ROSCA TOTAL D=1/4"	25,07	M	20,900	16,58	346,52
Serv	GOINFRA	G071981	PORCA SEXTAVADA DIAMETRO 1/4"	25,07	UN	177,000	0,49	86,73
Serv	GOINFRA	G070251	ARRUELA LISA D=1/4"	25,07	UN	177,000	0,13	23,01
Serv	GOINFRA	G070331	BOX RETO DIAMETRO 3/4"	25,07	UN	30,000	5,58	167,40
Serv	GOINFRA	G070371	ABRÇAÇADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4"	25,07	UN	6,000	1,73	10,38
Serv	GOINFRA	G070391	BUCHA DE NYLON S-6	25,07	UN	11,000	0,91	10,01
Serv	GOINFRA	G071861	PARAFUSO P/BUCHA S-6	25,07	UN	11,000	0,73	8,03
Serv	GOINFRA	G072425	TAMPA CEGA PLASTICA RETANGULAR 4"X2"	25,07	UN	32,000	7,70	246,40

Setor : OBRAS - Departamento de Obras - SENGE Valores expressos em Reais (R\$)  
 Ano : 2025 Data orçamento: 08/09/2025  
 Orçamento : 89 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE ITAPURANGA-GO  
 Versão : 2 - ONERADO  
 Dimensão : 740,990 M2 Data base: 01/04/2025  
 Observação : GOINFRA 04/25 SINAPI-GO - 06/25 ORSE-SE -05/25 DER-ES 05/25 SEDOP-PA - 02/25  
 SIURB-SP 07/24 SETOP-MG - 04/25  
 PESQUISA MERCADO REALIZADA NO MÊS 06/2025 CDHU 198 -05/25 SUDECAP- 04/25  
 SBC-05/25

Tipo	Origem	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
Serv	GOINFRA	G072395	TAMPA CEGA PARA CONDULETE METÁLICO	25,07	UN	2,000	6,69	13,38
Serv	GOINFRA	G072325	SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO D =3/4"	25,07	UN	12,000	8,12	97,44
Serv	GOINFRA	G072397	TAMPA CEGA PLÁSTICA 4"X2" COM FURO CENTRAL (PARA TV/SOM...)	25,07	UN	32,000	7,03	224,96
Serv	GOINFRA	G070691	CAIXA METALICA RETANGULAR 4" X 2" X 2"	25,07	UN	32,000	10,27	328,64
Serv	GOINFRA	G070229	ARAME GALVANIZADO 12 BWG	25,07	KG	1,000	61,43	61,43
Serv	OUTROS	MP-GO 70.280	CENTRAL DE ALARME MONITORÁVEL PARA ATÉ 99 ZONAS BUS, 32 ZONAS SEM FIO POR TECLADO, COMUNICAÇÃO POR LINHA TELEFÔNICA E CELULAR GPRS, COMUNICAÇÃO ETHERNET PARA ENVIO DE EVENTOS, RELÉ AUXILIAR PARA ACIONAMENTO SIRENE, FONTE BIVOLT 127 /220 VAC, BATERIA EMBARCADA 12Vdc 7Ah. REF. ACTIVE 100 BUS DA JFL OU EQUIVALENTE	25,07	UN	1,000	1.182,25	1.182,25
Serv	OUTROS	MP-GO 70.281	TECLADO COM DISPLAY DE LCD, COMPATÍVEL COM A CENTRAL BUS. REF. TEC-300 DA JFL OU EQUIVALENTE	25,07	UN	2,000	224,60	449,20
Serv	OUTROS	MP-GO 70.282	SIRENE PIEZOELÉTRICA, BITONAL 115dB. REF. SIR 215 DA JFL OU EQUIVALENTE	25,07	UN	2,000	134,98	269,96
Serv	OUTROS	MP-GO 70.283	SENSOR INFRAVERMELHO PASSIVO DE PAREDE COMPATÍVEL COM CENTRAL BUS, COM CHAVE TAMPER. REF. DS-520 DA JFL OU EQUIVALENTE	25,07	UN	29,000	157,51	4.567,79
Serv	OUTROS	MP-GO71.847	CABO BLINDADO CLASSE 4, 600V, PARA ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNCIO 2 X 075 + 2 X 1,5 MM2	25,07	M	40,000	19,89	795,60
Serv	OUTROS	MP-GO 71.014	LUVA DE PRESSAO PARA ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL DIÂMETRO 25MM	25,07	UN	26,000	2,20	57,20
Serv	OUTROS	MP-GO 70.480	SUPORTE ECONÔMICO (OU GOTA), ELETRODUTO D=3/4"	25,07	UN	43,000	1,78	76,54
Serv	OUTROS	MP-GO 71.824	SUPORTE ECONÔMICO (OU GOTA), ELETRODUTO D=1.1/4"	25,07	UN	2,000	2,43	4,86
Serv	OUTROS	MP-GO 70.609	CHUMBADOR TIPO JAQUETA E CONE D = 1/4" X 2"	25,07	UN	61,000	2,85	173,85
Serv	OUTROS	MP-GO 71.630	PARAFUSO CABEÇA DE LENTILHA AUTO-TRAVANTE D = 1/4" X 3/4"	25,07	UN	42,000	0,65	27,30
Serv	OUTROS	MP-GO 71.680	PORCA LOSANGULAR COM PINO D=1/4"	25,07	UN	32,000	2,55	81,60
Serv	OUTROS	MP-GO 71.018	BOX RETO DIAMETRO 2"	25,07	UN	4,000	14,60	58,40
Serv	OUTROS	MP-GO 70.700	SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO D =2"	25,07	UN	1,000	13,32	13,32
Serv	OUTROS	MP-GO 70.240	SAÍDA LATERAL SIMPLES PARA PERFILADO 38X38 MM, ELETRODUTO D=3/4"	25,07	UN	16,000	18,36	293,76
Serv	OUTROS	MP-GO 70.234	ANILHA PLÁSTICA PARA IDENTIFICAÇÃO	25,07	UN	150,000	0,16	24,00
Serv	OUTROS	MP-GO 70.020	CERCA ELÉTRICA 4 FIOS, CONFORME PROJETO E CADERNO DE ENCARGOS ( FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	25,07	M	161,700	48,68	7.871,56

Setor : OBRAS - Departamento de Obras - SENGE Valores expressos em Reais (R\$)  
 Ano : 2025 Data orçamento: 08/09/2025  
 Orçamento : 89 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE ITAPURANGA-GO  
 Versão : 2 - ONERADO  
 Dimensão : 740,990 M2 Data base: 01/04/2025  
 Observação : GOINFRA 04/25 SINAPI-GO - 06/25 ORSE-SE -05/25 DER-ES 05/25 SEDOP-PA - 02/25  
 SIURB-SP 07/24 SETOP-MG - 04/25  
 PESQUISA MERCADO REALIZADA NO MÊS 06/2025 CDHU 198 -05/25 SUDECAP- 04/25  
 SBC-05/25

Serv	OUTROS	MP-GO 70.010	KIT CERCA ELÉTRICA - CENTRAL DE CHOQUE, BATERIA SELADA, DISCADORA COM VOZ PARA NO MÍNIMO 4 TELEFONES, SIRENE ELETRÔNICA E CONTROLE REMOTO, CONFORME PROJETO E CADERNO DE ENCARGOS ( FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO)	25,07	CJ	1,000	1.800,08	1.800,08
------	--------	--------------	--	-------	----	-------	----------	----------

**07.11 - CABEAMENTO ESTRUTURADO E CFTV**

Tipo	Origem	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
Serv	GOINFRA	G071211	ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 3/4" - PESADO	25,07	M	4,000	49,40	197,60
Serv	GOINFRA	G071205	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 2"	25,07	M	7,000	43,31	303,17
Serv	GOINFRA	G071202	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1"	25,07	M	50,000	19,49	974,50
Serv	GOINFRA	G071201	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4"	25,07	M	231,000	14,98	3.460,38
Serv	GOINFRA	G071195	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 32MM	25,07	M	40,000	12,28	491,20
Serv	GOINFRA	G071194	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM	25,07	M	210,000	10,22	2.146,20
Serv	GOINFRA	G071141	CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM . 3/4"	25,07	UN	1,000	8,79	8,79
Serv	GOINFRA	G071145	CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM . 2"	25,07	UN	1,000	29,09	29,09
Serv	GOINFRA	G071701	LUVA EM AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO 3/4"	25,07	UN	2,000	6,28	12,56
Serv	GOINFRA	G071745	LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 2"	25,07	UN	7,000	13,39	93,73
Serv	GOINFRA	G071742	LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1"	25,07	UN	27,000	5,10	137,70
Serv	GOINFRA	G071741	LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4"	25,07	UN	128,000	3,59	459,52
Serv	GOINFRA	G070691	CAIXA METALICA RETANGULAR 4" X 2" X 2"	25,07	UN	28,000	10,27	287,56
Serv	GOINFRA	G070692	CAIXA METALICA QUADRADA 4"X4"X2"	25,07	UN	54,000	14,22	767,88
Serv	GOINFRA	G070646	CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 20X20X10 CM	25,07	UN	1,000	96,79	96,79
Serv	GOINFRA	G070229	ARAME GALVANIZADO 12 BWG	25,07	KG	2,000	61,43	122,86
Serv	GOINFRA	G070390	BUCHA DE NYLON S-5	25,07	UN	6,000	0,84	5,04
Serv	GOINFRA	G070392	BUCHA DE NYLON S-8	25,07	UN	8,000	0,99	7,92
Serv	GOINFRA	G071860	PARAFUSO P/BUCHA S-5	25,07	UN	6,000	0,61	3,66
Serv	GOINFRA	G071862	PARAFUSO P/BUCHA S-8	25,07	UN	8,000	1,26	10,08
Serv	GOINFRA	G070371	ABRÇAQUEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4"	25,07	UN	6,000	1,73	10,38
Serv	GOINFRA	G072660	VERGALHAO ROSCA TOTAL D=1/4"	25,07	M	240,000	16,58	3.979,20
Serv	GOINFRA	G071981	PORCA SEXTAVADA DIAMETRO 1/4"	25,07	UN	1.376,000	0,49	674,24
Serv	GOINFRA	G070251	ARRUELA LISA D=1/4"	25,07	UN	1.905,000	0,13	247,65
Serv	GOINFRA	G072325	SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO D =3/4"	25,07	UN	13,000	8,12	105,56
Serv	GOINFRA	G072326	SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO D =1"	25,07	UN	5,000	8,45	42,25
Serv	GOINFRA	G070571	CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 16 MM2	25,07	M	2,000	21,91	43,82
Serv	GOINFRA	G070331	BOX RETO DIAMETRO 3/4"	25,07	UN	90,000	5,58	502,20
Serv	GOINFRA	G070335	BOX RETO DIAMETRO 1"	25,07	UN	5,000	8,22	41,10
Serv	GOINFRA	G072291	REGUA COM 8 TOMADAS	25,07	UN	2,000	86,84	173,68
Serv	GOINFRA	G071838	PARAFUSO COM PORCA GAIOLA PARA RACK COM 12MM E ROSCA M5	25,07	UN	156,000	1,54	240,24
Serv	GOINFRA	G071796	ORGANIZADOR DE CABOS (GUIA) PARA RACK 19" 1U	25,07	UN	15,000	44,30	664,50
Serv	GOINFRA	G071886	PATCH CORD COMPRIMENTO DE 2,50 M - CAT.6	25,07	UN	161,000	43,39	6.985,79



Setor : OBRAS - Departamento de Obras - SENGE Valores expressos em Reais (R\$)  
 Ano : 2025 Data orçamento: 08/09/2025  
 Orçamento : 89 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE ITAPURANGA-GO  
 Versão : 2 - ONERADO  
 Dimensão : 740,990 M2 Data base: 01/04/2025  
 Observação : GOINFRA 04/25 SINAPI-GO - 06/25 ORSE-SE -05/25 DER-ES 05/25 SEDOP-PA - 02/25  
 SIURB-SP 07/24 SETOP-MG - 04/25  
 PESQUISA MERCADO REALIZADA NO MÊS 06/2025 CDHU 198 -05/25 SUDECAP- 04/25  
 SBC-05/25

Tipo	Origem	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
Serv	OUTROS	MP-GO 71.677	SAÍDA LATERAL DUPLA PARA PERFILADO 38X38 MM, ELETRODUTO D=3/4"	25,07	UN	7,000	15,23	106,61
Serv	OUTROS	MP-GO 71.859	ACOPLAMENTO PARA PERFILADO METÁLICA 38 X 38MM	25,07	UN	11,000	15,07	165,77
Serv	OUTROS	MP-GO 71.018	BOX RETO DIAMETRO 2"	25,07	UN	1,000	14,60	14,60
Serv	OUTROS	MP-GO 70.560	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO/ADVERTÊNCIA PARA QUADROS ELÉTRICOS EM PVC, TEXTO EM VINIL - 2MM	25,07	M2	0,050	328,05	16,40
Serv	OUTROS	MP-GO 71.595	RACK FECHADO DE PISO COM PORTA EM ACRÍLICO - 44 U'S (PADRÃO 19", PROFUNDIDADE 870MM, ESTRUTURA EM AÇO MARTELADO, ACRÍLICO TRANSPARENTE, SISTEMA DE CHAVE E FECHADURA, COLUNAS DE 2º PLANO, LATERAIS E TRASEIRA REMOVÍVEIS)	25,07	UN	2,000	3.205,57	6.411,14
Serv	OUTROS	MP-GO 71.596	BANDEJA FIXA PARA RACK 19"	25,07	UN	4,000	77,08	308,32
Serv	OUTROS	MP-GO 71.597	BANDEJA MÓVEL PARA RACK 19"	25,07	UN	2,000	430,30	860,60
Serv	OUTROS	MP-GO 71.282	KIT DE VENTILAÇÃO, COM 2 VENTILADORES PARA RACK 19"	25,07	UN	2,000	367,04	734,08
Serv	OUTROS	MP-GO 70.005	KIT RODIZIO RARA RACK GIRATÓRIO 4 POLEGADAS COM FREIO - COLSON OU SIMILAR	25,07	CJ	2,000	350,86	701,72
Serv	OUTROS	MP-GO 70.710	CABO UTP-4P, CAT. 6, 23 OU 24 AWG, CAPA LSZH	25,07	M	2.400,000	14,38	34.512,00
Serv	OUTROS	MP-GO 70.530	PATCH PANEL DESCARREGADO PADRÃO 19" CAT. 6, COM 24 PORTAS	25,07	UN	8,000	212,54	1.700,32
Serv	OUTROS	MP-GO 71.490	CONECTOR FÊMEA RJ-45 TIPO KEYSTONE JACK, CAT. 6	25,07	UN	192,000	39,96	7.672,32
Serv	OUTROS	MP-GO 71.496	VOICE PANEL PADRÃO 19" CAT. 3, COM 50 PORTAS	25,07	UN	2,000	536,11	1.072,22
Serv	OUTROS	MP-GO 71.301	TOMADA LÓGICA DUPLA (RJ-45 CAT.6), CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 4" (PLACA + SUPORTE + MÓDULO)	25,07	CJ	58,000	130,87	7.590,46
Serv	OUTROS	MP-GO 70.470	TOMADA LÓGICA SIMPLES (RJ-45 CAT.6), CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MÓDULO)	25,07	CJ	46,000	71,10	3.270,60
Serv	OUTROS	MP-GO 70.570	VELCRO DUPLA FACE 20MM COM 3 METROS - PARA ORGANIZAÇÃO DE CABOS	25,07	UN	2,000	19,04	38,08
Serv	OUTROS	MP-GO 70.234	ANILHA PLÁSTICA PARA IDENTIFICAÇÃO	25,07	UN	1.400,000	0,16	224,00
Serv	OUTROS	MP-GO 71.015	LUVA DE PRESSAO PARA ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL DIÂMETRO 32MM	25,07	UN	21,000	3,63	76,23
Serv	OUTROS	MP-GO 71.014	LUVA DE PRESSAO PARA ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL DIÂMETRO 25MM	25,07	UN	119,000	2,20	261,80

**07.12 - REDE TELEFONICA**

Tipo	Origem	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
Serv	GOINFRA	G071215	ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 2" - PESADO	25,07	M	6,000	91,96	551,76
Serv	GOINFRA	G070504	CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 2"	25,07	UN	1,000	21,81	21,81
Serv	GOINFRA	G071707	LUVA EM AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO 3"	25,07	UN	1,000	52,22	52,22
Serv	GOINFRA	G071207	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3"	25,07	M	22,000	76,47	1.682,34
Serv	GOINFRA	G071205	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 2"	25,07	M	70,000	43,31	3.031,70
Serv	GOINFRA	G071145	CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 2"	25,07	UN	6,000	29,09	174,54

Setor : OBRAS - Departamento de Obras - SENGE Valores expressos em Reais (R\$)  
 Ano : 2025 Data orçamento: 08/09/2025  
 Orçamento : 89 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE ITAPURANGA-GO  
 Versão : 2 - ONERADO  
 Dimensão : 740,990 M2 Data base: 01/04/2025  
 Observação : GOINFRA 04/25 SINAPI-GO - 06/25 ORSE-SE -05/25 DER-ES 05/25 SEDOP-PA - 02/25  
 SIURB-SP 07/24 SETOP-MG - 04/25  
 PESQUISA MERCADO REALIZADA NO MÊS 06/2025 CDHU 198 -05/25 SUDECAP- 04/25  
 SBC-05/25

Tipo	Origem	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
Serv	GOINFRA	G071747	LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3"	25,07	UN	8,000	38,02	304,16
Serv	GOINFRA	G071745	LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 2"	25,07	UN	21,000	13,39	281,19
Serv	GOINFRA	G070711	CAIXA DE PASSAGEM 35X60X50CM ( MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE CONCRETO (PARA TAMPA R1)	25,07	UN	2,000	323,24	646,48
Serv	GOINFRA	G072450	TAMPA DE Fo.Fo. R1 COM BASE	25,07	UN	2,000	553,10	1.106,20
Serv	GOINFRA	G070229	ARAME GALVANIZADO 12 BWG	25,07	KG	1,000	61,43	61,43
Serv	GOINFRA	G070672	CAIXA DISTRIBUIÇÃO TELEFÔNICA DE EMBUTIR 80X80X12 CM	25,07	UN	2,000	664,55	1.329,10
Serv	GOINFRA	G072660	VERGALHAO ROSCA TOTAL D=1/4"	25,07	M	12,000	16,58	198,96
Serv	GOINFRA	G071981	PORCA SEXTAVADA DIAMETRO 1/4"	25,07	UN	32,000	0,49	15,68
Serv	GOINFRA	G070251	ARRUELA LISA D=1/4"	25,07	UN	32,000	0,13	4,16
Serv	GOINFRA	G070571	CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 16 MM2	25,07	M	1,000	21,91	21,91
Serv	GOINFRA	G070283	BLOCO BER-10 (BLOCO DE ENGATE RAPIDO)	25,07	UN	22,000	35,67	784,74
Serv	GOINFRA	G070207	ANEL GUIA Nº 02	25,07	UN	28,000	12,63	353,64
Serv	GOINFRA	G070425	BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 2"	25,07	PR	2,000	11,99	23,98
Serv	GOINFRA	G070611	CABO TELEFONICO CI-50,20 PARES (USO INTERNO)	25,07	M	30,000	21,85	655,50
Serv	GOINFRA	G070612	CABO TELEFONICO CI-50,30 PARES (USO INTERNO)	25,07	M	9,000	34,28	308,52
Serv	GOINFRA	G070613	CABO TELEFONICO CI-50,50 PARES (USO INTERNO)	25,07	M	20,000	36,58	731,60
Serv	OUTROS	MP-GO 71.692	CONDULETE METÁLICO 2", COM TAMPA CEGA - CAIXA COM 5 ENTRADAS	25,07	UN	2,000	92,43	184,86
Serv	OUTROS	MP-GO 70.609	CHUMBADOR TIPO JAQUETA E CONE D = 1/4" X 2"	25,07	UN	16,000	2,85	45,60
Serv	OUTROS	MP-GO 70.478	SUPORTE ECONÔMICO (OU GOTA), ELETRODUTO D=2"	25,07	UN	16,000	11,31	180,96
Serv	OUTROS	MP-GO 70.102	BASTIDOR DE INOX COM 3 POSIÇÕES PARA BLOCO BER-10	25,07	UN	5,000	25,68	128,40
Serv	OUTROS	MP-GO 70.101	BASTIDOR DE INOX COM 5 POSIÇÕES PARA BLOCO BER-10	25,07	UN	4,000	38,56	154,24
Serv	OUTROS	MP-GO 70.476	BARRA DE ATERRAMENTO PARA BLOCO BER-10	25,07	UN	2,000	17,00	34,00
Serv	OUTROS	MP-GO 70.504	BRAÇADEIRA GALVANIZADA TIPO UNHA Nº 2 BC-2 - PARA CABOS ATÉ 11MM	25,07	UN	28,000	1,95	54,60
Serv	OUTROS	MP-GO 71.843	PARAFUSO PARA MADEIRA	25,07	UN	28,000	0,89	24,92
Serv	OUTROS	MP-GO 71.018	BOX RETO DIAMETRO 2"	25,07	UN	4,000	14,60	58,40
Serv	OUTROS	MP-GO 70.560	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO/ADVERTÊNCIA PARA QUADROS ELÉTRICOS EM PVC, TEXTO EM VINIL - 2MM	25,07	M2	0,050	328,05	16,40
Serv	OUTROS	MP-GO 71.111	MÓDULO PROTETOR TIPO MPEI PARA BLOCO BER-10	25,07	UN	10,000	14,52	145,20

**07.13 - CONTROLE DE ACESSO**

Tipo	Origem	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
Serv	OUTROS	MP-GO 71.305	CONTROLADOR DE ACESSO STAND ALONE , COM ABERTURA POR CARTÃO DE PROXIMIDADE RFID (13,56 MHz) E BIOMETRIA DIGITAL. REF. SS 320 MF INTELBRAS OU EQUIVALENTE	25,07	UN	2,000	1.693,89	3.387,78
Serv	OUTROS	MP-GO 71.846	FECHADURA ELETROIMÃ 150 KGF UNIVERSAL. REF. FE 20150 INTELBRAS OU EQUIVALENTE	25,07	UN	2,000	466,69	933,38

Setor : OBRAS - Departamento de Obras - SENGE Valores expressos em Reais (R\$)  
 Ano : 2025 Data orçamento: 08/09/2025  
 Orçamento : 89 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE ITAPURANGA-GO  
 Versão : 2 - ONERADO  
 Dimensão : 740,990 M2 Data base: 01/04/2025  
 Observação : GOINFRA 04/25 SINAPI-GO - 06/25 ORSE-SE -05/25 DER-ES 05/25 SEDOP-PA - 02/25  
 SIURB-SP 07/24 SETOP-MG - 04/25  
 PESQUISA MERCADO REALIZADA NO MÊS 06/2025 CDHU 198 -05/25 SUDECAP- 04/25  
 SBC-05/25

Serv	OUTROS	MP-GO 71.699	FECHE ELETROMAGNÉTICO REFORÇADO, CIRCUITO ACIONADOR 12VDC, INSTALAÇÃO EMBUTIDA NO BATENTE DA PORTA. REF. FEC-91 CA HDL OU EQUIVALENTE	25,07	UN	1,000	197,17	197,17
Serv	OUTROS	MP-GO 71.304	FONTE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA COM ESPAÇO PARA ABRIGAR UMA BATERIA DE 12V-7AH. REF. FA 1220 S INTELBRAS OU EQUIVALENTE	25,07	UN	2,000	281,18	562,36
Serv	OUTROS	MPGO 71.221	BATERIA 12VDC-7AH PARA CENTRAIS DE ALARME. REF. XB 1270 INTELBRAS OU EQUIVALENTE	25,07	UN	2,000	217,96	435,92
Serv	OUTROS	MP-GO 71.594	CABO ISOLADO PP 3 X 0,5 MM2	25,07	M	1,000	6,23	6,23
Serv	OUTROS	MP-GO 71.308	CABO DE CONTROLE BLINDADO 500V - 2 X 1,5 MM2	25,07	M	50,000	12,67	633,50
Serv	OUTROS	MP-GO 71.442	BOTÃO DE EMERGÊNCIA, GIRAR PARA DESTRAVAR, TERMOPLÁSTICO, 40MM, 1 CONTATO. COM PLACA DE IDENTIFICAÇÃO	25,07	UN	1,000	89,41	89,41
Serv	OUTROS	MP-GO 71.698	BOTÃO ACIONADOR PARA ABERTURA DE PORTAS, ESPELHO 4X2 EM INOX. REF. BT 5000 IN INTELBRAS OU EQUIVALENTE	25,07	UN	1,000	88,26	88,26
Serv	OUTROS	MP-GO 70.277	VIDEOPORTEIRO COMPOSTO POR MÓDULO INTERNO COM DISPLAY TFT-LCD 7", FORMATO 16:9, BIVOLT AUTOMÁTICO 100/240Vac, ACIONAMENTO RELÉ NA-C 24V -1A. MÓDULO EXTERNO COM CÂMERA, LEITORA DE CARTÃO RFID - MIFARE 13, 56MHZ, CONTROLE REMOTO FREQUÊNCIA 433,92 MHZ, SAIDA PARA FECHADURA ELÉTRICA 12V/1A, GRAU DE PROTEÇÃO IP44. REF. IVR 7ID DA INTELBRÁS OU EQUIVALENTE	25,07	UN	1,000	1.589,65	1.589,65
Serv	OUTROS	MP-GO 70.279	BOTÃO ACIONADOR PARA ABERTURA DE PORTAS, EM INOX DE SOBREPOR EM CONDULETE DE 3/4.	25,07	UN	1,000	74,37	74,37

**07.14 - DIVERSOS**

Tipo	Origem	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
Serv	OUTROS	MP-GO 70.512	REBITÊ DE REPUXO D = 4 X 8 MM	25,07	UN	50,000	0,24	12,00
Serv	OUTROS	MP-GO 70.305	FITA PARA MÁQUINA ROTULADORA, BRANCA - D = 12 MM x 8M	25,07	RL	2,000	111,65	223,30
Serv	OUTROS	MP-GO 70.690	KIT AUTOMAÇÃO PARA PORTÃO DESLIZANTE INDUSTRIAL - MOTOR, CREMALHEIRA E 2 CONTROLES REMOTOS, CONFORME PROJETO (FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO). REF. MOTOR EURUS 2000 PPA OU EQUIVALENTE	25,07	CJ	2,000	4.452,49	8.904,98
Serv	OUTROS	MP-GO 70.129	CONTROLE REMOTO PARA KIT AUTOMAÇÃO DE PORTÃO DESLIZANTE ( FORNECIMENTO E CONFIGURAÇÃO)	25,07	UN	2,000	74,20	148,40
Serv	OUTROS	MPGO 71.715	SENSOR ANTIESMAGAMENTO PARA GARAGENS. REF. FTC10 PECCININ OU EQUIVALENTE	25,07	PR	4,000	175,21	700,84
Serv	OUTROS	MP-GO 71.224	KIT ALARME DE EMERGÊNCIA PARA WC ACESSÍVEL - SIRENE ÁUDIO VISUAL E BOTOEIRAS, CONFORME PROJETO ( FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO)	25,07	CJ	2,000	687,62	1.375,24

Setor : OBRAS - Departamento de Obras - SENGE Valores expressos em Reais (R\$)  
 Ano : 2025 Data orçamento: 08/09/2025  
 Orçamento : 89 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE ITAPURANGA-GO  
 Versão : 2 - ONERADO  
 Dimensão : 740,990 M2 Data base: 01/04/2025  
 Observação : GOINFRA 04/25 SINAPI-GO - 06/25 ORSE-SE -05/25 DER-ES 05/25 SEDOP-PA - 02/25  
 SIURB-SP 07/24 SETOP-MG - 04/25  
 PESQUISA MERCADO REALIZADA NO MÊS 06/2025 CDHU 198 -05/25 SUDECAP- 04/25  
 SBC-05/25

Tipo	Origem	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
Serv	OUTROS	MP-GO 70.259	CAIXA DE PASSAGEM PLÁSTICA DE EMBUTIR PARA SPLIT - COM DRENO	25,07	UN	23,000	68,59	1.577,57

**Total do grupo:** 644.818,15

## 08 - INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

### 08.01 - Alimentação

Tipo	Origem	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
Serv	OUTROS	MP-GO 80.258	BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO MONOFASICO 0,50 CV DIAMETRO DE SUCCAO ELEVACAO 3/4" X 3/4", MONOESTAGIO, DIAMETRO DOS ROTORES 114 MM, HM/Q: 2 M / 2,99M3/H A 24 M / 0,71 M3/H	25,07	UN	2,000	1.621,73	3.243,46
Serv	OUTROS	MP-GO 80.250	VÁLVULA DE RETENÇÃO PVC 25MM	25,07	UN	2,000	88,82	177,64
Serv	GOINFRA	G080976	REGISTRO DE ESFERA METAL DIAMETRO 3 /4"	25,07	UN	5,000	88,11	440,55
Serv	GOINFRA	G080977	REGISTRO DE ESFERA METAL DIAMETRO 1"	25,07	UN	2,000	112,40	224,80
Serv	GOINFRA	G081351	JOELHO 90 GRAUS SOLDÁVEL/ROSCAVEL 25 X 3/4"	25,07	UN	1,000	13,51	13,51
Serv	GOINFRA	G081815	KIT CAVALETE D=25MM P/HIDRÔMETRO 1,5 -3,0-5,0 M3/MURETA/CAIXA	25,07	UN	1,000	479,62	479,62
Serv	GOINFRA	G081041	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D"ÁGUA 25X3/4"	25,07	UN	2,000	22,16	44,32
Serv	GOINFRA	G081042	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D"ÁGUA 32X1"	25,07	UN	1,000	27,17	27,17
Serv	GOINFRA	G081066	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4"	25,07	UN	5,000	5,38	26,90
Serv	GOINFRA	G081537	CURVA 90 GRAUS SOLDÁVEL DIAMETRO 25 MM	25,07	UN	7,000	13,11	91,77
Serv	GOINFRA	G081538	CURVA 90 GRAUS SOLDÁVEL DIAMETRO 32 MM	25,07	UN	1,000	17,96	17,96
Serv	GOINFRA	G081302	JOELHO 45 GRAUS SOLDÁVEL 25 MM	25,07	UN	1,000	10,53	10,53
Serv	GOINFRA	G081321	JOELHO 90 GRAUS SOLDÁVEL DIAMETRO 25 MM	25,07	UN	5,000	9,28	46,40
Serv	GOINFRA	G081102	LUVA SOLDÁVEL DIAMETRO 25 mm	25,07	UN	1,000	5,27	5,27
Serv	GOINFRA	G081888	TORNEIRA BOIA DIAMETRO (3/4") 20 MM	25,07	UN	2,000	75,70	151,40
Serv	GOINFRA	G081003	TUBO SOLDÁVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM	25,07	M	53,400	10,08	538,27
Serv	GOINFRA	G081004	TUBO SOLDÁVEL PVC MARROM DIAM. 32 MM	25,07	M	1,600	15,80	25,28
Serv	GOINFRA	G081402	TE 90 GRAUS SOLDÁVEL DIAMETRO 25 MM	25,07	UN	2,000	10,46	20,92
Serv	GOINFRA	G081403	TE 90 GRAUS SOLDÁVEL DIAMETRO 32 MM	25,07	UN	1,000	14,26	14,26
Serv	GOINFRA	G081462	UNIAO SOLDÁVEL DIAMETRO 25 mm	25,07	UN	2,000	16,35	32,70
Serv	GOINFRA	G081463	UNIAO SOLDÁVEL DIAMETRO 32 mm	25,07	UN	2,000	23,01	46,02
Serv	OUTROS	MP-GO 80.51	CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1500 LITROS, COM TAMPA	25,07	UN	1,000	1.319,64	1.319,64
Serv	OUTROS	MP-GO 80.247	CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 2000 LITROS, COM TAMPA	25,07	UN	1,000	1.501,33	1.501,33

### 08.02 - Água Fria

Tipo	Origem	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
Serv	GOINFRA	G080601	MICTORIO DE LOUCA C/SIFAO INTEGRADO	25,07	UN	1,000	541,79	541,79
Serv	GOINFRA	G080610	KIT DE FIXAÇÃO PARA MICTORIO DE LOUCA (ESPUDE, CONEXÃO ENTR. PARAFUSOS)	25,07	UN	1,000	221,94	221,94

Setor : OBRAS - Departamento de Obras - SENGE Valores expressos em Reais (R\$)  
 Ano : 2025 Data orçamento: 08/09/2025  
 Orçamento : 89 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE ITAPURANGA-GO  
 Versão : 2 - ONERADO  
 Dimensão : 740,990 M2 Data base: 01/04/2025  
 Observação : GOINFRA 04/25 SINAPI-GO - 06/25 ORSE-SE -05/25 DER-ES 05/25 SEDOP-PA - 02/25  
 SIURB-SP 07/24 SETOP-MG - 04/25  
 PESQUISA MERCADO REALIZADA NO MÊS 06/2025 CDHU 198 -05/25 SUDECAP- 04/25  
 SBC-05/25

Tipo	Origem	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
Serv	GOINFRA	G080811	TORNEIRA DE JARDIM COM BICO PARA MANGUEIRA DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4"	25,07	UN	6,000	101,13	606,78
Serv	GOINFRA	G080656	TORNEIRA DE MESA PARA PIA DIÂMETRO DE 1/2" - BICA MÓVEL	25,07	UN	2,000	171,62	343,24
Serv	GOINFRA	G080810	TORNEIRA DE PAREDE PARA TANQUE COM AREJADOR DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4"	25,07	UN	2,000	110,40	220,80
Serv	GOINFRA	G080572	TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2"	25,07	UN	8,000	215,75	1.726,00
Serv	GOINFRA	G080573	TORNEIRA DE MESA PARA PcD COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2"	25,07	UN	4,000	734,17	2.936,68
Serv	GOINFRA	G080504	VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA COM DUPLO ACIONAMENTO (1ª LINHA) - COMPLETO EXCLUSO O ASSENTO	25,07	UN	8,000	808,11	6.464,88
Serv	GOINFRA	G080503	VASO SANITÁRIO PARA PcD SEM ABERTURA FRONTAL (1ª LINHA)	25,07	UN	4,000	1.053,53	4.214,12
Serv	GOINFRA	G080510	ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO	25,07	UN	4,000	20,40	81,60
Serv	GOINFRA	G080510	ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO	25,07	UN	4,000	20,40	81,60
Serv	GOINFRA	G080520	CONJUNTO DE FIXAÇÃO P/VASO SANITARIO (PAR)	25,07	CJ	4,000	24,61	98,44
Serv	GOINFRA	G080526	ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO SANITÁRIO	25,07	UN	12,000	228,25	2.739,00
Serv	GOINFRA	G080929	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1.1/2"	25,07	UN	4,000	280,93	1.123,72
Serv	GOINFRA	G080926	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4"	25,07	UN	12,000	141,19	1.694,28
Serv	GOINFRA	G080978	REGISTRO DE ESFERA METAL DIAMETRO 1 .1/4"	25,07	UN	3,000	178,29	534,87
Serv	GOINFRA	G080981	REGISTRO DE ESFERA METAL DIAMETRO 2 .1/2"	25,07	UN	1,000	652,55	652,55
Serv	GOINFRA	G080519	VÁLVULA DE DESCARGA PARA PcD COM ACABAMENTO CROMADO ANTIVANDALISMO	25,07	UN	4,000	653,22	2.612,88
Serv	GOINFRA	G080621	VÁLVULA DE DESCARGA PARA MICTÓRIO DIÂMETRO 1/2" FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO	25,07	UN	1,000	376,16	376,16
Serv	GOINFRA	G080514	TUBO DE LIGAÇÃO PVC CROMADO 1.1/2" / ESPUDE - (ENTRADA)	25,07	UN	4,000	53,54	214,16
Serv	GOINFRA	G080556	LIGAÇÃO FLEXÍVEL PVC DIAM.1/2" ( ENGATE)	25,07	UN	14,000	15,72	220,08
Serv	GOINFRA	G080512	TUBO DE DESCIDA PARA CAIXA DE DESCARGA ( LONGO 1 1/4" )	25,07	UN	4,000	32,28	129,12
Serv	GOINFRA	G080590	CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR OVAL MÉDIA	25,07	UN	8,000	145,47	1.163,76
Serv	GOINFRA	G080686	CUBA INOX 56X34X17CM E=0,6MM-AÇO 304 (CUBA Nº2)	25,07	UN	2,000	283,92	567,84
Serv	GOINFRA	G080804	TANQUE DE LOUÇA COM COLUNA TAMANHO MÉDIO - MEDIDAS APROXIMADAS 485 x 545 x 330 MM (C x L x A)	25,07	UN	2,000	926,61	1.853,22
Serv	OUTROS	MP-GO 80.09	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	25,07	UN	10,000	137,79	1.377,90
Serv	OUTROS	MP-GO 80.06	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 a 1500m	25,07	UN	10,000	132,60	1.326,00
Serv	OUTROS	MP-GO 80.07	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	25,07	UN	10,000	137,79	1.377,90
Serv	GOINFRA	G080532	PORTA PAPEL HIGIÊNICO EM METAL/ ACABAMENTO CROMADO	25,07	UN	8,000	62,35	498,80

Setor : OBRAS - Departamento de Obras - SENGE Valores expressos em Reais (R\$)  
 Ano : 2025 Data orçamento: 08/09/2025  
 Orçamento : 89 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE ITAPURANGA-GO  
 Versão : 2 - ONERADO  
 Dimensão : 740,990 M2 Data base: 01/04/2025  
 Observação : GOINFRA 04/25 SINAPI-GO - 06/25 ORSE-SE -05/25 DER-ES 05/25 SEDOP-PA - 02/25  
 SIURB-SP 07/24 SETOP-MG - 04/25  
 PESQUISA MERCADO REALIZADA NO MÊS 06/2025 CDHU 198 -05/25 SUDECAP- 04/25  
 SBC-05/25

Tipo	Origem	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
Serv	GOINFRA	G080544	LAVATÓRIO COM COLUNA SUSPensa - 45X35 CM (MEDIDAS APROXIMADAS)	25,07	UN	4,000	679,38	2.717,52
Serv	GOINFRA	G080550	FIXACAO P/LAVATORIO (PAR)	25,07	PAR	8,000	21,96	175,68
Serv	GOINFRA	G081131	LUVA SOLDAVEL C/ROSCA DIAMETRO 25 X 3/4"	25,07	UN	2,000	9,59	19,18
Serv	GOINFRA	G081057	ADAPTADOR SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D"ÁGUA 40X1.1/4"	25,07	UN	4,000	41,96	167,84
Serv	GOINFRA	G081044	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D"ÁGUA 60X2"	25,07	UN	4,000	59,76	239,04
Serv	GOINFRA	G081066	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4"	25,07	UN	24,000	5,38	129,12
Serv	GOINFRA	G081069	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 50MMX1.1/2"	25,07	UN	12,000	12,66	151,92
Serv	GOINFRA	G081162	BUCHA DE REDUCAO SOLDÁVEL CURTA 32 X 25 MM	25,07	UN	5,000	5,48	27,40
Serv	GOINFRA	G081163	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL CURTA 40 X 32 MM	25,07	UN	2,000	9,11	18,22
Serv	GOINFRA	G081165	BUCHA DE REDUCAO SOLDÁVEL CURTA 60 X 50 mm	25,07	UN	2,000	16,27	32,54
Serv	GOINFRA	G081179	BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 25 mm	25,07	UN	2,000	12,36	24,72
Serv	GOINFRA	G081540	CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM	25,07	UN	2,000	32,12	64,24
Serv	GOINFRA	G081302	JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 25 MM	25,07	UN	3,000	10,53	31,59
Serv	GOINFRA	G081304	JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 40 MM	25,07	UN	2,000	22,91	45,82
Serv	GOINFRA	G081321	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM	25,07	UN	50,000	9,28	464,00
Serv	GOINFRA	G081323	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 40 mm (1.1/4")	25,07	UN	12,000	20,59	247,08
Serv	GOINFRA	G081324	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 mm ( MARROM)	25,07	UN	6,000	19,32	115,92
Serv	GOINFRA	G081325	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 60 mm	25,07	UN	3,000	45,19	135,57
Serv	GOINFRA	G081102	LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm	25,07	UN	16,000	5,27	84,32
Serv	GOINFRA	G081103	LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 32 mm	25,07	UN	2,000	7,39	14,78
Serv	GOINFRA	G081105	LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm	25,07	UN	4,000	13,78	55,12
Serv	GOINFRA	G081106	LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 60 mm	25,07	UN	2,000	25,93	51,86
Serv	GOINFRA	G081003	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM	25,07	M	202,900	10,08	2.045,23
Serv	GOINFRA	G081004	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 32 MM	25,07	M	17,400	15,80	274,92
Serv	GOINFRA	G081005	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 40 MM	25,07	M	21,100	24,38	514,42
Serv	GOINFRA	G081006	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 50 MM	25,07	M	20,700	28,55	590,99
Serv	GOINFRA	G081007	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 60 MM	25,07	M	16,300	48,13	784,52
Serv	GOINFRA	G081402	TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM	25,07	UN	13,000	10,46	135,98
Serv	GOINFRA	G081403	TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM	25,07	UN	2,000	14,26	28,52
Serv	GOINFRA	G081404	TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 40 MM	25,07	UN	2,000	30,88	61,76
Serv	GOINFRA	G081405	TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM	25,07	UN	5,000	31,42	157,10
Serv	GOINFRA	G081406	TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIMETRO 60 MM	25,07	UN	1,000	61,28	61,28
Serv	GOINFRA	G081421	TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 32 X 25 mm	25,07	UN	4,000	18,25	73,00
Serv	GOINFRA	G081422	TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 40 X 32 mm	25,07	UN	2,000	24,30	48,60
Serv	GOINFRA	G081424	TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 25 mm	25,07	UN	2,000	26,73	53,46

Setor : OBRAS - Departamento de Obras - SENGE Valores expressos em Reais (R\$)  
 Ano : 2025 Data orçamento: 08/09/2025  
 Orçamento : 89 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE ITAPURANGA-GO  
 Versão : 2 - ONERADO  
 Dimensão : 740,990 M2 Data base: 01/04/2025  
 Observação : GOINFRA 04/25 SINAPI-GO - 06/25 ORSE-SE -05/25 DER-ES 05/25 SEDOP-PA - 02/25  
 SIURB-SP 07/24 SETOP-MG - 04/25  
 PESQUISA MERCADO REALIZADA NO MÊS 06/2025 CDHU 198 -05/25 SUDECAP- 04/25  
 SBC-05/25

Tipo	Origem	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
Serv	GOINFRA	G081369	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO 25 X 3/4"	25,07	UN	10,000	14,07	140,70
Serv	GOINFRA	G081381	JOELHO 90 GRAUS C/ROSCA E BUCHA LATAO DIAM. 3/4	25,07	UN	10,000	31,96	319,60
Serv	GOINFRA	G081361	JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL/ROSCAVEL DIAM. 25X1/2"	25,07	UN	19,000	12,89	244,91
Serv	GOINFRA	G081445	TE 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL 25 X 25 X 1/2"	25,07	UN	6,000	18,09	108,54

**08.03 - Esgoto**

Tipo	Origem	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
Serv	GOINFRA	G082004	LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm - ( ESGOTO)	25,07	UN	47,000	17,13	805,11
Serv	GOINFRA	G082002	LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM - ( ESGOTO)	25,07	UN	37,000	9,59	354,83
Serv	GOINFRA	G082003	LUVA SIMPLES DIAMETRO 75 MM - ( ESGOTO)	25,07	UN	4,000	14,66	58,64
Serv	GOINFRA	G082304	TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM	25,07	M	65,900	42,64	2.809,98
Serv	GOINFRA	G082302	TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM	25,07	M	31,000	27,24	844,44
Serv	GOINFRA	G082303	TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 75 MM	25,07	M	13,400	38,87	520,86
Serv	GOINFRA	G081846	CAIXA DE GORDURA E INSPEÇÃO EM PVC/ ABS 19 LITROS COM TAMPA E PORTA TAMPA E CESTO DE LIMPEZA REMOVÍVEL	25,07	UN	1,000	404,06	404,06
Serv	GOINFRA	G081825	CAIXA DE PASSAGEM 60X60X80 CM ( MEDIDAS INTERNAS) SEM TAMPA	25,07	UN	5,000	553,38	2.766,90
Serv	GOINFRA	G081826	TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E =5CM PARA A CAIXA DE PASSAGEM 60X60CM	25,07	UN	5,000	87,42	437,10
Serv	GOINFRA	G081662	CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 100 X 150 X 50	25,07	UN	8,000	37,15	297,20
Serv	GOINFRA	G081751	GRELHA QUADRADA ACO INOX ROTATIVO DIAM.100 MM	25,07	UN	8,000	37,80	302,40
Serv	GOINFRA	G082053	PORTA GRELHA QUADRADO PARA GRELHA QUADRADA DIAM. 100 MM	25,07	UN	8,000	18,89	151,12
Serv	GOINFRA	G081663	CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50	25,07	UN	6,000	57,07	342,42
Serv	GOINFRA	G081752	GRELHA QUADRADA ACO INOX ROTATIVO DIAM.150 MM	25,07	UN	6,000	67,94	407,64
Serv	GOINFRA	G082052	PORTA GRELHA QUADRADO CROMADO DIAM.150 MM	25,07	UN	6,000	23,91	143,46
Serv	GOINFRA	G080560	SIFAO PARA LAVATORIO METALICO DIAM. 1"X1.1/2"	25,07	UN	12,000	245,20	2.942,40
Serv	GOINFRA	G080561	SIFAO PARA LAVATORIO PVC DIAM.1"X1.1/ 2"	25,07	UN	2,000	31,17	62,34
Serv	GOINFRA	G080821	TUBO DE DESPEJO P/ VÁLVULA (PIA/ TANQUE)	25,07	UN	2,000	22,25	44,50
Serv	GOINFRA	G080562	SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL (SANFONADO) EM PVC PARA LAVATORIO	25,07	UN	12,000	26,63	319,56
Serv	GOINFRA	G080580	VÁLVULA PARA LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1"	25,07	UN	12,000	99,84	1.198,08
Serv	GOINFRA	G080680	VÁLVULA PARA PIA TIPO AMERICANA DIAMETRO 3.1/2" (METALICA)	25,07	UN	2,000	77,59	155,18
Serv	GOINFRA	G080830	VÁLVULA PARA TANQUE METÁLICA DIAM. 1" SEM LADRAO	25,07	UN	2,000	40,26	80,52
Serv	GOINFRA	G081164	BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTO 50 X 40 mm	25,07	UN	2,000	12,59	25,18
Serv	GOINFRA	G081643	CAP DIAMETRO 100 MM ESGOTO PRIMARIO	25,07	UN	1,000	18,96	18,96

Setor : OBRAS - Departamento de Obras - SENGE Valores expressos em Reais (R\$)  
 Ano : 2025 Data orçamento: 08/09/2025  
 Orçamento : 89 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE ITAPURANGA-GO  
 Versão : 2 - ONERADO  
 Dimensão : 740,990 M2 Data base: 01/04/2025  
 Observação : GOINFRA 04/25 SINAPI-GO - 06/25 ORSE-SE -05/25 DER-ES 05/25 SEDOP-PA - 02/25  
 SIURB-SP 07/24 SETOP-MG - 04/25  
 PESQUISA MERCADO REALIZADA NO MÊS 06/2025 CDHU 198 -05/25 SUDECAP- 04/25  
 SBC-05/25

Tipo	Origem	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
Serv	GOINFRA	G081642	CAP DIAMETRO 75 MM ESGOTO PRIMARIO	25,07	UN	1,000	15,07	15,07
Serv	GOINFRA	G081733	CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 100 MM ( ESGOTO)	25,07	UN	15,000	56,24	843,60
Serv	GOINFRA	G081734	CURVA 90 GRAUS LONGA DIAM. 40 MM ( ESGOTO)	25,07	UN	17,000	20,06	341,02
Serv	GOINFRA	G081731	CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 50 MM ( ESGOTO)	25,07	UN	1,000	27,34	27,34
Serv	GOINFRA	G081735	CURVA 90 GRAUS LONGA DIAM. 50 MM ( ESGOTO)	25,07	UN	1,000	27,09	27,09
Serv	GOINFRA	G081924	JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM ( ESGOTO)	25,07	UN	15,000	30,42	456,30
Serv	GOINFRA	G081921	JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM ( ESGOTO)	25,07	UN	46,000	15,35	706,10
Serv	GOINFRA	G081922	JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM ( ESGOTO)	25,07	UN	25,000	17,10	427,50
Serv	GOINFRA	G081923	JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 75 MM ( ESGOTO)	25,07	UN	1,000	26,24	26,24
Serv	GOINFRA	G081935	JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 40 MM ( ESGOTO)	25,07	UN	1,000	15,87	15,87
Serv	GOINFRA	G081936	JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM ( ESGOTO)	25,07	UN	4,000	16,61	66,44
Serv	GOINFRA	G081927	JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 MM	25,07	UN	16,000	17,48	279,68
Serv	GOINFRA	G081973	JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM ( ESGOTO)	25,07	UN	10,000	40,24	402,40
Serv	GOINFRA	G081974	JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 100 X 75 MM ( ESGOTO)	25,07	UN	1,000	51,03	51,03
Serv	GOINFRA	G081975	JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 100 MM ( ESGOTO)	25,07	UN	8,000	54,13	433,04
Serv	OUTROS	MP-GO 81.961	JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 40 X 40 MM ( ESGOTO)	25,07	UN	2,000	17,99	35,98
Serv	GOINFRA	G081970	JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 50 X 50 MM ( ESGOTO)	25,07	UN	1,000	24,03	24,03
Serv	GOINFRA	G081971	JUNCAO SIMPLES DIAM. 75 X 50 MM ( ESGOTO)	25,07	UN	1,000	32,64	32,64
Serv	GOINFRA	G081972	JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 75 X 75 MM ( ESGOTO)	25,07	UN	1,000	34,63	34,63
Serv	GOINFRA	G082004	LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm - ( ESGOTO)	25,07	UN	8,000	17,13	137,04
Serv	GOINFRA	G082103	REDUCAO EXCENTRICA 100 X 50 MM ( ESGOTO)	25,07	UN	1,000	28,05	28,05
Serv	GOINFRA	G082101	REDUCAO EXCENTRICA 75 X 50 MM ( ESGOTO)	25,07	UN	2,000	23,49	46,98
Serv	GOINFRA	G082304	TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM	25,07	M	56,000	42,64	2.387,84
Serv	GOINFRA	G082301	TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM	25,07	M	19,700	18,67	367,80
Serv	GOINFRA	G082302	TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM	25,07	M	10,000	27,24	272,40
Serv	GOINFRA	G082303	TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 75 MM	25,07	M	0,500	38,87	19,44
Serv	GOINFRA	G082220	TE DE INSPECAO DIAMETRO 100 X 75 MM ( ESGOTO)	25,07	UN	5,000	64,02	320,10
Serv	OUTROS	MP-GO 80.243	VÁLVULA DE RETENÇÃO DE PVC PARA ESGOTO 100MM	25,07	UN	1,000	209,99	209,99

**08.04 - Ventilação**

Tipo	Origem	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
Serv	GOINFRA	G082002	LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM - ( ESGOTO)	25,07	UN	53,000	9,59	508,27
Serv	GOINFRA	G082302	TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM	25,07	M	20,200	27,24	550,25

Sector : OBRAS - Departamento de Obras - SENGE Valores expressos em Reais (R\$)  
 Ano : 2025 Data orçamento: 08/09/2025  
 Orçamento : 89 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE ITAPURANGA-GO  
 Versão : 2 - ONERADO  
 Dimensão : 740,990 M2 Data base: 01/04/2025  
 Observação : GOINFRA 04/25 SINAPI-GO - 06/25 ORSE-SE -05/25 DER-ES 05/25 SEDOP-PA - 02/25  
 SIURB-SP 07/24 SETOP-MG - 04/25  
 PESQUISA MERCADO REALIZADA NO MÊS 06/2025 CDHU 198 -05/25 SUDECAP- 04/25  
 SBC-05/25

Tipo	Origem	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
Serv	GOINFRA	G081922	JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM ( ESGOTO)	25,07	UN	17,000	17,10	290,70
Serv	GOINFRA	G081936	JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM ( ESGOTO)	25,07	UN	52,000	16,61	863,72
Serv	GOINFRA	G081970	JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 50 X 50 MM ( ESGOTO)	25,07	UN	2,000	24,03	48,06
Serv	GOINFRA	G082002	LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM - ( ESGOTO)	25,07	UN	4,000	9,59	38,36
Serv	GOINFRA	G081885	TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 MM (ESGOTO)	25,07	UN	12,000	14,36	172,32
Serv	GOINFRA	G082302	TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM	25,07	M	134,800	27,24	3.671,95
Serv	GOINFRA	G082233	TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 50 MM ( ESGOTO)	25,07	UN	6,000	34,39	206,34
Serv	GOINFRA	G082230	TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM ( ESGOTO)	25,07	UN	20,000	19,30	386,00

**08.05 - Drenos - Ar Condicionado**

Tipo	Origem	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
Serv	GOINFRA	G081921	JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM ( ESGOTO)	25,07	UN	4,000	15,35	61,40
Serv	GOINFRA	G081935	JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 40 MM ( ESGOTO)	25,07	UN	12,000	15,87	190,44
Serv	GOINFRA	G082001	LUVA SIMPLES DIAMETRO 40 MM - ( ESGOTO)	25,07	UN	2,000	8,48	16,96
Serv	GOINFRA	G082301	TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM	25,07	M	34,500	18,67	644,12
Serv	GOINFRA	G081131	LUVA SOLDAVEL C/ROSCA DIAMETRO 25 X 3/4"	25,07	UN	22,000	9,59	210,98
Serv	GOINFRA	G081177	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL LONGA 40 X 25 MM	25,07	UN	12,000	11,74	140,88
Serv	GOINFRA	G081302	JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 25 MM	25,07	UN	60,000	10,53	631,80
Serv	GOINFRA	G081321	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM	25,07	UN	22,000	9,28	204,16
Serv	GOINFRA	G081003	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM	25,07	M	140,000	10,08	1.411,20
Serv	OUTROS	MP-GO 81.961	JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 40 X 40 MM ( ESGOTO)	25,07	UN	11,000	17,99	197,89

**08.06 - Pluvial**

Tipo	Origem	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
Serv	GOINFRA	G082004	LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm - ( ESGOTO)	25,07	UN	71,000	17,13	1.216,23
Serv	GOINFRA	G082002	LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM - ( ESGOTO)	25,07	UN	4,000	9,59	38,36
Serv	GOINFRA	G082003	LUVA SIMPLES DIAMETRO 75 MM - ( ESGOTO)	25,07	UN	24,000	14,66	351,84
Serv	OUTROS	MP-GO 80.54	LUVA SIMPLES DIAM. 150 MM	25,07	UN	4,000	54,89	219,56
Serv	OUTROS	MP-GO 81.130	CAIXA DE AREIA 80X80 (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA COM GRELHA METÁLICA FERRO CHATO PADRÃO GOINFRA	25,07	UN	2,000	854,33	1.708,66
Serv	GOINFRA	G081828	CAIXA DE AREIA 60X60X80CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA COM GRELHA METÁLICA FERRO CHATO PADRÃO GOINFRA	25,07	UN	7,000	807,90	5.655,30
Serv	GOINFRA	G081733	CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 100 MM ( ESGOTO)	25,07	UN	8,000	56,24	449,92
Serv	GOINFRA	G081732	CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 75 MM ( ESGOTO)	25,07	UN	2,000	47,79	95,58

Sector : OBRAS - Departamento de Obras - SENGE Valores expressos em Reais (R\$)  
 Ano : 2025 Data orçamento: 08/09/2025  
 Orçamento : 89 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE ITAPURANGA-GO  
 Versão : 2 - ONERADO  
 Dimensão : 740,990 M2 Data base: 01/04/2025  
 Observação : GOINFRA 04/25 SINAPI-GO - 06/25 ORSE-SE -05/25 DER-ES 05/25 SEDOP-PA - 02/25  
 SIURB-SP 07/24 SETOP-MG - 04/25  
 PESQUISA MERCADO REALIZADA NO MÊS 06/2025 CDHU 198 -05/25 SUDECAP- 04/25  
 SBC-05/25

Tipo	Origem	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
Serv	GOINFRA	G081924	JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM ( ESGOTO)	25,07	UN	27,000	30,42	821,34
Serv	GOINFRA	G081922	JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM ( ESGOTO)	25,07	UN	2,000	17,10	34,20
Serv	GOINFRA	G081923	JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 75 MM ( ESGOTO)	25,07	UN	9,000	26,24	236,16
Serv	GOINFRA	G081938	JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM ( ESGOTO)	25,07	UN	13,000	31,07	403,91
Serv	GOINFRA	G081937	JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 75 MM ( ESGOTO)	25,07	UN	9,000	26,83	241,47
Serv	GOINFRA	G081974	JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 100 X 75 MM ( ESGOTO)	25,07	UN	1,000	51,03	51,03
Serv	GOINFRA	G081975	JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 100 MM ( ESGOTO)	25,07	UN	16,000	54,13	866,08
Serv	GOINFRA	G081972	JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 75 X 75 MM ( ESGOTO)	25,07	UN	5,000	34,63	173,15
Serv	GOINFRA	G082004	LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm - ( ESGOTO)	25,07	UN	4,000	17,13	68,52
Serv	GOINFRA	G082003	LUVA SIMPLES DIAMETRO 75 MM - ( ESGOTO)	25,07	UN	4,000	14,66	58,64
Serv	GOINFRA	G082102	REDUCAO EXCENTRICA 100 X 75 MM ( ESGOTO)	25,07	UN	7,000	32,29	226,03
Serv	GOINFRA	G082304	TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM	25,07	M	180,800	42,64	7.709,31
Serv	GOINFRA	G082331	TUBO LEVE PVC RIGIDO DIAMETRO 150 MM	25,07	M	56,400	76,76	4.329,26
Serv	GOINFRA	G082302	TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM	25,07	M	3,700	27,24	100,79
Serv	GOINFRA	G082303	TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 75 MM	25,07	M	36,300	38,87	1.410,98
Serv	GOINFRA	G081921	JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM ( ESGOTO)	25,07	UN	1,000	15,35	15,35
Serv	OUTROS	MP-GO 81.925	JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 150 MM ( ESGOTO)	25,07	UN	4,000	109,24	436,96
Serv	OUTROS	MP-GO 80.73	REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 150 X 100 MM	25,07	UN	20,000	91,49	1.829,80
<b>Total do grupo:</b>								<b>117.879,59</b>

**09 - INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO**

Tipo	Origem	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
Serv	GOINFRA	G085003	EXTINTOR PO QUIMICO SECO (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 20 BC	25,07	UN	1,000	283,97	283,97
Serv	GOINFRA	G085006	EXTINTOR MULTI USO EM PO A B C (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 3A 20BC	25,07	UN	6,000	285,45	1.712,70
Serv	GOINFRA	G091046	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM ALUMÍNIO 35 X 25 CM - "PERIGO - GÁS INFLAMÁVEL - PROIBIDO FUMAR"	25,07	UN	1,000	64,32	64,32
Serv	OUTROS	MP-GO 80.61	SINALIZAÇÃO DE PISO PARA EXTINTORES, 100X100CM, EM VINIL CONFORME NT 20	25,07	UN	7,000	104,41	730,87
Serv	OUTROS	MP-GO 80.25	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	25,07	UN	28,000	20,95	586,60
<b>Total do grupo:</b>								<b>3.378,46</b>

**10 - INSTALAÇÕES PARA GÁS - GLP**

Tipo	Origem	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
Serv	OUTROS	MP-GO 90.101	CONECTOR PARA GÁS 15mmX1/2"	25,07	UN	2,000	19,10	38,20



Setor : OBRAS - Departamento de Obras - SENGE Valores expressos em Reais (R\$)  
 Ano : 2025 Data orçamento: 08/09/2025  
 Orçamento : 89 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE ITAPURANGA-GO  
 Versão : 2 - ONERADO  
 Dimensão : 740,990 M2 Data base: 01/04/2025  
 Observação : GOINFRA 04/25 SINAPI-GO - 06/25 ORSE-SE -05/25 DER-ES 05/25 SEDOP-PA - 02/25  
 SIURB-SP 07/24 SETOP-MG - 04/25  
 PESQUISA MERCADO REALIZADA NO MÊS 06/2025 CDHU 198 -05/25 SUDECAP- 04/25  
 SBC-05/25

Serv	OUTROS	MP-GO 90.303	AR-CONDICIONADO SPLIT INVERTER HI-WALL (PAREDE) 24000 BTU/H CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ( EXCLUSO REDE FRIGORÍGENA)	20,86	UN	7,000	6.280,51	43.963,57
Serv	OUTROS	MP-GO 90.304	AR-CONDICIONADO SPLIT INVERTER HI-WALL (PISO TETO) 36000 BTU/H CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ( EXCLUSO REDE FRIGORÍGENA)	20,86	UN	1,000	14.771,63	14.771,63
<b>Total do grupo:</b>								<b>174.150,76</b>

### 13 - ALVENARIA E DIVISÓRIAS

Tipo	Origem	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
Serv	OUTROS	MP-GO 100.324	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) - INCLUSO TELA E PINO PARA AMARRAÇÃO	25,07	M2	1.580,570	99,33	156.998,02
Serv	OUTROS	MP-GO 100.53	ENCUNHAMENTO EM ALVENARIA COM ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO	25,07	M	395,140	13,65	5.393,66
Serv	GOINFRA	G060010	VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA	25,07	M3	2,710	3.242,65	8.787,58
Serv	OUTROS	MP-GO 200.14	PEITORIL EM GRANITO ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1-4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA)	25,07	M2	9,360	527,20	4.934,59
Serv	OUTROS	MP-GO 100.31	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL) , PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES.	25,07	M2	123,970	136,89	16.970,25
Serv	OUTROS	MP-GO 100.055	INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO COM LÃ DE ROCHA EM PAREDES DRYWALL	25,07	M2	123,970	41,41	5.133,60
Serv	GOINFRA	G100320	DIVISORIA DE GRANITO POLIDO CINZA 2 CM	25,07	M2	8,720	572,88	4.995,51
Serv	GOINFRA	G050201	EMBASAMENTO COM TIJOLO COMUM	25,07	M3	0,640	947,03	606,10
<b>Total do grupo:</b>								<b>203.819,31</b>

### 14 - IMPERMEABILIZAÇÃO

Tipo	Origem	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
Serv	GOINFRA	G120101	REGULARIZAÇÃO (1:3) E=2 CM	25,07	M2	227,500	26,90	6.119,75
Serv	GOINFRA	G120205	MANTA ASFÁLTICA TIPO III - B (4MM)	25,07	M2	153,030	125,46	19.199,14
Serv	GOINFRA	G120206	PROTECAO MECANICA C/TELA GALVANIZADA	25,07	M2	153,030	54,17	8.289,64
Serv	GOINFRA	G120208	IMPERMEABILIZACAO - ARGAMASSA SINTÉTICA SEMI-FLEXIVEL	25,07	M2	162,540	44,61	7.250,91
Serv	OUTROS	MP-GO 120.24	TELA EM POLIESTER PARA REFORÇO DE IMPERMEABILIZAÇÃO	25,07	M2	48,370	13,48	652,03
Serv	OUTROS	MP-GO 120.26	IMPERMEABILIZAÇÃO DE FACHADAS EM 3 DEMÃOS	25,07	M2	115,810	35,49	4.110,10
<b>Total do grupo:</b>								<b>45.621,57</b>

### 15 - ESTRUTURAS METÁLICAS

#### 15.01 - Cobertura da Edificação

Tipo	Origem	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
Serv	GOINFRA	G150204	ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO	25,07	KG	2.063,670	21,54	44.451,45
Serv	GOINFRA	G261609	PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS	25,07	M2	214,460	15,50	3.324,13

#### 15.02 - Cobertura Estacionamento

Tipo	Origem	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
------	--------	--------	----------------------	-----	-------	------	-------------	-------------

Setor : OBRAS - Departamento de Obras - SENGE Valores expressos em Reais (R\$)  
 Ano : 2025 Data orçamento: 08/09/2025  
 Orçamento : 89 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE ITAPURANGA-GO  
 Versão : 2 - ONERADO  
 Dimensão : 740,990 M2 Data base: 01/04/2025  
 Observação : GOINFRA 04/25 SINAPI-GO - 06/25 ORSE-SE -05/25 DER-ES 05/25 SEDOP-PA - 02/25  
 SIURB-SP 07/24 SETOP-MG - 04/25  
 PESQUISA MERCADO REALIZADA NO MÊS 06/2025 CDHU 198 -05/25 SUDECAP- 04/25  
 SBC-05/25

Serv	GOINFRA	G150204	ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO	25,07	KG	3.011,180	21,54	64.860,82
Serv	GOINFRA	G261609	PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS	25,07	M2	132,760	15,50	2.057,78
Serv	GOINFRA	G060303	ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS)	25,07	KG	68,380	13,52	924,50
Serv	GOINFRA	G060305	ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)	25,07	KG	178,090	13,46	2.397,09
Serv	GOINFRA	G060304	ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)	25,07	KG	23,870	13,51	322,48
Serv	OUTROS	MP-GO 60.62	GRAUTEAMENTO - PREPARO E APLICAÇÃO	25,07	M3	0,100	4.105,54	410,55
Serv	GOINFRA	G051001	ESCAVACAO TUBULOES A CEU ABERTO - (OBRAS CIVIS)	25,07	M3	3,050	310,02	945,56
Serv	GOINFRA	G051030	PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK =25 MPA	25,07	M3	3,050	641,31	1.956,00
Serv	GOINFRA	G051026	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- (O.C.)	25,07	M3	3,050	50,17	153,02

**Total do grupo:** 121.803,38

### 16 - COBERTURAS

Tipo	Origem	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
Serv	GOINFRA	G160971	COBERTURA COM TELHA TERMOACUSTICA TRAPEZOIDAL NÚCLEO PIR 30MM EM AÇO GALVALUME, #0,43MM (TELHA/FILME)	25,07	M2	215,210	261,36	56.247,29
Serv	OUTROS	MP-GO 160.172	ACABAMENTO FRONTAL PARA ISOTELHA (PIR) 30 MM	25,07	M	30,940	13,22	409,03
Serv	GOINFRA	G160602	RUFO DE CHAPA GALVANIZADA Nº 26 DESENVOLVIMENTO 40 CM	25,07	M	62,540	47,04	2.941,88
Serv	GOINFRA	G201410	MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA EM MURO/PLATIBANDA (A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM)	25,07	M2	219,460	82,45	18.094,48
Serv	GOINFRA	G160967	COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,5 MM COM ACESSÓRIOS	25,07	M2	133,030	101,13	13.453,32

**Total do grupo:** 91.146,00

### 17 - ESQUADRIAS DE MADEIRA

Tipo	Origem	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
Serv	OUTROS	MP-GO 170.22	KIT PORTA PRONTA 80X210 CM COMPLETA FOLHA PESADA (NBR 15930) COM ACABAMENTO LAMINADO NATURAL OU ENVERNIZADO CONTENDO PORTAL, ALIZAR, FECHADURAS E DOBRADIÇAS	25,07	UN	36,000	1.520,26	54.729,36
Serv	OUTROS	MP-GO 170.048	KIT PORTA PRONTA 150 X210 CM COMPLETA (NBR 15930) COM ACABAMENTO LAMINADO NATURAL OU ENVERNIZADO CONTENDO PORTAL, ALIZAR, FECHADURAS E DOBRADIÇAS - FOLHA PESADA	25,07	UN	1,000	2.449,62	2.449,62

**Total do grupo:** 57.178,98

### 18 - ESQUADRIAS METÁLICAS

Tipo	Origem	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
------	--------	--------	----------------------	-----	-------	------	-------------	-------------



Setor : OBRAS - Departamento de Obras - SENGE Valores expressos em Reais (R\$)  
 Ano : 2025 Data orçamento: 08/09/2025  
 Orçamento : 89 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE ITAPURANGA-GO  
 Versão : 2 - ONERADO  
 Dimensão : 740,990 M2 Data base: 01/04/2025  
 Observação : GOINFRA 04/25 SINAPI-GO - 06/25 ORSE-SE -05/25 DER-ES 05/25 SEDOP-PA - 02/25  
 SIURB-SP 07/24 SETOP-MG - 04/25  
 PESQUISA MERCADO REALIZADA NO MÊS 06/2025 CDHU 198 -05/25 SUDECAP- 04/25  
 SBC-05/25

Serv	OUTROS	MP-GO 180 .14	PORTA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM (250 X 2,10 - 1 FOLHA DE ABRIR COM 110 CM E A PARTE FIXA 150 CM ) COM JATEAMENTO, MOLA HIDRAULICA ( MARCA DE REF. DORMA) COM FIXADORES; DOBRADIÇAS; FECHADURAS (COM CHAVE) E PUXADORES TIPO BARRA VERTICAL DE Ø 1" EM COM 40 CM DE ALTURA, EM AÇO INOX	25,07	UN	1,000	5.389,33	5.389,33
Serv	OUTROS	MP-GO 180 .30	PELE DE VIDRO TIPO STRUCTURAL GLAZING LINHA CITTA DUE ALCOA EM VIDRO LAMINADO REFLETIVO 3+3 COM JANELAS	25,07	M2	19,720	2.405,48	47.436,07
Serv	OUTROS	MP-GO 190 .01	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM DIMENSÕES FIXADOS COM BOTÃO FRANCÊS	25,07	M2	2,560	451,22	1.155,12
Serv	OUTROS	MP-GO 190 .05	ESPELHO CRISTAL E= 4 MM FIXAÇÃO COM ADESIVO APROPRIADO	25,07	M2	4,320	462,03	1.995,97
<b>Total do grupo:</b>								<b>56.903,84</b>

## 20 - REVESTIMENTO DE PAREDES

Tipo	Origem	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
Serv	GOINFRA	G200101	CHAPISCO COMUM	25,07	M2	2.134,060	7,08	15.109,14
Serv	GOINFRA	G200140	CHAPISCO COMUM EM FACHADA	25,07	M2	1.075,040	7,62	8.191,80
Serv	GOINFRA	G200201	EMBOÇO (1CI:4 ARML)	25,07	M2	507,060	28,39	14.395,43
Serv	GOINFRA	G200499	REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3)	25,07	M2	2.702,040	34,89	94.274,18
Serv	OUTROS	MP-GO 200 .01	REVESTIMENTO 30X60CM LINHA WHITE MATTE OU EQUIVALENTE, EXTRA, BORDA RETA	25,07	M2	476,110	96,03	45.720,84
Serv	GOINFRA	G221109	TESTEIRA/CANTONEIRA ALUMINIO	25,07	M	45,000	27,63	1.243,35
Serv	OUTROS	MP-GO 200 .15	REVESTIMENTO EM ALUMÍNIO COMPOSTO COM ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO/ FIXAÇÃO - ACM - TIPO ALUBOND, ALUCOBOND OU EQUIVALENTE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	25,07	M2	99,720	967,89	96.517,99
<b>Total do grupo:</b>								<b>275.452,73</b>

## 21 - FORROS

Tipo	Origem	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
Serv	GOINFRA	G210515	GESSO CORRIDO EM TETO	25,07	M2	29,570	23,95	708,20
Serv	OUTROS	MP-GO 210 .06	TABICA PARA FORRO DE GESSO ACARTONADO	25,07	M	560,370	25,58	14.334,26
Serv	GOINFRA	G210499	FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS MOLHADAS, ESPESSURA DE 12,5 MM	25,07	M2	19,320	92,90	1.794,83
Serv	GOINFRA	G210498	FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS SECAS ESPESSURA DE 12,5MM	25,07	M2	536,430	78,84	42.292,14
<b>Total do grupo:</b>								<b>59.129,43</b>

## 22 - REVESTIMENTO DE PISO

Tipo	Origem	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
Serv	OUTROS	MP-GO 220 .14	PISO EM GRANITO VERDE UBATUBA 1ª QUALIDADE, LEVIGADO, IMPERMEABILIZADO - INCLUSO CONTRAPISO	25,07	M2	21,520	691,16	14.873,76
Serv	OUTROS	MP-GO 220 .51	PISO EM GRANITO POLIDO VERDE UBATUBA IMPERMEABILIZADO - SEM CONTRAPISO	25,07	M2	31,800	583,48	18.554,66
Serv	OUTROS	MP-GO 220 .48	PISO EM GRANITO POLIDO VERDE UBATUBA ASSENTADO EM ELEVADOR	25,07	M2	1,000	557,32	557,32

Setor : OBRAS - Departamento de Obras - SENGE Valores expressos em Reais (R\$)  
 Ano : 2025 Data orçamento: 08/09/2025  
 Orçamento : 89 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE ITAPURANGA-GO  
 Versão : 2 - ONERADO  
 Dimensão : 740,990 M2 Data base: 01/04/2025  
 Observação : GOINFRA 04/25 SINAPI-GO - 06/25 ORSE-SE -05/25 DER-ES 05/25 SEDOP-PA - 02/25  
 SIURB-SP 07/24 SETOP-MG - 04/25  
 PESQUISA MERCADO REALIZADA NO MÊS 06/2025 CDHU 198 -05/25 SUDECAP- 04/25  
 SBC-05/25

Tipo	Origem	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
Serv	GOINFRA	G220104	PISO EM CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 7 CM 1:2,5:3,5	25,07	M2	154,300	60,00	9.258,00
Serv	OUTROS	MP-GO 220 .53	PISO CONCRETO SEMI-POLIDO (PREPARO NA OBRA) IMPERMEABILIZADO COM LASTRO (BASE) E=7 CM ARMADO COM TELA Q138	25,07	M²	344,210	116,75	40.186,52
Serv	GOINFRA	G221126	PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) SEM LASTRO	25,07	M2	5,990	205,54	1.231,18
Serv	GOINFRA	G220920	SOLEIRA EM GRANITO IMPERMEABILIZADA COM CONTRAPISO (1C:3ARML)	25,07	M2	8,240	548,22	4.517,33
Serv	OUTROS	MP-GO 220 .09	PORCELANATO ESMALTADO ACETINADO, BORDA RETA, PARA AMBIENTES INTERNOS E DE MÉDIO TRÁFEGO, GRUPO DE ABSORÇÃO Bla, DIMENSÕES MAIORES QUE 2025 cm <sup>2</sup>	25,07	M2	536,430	185,02	99.250,28
Serv	OUTROS	MP-GO 220 .56	RODAPÉ DE PORCELANATO ESMALTADO BORDA RETA, ALT. 15 CM	25,07	M	438,340	34,53	15.135,88
Serv	OUTROS	MP-GO 220 .54	RODAPÉ EM GRANITO LEVIGADO VERDE UBATUBA, ALTURA H=10 CM	25,07	M	36,860	99,84	3.680,10
Serv	OUTROS	MP-GO 220 .13	RODAPÉ EM GRANITO POLIDO VERDE UBATUBA, ALTURA H=10 CM	25,07	M	54,820	72,72	3.986,51
Serv	ORSE	MP-GO 220 .57	PISO TÁTIL ALERTA PINADO REVESTIDO DE INOX (100 PEÇAS/M)	25,07	M	2,000	188,46	376,92
Serv	ORSE	MP-GO 220 .60	PISO TÁTIL DIRECIONAL PINADO REVESTIDO DE INOX (12 PECAS/M)	25,07	M	3,000	204,61	613,83
<b>Total do grupo:</b>								<b>212.222,29</b>

### 23 - FERRAGENS

Tipo	Origem	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
Serv	GOINFRA	G230206	CANTONEIRA PEQUENA PARA DIVISORIAS DE MÁRMORE/GRANITO	25,07	UN	8,000	47,98	383,84
Serv	GOINFRA	G230208	CHAPA SUPORTE PARA DIVISORIAS DE MÁRMORE/GRANITO	25,07	UN	4,000	82,20	328,80
Serv	GOINFRA	G230211	PARAFUSO DE LATÃO PARA DIVISORIAS DE MÁRMORE/GRANITO	25,07	UN	12,000	17,38	208,56
Serv	GOINFRA	G230174	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 40 CM	25,07	UN	4,000	105,21	420,84
Serv	GOINFRA	G230176	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 80 CM	25,07	UN	12,000	198,20	2.378,40
Serv	GOINFRA	G230178	BARRA DE APOIO LATERAL EM "U", EM AÇO INOX 1.1/4 - 30 CM	25,07	UN	8,000	203,43	1.627,44
Serv	OUTROS	MP-GO 170 .20	CHAPA EM AÇO INOX N.22, MEDINDO 80X40 CM PARA PROTEÇÃO DE PORTA	25,07	UN	8,000	112,00	896,00
<b>Total do grupo:</b>								<b>6.243,88</b>

### 24 - MARCENARIA

Tipo	Origem	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
Serv	OUTROS	MP-GO 240 .03	ARMÁRIO EM MDF 18MM, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO BRANCO, COM 4 GAVETAS COM CORREDIÇAS, PORTAS E PRATELEIRAS, CONFORME PROJETO	25,07	M2	2,390	3.412,27	8.155,33
<b>Total do grupo:</b>								<b>8.155,33</b>

### 25 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

Tipo	Origem	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
M.O	GOINFRA	G0002	ENCARREGADO	25,07	MES	15,000	6.437,37	96.560,55
Serv	OUTROS	MP-GO 250 .101	ENGENHEIRO ( HORISTA )	25,07	H	415,000	113,40	47.061,00
Serv	GOINFRA	G250110	VIGIA DE OBRAS - (NOTURNO E NO SÁBADO/DOMINGO DIURNO) - O.C.	25,07	MES	15,000	4.791,58	71.873,70

Setor : OBRAS - Departamento de Obras - SENGE Valores expressos em Reais (R\$)  
 Ano : 2025 Data orçamento: 08/09/2025  
 Orçamento : 89 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE ITAPURANGA-GO  
 Versão : 2 - ONERADO  
 Dimensão : 740,990 M2 Data base: 01/04/2025  
 Observação : GOINFRA 04/25 SINAPI-GO - 06/25 ORSE-SE -05/25 DER-ES 05/25 SEDOP-PA - 02/25  
 SIURB-SP 07/24 SETOP-MG - 04/25  
 PESQUISA MERCADO REALIZADA NO MÊS 06/2025 CDHU 198 -05/25 SUDECAP- 04/25  
 SBC-05/25

Tipo	Origem	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
Serv	GOINFRA	G271500	CAFE DA MANHA	25,07	RE	2.640,000	4,19	11.061,60
Serv	GOINFRA	G271502	CANTINA - (OBRAS CIVIS)	25,07	RE	2.640,000	28,14	74.289,60
Serv	GOINFRA	G021602	EPI/PGR/PCMSO/EXAMES/TREINAMENTOS/ VISITAS - ÁREAS EDIFICADAS/COBERTAS/ FECHADAS	25,07	M2	740,990	59,97	44.437,17
Serv	GOINFRA	G020200	FERRAMENTAS (MANUAIS/ELÉTRICAS) E MATERIAL DE LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA - ÁREAS EDIFICADAS/COBERTAS/ FECHADAS	25,07	M2	740,990	8,67	6.424,38
Serv	GOINFRA	G021400	CONSUMO DE ÁGUA	25,07	M3	342,930	14,67	5.030,78
Serv	GOINFRA	G021399	CONSUMO DE ESGOTO	25,07	M3	34,930	11,73	409,73
Serv	GOINFRA	G021401	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	25,07	KWH	2.441,690	1,15	2.807,94
<b>Total do grupo:</b>								<b>359.956,45</b>

**26 - PINTURA**

Tipo	Origem	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
Serv	OUTROS	MP-GO 260 .909	PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM 3 DEMAOS C/SELADOR - PAREDES	25,07	M2	1.972,880	21,51	42.436,65
Serv	GOINFRA	G261300	EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS	25,07	M2	1.953,160	15,11	29.512,25
Serv	OUTROS	MP-GO 260 .601	PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA ( MASSA PREMIUM) INCLUSO SELADOR ACRÍLICO	25,07	M2	1.237,660	35,08	43.417,11
Serv	GOINFRA	G261602	PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO	25,07	M2	8,000	31,74	253,92
<b>Total do grupo:</b>								<b>115.619,93</b>

**27 - PROGRAMAÇÃO VISUAL**

Tipo	Origem	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
Serv	OUTROS	MP-GO 270 .127	PROGRAMAÇÃO VISUAL, COM BRAILLE, EM PLACAS DE ACM CONFORME DETALHE, INSTALADA (m2)	25,07	M2	1,220	2.374,62	2.897,04
Serv	OUTROS	MP-GO 270 .126	PROGRAMAÇÃO VISUAL, SEM BRAILLE, EM PLACAS DE ACM CONFORME DETALHE, INSTALADA	25,07	M2	0,930	2.158,75	2.007,64
Serv	OUTROS	MP-GO 270 .31	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL 50x90CM FIXADA EM ALVENARIA OU GRADE, COM PINTURA REFLETIVA	25,07	UN	4,000	910,71	3.642,84
Serv	OUTROS	MP-GO 270 .71	PISO EM BORRACHA PARA DEMARCAÇÃO DE VAGA A CADEIRANTE 1,20 X 0,80m CONFORME DETALHE	25,07	UN	1,000	111,68	111,68
Serv	GOINFRA	G271850	LETRA CAIXA CHAPA GALVANIZADA PINTADA COLOCADA	25,07	M	45,460	784,36	35.657,01
<b>Total do grupo:</b>								<b>44.316,21</b>

**28 - DIVERSOS**

Tipo	Origem	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
Serv	GOINFRA	G270210	PLANTIO GRAMA ESMERALDA PLACA C/ M. O. IRRIG., ADUBO, TERRA VEGETAL (O.C.) A <11.000,00M2	25,07	M2	35,270	26,49	934,30
Serv	GOINFRA	G270211	ABERTURA DE CAVA 60X60X60CM C/ ADUBAÇÃO E PLANTIO DE FOLHAGEM, ARBUSTO, ÁRVORE OU PALMEIRA C/ H=0, 50 A 0,70M - EXCLUSO O CUSTO DE AQUISIÇÃO DA MUDA	25,07	UN	4,000	17,75	71,00
Serv	OUTROS	MP-GO 270 .145	MUDA DE IPE ROXO - H = 1,50 m	25,07	UN	4,000	31,27	125,08

Setor : OBRAS - Departamento de Obras - SENGE Valores expressos em Reais (R\$)  
 Ano : 2025 Data orçamento: 08/09/2025  
 Orçamento : 89 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE ITAPURANGA-GO  
 Versão : 2 - ONERADO  
 Dimensão : 740,990 M2 Data base: 01/04/2025  
 Observação : GOINFRA 04/25 SINAPI-GO - 06/25 ORSE-SE -05/25 DER-ES 05/25 SEDOP-PA - 02/25  
 SIURB-SP 07/24 SETOP-MG - 04/25  
 PESQUISA MERCADO REALIZADA NO MÊS 06/2025 CDHU 198 -05/25 SUDECAP- 04/25  
 SBC-05/25

Tipo	Origem	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
Serv	OUTROS	MP-GO 270 .301	FITA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO (m)	25,07	M	55,200	7,50	414,00
Serv	GOINFRA	G271715	MEIO FIO PD. GOINFRA EM CONC. PRÉ MOLD. RETO/CURVO (9v12X30X100CM), FC28=20MPA COM ARGAM.(1CI:3ARMLC) P/ ARREMATE DO REJUNT. - INCLUSO ESCAV. /APILOAM./REATERRO E CONC.FC28=10MPA P/ ASSENTAM. E CHUMBAMENTO	25,07	M	7,000	46,88	328,16
Serv	GOINFRA	G270501	LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	25,07	M2	740,990	4,99	3.697,54
Serv	GOINFRA	G271608	BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO	25,07	M2	13,240	635,84	8.418,52
Serv	GOINFRA	G271605	SUPORTE PARA BANCADA EM FERRO "T" 1/8" X 1 1/4"	25,07	UN	12,000	34,67	416,04
Serv	OUTROS	MP-GO 200 .16	REVESTIMENTO DE PAREDE EM GRANITO BRANCO INCLUSO REJUNTAMENTO	25,07	M2	1,920	872,41	1.675,03
Serv	OUTROS	MP-GO 80. 50	BEBEDOURO EMPRESARIAL BDF300 IBBL/ EQUIVALENTE -300 PESSOAS (ACESSÍVEL)	20,86	UN	2,000	3.321,75	6.643,50
Serv	OUTROS	MP-GO 220 .46	PORCELANATO ESMALTADO ACETINADO, BORDA RETA, PARA AMBIENTES INTERNOS E DE MÉDIO TRÁFEGO, GRUPO DE ABSORÇÃO Bia, DIMENSÕES MAIORES QUE 2025 cm <sup>2</sup> - SOMENTE MATERIAL - RESERVA	25,07	M2	5,760	109,40	630,14
Serv	OUTROS	MP-GO 200 .26	REVESTIMENTO 30X60CM LINHA WHITE PLAN MATTE OU EQUIVALENTE - SOMENTE MATERIAL - RESERVA	25,07	M2	5,040	41,90	211,18
Serv	OUTROS	MP-GO 270 .115	LAUDO DE CONTROLE DE MATERIAIS DE REVESTIMENTO ACOMPANHADO DE ART REGISTRADA NO CREA	25,07	UN	1,000	809,27	809,27
Serv	OUTROS	MP-GO 270 .107	AS BUILT DE PROJETOS	25,07	M2	740,990	1,26	933,65
Serv	OUTROS	MP-GO 270 .01	MASTROS PARA BANDEIRA FERRO GALV. 04UN (ASSENT.PINTADO)	25,07	CJ	1,000	3.178,19	3.178,19
Serv	OUTROS	MP-GO 270 .60	TAXA DE HABITE-SE	25,07	M2	740,990	3,50	2.593,47
Serv	OUTROS	MP-GO 270 .58	CERTIFICADO CONFORMIDADE CBM-GO	25,07	UN	1,000	223,88	223,88

**Total do grupo:** 31.302,95

**Total:** 3.950.028,86  
**Total geral do orçamento:** 3.950.028,86

Resp. Pela Parte Civil

Resp. Pela Parte Elétrica

**Fagner da Silva Bueno**  
 Engenheiro Civil CREA 13695/D-GO

**Wesley Gonçalves Miranda**  
 Engenheiro Eletricista CREA 248124/D-MG

Setor : OBRAS - Departamento de Obras - SENGE Valores expressos em Reais (R\$)  
 Ano : 2025 Data orçamento: 08/09/2025  
 Orçamento : 89 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE ITAPURANGA-GO  
 Versão : 2 - ONERADO  
 Dimensão : 740,990 M2 Data base: 01/04/2025  
 Observação : GOINFRA 04/25 SINAPI-GO - 06/25 ORSE-SE -05/25 DER-ES 05/25 SEDOP-PA - 02/25  
 SIURB-SP 07/24 SETOP-MG - 04/25  
 PESQUISA MERCADO REALIZADA NO MÊS 06/2025 CDHU 198 -05/25 SUDECAP- 04/25  
 SBC-05/25

Discriminação	Percentual	Custo	Preço	Preço/M2
SERVIÇOS INICIAIS	2,08	65.581,01	82.023,14	110,69
SERVIÇOS GERAIS	2,11	66.712,40	83.436,71	112,60
TRANSPORTES	0,32	10.244,10	12.832,31	17,32
SERVIÇO EM TERRA	0,14	4.546,12	5.684,88	7,67
FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES	4,98	157.288,76	196.721,97	265,49
ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO	13,14	414.869,52	518.882,33	700,26
INST. ELÉT./TELEFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO	16,32	516.837,34	644.818,15	870,21
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	2,98	94.250,36	117.879,59	159,08
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO	0,09	2.701,22	3.378,46	4,56
INSTALAÇÕES PARA GÁS - GLP	0,02	534,88	668,96	0,90
ELEVADORES	5,99	195.858,25	236.714,28	319,46
INSTALAÇÕES DE AR-CONDICIONADO E EXAUSTÃO	4,41	144.093,47	174.150,76	235,02
ALVENARIA E DIVISÓRIAS	5,16	162.963,40	203.819,31	275,06
IMPERMEABILIZAÇÃO	1,15	36.477,62	45.621,57	61,57
ESTRUTURAS METÁLICAS	3,08	97.374,77	121.803,38	164,38
COBERTURAS	2,31	72.875,21	91.146,00	123,01
ESQUADRIAS DE MADEIRA	1,45	45.717,68	57.178,98	77,17
ESQUADRIAS METÁLICAS	4,66	147.089,22	183.965,04	248,27
VIDROS	1,44	45.497,65	56.903,84	76,79
REVESTIMENTO DE PAREDES	6,97	220.244,04	275.452,73	371,74
FORROS	1,50	47.277,48	59.129,43	79,80
REVESTIMENTO DE PISO	5,37	169.681,92	212.222,29	286,40
FERRAGENS	0,16	4.992,28	6.243,88	8,43
MARCENARIA	0,21	6.520,61	8.155,33	11,01
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	9,11	210.600,94	359.956,45	485,78
PINTURA	2,93	92.447,11	115.619,93	156,03
PROGRAMAÇÃO VISUAL	1,12	35.433,25	44.316,21	59,81
DIVERSOS	0,79	25.216,77	31.302,95	42,24
Total geral	100,00	3.093.927,38	3.950.028,86	5.330,75