



Setor : PL-GECOC - GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS CIVIS
Orçamento : 202300036002240-6/2025
Descrição : REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DE AVELINÓPOLIS - GO
Versão : REFORMA - T305 - JUNHO/25 - COM DESONERAÇÃO
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 1.169,64 m2
Município : AVELINÓPOLIS

Data Orçamento : 22/10/2025

Data Base : 01/06/2025

Cód. Auxiliar	Serviço	BDI(%)	Unid.	Quantidade	Material	M.Obra	Custo Unit.	Mat. c/ BDI	M.O c/ BDI	Preço Unit.	Total sem BDI	Total com BDI
	SERVIÇOS PRELIMINARES											
020100	DEMOLIÇÃO MANUAL - COBERTURA TELHA METÁLICA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	26,22	m2	1.153,120	0,00	4,79	4,79	0,00	6,04	6,04	5.523,44	6.964,84
020102	DEMOLICAO MANUAL COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO/FIBRA DE VIDRO/SIMILARES C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA	26,22	m2	277,690	0,00	4,25	4,25	0,00	5,36	5,36	1.180,18	1.488,41
CPU7109	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ESTRUTURA DO TELHADO DE FIBROCIMENTO C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA	26,22	m2	277,690	0,00	14,91	14,91	0,00	18,81	18,81	4.140,35	5.223,34
020106	REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	26,22	m2	50,080	0,00	8,51	8,51	0,00	10,74	10,74	426,18	537,85
020117	DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO COM ARGAMASSA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	26,22	m2	389,690	0,00	6,91	6,91	0,00	8,72	8,72	2.692,75	3.398,09
020118	DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA	26,22	m3	40,350	0,00	53,27	53,27	0,00	67,23	67,23	2.149,44	2.712,73
020121	DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	26,22	m3	23,750	0,00	221,61	221,61	0,00	279,71	279,71	5.263,23	6.643,11
020133	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO VINÍLICO COM TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA	26,22	m2	537,350	0,00	6,39	6,39	0,00	8,06	8,06	3.433,66	4.331,04
020137	REMOÇÃO MANUAL DE BACIA SANITÁRIA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	26,22	Un	9,000	0,00	5,34	5,34	0,00	6,74	6,74	48,06	60,66



Setor : PL-GECOC - GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS CIVIS
Orçamento : 202300036002240-6/2025
Descrição : REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DE AVELINÓPOLIS - GO
Versão : REFORMA - T305 - JUNHO/25 - COM DESONERAÇÃO
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 1.169,64 m2

Data Orçamento : 22/10/2025

Data Base : 01/06/2025

Município : AVELINÓPOLIS

020139	DEMOLIÇÃO MANUAL DE BANCADA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	26,22	m2	5,720	0,00	5,32	5,32	0,00	6,71	6,71	30,43	38,38
067022	LIMPEZA DO SUBSTRATO COM APLICAÇÃO DE JATO DE ÁGUA FRIA	26,22	m2	1.463,330	0,01	2,22	2,23	0,01	2,80	2,81	3.263,22	4.111,95
CPU2714	DEMOLIÇÃO DE ELEMENTO VAZADO	26,22	m2	80,620	0,00	16,44	16,44	0,00	20,75	20,75	1.325,39	1.672,86
COMP.05	DEMOLIÇÃO DE CORRIMÃO METÁLICO	26,22	m	58,100	0,00	36,82	36,82	0,00	46,47	46,47	2.139,24	2.699,90
CPU6620	DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA - BASQUETE	26,22	un	2,000	0,00	449,51	449,51	0,00	567,37	567,37	899,02	1.134,74
CPU6621	DEMOLIÇÃO DE CUMEEIRA	26,22	m	37,250	0,00	1,87	1,87	0,00	2,36	2,36	69,65	87,91

Total do grupo: 32.584,24 41.105,81

Cód. Auxiliar	Serviço	BDI(%)	Unid.	Quantidade	Material	M.Obra	Custo Unit.	Mat. c/ BDI	M.O c/ BDI	Preço Unit.	Total sem BDI	Total com BDI
	TRANSPORTES											
030104	TRANSPORTE DE ENTULHO CAÇAMBA ESTACIONÁRIA SEM CARGA	26,22	m3	315,690	88,89	0,00	88,89	112,19	0,00	112,19	28.061,68	35.417,26
030105	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL	26,22	m3	23,393	88,89	12,11	101,00	112,19	15,28	127,48	2.362,69	2.982,13

Total do grupo: 30.424,37 38.399,39

Cód. Auxiliar	Serviço	BDI(%)	Unid.	Quantidade	Material	M.Obra	Custo Unit.	Mat. c/ BDI	M.O c/ BDI	Preço Unit.	Total sem BDI	Total com BDI
	SERVIÇO EM TERRA											
	PROJETO DE FUNDAÇÃO E ESTRUTURA DE CONCRETO											
	GERAL											
040101	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS)	26,22	m3	20,900	0,00	47,83	47,83	0,00	60,37	60,37	999,64	1.261,73
041002	APILOAMENTO	26,22	m2	21,420	0,00	7,45	7,45	0,00	9,40	9,40	159,57	201,34
	CIRCULAÇÃO INTERNA											



Setor : PL-GECOC - GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS CIVIS
Orçamento : 202300036002240-6/2025
Descrição : REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DE AVELINÓPOLIS - GO
Versão : REFORMA - T305 - JUNHO/25 - COM DESONERAÇÃO
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 1.169,64 m2
Município : AVELINÓPOLIS

Data Orçamento : 22/10/2025

Data Base : 01/06/2025

040101	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS)	26,22	m3	28,520	0,00	47,83	47,83	0,00	60,37	60,37	1.364,11	1.721,75
041003	ATERRO INTERNO SEM APOLOAMENTO COM TRANSPORTE EM CARRINHO MÃO	26,22	m3	36,020	0,00	37,28	37,28	0,00	47,05	47,05	1.342,82	1.694,74
041006	TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM	26,22	m3km	135,070	2,72	0,00	2,72	3,43	0,00	3,43	367,39	463,29
041005	CARGA MECANIZADA	26,22	m3	45,020	1,51	0,00	1,51	1,90	0,00	1,90	67,98	85,53
041009	COMPACTAÇÃO MECÂNICA SEM CONTROLE LABORATÓRIO	26,22	m3	36,020	2,31	0,00	2,31	2,91	0,00	2,91	83,20	104,81
CONTENÇÃO ARQUIBANCADA												
040101	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS)	26,22	m3	2,995	0,00	47,83	47,83	0,00	60,37	60,37	143,25	180,80
040902	REATERRO COM APOLOAMENTO	26,22	m3	1,711	0,00	31,68	31,68	0,00	39,98	39,98	54,20	68,40
041002	APOLOAMENTO	26,22	m2	8,556	0,00	7,45	7,45	0,00	9,40	9,40	63,74	80,42
041006	TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM	26,22	m3km	1,604	2,72	0,00	2,72	3,43	0,00	3,43	4,36	5,50

Total do grupo: 4.650,26 5.868,31

Cód. Auxiliar	Serviço	BDI(%)	Unid.	Quantidade	Material	M.Obra	Custo Unit.	Mat. c/ BDI	M.O c/ BDI	Preço Unit.	Total sem BDI	Total com BDI
FUNDAÇÕES												
050302	ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO	26,22	M	128,000	32,33	50,96	83,29	40,80	64,32	105,12	10.661,12	13.455,36
050901	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS)	26,22	m3	2,160	0,00	60,56	60,56	0,00	76,43	76,43	130,80	165,08
051009	FORMA TABUA PINHO PARA FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS)	26,22	m2	14,400	28,56	61,04	89,60	36,04	77,04	113,09	1.290,24	1.628,49
051024	PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO PARA LASTRO - (O.C.)	26,22	m3	1,800	395,15	109,85	505,00	498,75	138,65	637,41	909,00	1.147,33
051026	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- (O.C.)	26,22	m3	4,000	0,11	53,27	53,38	0,13	67,23	67,37	213,52	269,48
051030	PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA	26,22	m3	2,200	448,54	109,85	558,39	566,14	138,65	704,79	1.228,45	1.550,53



Setor : PL-GECOC - GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS CIVIS
Orçamento : 202300036002240-6/2025
Descrição : REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DE AVELINÓPOLIS - GO
Versão : REFORMA - T305 - JUNHO/25 - COM DESONERAÇÃO
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 1.169,64 m2

Data Orçamento : 22/10/2025

Data Base : 01/06/2025

Município : AVELINÓPOLIS

052005	ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)	26,22	Kg	87,000	7,82	3,75	11,57	9,87	4,73	14,60	1.006,59	1.270,20
052004	ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)	26,22	Kg	110,000	7,94	3,75	11,69	10,02	4,73	14,75	1.285,90	1.622,50
052014	ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	26,22	Kg	49,000	9,05	3,28	12,33	11,42	4,14	15,56	604,17	762,44
CONTENÇÃO ARQUIBANCADA												
050302	ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO	26,22	M	36,000	32,33	50,96	83,29	40,80	64,32	105,12	2.998,44	3.784,32
052003	ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS)	26,22	Kg	40,320	8,13	3,75	11,88	10,26	4,73	14,99	479,00	604,39
052005	ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)	26,22	Kg	124,680	7,82	3,75	11,57	9,87	4,73	14,60	1.442,54	1.820,32

Total do grupo: 22.249,77 28.080,44

Cód. Auxiliar	Serviço	BDI(%)	Unid.	Quantidade	Material	M.Obra	Custo Unit.	Mat. c/ BDI	M.O c/ BDI	Preço Unit.	Total sem BDI	Total com BDI
ESTRUTURA												
060104	ANDAIME METALICO TORRE (ALUGUEL/MES)	26,22	mxmes	60,000	33,69	4,00	37,69	42,52	5,04	47,57	2.261,40	2.854,20
060191	FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES	26,22	m2	66,000	24,08	14,31	38,39	30,39	18,06	48,45	2.533,74	3.197,70
060192	FORMA DE TABUA CINTA/PILAR SOBRE/ENTRE ALVENARIA U=8 VEZES	26,22	m2	88,000	15,77	14,31	30,08	19,90	18,06	37,96	2.647,04	3.340,48
060203	FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12 MM U=3 V (OBRAS CIVIS)	26,22	m2	1,200	48,85	56,05	104,90	61,65	70,74	132,40	125,88	158,88
060204	FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=4 V (OBRAS CIVIS)	26,22	m2	48,300	49,02	52,65	101,67	61,87	66,45	128,32	4.910,66	6.197,85
060470	LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS)	26,22	m3	0,530	202,45	37,28	239,73	255,53	47,05	302,58	127,05	160,36
060517	PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA	26,22	m3	10,700	448,54	109,85	558,39	566,14	138,65	704,79	5.974,77	7.541,25



Setor : PL-GECOC - GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS CIVIS
Orçamento : 202300036002240-6/2025
Descrição : REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DE AVELINÓPOLIS - GO
Versão : REFORMA - T305 - JUNHO/25 - COM DESONERAÇÃO
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 1.169,64 m2

Data Orçamento : 22/10/2025

Data Base : 01/06/2025

Município : AVELINÓPOLIS

060801	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS)	26,22	m3	10,700	0,00	63,92	63,92	0,00	80,67	80,67	683,94	863,16
060312	ACO CA-60B - 4,2 MM - (OBRAS CIVIS)	26,22	Kg	20,000	9,16	3,28	12,44	11,56	4,14	15,70	248,80	314,00
060314	ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	26,22	Kg	189,000	9,05	3,28	12,33	11,42	4,14	15,56	2.330,37	2.940,84
060303	ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS)	26,22	Kg	152,000	8,13	3,75	11,88	10,26	4,73	14,99	1.805,76	2.278,48
060304	ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)	26,22	Kg	117,000	7,94	3,75	11,69	10,02	4,73	14,75	1.367,73	1.725,75
060305	ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)	26,22	Kg	320,000	7,82	3,75	11,57	9,87	4,73	14,60	3.702,40	4.672,00
060010	VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA	26,22	m3	1,527	1.889,98	950,60	2.840,58	2.385,53	1.199,84	3.585,38	4.337,56	5.474,87
061101	FORRO EM LAJE PRE-MOLDADA INCLUSO CAPEAMENTO/ ARMADURA DE DISTRIBUIÇÃO/ ESCORAMENTO E FORMA/ DESFORMA	26,22	m2	16,340	102,50	25,96	128,46	129,37	32,76	162,14	2.099,03	2.649,36
COMP.09	>MURO DE ARRIMO PADRÃO GOINFRA - ALTURA MÉDIA 80 CM	26,22	m2	11,790	149,10	71,04	220,14	188,19	89,66	277,86	2.595,45	3.275,96
RECUPERAÇÃO DE ARQUIBANCADA												
CPU6630	TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. AF_09/ 2023	26,22	m	138,000	27,15	40,44	67,59	34,26	51,04	85,31	9.327,42	11.772,78
RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA EM CONCRETO												
067010	ESCARIFICAÇÃO MANUAL, CORTE DE CONCRETO ATÉ 3CM DE PROFUNDIDADE	26,22	m3	0,250	0,00	2.000,81	2.000,81	0,00	2.525,42	2.525,42	500,20	631,35
067014	LIMPEZA DE ARMADURA OU CHAPA METÁLICA COM FURADEIRA E BROCA	26,22	m2	2,000	0,02	37,28	37,30	0,02	47,05	47,08	74,60	94,16



Setor : PL-GECOC - GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS CIVIS
Orçamento : 202300036002240-6/2025
Descrição : REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DE AVELINÓPOLIS - GO
Versão : REFORMA - T305 - JUNHO/25 - COM DESONERAÇÃO
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 1.169,64 m2

Data Orçamento : 22/10/2025

Data Base : 01/06/2025

Município : AVELINÓPOLIS

067078	APLICAÇÃO, COM POSTERIOR REMOÇÃO COM JATO DE ÁGUA, DE ÁCIDO MURIÁTICO (1:20) E APLICAÇÃO, COM POSTERIOR REMOÇÃO COM JATO DE ÁGUA, DE HIDRÓXIDO DE AMÔNIO (1:10)	26,22	m2	2,000	1,83	8,37	10,20	2,30	10,56	12,87	20,40	25,74
CPU6631	GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0, 02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/ 2021	26,22	m3	0,250	538,41	149,73	688,14	679,58	188,98	868,57	172,03	217,14
ESTRUTURA DE LIGAÇÃO (CONCRETO NOVO - VELHO)												
SNP104761	FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM MARTELO DEMOLIDOR, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	26,22	un	58,000	9,57	0,00	9,57	12,07	0,00	12,07	555,06	700,06
067010	ESCARIFICAÇÃO MANUAL, CORTE DE CONCRETO ATÉ 3CM DE PROFUNDIDADE	26,22	m3	0,040	0,00	2.000,81	2.000,81	0,00	2.525,42	2.525,42	80,03	101,01
067078	APLICAÇÃO, COM POSTERIOR REMOÇÃO COM JATO DE ÁGUA, DE ÁCIDO MURIÁTICO (1:20) E APLICAÇÃO, COM POSTERIOR REMOÇÃO COM JATO DE ÁGUA, DE HIDRÓXIDO DE AMÔNIO (1:10)	26,22	m2	0,990	1,83	8,37	10,20	2,30	10,56	12,87	10,09	12,74
1711	MASSA EPÓXI CAIXA DE 250 G	26,22	un	6,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CPU6631	GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0, 02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/ 2021	26,22	m3	0,090	538,41	149,73	688,14	679,58	188,98	868,57	61,93	78,17
067010	ESCARIFICAÇÃO MANUAL, CORTE DE CONCRETO ATÉ 3CM DE PROFUNDIDADE	26,22	m3	0,040	0,00	2.000,81	2.000,81	0,00	2.525,42	2.525,42	80,03	101,01



Setor : PL-GECOC - GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS CIVIS
Orçamento : 202300036002240-6/2025
Descrição : REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DE AVELINÓPOLIS - GO
Versão : REFORMA - T305 - JUNHO/25 - COM DESONERAÇÃO
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 1.169,64 m2

Data Orçamento : 22/10/2025

Data Base : 01/06/2025

Município : AVELINÓPOLIS

CONTENÇÃO ARQUIBANCADA												
CPU6631	GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0, 02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/ 2021	26,22	m3	4,740	538,41	149,73	688,14	679,58	188,98	868,57	3.261,78	4.117,02
VIGA BALDRAME												
060191	FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES	26,22	m2	9,880	24,08	14,31	38,39	30,39	18,06	48,45	379,29	478,68
060470	LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS)	26,22	m3	0,428	202,45	37,28	239,73	255,53	47,05	302,58	102,60	129,50
060303	ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS)	26,22	Kg	36,040	8,13	3,75	11,88	10,26	4,73	14,99	428,15	540,23
060306	ACO CA-50A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS)	26,22	Kg	66,100	7,83	4,69	12,52	9,88	5,91	15,80	827,57	1.044,38
060518	PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=30 MPA	26,22	m3	1,188	479,74	109,85	589,59	605,52	138,65	744,18	700,43	884,08
060801	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS)	26,22	m3	1,188	0,00	63,92	63,92	0,00	80,67	80,67	75,93	95,83
060305	ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)	26,22	Kg	4,620	7,82	3,75	11,57	9,87	4,73	14,60	53,45	67,45
060306	ACO CA-50A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS)	26,22	Kg	49,700	7,83	4,69	12,52	9,88	5,91	15,80	622,24	785,26
PILAR												
060209	FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS)	26,22	m2	16,400	34,89	58,86	93,75	44,03	74,29	118,33	1.537,50	1.940,61
060303	ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS)	26,22	Kg	28,380	8,13	3,75	11,88	10,26	4,73	14,99	337,15	425,41
060306	ACO CA-50A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS)	26,22	Kg	60,860	7,83	4,69	12,52	9,88	5,91	15,80	761,96	961,58
060518	PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=30 MPA	26,22	m3	0,972	479,74	109,85	589,59	605,52	138,65	744,18	573,08	723,34



Setor : PL-GECOC - GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS CIVIS
Orçamento : 202300036002240-6/2025
Descrição : REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DE AVELINÓPOLIS - GO
Versão : REFORMA - T305 - JUNHO/25 - COM DESONERAÇÃO
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 1.169,64 m2

Data Orçamento : 22/10/2025

Data Base : 01/06/2025

Município : AVELINÓPOLIS

060801	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS)	26,22	m3	0,972	0,00	63,92	63,92	0,00	80,67	80,67	62,13	78,41
--------	---	-------	----	-------	------	-------	-------	------	-------	-------	-------	-------

Total do grupo: 58.356,63 73.651,08

Cód. Auxiliar	Serviço	BDI(%)	Unid.	Quantidade	Material	M.Obra	Custo Unit.	Mat. c/ BDI	M.O c/ BDI	Preço Unit.	Total sem BDI	Total com BDI
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/TELEFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO												
071171	DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A	26,22	Un	41,000	11,46	14,16	25,62	14,46	17,87	32,33	1.050,42	1.325,53
071184	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA	26,22	Un	6,000	59,82	47,24	107,06	75,50	59,62	135,13	642,36	810,78
071450	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA	26,22	Un	12,000	101,92	28,33	130,25	128,64	35,75	164,40	1.563,00	1.972,80
071451	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 40A-30mA	26,22	Un	7,000	131,94	28,33	160,27	166,53	35,75	202,29	1.121,89	1.416,03
071175	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A	26,22	Un	3,000	273,88	42,50	316,38	345,69	53,64	399,33	949,14	1.197,99
071190	ELETROCALHA PRÉ-ZINCADA, CH. 22, PERFIL "C" COM ABAS 50X50 MM SEM TAMPA	26,22	M	2,000	24,63	15,10	39,73	31,08	19,05	50,14	79,46	100,28
071646	LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE SOBREPOR, 18W, 20X20 CM (MEDIDAS APROXIMADAS)	26,22	un	39,000	31,50	15,22	46,72	39,75	19,21	58,96	1.822,08	2.299,44
071598	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LEDS	26,22	un	12,000	18,81	7,86	26,67	23,74	9,92	33,66	320,04	403,92
072570	TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE)	26,22	Un	30,000	10,09	13,69	23,78	12,73	17,27	30,01	713,40	900,30
072579	TOMADA HEXAGONAL DUPLA 2P + T - 10A - 250V	26,22	un	7,000	12,88	15,10	27,98	16,25	19,05	35,31	195,86	247,17
071440	INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO)	26,22	Un	12,000	8,56	9,91	18,47	10,80	12,50	23,31	221,64	279,72



Setor : PL-GECOC - GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS CIVIS
Orçamento : 202300036002240-6/2025
Descrição : REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DE AVELINÓPOLIS - GO
Versão : REFORMA - T305 - JUNHO/25 - COM DESONERAÇÃO
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 1.169,64 m2

Data Orçamento : 22/10/2025

Data Base : 01/06/2025

Município : AVELINÓPOLIS

071431	INTERRUPTOR PARALELO SIMPLES (1 SECAO)	26,22	Un	2,000	12,91	13,69	26,60	16,29	17,27	33,57	53,20	67,14
071430	INTERRUPTOR INTERMEDIARIO (FOUR-WAY)	26,22	Un	1,000	23,15	25,03	48,18	29,21	31,59	60,81	48,18	60,81
071443	INTERRUPTOR SIMPLES 1 SEÇÃO E 1 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A CONJUGADOS	26,22	Un	9,000	14,78	17,47	32,25	18,65	22,05	40,70	290,25	366,30
072397	TAMPA CEGA PLÁSTICA 4"X2" COM FURO CENTRAL (PARA TV/SOM...)	26,22	un	7,000	4,55	1,41	5,96	5,74	1,77	7,52	41,72	52,64
072173	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM PVC CB 48E - 80A	26,22	un	2,000	235,55	283,44	518,99	297,31	357,75	655,06	1.037,98	1.310,12
CPU2742	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35MM² COM ISOLAÇÃO EM HEPR, DISJUNTOR DE 100A.	26,22	CJ	1,000	1.663,41	430,26	2.093,67	2.099,55	543,07	2.642,63	2.093,67	2.642,63
CPU2745	LUMINÁRIA LED INDUSTRIAL DE 200W PARA ILUMINAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA, TEMPERATURA DE COR 6500K, USO INTERNO OU EXTERNO, À PROVA DE CORROSÃO, TENSÃO 110-277V, IP65, IRC80, VIDA ÚTIL > 30.000 HORAS, FATOR DE POTÊNCIA >0,9, SUPORTE COM AJUSTE, MATERIAL EM ALUMÍNIO. REF. PHILIPS OU EQUIVALENTE.	26,22	un	25,000	222,68	45,67	268,35	281,06	57,64	338,71	6.708,75	8.467,75



Setor : PL-GECOC - GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS CIVIS
Orçamento : 202300036002240-6/2025
Descrição : REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DE AVELINÓPOLIS - GO
Versão : REFORMA - T305 - JUNHO/25 - COM DESONERAÇÃO
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 1.169,64 m2
Município : AVELINÓPOLIS

Data Orçamento : 22/10/2025

Data Base : 01/06/2025

CPU2762	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA EM LED, AUTÔNOMA, 2200 LUMENS, 2 FARÓIS, PELO MENOS 20 LEDS EM CADA FAROL, LED INDICATIVO DE FUNCIONAMENTO, AUTONOMIA MÍNIMA DE 2 HORAS, TENSÃO 110-220V, TEMPERATURA DE OPERAÇÃO DE 0 A 50°C, TEMPERATURA DE COR 6000K, POTÊNCIA MÍNIMA DE 20W, CORPO EM ABS, COM BOTÃO DE TESTE, COR BRANCA. REF. SEGURIMAX OU EQUIVALENTE.	26,22	un	4,000	229,04	22,83	251,87	289,09	28,81	317,91	1.007,48	1.271,64
CPU2767	MONOBLOCO COM TAMPA CEGA, COMPLETO, COM PARAFUSOS, ESPELHO E CAIXA DE PASSAGEM 4X2" PARA FUTURA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO. REF. TRAMONTINA OU EQUIVALENTE.	26,22	un	2,000	6,44	20,77	27,21	8,12	26,21	34,34	54,42	68,68
CONDULETES												
CPU2771	CONDULETE EM LIGA DE ALUMÍNIO, COM TAMPA, COM ENTRADAS ROSQUEADAS PARA ELETRODUTOS DE Ø1", TIPO "E". REF. DAISA OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	26,22	un	7,000	19,57	12,04	31,61	24,70	15,19	39,89	221,27	279,23
CPU5474	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	26,22	un	45,000	10,99	0,00	10,99	13,87	0,00	13,87	494,55	624,15
CPU5462	CONDULET DE ALUMÍNIO ROSCÁVEL TIPO "LL" Ø 1"	26,22	un	7,000	20,90	23,61	44,51	26,37	29,80	56,18	311,57	393,26



Setor : PL-GECOC - GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS CIVIS
Orçamento : 202300036002240-6/2025
Descrição : REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DE AVELINÓPOLIS - GO
Versão : REFORMA - T305 - JUNHO/25 - COM DESONERAÇÃO
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 1.169,64 m2

Data Orçamento : 22/10/2025

Data Base : 01/06/2025

Município : AVELINÓPOLIS

CPU2781	CONDULETE EM LIGA DE ALUMÍNIO, COM TAMPA, COM ENTRADAS ROSQUEADAS PARA ELETRODUTOS DE Ø1", TIPO "LR". REF. DAISA OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	26,22	un	30,000	18,94	18,42	37,36	23,90	23,24	47,15	1.120,80	1.414,50
CPU5464	CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA	26,22	un	13,000	22,76	21,62	44,38	28,72	27,28	56,01	576,94	728,13
CPU5489	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "T" OU "TB", DIÂMETRO DE SAÍDA 1.1/2" (40MM) C/TAMPA CEGA	26,22	un	23,000	43,51	17,32	60,83	54,91	21,86	76,77	1.399,09	1.765,71
CPU5492	CONDULETE EM LIGA DE ALUMÍNIO, COM TAMPA, ENTRADAS ROSCÁVEIS PARA ELETRODUTO DE 1", TIPO MÚLTIPLO C/TAMPA	26,22	un	27,000	41,97	17,32	59,29	52,97	21,86	74,83	1.600,83	2.020,41
CPU5483	CONDULETE TIPO "LB" DE 1 1/2" EM ALUMÍNIO FUNDIDO A PROVA DE TEMPO	26,22	un	4,000	36,90	23,61	60,51	46,57	29,80	76,37	242,04	305,48
CPU5481	CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1. 1/2", COM TAMPA CEGA	26,22	un	20,000	36,90	17,02	53,92	46,57	21,48	68,05	1.078,40	1.361,00
CPU5489	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "T" OU "TB", DIÂMETRO DE SAÍDA 1.1/2" (40MM) C/TAMPA CEGA	26,22	un	19,000	43,51	17,32	60,83	54,91	21,86	76,77	1.155,77	1.458,63
CPU5493	CONDULETE EM LIGA DE ALUMÍNIO, COM TAMPA, ENTRADAS ROSCÁVEIS PARA ELETRODUTO DE 1.1/2", TIPO MÚLTIPLO C/TAMPA	26,22	un	5,000	49,50	17,32	66,82	62,47	21,86	84,34	334,10	421,70
CPU5486	CONDULETE (MATERIAL: ALUMÍNIO) TIPO: MÚLTIPLO "X" OU "LB" DIÂMETRO DO ENCAIXE: 2" [50MM] C/TAMPA	26,22	un	18,000	55,68	17,32	73,00	70,27	21,86	92,14	1.314,00	1.658,52



Setor : PL-GECOC - GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS CIVIS
Orçamento : 202300036002240-6/2025
Descrição : REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DE AVELINÓPOLIS - GO
Versão : REFORMA - T305 - JUNHO/25 - COM DESONERAÇÃO
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 1.169,64 m2

Data Orçamento : 22/10/2025

Data Base : 01/06/2025

Município : AVELINÓPOLIS

CPU5468	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 2", COM TAMPA CEGA	26,22	un	25,000	55,68	23,61	79,29	70,27	29,80	100,07	1.982,25	2.501,75
CPU5470	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 2", COM TAMPA CEGA	26,22	un	7,000	59,28	28,33	87,61	74,82	35,75	110,58	613,27	774,06
CPU5479	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "T" OU "TB", DIÂMETRO DE SAÍDA 2" (50MM), EXCLUSIVE INSTALAÇÃO, MÓDULO E PLACA (FORNECIMENTO)	26,22	un	4,000	59,28	17,32	76,60	74,82	21,86	96,68	306,40	386,72
071212	ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 1" - PESADO	26,22	M	294,000	27,60	18,89	46,49	34,83	23,84	58,67	13.668,06	17.248,98
071214	ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 1 1/2" - PESADO	26,22	M	75,000	44,51	33,06	77,57	56,18	41,72	97,90	5.817,75	7.342,50
071215	ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 2" - PESADO	26,22	M	90,000	44,60	37,78	82,38	56,29	47,68	103,98	7.414,20	9.358,20
071194	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM	26,22	M	70,000	2,07	8,02	10,09	2,61	10,12	12,73	706,30	891,10
071195	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 32MM	26,22	M	50,000	2,63	9,44	12,07	3,31	11,91	15,23	603,50	761,50
CPU5495	BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1 1/2"	26,22	un	8,000	28,96	16,64	45,60	36,55	21,00	57,55	364,80	460,40
CPU5496	BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1"	26,22	un	14,000	28,96	16,64	45,60	36,55	21,00	57,55	638,40	805,70
CPU5494	BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 1"	26,22	un	25,000	21,58	16,64	38,22	27,23	21,00	48,24	955,50	1.206,00
070372	ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1"	26,22	Un	151,000	1,11	0,47	1,58	1,40	0,59	1,99	238,58	300,49



Setor : PL-GECOC - GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS CIVIS
Orçamento : 202300036002240-6/2025
Descrição : REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DE AVELINÓPOLIS - GO
Versão : REFORMA - T305 - JUNHO/25 - COM DESONERAÇÃO
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 1.169,64 m2

Data Orçamento : 22/10/2025

Data Base : 01/06/2025

Município : AVELINÓPOLIS

070374	ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1.1/2"	26,22	Un	42,000	2,01	1,88	3,89	2,53	2,37	4,90	163,38	205,80
070375	ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 2"	26,22	Un	68,000	2,60	2,83	5,43	3,28	3,57	6,85	369,24	465,80
070392	BUCHA DE NYLON S-8	26,22	Un	261,000	0,23	0,75	0,98	0,29	0,94	1,23	255,78	321,03
071862	PARAFUSO P/BUCHA S-8	26,22	Un	261,000	0,36	0,85	1,21	0,45	1,07	1,52	315,81	396,72
071702	LUVA EM AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO 1"	26,22	Un	73,000	5,31	2,83	8,14	6,70	3,57	10,27	594,22	749,71
071704	LUVA EM AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO 1.1/2"	26,22	Un	23,000	7,02	5,19	12,21	8,86	6,55	15,41	280,83	354,43
071705	LUVA EM AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO 2"	26,22	Un	25,000	17,28	6,13	23,41	21,81	7,73	29,54	585,25	738,50
CPU5691	BUCHA TERMINAL C/ ARRUELA, EM FERRO MODULAR, GALVANIZADO À FOGO, PARA FIXAÇÃO DE ELETRODUTO 1" , COM ROSCA.	26,22	un	45,000	23,77	0,47	24,24	30,00	0,59	30,59	1.090,80	1.376,55
CPU5692	BUCHA TERMINAL C/ARRUELA, EM FERRO MODULAR, GALVANIZADO À FOGO, PARA FIXAÇÃO DE ELETRODUTO 1.1/2" , COM ROSCA.	26,22	un	4,000	38,69	1,88	40,57	48,83	2,37	51,20	162,28	204,80
CPU5693	BUCHA TERMINAL C/ARRUELA, EM FERRO MODULAR, GALVANIZADO À FOGO, PARA FIXAÇÃO DE ELETRODUTO 2" , COM ROSCA.	26,22	un	9,000	39,75	2,83	42,58	50,17	3,57	53,74	383,22	483,66
071043	CONECTOR TRIPOLAR EM PORCELANA PARA FIOS DE ATÉ 10MM2 (BORNES) 50A-250V (CHUVEIRO)	26,22	un	21,000	4,30	13,69	17,99	5,42	17,27	22,70	377,79	476,70
CABOS DE COBRE												



Setor : PL-GECOC - GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS CIVIS
Orçamento : 202300036002240-6/2025
Descrição : REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DE AVELINÓPOLIS - GO
Versão : REFORMA - T305 - JUNHO/25 - COM DESONERAÇÃO
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 1.169,64 m2

Data Orçamento : 22/10/2025

Data Base : 01/06/2025

Município : AVELINÓPOLIS

CPU2800	CABO DE COBRE FLEXÍVEL 1,5MM², ENCORDAMENTO CLASSE 5, ISOLAÇÃO 450/750V, MATERIAL DE ISOLAÇÃO EM PVC, TEMPERATURA MÁXIMA 70°C, BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES TÓXICOS, NÃO PROPAGANTE DE CHAMA, COR PRETA, NBR NM 247-3. REF. PRYSMIAN OU EQUIVALENTE	26,22	m	846,000	1,97	1,08	3,05	2,48	1,36	3,84	2.580,30	3.248,64
070563	CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 2,5 MM2	26,22	m	1.314,000	2,60	2,59	5,19	3,28	3,26	6,55	6.819,66	8.606,70
070564	CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2	26,22	m	57,000	3,83	2,83	6,66	4,83	3,57	8,40	379,62	478,80
070565	CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 6 MM2	26,22	m	225,000	5,73	3,06	8,79	7,23	3,86	11,09	1.977,75	2.495,25
070586	CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 25 MM2	26,22	M	325,000	22,62	4,00	26,62	28,55	5,04	33,59	8.651,50	10.916,75
070587	CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 35 MM2	26,22	M	60,000	32,19	4,95	37,14	40,63	6,24	46,87	2.228,40	2.812,20

Total do grupo: 90.389,14 114.061,83

Cód. Auxiliar	Serviço	BDI(%)	Unid.	Quantidade	Material	M.Obra	Custo Unit.	Mat. c/ BDI	M.O c/ BDI	Preço Unit.	Total sem BDI	Total com BDI
	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA											
070544	CABO DE COBRE NU 50 MM2 (2,25 M/KG)	26,22	M	250,000	47,33	8,02	55,35	59,73	10,12	69,86	13.837,50	17.465,00
072532	TERMINAL DE PRESSAO 50 MM2	26,22	Un	12,000	9,91	18,89	28,80	12,50	23,84	36,35	345,60	436,20
070256	ATERAMENTO - SOLDA EXOTÉRMICA - CARTUCHO 115 G	26,22	un	30,000	24,75	11,80	36,55	31,23	14,89	46,13	1.096,50	1.383,90
071381	HASTE REV.COBR(COPPERWELD) 5/8" X 3,00 M C/CONECTOR	26,22	Un	18,000	157,77	18,89	176,66	199,13	23,84	222,98	3.179,88	4.013,64
071202	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1"	26,22	M	40,000	7,96	9,44	17,40	10,04	11,91	21,96	696,00	878,40
070372	ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1"	26,22	Un	36,000	1,11	0,47	1,58	1,40	0,59	1,99	56,88	71,64
CPU2802	PARAFUSO INOX 5/16" x 1.1/4"	26,22	un	12,000	1,64	0,30	1,94	2,07	0,37	2,44	23,28	29,28



Setor : PL-GECOC - GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS CIVIS
Orçamento : 202300036002240-6/2025
Descrição : REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DE AVELINÓPOLIS - GO
Versão : REFORMA - T305 - JUNHO/25 - COM DESONERAÇÃO
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 1.169,64 m2

Data Orçamento : 22/10/2025

Município : AVELINÓPOLIS

Data Base : 01/06/2025

CPU2477	CAIXA DE INSPEÇÃO DE PVC PARA ATERRAMENTO 300MM	26,22	un	18,000	80,49	7,50	87,99	101,59	9,46	111,06	1.583,82	1.999,08
CPU2568	TAMPA REFORÇADA DE FERRO FUNDIDO COM BOCAL INTERIOR QUADRADA ARTICULADA DIAM 300M	26,22	un	18,000	149,44	2,16	151,60	188,62	2,72	191,34	2.728,80	3.444,12
CPU2579	CONECTOR DE MEDIÇÃO (CONECTOR MEDICAO/EMENDA 50MM2 2PF PRT901)	26,22	un	12,000	24,34	18,89	43,23	30,72	23,84	54,56	518,76	654,72
071831	PARA RAIOS FRANKLIM 4 PONTAS	26,22	Un	1,000	137,81	70,85	208,66	173,94	89,42	263,37	208,66	263,37
CPU2580	MASTRO TELESCÓPICO 4 METROS (3m x DN=2" + 1m x DN=1. 1/2")	26,22	un	1,000	469,19	7,86	477,05	592,21	9,92	602,13	477,05	602,13
CPU2581	BASE METÁLICA PARA MASTRO 2"	26,22	un	1,000	74,28	55,79	130,07	93,75	70,41	164,17	130,07	164,17
CPU2583	CONJUNTO DE ESTAIS TUBULARES TIPO RIGIDO 1 METRO PARA MASTRO 2"	26,22	un	1,000	234,00	89,34	323,34	295,35	112,76	408,11	323,34	408,11
CPU2586	SINALIZADOR DE OBSTÁCULO COMPOSTO POR GLOBO DE VIDRO DIFRATOR COM LAMPADA DE LONGA DURAÇÃO (> 10.000 Hs) ACIONADA POR CÉLULA FOTOELÉTRICA	26,22	un	1,000	85,87	10,14	96,01	108,38	12,79	121,18	96,01	121,18
CPU2601	ABRAÇADEIRA GUIA REFORÇADA 1.1/2" UMA DESCIDA	26,22	un	1,000	29,21	4,72	33,93	36,86	5,95	42,82	33,93	42,82
CPU2603	ABRACADEIRA-GUIA REFORCADA 2" UMA DESCIDA	26,22	un	1,000	36,44	4,72	41,16	45,99	5,95	51,95	41,16	51,95
CPU2605	ABRACADEIRA-GUIA SIMPLES 2" UMA DESCIDA	26,22	un	2,000	28,68	4,72	33,40	36,19	5,95	42,15	66,80	84,30
CPU2606	SUPORTE-GUIA SIMPLES	26,22	un	5,000	8,20	4,56	12,76	10,35	5,75	16,10	63,80	80,50
CPU9623	CAIXA DE INSPEÇÃO PVC SUSPENSA C/BOCAL 1"	26,22	un	12,000	34,21	12,96	47,17	43,17	16,35	59,53	566,04	714,36
071870	PARAFUSO SEXTAVADO D = 1/4" X 5/8"	26,22	Un	10,000	0,30	0,30	0,60	0,37	0,37	0,75	6,00	7,50
070393	BUCHA DE NYLON S-10	26,22	Un	10,000	0,45	0,94	1,39	0,56	1,18	1,75	13,90	17,50
071331	FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M	26,22	Un	2,000	8,77	18,89	27,66	11,06	23,84	34,91	55,32	69,82
071321	FITA DE AUTO FUSAO, ROLO E 10, 00 MM	26,22	Un	2,000	26,57	9,44	36,01	33,53	11,91	45,45	72,02	90,90



Setor : PL-GECOC - GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS CIVIS
Orçamento : 202300036002240-6/2025
Descrição : REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DE AVELINÓPOLIS - GO
Versão : REFORMA - T305 - JUNHO/25 - COM DESONERAÇÃO
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 1.169,64 m2
Município : AVELINÓPOLIS

Data Orçamento : 22/10/2025

Data Base : 01/06/2025

Total do grupo: 26.221,12 33.094,59

Cód. Auxiliar	Serviço	BDI(%)	Unid.	Quantidade	Material	M.Obra	Custo Unit.	Mat. c/ BDI	M.O c/ BDI	Preço Unit.	Total sem BDI	Total com BDI
	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS											
	LOUÇAS E METAIS											
	VASO SANITÁRIO / ACESSÓRIOS											
080502	VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL (1ª LINHA)	26,22	Un	12,000	258,80	89,88	348,68	326,65	113,44	440,10	4.184,16	5.281,20
080503	VASO SANITÁRIO PARA PcD SEM ABERTURA FRONTAL (1ª LINHA)	26,22	un	4,000	704,95	89,88	794,83	889,78	113,44	1.003,23	3.179,32	4.012,92
080510	ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO	26,22	Un	16,000	10,81	7,13	17,94	13,64	8,99	22,64	287,04	362,24
080513	TUBO PARA VÁLVULA DE DESCARGA (CURTO 1.1/4")	26,22	Un	16,000	11,32	15,21	26,53	14,28	19,19	33,48	424,48	535,68
080514	TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2" / ESPUDE - (ENTRADA)	26,22	Un	16,000	38,39	6,64	45,03	48,45	8,38	56,83	720,48	909,28
080517	VÁLVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM ACABAMENTO CROMADO ANTIVANDALISMO	26,22	Un	12,000	322,83	77,42	400,25	407,47	97,71	505,19	4.803,00	6.062,28
080519	VÁLVULA DE DESCARGA PARA PcD COM ACABAMENTO CROMADO ANTIVANDALISMO	26,22	un	4,000	494,86	77,42	572,28	624,61	97,71	722,33	2.289,12	2.889,32
080520	CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR)	26,22	CJ	16,000	13,73	9,51	23,24	17,33	12,00	29,33	371,84	469,28
080526	ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO SANITÁRIO	26,22	Un	16,000	185,46	7,13	192,59	234,08	8,99	243,08	3.081,44	3.889,28
	LAVATÓRIO / ACESSÓRIOS											
080543	LAVATÓRIO DE CANTO SEM COLUMA	26,22	un	5,000	200,49	77,99	278,48	253,05	98,43	351,49	1.392,40	1.757,45
080550	FIXACAO P/LAVATORIO (PAR)	26,22	PAR	5,000	12,77	7,13	19,90	16,11	8,99	25,11	99,50	125,55
080555	LIGAÇÃO FLEXÍVEL METÁLICA DIAM.1/2"(ENGATE)	26,22	Un	20,000	40,17	11,88	52,05	50,70	14,99	65,69	1.041,00	1.313,80
080560	SIFAO PARA LAVATORIO METALICO DIAM.1"X1.1/2"	26,22	Un	20,000	175,57	17,11	192,68	221,60	21,59	243,20	3.853,60	4.864,00



Setor : PL-GECOC - GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS CIVIS
Orçamento : 202300036002240-6/2025
Descrição : REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DE AVELINÓPOLIS - GO
Versão : REFORMA - T305 - JUNHO/25 - COM DESONERAÇÃO
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 1.169,64 m2

Data Orçamento : 22/10/2025

Data Base : 01/06/2025

Município : AVELINÓPOLIS

080572	TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2"	26,22	un	20,000	165,27	9,51	174,78	208,60	12,00	220,60	3.495,60	4.412,00
080590	CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR OVAL MÉDIA (48,5 X 37,5 CM - MEDIDAS APROXIMADAS)	26,22	Un	16,000	104,54	18,54	123,08	131,95	23,40	155,35	1.969,28	2.485,60
MICTÓRIO / ACESSÓRIOS												
080601	MICTORIO DE LOUCA C/SIFAO INTEGRADO	26,22	Un	9,000	369,90	83,22	453,12	466,88	105,04	571,92	4.078,08	5.147,28
080610	KIT DE FIXAÇÃO PARA MICTORIO DE LOUCA (ESPUDE, CONEXÃO ENTR. PARAFUSOS)	26,22	Un	9,000	134,90	42,79	177,69	170,27	54,00	224,28	1.599,21	2.018,52
080621	VÁLVULA DE DESCARGA PARA MICTÓRIO DIÂMETRO 1/2" FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO	26,22	Un	9,000	261,65	29,00	290,65	330,25	36,60	366,85	2.615,85	3.301,65
PIA / ACESSÓRIOS												
080656	TORNEIRA DE MESA PARA PIA DIÂMETRO DE 1/2" - BICA MÓVEL	26,22	un	1,000	129,20	9,51	138,71	163,07	12,00	175,07	138,71	175,07
080670	SIFAO PARA PIA 1.1/2" X 2" METAL	26,22	Un	2,000	212,83	17,11	229,94	268,63	21,59	290,23	459,88	580,46
080680	VALVULA PARA PIA TIPO AMERICANA DIAMETRO 3.1/2" (METALICA)	26,22	Un	2,000	49,40	10,45	59,85	62,35	13,18	75,54	119,70	151,08
CPU2728	CUBA DE AÇO INOX ISIS 2C 34BL DE *72X40*CM OU EQUIVALENTE	26,22	un	1,000	704,27	18,54	722,81	888,92	23,40	912,33	722,81	912,33
FILTRO / CHUVEIROS												
080721	CHUVEIRO ELÉTRICO EM PVC COM BRAÇO METÁLICO	26,22	Un	8,000	106,84	23,61	130,45	134,85	29,80	164,65	1.043,60	1.317,20
CPU2729	CHUVEIRO METÁLICO COM DESVIADOR PARA DUCHA MANUAL	26,22	un	3,000	406,82	23,77	430,59	513,48	30,00	543,49	1.291,77	1.630,47
CPU9587	PURIFICADOR DE ÁGUA IBBL PDF 300-2T INOX 220V - MODELO 61072001	26,22	un	3,000	2.661,99	22,99	2.684,98	3.359,96	29,01	3.388,98	8.054,94	10.166,94
TANQUES / TORNEIRAS DE JARDINS												



Setor : PL-GECOC - GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS CIVIS
Orçamento : 202300036002240-6/2025
Descrição : REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DE AVELINÓPOLIS - GO
Versão : REFORMA - T305 - JUNHO/25 - COM DESONERAÇÃO
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 1.169,64 m2

Data Orçamento : 22/10/2025

Data Base : 01/06/2025

Município : AVELINÓPOLIS

080805	TANQUE DE AÇO INOX - CHAPA 0,7MM - MEDIDAS APROXIMADAS 50 X 40 X 22 CM (C X L X A)	26,22	Un	1,000	558,15	85,78	643,93	704,49	108,27	812,76	643,93	812,76
080810	TORNEIRA DE PAREDE PARA TANQUE COM AREJADOR DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4"	26,22	Un	1,000	81,04	9,51	90,55	102,28	12,00	114,29	90,55	114,29
080819	SIFÃO METÁLICO PARA TANQUE DE 1 1/4" X 1 1/2"	26,22	un	1,000	194,67	17,11	211,78	245,71	21,59	267,30	211,78	267,30
080830	VÁLVULA PARA TANQUE METÁLICA DIAM. 1" SEM LADRAO	26,22	Un	1,000	24,15	7,13	31,28	30,48	8,99	39,48	31,28	39,48
REGISTROS												
080906	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 2"	26,22	Un	3,000	174,07	40,41	214,48	219,71	51,00	270,71	643,44	812,13
080910	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 2.1/2"	26,22	Un	1,000	264,39	54,69	319,08	333,71	69,02	402,74	319,08	402,74
080926	REGISTRO DE GAVETA C/ CANOPLA DIAMETRO 3/4"	26,22	Un	7,000	99,63	29,00	128,63	125,75	36,60	162,35	900,41	1.136,45
080927	REGISTRO DE GAVETA C/ CANOPLA DIAMETRO 1"	26,22	Un	4,000	144,64	29,00	173,64	182,56	36,60	219,16	694,56	876,64
080929	REGISTRO DE GAVETA C/ CANOPLA DIAMETRO 1.1/2"	26,22	Un	2,000	202,54	45,17	247,71	255,64	57,01	312,65	495,42	625,30
080946	REGISTRO DE PRESSAO C/ CANOPLA CROMADA DIAM.3/4"	26,22	Un	11,000	88,60	29,00	117,60	111,83	36,60	148,43	1.293,60	1.632,73
ÁGUA FRIA												
081501	ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G	26,22	Un	3,000	61,59	0,00	61,59	77,73	0,00	77,73	184,77	233,19
081504	SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3	26,22	Un	2,000	43,51	0,00	43,51	54,91	0,00	54,91	87,02	109,82
TUBOS DE PVC SOLDÁVEL												
081003	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM	26,22	M	60,000	3,76	5,70	9,46	4,74	7,19	11,94	567,60	716,40
081004	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 32 MM	26,22	m	8,000	8,04	6,12	14,16	10,14	7,72	17,87	113,28	142,96
081006	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 50 MM	26,22	m	15,000	14,91	10,59	25,50	18,81	13,36	32,18	382,50	482,70
081007	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 60 MM	26,22	m	6,000	27,99	14,12	42,11	35,32	17,82	53,15	252,66	318,90
ADAPTADORES DE PVC SOLDÁVEL												



Setor : PL-GECOC - GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS CIVIS
Orçamento : 202300036002240-6/2025
Descrição : REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DE AVELINÓPOLIS - GO
Versão : REFORMA - T305 - JUNHO/25 - COM DESONERAÇÃO
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 1.169,64 m2

Data Orçamento : 22/10/2025

Data Base : 01/06/2025

Município : AVELINÓPOLIS

081066	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4"	26,22	Un	25,000	1,04	4,27	5,31	1,31	5,38	6,70	132,75	167,50
081067	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 32X1"	26,22	Un	8,000	2,24	4,27	6,51	2,82	5,38	8,21	52,08	65,68
081069	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 50MMX1.1/2"	26,22	Un	19,000	4,98	6,64	11,62	6,28	8,38	14,66	220,78	278,54
081070	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 60X2"	26,22	Un	6,000	13,14	6,64	19,78	16,58	8,38	24,96	118,68	149,76
LUVAS DE PVC SOLDÁVEL												
081131	LUVA SOLDAVEL C/ROSCA DIAMETRO 25 X 3/4"	26,22	Un	11,000	2,15	7,13	9,28	2,71	8,99	11,71	102,08	128,81
BUCHAS DE PVC SOLDÁVEL												
081162	BUCHA DE REDUCAO SOLDÁVEL CURTA 32 X 25 MM	26,22	Un	8,000	1,18	4,27	5,45	1,48	5,38	6,87	43,60	54,96
081181	BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 60 X 25 mm	26,22	Un	1,000	8,71	6,64	15,35	10,99	8,38	19,37	15,35	19,37
081184	BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 60 X 50 mm	26,22	Un	7,000	15,75	6,64	22,39	19,87	8,38	28,26	156,73	197,82
JOELHOS DE PVC SOLDÁVEL												
081321	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM	26,22	Un	34,000	0,90	8,55	9,45	1,13	10,79	11,92	321,30	405,28
081322	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM (1")	26,22	Un	6,000	2,23	8,55	10,78	2,81	10,79	13,60	64,68	81,60
081324	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 mm (MARROM)	26,22	Un	19,000	5,26	13,30	18,56	6,63	16,78	23,42	352,64	444,98
081325	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 60 mm	26,22	Un	5,000	25,66	13,30	38,96	32,38	16,78	49,17	194,80	245,85
081360	JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDÁVEL COM BUCHA LATAO 25X1/2"	26,22	Un	20,000	5,82	5,41	11,23	7,34	6,82	14,17	224,60	283,40
081369	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO 25 X 3/4"	26,22	Un	4,000	6,89	5,41	12,30	8,69	6,82	15,52	49,20	62,08
TÊS DE PVC SOLDÁVEL												



Setor : PL-GECOC - GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS CIVIS
Orçamento : 202300036002240-6/2025
Descrição : REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DE AVELINÓPOLIS - GO
Versão : REFORMA - T305 - JUNHO/25 - COM DESONERAÇÃO
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 1.169,64 m2

Data Orçamento : 22/10/2025

Data Base : 01/06/2025

Município : AVELINÓPOLIS

081402	TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM	26,22	Un	8,000	1,50	9,02	10,52	1,89	11,38	13,27	84,16	106,16
081403	TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM	26,22	Un	5,000	4,34	9,02	13,36	5,47	11,38	16,86	66,80	84,30
081405	TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM	26,22	Un	7,000	14,27	14,26	28,53	18,01	17,99	36,01	199,71	252,07
081406	TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIMETRO 60 MM	26,22	Un	5,000	34,90	14,26	49,16	44,05	17,99	62,04	245,80	310,20
081421	TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 32 X 25 mm	26,22	Un	4,000	7,73	9,02	16,75	9,75	11,38	21,14	67,00	84,56
081445	TE 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL 25 X 25 X 1/2"	26,22	Un	26,000	7,63	9,02	16,65	9,63	11,38	21,01	432,90	546,26
ESGOTO SANITÁRIO												
BUCHAS												
081602	BUCHA DE REDUCAO LONGA 50 X 40 MM - (ESGOTO)	26,22	Un	9,000	2,39	6,64	9,03	3,01	8,38	11,39	81,27	102,51
CORPO DE CAIXA SIFONADA / RALO												
081661	CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 100 X 100 X 50	26,22	Un	2,000	17,27	10,45	27,72	21,79	13,18	34,98	55,44	69,96
081663	CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50	26,22	Un	4,000	35,23	10,45	45,68	44,46	13,18	57,65	182,72	230,60
081664	CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 150 X 185 X 75	26,22	Un	10,000	36,17	10,45	46,62	45,65	13,18	58,84	466,20	588,40
081696	PROLONGAMENTO PARA CAIXA SIFONADA 150 MM	26,22	M	10,000	41,05	26,62	67,67	51,81	33,59	85,41	676,70	854,10
CURVAS												
081730	CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM (ESGOTO)	26,22	Un	34,000	5,10	13,30	18,40	6,43	16,78	23,22	625,60	789,48
081731	CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 50 MM (ESGOTO)	26,22	Un	2,000	11,49	13,30	24,79	14,50	16,78	31,28	49,58	62,56
081733	CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 100 MM (ESGOTO)	26,22	Un	16,000	28,07	21,39	49,46	35,42	26,99	62,42	791,36	998,72
GRELHAS												
081783	GRELHA REDONDA ACO INOX ROTATIVA DIAM. 100 MM	26,22	Un	2,000	24,24	3,79	28,03	30,59	4,78	35,37	56,06	70,74
081784	GRELHA REDONDA ACO INOX ROTATIVA DIAM. 150 MM	26,22	Un	14,000	36,11	3,79	39,90	45,57	4,78	50,36	558,60	705,04



Setor : PL-GECOC - GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS CIVIS
Orçamento : 202300036002240-6/2025
Descrição : REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DE AVELINÓPOLIS - GO
Versão : REFORMA - T305 - JUNHO/25 - COM DESONERAÇÃO
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 1.169,64 m2

Data Orçamento : 22/10/2025

Data Base : 01/06/2025

Município : AVELINÓPOLIS

	DIVERSOS											
081825	CAIXA DE PASSAGEM 60X60X80 CM (MEDIDAS INTERNAS) SEM TAMPA	26,22	Un	7,000	174,37	348,71	523,08	220,08	440,14	660,23	3.661,56	4.621,61
081840	TAMPA PARA CAIXA PASSAGEM FERRO FUNDIDO T-33 - TRÁFEGO LEVE	26,22	Un	7,000	217,97	30,89	248,86	275,12	38,98	314,11	1.742,02	2.198,77
081852	CAIXA DE GORDURA 120 L. CONCRETO PADRÃO GOINFRA IMPERMEABILIZADA	26,22	un	1,000	352,26	353,78	706,04	444,62	446,54	891,16	706,04	891,16
081885	TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 MM (ESGOTO)	26,22	Un	9,000	8,96	3,32	12,28	11,30	4,19	15,49	110,52	139,41
	JOELHOS											
081921	JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO)	26,22	Un	32,000	2,13	13,30	15,43	2,68	16,78	19,47	493,76	623,04
081922	JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO)	26,22	Un	19,000	3,25	13,30	16,55	4,10	16,78	20,88	314,45	396,72
081923	JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 75 MM (ESGOTO)	26,22	Un	10,000	7,40	17,11	24,51	9,34	21,59	30,93	245,10	309,30
081924	JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO)	26,22	Un	6,000	7,57	21,39	28,96	9,55	26,99	36,55	173,76	219,30
081927	JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 MM	26,22	Un	21,000	4,12	13,30	17,42	5,20	16,78	21,98	365,82	461,58
081928	JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 50 MM	26,22	Un	2,000	4,32	13,30	17,62	5,45	16,78	22,23	35,24	44,46
081935	JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO)	26,22	Un	13,000	2,34	13,30	15,64	2,95	16,78	19,74	203,32	256,62
081936	JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO)	26,22	Un	35,000	2,86	13,30	16,16	3,60	16,78	20,39	565,60	713,65
081937	JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 75 MM (ESGOTO)	26,22	Un	6,000	7,64	17,11	24,75	9,64	21,59	31,23	148,50	187,38
081938	JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO)	26,22	Un	6,000	8,01	21,39	29,40	10,11	26,99	37,10	176,40	222,60
	JUNÇÕES											
081970	JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO)	26,22	Un	9,000	8,73	13,79	22,52	11,01	17,40	28,42	202,68	255,78
081972	JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 75 X 75 MM (ESGOTO)	26,22	Un	3,000	14,31	17,58	31,89	18,06	22,18	40,25	95,67	120,75
081975	JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 100 MM (ESGOTO)	26,22	Un	6,000	26,64	21,87	48,51	33,62	27,60	61,22	291,06	367,32



Setor : PL-GECOC - GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS CIVIS
Orçamento : 202300036002240-6/2025
Descrição : REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DE AVELINÓPOLIS - GO
Versão : REFORMA - T305 - JUNHO/25 - COM DESONERAÇÃO
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 1.169,64 m2

Data Orçamento : 22/10/2025

Data Base : 01/06/2025

Município : AVELINÓPOLIS

LUVAS												
082003	LUVA SIMPLES DIAMETRO 75 MM - (ESGOTO)	26,22	Un	6,000	4,75	8,55	13,30	5,99	10,79	16,78	79,80	100,68
PORTA / GRELHA												
082055	PORTA GRELHA QUADRADA PARA GRELHA REDONDA CROMADA 100 MM (ESGOTO)	26,22	Un	2,000	9,73	4,75	14,48	12,28	5,99	18,27	28,96	36,54
082072	PORTA GRELHA REDONDO CROMADO DIAMETRO 150 MM	26,22	Un	14,000	7,43	4,75	12,18	9,37	5,99	15,37	170,52	215,18
REDUÇÕES												
082101	REDUCAO EXCENTRICA 75 X 50 MM (ESGOTO)	26,22	Un	5,000	5,61	17,11	22,72	7,08	21,59	28,67	113,60	143,35
TÊS												
082230	TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO)	26,22	Un	26,000	4,97	13,79	18,76	6,27	17,40	23,67	487,76	615,42
082231	TE SANITARIO DIAMETRO 75 X 50 MM (ESGOTO)	26,22	Un	17,000	9,27	17,58	26,85	11,70	22,18	33,89	456,45	576,13
082232	TE SANITARIO DIAMETRO 75 X 75 MM (ESGOTO)	26,22	Un	2,000	9,28	17,58	26,86	11,71	22,18	33,90	53,72	67,80
082233	TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 50 MM (ESGOTO)	26,22	Un	11,000	10,35	21,87	32,22	13,06	27,60	40,66	354,42	447,26
082234	TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 75 MM (ESGOTO)	26,22	Un	1,000	10,40	21,87	32,27	13,12	27,60	40,73	32,27	40,73
TUBOS												
082301	TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM	26,22	m	95,000	6,80	11,41	18,21	8,58	14,40	22,98	1.729,95	2.183,10
082302	TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM	26,22	m	120,000	10,17	14,26	24,43	12,83	17,99	30,83	2.931,60	3.699,60
082303	TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 75 MM	26,22	m	100,000	14,71	22,82	37,53	18,56	28,80	47,37	3.753,00	4.737,00
082304	TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM	26,22	m	40,000	15,50	24,72	40,22	19,56	31,20	50,76	1.608,80	2.030,40
CPU2735	TERMINAL DE VENTILAÇÃO DIÂMETRO 75 MM	26,22	un	4,000	18,06	3,32	21,38	22,79	4,19	26,98	85,52	107,92
CPU2737	RALO LINEAR DE 70 CM COM GRELHA CINZA (TIGRE ou EQUIVALENTE)	26,22	un	11,000	133,83	22,99	156,82	168,92	29,01	197,93	1.725,02	2.177,23
ACESSÓRIOS												



Setor : PL-GECOC - GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS CIVIS
Orçamento : 202300036002240-6/2025
Descrição : REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DE AVELINÓPOLIS - GO
Versão : REFORMA - T305 - JUNHO/25 - COM DESONERAÇÃO
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 1.169,64 m2

Data Orçamento : 22/10/2025

Data Base : 01/06/2025

Município : AVELINÓPOLIS

CPU4004	BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	26,22	un	3,000	1.028,95	42,00	1.070,95	1.298,74	53,01	1.351,75	3.212,85	4.055,25
230174	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 40 CM	26,22	un	18,000	68,95	16,64	85,59	87,02	21,00	108,03	1.540,62	1.944,54
CPU2941	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 70 CM	26,22	un	13,000	301,75	31,50	333,25	380,86	39,75	420,62	4.332,25	5.468,06
230176	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 80 CM	26,22	un	14,000	146,01	16,64	162,65	184,29	21,00	205,29	2.277,10	2.874,06
CPU4007	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO	26,22	un	12,000	100,95	10,49	111,44	127,41	13,24	140,65	1.337,28	1.687,80
CPU4012	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	26,22	un	23,000	105,10	10,49	115,59	132,65	13,24	145,89	2.658,57	3.355,47
CPU4010	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	26,22	un	16,000	105,10	10,49	115,59	132,65	13,24	145,89	1.849,44	2.334,24

Total do grupo: 105.268,86 132.863,17

Cód. Auxiliar	Serviço	BDI(%)	Unid.	Quantidade	Material	M.Obra	Custo Unit.	Mat. c/ BDI	M.O c/ BDI	Preço Unit.	Total sem BDI	Total com BDI
	INCÊNDIOS											
085006	EXTINTOR MULTI USO EM PO A B C (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 3A 20BC	26,22	un	4,000	204,64	20,39	225,03	258,29	25,73	284,03	900,12	1.136,12
CPU9880	PLACA SAÍDA DE EMERGÊNCIA - SETA DIREITA/SETA ESQUERDA - CÓDIGO S2 (24x12cm)	26,22	un	2,000	12,65	1,86	14,51	15,96	2,34	18,31	29,02	36,62
CPU9881	PLACA SAÍDA DE EMERGÊNCIA - SETA DIREITA/SETA ESQUERDA - CÓDIGO S2 (48x24cm)	26,22	un	2,000	36,80	1,86	38,66	46,44	2,34	48,79	77,32	97,58
CPU9882	PLACA SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EXTINTOR DE INCÊNDIO - CÓDIGO E5 (20x20cm)	26,22	un	4,000	17,36	1,86	19,22	21,91	2,34	24,25	76,88	97,00



Setor : PL-GECOC - GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS CIVIS
Orçamento : 202300036002240-6/2025
Descrição : REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DE AVELINÓPOLIS - GO
Versão : REFORMA - T305 - JUNHO/25 - COM DESONERAÇÃO
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 1.169,64 m2

Data Orçamento : 22/10/2025

Data Base : 01/06/2025

Município : AVELINÓPOLIS

CPU9884	PLACA SINALIZAÇÃO APERTE E EMPURRE - CÓDIGO M3 (30x15cm)	26,22	un	6,000	19,60	1,86	21,46	24,73	2,34	27,08	128,76	162,48
CPU9889	PLACA SINALIZAÇÃO EDIFICAÇÃO - CÓDIGO M1 (25x35cm)	26,22	un	2,000	40,96	1,86	42,82	51,69	2,34	54,04	85,64	108,08
CPU9890	PLACA SAÍDA DE EMERGÊNCIA - SAÍDA - CÓDIGO S12 (24x12cm)	26,22	un	4,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CPU2821	PLACA SINALIZAÇÃO LOTAÇÃO MÁXIMA - CÓDIGO M2 (40x20cm)	26,22	un	2,000	31,06	8,79	39,85	39,20	11,09	50,29	79,70	100,58
CPU9908	PLACA SAÍDA DE EMERGÊNCIA - SAÍDA - CÓDIGO S12 (48X24cm)	26,22	un	4,000	62,50	1,86	64,36	78,88	2,34	81,23	257,44	324,92

Total do grupo: 1.634,88 2.063,38

Cód. Auxiliar	Serviço	BDI(%)	Unid.	Quantidade	Material	M.Obra	Custo Unit.	Mat. c/ BDI	M.O c/ BDI	Preço Unit.	Total sem BDI	Total com BDI
	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS											
100102	ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ - ARGAMASSA (1CI : 2CH : 8ARML)	26,22	m2	1,209	52,51	51,75	104,26	66,27	65,31	131,59	126,05	159,09
100201	ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ - 9 x 19 x 19 - ARG. (1CALH: 4ARML+100KG DE CI/M3)	26,22	m2	207,970	29,69	36,42	66,11	37,47	45,96	83,44	13.748,89	17.353,01
100202	ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1 VEZ - 9X19X19 CM - ARG. (1CALH: 4ARML+100KG DE CI/M3)	26,22	m2	13,030	63,43	63,07	126,50	80,06	79,60	159,66	1.648,29	2.080,36
100205	CUNHAMENTO EM ALVENARIA COM CUNHA DE CONCRETO	26,22	m	68,790	6,72	15,56	22,28	8,48	19,63	28,12	1.532,64	1.934,37
CPU3008	ALVENARIA EM BLOCO CELULAR AUTOCLAVADO 60X30CM (ESPESSURA 7,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA	26,22	m2	36,100	88,12	30,45	118,57	111,22	38,43	149,65	4.280,37	5.402,36
CPU5456	BRISE PERMETAL BRP 17, AÇO CARBONO	26,22	m2	133,740	126,73	17,00	143,73	159,95	21,45	181,41	19.222,45	24.261,77
CPU5449	INSTALAÇÃO DE TELA ARTÍSTICA	26,22	m2	91,200	55,12	9,07	64,19	69,57	11,44	81,02	5.854,12	7.389,02
100320	DIVISORIA DE GRANITO POLIDO CINZA 2 CM	26,22	m2	5,400	421,68	76,77	498,45	532,24	96,89	629,14	2.691,63	3.397,35



Setor : PL-GECOC - GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS CIVIS
Orçamento : 202300036002240-6/2025
Descrição : REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DE AVELINÓPOLIS - GO
Versão : REFORMA - T305 - JUNHO/25 - COM DESONERAÇÃO
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 1.169,64 m2
Município : AVELINÓPOLIS

Data Orçamento : 22/10/2025

Data Base : 01/06/2025

100500	ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (MODELO TACO CHINÊS)	26,22	m2	144,940	127,21	67,88	195,09	160,56	85,67	246,24	28.276,34	35.690,02
CONTENÇÃO DA ARQUIBANCADA												
CPU7121	ALVENARIA EM BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19X19X39 CM, FBK 4,5 MPA	26,22	m2	8,922	83,69	54,80	138,49	105,63	69,16	174,80	1.235,60	1.559,56
CPU7120	CANAleta DE CONCRETO ESTRUTURAL DE 19X19X39 CM, 4, 5 MPA	26,22	m2	4,169	75,05	55,58	130,63	94,72	70,15	164,88	544,59	687,38

Total do grupo: 79.160,97 99.914,29

Cód. Auxiliar	Serviço	BDI(%)	Unid.	Quantidade	Material	M.Obra	Custo Unit.	Mat. c/ BDI	M.O c/ BDI	Preço Unit.	Total sem BDI	Total com BDI
IMPERMEABILIZAÇÃO												
120902	IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM	26,22	m2	117,640	12,89	27,47	40,36	16,26	34,67	50,94	4.747,95	5.992,58
CONTENÇÃO DA ARQUIBANCADA												
120902	IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM	26,22	m2	7,700	12,89	27,47	40,36	16,26	34,67	50,94	310,77	392,23
121101	IMPERMEABILIZAÇÃO MURO DE ARRIMO COM 4 DEMÃOS DE EMULSÃO ASFÁLTICA	26,22	m2	14,080	14,39	3,21	17,60	18,16	4,05	22,21	247,80	312,71

Total do grupo: 5.306,52 6.697,52

Cód. Auxiliar	Serviço	BDI(%)	Unid.	Quantidade	Material	M.Obra	Custo Unit.	Mat. c/ BDI	M.O c/ BDI	Preço Unit.	Total sem BDI	Total com BDI
ESTRUTURAS METÁLICAS												
PERGOLADO												
150204	ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO - PERGOLADO	18,68	Kg	922,540	17,10	0,00	17,10	20,29	0,00	20,29	15.775,43	18.718,33
COBERTURA SECUNDÁRIA												



Setor : PL-GECOC - GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS CIVIS
Orçamento : 202300036002240-6/2025
Descrição : REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DE AVELINÓPOLIS - GO
Versão : REFORMA - T305 - JUNHO/25 - COM DESONERAÇÃO
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 1.169,64 m2

Data Orçamento : 22/10/2025

Data Base : 01/06/2025

Município : AVELINÓPOLIS

150204	ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO - COBERTURA SECUNDÁRIA	18,68	Kg	1.144,630	17,10	0,00	17,10	20,29	0,00	20,29	19.573,17	23.224,54
FECHAMENTOS												
150204	ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO - FECHAMENTOS	18,68	Kg	1.070,240	17,10	0,00	17,10	20,29	0,00	20,29	18.301,10	21.715,16
FECHAMENTO FRONTAL E FUNDO												
150204	ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO	18,68	Kg	1.354,660	17,10	0,00	17,10	20,29	0,00	20,29	23.164,68	27.486,05
SNP104774	FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM PERFURATRIZ, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	26,22	un	58,000	2,48	0,00	2,48	3,13	0,00	3,13	143,84	181,54
TABELA DE BASQUETE												
CPU3033	CHUMBADOR 9,525 MM - COMPRIMENTO 127 MM	26,22	un	544,000	3,87	0,26	4,13	4,88	0,32	5,21	2.246,72	2.834,24
CPU5786	PARAFUSO AUTOBROCANTE 4,2 MM, COMPRIMENTO 32 MM, COM ARRUELA 4,3MM	26,22	un	3.812,000	0,21	1,56	1,77	0,26	1,96	2,23	6.747,24	8.500,76
CPU3035	ARRUELA 10,5 MM - DIÂMETRO EXTERNO 20 MM	26,22	un	280,000	0,53	0,26	0,79	0,66	0,32	0,99	221,20	277,20
CPU3037	CHUMBADORES TIPO PARABOLT 3 /8" (9.525MM) X 5" (127MM)	26,22	un	544,000	2,08	0,26	2,34	2,62	0,32	2,95	1.272,96	1.604,80
CPU5802	SISTEMA DE SUSTENTAÇÃO TABELA DE BASQUETE COM POLIA, CABO DE AÇO, GANCHO E ROLAMENTO	26,22	CJ	1,000	6.757,36	1.505,55	8.262,91	8.529,13	1.900,30	10.429,44	8.262,91	10.429,44

Total do grupo: 95.709,25 114.972,06



Setor : PL-GECOC - GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS CIVIS
Orçamento : 202300036002240-6/2025
Descrição : REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DE AVELINÓPOLIS - GO
Versão : REFORMA - T305 - JUNHO/25 - COM DESONERAÇÃO
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 1.169,64 m2

Data Orçamento : 22/10/2025

Data Base : 01/06/2025

Município : AVELINÓPOLIS

Cód. Auxiliar	Serviço	BDI(%)	Unid.	Quantidade	Material	M.Obra	Custo Unit.	Mat. c/ BDI	M.O c/ BDI	Preço Unit.	Total sem BDI	Total com BDI
	COBERTURAS											
160601	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº 26 DESENVOLVIMENTO 60 CM	26,22	m	49,000	27,71	42,26	69,97	34,97	53,34	88,31	3.428,53	4.327,19
160602	RUFO DE CHAPA GALVANIZADA Nº 26 DESENVOLVIMENTO 40 CM	26,22	m	84,890	20,93	22,67	43,60	26,41	28,61	55,03	3.701,20	4.671,49
160910	FECHAMENTO LATERAL COM TELHA METÁLICA COM PINTURA ELETROSTÁTICA 0,50 MM COM ACESSÓRIOS	26,22	m2	161,410	88,46	16,41	104,87	111,65	20,71	132,36	16.927,06	21.364,22
160911	COBERTURA COM TELHA FIBERGLASS COM VÉU PROTEÇÃO 1,5 MM COM ACESSÓRIOS	26,22	m2	38,880	91,60	7,52	99,12	115,61	9,49	125,10	3.853,78	4.863,88
160967	COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,5 MM COM ACESSÓRIOS	26,22	m2	1.153,493	72,85	7,52	80,37	91,95	9,49	101,44	92.706,23	117.010,32
160971	COBERTURA COM TELHA TERMOACUSTICA TRAPEZOIDAL NÚCLEO PIR 30MM EM AÇO GALVALUME, #0,43MM (TELHA/ FILME)	26,22	m2	275,620	194,19	2,75	196,94	245,10	3,47	248,57	54.280,60	68.510,86
160964	CUMEEIRA PARA TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,5 MM	26,22	m	37,250	49,98	3,74	53,72	63,08	4,72	67,80	2.001,07	2.525,55
180708	GAIOLA PADRÃO EM AÇO CA-50 8. 0 MM PARA PROTEÇÃO DAS LUMINÁRIAS	26,22	un	25,000	159,74	23,45	183,19	201,62	29,59	231,22	4.579,75	5.780,50
CPU5767	SUORTE PARA CALHA	26,22	un	49,000	28,78	15,75	44,53	36,32	19,87	56,20	2.181,97	2.753,80

Total do grupo: 183.660,19 231.807,81

Cód. Auxiliar	Serviço	BDI(%)	Unid.	Quantidade	Material	M.Obra	Custo Unit.	Mat. c/ BDI	M.O c/ BDI	Preço Unit.	Total sem BDI	Total com BDI
	ESQUADRIAS METÁLICAS											



Setor : PL-GECOC - GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS CIVIS
Orçamento : 202300036002240-6/2025
Descrição : REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DE AVELINÓPOLIS - GO
Versão : REFORMA - T305 - JUNHO/25 - COM DESONERAÇÃO
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 1.169,64 m2

Data Orçamento : 22/10/2025

Data Base : 01/06/2025

Município : AVELINÓPOLIS

CPU5519	PORTA METÁLICA 2 FOLHAS, CHAPA LISA VINCADA 1,20MM, PERFIL MONTANTE CH18 E BARRA ANTIPÂNICO	26,22	m2	15,510	813,26	57,98	871,24	1.026,49	73,18	1.099,67	13.512,93	17.055,88
CPU5532	PORTA DE CORRER EM GRADE METÁLICA C/FERRAGENS	26,22	m2	1,320	831,78	54,88	886,66	1.049,87	69,26	1.119,14	1.170,39	1.477,26
CPU4767	PORTA DE GIRO, 1 FOLHA DE ALUMÍNIO VENEZIANA COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA, COM BARRA DE APOIO E CHAPA METÁLICA H = 40 CM	26,22	m2	5,670	1.018,52	91,04	1.109,56	1.285,57	114,91	1.400,48	6.291,20	7.940,72
180124	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO, 01 FOLHA VENEZIANA, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA - INCLUSO FERRAGENS (M.O.FAB. INC.MAT.)	26,22	m2	36,180	595,58	53,32	648,90	751,74	67,30	819,04	23.477,20	29.632,86
CPU5773	ESQUADRIA BASCULANTE EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA	26,22	m2	16,680	441,74	62,04	503,78	557,56	78,30	635,87	8.403,05	10.606,31
180303	PORTA DE ENROLAR C/ FERRAGENS	26,22	m2	1,150	286,98	74,40	361,38	362,22	93,90	456,13	415,58	524,54
180343	CORRIMÃO DUPLO EM TUBO INDUSTRIAL DE 1.1/2" FIXADO EM PAREDE	26,22	m	62,530	80,25	23,45	103,70	101,29	29,59	130,89	6.484,36	8.184,55
180341	GUARDA CORPO EM TUBO INDUSTRIAL DE 2" COM MONTANTES SECUNDÁRIOS DE 1" (SEM CORRIMÃO)	26,22	m2	77,840	267,59	25,00	292,59	337,75	31,55	369,30	22.775,20	28.746,31
180344	CORRIMÃO DUPLO EM TUBO INDUSTRIAL DE 1.1/2" FIXADO EM PISO COM MONTANTES VERTICAIS DE 2"	26,22	m	3,700	123,73	25,00	148,73	156,17	31,55	187,72	550,30	694,56
180340	GUARDA CORPO EM TUBO INDUSTRIAL DE 2" COM MONTANTES SECUNDÁRIOS DE 1" E CORRIMÃO DUPLO DE 1.1/2"	26,22	m2	21,600	334,71	25,00	359,71	422,47	31,55	454,02	7.769,73	9.806,83



Setor : PL-GECOC - GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS CIVIS
Orçamento : 202300036002240-6/2025
Descrição : REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DE AVELINÓPOLIS - GO
Versão : REFORMA - T305 - JUNHO/25 - COM DESONERAÇÃO
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 1.169,64 m2
Município : AVELINÓPOLIS

Data Orçamento : 22/10/2025

Data Base : 01/06/2025

180344	CORRIMÃO DUPLO EM TUBO INDUSTRIAL DE 1.1/2" FIXADO EM PISO COM MONTANTES VERTICAIS DE 2"	26,22	m	5,500	123,73	25,00	148,73	156,17	31,55	187,72	818,01	1.032,46
180708	GAIOLA PADRÃO EM AÇO CA-50 8.0 MM PARA PROTEÇÃO DAS LUMINÁRIAS	26,22	un	25,000	159,74	23,45	183,19	201,62	29,59	231,22	4.579,75	5.780,50

Total do grupo: 96.247,70 121.482,78

Cód. Auxiliar	Serviço	BDI(%)	Unid.	Quantidade	Material	M.Obra	Custo Unit.	Mat. c/ BDI	M.O c/ BDI	Preço Unit.	Total sem BDI	Total com BDI
	VIDROS											
190105	VIDRO MINI-BOREAL - COLOCADO	26,22	m2	24,105	184,95	0,00	184,95	233,44	0,00	233,44	4.458,21	5.627,07
CPU9575	ESPELHO (TIPO: CRISTAL COR: PRATA ACABAMENTO: LAPIDADO ESPESSURA: 6MM, COLOCADO	26,22	m2	11,640	579,74	16,56	596,30	731,74	20,90	752,64	6.940,93	8.760,72

Total do grupo: 11.399,14 14.387,79

Cód. Auxiliar	Serviço	BDI(%)	Unid.	Quantidade	Material	M.Obra	Custo Unit.	Mat. c/ BDI	M.O c/ BDI	Preço Unit.	Total sem BDI	Total com BDI
	REVESTIMENTO DE PAREDES											
200101	CHAPISCO COMUM	26,22	m2	432,182	2,35	4,42	6,77	2,96	5,57	8,54	2.925,87	3.690,83
200102	COSTURA DE TRINCA EM ALVENARIA DE TIJOLO	26,22	m	100,000	3,42	12,82	16,24	4,31	16,18	20,49	1.624,00	2.049,00
200201	EMBOÇO (1CI:4 ARML)	26,22	m2	97,831	9,30	17,79	27,09	11,73	22,45	34,19	2.650,24	3.344,84
200499	REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH: 4ARMLC+100kgCI/M3)	26,22	m2	334,351	9,11	24,50	33,61	11,49	30,92	42,42	11.237,53	14.183,16
CPU5499	REVESTIMENTO DE PAREDE COM PORCELANATO QUEBECDARK 61 X 61 CM, ACETINADO	26,22	m2	358,440	36,93	32,64	69,57	46,61	41,19	87,81	24.936,67	31.474,61
	CONTENÇÃO DA ARQUIBANCADA											
200101	CHAPISCO COMUM	26,22	m2	14,080	2,35	4,42	6,77	2,96	5,57	8,54	95,32	120,24
210401	REBOCO PAULISTA EM FORRO(1CALH:4ARML+150KG CI/M3)	26,22	m2	14,080	12,25	29,71	41,96	15,46	37,49	52,96	590,79	745,67

Total do grupo: 44.060,42 55.608,35



Setor : PL-GECOC - GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS CIVIS
Orçamento : 202300036002240-6/2025
Descrição : REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DE AVELINÓPOLIS - GO
Versão : REFORMA - T305 - JUNHO/25 - COM DESONERAÇÃO
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 1.169,64 m2
Município : AVELINÓPOLIS

Data Orçamento : 22/10/2025

Data Base : 01/06/2025

Cód. Auxiliar	Serviço	BDI(%)	Unid.	Quantidade	Material	M.Obra	Custo Unit.	Mat. c/ BDI	M.O c/ BDI	Preço Unit.	Total sem BDI	Total com BDI
	FORROS											
210101	CHAPISCO EM FORRO (1CI: 3 ARG)	26,22	m2	199,190	3,11	6,08	9,19	3,92	7,67	11,59	1.830,55	2.308,61
210401	REBOCO PAULISTA EM FORRO(1CALH:4ARML+150KG CI/M3)	26,22	m2	199,190	12,25	29,71	41,96	15,46	37,49	52,96	8.358,01	10.549,10

Total do grupo: 10.188,56 12.857,71

Cód. Auxiliar	Serviço	BDI(%)	Unid.	Quantidade	Material	M.Obra	Custo Unit.	Mat. c/ BDI	M.O c/ BDI	Preço Unit.	Total sem BDI	Total com BDI
	REVESTIMENTO DE PISO											
220059	PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM	26,22	m2	536,600	32,26	12,72	44,98	40,71	16,05	56,77	24.136,26	30.462,78
220061	PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=7 CM	26,22	m2	247,300	43,99	14,86	58,85	55,52	18,75	74,28	14.553,60	18.369,44
CPU6616	LONA PLÁSTICA	26,22	m2	141,520	1,20	0,46	1,66	1,51	0,58	2,09	234,92	295,77
220101	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP= 5CM (BASE)	26,22	m2	141,520	26,87	14,54	41,41	33,91	18,35	52,26	5.860,34	7.395,83
220920	SOLEIRA EM GRANITO IMPERMEABILIZADA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML)	26,22	m2	2,670	431,42	35,35	466,77	544,53	44,61	589,15	1.246,27	1.573,03
221120	PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TÁTIL (ALERTA OU DIRECIONAL) INCLUSO CONTRAPISO (1CI:3ARML) C/ E= 2CM E NATA DE CIMENTO	26,22	m2	33,310	205,18	31,50	236,68	258,97	39,75	298,73	7.883,81	9.950,69
CPU5498	PISO PORCELANATO GAUDI QUEBECDARK GREY 61X61CM ACETINADO	26,22	m2	141,520	45,41	34,37	79,78	57,31	43,38	100,69	11.290,46	14.249,64
CPU5500	RODAPÉ EM PORCELANATO QUEBECKDARK, H = 10 CM	26,22	m	33,610	4,27	11,73	16,00	5,38	14,80	20,19	537,76	678,58

Total do grupo: 65.743,42 82.975,76



Setor : PL-GECOC - GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS CIVIS
Orçamento : 202300036002240-6/2025
Descrição : REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DE AVELINÓPOLIS - GO
Versão : REFORMA - T305 - JUNHO/25 - COM DESONERAÇÃO
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 1.169,64 m2
Município : AVELINÓPOLIS

Data Orçamento : 22/10/2025

Data Base : 01/06/2025

Cód. Auxiliar	Serviço	BDI(%)	Unid.	Quantidade	Material	M.Obra	Custo Unit.	Mat. c/ BDI	M.O c/ BDI	Preço Unit.	Total sem BDI	Total com BDI
	FERRAGENS											
230103	FECHADURA TIPO LIVRE OCUPADO PARA SANITÁRIO REF.: (819 IMAB/719 LA FONTE) OU EQUIV.	26,22	Un	12,000	33,62	26,75	60,37	42,43	33,76	76,19	724,44	914,28

Total do grupo: 724,44 914,28

Cód. Auxiliar	Serviço	BDI(%)	Unid.	Quantidade	Material	M.Obra	Custo Unit.	Mat. c/ BDI	M.O c/ BDI	Preço Unit.	Total sem BDI	Total com BDI
	PINTURA											
260601	PINTURA TEXTURIZADA C/ SELADOR ACRILICO	26,22	m2	222,880	6,65	8,82	15,47	8,39	11,13	19,52	3.447,95	4.350,61
261002	PINTURA EPOXI 3 DEMÃOS	26,22	m2	536,600	23,42	17,80	41,22	29,56	22,46	52,02	22.118,65	27.913,93
260104	REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX	26,22	m2	295,465	0,00	7,45	7,45	0,00	9,40	9,40	2.201,21	2.777,37
261000	PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR	26,22	m2	123,560	5,64	9,73	15,37	7,11	12,28	19,40	1.899,11	2.397,06
261001	PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS	26,22	m2	123,560	4,51	9,68	14,19	5,69	12,21	17,91	1.753,31	2.212,95
261009	FUNDO PRIMER PARA ESTRUTURA METALICA (2 DEMAOS)	26,22	m2	342,340	8,96	4,88	13,84	11,30	6,15	17,46	4.737,98	5.977,25
261301	EMASSAMENTO COM MASSA PVA UMA DEMA0	26,22	m2	199,190	1,89	8,39	10,28	2,38	10,58	12,97	2.047,67	2.583,49
261302	PINTURA LATEX DUAS DEMAOS COM SELADOR	26,22	m2	199,190	4,80	8,17	12,97	6,05	10,31	16,37	2.583,49	3.260,74
261304	EMASSAMENTO ACRILICO 2 DEMAOS	26,22	m2	123,560	6,80	14,40	21,20	8,58	18,17	26,75	2.619,47	3.305,23
261502	PINTURA ESMALTE SEM FUNDO ANTICORROSIVO 2 DEMAOS	26,22	m2	502,500	4,55	18,41	22,96	5,74	23,23	28,98	11.537,40	14.562,45
261503	PINTURA ESMALTE 2 DEMÃOS PARA ESQUADRIAS DE FERRO (SEM FUNDO ANTICORROSIVO)	26,22	m2	0,810	4,47	15,73	20,20	5,64	19,85	25,49	16,36	20,64
261609	PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS	26,22	m2	1.244,693	8,69	4,88	13,57	10,96	6,15	17,12	16.890,48	21.309,14



Setor : PL-GECOC - GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS CIVIS
Orçamento : 202300036002240-6/2025
Descrição : REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DE AVELINÓPOLIS - GO
Versão : REFORMA - T305 - JUNHO/25 - COM DESONERAÇÃO
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 1.169,64 m2

Data Orçamento : 22/10/2025

Data Base : 01/06/2025

Município : AVELINÓPOLIS

261620	LETREIRO MÉDIO A GRANDE PORTE EM PAREDE FEITO A PINCEL	26,22	m2	4,920	2,45	159,69	162,14	3,09	201,56	204,65	797,72	1.006,87
261700	DEMARCAÇÃO DE QUADRA/ VAGAS COM TINTA POLIESPORTIVA	26,22	m	337,750	0,71	12,77	13,48	0,89	16,11	17,01	4.552,87	5.745,12
CPU6070	ACABAMENTO CIMENTO QUEIMADO	26,22	m2	139,570	46,54	6,52	53,06	58,74	8,22	66,97	7.405,58	9.347,00
261550	PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS C/SELADOR	26,22	m2	20,720	7,26	10,92	18,18	9,16	13,78	22,94	376,68	475,31
CONTENÇÃO DA ARQUIBANCADA												
261304	EMASSAMENTO ACRILICO 2 DEMAOS	26,22	m2	14,080	6,80	14,40	21,20	8,58	18,17	26,75	298,49	376,64
261000	PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR	26,22	m2	14,080	5,64	9,73	15,37	7,11	12,28	19,40	216,40	273,15
PINTURA TELA												
261609	PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS	26,22	m2	91,200	8,69	4,88	13,57	10,96	6,15	17,12	1.237,58	1.561,34
PINTURA ESTRUTURA METÁLICA												
261609	PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS	26,22	m2	1.153,493	8,69	4,88	13,57	10,96	6,15	17,12	15.652,90	19.747,80

Total do grupo: 102.391,30 129.204,09

Cód. Auxiliar	Serviço	BDI(%)	Unid.	Quantidade	Material	M.Obra	Custo Unit.	Mat. c/ BDI	M.O c/ BDI	Preço Unit.	Total sem BDI	Total com BDI
	EQUIPAMENTOS											

Total do grupo: 0,00 0,00

Cód. Auxiliar	Serviço	BDI(%)	Unid.	Quantidade	Material	M.Obra	Custo Unit.	Mat. c/ BDI	M.O c/ BDI	Preço Unit.	Total sem BDI	Total com BDI
DIVERSOS												
270501	LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	26,22	m2	1.169,640	1,92	2,79	4,71	2,42	3,52	5,94	5.509,00	6.947,66
270603	REDE PROTECAO DE NYLON COM GANCHOS E BUCHAS S8	26,22	m2	218,270	31,00	0,00	31,00	39,12	0,00	39,12	6.766,37	8.538,72



Setor : PL-GECOC - GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS CIVIS
Orçamento : 202300036002240-6/2025
Descrição : REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DE AVELINÓPOLIS - GO
Versão : REFORMA - T305 - JUNHO/25 - COM DESONERAÇÃO
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 1.169,64 m2

Data Orçamento : 22/10/2025

Data Base : 01/06/2025

Município : AVELINÓPOLIS

270804	PLACA DE INAUGURAÇÃO AÇO ESCOVADO 60 X 120 CM	26,22	un	1,000	1.960,44	6,67	1.967,11	2.474,46	8,41	2.482,88	1.967,11	2.482,88
271103	CONJUNTO PARA VOLEIBOL EM FERRO GALVANIZADO COM PINTURA (2 SUPORTES)	26,22	CJ	1,000	1.298,67	77,97	1.376,64	1.639,18	98,41	1.737,59	1.376,64	1.737,59
230804	CADEADO 50 MM	26,22	Un	6,000	51,66	0,00	51,66	65,20	0,00	65,20	309,96	391,20
271303	BANCO DE CONCRETO POLIDO BASE EM ALVENARIA REBOCADA E PINTADA - PADRÃO GOINFRA	26,22	m	7,350	178,36	144,82	323,18	225,12	182,79	407,91	2.375,37	2.998,13
271608	BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO	26,22	m2	8,500	482,28	64,98	547,26	608,73	82,01	690,75	4.651,71	5.871,37
CPU5446	TABELA DE BASQUETE EM ACRÍLICO 1,80 X 1,20 M C/ ARO RETRÁTIL E REDE	26,22	CJ	1,000	14.001,31	132,38	14.133,69	17.672,45	167,09	17.839,54	14.133,69	17.839,54
CPU4014	CONJUNTO PARA FUTSAL COM PAR DE TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADROS EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM	26,22	un	1,000	3.649,10	0,00	3.649,10	4.605,89	0,00	4.605,89	3.649,10	4.605,89
CPU5444	ASSENTO DESPORTIVO ANATÔMICO COM ENCOSTO EM POLIPROPILENO, PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV, MEDINDO 44x44x37,5cm, MODELO X-ARQ, MARCA DESK OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	26,22	un	8,000	154,20	0,00	154,20	194,63	0,00	194,63	1.233,60	1.557,04
CPU4000	PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA, LARG. 15 CM, ESP. 2 CM	26,22	m	15,890	64,46	15,07	79,53	81,36	19,02	100,38	1.263,73	1.595,03
CPU6638	PLACA INDICATIVA DE SINALIZAÇÃO, EM ALUMÍNIO, COM SUPERFÍCIE ADESIVADA 25 X 35 CM	26,22	un	12,000	30,00	3,72	33,72	37,86	4,69	42,56	404,64	510,72
CPU6635	ALARME PCD SANITÁRIO	26,22	un	4,000	172,17	23,09	195,26	217,31	29,14	246,45	781,04	985,80



Setor : PL-GECOC - GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS CIVIS
Orçamento : 202300036002240-6/2025
Descrição : REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DE AVELINÓPOLIS - GO
Versão : REFORMA - T305 - JUNHO/25 - COM DESONERAÇÃO
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 1.169,64 m2

Município : AVELINÓPOLIS

Data Orçamento : 22/10/2025

Data Base : 01/06/2025

Total do grupo: 44.421,96 56.061,57

Total: 1.110.793,14 1.396.072,01

	Material	Mão-de-obra com encargos	Total sem BDI	Total com BDI
Serviços com BDI de 26,22%	730.299,42	303.678,78	1.033.978,76	1.304.927,93
Serviços com BDI de 18,68%	76.814,38	0,00	76.814,38	91.144,08
Total do Orçamento :	807.113,80	303.678,78	1.110.793,14	1.396.072,01



Setor : PL-GECOC - GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS CIVIS
Orçamento : 202300036002240-6/2025
Descrição : REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DE AVELINÓPOLIS - GO
Versão : REFORMA - T305 - JUNHO/25 - COM DESONERAÇÃO
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 1.169,64 m2

Data Orçamento : 22/10/2025

Data Base : 01/06/2025

Município : AVELINÓPOLIS

Discriminação	Custo	Preço	Preço/m2
SERVIÇOS PRELIMINARES	32.584,24	41.105,81	35,14
TRANSPORTES	30.424,37	38.399,39	32,83
SERVIÇO EM TERRA	4.650,26	5.868,31	5,01
FUNDAÇÕES	22.249,77	28.080,44	24,00
ESTRUTURA	58.356,63	73.651,08	62,96
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/TELEFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO	90.389,14	114.061,83	97,51
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA	26.221,12	33.094,59	28,29
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	105.268,86	132.863,17	113,59
INCÊNDIOS	1.634,88	2.063,38	1,76
ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	79.160,97	99.914,29	85,42
IMPERMEABILIZAÇÃO	5.306,52	6.697,52	5,72
ESTRUTURAS METÁLICAS	95.709,25	114.972,06	98,29
COBERTURAS	183.660,19	231.807,81	198,18
ESQUADRIAS METÁLICAS	96.247,70	121.482,78	103,86
VIDROS	11.399,14	14.387,79	12,30
REVESTIMENTO DE PAREDES	44.060,42	55.608,35	47,54
FORROS	10.188,56	12.857,71	10,99
REVESTIMENTO DE PISO	65.743,42	82.975,76	70,94
FERRAGENS	724,44	914,28	0,78
PINTURA	102.391,30	129.204,09	110,46
EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00
DIVERSOS	44.421,96	56.061,57	47,93
Total	1.110.793,14	1.396.072,01	1.193,50