UNIDADE ESCOLAR	CÓDIGO INEP
CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL JOAQUIM FRANCISCO DE SOUZA	52005763

OBRA	DATA	CIDADE
REFORMA E AMPLIAÇÃO	05/11/2025	PIRANHAS

ENDEREÇO	CRE
AV. RAUL NAVES 262 262 , Setor Palmares, CEP:76230-000	CRE-PIRANHAS

NOTA EXPLICATIVA ORÇAMENTÁRIA - GEPI

Para a obra de REFORMA E AMPLIAÇÃO da unidade escolar CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL JOAQUIM FRANCISCO DE SOUZA, foram elaboradas planilhas orçamentárias estimadas com as tabelas ONERADA e DESONERADA.

Foram utilizados como referência os preços vigentes publicados pela GOINFRA e SINAPI ou aqueles constantes das composições de custos unitários elaboradas pela Secretaria de Estado da Educação.

Após a elaboração das planilhas, verifica-se que a ONERADA é a mais vantajosa, e o prazo da intervenção estabelecido pelo cronograma físico financeiro é de 420 dias.

***CONFORME ART.5 DA LEI FEDERAL 14.133/2021.**

ART Nº

UNIDADE ESCOLAR		CÓDIGO INEP
CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL JOAQUIM FRANCISCO DE SOUZA		52005763
OBRA		**CIDADE**
REFORMA E AMPLIAÇÃO		PIRANHAS
ENDEREÇO		**CRE**
AV. RAUL NAVES 262 262 , Setor Palmares, CEP:76230-000		CRE-PIRANHAS
REFERÊNCIA	**DATA**	**ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)**
GOINFRA E SINAPI - DESONERADA	05/11/2025	1185,23

RESUMO GERAL DO ORÇAMENTO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO SEM BDI	PREÇO COM BDI	PARTICIP. (%)
1.	ADMINISTRATIVO	207.793,53	257.934,11	5,97
2.	CANTEIRO DE OBRAS	15.907,30	19.745,73	0,46
3.	SUBESTAÇÃO DE 150 KVA - A SER EXECUTADA NOS PRIMEIROS 90 DIAS DE OBRA	50.900,60	63.182,91	1,46
4.	ETAPA 1	833.985,61	1.035.226,34	23,94
5.	ETAPA 2	794.108,13	985.726,42	22,80
6.	ETAPA 3	563.678,95	699.694,68	16,18
7.	ETAPA 3 - SALAS PROVISÓRIAS	74.918,63	92.996,50	2,15
8.	ETAPA 4	507.557,18	630.030,73	14,57
9.	ETAPA 5	434.442,46	539.273,42	12,47
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO (R$)		**3.483.292,39**	**4.323.810,84**	**100,00**

ART Nº

UNIDADE ESCOLAR				CÓDIGO INEP
CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL JOAQUIM FRANCISCO DE SOUZA				52005763
OBRA		**DATA**		**CIDADE**
REFORMA E AMPLIAÇÃO		05/11/2025		PIRANHAS
CRE	**ENDEREÇO**	**REFERÊNCIA GOINFRA**		**REFERÊNCIA SINAPI**
CRE-PIRANHAS	AV. RAUL NAVES 262 262 , Setor Palmares, CEP:76230-000	ABR/2025	DESONERADA	JUL/2025 DESONERADA
ÁREA EXISTENTE (M²)	**ÁREA A CONSTRUIR (M²)**	**ÁREA A DEMOLIR (M²)**		**ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)**
933,39	373,98	122,14		1185,23

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	TABELA	CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	MAT	MO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
REFORMA E AMPLIAÇÃO - CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL JOAQUIM FRANCISCO DE SOUZA				-					3.483.292,39
1.			**ADMINISTRATIVO**		**1,00**				**207.793,53**
1.1.			**SERVIÇOS PRELIMINARES**						**2.939,77**
1.1.0.0.1.	GOINFRA	21301	PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA	M2	7,50	388,89	3,08	391,97	2.939,77
1.2.			**ADMINISTRAÇÃO**						**197.842,40**
1.2.0.0.1.	SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	490,00	2,29	111,77	114,06	55.889,40
1.2.0.0.2.	SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.450,00	2,87	30,87	33,74	82.663,00
1.2.0.0.3.	SINAPI	90766	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.450,00	2,38	21,82	24,20	59.290,00
1.3.			**DIVERSOS**						**7.011,36**
1.3.0.0.1.	GOINFRA	270501	LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	M2	1.307,37	1,94	2,05	3,99	5.216,40
1.3.0.0.2.	GOINFRA	270804	PLACA DE INAUGURAÇÃO AÇO ESCOVADO 60 X 120 CM	UN	1,00	1.789,72	5,24	1.794,96	1.794,96
2.			**CANTEIRO DE OBRAS**		**1,00**				**15.907,30**
2.1.			**SERVIÇOS PRELIMINARES**						**15.153,50**
2.1.0.0.1.	GOINFRA	20212	BARRACAO DE OBRAS PADRAO GOINFRA (BLOCOS,COBERTURAS,PASSARELAS E MOVEIS), SEM ALOJAMENTO E LAVANDERIA , COM PINTURA, EM CONSONÂNCIA COM AS NR's, EM ESPECIAL A NR-18, INCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS - (COM REAPROVEITAMENTO 1 VEZ).	M2	50,82	234,24	63,94	298,18	15.153,50
2.2.			**TRANSPORTES**						**753,80**
2.2.0.0.1.	GOINFRA	30114	MOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - (EXCLUSO O TRANSPORTE)	UN	1,00	208,63	168,27	376,90	376,90
2.2.0.0.2.	GOINFRA	30116	DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - (EXCLUSO O TRANSPORTE)	UN	1,00	208,63	168,27	376,90	376,90
3.			**SUBESTAÇÃO DE 150 KVA - A SER EXECUTADA NOS PRIMEIROS 90 DIAS DE OBRA**		**1,00**				**50.900,60**
3.1.			**TRANSPORTES**						**150,08**
3.1.1.			***TRANSPORTE DO TRANSFORMADOR***						***150,08***
3.1.1.0.1.	GOINFRA	30110	TRANSPORTE DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/OUTROS (INCLUSIVE OS DA MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO) - CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA 15 T (INCLUSO NO VALOR O RETORNO)	TKM	224,00	0,67	0,00	0,67	150,08
3.2.			**SERVIÇO EM TERRA**						**7,47**
3.2.0.0.1.	GOINFRA	70633	CAIXA DE PASSAGEM - ESCAVAÇÃO MANUAL / REATERRO/ APILOAMENTO DO FUNDO	M3	0,09	0,00	46,42	46,42	4,17
3.2.0.0.2.	GOINFRA	41005	CARGA MECANIZADA	M3	0,12	1,51	0,00	1,51	0,18
3.2.0.0.3.	GOINFRA	41006	TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM	M3KM	1,15	2,72	0,00	2,72	3,12
3.3.			**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**						**50.743,05**
3.3.0.0.1.	GOINFRA	70638	CAIXA DE PASSAGEM - LASTRO DE CONCRETO 20 MPA E=5CM PARA O FUNDO	M3	0,03	395,84	409,55	805,39	24,16
3.3.0.0.2.	GOINFRA	70635	CAIXA DE PASSAGEM - ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM REVESTIMENTO INTERNO EM REBOCO PAULISTA A-14	M2	3,20	63,87	84,14	148,01	473,63
3.3.0.0.3.	GOINFRA	70634	CAIXA DE PASSAGEM - TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM	M2	0,64	67,96	18,33	86,29	55,22
3.3.0.0.4.	COMPOSIÇÃO	COMP 853_SEE	POSTE TIPO DUPLO T - DT 11/(800 a 1000) (m/daN) SEM FUNDAÇÃO (SINAPI)	UN	1,00	2.561,70	0,00	2.561,70	2.561,70
3.3.0.0.5.	COMPOSIÇÃO	SDC-ESC-ELE-128	CRUZETA DE FIBRA DE VIDRO TIPO "L" 1700mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (BASEADO EM 68.20.050 CPOS)	UN	2,00	860,00	25,68	885,68	1.771,36
3.3.0.0.6.	COMPOSIÇÃO	SDC-ESC-311	Fornecimento e colocação de parafuso cabeça quadrada 16 x 400mm - baseado em ORSE (2917) e AGETOP CIVIL (071841)	UN	3,00	19,70	0,23	19,93	59,79
3.3.0.0.7.	GOINFRA	70218	ARAME DE AÇO GALVANIZADO Nº 12 BWG	M	10,00	0,73	1,47	2,20	22,00
3.3.0.0.8.	GOINFRA	71833	PARA RAIOS DISTRIBUIDOR POLIMÉRICO ÓXIDO DE ZINCO S/CENTELHADOR C/ DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO 15KV,10KA	UN	3,00	235,59	54,25	289,84	869,52
3.3.0.0.9.	COMPOSIÇÃO	COMP 663_SEE	GANCHO OLHAL (SINAPI + GOINFRA)	UN	3,00	19,38	9,04	28,42	85,26
3.3.0.0.10.	GOINFRA	70204	ALÇA PRÉ-FORMADA DE DISTRIBUIÇÃO CA/CAA 4 AWG	UN	3,00	3,28	9,04	12,32	36,96
3.3.0.0.11.	GOINFRA	70519	CABO DE COBRE XLPE (90°C) 15 KV - 50 MM2	M	58,65	99,83	5,60	105,43	6.183,46
3.3.0.0.12.	GOINFRA	71795	OLHAL PARA PARAFUSO	UN	3,00	18,51	10,85	29,36	88,08
3.3.0.0.13.	GOINFRA	71750	MANILHA-SAPATILHA EM AÇO GALVANIZADO	UN	3,00	19,89	14,46	34,35	103,05
3.3.0.0.14.	GOINFRA	70250	ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO 3X38X38MM FURO 18MM	UN	2,00	1,26	0,00	1,26	2,52
3.3.0.0.15.	GOINFRA	71980	PORCA QUADRADA DE ACO GALVANIZADO 16 X 2	UN	10,00	1,42	0,23	1,65	16,50
3.3.0.0.16.	COMPOSIÇÃO	COMP 409_SEE	PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 150 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA (GOINFRA + SINAPI)	UN	11,00	11,87	0,31	12,18	133,98
3.3.0.0.17.	COMPOSIÇÃO	COMP 397_SEE	CONECTOR CUNHA PARA CABO 50MM2 (GOINFRA + COT)	UN	3,00	6,40	14,46	20,86	62,58
3.3.0.0.18.	SINAPI	101946	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	76,74	19,05	95,79	95,79
3.3.0.0.19.	GOINFRA	71706	LUVA EM AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO 2.1/2"	UN	3,00	21,59	9,04	30,63	91,89
3.3.0.0.20.	GOINFRA	70505	CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 2.1/2"	UN	2,00	19,33	9,04	28,37	56,74
3.3.0.0.21.	SINAPI	97438	CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00	92,92	25,13	118,05	472,20
3.3.0.0.22.	GOINFRA	71476	ISOLADOR DE ANCORAGEM POLIMÉRICO 15KV	UN	3,00	102,16	7,23	109,39	328,17
3.3.0.0.23.	GOINFRA	72370	SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR	UN	2,00	250,97	54,25	305,22	610,44
3.3.0.0.24.	GOINFRA	71761	MURETA DE MEDIÇÃO EM ALVENARIA 1 1/2 V.(35CM) REBOCADA, C/ PINTURA ACRÍLICA E LAJE EM CONCRETO 20MPA MALHA 8.0MM CADA 10CM REVESTIDA C/ARGAMASSA 1:3 C/ IMPERMEABILIZANTE	M2	3,72	252,76	193,41	446,17	1.659,75
3.3.0.0.25.	GOINFRA	70544	CABO DE COBRE NU 50 MM2 (2,25 M/KG)	M	25,00	46,21	6,14	52,35	1.308,75
3.3.0.0.26.	GOINFRA	71256	ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 2.1/2"	M	10,00	49,96	50,63	100,59	1.005,90
3.3.0.0.27.	SINAPI	102106	TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 150 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	1,00	24.445,29	353,12	24.798,41	24.798,41
3.3.0.0.28.	SINAPI	101897	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 250A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	949,43	44,65	994,08	994,08
3.3.0.0.29.	COMPOSIÇÃO	COMP 501_SEE	CONECTOR CUNHA COM ESTRIBO PARA CABO 50MM2 (GOINFRA + SINAPI)	UN	5,00	15,99	14,46	30,45	152,25
3.3.0.0.30.	GOINFRA	71742	LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1"	UN	3,00	2,28	1,80	4,08	12,24
3.3.0.0.31.	GOINFRA	71142	CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 1"	UN	2,00	3,94	4,69	8,63	17,26
3.3.0.0.32.	GOINFRA	71202	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1"	M	8,00	8,35	7,23	15,58	124,64
3.3.0.0.33.	GOINFRA	71380	HASTE REVESTIDA COBRE(COPPERWELD) 5/8" X 2,40 M C/CONECTOR	UN	5,00	131,51	10,85	142,36	711,80
3.3.0.0.34.	SINAPI	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	1,00	51,08	5,75	56,83	56,83
3.3.0.0.35.	COMPOSIÇÃO	COMP 567_SEE	TAMPA DE FERRO FUNDIDO 300MM PARA CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO (GOINFRA + SINAPI)	UN	1,00	134,41	14,43	148,84	148,84
3.3.0.0.36.	SINAPI	101567	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	34,50	101,89	0,07	101,96	3.517,62
3.3.0.0.37.	SINAPI	101564	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	11,50	56,12	0,06	56,18	646,07
3.3.0.0.38.	COMPOSIÇÃO	COMP 197_SEE	POSTE - FUNDAÇÃO EM CONCRETO SIMPLES DO ENGASTAMENTO DA BASE DOS POSTES DE SEÇÃO DE BASE 1000 MM (DIAM. 1200MM) (GOINFRA)	M	1,27	499,16	590,30	1.089,46	1.383,61
4.			**ETAPA 1**		**1,00**				**833.985,61**
4.1.			**SERVIÇOS PRELIMINARES**						**43.511,30**
4.1.1.			***FECHAMENTO DE OBRA***						***19.733,71***
4.1.1.0.1.	SINAPI	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	M2	209,11	70,47	23,90	94,37	19.733,71
4.1.2.			***DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES***						***23.777,59***
4.1.2.0.1.	SINAPI	104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	50,59	66,85	40,48	107,33	5.429,82
4.1.2.0.2.	SINAPI	97627	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	1,73	59,98	115,66	175,64	303,85

ART Nº

UNIDADE ESCOLAR				CÓDIGO INEP
CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL JOAQUIM FRANCISCO DE SOUZA				52005763
OBRA		**DATA**		**CIDADE**
REFORMA E AMPLIAÇÃO		05/11/2025		PIRANHAS
CRE	**ENDEREÇO**	**REFERÊNCIA GOINFRA**		**REFERÊNCIA SINAPI**
CRE-PIRANHAS	AV. RAUL NAVES 262 262 , Setor Palmares, CEP:76230-000	ABR/2025	DESONERADA	JUL/2025 DESONERADA
ÁREA EXISTENTE (M²)	**ÁREA A CONSTRUIR (M²)**	**ÁREA A DEMOLIR (M²)**		**ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)**
933,39	373,98	122,14		1185,23

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	TABELA	CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	MAT	MO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
4.1.2.0.3.	COMPOSIÇÃO	COMP 010_SEE	DEMOLIÇÃO DE GRADE/GRELHA/CORRIMÃO/GUARDA CORPO - METÁLICO (GOINFRA)	M2	40,42	0,00	6,31	6,31	255,05
4.1.2.0.4.	GOINFRA	20101	DEMOLIÇÃO MANUAL DE COBERTURA EM TELHA CERAMICA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	M2	461,00	0,00	5,68	5,68	2.618,48
4.1.2.0.5.	GOINFRA	20103	DEMOLIÇÃO MANUAL ESTRUTURA EM MADEIRA TELHADO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	M2	461,00	0,00	16,42	16,42	7.569,62
4.1.2.0.6.	GOINFRA	20106	REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	M2	11,33	0,00	6,31	6,31	71,49
4.1.2.0.7.	GOINFRA	20106	REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	M2	22,07	0,00	6,31	6,31	139,26
4.1.2.0.8.	GOINFRA	20140	REMOÇÃO MANUAL DE METAL SANITÁRIO (VÁLVULAS/SIFÃO/REGISTROS/TORNEIRAS/OUTROS) COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	UN	32,00	0,00	4,64	4,64	148,48
4.1.2.0.9.	GOINFRA	20137	REMOÇÃO MANUAL DE BACIA SANITÁRIA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	UN	8,00	0,00	3,94	3,94	31,52
4.1.2.0.10.	GOINFRA	20146	REMOÇÃO MANUAL DE MICTÓRIO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	UN	1,00	0,00	5,25	5,25	5,25
4.1.2.0.11.	GOINFRA	20118	DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA	M3	21,72	0,00	39,49	39,49	857,72
4.1.2.0.12.	SINAPI	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	4,00	4,03	8,72	12,75	51,00
4.1.2.0.13.	GOINFRA	20115	DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTOS COM AZULEJO COM TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA	M2	82,74	0,00	3,94	3,94	325,99
4.1.2.0.14.	GOINFRA	260104	REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX	M2	1.006,01	0,00	5,48	5,48	5.512,93
4.1.2.0.15.	GOINFRA	20139	DEMOLIÇÃO MANUAL DE BANCADA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	M2	2,39	0,00	3,94	3,94	9,41
4.1.2.0.16.	SINAPI	98530	CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_03/2024	UN	3,00	48,58	100,66	149,24	447,72
4.2.			**TRANSPORTES**						**10.899,02**
4.2.1.			***BOTA FORA - DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES***						***9.862,64***
4.2.1.0.1.	GOINFRA	30101	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO INCLUSO A CARGA MANUAL	M3	199,77	39,51	9,86	49,37	9.862,64
4.2.2.			***TRANSPORTE DAS TELHAS TERMOISOLANTE***						***1.036,38***
4.2.2.0.1.	COMPOSIÇÃO	COMP 1005_SEE	TRANSPORTE PARA TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM, ISOESTE OU SIMILAR DE VARZEA GRANDE - MT PARA O LOCAL DE APLICAÇÃO - CONSIDERAR A DISTÂNCIA EM KM/1000 (COT)	M2.KM/1000	161,43	6,42	0,00	6,42	1.036,38
4.3.			**SERVIÇO EM TERRA**						**25.785,43**
4.3.1.			***MOVIMENTAÇÃO DE TERRA - ELÉTRICA***						***1.385,24***
4.3.1.1.			*TUBULAÇÕES*						*1.316,25*
4.3.1.1.1.	GOINFRA	40101	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS)	M3	11,76	0,00	35,15	35,15	413,36
4.3.1.1.2.	GOINFRA	41140	REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA ESCAVADA	M2	23,52	0,00	2,66	2,66	62,56
4.3.1.1.3.	SINAPI	100323	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	0,71	195,42	43,55	238,97	169,66
4.3.1.1.4.	COMPOSIÇÃO	SDC-ESC-105	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FITA SUBTERRÂNEA PARA SINALIZAÇÃO DE REDES OU TUBULAÇÕES - BASEADO EM SETOP (ED-24042)	M	78,40	1,65	2,88	4,53	355,15
4.3.1.1.5.	SINAPI	104737	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	11,46	9,11	12,02	21,13	242,14
4.3.1.1.6.	GOINFRA	41005	CARGA MECANIZADA	M3	2,56	1,51	0,00	1,51	3,86
4.3.1.1.7.	GOINFRA	41006	TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM	M3KM	25,56	2,72	0,00	2,72	69,52
4.3.1.2.			*CAIXAS*						*68,99*
4.3.1.2.1.	GOINFRA	81833	CAIXA DE INSPEÇÃO - ESCAVAÇÃO MANUAL / REATERRO/ APILOAMENTO DO FUNDO	M3	0,84	0,00	46,42	46,42	38,99
4.3.1.2.2.	GOINFRA	41005	CARGA MECANIZADA	M3	1,05	1,51	0,00	1,51	1,58
4.3.1.2.3.	GOINFRA	41006	TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM	M3KM	10,45	2,72	0,00	2,72	28,42
4.3.2.			***MOVIMENTAÇÃO DE TERRA - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS***						***1.174,40***
4.3.2.1.			*TUBULAÇÕES*						*1.174,40*
4.3.2.1.1.	GOINFRA	40101	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS)	M3	10,51	0,00	35,15	35,15	369,42
4.3.2.1.2.	GOINFRA	41140	REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA ESCAVADA	M2	21,02	0,00	2,66	2,66	55,91
4.3.2.1.3.	SINAPI	100323	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	0,63	195,42	43,55	238,97	150,55
4.3.2.1.4.	COMPOSIÇÃO	SDC-ESC-105	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FITA SUBTERRÂNEA PARA SINALIZAÇÃO DE REDES OU TUBULAÇÕES - BASEADO EM SETOP (ED-24042)	M	70,08	1,65	2,88	4,53	317,46
4.3.2.1.5.	SINAPI	104737	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	10,34	9,11	12,02	21,13	218,48
4.3.2.1.6.	GOINFRA	41005	CARGA MECANIZADA	M3	2,18	1,51	0,00	1,51	3,29
4.3.2.1.7.	GOINFRA	41006	TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM	M3KM	21,80	2,72	0,00	2,72	59,29

ART Nº

UNIDADE ESCOLAR				CÓDIGO INEP
CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL JOAQUIM FRANCISCO DE SOUZA				52005763
OBRA		**DATA**		**CIDADE**
REFORMA E AMPLIAÇÃO		05/11/2025		PIRANHAS
CRE	**ENDEREÇO**	**REFERÊNCIA GOINFRA**		**REFERÊNCIA SINAPI**
CRE-PIRANHAS	AV. RAUL NAVES 262 262 , Setor Palmares, CEP:76230-000	ABR/2025	DESONERADA	JUL/2025 DESONERADA
ÁREA EXISTENTE (M²)	**ÁREA A CONSTRUIR (M²)**	**ÁREA A DEMOLIR (M²)**		**ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)**
933,39	373,98	122,14		1185,23

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	TABELA	CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	MAT	MO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
4.3.3.			***MOVIMENTAÇÃO DE TERRA - HIDROSSANITÁRIO***						***11.640,33***
4.3.3.1.			*TUBULAÇÕES*						*2.367,90*
4.3.3.1.1.	GOINFRA	40101	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS)	M3	21,15	0,00	35,15	35,15	743,42
4.3.3.1.2.	GOINFRA	41140	REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA ESCAVADA	M2	42,30	0,00	2,66	2,66	112,51
4.3.3.1.3.	SINAPI	100323	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	1,27	195,42	43,55	238,97	303,49
4.3.3.1.4.	COMPOSIÇÃO	SDC-ESC-105	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FITA SUBTERRÂNEA PARA SINALIZAÇÃO DE REDES OU TUBULAÇÕES - BASEADO EM SETOP (ED-24042)	M	141,00	1,65	2,88	4,53	638,73
4.3.3.1.5.	SINAPI	104737	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	20,38	9,11	12,02	21,13	430,62
4.3.3.1.6.	GOINFRA	41005	CARGA MECANIZADA	M3	4,85	1,51	0,00	1,51	7,32
4.3.3.1.7.	GOINFRA	41006	TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM	M3KM	48,46	2,72	0,00	2,72	131,81
4.3.3.2.			*CAIXAS*						*111,79*
4.3.3.2.1.	GOINFRA	81833	CAIXA DE INSPEÇÃO - ESCAVAÇÃO MANUAL / REATERRO/ APILOAMENTO DO FUNDO	M3	1,36	0,00	46,42	46,42	63,13
4.3.3.2.2.	GOINFRA	41005	CARGA MECANIZADA	M3	1,70	1,51	0,00	1,51	2,56
4.3.3.2.3.	GOINFRA	41006	TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM	M3KM	16,95	2,72	0,00	2,72	46,10
4.3.3.3.			*CONJUNTO SÉPTICO*						*9.160,64*
4.3.3.3.1.	GOINFRA	40104	ESCAVAÇAO MANUAL DE VALAS PROF. 2 A 4 M	M3	106,66	0,00	50,00	50,00	5.333,00
4.3.3.3.2.	GOINFRA	41005	CARGA MECANIZADA	M3	133,32	1,51	0,00	1,51	201,31
4.3.3.3.3.	GOINFRA	41006	TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM	M3KM	1.333,21	2,72	0,00	2,72	3.626,33
4.3.4.			***MOVIMENTAÇÃO DE TERRA - DRENAGEM***						***4.776,04***
4.3.4.1.			*TUBULAÇÕES*						*4.670,70*
4.3.4.1.1.	GOINFRA	40101	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS)	M3	41,65	0,00	35,15	35,15	1.463,99
4.3.4.1.2.	GOINFRA	41140	REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA ESCAVADA	M2	83,30	0,00	2,66	2,66	221,57
4.3.4.1.3.	SINAPI	100323	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	2,50	195,42	43,55	238,97	597,42
4.3.4.1.4.	COMPOSIÇÃO	SDC-ESC-105	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FITA SUBTERRÂNEA PARA SINALIZAÇÃO DE REDES OU TUBULAÇÕES - BASEADO EM SETOP (ED-24042)	M	276,00	1,65	2,88	4,53	1.250,28
4.3.4.1.5.	SINAPI	104737	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	38,71	9,11	12,02	21,13	817,94
4.3.4.1.6.	GOINFRA	41005	CARGA MECANIZADA	M3	11,13	1,51	0,00	1,51	16,80
4.3.4.1.7.	GOINFRA	41006	TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM	M3KM	111,29	2,72	0,00	2,72	302,70
4.3.4.2.			*CAIXAS*						*105,34*
4.3.4.2.1.	GOINFRA	81833	CAIXA DE INSPEÇÃO - ESCAVAÇÃO MANUAL / REATERRO/ APILOAMENTO DO FUNDO	M3	1,28	0,00	46,42	46,42	59,41
4.3.4.2.2.	GOINFRA	41005	CARGA MECANIZADA	M3	1,60	1,51	0,00	1,51	2,41
4.3.4.2.3.	GOINFRA	41006	TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM	M3KM	16,00	2,72	0,00	2,72	43,52
4.3.5.			***RADIER - CASA DE BOMBAS***						***16,08***
4.3.5.0.1.	SINAPI	97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	M2	4,76	1,19	2,19	3,38	16,08
4.3.6.			***RADIER - SUBESTAÇÃO***						***3,71***
4.3.6.0.1.	SINAPI	97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	M2	1,10	1,19	2,19	3,38	3,71
4.3.7.			***SAPATAS - COBERTURA 05***						***373,85***
4.3.7.0.1.	GOINFRA	50901	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS)	M3	6,30	0,00	44,51	44,51	280,41
4.3.7.0.2.	SINAPI	101617	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	2,16	0,97	2,18	3,15	6,80
4.3.7.0.3.	GOINFRA	50905	REATERRO COM APILOAMENTO MECÂNICO (BLOCOS/SAPATAS)	M3	4,36	0,60	3,32	3,92	17,09
4.3.7.0.4.	GOINFRA	41005	CARGA MECANIZADA	M3	2,42	1,51	0,00	1,51	3,65
4.3.7.0.5.	GOINFRA	41006	TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM	M3KM	24,23	2,72	0,00	2,72	65,90
4.3.8.			***ESTACA BROCA - LABORATÓRIOS***						***103,48***
4.3.8.0.1.	GOINFRA	41005	CARGA MECANIZADA	M3	3,60	1,51	0,00	1,51	5,43
4.3.8.0.2.	GOINFRA	41006	TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM	M3KM	36,05	2,72	0,00	2,72	98,05
4.3.9.			***SAPATAS - LABORATÓRIOS***						***2.603,77***
4.3.9.0.1.	GOINFRA	50901	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS)	M3	43,45	0,00	44,51	44,51	1.933,95
4.3.9.0.2.	SINAPI	101617	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	20,53	0,97	2,18	3,15	64,66
4.3.9.0.3.	GOINFRA	50905	REATERRO COM APILOAMENTO MECÂNICO (BLOCOS/SAPATAS)	M3	29,85	0,60	3,32	3,92	117,01
4.3.9.0.4.	GOINFRA	41005	CARGA MECANIZADA	M3	17,00	1,51	0,00	1,51	25,67
4.3.9.0.5.	GOINFRA	41006	TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM	M3KM	170,03	2,72	0,00	2,72	462,48
4.3.10.			***VIGAS DE EMBASAMENTO - LABORATÓRIOS***						***1.655,10***
4.3.10.0.1.	GOINFRA	40101	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS)	M3	30,11	0,00	35,15	35,15	1.058,36
4.3.10.0.2.	SINAPI	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	24,63	1,99	4,42	6,41	157,87
4.3.10.0.3.	GOINFRA	40904	REATERRO COM APILOAMENTO MECÂNICO	M3	20,07	0,60	3,32	3,92	78,67
4.3.10.0.4.	GOINFRA	41005	CARGA MECANIZADA	M3	12,55	1,51	0,00	1,51	18,95
4.3.10.0.5.	GOINFRA	41006	TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM	M3KM	125,46	2,72	0,00	2,72	341,25
4.3.11.			***SAPATAS - BANHEIROS***						***986,32***
4.3.11.0.1.	GOINFRA	50901	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS)	M3	17,64	0,00	44,51	44,51	785,15
4.3.11.0.2.	SINAPI	101617	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	6,00	0,97	2,18	3,15	18,90
4.3.11.0.3.	GOINFRA	50905	REATERRO COM APILOAMENTO MECÂNICO (BLOCOS/SAPATAS)	M3	14,10	0,60	3,32	3,92	55,27
4.3.11.0.4.	GOINFRA	41005	CARGA MECANIZADA	M3	4,42	1,51	0,00	1,51	6,67
4.3.11.0.5.	GOINFRA	41006	TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM	M3KM	44,24	2,72	0,00	2,72	120,33

ART Nº

UNIDADE ESCOLAR				CÓDIGO INEP
CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL JOAQUIM FRANCISCO DE SOUZA				52005763
OBRA		**DATA**		**CIDADE**
REFORMA E AMPLIAÇÃO		05/11/2025		PIRANHAS
CRE	**ENDEREÇO**	**REFERÊNCIA GOINFRA**		**REFERÊNCIA SINAPI**
CRE-PIRANHAS	AV. RAUL NAVES 262 262 , Setor Palmares, CEP:76230-000	ABR/2025	DESONERADA	JUL/2025 DESONERADA
ÁREA EXISTENTE (M²)	**ÁREA A CONSTRUIR (M²)**	**ÁREA A DEMOLIR (M²)**		**ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)**
933,39	373,98	122,14		1185,23

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	TABELA	CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	MAT	MO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
4.3.12.			***VIGAS BALDRAMES - BANHEIROS***						***384,94***
4.3.12.0.1.	GOINFRA	40101	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS)	M3	8,66	0,00	35,15	35,15	304,39
4.3.12.0.2.	SINAPI	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	2,24	1,99	4,42	6,41	14,35
4.3.12.0.3.	GOINFRA	40904	REATERRO COM APILOAMENTO MECÂNICO	M3	7,65	0,60	3,32	3,92	29,98
4.3.12.0.4.	GOINFRA	41005	CARGA MECANIZADA	M3	1,26	1,51	0,00	1,51	1,90
4.3.12.0.5.	GOINFRA	41006	TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM	M3KM	12,62	2,72	0,00	2,72	34,32
4.3.13.			***PISOS***						***682,17***
4.3.13.1.			*GRANITINA*						*682,17*
4.3.13.1.1.	GOINFRA	41140	REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA ESCAVADA	M2	220,06	0,00	2,66	2,66	585,35
4.3.13.1.2.	GOINFRA	40905	APILOAMENTO MECÂNICO	M2	220,06	0,11	0,33	0,44	96,82
4.4.			**FUNDAÇÕES E SONDAGENS**						**48.664,85**
4.4.1.			***RADIER - CASA DE BOMBAS***						***995,73***
4.4.1.0.1.	GOINFRA	220101	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE)	M2	4,76	26,26	11,01	37,27	177,40
4.4.1.0.2.	SINAPI	97087	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	M2	4,76	2,01	0,37	2,38	11,32
4.4.1.0.3.	GOINFRA	51036	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.)	M3	0,58	599,76	0,00	599,76	347,86
4.4.1.0.4.	GOINFRA	51060	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM FUNDAÇÃO	M3	0,58	0,10	40,01	40,11	23,26
4.4.1.0.5.	GOINFRA	51009	FORMA TABUA PINHO PARA FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS)	M2	1,05	29,15	47,02	76,17	79,97
4.4.1.0.6.	GOINFRA	60303	ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS)	KG	24,60	7,93	2,88	10,81	265,92
4.4.1.0.7.	GOINFRA	50251	CORPO DE PROVA	UN	6,00	15,00	0,00	15,00	90,00
4.4.2.			***RADIER - SUBESTAÇÃO***						***337,41***
4.4.2.0.1.	GOINFRA	220101	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE)	M2	1,10	26,26	11,01	37,27	40,99
4.4.2.0.2.	SINAPI	97087	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	M2	1,10	2,01	0,37	2,38	2,61
4.4.2.0.3.	GOINFRA	51036	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.)	M3	0,14	599,76	0,00	599,76	83,96
4.4.2.0.4.	GOINFRA	51060	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM FUNDAÇÃO	M3	0,14	0,10	40,01	40,11	5,61
4.4.2.0.5.	GOINFRA	51009	FORMA TABUA PINHO PARA FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS)	M2	0,62	29,15	47,02	76,17	47,22
4.4.2.0.6.	GOINFRA	60303	ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS)	KG	6,20	7,93	2,88	10,81	67,02
4.4.2.0.7.	GOINFRA	50251	CORPO DE PROVA	UN	6,00	15,00	0,00	15,00	90,00
4.4.3.			***SAPATAS - COBERTURA 05***						***2.090,37***
4.4.3.0.1.	GOINFRA	51009	FORMA TABUA PINHO PARA FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS)	M2	7,20	29,15	47,02	76,17	548,42
4.4.3.0.2.	GOINFRA	52004	ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)	KG	63,00	7,92	2,88	10,80	680,40
4.4.3.0.3.	GOINFRA	220101	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE)	M2	2,16	26,26	11,01	37,27	80,50
4.4.3.0.4.	GOINFRA	51036	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.)	M3	1,08	599,76	0,00	599,76	647,74
4.4.3.0.5.	GOINFRA	51060	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM FUNDAÇÃO	M3	1,08	0,10	40,01	40,11	43,31
4.4.3.0.6.	GOINFRA	50251	CORPO DE PROVA	UN	6,00	15,00	0,00	15,00	90,00
4.4.4.			***ESTACA BROCA - LABORATÓRIOS***						***6.436,62***
4.4.4.0.1.	COMPOSIÇÃO	SDC-ESC-EST-003	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA AF_05/2020 - BASEADO EM SINAPI (101175)	M	40,80	0,00	92,91	92,91	3.790,72
4.4.4.0.2.	GOINFRA	52003	ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS)	KG	36,24	7,93	2,88	10,81	391,75
4.4.4.0.3.	SINAPI	95577	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS	KG	192,36	9,27	0,95	10,22	1.965,91
4.4.4.0.4.	SINAPI	95601	ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021	UN	12,00	5,69	10,83	16,52	198,24
4.4.4.0.5.	GOINFRA	50251	CORPO DE PROVA	UN	6,00	15,00	0,00	15,00	90,00
4.4.5.			***SAPATAS - LABORATÓRIOS***						***12.401,20***
4.4.5.0.1.	GOINFRA	51009	FORMA TABUA PINHO PARA FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS)	M2	36,40	29,15	47,02	76,17	2.772,58
4.4.5.0.2.	GOINFRA	52004	ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)	KG	180,30	7,92	2,88	10,80	1.947,24
4.4.5.0.3.	GOINFRA	52005	ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)	KG	10,00	7,88	2,88	10,76	107,60
4.4.5.0.4.	GOINFRA	220101	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE)	M2	20,53	26,26	11,01	37,27	765,15
4.4.5.0.5.	GOINFRA	51036	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.)	M3	10,50	599,76	0,00	599,76	6.297,48
4.4.5.0.6.	GOINFRA	51060	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM FUNDAÇÃO	M3	10,50	0,10	40,01	40,11	421,15
4.4.5.0.7.	GOINFRA	50251	CORPO DE PROVA	UN	6,00	15,00	0,00	15,00	90,00
4.4.6.			***VIGAS DE EMBASAMENTO - LABORATÓRIOS***						***16.748,46***
4.4.6.0.1.	GOINFRA	60191	FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES	M2	107,90	23,87	11,01	34,88	3.763,55
4.4.6.0.2.	GOINFRA	60160	EPS 20 MM PARA JUNTA DILATAÇÃO	M2	0,40	29,79	1,94	31,73	12,69
4.4.6.0.3.	GOINFRA	220101	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE)	M2	24,63	26,26	11,01	37,27	917,96
4.4.6.0.4.	GOINFRA	52014	ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	KG	98,70	9,20	2,52	11,72	1.156,76
4.4.6.0.5.	GOINFRA	52005	ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)	KG	167,40	7,88	2,88	10,76	1.801,22
4.4.6.0.6.	SINAPI	104920	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	340,40	8,63	1,85	10,48	3.567,39
4.4.6.0.7.	GOINFRA	51036	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.)	M3	8,50	599,76	0,00	599,76	5.097,96
4.4.6.0.8.	GOINFRA	51060	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM FUNDAÇÃO	M3	8,50	0,10	40,01	40,11	340,93
4.4.6.0.9.	GOINFRA	50251	CORPO DE PROVA	UN	6,00	15,00	0,00	15,00	90,00
4.4.7.			***EMBASAMENTO - LABORATÓRIOS***						***2.297,56***
4.4.7.0.1.	SINAPI	101165	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M3	2,24	721,39	304,31	1.025,70	2.297,56

ART Nº

UNIDADE ESCOLAR			CÓDIGO INEP
CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL JOAQUIM FRANCISCO DE SOUZA			52005763
OBRA		**DATA**	**CIDADE**
REFORMA E AMPLIAÇÃO		05/11/2025	PIRANHAS
CRE	**ENDEREÇO**	**REFERÊNCIA GOINFRA**	**REFERÊNCIA SINAPI**
CRE-PIRANHAS	AV. RAUL NAVES 262 262 , Setor Palmares, CEP:76230-000	ABR/2025 DESONERADA	JUL/2025 DESONERADA
ÁREA EXISTENTE (M²)	**ÁREA A CONSTRUIR (M²)**	**ÁREA A DEMOLIR (M²)**	**ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)**
933,39	373,98	122,14	1185,23

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	TABELA	CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	MAT	MO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
4.4.8.			***SAPATAS - BANHEIROS***						***4.937,73***
4.4.8.0.1.	GOINFRA	51009	FORMA TABUA PINHO PARA FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS)	M2	12,00	29,15	47,02	76,17	914,04
4.4.8.0.2.	GOINFRA	52005	ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)	KG	166,40	7,88	2,88	10,76	1.790,46
4.4.8.0.3.	GOINFRA	220101	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE)	M2	6,00	26,26	11,01	37,27	223,62
4.4.8.0.4.	GOINFRA	51036	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.)	M3	3,00	599,76	0,00	599,76	1.799,28
4.4.8.0.5.	GOINFRA	51060	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM FUNDAÇÃO	M3	3,00	0,10	40,01	40,11	120,33
4.4.8.0.6.	GOINFRA	50251	CORPO DE PROVA	UN	6,00	15,00	0,00	15,00	90,00
4.4.9.			***VIGAS BALDRAMES - BANHEIROS***						***2.419,77***
4.4.9.0.1.	GOINFRA	60191	FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES	M2	22,09	23,87	11,01	34,88	770,49
4.4.9.0.2.	GOINFRA	60160	EPS 20 MM PARA JUNTA DILATAÇÃO	M2	0,20	29,79	1,94	31,73	6,34
4.4.9.0.3.	GOINFRA	220101	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE)	M2	2,24	26,26	11,01	37,27	83,48
4.4.9.0.4.	GOINFRA	52014	ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	KG	12,00	9,20	2,52	11,72	140,64
4.4.9.0.5.	GOINFRA	52005	ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)	KG	45,00	7,88	2,88	10,76	484,20
4.4.9.0.6.	GOINFRA	51036	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.)	M3	1,32	599,76	0,00	599,76	791,68
4.4.9.0.7.	GOINFRA	51060	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM FUNDAÇÃO	M3	1,32	0,10	40,01	40,11	52,94
4.4.9.0.8.	GOINFRA	50251	CORPO DE PROVA	UN	6,00	15,00	0,00	15,00	90,00
4.5.			**ESTRUTURA**						**54.996,23**
4.5.1.			***CASA DE BOMBAS***						***4.665,86***
4.5.1.1.			*PAREDE*						*3.815,08*
4.5.1.1.1.	COMPOSIÇÃO	COMP 1042_SEE	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM), FBK = 8 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022	M2	19,36	100,84	30,10	130,94	2.534,99
4.5.1.1.2.	SINAPI	90284	GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:1,3:1,6:0,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021	M3	1,84	570,44	53,07	623,51	1.147,25
4.5.1.1.3.	GOINFRA	52004	ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)	KG	12,30	7,92	2,88	10,80	132,84
4.5.1.2.			*LAJES*						*850,78*
4.5.1.2.1.	GOINFRA	60524	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.)	M3	0,41	599,76	0,00	599,76	245,90
4.5.1.2.2.	GOINFRA	60800	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM ESTRUTURA - (O.C.)	M3	0,41	0,10	49,40	49,50	20,29
4.5.1.2.3.	GOINFRA	60205	FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS)	M2	4,35	27,70	22,88	50,58	220,02
4.5.1.2.4.	GOINFRA	60303	ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS)	KG	25,40	7,93	2,88	10,81	274,57
4.5.1.2.5.	GOINFRA	60487	CORPO DE PROVA	UN	6,00	15,00	0,00	15,00	90,00
4.5.2.			***SUBESTAÇÃO***						***1.329,32***
4.5.2.1.			*PAREDE*						*1.007,51*
4.5.2.1.1.	COMPOSIÇÃO	COMP 1042_SEE	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM), FBK = 8 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022	M2	5,89	100,84	30,10	130,94	771,23
4.5.2.1.2.	SINAPI	90284	GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:1,3:1,6:0,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021	M3	0,23	570,44	53,07	623,51	143,40
4.5.2.1.3.	GOINFRA	52004	ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)	KG	8,60	7,92	2,88	10,80	92,88
4.5.2.2.			*LAJES*						*321,81*
4.5.2.2.1.	GOINFRA	60524	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.)	M3	0,12	599,76	0,00	599,76	71,97
4.5.2.2.2.	GOINFRA	60800	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM ESTRUTURA - (O.C.)	M3	0,12	0,10	49,40	49,50	5,94
4.5.2.2.3.	GOINFRA	60205	FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS)	M2	1,44	27,70	22,88	50,58	72,83
4.5.2.2.4.	GOINFRA	60303	ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS)	KG	7,50	7,93	2,88	10,81	81,07
4.5.2.2.5.	GOINFRA	60487	CORPO DE PROVA	UN	6,00	15,00	0,00	15,00	90,00
4.5.3.			***PILARES - COBERTURA 05***						***1.886,02***
4.5.3.0.1.	GOINFRA	60524	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.)	M3	0,97	599,76	0,00	599,76	581,76
4.5.3.0.2.	GOINFRA	60800	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM ESTRUTURA - (O.C.)	M3	0,97	0,10	49,40	49,50	48,01
4.5.3.0.3.	GOINFRA	60487	CORPO DE PROVA	UN	6,00	15,00	0,00	15,00	90,00
4.5.3.0.4.	GOINFRA	60205	FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS)	M2	7,72	27,70	22,88	50,58	390,47
4.5.3.0.5.	GOINFRA	60314	ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	KG	22,00	9,20	2,52	11,72	257,84
4.5.3.0.6.	SINAPI	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	58,00	8,21	0,72	8,93	517,94
4.5.4.			***LABORATÓRIOS***						***29.736,36***
4.5.4.1.			*PILARES*						*19.168,88*
4.5.4.1.1.	GOINFRA	60524	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.)	M3	8,70	599,76	0,00	599,76	5.217,91
4.5.4.1.2.	GOINFRA	60800	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM ESTRUTURA - (O.C.)	M3	8,70	0,10	49,40	49,50	430,65
4.5.4.1.3.	GOINFRA	60487	CORPO DE PROVA	UN	6,00	15,00	0,00	15,00	90,00
4.5.4.1.4.	GOINFRA	60205	FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS)	M2	101,90	27,70	22,88	50,58	5.154,10
4.5.4.1.5.	GOINFRA	60314	ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	KG	202,90	9,20	2,52	11,72	2.377,98
4.5.4.1.6.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	101,90	9,49	1,14	10,63	1.083,19
4.5.4.1.7.	SINAPI	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	539,20	8,21	0,72	8,93	4.815,05
4.5.4.2.			*VIGAS*						*8.721,81*
4.5.4.2.1.	GOINFRA	60524	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.)	M3	4,40	599,76	0,00	599,76	2.638,94
4.5.4.2.2.	GOINFRA	60800	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM ESTRUTURA - (O.C.)	M3	4,40	0,10	49,40	49,50	217,80
4.5.4.2.3.	GOINFRA	60487	CORPO DE PROVA	UN	6,00	15,00	0,00	15,00	90,00
4.5.4.2.4.	GOINFRA	60205	FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS)	M2	54,60	27,70	22,88	50,58	2.761,66
4.5.4.2.5.	GOINFRA	60314	ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	KG	48,20	9,20	2,52	11,72	564,90
4.5.4.2.6.	GOINFRA	60304	ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)	KG	13,80	7,92	2,88	10,80	149,04
4.5.4.2.7.	SINAPI	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	257,50	8,21	0,72	8,93	2.299,47
4.5.4.3.			*FERRO CABELO*						*1.482,70*
4.5.4.3.1.	COMPOSIÇÃO	SDC-ESC-475	Aplicação de adesivo estrutural base resina epoxi, fluido, Sikadur 32 (consumo=1,67 kg/m² p/ 1mm de esp), Sika ou similar, aplicação:ancoragem de cabos,colagem elementos pre-moldados,fixação de chumbadores,juntas de concretagem(frias), etc. - BASEADA EM ORSE (8215)	KG	3,89	53,95	16,77	70,72	275,10
4.5.4.3.2.	COMPOSIÇÃO	SDC-ESC-705	Perfuração em concreto com martelete elétrico - D = 10 mm - BASEADA EM SICRO (1608019)	M	49,50	5,30	9,17	14,47	716,26
4.5.4.3.3.	SINAPI	92801	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	KG	52,55	8,61	0,74	9,35	491,34
4.5.4.4.			*VERGAS E CONTRAVERGAS*						*362,97*
4.5.4.4.1.	GOINFRA	60010	VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA	M3	0,14	1.863,81	728,86	2.592,67	362,97
4.5.5.			***BANHEIROS***						***16.216,25***
4.5.5.1.			*PILARES*						*11.835,37*
4.5.5.1.1.	GOINFRA	60524	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.)	M3	13,09	599,76	0,00	599,76	7.850,85
4.5.5.1.2.	GOINFRA	60800	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM ESTRUTURA - (O.C.)	M3	13,09	0,10	49,40	49,50	647,95
4.5.5.1.3.	GOINFRA	60487	CORPO DE PROVA	UN	6,00	15,00	0,00	15,00	90,00
4.5.5.1.4.	GOINFRA	60205	FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS)	M2	42,19	27,70	22,88	50,58	2.133,97
4.5.5.1.5.	GOINFRA	60314	ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	KG	26,00	9,20	2,52	11,72	304,72

ART Nº

UNIDADE ESCOLAR			CÓDIGO INEP
CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL JOAQUIM FRANCISCO DE SOUZA			52005763
OBRA		**DATA**	**CIDADE**
REFORMA E AMPLIAÇÃO		05/11/2025	PIRANHAS
CRE	**ENDEREÇO**	**REFERÊNCIA GOINFRA**	**REFERÊNCIA SINAPI**
CRE-PIRANHAS	AV. RAUL NAVES 262 262 , Setor Palmares, CEP:76230-000	ABR/2025 DESONERADA	JUL/2025 DESONERADA
ÁREA EXISTENTE (M²)	**ÁREA A CONSTRUIR (M²)**	**ÁREA A DEMOLIR (M²)**	**ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)**
933,39	373,98	122,14	1185,23

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	TABELA	CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	MAT	MO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
4.5.5.1.6.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	76,00	9,49	1,14	10,63	807,88
4.5.5.2.			*VIGAS*						*1.518,93*
4.5.5.2.1.	GOINFRA	60524	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.)	M3	0,59	599,76	0,00	599,76	353,85
4.5.5.2.2.	GOINFRA	60800	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM ESTRUTURA - (O.C.)	M3	0,59	0,10	49,40	49,50	29,20
4.5.5.2.3.	GOINFRA	60487	CORPO DE PROVA	UN	6,00	15,00	0,00	15,00	90,00
4.5.5.2.4.	GOINFRA	60205	FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS)	M2	8,44	27,70	22,88	50,58	426,89
4.5.5.2.5.	GOINFRA	60314	ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	KG	12,00	9,20	2,52	11,72	140,64
4.5.5.2.6.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	45,00	9,49	1,14	10,63	478,35
4.5.5.3.			*LAJE TRELIÇADA*						*1.714,37*
4.5.5.3.1.	COMPOSIÇÃO	COMP 500_SEE	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA COBERTURA, H=12CM, ENCHIMENTO EM EPS, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA ROLIÇA E CAPEAMENTO COM CONCRETO USINADO 25 MPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (GOINFRA + ORSE)	M2	11,42	115,15	34,97	150,12	1.714,37
4.5.5.4.			*FERRO CABELO*						*629,05*
4.5.5.4.1.	COMPOSIÇÃO	SDC-ESC-475	Aplicação de adesivo estrutural base resina epoxi, fluido, Sikadur 32 (consumo=1,67 kg/m² p/ 1mm de esp), Sika ou similar, aplicação:ancoragem de cabos,colagem elementos pre-moldados,fixação de chumbadores,juntas de concretagem(frias), etc. - BASEADA EM ORSE (8215)	KG	1,65	53,95	16,77	70,72	116,68
4.5.5.4.2.	COMPOSIÇÃO	SDC-ESC-705	Perfuração em concreto com martelete elétrico - D = 10 mm - BASEADA EM SICRO (1608019)	M	21,00	5,30	9,17	14,47	303,87
4.5.5.4.3.	SINAPI	92801	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	KG	22,30	8,61	0,74	9,35	208,50
4.5.5.5.			*VERGAS E CONTRAVERGAS*						*518,53*
4.5.5.5.1.	GOINFRA	60010	VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA	M3	0,20	1.863,81	728,86	2.592,67	518,53
4.5.6.			***MURO DE ENTRADA***						***1.162,42***
4.5.6.0.1.	COMPOSIÇÃO	COMP 272_SEE	MURO DE ALVENARIA TIJOLO FURADO 1/2 VEZ (H=2,50M) COM FUNDAÇÃO - SEM REVESTIMENTOS (PADRÃO GOINFRA) - (GOINFRA)	M2	8,95	84,24	45,64	129,88	1.162,42
4.6.			**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**						**91.961,66**
4.6.1.			***INFRAESTRUTURA***						***8.249,33***
4.6.1.0.1.	GOINFRA	81830	CAIXA DE INSPEÇÃO - LASTRO DE CONCRETO (COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE) 20 MPA E=5CM PARA O FUNDO	M3	0,07	416,93	409,55	826,48	57,85
4.6.1.0.2.	GOINFRA	81831	CAIXA DE INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM REVESTIMENTO INTERNO EM REBOCO PAULISTA A-14 (COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE)	M2	5,44	65,81	84,14	149,95	815,72
4.6.1.0.3.	GOINFRA	81829	CAIXA DE INSPEÇÃO - TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM	M2	1,36	67,96	18,33	86,29	117,35
4.6.1.0.4.	SINAPI	95796	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	3,00	27,55	16,71	44,26	132,78
4.6.1.0.5.	GOINFRA	71214	ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 1 1/2" - PESADO	M	6,00	44,51	25,31	69,82	418,92
4.6.1.0.6.	COMPOSIÇÃO	COMP 661_SEE	ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25MM (1") APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + SINAPI)	M	45,00	16,10	3,76	19,86	893,70
4.6.1.0.7.	SINAPI	91845	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	100,00	4,19	2,58	6,77	677,00
4.6.1.0.8.	SINAPI	97670	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	22,00	13,33	6,28	19,61	431,42
4.6.1.0.9.	COMPOSIÇÃO	SDC-ESC-407	DUTO CORRUGADO EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), PARA PROTEÇÃO DE CABOS SUBTERRÂNEOS DN 40 MM (1.1/2") - BASEADO EM SETOP (ED-49295)	M	43,20	3,48	18,08	21,56	931,39
4.6.1.0.10.	COMPOSIÇÃO	SDC-ESC-320	DUTO CORRUGADO EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), PARA PROTEÇÃO DE CABOS SUBTERRÂNEOS DN 30 MM (1.1/4") - BASEADO DA SETOP (ED-4155)	M	13,20	3,03	18,08	21,11	278,65
4.6.1.0.11.	COMPOSIÇÃO	COMP 517_SEE	PERFILADO, PRÉ-ZINCADO A FOGO, PERFURADO 38 X 38 X 1000MM (GOINFRA + ORSE)	M	102,00	19,21	11,57	30,78	3.139,56
4.6.1.0.12.	COMPOSIÇÃO	SDC-ESC-ELE-123	CURVA VERTICAL EXTERNA 90º PARA PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (BASEADO EM 12557 ORSE)	UN	2,00	10,26	6,93	17,19	34,38
4.6.1.0.13.	COMPOSIÇÃO	COMP 516_SEE	EMENDA INTERNA P/PERFILADO (38X38MM) (GOINFRA + COT)	M	3,00	1,49	5,42	6,91	20,73
4.6.1.0.14.	COMPOSIÇÃO	COMP 524_SEE	TERMINAL PARA PERFILADO 38X38MM (GOINFRA + COT)	UN	28,00	5,29	5,42	10,71	299,88
4.6.2.			***INTERRUPTORES, TOMADAS E LUMINÁRIAS***						***10.387,24***
4.6.2.0.1.	COMPOSIÇÃO	SDC-ESC-330	BOTOEIRA ANTI PANICO ALARME WC AUDIVISUAL PNE/PCD NBR9050 - BASEADO EM (062048)	UN	2,00	497,90	22,89	520,79	1.041,58
4.6.2.0.2.	GOINFRA	85042	SIRENE AUDIOVISUAL	UN	2,00	150,00	6,02	156,02	312,04
4.6.2.0.3.	GOINFRA	71441	INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES)	UN	1,00	14,40	13,37	27,77	27,77
4.6.2.0.4.	GOINFRA	71440	INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO)	UN	3,00	8,37	7,59	15,96	47,88
4.6.2.0.5.	GOINFRA	72578	TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V	UN	13,00	9,44	10,48	19,92	258,96
4.6.2.0.6.	COMPOSIÇÃO	SDC-ESC-ELE-078	TOMADA DE PISO 2P+T DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALACAO - BASEADO EM AGESUL (12010020038)	UN	4,00	42,84	27,87	70,71	282,84
4.6.2.0.7.	COMPOSIÇÃO	SDC-ESC-ELE-224	CONJUNTO COM UMA PLACA PARA SAÍDA DE FIO ø11MM E CAIXA DE PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (BASEADO EM SETOP ED-15763)	UN	3,00	20,10	0,00	20,10	60,30
4.6.2.0.8.	COMPOSIÇÃO	SDC-ESC-ELE-198	TOMADA HEXAGONAL DUPLA 2P + T - MÓDULOS DE 10A E 20A- BASEADO EM AGETOP CIVIL (072579)	UN	21,00	20,26	11,09	31,35	658,35
4.6.2.0.9.	COMPOSIÇÃO	SDC-ESC-ELE-161	TOMADA DE PISO 2P+T UNIVERSAL TIPO UNHA COM PLACA 4X2" E CORPO EM ALUMÍNIO - BASEADO EM SCO (IT 25.26.0200)	UN	4,00	62,48	10,48	72,96	291,84
4.6.2.0.10.	SINAPI	92007	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00	25,68	15,38	41,06	164,24
4.6.2.0.11.	GOINFRA	72460	TAMPA PARA CONDULETE METÁLICO PARA 1 INTERRUPTOR E 1 TOMADA	UN	4,00	4,32	1,07	5,39	21,56
4.6.2.0.12.	COMPOSIÇÃO	COMP 731_SEE	LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W INCLUSO CORTE NO FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)	UN	30,00	112,00	15,18	127,18	3.815,40
4.6.2.0.13.	GOINFRA	71542	LÂMPADA TUBULAR LED, BASE G13, BIVOLT 15/20 W, 1800 A 1900 LUMENS, LUZ BRANCA	UN	60,00	19,85	2,88	22,73	1.363,80
4.6.2.0.14.	GOINFRA	71647	LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE EMBUTIR, 18W, 20X20 CM (MEDIDAS APROXIMADAS) - INCLUSO CORTE NO FORRO	UN	4,00	30,00	11,99	41,99	167,96
4.6.2.0.15.	GOINFRA	71698	LUMINÁRIA LED TIPO PROJETOR RETANGULAR DE 80W A 100W	UN	6,00	300,46	11,66	312,12	1.872,72
4.6.3.			***CABEAMENTO***						***27.038,55***
4.6.3.0.1.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	2.394,00	3,46	1,05	4,51	10.796,94
4.6.3.0.2.	GOINFRA	70564	CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2	M	45,00	4,01	2,16	6,17	277,65
4.6.3.0.3.	SINAPI	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	183,00	4,02	1,05	5,07	927,81
4.6.3.0.4.	GOINFRA	70582	CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 4 MM2	M	111,00	4,17	2,16	6,33	702,63
4.6.3.0.5.	GOINFRA	70583	CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 6 MM2	M	204,00	5,78	2,34	8,12	1.656,48
4.6.3.0.6.	GOINFRA	70584	CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 10 MM2	M	183,01	10,00	2,52	12,52	2.291,28
4.6.3.0.7.	GOINFRA	70585	CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 16 MM2	M	528,00	16,79	2,88	19,67	10.385,76
4.6.4.			***QUADROS ELÉTRICOS***						***8.337,52***
4.6.4.1.			*QDC-1*						*2.468,44*
4.6.4.1.1.	COMPOSIÇÃO	SDC-ESC-ELE-040	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA, DE SOBREPOR, COM PORTA E BARRAMENTOS DE FASE, NEUTRO E TERRA,TRIFASICO, PARA INSTALACAO DE ATE 50 DISJUNTORES PARA ATÉ 150A- BASEADO EM EMOP (15.007.0435-0)	UN	1,00	1.257,63	156,01	1.413,64	1.413,64
4.6.4.1.2.	GOINFRA	71184	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA	UN	4,00	61,63	36,17	97,80	391,20
4.6.4.1.3.	SINAPI	93671	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	70,47	9,51	79,98	79,98
4.6.4.1.4.	SINAPI	93674	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	3,00	139,30	4,67	143,97	431,91
4.6.4.1.5.	SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	8,00	10,39	1,28	11,67	93,36
4.6.4.1.6.	SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	5,00	10,39	1,28	11,67	58,35
4.6.4.2.			*QDC-5*						*1.553,98*
4.6.4.2.1.	SINAPI	101879	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	473,03	62,72	535,75	535,75

ART Nº

UNIDADE ESCOLAR			CÓDIGO INEP
CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL JOAQUIM FRANCISCO DE SOUZA			52005763
OBRA		**DATA**	**CIDADE**
REFORMA E AMPLIAÇÃO		05/11/2025	PIRANHAS
CRE	**ENDEREÇO**	**REFERÊNCIA GOINFRA**	**REFERÊNCIA SINAPI**
CRE-PIRANHAS	AV. RAUL NAVES 262 262 , Setor Palmares, CEP:76230-000	ABR/2025 DESONERADA	JUL/2025 DESONERADA
ÁREA EXISTENTE (M²)	**ÁREA A CONSTRUIR (M²)**	**ÁREA A DEMOLIR (M²)**	**ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)**
933,39	373,98	122,14	1185,23

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	TABELA	CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	MAT	MO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
4.6.4.2.2.	GOINFRA	71184	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA	UN	4,00	61,63	36,17	97,80	391,20
4.6.4.2.3.	SINAPI	93670	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	68,59	7,01	75,60	75,60
4.6.4.2.4.	SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	6,00	10,39	1,28	11,67	70,02
4.6.4.2.5.	SINAPI	93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,00	11,79	3,20	14,99	29,98
4.6.4.2.6.	SINAPI	93674	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	139,30	4,67	143,97	143,97
4.6.4.2.7.	SINAPI	93675	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,00	144,45	9,28	153,73	307,46
4.6.4.3.			*QF-AC1*						*1.010,06*
4.6.4.3.1.	SINAPI	101878	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	391,78	11,58	403,36	403,36
4.6.4.3.2.	GOINFRA	71184	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA	UN	4,00	61,63	36,17	97,80	391,20
4.6.4.3.3.	SINAPI	93671	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	70,47	9,51	79,98	79,98
4.6.4.3.4.	SINAPI	93667	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	66,29	3,88	70,17	70,17
4.6.4.3.5.	SINAPI	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	4,00	10,89	1,70	12,59	50,36
4.6.4.3.6.	SINAPI	93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	11,79	3,20	14,99	14,99
4.6.4.4.			*QF-INC*						*3.305,04*
4.6.4.4.1.	SINAPI	101878	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	391,78	11,58	403,36	403,36
4.6.4.4.2.	GOINFRA	71184	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA	UN	4,00	61,63	36,17	97,80	391,20
4.6.4.4.3.	SINAPI	93668	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,00	66,29	3,88	70,17	140,34
4.6.4.4.4.	SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,00	10,39	1,28	11,67	23,34
4.6.4.4.5.	COMPOSIÇÃO	SDC-ESC-421	DISJUNTOR MOTOR ATÉ 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - BASEADO EM SINAPI (93672)	UN	1,00	289,24	14,66	303,90	303,90
4.6.4.4.6.	GOINFRA	71061	CONTATOR TRIPOLAR - 12A, 500V NOMINAL, COMANDO 220V, CATEGORIA AC-3.	UN	1,00	106,78	75,95	182,73	182,73
4.6.4.4.7.	COMPOSIÇÃO	SDC-ESC-422	BLOCO AUXILIAR 2NA + 2NF - BASEADO EM AGETOP CIVIL (071061)	UN	1,00	54,69	75,95	130,64	130,64
4.6.4.4.8.	COMPOSIÇÃO	SDC-ESC-ELE-131	COMUTADOR DE PROTEÇÃO, 3 POSIÇÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (BASEADO EM ORSE 3808)	UN	1,00	76,00	8,66	84,66	84,66
4.6.4.4.9.	GOINFRA	72303	RELE BIMETALICO REGULAGEM 10 - 16A	UN	1,00	135,38	12,65	148,03	148,03
4.6.4.4.10.	COMPOSIÇÃO	COMP 861_SEE	BOTÃO PULSADOR VERMELHO 22MM - 1 NF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + SBC)	UN	1,00	33,90	18,08	51,98	51,98
4.6.4.4.11.	COMPOSIÇÃO	COMP 862_SEE	BOTÃO PULSADOR VERDE 22MM - 1NA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + SBC)	UN	2,00	33,90	18,08	51,98	103,96
4.6.4.4.12.	COMPOSIÇÃO	SDC-ESC-426	VOLTÍMETRO AMPERÍMETRO - BASEADO EM SEDOP (171083)	UN	1,00	219,64	57,14	276,78	276,78
4.6.4.4.13.	COMPOSIÇÃO	SDC-ESC-430	TRANSFORMADOR DE COMANDO 110/220V PARA 24V-5A 120 VA - BASEADA DA SBC (055692)	UN	1,00	219,90	18,47	238,37	238,37
4.6.4.4.14.	COMPOSIÇÃO	COMP 866_SEE	BOTÃO EMERGÊNCIA COGUMELO COM TRAVA 22MM - 1NF - COM PLACA DE IDENTIFICAÇÃO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + SBC)	UN	1,00	28,83	18,08	46,91	46,91
4.6.4.4.15.	GOINFRA	71060	CONTATOR TRIPOLAR - 9A, 500V NOMINAL, COMANDO 220V, CATEGORIA AC-3	UN	1,00	93,88	72,34	166,22	166,22
4.6.4.4.16.	COMPOSIÇÃO	SDC-ESC-ELE-069	RELE FALTA DE FASE TRIPOLAR 380V COM CONTATO REVERSIVEL - BASEADO EM SBC (064569)	UN	1,00	95,90	33,27	129,17	129,17
4.6.4.4.17.	COMPOSIÇÃO	COMP 635_SEE	SINALIZADOR/SIRENE AUDIOVISUAL COM 01 ACIONADOR/BOTOEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + CPOS)	UN	1,00	280,81	18,08	298,89	298,89
4.6.4.4.18.	COMPOSIÇÃO	COMP 865_SEE	SINALEIRO MONOBLOCO 220V BRANCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)	UN	5,00	18,05	14,46	32,51	162,55
4.6.4.4.19.	COMPOSIÇÃO	SDC-ESC-434	CONECTOR PASSAGEM POLIAMIDA CINZA 41 A 10,00 MM2 MOLA (PUSH IN) - BASEADA EM AGESUL (1201008316)	UN	1,00	16,59	5,42	22,01	22,01
4.6.5.			***CABEAMENTO ESTRUTURADO***						***8.753,85***
4.6.5.1.			*INFRAESTRUTURA*						*1.338,90*
4.6.5.1.1.	COMPOSIÇÃO	COMP 661_SEE	ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25MM (1") APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + SINAPI)	M	45,00	16,10	3,76	19,86	893,70
4.6.5.1.2.	GOINFRA	71194	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM	M	13,20	2,03	6,14	8,17	107,84
4.6.5.1.3.	COMPOSIÇÃO	SDC-ESC-CBM-014	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - COM PLACA COM FURO REDONDO CENTRAL - BASEADO EM SINAPI (95802)	UN	6,00	21,61	18,99	40,60	243,60
4.6.5.1.4.	SINAPI	95802	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	2,00	27,69	19,19	46,88	93,76
4.6.5.2.			*TOMADAS*						*520,05*
4.6.5.2.1.	SINAPI	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	1,00	37,64	7,53	45,17	45,17
4.6.5.2.2.	COMPOSIÇÃO	COMP 592_SEE	TOMADA PARA 02 (DOIS) CONECTORES RJ-45, CATEGORIA 6, PARA INSTALAÇÃO EM CX 4X2, COMPLETA". (GOINFRA + COT)	UN	7,00	13,37	54,47	67,84	474,88
4.6.5.3.			*CABEAMENTO*						*1.480,78*
4.6.5.3.1.	GOINFRA	70626	CABO UTP-4P, CAT. 6 , 24 AWG	M	75,84	3,00	2,34	5,34	404,98
4.6.5.3.2.	GOINFRA	71885	PATCH CORD COMPRIMENTO DE 1,50 M - CAT.6	UN	30,00	22,00	4,69	26,69	800,70
4.6.5.3.3.	COMPOSIÇÃO	SDC-ESC-153	IDENTIFICAÇÃO DE CIRCUITOS DE CABEAMENTO - BASEADO EM ORSE (8824)	UN	30,00	1,00	8,17	9,17	275,10
4.6.5.4.			*RACKS DE TELECOMUNICAÇÕES*						*5.414,12*
4.6.5.4.1.	GOINFRA	72226	RACK FECHADO DE PAREDE COM PORTA EM ACRÍLICO - 12 U´S	UN	1,00	778,75	6,02	784,77	784,77
4.6.5.4.2.	COMPOSIÇÃO	SDC-ESC-CBM-020	Fornecimento e instalação de Switch 24 portas Gerenciável POE 10/100 /1000 + 4SFP - Baseado em ORSE (12791)	UN	1,00	3.673,77	41,94	3.715,71	3.715,71
4.6.5.4.3.	GOINFRA	71887	PATCH PANEL PADRÃO 19" CAT. 6, COM 24 PORTAS	UN	1,00	745,50	63,29	808,79	808,79
4.6.5.4.4.	GOINFRA	71796	ORGANIZADOR DE CABOS (GUIA) PARA RACK 19" 1U	UN	1,00	30,00	5,42	35,42	35,42
4.6.5.4.5.	GOINFRA	72291	REGUA COM 8 TOMADAS	UN	1,00	65,82	3,61	69,43	69,43
4.6.6.			***SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS***						***29.195,17***
4.6.6.1.			*INFRAESTRUTURA E CONDUTORES*						*15.449,18*
4.6.6.1.1.	GOINFRA	70543	CABO DE COBRE NU 35 MM2 (3,24 M/KG)	M	192,00	34,13	5,78	39,91	7.662,72
4.6.6.1.2.	GOINFRA	70544	CABO DE COBRE NU 50 MM2 (2,25 M/KG)	M	70,08	46,21	6,14	52,35	3.668,68
4.6.6.1.3.	COMPOSIÇÃO	SDC-ESC-SPDA-002	RE BAR 8MM X 4M COM 3 CLIPS PARA EMENDA 8 10MM - BASEADO EM SETOP (ED-51021)	UN	3,00	44,71	9,04	53,75	161,25
4.6.6.1.4.	COMPOSIÇÃO	SDC-ESC-SPDA-003	RE BAR 10MM X 3M COM 3 CLIPS PARA EMENDA 8 10MM - BASEADO EM SETOP (ED-51022)	UN	47,00	57,53	9,04	66,57	3.128,79
4.6.6.1.5.	COMPOSIÇÃO	COMP 567_SEE	TAMPA DE FERRO FUNDIDO 300MM PARA CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO (GOINFRA + SINAPI)	UN	2,00	134,41	14,43	148,84	297,68
4.6.6.1.6.	SINAPI	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	2,00	51,08	5,75	56,83	113,66
4.6.6.1.7.	COMPOSIÇÃO	SDC-ESC-314	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS - BASEADO EM SUDECAP (11.92.46)	UN	10,00	30,79	10,85	41,64	416,40
4.6.6.2.			*CONECTORES E TERMINAIS*						*3.007,86*
4.6.6.2.1.	COMPOSIÇÃO	COMP 293_SEE	PRESILHA DE LATÃO, L=20MM, PARA FIXAÇÃO DE CABOS COBRE, FURO D=7MM, PARA CABOS 35MM² A 50MM², REF:TEL-745 OU SIMILAR (SPDA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)	UN	211,00	2,17	3,00	5,17	1.090,87
4.6.6.2.2.	GOINFRA	71016	CONECTOR DE COMPRESSÃO FORMATO H PARA CABO 25 A 70 MM2	UN	32,00	7,65	14,46	22,11	707,52
4.6.6.2.3.	COMPOSIÇÃO	SDC-ESC-SPDA-033	Caixa de equipotencialização em aço 200x200x90mm, para embutir com tampa, com9 terminais, ref:TEL-901 ou similar (SPDA) - (BASEADO EM ORSE 11273)	UN	1,00	775,90	31,45	807,35	807,35
4.6.6.2.4.	SINAPI	104755	CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 95 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	6,00	38,90	6,80	45,70	274,20
4.6.6.2.5.	COMPOSIÇÃO	SDC-ESC-316	Conector em latão tipo minigar para cabos 16 - 50 mm² (SPDA) - BASEADO EM ORSE (10694)	UN	4,00	27,79	4,19	31,98	127,92
4.6.6.3.			*PARAFUSOS, ARRUELAS E PORCAS*						*266,46*
4.6.6.3.1.	GOINFRA	70251	ARRUELA LISA D=1/4"	UN	6,00	0,10	0,00	0,10	0,60

UNIDADE ESCOLAR				CÓDIGO INEP
CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL JOAQUIM FRANCISCO DE SOUZA				52005763
OBRA		**DATA**		**CIDADE**
REFORMA E AMPLIAÇÃO		05/11/2025		PIRANHAS
CRE	**ENDEREÇO**	**REFERÊNCIA GOINFRA**		**REFERÊNCIA SINAPI**
CRE-PIRANHAS	AV. RAUL NAVES 262 262 , Setor Palmares, CEP:76230-000	ABR/2025	DESONERADA	JUL/2025 DESONERADA
ÁREA EXISTENTE (M²)	**ÁREA A CONSTRUIR (M²)**	**ÁREA A DEMOLIR (M²)**		**ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)**
933,39	373,98	122,14		1185,23

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	TABELA	CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	MAT	MO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
4.6.6.3.2.	COMPOSIÇÃO	COMP 219_SEE	PARAFUSO FENDA AUTOTARRACHANTE AÇO INOX DIAM 4,2x32mm² (ORSE)	UN	211,00	0,53	0,00	0,53	111,83
4.6.6.3.3.	GOINFRA	70391	BUCHA DE NYLON S-6	UN	211,00	0,16	0,57	0,73	154,03
4.6.6.4.			*SOLDA*						*10.471,67*
4.6.6.4.1.	COMPOSIÇÃO	SDC-ESC-SPDA-017	MOLDE PARA SOLDA EXOTÉRMICA EM T PARA CABOS DE 35MM² - BASEADO EM SUDECAP (11.92.43)	UN	22,00	196,90	18,08	214,98	4.729,56
4.6.6.4.2.	COMPOSIÇÃO	COMP 039_SEE	MOLDE DE SOLDA EXOTÉRMICA 5/8" (50MM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)	UN	11,00	364,80	1,19	365,99	4.025,89
4.6.6.4.3.	COMPOSIÇÃO	SDC-ESC-SPDA-016	MOLDE PARA SOLDA EXOTÉRMICA EM X PARA CABOS DE 35 A 50MM² - BASEADO EM SUDECAP (11.92.43)	UN	2,00	161,59	18,08	179,67	359,34
4.6.6.4.4.	COMPOSIÇÃO	SDC-ESC-SPDA-021	CARTUCHO PARA SOLDA EXOTÉRMICA 25G - BASEADO EM AGETOP CIVIL (070253)	UN	2,00	14,90	9,04	23,94	47,88
4.6.6.4.5.	GOINFRA	70253	ATERRAMENTO - SOLDA EXOTÉRMICA - CARTUCHO 32 G	UN	22,00	10,54	9,04	19,58	430,76
4.6.6.4.6.	GOINFRA	70254	ATERRAMENTO - SOLDA EXOTÉRMICA - CARTUCHO 45 G	UN	2,00	13,42	9,04	22,46	44,92
4.6.6.4.7.	GOINFRA	70255	ATERRAMENTO - SOLDA EXOTÉRMICA - CARTUCHO 90 G	UN	11,00	20,52	9,04	29,56	325,16
4.6.6.4.8.	COMPOSIÇÃO	COMP 550_SEE	ALICATE DE PRESSAO PARA SOLDA DE CHAPA 18 " - PARA MOLDE C-84 (GOINFRA + SINAPI)	UN	2,00	252,89	1,19	254,08	508,16
4.7.			**INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS**						**197.991,85**
4.7.1.			***CAIXAS***						***1.537,17***
4.7.1.0.1.	GOINFRA	81830	CAIXA DE INSPEÇÃO - LASTRO DE CONCRETO (COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE) 20 MPA E=5CM PARA O FUNDO	M3	0,12	416,93	409,55	826,48	99,17
4.7.1.0.2.	GOINFRA	81831	CAIXA DE INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM REVESTIMENTO INTERNO EM REBOCO PAULISTA A-14 (COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE)	M2	8,18	65,81	84,14	149,95	1.226,59
4.7.1.0.3.	GOINFRA	81829	CAIXA DE INSPEÇÃO - TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM	M2	2,45	67,96	18,33	86,29	211,41
4.7.2.			***CONJUNTO SÉPTICO***						***83.220,58***
4.7.2.0.1.	COMPOSIÇÃO	SDC-ESC-HID-060	FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,50 M, ALTURA INTERNA = 2,70 M - BASEADO EM SINAPI (98060)	UN	2,00	6.792,09	3.479,20	10.271,29	20.542,58
4.7.2.0.2.	COMPOSIÇÃO	SDC-ESC-HID-059	FOSSA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,50 M, ALTURA INTERNA = 2,80 M - BASEADO EM SINAPI (98060)	UN	2,00	6.815,24	2.972,07	9.787,31	19.574,62
4.7.2.0.3.	COMPOSIÇÃO	SDC-ESC-HID-129	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,00 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M - BASEADO EM SINAPI (98062)	UN	9,00	4.011,76	41,43	4.053,19	36.478,71
4.7.2.0.4.	GOINFRA	81841	TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO PARA POÇO DE VISITA T-60 SIMPLES PARA TRÁFEGO LEVE	UN	13,00	457,59	52,00	509,59	6.624,67
4.7.3.			***PEÇAS HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS***						***7.217,35***
4.7.3.0.1.	GOINFRA	80671	SIFAO PARA PIA 1.1/2" X 2" PVC	UN	4,00	17,04	13,01	30,05	120,20
4.7.3.0.2.	COMPOSIÇÃO	SDC-ESC-ARQ-012	TORNEIRA CROMADA MONOCOMANDO BICA ALTA PARA COZINHA - BASEADO EM ORSE (13683)	UN	4,00	927,78	17,33	945,11	3.780,44
4.7.3.0.3.	GOINFRA	80503	VASO SANITÁRIO PARA PcD SEM ABERTURA FRONTAL (1ª LINHA)	UN	2,00	774,00	68,35	842,35	1.684,70
4.7.3.0.4.	GOINFRA	80520	CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR)	CJ	2,00	12,45	7,23	19,68	39,36
4.7.3.0.5.	GOINFRA	80526	ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO SANITÁRIO	UN	2,00	177,08	5,42	182,50	365,00
4.7.3.0.6.	SINAPI	100853	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO. AF_01/2020	UN	2,00	371,28	12,19	383,47	766,94
4.7.3.0.7.	GOINFRA	81662	CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 100 X 150 X 50	UN	2,00	21,75	7,95	29,70	59,40
4.7.3.0.8.	SINAPI	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	87,17	11,76	98,93	197,86
4.7.3.0.9.	GOINFRA	81695	PROLONGAMENTO PARA CAIXA SIFONADA 100 MM	M	0,40	15,29	18,80	34,09	13,63
4.7.3.0.10.	GOINFRA	81691	CORPO RALO SIFONADO QUADRADO 100 X 53 X 40	UN	2,00	12,40	7,95	20,35	40,70
4.7.3.0.11.	GOINFRA	81770	GRELHA QUADRADA BRANCA DIAM. 100 MM	UN	4,00	6,84	2,88	9,72	38,88
4.7.3.0.12.	GOINFRA	82053	PORTA GRELHA QUADRADO PARA GRELHA QUADRADA DIAM. 100 MM	UN	4,00	11,49	3,61	15,10	60,40
4.7.3.0.13.	GOINFRA	80561	SIFAO PARA LAVATORIO PVC DIAM.1"X1.1/2"	UN	2,00	11,91	13,01	24,92	49,84
4.7.4.			***REGISTROS E VÁLVULAS***						***5.376,18***
4.7.4.0.1.	GOINFRA	80925	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1/2"	UN	6,00	90,10	22,06	112,16	672,96
4.7.4.0.2.	GOINFRA	80926	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4"	UN	5,00	90,83	22,06	112,89	564,45
4.7.4.0.3.	SINAPI	103039	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	38,59	9,43	48,02	96,04
4.7.4.0.4.	GOINFRA	80929	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1.1/2"	UN	3,00	190,26	34,36	224,62	673,86
4.7.4.0.5.	GOINFRA	80910	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 2.1/2"	UN	3,00	264,39	41,59	305,98	917,94
4.7.4.0.6.	GOINFRA	80911	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 3"	UN	3,00	427,20	41,59	468,79	1.406,37
4.7.4.0.7.	GOINFRA	80519	VÁLVULA DE DESCARGA PARA PcD COM ACABAMENTO CROMADO ANTIVANDALISMO	UN	2,00	463,41	58,87	522,28	1.044,56
4.7.5.			***ESGOTO***						***7.681,64***
4.7.5.1.			*CONEXÕES PVC*						*5.873,90*
4.7.5.1.1.	GOINFRA	80510	ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO	UN	2,00	10,89	5,42	16,31	32,62
4.7.5.1.2.	SINAPI	104084	CAP, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 150 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022	UN	2,00	82,19	2,02	84,21	168,42
4.7.5.1.3.	COMPOSIÇÃO	SDC-ESC-HID-128	CAP PVC SERIE NORMAL DN 200mm - BASEADO EM SBC (054316)	UN	1,00	148,74	10,33	159,07	159,07
4.7.5.1.4.	GOINFRA	81921	JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO)	UN	4,00	2,15	10,12	12,27	49,08
4.7.5.1.5.	GOINFRA	81922	JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO)	UN	1,00	3,55	10,12	13,67	13,67
4.7.5.1.6.	GOINFRA	81924	JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO)	UN	3,00	8,05	16,27	24,32	72,96
4.7.5.1.7.	GOINFRA	81935	JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO)	UN	8,00	2,57	10,12	12,69	101,52
4.7.5.1.8.	GOINFRA	81936	JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO)	UN	3,00	3,16	10,12	13,28	39,84
4.7.5.1.9.	SINAPI	89518	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	3,00	13,71	2,17	15,88	47,64
4.7.5.1.10.	GOINFRA	81938	JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO)	UN	2,00	8,57	16,27	24,84	49,68
4.7.5.1.11.	SINAPI	89854	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	10,00	97,02	12,92	109,94	1.099,40
4.7.5.1.12.	GOINFRA	81971	JUNCAO SIMPLES DIAM. 75 X 50 MM (ESGOTO)	UN	3,00	12,73	13,37	26,10	78,30
4.7.5.1.13.	SINAPI	89569	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	1,00	89,30	5,60	94,90	94,90
4.7.5.1.14.	SINAPI	89690	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	1,00	78,09	13,03	91,12	91,12
4.7.5.1.15.	SINAPI	89779	LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	31,04	4,59	35,63	35,63
4.7.5.1.16.	SINAPI	104171	LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	1,00	90,96	6,21	97,17	97,17
4.7.5.1.17.	COMPOSIÇÃO	SDC-ESC-DRE-004	LUVA CORRER JE DN 200 - BASEADO EM SBC (052370)	UN	3,00	236,67	30,63	267,30	801,90
4.7.5.1.18.	SINAPI	89545	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	9,00	15,61	1,44	17,05	153,45
4.7.5.1.19.	GOINFRA	82002	LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM - (ESGOTO)	UN	6,00	2,62	5,05	7,67	46,02
4.7.5.1.20.	SINAPI	89547	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	6,00	20,23	2,24	22,47	134,82
4.7.5.1.21.	GOINFRA	82004	LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO)	UN	8,00	5,39	8,31	13,70	109,60
4.7.5.1.22.	SINAPI	104170	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	14,00	65,25	6,21	71,46	1.000,44
4.7.5.1.23.	SINAPI	89549	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	1,00	5,77	13,01	18,78	18,78
4.7.5.1.24.	GOINFRA	82230	TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO)	UN	3,00	4,95	10,48	15,43	46,29
4.7.5.1.25.	GOINFRA	82230	TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO)	UN	4,00	4,95	10,48	15,43	61,72
4.7.5.1.26.	GOINFRA	82233	TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 50 MM (ESGOTO)	UN	1,00	10,87	16,63	27,50	27,50
4.7.5.1.27.	GOINFRA	82235	TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 100 MM (ESGOTO)	UN	1,00	10,97	16,63	27,60	27,60
4.7.5.1.28.	SINAPI	104177	TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	4,00	175,35	12,43	187,78	751,12

ART Nº

UNIDADE ESCOLAR				CÓDIGO INEP
CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL JOAQUIM FRANCISCO DE SOUZA				52005763
OBRA		**DATA**		**CIDADE**
REFORMA E AMPLIAÇÃO		05/11/2025		PIRANHAS
CRE	**ENDEREÇO**	**REFERÊNCIA GOINFRA**		**REFERÊNCIA SINAPI**
CRE-PIRANHAS	AV. RAUL NAVES 262 262 , Setor Palmares, CEP:76230-000	ABR/2025	DESONERADA	JUL/2025 DESONERADA
ÁREA EXISTENTE (M²)	**ÁREA A CONSTRUIR (M²)**	**ÁREA A DEMOLIR (M²)**		**ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)**
933,39	373,98	122,14		1185,23

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	TABELA	CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	MAT	MO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
4.7.5.1.29.	GOINFRA	81885	TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 MM (ESGOTO)	UN	1,00	8,96	2,52	11,48	11,48
4.7.5.1.30.	COMPOSIÇÃO	COMP 868_SEE	VÁLVULA DE ADMISSÃO DE AR (VAA50) (COT)	UN	3,00	132,64	18,08	150,72	452,16
4.7.5.2.			*TUBULAÇÃO*						*282,36*
4.7.5.2.1.	GOINFRA	82302	TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM	M	10,00	10,93	10,85	21,78	217,80
4.7.5.2.2.	SINAPI	89509	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	2,80	16,26	6,80	23,06	64,56
4.7.5.3.			*TUBULAÇÃO (ENTERRADO)*						*1.525,38*
4.7.5.3.1.	GOINFRA	82301	TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM	M	4,00	6,26	8,67	14,93	59,72
4.7.5.3.2.	SINAPI	89509	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	18,00	16,26	6,80	23,06	415,08
4.7.5.3.3.	SINAPI	89511	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	4,00	28,84	10,53	39,37	157,48
4.7.5.3.4.	SINAPI	90696	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	6,00	146,32	2,53	148,85	893,10
4.7.6.			***ÁGUA FRIA, ALIMENTAÇÃO E EXTRAVASÃO***						***68.621,68***
4.7.6.1.			*METAIS*						*1.813,42*
4.7.6.1.1.	COMPOSIÇÃO	SDC-ESC-085	Ducha higiênica cromada - BASEADO EM CPOS/CDHU (44.03.360)	UN	2,00	536,45	18,08	554,53	1.109,06
4.7.6.1.2.	GOINFRA	80688	CUBA INOX 46X30X15CM E=0,6MM-AÇO 304 (CUBA Nº 1)	UN	4,00	162,00	14,09	176,09	704,36
4.7.6.2.			*LOUÇAS*						*527,78*
4.7.6.2.1.	GOINFRA	80543	LAVATÓRIO DE CANTO SEM COLUNA	UN	2,00	204,58	59,31	263,89	527,78
4.7.6.3.			*CONEXÕES PVC*						*5.243,00*
4.7.6.3.1.	GOINFRA	81065	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 20X1/2"	UN	12,00	0,90	3,24	4,14	49,68
4.7.6.3.2.	GOINFRA	81066	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4"	UN	8,00	1,06	3,24	4,30	34,40
4.7.6.3.3.	GOINFRA	81067	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 32X1"	UN	2,00	2,28	3,24	5,52	11,04
4.7.6.3.4.	GOINFRA	81068	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 40X1 1/4"	UN	2,00	4,26	5,05	9,31	18,62
4.7.6.3.5.	GOINFRA	81069	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 50MMX1.1/2"	UN	8,00	5,07	5,05	10,12	80,96
4.7.6.3.6.	GOINFRA	81071	ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 75X2.1/2"	UN	6,00	23,99	6,68	30,67	184,02
4.7.6.3.7.	GOINFRA	81161	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL CURTA 25 X 20 MM	UN	3,00	0,56	3,24	3,80	11,40
4.7.6.3.8.	GOINFRA	81162	BUCHA DE REDUCAO SOLDÁVEL CURTA 32 X 25 MM	UN	1,00	1,14	3,24	4,38	4,38
4.7.6.3.9.	GOINFRA	81163	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL CURTA 40 X 32 MM	UN	2,00	2,23	5,05	7,28	14,56
4.7.6.3.10.	SINAPI	103958	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 40 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	7,16	2,76	9,92	19,84
4.7.6.3.11.	GOINFRA	81165	BUCHA DE REDUCAO SOLDÁVEL CURTA 60 X 50 mm	UN	2,00	6,51	6,50	13,01	26,02
4.7.6.3.12.	GOINFRA	81166	BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA 75 X 60 mm	UN	1,00	17,86	6,68	24,54	24,54
4.7.6.3.13.	GOINFRA	81179	BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 25 mm	UN	1,00	4,83	5,05	9,88	9,88
4.7.6.3.14.	GOINFRA	81185	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA 75 X 50 MM	UN	1,00	18,98	6,68	25,66	25,66
4.7.6.3.15.	COMPOSIÇÃO	COMP 057_SEE	BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 85 X 60 mm (GOINFRA + SINAPI)	UN	1,00	33,67	6,68	40,35	40,35
4.7.6.3.16.	GOINFRA	81303	JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 32 MM	UN	2,00	5,73	6,50	12,23	24,46
4.7.6.3.17.	GOINFRA	81305	JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 50 MM	UN	2,00	10,23	10,12	20,35	40,70
4.7.6.3.18.	GOINFRA	81306	JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 60 MM	UN	4,00	36,48	10,12	46,60	186,40
4.7.6.3.19.	GOINFRA	81307	JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 75 MM	UN	2,00	66,99	13,37	80,36	160,72
4.7.6.3.20.	GOINFRA	81308	JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 85 MM	UN	2,00	88,32	13,37	101,69	203,38
4.7.6.3.21.	GOINFRA	81320	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 20 MM	UN	10,00	0,73	6,50	7,23	72,30
4.7.6.3.22.	GOINFRA	81321	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM	UN	15,00	0,92	6,50	7,42	111,30
4.7.6.3.23.	GOINFRA	81322	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM (1")	UN	3,00	2,26	6,50	8,76	26,28
4.7.6.3.24.	GOINFRA	81324	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 mm (MARROM)	UN	10,00	5,33	10,12	15,45	154,50
4.7.6.3.25.	GOINFRA	81325	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 60 mm	UN	6,00	26,01	10,12	36,13	216,78
4.7.6.3.26.	GOINFRA	81326	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 75 mm	UN	8,00	101,11	13,37	114,48	915,84
4.7.6.3.27.	GOINFRA	81327	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 85 mm	UN	9,00	120,17	13,37	133,54	1.201,86
4.7.6.3.28.	GOINFRA	81368	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO 20 X 1/2"	UN	6,00	6,53	4,07	10,60	63,60
4.7.6.3.29.	GOINFRA	81360	JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDÁVEL COM BUCHA LATAO 25X1/2"	UN	2,00	6,20	4,12	10,32	20,64
4.7.6.3.30.	GOINFRA	81102	LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm	UN	6,00	0,97	3,24	4,21	25,26
4.7.6.3.31.	GOINFRA	81103	LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 32 mm	UN	3,00	2,67	3,24	5,91	17,73
4.7.6.3.32.	GOINFRA	81107	LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 75 mm	UN	6,00	25,45	6,68	32,13	192,78
4.7.6.3.33.	GOINFRA	81108	LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 85 mm	UN	5,00	42,28	6,68	48,96	244,80
4.7.6.3.34.	GOINFRA	81146	LUVA DE REDUÇÃO SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO 25 X 3/4" (AZUL)	UN	2,00	6,30	5,42	11,72	23,44
4.7.6.3.35.	GOINFRA	80512	TUBO DE DESCIDA PARA CAIXA DE DESCARGA (LONGO 1 1/4")	UN	2,00	14,24	11,57	25,81	51,62
4.7.6.3.36.	GOINFRA	81420	TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 25 X 20 mm	UN	3,00	3,26	6,86	10,12	30,36
4.7.6.3.37.	GOINFRA	81421	TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 32 X 25 mm	UN	2,00	7,73	6,86	14,59	29,18
4.7.6.3.38.	GOINFRA	81426	TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 40 mm	UN	1,00	22,48	10,85	33,33	33,33
4.7.6.3.39.	COMPOSIÇÃO	SDC-ESC-HID-007	TE DE REDUCAO 90 PVC SOLDAVEL 60 x 50mm - BASEADO EM SBC (055128)	UN	1,00	47,96	19,20	67,16	67,16
4.7.6.3.40.	COMPOSIÇÃO	SDC-ESC-HID-009	Tê de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 75 x 60mm - BASEADO EM ORSE (1184)	UN	1,00	145,00	15,59	160,59	160,59
4.7.6.3.41.	COMPOSIÇÃO	SDC-ESC-HID-011	Tê de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 85 x 75mm - Baseado em ORSE (1186)	UN	1,00	60,79	15,59	76,38	76,38
4.7.6.3.42.	GOINFRA	81402	TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM	UN	1,00	1,50	6,86	8,36	8,36
4.7.6.3.43.	GOINFRA	81405	TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM	UN	1,00	14,27	10,85	25,12	25,12
4.7.6.3.44.	GOINFRA	81407	TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 75 MM	UN	2,00	67,12	16,27	83,39	166,78
4.7.6.3.45.	GOINFRA	81408	TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 85 MM	UN	1,00	119,73	16,27	136,00	136,00
4.7.6.4.			*TUBULAÇÃO*						*4.468,97*
4.7.6.4.1.	GOINFRA	81002	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 20 MM	M	9,00	3,62	3,21	6,83	61,47
4.7.6.4.2.	GOINFRA	81003	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM	M	48,00	3,73	4,33	8,06	386,88
4.7.6.4.3.	GOINFRA	81006	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 50 MM	M	29,00	14,78	8,05	22,83	662,07
4.7.6.4.4.	GOINFRA	81007	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 60 MM	M	13,00	27,75	10,73	38,48	500,24
4.7.6.4.5.	GOINFRA	81008	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 75 MM	M	7,00	44,25	14,68	58,93	412,51
4.7.6.4.6.	GOINFRA	81009	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 85 MM	M	35,00	52,70	17,18	69,88	2.445,80
4.7.6.5.			*TUBULAÇÃO (ENTERRADO)*						*4.674,45*
4.7.6.5.1.	GOINFRA	81002	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 20 MM	M	7,00	3,62	3,21	6,83	47,81
4.7.6.5.2.	GOINFRA	81003	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM	M	9,00	3,73	4,33	8,06	72,54
4.7.6.5.3.	GOINFRA	81004	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 32 MM	M	17,00	7,97	4,66	12,63	214,71
4.7.6.5.4.	GOINFRA	81005	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 40 MM	M	1,00	12,34	7,15	19,49	19,49
4.7.6.5.5.	GOINFRA	81006	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 50 MM	M	6,00	14,78	8,05	22,83	136,98
4.7.6.5.6.	GOINFRA	81007	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 60 MM	M	5,00	27,75	10,73	38,48	192,40
4.7.6.5.7.	GOINFRA	81008	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 75 MM	M	44,00	44,25	14,68	58,93	2.592,92
4.7.6.5.8.	GOINFRA	81009	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 85 MM	M	20,00	52,70	17,18	69,88	1.397,60
4.7.6.6.			*RESERVATÓRIO*						*51.894,06*
4.7.6.6.1.	COMPOSIÇÃO	SDC-ESC-HID-020	RESERVATORIO METALICO TIPO TAÇA EM AÇO PATINÁVEL - V=30M3-COLUNA SECA H=6M+FUNDAÇÃO+LOGOTIPO - BASEADO DA AGETOP CIVIL (081883)	UN	1,00	49.740,08	2.153,98	51.894,06	51.894,06
4.7.7.			***DRENAGEM***						***24.337,25***
4.7.7.1.			*CAIXAS DE INSPEÇÃO*						*1.851,32*

ART Nº

UNIDADE ESCOLAR			CÓDIGO INEP
CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL JOAQUIM FRANCISCO DE SOUZA			52005763
OBRA		**DATA**	**CIDADE**
REFORMA E AMPLIAÇÃO		05/11/2025	PIRANHAS
CRE	**ENDEREÇO**	**REFERÊNCIA GOINFRA**	**REFERÊNCIA SINAPI**
CRE-PIRANHAS	AV. RAUL NAVES 262 262 , Setor Palmares, CEP:76230-000	ABR/2025 DESONERADA	JUL/2025 DESONERADA
ÁREA EXISTENTE (M²)	**ÁREA A CONSTRUIR (M²)**	**ÁREA A DEMOLIR (M²)**	**ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)**
933,39	373,98	122,14	1185,23

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	TABELA	CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	MAT	MO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
4.7.7.1.1.	GOINFRA	81830	CAIXA DE INSPEÇÃO - LASTRO DE CONCRETO (COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE) 20 MPA E=5CM PARA O FUNDO	M3	0,16	416,93	409,55	826,48	132,23
4.7.7.1.2.	GOINFRA	81831	CAIXA DE INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM REVESTIMENTO INTERNO EM REBOCO PAULISTA A-14 (COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE)	M2	9,60	65,81	84,14	149,95	1.439,52
4.7.7.1.3.	GOINFRA	81829	CAIXA DE INSPEÇÃO - TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM	M2	3,24	67,96	18,33	86,29	279,57
4.7.7.2.			*PVC SÉRIE R*						*11.398,46*
4.7.7.2.1.	SINAPI	104179	CAP, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 06/2022	UN	4,00	82,31	3,10	85,41	341,64
4.7.7.2.2.	COMPOSIÇÃO	COMP 091_SEE	RALO SEMI-ESFERICO FOFO TP ABACAXI D = 100MM (GOINFRA + SINAPI)	UN	3,00	21,74	32,55	54,29	162,87
4.7.7.2.3.	COMPOSIÇÃO	COMP 074_SEE	RALO SEMI-ESFERICO FoFo TP ABACAXI D = 150MM (GOINFRA + SINAPI)	UN	4,00	51,07	32,55	83,62	334,48
4.7.7.2.4.	SINAPI	104168	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 06/2022	UN	9,00	113,85	9,31	123,16	1.108,44
4.7.7.2.5.	SINAPI	89529	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 06/2022	UN	7,00	33,29	4,61	37,90	265,30
4.7.7.2.6.	SINAPI	104167	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 06/2022	UN	10,00	117,08	9,31	126,39	1.263,90
4.7.7.2.7.	SINAPI	89698	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 06/2022	UN	2,00	248,00	22,52	270,52	541,04
4.7.7.2.8.	SINAPI	89671	LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 06/2022	UN	20,00	39,27	6,51	45,78	915,60
4.7.7.2.9.	SINAPI	104171	LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 06/2022	UN	4,00	90,96	6,21	97,17	388,68
4.7.7.2.10.	SINAPI	89669	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 06/2022	UN	7,00	26,72	6,51	33,23	232,61
4.7.7.2.11.	SINAPI	89677	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 06/2022	UN	19,00	67,33	11,26	78,59	1.493,21
4.7.7.2.12.	SINAPI	89701	TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 06/2022	UN	3,00	179,21	22,52	201,73	605,19
4.7.7.2.13.	SINAPI	89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 06/2022	M	10,00	31,01	2,71	33,72	337,20
4.7.7.2.14.	SINAPI	104166	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 06/2022	M	45,00	66,67	9,07	75,74	3.408,30
4.7.7.3.			*PVC SÉRIE R (ENTERRADO)*						*9.906,74*
4.7.7.3.1.	SINAPI	89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 06/2022	M	196,00	31,01	2,71	33,72	6.609,12
4.7.7.3.2.	SINAPI	104166	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 06/2022	M	13,00	66,67	9,07	75,74	984,62
4.7.7.3.3.	SINAPI	90697	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 01/2021	M	10,00	228,44	2,86	231,30	2.313,00
4.7.7.4.			*CLIMATIZAÇÃO - PVC SOLDÁVEL*						*465,39*
4.7.7.4.1.	GOINFRA	81162	BUCHA DE REDUCAO SOLDÁVEL CURTA 32 X 25 MM	UN	2,00	1,14	3,24	4,38	8,76
4.7.7.4.2.	GOINFRA	81303	JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 32 MM	UN	13,00	5,73	6,50	12,23	158,99
4.7.7.4.3.	GOINFRA	81321	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM	UN	3,00	0,92	6,50	7,42	22,26
4.7.7.4.4.	GOINFRA	81322	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM (1")	UN	4,00	2,26	6,50	8,76	35,04
4.7.7.4.5.	GOINFRA	81369	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO 25 X 3/4"	UN	4,00	7,13	4,12	11,25	45,00
4.7.7.4.6.	GOINFRA	81103	LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 32 mm	UN	4,00	2,67	3,24	5,91	23,64
4.7.7.4.7.	GOINFRA	81421	TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 32 X 25 mm	UN	2,00	7,73	6,86	14,59	29,18
4.7.7.4.8.	GOINFRA	81403	TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM	UN	1,00	4,54	6,86	11,40	11,40
4.7.7.4.9.	GOINFRA	81003	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM	M	10,00	3,73	4,33	8,06	80,60
4.7.7.4.10.	GOINFRA	81004	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 32 MM	M	4,00	7,97	4,66	12,63	50,52
4.7.7.5.			*CLIMATIZAÇÃO - PVC SOLDÁVEL (ENTERRADO)*						*715,34*
4.7.7.5.1.	GOINFRA	81003	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM	M	1,00	3,73	4,33	8,06	8,06
4.7.7.5.2.	GOINFRA	81004	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 32 MM	M	56,00	7,97	4,66	12,63	707,28
4.8.			**ALVENARIAS E DIVISÓRIAS**						**22.062,30**
4.8.1.			***ALVENARIAS DE TIJOLO CERÂMICO***						***20.329,81***
4.8.1.0.1.	GOINFRA	100160	ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3)	M2	365,71	28,34	27,25	55,59	20.329,81
4.8.2.			***ANDAIME***						***585,65***
4.8.2.0.1.	GOINFRA	60104	ANDAIME METALICO TORRE (ALUGUEL/MES)	MXMES	8,80	32,97	3,04	36,01	316,88
4.8.2.0.2.	GOINFRA	60105	ANDAIME METALICO FACHADEIRO (ALUGUEL/MES)	M2XMES	11,56	19,39	3,86	23,25	268,77
4.8.3.			***ENCUNHAMENTO***						***1.146,84***
4.8.3.0.1.	SINAPI	93200	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF 03/2024	M	93,85	4,81	7,41	12,22	1.146,84
4.9.			**IMPERMEABILIZAÇÃO**						**13.175,37**
4.9.1.			***LAJES - CASA DE BOMBAS***						***320,51***
4.9.1.0.1.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	5,21	30,59	10,89	41,48	216,11
4.9.1.0.2.	GOINFRA	120207	PROTECAO MECANICA (1:3) E=2 CM	M2	5,21	10,19	9,85	20,04	104,40
4.9.2.			***LAJES - SUBESTAÇÃO***						***84,89***
4.9.2.0.1.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	1,38	30,59	10,89	41,48	57,24
4.9.2.0.2.	GOINFRA	120207	PROTECAO MECANICA (1:3) E=2 CM	M2	1,38	10,19	9,85	20,04	27,65
4.9.3.			***SAPATAS - COBERTURA 05***						***388,25***
4.9.3.0.1.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	9,36	30,59	10,89	41,48	388,25
4.9.4.			***SAPATAS - LABORATÓRIOS***						***2.361,87***
4.9.4.0.1.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	56,94	30,59	10,89	41,48	2.361,87
4.9.5.			***VIGAS DE EMBASAMENTO - LABORATÓRIOS***						***3.800,69***
4.9.5.0.1.	GOINFRA	120902	IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM	M2	112,68	12,63	21,10	33,73	3.800,69
4.9.6.			***EMBASAMENTO - LABORATÓRIOS***						***664,50***
4.9.6.0.1.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	16,02	30,59	10,89	41,48	664,50
4.9.7.			***PILARES - LABORATÓRIOS***						***1.178,03***
4.9.7.0.1.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	28,40	30,59	10,89	41,48	1.178,03
4.9.8.			***SAPATAS - BANHEIROS***						***746,64***
4.9.8.0.1.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	18,00	30,59	10,89	41,48	746,64
4.9.9.			***VIGAS BALDRAMES - BANHEIROS***						***618,27***
4.9.9.0.1.	GOINFRA	120902	IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM	M2	18,33	12,63	21,10	33,73	618,27
4.9.10.			***PILARES - BANHEIROS***						***110,33***
4.9.10.0.1.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	2,66	30,59	10,89	41,48	110,33
4.9.11.			***IMPERMEABILIZAÇÃO - PISOS E PAREDES***						***2.901,39***
4.9.11.1.			*PISOS*						*2.251,13*
4.9.11.1.1.	GOINFRA	120208	IMPERMEABILIZACAO - ARGAMASSA SINTÉTICA SEMI-FLEXIVEL	M2	63,11	22,88	12,79	35,67	2.251,13
4.9.11.2.			*PAREDES*						*650,26*
4.9.11.2.1.	GOINFRA	120208	IMPERMEABILIZACAO - ARGAMASSA SINTÉTICA SEMI-FLEXIVEL	M2	18,23	22,88	12,79	35,67	650,26
4.10.			**ESTRUTURAS METÁLICAS**						**94.416,59**
4.10.1.			***COBERTURA 01***						***73.450,16***
4.10.1.0.1.	GOINFRA	150204	ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO	KG	4.079,81	17,22	0,00	17,22	70.254,32

ART Nº

UNIDADE ESCOLAR				CÓDIGO INEP
CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL JOAQUIM FRANCISCO DE SOUZA				52005763
OBRA		**DATA**		**CIDADE**
REFORMA E AMPLIAÇÃO		05/11/2025		PIRANHAS
CRE	**ENDEREÇO**	**REFERÊNCIA GOINFRA**		**REFERÊNCIA SINAPI**
CRE-PIRANHAS	AV. RAUL NAVES 262 262 , Setor Palmares, CEP:76230-000	ABR/2025	DESONERADA	JUL/2025 DESONERADA
ÁREA EXISTENTE (M²)	**ÁREA A CONSTRUIR (M²)**	**ÁREA A DEMOLIR (M²)**		**ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)**
933,39	373,98	122,14		1185,23

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	TABELA	CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	MAT	MO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
4.10.1.0.2.	COMPOSIÇÃO	SDC-ESC-MET-006	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHUMBADOR MECÂNICO, DN 3/8" X 63MM - BASEADO EM ORSE (9819)	UN	54,00	2,52	0,20	2,72	146,88
4.10.1.0.3.	COMPOSIÇÃO	SDC-ESC-303	PARAFUSO AUTOBROCANTE 1/4-14 X3 1/4" - BASEADA DA ORSE (11034)	UN	768,00	3,77	0,20	3,97	3.048,96
4.10.2.			***COBERTURA 05***						***17.889,64***
4.10.2.0.1.	GOINFRA	150204	ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO	KG	989,09	17,22	0,00	17,22	17.032,12
4.10.2.0.2.	COMPOSIÇÃO	SDC-ESC-303	PARAFUSO AUTOBROCANTE 1/4-14 X3 1/4" - BASEADA DA ORSE (11034)	UN	216,00	3,77	0,20	3,97	857,52
4.10.3.			***COBERTURA 09***						***3.076,79***
4.10.3.0.1.	GOINFRA	150204	ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO	KG	170,81	17,22	0,00	17,22	2.941,34
4.10.3.0.2.	COMPOSIÇÃO	SDC-ESC-017	PARAFUSO AUTOBROCANTE 1/4-14 X7/8" - BASEADA DA ORSE (11034)	UN	80,00	0,64	0,20	0,84	67,20
4.10.3.0.3.	COMPOSIÇÃO	SDC-ESC-018	PARAFUSO AUTOBROCANTE 12-14 X3/4" - BASEADA DA ORSE (11034)	UN	75,00	0,71	0,20	0,91	68,25
4.11.			**COBERTURAS**						**67.945,11**
4.11.1.			***ISOTELHA***						***62.930,40***
4.11.1.0.1.	COMPOSIÇÃO	COMP 1000_SEE	TELHAMENTO COM TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM , PIR 40 MM, ACABAMENTO COM FORRO BRANCO NA FACE INFERIOR, ISOESTE OU SIMILAR, INCLUSO IÇAMENTO E EXCLUSO TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + SINAPI + COT)	M2	260,37	201,52	2,14	203,66	53.026,95
4.11.1.0.2.	COMPOSIÇÃO	COMP 1002_SEE	CUMEEIRA PARA TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM, ISOESTE OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + COT)	M	45,50	166,10	2,88	168,98	7.688,59
4.11.1.0.3.	COMPOSIÇÃO	COMP 1003_SEE	ACABAMENTO FRONTAL PARA TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM, ISOESTE OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + COT)	M	17,90	21,48	4,33	25,81	461,99
4.11.1.0.4.	COMPOSIÇÃO	COMP 1004_SEE	ACABAMENTO LATERAL PARA TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM, ISOESTE OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE + COT)	M	51,54	29,68	4,33	34,01	1.752,87
4.11.2.			***TELHA ONDULADA***						***1.102,46***
4.11.2.0.1.	GOINFRA	160966	COBERTURA COM TELHA GALVANIZADA ONDULADA 0,5 MM COM ACESSÓRIOS	M2	14,84	68,51	5,78	74,29	1.102,46
4.11.3.			***CALHAS***						***3.912,25***
4.11.3.0.1.	GOINFRA	160600	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº 26	M2	39,15	44,71	55,22	99,93	3.912,25
4.12.			**ESQUADRIAS DE MADEIRA**						**1.475,74**
4.12.1.			***PORTAS***						***1.475,74***
4.12.1.0.1.	GOINFRA	170103	PORTA LISA 80x210 C/PORTAL E ALISAR S/FERRAGENS	UN	2,00	590,83	147,04	737,87	1.475,74
4.13.			**ESQUADRIAS METÁLICAS**						**16.187,95**
4.13.1.			***PORTAS***						***7.088,42***
4.13.1.0.1.	GOINFRA	180308	PORTÃO DE ABRIR DE 02 FOLHAS EM CHAPA 14 / GRADE DE FERRO PT-7 C/FERRAGENS	M2	3,36	614,61	45,16	659,77	2.216,82
4.13.1.0.2.	GOINFRA	180504	PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM VENEZIANA PF-4 C/FERRAGENS	M2	1,68	530,70	44,39	575,09	966,15
4.13.1.0.3.	GOINFRA	180491	PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METÁLICA PF-1B C/FERRAGENS	M2	6,89	522,44	44,39	566,83	3.905,45
4.13.2.			***GRADIL***						***1.991,55***
4.13.2.0.1.	GOINFRA	180310	GRADE DE PROTECAO EM CANTONEIRA/FERRO QUADRADO GP3-GP4	M2	7,13	241,75	37,57	279,32	1.991,55
4.13.3.			***JANELAS***						***7.107,98***
4.13.3.0.1.	GOINFRA	180404	JANELA BASCULANTE EM CHAPA J17, J18 e J19 C/FERRAGENS	M2	18,72	332,22	47,48	379,70	7.107,98
4.14.			**VIDROS**						**3.385,32**
4.14.0.0.1.	GOINFRA	190102	VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO	M2	18,72	180,84	0,00	180,84	3.385,32
4.15.			**REVESTIMENTO DE PAREDE**						**23.302,17**
4.15.1.			***REVESTIMENTO EM ARGAMASSA***						***16.669,39***
4.15.1.0.1.	GOINFRA	200150	CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML)	M2	714,83	4,16	1,16	5,32	3.802,89
4.15.1.0.2.	GOINFRA	200403	REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3)	M2	649,93	2,85	14,68	17,53	11.393,27
4.15.1.0.3.	GOINFRA	200201	EMBOÇO (1CI:4 ARML)	M2	64,90	9,15	13,55	22,70	1.473,23
4.15.2.			***REVESTIMENTO EM CERÂMICA***						***6.632,78***
4.15.2.0.1.	COMPOSIÇÃO	COMP 884_SEE	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO PORCELANATO 30X60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)	M2	64,90	77,03	25,17	102,20	6.632,78
4.16.			**FORROS**						**15.290,59**
4.16.0.0.1.	GOINFRA	210498	FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS SECAS ESPESSURA DE 12,5MM	M2	231,69	50,47	12,57	63,04	14.605,73
4.16.0.0.2.	GOINFRA	210499	FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS MOLHADAS, ESPESSURA DE 12,5 MM	M2	9,22	61,71	12,57	74,28	684,86
4.17.			**REVESTIMENTO DE PISO**						**38.428,39**
4.17.1.			***REVESTIMENTO EM LADRILHO***						***485,51***
4.17.1.0.1.	COMPOSIÇÃO	COMP 912_SEE	PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TÁTIL - ALERTA OU DIRECIONAL (GOINFRA)	M2	2,44	192,84	6,14	198,98	485,51
4.17.2.			***REVESTIMENTO EM GRANITINA***						***37.942,88***
4.17.2.0.1.	COMPOSIÇÃO	COMP 754_SEE	GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)	M2	220,06	95,07	21,38	116,45	25.625,98
4.17.2.0.2.	GOINFRA	220101	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE)	M2	220,06	26,26	11,01	37,27	8.201,63
4.17.2.0.3.	SINAPI	97087	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	M2	220,06	2,01	0,37	2,38	523,74
4.17.2.0.4.	COMPOSIÇÃO	COMP 757_SEE	RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)	M	116,76	30,43	0,33	30,76	3.591,53
4.18.			**FERRAGENS**						**15.712,71**
4.18.0.0.1.	SINAPI	91306	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00	160,84	21,07	181,91	363,82
4.18.0.0.2.	GOINFRA	230202	DOBRADIÇA 3" X 3 1/2" CROMADA	UN	6,00	10,61	9,04	19,65	117,90
4.18.0.0.3.	GOINFRA	71764	MÃO FRANCESA SIMPLES LARGURA DE 50 MM	UN	6,00	4,56	5,78	10,34	62,04
4.18.0.0.4.	COMPOSIÇÃO	COMP 451_SEE	PLACAS EM BRAILE PARA IDENTIFICAÇÃO DE PORTAS/NOMEAR AMBIENTES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)	UN	12,00	101,96	0,00	101,96	1.223,52
4.18.0.0.5.	SINAPI	100875	BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	1.040,59	33,31	1.073,90	2.147,80
4.18.0.0.6.	GOINFRA	230176	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 80 CM	UN	4,00	145,82	12,65	158,47	633,88
4.18.0.0.7.	SINAPI	100863	BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	2,00	569,72	37,49	607,21	1.214,42
4.18.0.0.8.	SINAPI	100867	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	310,47	24,99	335,46	1.341,84
4.18.0.0.9.	SINAPI	100874	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	291,47	24,99	316,46	1.265,84
4.18.0.0.10.	COMPOSIÇÃO	SDC-ESC-ARQ-006	REVESTIMENTO EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL PARA PROTEÇÃO DE PORTAS - BASEADO EM CPOS/CDHU (30.04.060)	M²	5,25	1.398,41	0,00	1.398,41	7.341,65
4.19.			**PINTURA**						**25.562,90**
4.19.1.			***EMASSAMENTO - PAREDES E TETOS***						***6.669,00***
4.19.1.0.1.	GOINFRA	261300	EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS	M2	552,07	2,75	9,33	12,08	6.669,00
4.19.2.			***PAREDES***						***9.311,17***
4.19.2.0.1.	GOINFRA	261000	PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR	M2	360,51	5,39	7,57	12,96	4.672,20
4.19.2.0.2.	GOINFRA	261001	PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS	M2	168,83	4,23	7,53	11,76	1.985,44
4.19.2.0.3.	GOINFRA	261550	PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS C/SELADOR	M2	168,80	7,22	8,50	15,72	2.653,53
4.19.3.			***TETOS***						***2.189,87***
4.19.3.0.1.	GOINFRA	261307	PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR	M2	240,91	3,66	5,43	9,09	2.189,87
4.19.4.			***ESQUADRIAS METÁLICAS***						***2.130,14***
4.19.4.0.1.	GOINFRA	261602	PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO	M2	83,93	11,12	14,26	25,38	2.130,14
4.19.5.			***ESQUADRIAS MADEIRAS***						***219,51***
4.19.5.0.1.	GOINFRA	261560	PINTURA ESMALTE SINTETICO 2 DEMÃOS EM ESQ. MADEIRA	M2	10,33	6,99	14,26	21,25	219,51
4.19.6.			***ESTRUTURA METÁLICA***						***5.043,21***

ART Nº

UNIDADE ESCOLAR				CÓDIGO INEP
CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL JOAQUIM FRANCISCO DE SOUZA				52005763
OBRA		**DATA**		**CIDADE**
REFORMA E AMPLIAÇÃO		05/11/2025		PIRANHAS
CRE	**ENDEREÇO**	**REFERÊNCIA GOINFRA**		**REFERÊNCIA SINAPI**
CRE-PIRANHAS	AV. RAUL NAVES 262 262 , Setor Palmares, CEP:76230-000	ABR/2025	DESONERADA	JUL/2025 DESONERADA
ÁREA EXISTENTE (M²)	**ÁREA A CONSTRUIR (M²)**	**ÁREA A DEMOLIR (M²)**		**ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)**
933,39	373,98	122,14		1185,23

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	TABELA	CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	MAT	MO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
4.19.6.1.			*COBERTURA 01*						*4.155,23*
4.19.6.1.1.	GOINFRA	261609	PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS	M2	335,37	8,61	3,78	12,39	4.155,23
4.19.6.2.			*COBERTURA 05*						*707,71*
4.19.6.2.1.	GOINFRA	261609	PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS	M2	57,12	8,61	3,78	12,39	707,71
4.19.6.3.			*COBERTURA 09*						*180,27*
4.19.6.3.1.	GOINFRA	261609	PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS	M2	14,55	8,61	3,78	12,39	180,27
4.20.			**DIVERSOS**						**23.230,13**
4.20.1.			***BANCADAS, PEITORIL E DIVISÓRIAS***						***20.039,09***
4.20.1.1.			*BANCADAS*						*17.883,53*
4.20.1.1.1.	GOINFRA	271608	BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO	M2	28,36	458,57	49,82	508,39	14.417,94
4.20.1.1.2.	COMPOSIÇÃO	COMP 224_SEE	PRATELEIRA, ACABAMENTO EM GRANITO CINZA ANDORINHA - ESPESSURA 2CM, CONFORME PROJETO (GOINFRA)	M2	6,60	475,27	49,82	525,09	3.465,59
4.20.1.2.			*PEITORIL*						*2.155,56*
4.20.1.2.1.	SINAPI	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	13,20	144,31	18,99	163,30	2.155,56
4.20.2.			***ACESSÓRIOS SANITÁRIOS***						***558,90***
4.20.2.1.			*DISPENSERS E ACESSÓRIOS*						*558,90*
4.20.2.1.1.	GOINFRA	80532	PORTA PAPEL HIGIÊNICO EM METAL/ACABAMENTO CROMADO	UN	2,00	37,20	12,65	49,85	99,70
4.20.2.1.2.	SINAPI	95547	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	103,86	8,32	112,18	224,36
4.20.2.1.3.	COMPOSIÇÃO	COMP 209_SEE	TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO (GOINFRA + SINAPI)	UN	2,00	108,38	9,04	117,42	234,84
4.20.3.			***GUARDA-CORPO***						***2.308,42***
4.20.3.0.1.	COMPOSIÇÃO	COMP 083_SEE	CORRIMÃO DE PISO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA)	M	12,04	155,56	36,17	191,73	2.308,42
4.20.4.			***PAISAGISMO***						***323,72***
4.20.4.1.			*VEGETAÇÃO*						*323,72*
4.20.4.1.1.	SINAPI	98510	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024	UN	4,00	62,61	18,32	80,93	323,72
5.			**ETAPA 2**		**1,00**				**794.108,13**
5.1.			**SERVIÇOS PRELIMINARES**						**12.733,29**
5.1.1.			***FECHAMENTO DE OBRA***						***11.418,77***
5.1.1.0.1.	SINAPI	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	M2	121,00	70,47	23,90	94,37	11.418,77
5.1.2.			***DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES***						***1.314,52***
5.1.2.0.1.	GOINFRA	20102	DEMOLICAO MANUAL COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO/FIBRA DE VIDRO/SIMILARES C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA	M2	18,35	0,00	3,15	3,15	57,80
5.1.2.0.2.	SINAPI	97627	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	1,40	59,98	115,66	175,64	245,89
5.1.2.0.3.	SINAPI	104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	8,31	66,85	40,48	107,33	891,91
5.1.2.0.4.	SINAPI	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	2,00	4,03	8,72	12,75	25,50
5.1.2.0.5.	GOINFRA	20140	REMOÇÃO MANUAL DE METAL SANITÁRIO (VÁLVULAS/SIFÃO/REGISTROS/TORNEIRAS/OUTROS) COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	UN	4,00	0,00	4,64	4,64	18,56
5.1.2.0.6.	COMPOSIÇÃO	COMP 073_SEE	DEMOLIÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E AFINS C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA (GOINFRA)	H	2,00	0,00	15,79	15,79	31,58
5.1.2.0.7.	GOINFRA	20139	DEMOLIÇÃO MANUAL DE BANCADA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	M2	0,72	0,00	3,94	3,94	2,83
5.1.2.0.8.	GOINFRA	20203	CAPINA - (OBRAS CIVIS)	M2	22,60	0,00	1,79	1,79	40,45
5.2.			**TRANSPORTES**						**2.862,70**
5.2.1.			***BOTA FORA - DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES***						***793,86***
5.2.1.0.1.	GOINFRA	30101	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO INCLUSO A CARGA MANUAL	M3	16,08	39,51	9,86	49,37	793,86
5.2.2.			***TRANSPORTE DAS TELHAS TERMOISOLANTE***						***2.068,84***
5.2.2.0.1.	COMPOSIÇÃO	COMP 1005_SEE	TRANSPORTE PARA TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM, ISOESTE OU SIMILAR DE VARZEA GRANDE - MT PARA O LOCAL DE APLICAÇÃO - CONSIDERAR A DISTÂNCIA EM KM/1000 (COT)	M2.KM/1000	322,25	6,42	0,00	6,42	2.068,84
5.3.			**SERVIÇO EM TERRA**						**18.262,62**
5.3.1.			***MOVIMENTAÇÃO DE TERRA - ELÉTRICA***						***1.206,83***
5.3.1.1.			*TUBULAÇÕES*						*1.206,26*
5.3.1.1.1.	GOINFRA	40101	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS)	M3	10,80	0,00	35,15	35,15	379,62
5.3.1.1.2.	GOINFRA	41140	REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA ESCAVADA	M2	21,60	0,00	2,66	2,66	57,45
5.3.1.1.3.	SINAPI	100323	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	0,65	195,42	43,55	238,97	155,33
5.3.1.1.4.	COMPOSIÇÃO	SDC-ESC-105	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FITA SUBTERRÂNEA PARA SINALIZAÇÃO DE REDES OU TUBULAÇÕES - BASEADO EM SETOP (ED-24042)	M	72,00	1,65	2,88	4,53	326,16
5.3.1.1.5.	SINAPI	104737	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	10,70	9,11	12,02	21,13	226,09
5.3.1.1.6.	GOINFRA	41005	CARGA MECANIZADA	M3	2,15	1,51	0,00	1,51	3,24
5.3.1.1.7.	GOINFRA	41006	TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM	M3KM	21,46	2,72	0,00	2,72	58,37
5.3.1.2.			*CAIXAS*						*0,57*
5.3.1.2.1.	GOINFRA	81833	CAIXA DE INSPEÇÃO - ESCAVAÇÃO MANUAL / REATERRO/ APILOAMENTO DO FUNDO	M3	0,01	0,00	46,42	46,42	0,46
5.3.1.2.2.	GOINFRA	41005	CARGA MECANIZADA	M3	0,01	1,51	0,00	1,51	0,01
5.3.1.2.3.	GOINFRA	41006	TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM	M3KM	0,04	2,72	0,00	2,72	0,10
5.3.2.			***MOVIMENTAÇÃO DE TERRA - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS***						***2.414,54***
5.3.2.1.			*TUBULAÇÕES*						*2.414,54*
5.3.2.1.1.	GOINFRA	40101	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS)	M3	21,60	0,00	35,15	35,15	759,24
5.3.2.1.2.	GOINFRA	41140	REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA ESCAVADA	M2	43,20	0,00	2,66	2,66	114,91
5.3.2.1.3.	SINAPI	100323	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	1,30	195,42	43,55	238,97	310,66
5.3.2.1.4.	COMPOSIÇÃO	SDC-ESC-105	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FITA SUBTERRÂNEA PARA SINALIZAÇÃO DE REDES OU TUBULAÇÕES - BASEADO EM SETOP (ED-24042)	M	144,00	1,65	2,88	4,53	652,32
5.3.2.1.5.	SINAPI	104737	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	21,24	9,11	12,02	21,13	448,80
5.3.2.1.6.	GOINFRA	41005	CARGA MECANIZADA	M3	4,48	1,51	0,00	1,51	6,76
5.3.2.1.7.	GOINFRA	41006	TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM	M3KM	44,80	2,72	0,00	2,72	121,85
5.3.3.			***MOVIMENTAÇÃO DE TERRA - CABEAMENTO ESTRUTURADO***						***334,83***
5.3.3.1.			*TUBULAÇÕES*						*334,83*
5.3.3.1.1.	GOINFRA	40101	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS)	M3	3,00	0,00	35,15	35,15	105,45
5.3.3.1.2.	GOINFRA	41140	REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA ESCAVADA	M2	6,00	0,00	2,66	2,66	15,96
5.3.3.1.3.	SINAPI	100323	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	0,18	195,42	43,55	238,97	43,01
5.3.3.1.4.	COMPOSIÇÃO	SDC-ESC-105	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FITA SUBTERRÂNEA PARA SINALIZAÇÃO DE REDES OU TUBULAÇÕES - BASEADO EM SETOP (ED-24042)	M	20,00	1,65	2,88	4,53	90,60
5.3.3.1.5.	SINAPI	104737	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	2,98	9,11	12,02	21,13	62,96
5.3.3.1.6.	GOINFRA	41005	CARGA MECANIZADA	M3	0,59	1,51	0,00	1,51	0,89
5.3.3.1.7.	GOINFRA	41006	TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM	M3KM	5,87	2,72	0,00	2,72	15,96

UNIDADE ESCOLAR				CÓDIGO INEP
CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL JOAQUIM FRANCISCO DE SOUZA				52005763
OBRA		**DATA**		**CIDADE**
REFORMA E AMPLIAÇÃO		05/11/2025		PIRANHAS
CRE	**ENDEREÇO**	**REFERÊNCIA GOINFRA**		**REFERÊNCIA SINAPI**
CRE-PIRANHAS	AV. RAUL NAVES 262 262 , Setor Palmares, CEP:76230-000	ABR/2025	DESONERADA	JUL/2025 DESONERADA
ÁREA EXISTENTE (M²)	**ÁREA A CONSTRUIR (M²)**	**ÁREA A DEMOLIR (M²)**		**ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)**
933,39	373,98	122,14		1185,23

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	TABELA	CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	MAT	MO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
5.3.4.			***MOVIMENTAÇÃO DE TERRA - HIDROSSANITÁRIO***						***4.819,83***
5.3.4.1.			*TUBULAÇÕES*						*4.784,38*
5.3.4.1.1.	GOINFRA	40101	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS)	M3	42,60	0,00	35,15	35,15	1.497,39
5.3.4.1.2.	GOINFRA	41140	REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA ESCAVADA	M2	85,20	0,00	2,66	2,66	226,63
5.3.4.1.3.	SINAPI	100323	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	2,56	195,42	43,55	238,97	611,76
5.3.4.1.4.	COMPOSIÇÃO	SDC-ESC-105	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FITA SUBTERRÂNEA PARA SINALIZAÇÃO DE REDES OU TUBULAÇÕES - BASEADO EM SETOP (ED-24042)	M	284,00	1,65	2,88	4,53	1.286,52
5.3.4.1.5.	SINAPI	104737	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	39,72	9,11	12,02	21,13	839,28
5.3.4.1.6.	GOINFRA	41005	CARGA MECANIZADA	M3	11,24	1,51	0,00	1,51	16,97
5.3.4.1.7.	GOINFRA	41006	TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM	M3KM	112,44	2,72	0,00	2,72	305,83
5.3.4.2.			*CAIXAS*						*35,45*
5.3.4.2.1.	GOINFRA	81833	CAIXA DE INSPEÇÃO - ESCAVAÇÃO MANUAL / REATERRO/ APILOAMENTO DO FUNDO	M3	0,43	0,00	46,42	46,42	19,96
5.3.4.2.2.	GOINFRA	41005	CARGA MECANIZADA	M3	0,54	1,51	0,00	1,51	0,81
5.3.4.2.3.	GOINFRA	41006	TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM	M3KM	5,40	2,72	0,00	2,72	14,68
5.3.5.			***MOVIMENTAÇÃO DE TERRA - DRENAGEM***						***2.993,99***
5.3.5.1.			*TUBULAÇÕES*						*2.613,00*
5.3.5.1.1.	GOINFRA	40101	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS)	M3	23,33	0,00	35,15	35,15	820,04
5.3.5.1.2.	GOINFRA	41140	REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA ESCAVADA	M2	46,65	0,00	2,66	2,66	124,08
5.3.5.1.3.	SINAPI	100323	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	1,40	195,42	43,55	238,97	334,55
5.3.5.1.4.	COMPOSIÇÃO	SDC-ESC-105	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FITA SUBTERRÂNEA PARA SINALIZAÇÃO DE REDES OU TUBULAÇÕES - BASEADO EM SETOP (ED-24042)	M	153,00	1,65	2,88	4,53	693,09
5.3.5.1.5.	SINAPI	104737	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	21,28	9,11	12,02	21,13	449,64
5.3.5.1.6.	GOINFRA	41005	CARGA MECANIZADA	M3	6,67	1,51	0,00	1,51	10,07
5.3.5.1.7.	GOINFRA	41006	TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM	M3KM	66,74	2,72	0,00	2,72	181,53
5.3.5.2.			*CAIXAS*						*32,91*
5.3.5.2.1.	GOINFRA	81833	CAIXA DE INSPEÇÃO - ESCAVAÇÃO MANUAL / REATERRO/ APILOAMENTO DO FUNDO	M3	0,40	0,00	46,42	46,42	18,56
5.3.5.2.2.	GOINFRA	41005	CARGA MECANIZADA	M3	0,50	1,51	0,00	1,51	0,75
5.3.5.2.3.	GOINFRA	41006	TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM	M3KM	5,00	2,72	0,00	2,72	13,60
5.3.5.3.			*CANALETA*						*348,08*
5.3.5.3.1.	GOINFRA	40101	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS)	M3	4,90	0,00	35,15	35,15	172,23
5.3.5.3.2.	GOINFRA	41005	CARGA MECANIZADA	M3	6,13	1,51	0,00	1,51	9,25
5.3.5.3.3.	GOINFRA	41006	TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM	M3KM	61,25	2,72	0,00	2,72	166,60
5.3.6.			***ESTACA BROCA - SALAS DOS PROFESSORES***						***17,24***
5.3.6.0.1.	GOINFRA	41005	CARGA MECANIZADA	M3	0,60	1,51	0,00	1,51	0,90
5.3.6.0.2.	GOINFRA	41006	TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM	M3KM	6,01	2,72	0,00	2,72	16,34
5.3.7.			***SAPATAS - SALA DOS PROFESSORES***						***1.161,59***
5.3.7.0.1.	GOINFRA	50901	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS)	M3	20,01	0,00	44,51	44,51	890,64
5.3.7.0.2.	SINAPI	101617	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	8,41	0,97	2,18	3,15	26,49
5.3.7.0.3.	GOINFRA	50905	REATERRO COM APILOAMENTO MECÂNICO (BLOCOS/SAPATAS)	M3	14,82	0,60	3,32	3,92	58,09
5.3.7.0.4.	GOINFRA	41005	CARGA MECANIZADA	M3	6,49	1,51	0,00	1,51	9,79
5.3.7.0.5.	GOINFRA	41006	TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM	M3KM	64,92	2,72	0,00	2,72	176,58
5.3.8.			***VIGAS DE EMBASAMENTO - SALA DOS PROFESSORES***						***548,53***
5.3.8.0.1.	GOINFRA	40101	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS)	M3	12,08	0,00	35,15	35,15	424,61
5.3.8.0.2.	SINAPI	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	3,68	1,99	4,42	6,41	23,58
5.3.8.0.3.	GOINFRA	40904	REATERRO COM APILOAMENTO MECÂNICO	M3	10,42	0,60	3,32	3,92	40,84
5.3.8.0.4.	GOINFRA	41005	CARGA MECANIZADA	M3	2,07	1,51	0,00	1,51	3,12
5.3.8.0.5.	GOINFRA	41006	TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM	M3KM	20,73	2,72	0,00	2,72	56,38
5.3.9.			***SAPATAS - PERGOLADO***						***2.079,45***
5.3.9.0.1.	GOINFRA	50901	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS)	M3	36,83	0,00	44,51	44,51	1.639,30
5.3.9.0.2.	SINAPI	101617	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	12,00	0,97	2,18	3,15	37,80
5.3.9.0.3.	GOINFRA	50905	REATERRO COM APILOAMENTO MECÂNICO (BLOCOS/SAPATAS)	M3	28,76	0,60	3,32	3,92	112,73
5.3.9.0.4.	GOINFRA	41005	CARGA MECANIZADA	M3	10,09	1,51	0,00	1,51	15,23
5.3.9.0.5.	GOINFRA	41006	TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM	M3KM	100,88	2,72	0,00	2,72	274,39
5.3.10.			***RADIER - COBERTURA 06***						***88,69***
5.3.10.0.1.	SINAPI	97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	M2	26,24	1,19	2,19	3,38	88,69
5.3.11.			***ESTACA BROCA - INTERVENÇÕES PARA ALVENARIAS NOVAS***						***136,31***
5.3.11.0.1.	GOINFRA	41005	CARGA MECANIZADA	M3	4,75	1,51	0,00	1,51	7,17
5.3.11.0.2.	GOINFRA	41006	TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM	M3KM	47,48	2,72	0,00	2,72	129,14
5.3.12.			***VIGAS BRALDRAMES - INTERVENÇÕES PARA ALVENARIAS NOVAS***						***720,09***
5.3.12.0.1.	GOINFRA	40101	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS)	M3	12,90	0,00	35,15	35,15	453,43
5.3.12.0.2.	SINAPI	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	12,28	1,99	4,42	6,41	78,71
5.3.12.0.3.	GOINFRA	40904	REATERRO COM APILOAMENTO MECÂNICO	M3	8,60	0,60	3,32	3,92	33,71
5.3.12.0.4.	GOINFRA	41005	CARGA MECANIZADA	M3	5,37	1,51	0,00	1,51	8,10
5.3.12.0.5.	GOINFRA	41006	TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM	M3KM	53,73	2,72	0,00	2,72	146,14
5.3.13.			***PISOS***						***1.740,70***
5.3.13.1.			*GRANITINA*						*1.340,19*
5.3.13.1.1.	GOINFRA	41140	REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA ESCAVADA	M2	432,32	0,00	2,66	2,66	1.149,97
5.3.13.1.2.	GOINFRA	40905	APILOAMENTO MECÂNICO	M2	432,32	0,11	0,33	0,44	190,22
5.3.13.2.			*CONCRETO*						*400,51*
5.3.13.2.1.	GOINFRA	41140	REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA ESCAVADA	M2	129,20	0,00	2,66	2,66	343,67
5.3.13.2.2.	GOINFRA	40905	APILOAMENTO MECÂNICO	M2	129,20	0,11	0,33	0,44	56,84
5.4.			**FUNDAÇÕES E SONDAGENS**						**38.242,18**
5.4.1.			***ESTACA BROCA - SALAS DOS PROFESSORES***						***973,51***
5.4.1.0.1.	COMPOSIÇÃO	SDC-ESC-EST-003	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA AF_05/2020 - BASEADO EM SINAPI (101175)	M	6,80	0,00	92,91	92,91	631,78
5.4.1.0.2.	GOINFRA	52003	ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS)	KG	4,14	7,93	2,88	10,81	44,75
5.4.1.0.3.	SINAPI	95577	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS	KG	17,02	9,27	0,95	10,22	173,94
5.4.1.0.4.	SINAPI	95601	ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021	UN	2,00	5,69	10,83	16,52	33,04
5.4.1.0.5.	GOINFRA	50251	CORPO DE PROVA	UN	6,00	15,00	0,00	15,00	90,00
5.4.2.			***SAPATAS - SALA DOS PROFESSORES***						***6.458,60***
5.4.2.0.1.	GOINFRA	51009	FORMA TABUA PINHO PARA FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS)	M2	15,80	29,15	47,02	76,17	1.203,48

ART Nº

UNIDADE ESCOLAR			CÓDIGO INEP
CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL JOAQUIM FRANCISCO DE SOUZA			52005763
OBRA		**DATA**	**CIDADE**
REFORMA E AMPLIAÇÃO		05/11/2025	PIRANHAS
CRE	**ENDEREÇO**	**REFERÊNCIA GOINFRA**	**REFERÊNCIA SINAPI**
CRE-PIRANHAS	AV. RAUL NAVES 262 262 , Setor Palmares, CEP:76230-000	ABR/2025 DESONERADA	JUL/2025 DESONERADA
ÁREA EXISTENTE (M²)	**ÁREA A CONSTRUIR (M²)**	**ÁREA A DEMOLIR (M²)**	**ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)**
933,39	373,98	122,14	1185,23

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	TABELA	CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	MAT	MO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
5.4.2.0.2.	GOINFRA	52005	ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)	KG	146,00	7,88	2,88	10,76	1.570,96
5.4.2.0.3.	SINAPI	104920	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	56,00	8,63	1,85	10,48	586,88
5.4.2.0.4.	GOINFRA	220101	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE)	M2	8,41	26,26	11,01	37,27	313,44
5.4.2.0.5.	GOINFRA	51036	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.)	M3	4,21	599,76	0,00	599,76	2.524,98
5.4.2.0.6.	GOINFRA	51060	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM FUNDAÇÃO	M3	4,21	0,10	40,01	40,11	168,86
5.4.2.0.7.	GOINFRA	50251	CORPO DE PROVA	UN	6,00	15,00	0,00	15,00	90,00
5.4.3.			***VIGAS DE EMBASAMENTO - SALA DOS PROFESSORES***						***2.587,44***
5.4.3.0.1.	GOINFRA	60191	FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES	M2	22,09	23,87	11,01	34,88	770,49
5.4.3.0.2.	GOINFRA	60160	EPS 20 MM PARA JUNTA DILATAÇÃO	M2	0,20	29,79	1,94	31,73	6,34
5.4.3.0.3.	GOINFRA	220101	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE)	M2	3,68	26,26	11,01	37,27	137,15
5.4.3.0.4.	GOINFRA	52014	ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	KG	17,00	9,20	2,52	11,72	199,24
5.4.3.0.5.	GOINFRA	52004	ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)	KG	40,00	7,92	2,88	10,80	432,00
5.4.3.0.6.	GOINFRA	52005	ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)	KG	10,00	7,88	2,88	10,76	107,60
5.4.3.0.7.	GOINFRA	51036	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.)	M3	1,32	599,76	0,00	599,76	791,68
5.4.3.0.8.	GOINFRA	51060	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM FUNDAÇÃO	M3	1,32	0,10	40,01	40,11	52,94
5.4.3.0.9.	GOINFRA	50251	CORPO DE PROVA	UN	6,00	15,00	0,00	15,00	90,00
5.4.4.			***EMBASAMENTO - SALA DOS PROFESSORES***						***1.507,77***
5.4.4.0.1.	SINAPI	101165	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M3	1,47	721,39	304,31	1.025,70	1.507,77
5.4.5.			***SAPATAS - PERGOLADO***						***7.714,28***
5.4.5.0.1.	GOINFRA	51009	FORMA TABUA PINHO PARA FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS)	M2	24,60	29,15	47,02	76,17	1.873,78
5.4.5.0.2.	GOINFRA	52004	ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)	KG	135,56	7,92	2,88	10,80	1.464,04
5.4.5.0.3.	GOINFRA	220101	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE)	M2	12,00	26,26	11,01	37,27	447,24
5.4.5.0.4.	GOINFRA	51036	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.)	M3	6,00	599,76	0,00	599,76	3.598,56
5.4.5.0.5.	GOINFRA	51060	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM FUNDAÇÃO	M3	6,00	0,10	40,01	40,11	240,66
5.4.5.0.6.	GOINFRA	50251	CORPO DE PROVA	UN	6,00	15,00	0,00	15,00	90,00
5.4.6.			***RADIER - COBERTURA 06***						***3.558,69***
5.4.6.0.1.	GOINFRA	51036	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.)	M3	2,62	599,76	0,00	599,76	1.571,37
5.4.6.0.2.	GOINFRA	51060	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM FUNDAÇÃO	M3	2,62	0,10	40,01	40,11	105,08
5.4.6.0.3.	GOINFRA	220107	LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS)	M3	0,79	199,49	25,89	225,38	178,05
5.4.6.0.4.	GOINFRA	51009	FORMA TABUA PINHO PARA FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS)	M2	2,54	29,15	47,02	76,17	193,47
5.4.6.0.5.	GOINFRA	60160	EPS 20 MM PARA JUNTA DILATAÇÃO	M2	2,09	29,79	1,94	31,73	66,31
5.4.6.0.6.	SINAPI	97093	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-283. AF_09/2021	KG	117,56	10,53	0,48	11,01	1.294,33
5.4.6.0.7.	SINAPI	97113	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	M2	26,24	2,12	0,17	2,29	60,08
5.4.6.0.8.	GOINFRA	50251	CORPO DE PROVA	UN	6,00	15,00	0,00	15,00	90,00
5.4.7.			***ESTACA BROCA - INTERVENÇÕES PARA ALVENARIAS NOVAS***						***6.293,79***
5.4.7.0.1.	COMPOSIÇÃO	SDC-ESC-EST-001	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA AF_05/2020 - BASEADO EM SINAPI (101173)	M	120,90	0,00	45,08	45,08	5.450,17
5.4.7.0.2.	GOINFRA	52003	ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS)	KG	2,07	7,93	2,88	10,81	22,37
5.4.7.0.3.	SINAPI	95577	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS	KG	8,51	9,27	0,95	10,22	86,97
5.4.7.0.4.	SINAPI	95601	ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021	UN	39,00	5,69	10,83	16,52	644,28
5.4.7.0.5.	GOINFRA	50251	CORPO DE PROVA	UN	6,00	15,00	0,00	15,00	90,00
5.4.8.			***VIGAS BRALDRAMES - INTERVENÇÕES PARA ALVENARIAS NOVAS***						***5.619,70***
5.4.8.0.1.	GOINFRA	60191	FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES	M2	10,46	23,87	11,01	34,88	364,84
5.4.8.0.2.	GOINFRA	220101	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE)	M2	12,28	26,26	11,01	37,27	457,67
5.4.8.0.3.	GOINFRA	52014	ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	KG	47,00	9,20	2,52	11,72	550,84
5.4.8.0.4.	GOINFRA	52004	ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)	KG	74,00	7,92	2,88	10,80	799,20
5.4.8.0.5.	GOINFRA	52005	ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)	KG	89,00	7,88	2,88	10,76	957,64
5.4.8.0.6.	GOINFRA	51036	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.)	M3	3,75	599,76	0,00	599,76	2.249,10
5.4.8.0.7.	GOINFRA	51060	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM FUNDAÇÃO	M3	3,75	0,10	40,01	40,11	150,41
5.4.8.0.8.	GOINFRA	50251	CORPO DE PROVA	UN	6,00	15,00	0,00	15,00	90,00
5.4.9.			***EMBASAMENTO - INTERVENÇÕES PARA ALVENARIAS NOVAS***						***3.528,40***
5.4.9.0.1.	SINAPI	101165	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M3	3,44	721,39	304,31	1.025,70	3.528,40
5.5.			**ESTRUTURA**						**9.730,43**
5.5.1.			***SALA DOS PROFESSORES***						***6.735,59***
5.5.1.1.			*PILARES*						*3.182,04*
5.5.1.1.1.	GOINFRA	60524	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.)	M3	1,41	599,76	0,00	599,76	845,66
5.5.1.1.2.	GOINFRA	60800	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM ESTRUTURA - (O.C.)	M3	1,41	0,10	49,40	49,50	69,79
5.5.1.1.3.	GOINFRA	60487	CORPO DE PROVA	UN	6,00	15,00	0,00	15,00	90,00
5.5.1.1.4.	GOINFRA	60205	FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS)	M2	24,67	27,70	22,88	50,58	1.247,80
5.5.1.1.5.	GOINFRA	60314	ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	KG	20,00	9,20	2,52	11,72	234,40
5.5.1.1.6.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	25,00	9,49	1,14	10,63	265,75
5.5.1.1.7.	SINAPI	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	48,00	8,21	0,72	8,93	428,64
5.5.1.2.			*VIGAS*						*2.515,63*
5.5.1.2.1.	GOINFRA	60524	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.)	M3	1,01	599,76	0,00	599,76	605,75
5.5.1.2.2.	GOINFRA	60800	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM ESTRUTURA - (O.C.)	M3	1,01	0,10	49,40	49,50	49,99
5.5.1.2.3.	GOINFRA	60487	CORPO DE PROVA	UN	6,00	15,00	0,00	15,00	90,00
5.5.1.2.4.	GOINFRA	60205	FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS)	M2	17,83	27,70	22,88	50,58	901,84
5.5.1.2.5.	GOINFRA	60314	ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	KG	20,00	9,20	2,52	11,72	234,40
5.5.1.2.6.	GOINFRA	60304	ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)	KG	38,00	7,92	2,88	10,80	410,40
5.5.1.2.7.	SINAPI	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	25,00	8,21	0,72	8,93	223,25
5.5.1.3.			*FERRO CABELO*						*467,54*
5.5.1.3.1.	COMPOSIÇÃO	SDC-ESC-475	Aplicação de adesivo estrutural base resina epoxi, fluido, Sikadur 32 (consumo=1,67 kg/m² p/ 1mm de esp), Sika ou similar, aplicação:ancoragem de cabos,colagem elementos pre-moldados,fixação de chumbadores,juntas de concretagem(frias), etc. - BASEADA EM ORSE (8215)	KG	1,23	53,95	16,77	70,72	86,98
5.5.1.3.2.	COMPOSIÇÃO	SDC-ESC-705	Perfuração em concreto com martelete elétrico - D = 10 mm - BASEADA EM SICRO (1608019)	M	15,60	5,30	9,17	14,47	225,73
5.5.1.3.3.	SINAPI	92801	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	KG	16,56	8,61	0,74	9,35	154,83
5.5.1.4.			*VERGAS E CONTRAVERGAS*						*570,38*
5.5.1.4.1.	GOINFRA	60010	VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA	M3	0,22	1.863,81	728,86	2.592,67	570,38
5.5.2.			***PILARES - PERGOLADO***						***2.994,84***

ART Nº

UNIDADE ESCOLAR			CÓDIGO INEP
CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL JOAQUIM FRANCISCO DE SOUZA			52005763
OBRA		**DATA**	**CIDADE**
REFORMA E AMPLIAÇÃO		05/11/2025	PIRANHAS
CRE	**ENDEREÇO**	**REFERÊNCIA GOINFRA**	**REFERÊNCIA SINAPI**
CRE-PIRANHAS	AV. RAUL NAVES 262 262 , Setor Palmares, CEP:76230-000	ABR/2025 DESONERADA	JUL/2025 DESONERADA
ÁREA EXISTENTE (M²)	**ÁREA A CONSTRUIR (M²)**	**ÁREA A DEMOLIR (M²)**	**ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)**
933,39	373,98	122,14	1185,23

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	TABELA	CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	MAT	MO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
5.5.2.0.1.	GOINFRA	60524	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.)	M3	1,50	599,76	0,00	599,76	899,64
5.5.2.0.2.	GOINFRA	60800	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM ESTRUTURA - (O.C.)	M3	1,50	0,10	49,40	49,50	74,25
5.5.2.0.3.	GOINFRA	60487	CORPO DE PROVA	UN	6,00	15,00	0,00	15,00	90,00
5.5.2.0.4.	GOINFRA	60205	FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS)	M2	16,80	27,70	22,88	50,58	849,74
5.5.2.0.5.	GOINFRA	60314	ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	KG	35,20	9,20	2,52	11,72	412,54
5.5.2.0.6.	SINAPI	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	74,88	8,21	0,72	8,93	668,67
5.6.			**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**						**124.486,51**
5.6.1.			***INFRAESTRUTURA***						***9.467,77***
5.6.1.0.1.	GOINFRA	81830	CAIXA DE INSPEÇÃO - LASTRO DE CONCRETO (COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE) 20 MPA E=5CM PARA O FUNDO	M3	0,01	416,93	409,55	826,48	8,26
5.6.1.0.2.	GOINFRA	81831	CAIXA DE INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM REVESTIMENTO INTERNO EM REBOCO PAULISTA A-14 (COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE)	M2	0,09	65,81	84,14	149,95	13,49
5.6.1.0.3.	GOINFRA	81829	CAIXA DE INSPEÇÃO - TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM	M2	0,02	67,96	18,33	86,29	1,72
5.6.1.0.4.	SINAPI	95802	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	1,00	27,69	19,19	46,88	46,88
5.6.1.0.5.	SINAPI	95796	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	20,00	27,55	16,71	44,26	885,20
5.6.1.0.6.	SINAPI	95789	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	7,00	23,42	14,25	37,67	263,69
5.6.1.0.7.	GOINFRA	71214	ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 1 1/2" - PESADO	M	3,00	44,51	25,31	69,82	209,46
5.6.1.0.8.	GOINFRA	71213	ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 1 1/4" - PESADO	M	1,00	41,03	23,51	64,54	64,54
5.6.1.0.9.	COMPOSIÇÃO	COMP 661_SEE	ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25MM (1") APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACÃO (GOINFRA + SINAPI)	M	120,00	16,10	3,76	19,86	2.383,20
5.6.1.0.10.	GOINFRA	71154	CURVA DE 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO DIAM. 1.1/2"	UN	2,00	37,20	12,65	49,85	99,70
5.6.1.0.11.	COMPOSIÇÃO	SDC-ESC-407	DUTO CORRUGADO EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), PARA PROTEÇÃO DE CABOS SUBTERRÂNEOS DN 40 MM (1.1/2") - BASEADO EM SETOP (ED-49295)	M	43,20	3,48	18,08	21,56	931,39
5.6.1.0.12.	COMPOSIÇÃO	SDC-ESC-320	DUTO CORRUGADO EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), PARA PROTEÇÃO DE CABOS SUBTERRÂNEOS DN 30 MM (1.1/4") - BASEADO DA SETOP (ED-4155)	M	28,80	3,03	18,08	21,11	607,96
5.6.1.0.13.	SINAPI	91845	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	3,00	4,19	2,58	6,77	20,31
5.6.1.0.14.	COMPOSIÇÃO	COMP 517_SEE	PERFILADO, PRÉ-ZINCADO A FOGO, PERFURADO 38 X 38 X 1000MM (GOINFRA + ORSE)	M	114,00	19,21	11,57	30,78	3.508,92
5.6.1.0.15.	COMPOSIÇÃO	COMP 516_SEE	EMENDA INTERNA P/PERFILADO (38X38MM) (GOINFRA + COT)	M	2,00	1,49	5,42	6,91	13,82
5.6.1.0.16.	COMPOSIÇÃO	SDC-ESC-ELE-123	CURVA VERTICAL EXTERNA 90º PARA PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (BASEADO EM 12557 ORSE)	UN	2,00	10,26	6,93	17,19	34,38
5.6.1.0.17.	COMPOSIÇÃO	COMP 524_SEE	TERMINAL PARA PERFILADO 38X38MM (GOINFRA + COT)	UN	35,00	5,29	5,42	10,71	374,85
5.6.2.			***INTERRUPTORES, TOMADAS E LUMINÁRIAS***						***15.130,13***
5.6.2.0.1.	COMPOSIÇÃO	SDC-ESC-330	BOTOEIRA ANTI PANICO ALARME WC AUDIVISUAL PNE/PCD NBR9050 - BASEADO EM (062048)	UN	2,00	497,90	22,89	520,79	1.041,58
5.6.2.0.2.	GOINFRA	85042	SIRENE AUDIOVISUAL	UN	2,00	150,00	6,02	156,02	312,04
5.6.2.0.3.	GOINFRA	71440	INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO)	UN	2,00	8,37	7,59	15,96	31,92
5.6.2.0.4.	SINAPI	91952	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	11,00	10,14	8,47	18,61	204,71
5.6.2.0.5.	GOINFRA	72475	TAMPA PARA CONDULETE METÁLICO PARA 1 INTERRUPTOR	UN	11,00	4,76	1,07	5,83	64,13
5.6.2.0.6.	GOINFRA	71443	INTERRUPTOR SIMPLES 1 SEÇÃO E 1 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A CONJUGADOS	UN	2,00	14,57	13,37	27,94	55,88
5.6.2.0.7.	SINAPI	91958	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	19,34	14,68	34,02	34,02
5.6.2.0.8.	SINAPI	91998	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	19,00	11,20	8,83	20,03	380,57
5.6.2.0.9.	SINAPI	92003	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	18,00	27,97	20,89	48,86	879,48
5.6.2.0.10.	COMPOSIÇÃO	SDC-ESC-ELE-223	CONJUNTO COM UMA PLACA PARA SAÍDA DE FIO ø11MM E CONDULETE DE ALUMÍNIO 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (BASEADO EM SETOP ED-15763)	UN	15,00	49,86	0,00	49,86	747,90
5.6.2.0.11.	GOINFRA	72578	TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V	UN	2,00	9,44	10,48	19,92	39,84
5.6.2.0.12.	COMPOSIÇÃO	SDC-ESC-ELE-161	TOMADA DE PISO 2P+T UNIVERSAL TIPO UNHA COM PLACA 4X2" E CORPO EM ALUMÍNIO - BASEADO EM SCO (IT 25.26.0200)	UN	10,00	62,48	10,48	72,96	729,60
5.6.2.0.13.	GOINFRA	72465	TAMPA PARA CONDULETE METÁLICO PARA 2 INTERRUPTORES	UN	1,00	8,89	1,07	9,96	9,96
5.6.2.0.14.	GOINFRA	72476	TAMPA PARA CONDULETE METÁLICO PARA 1 TOMADA	UN	19,00	4,77	1,07	5,84	110,96
5.6.2.0.15.	GOINFRA	72460	TAMPA PARA CONDULETE METÁLICO PARA 1 INTERRUPTOR E 1 TOMADA	UN	18,00	4,32	1,07	5,39	97,02
5.6.2.0.16.	COMPOSIÇÃO	COMP 1035_SEE	LUMINÁRIA ALETADA ALTO RENDIMENTO SOBREPOR, COM ALETAS, DE ALUMÍNIO ANODIZADO COM 99,99% DE PUREZA, COM DUAS LÂMPADAS DE LED DE 20W (120CM) INCLUSAS, CORPO EM CHAPA DE AÇO C/ PINTURA ELETROSTÁTICA COR BRANCA, MODELO LAR ECO 2X20W G-LIGHT OU SIMILAR (GOINFRA + ORSE)	UN	27,00	210,87	13,97	224,84	6.070,68
5.6.2.0.17.	COMPOSIÇÃO	SDC-ESC-ELE-155	LUMINÁRIA LED RETANGULAR DE SOBREPOR COM REFLETOR DE ALUMÍNIO COM ALETAS DE 32W - BASEADO EM AGETOP CIVIL (071692)	UN	9,00	308,63	13,97	322,60	2.903,40
5.6.2.0.18.	GOINFRA	71647	LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE EMBUTIR, 18W, 20X20 CM (MEDIDAS APROXIMADAS) - INCLUSO CORTE NO FORRO	UN	4,00	30,00	11,99	41,99	167,96
5.6.2.0.19.	GOINFRA	71698	LUMINÁRIA LED TIPO PROJETOR RETANGULAR DE 80W A 100W	UN	4,00	300,46	11,66	312,12	1.248,48
5.6.3.			***CABEAMENTO***						***38.769,15***
5.6.3.0.1.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1.727,00	3,46	1,05	4,51	7.788,77
5.6.3.0.2.	SINAPI	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	255,00	4,02	1,05	5,07	1.292,85
5.6.3.0.3.	GOINFRA	70582	CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 4 MM2	M	335,00	4,17	2,16	6,33	2.120,55
5.6.3.0.4.	GOINFRA	70583	CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 6 MM2	M	10,00	5,78	2,34	8,12	81,20
5.6.3.0.5.	GOINFRA	70585	CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 16 MM2	M	539,00	16,79	2,88	19,67	10.602,13
5.6.3.0.6.	GOINFRA	70511	CABO FLEXÍVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV, 25MM2	M	140,00	23,09	3,07	26,16	3.662,40
5.6.3.0.7.	SINAPI	92992	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	125,00	101,29	4,48	105,77	13.221,25
5.6.4.			***QUADROS ELÉTRICOS***						***6.226,62***
5.6.4.1.			*QGBT*						*3.247,48*
5.6.4.1.1.	COMPOSIÇÃO	SDC-ESC-ELE-089	QUADRO DISTRIBUICAO DE BAIXA TENSÃO DE SOBREPOR, 44 MÓDULOS, COM BARRAMENTO DE COBRE ELETROLÍTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - BASEADO EM SINAPI (101879)	UN	1,00	1.687,26	19,33	1.706,59	1.706,59
5.6.4.1.2.	GOINFRA	71184	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA	UN	4,00	61,63	36,17	97,80	391,20
5.6.4.1.3.	GOINFRA	71179	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 225-A	UN	1,00	424,79	32,55	457,34	457,34
5.6.4.1.4.	SINAPI	93670	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,00	68,59	7,01	75,60	151,20
5.6.4.1.5.	SINAPI	93671	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	3,00	70,47	9,51	79,98	239,94
5.6.4.1.6.	SINAPI	93672	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	72,73	13,92	86,65	86,65
5.6.4.1.7.	SINAPI	106020	DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,00	87,94	19,34	107,28	214,56
5.6.4.2.			*QDC-02*						*1.609,99*
5.6.4.2.1.	COMPOSIÇÃO	SDC-ESC-ELE-079	QUADRO DISTRIBUICAO DE SOBREPOR 36 DISJUNTORES - BASEADO EM SBC (064201)	UN	1,00	644,07	55,09	699,16	699,16
5.6.4.2.2.	GOINFRA	71184	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA	UN	4,00	61,63	36,17	97,80	391,20
5.6.4.2.3.	SINAPI	93671	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	70,47	9,51	79,98	79,98
5.6.4.2.4.	SINAPI	93674	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,00	139,30	4,67	143,97	287,94
5.6.4.2.5.	SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	11,00	10,39	1,28	11,67	128,37

ART Nº

UNIDADE ESCOLAR				CÓDIGO INEP
CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL JOAQUIM FRANCISCO DE SOUZA				52005763
OBRA		**DATA**		**CIDADE**
REFORMA E AMPLIAÇÃO		05/11/2025		PIRANHAS
CRE	**ENDEREÇO**	**REFERÊNCIA GOINFRA**		**REFERÊNCIA SINAPI**
CRE-PIRANHAS	AV. RAUL NAVES 262 262 , Setor Palmares, CEP:76230-000	ABR/2025	DESONERADA	JUL/2025 DESONERADA
ÁREA EXISTENTE (M²)	**ÁREA A CONSTRUIR (M²)**	**ÁREA A DEMOLIR (M²)**		**ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)**
933,39	373,98	122,14		1185,23

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	TABELA	CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	MAT	MO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
5.6.4.2.6.	SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,00	10,39	1,28	11,67	23,34
5.6.4.3.			*QF-AC2*						*1.369,15*
5.6.4.3.1.	COMPOSIÇÃO	SDC-ESC-ELE-134	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (BASEADO EM 101878 SINAPI)	UN	1,00	667,89	31,94	699,83	699,83
5.6.4.3.2.	GOINFRA	71184	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA	UN	4,00	61,63	36,17	97,80	391,20
5.6.4.3.3.	SINAPI	93672	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	72,73	13,92	86,65	86,65
5.6.4.3.4.	SINAPI	93667	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	66,29	3,88	70,17	70,17
5.6.4.3.5.	SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,00	10,39	1,28	11,67	23,34
5.6.4.3.6.	SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	3,00	10,39	1,28	11,67	35,01
5.6.4.3.7.	SINAPI	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	5,00	10,89	1,70	12,59	62,95
5.6.5.			***CABEAMENTO ESTRUTURADO***						***19.778,66***
5.6.5.1.			*INFRAESTRUTURA*						*4.558,21*
5.6.5.1.1.	COMPOSIÇÃO	COMP 661_SEE	ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25MM (1") APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + SINAPI)	M	120,00	16,10	3,76	19,86	2.383,20
5.6.5.1.2.	GOINFRA	71214	ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 1 1/2" - PESADO	M	6,00	44,51	25,31	69,82	418,92
5.6.5.1.3.	GOINFRA	71150	CURVA DE 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO DIAM.1/2"	UN	4,00	7,03	3,61	10,64	42,56
5.6.5.1.4.	GOINFRA	71700	LUVA EM AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO 1/2"	UN	10,00	3,12	1,07	4,19	41,90
5.6.5.1.5.	COMPOSIÇÃO	SDC-ESC-ELE-077	CAIXA DE PISO 4"X4" EM ALUMÍNIO - BASEADO EM SEINFRA (C5176)	UN	3,00	23,96	16,27	40,23	120,69
5.6.5.1.6.	SINAPI	95802	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	8,00	27,69	19,19	46,88	375,04
5.6.5.1.7.	COMPOSIÇÃO	SDC-ESC-ELE-127	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 40 MM (1 1/2"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (BASEADO EM SINAPI 95802)	UN	2,00	37,39	18,99	56,38	112,76
5.6.5.1.8.	GOINFRA	70929	CONDULETE METÁLICO - CAIXA COM 5 ENTRADAS	UN	13,00	9,50	12,28	21,78	283,14
5.6.5.1.9.	COMPOSIÇÃO	SDC-ESC-CBM-014	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - COM PLACA COM FURO REDONDO CENTRAL - BASEADO EM SINAPI (95802)	UN	9,00	21,61	18,99	40,60	365,40
5.6.5.1.10.	SINAPI	91837	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	20,00	11,57	9,16	20,73	414,60
5.6.5.2.			*TOMADAS*						*813,91*
5.6.5.2.1.	SINAPI	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	3,00	37,64	7,53	45,17	135,51
5.6.5.2.2.	COMPOSIÇÃO	COMP 592_SEE	TOMADA PARA 02 (DOIS) CONECTORES RJ-45, CATEGORIA 6, PARA INSTALAÇÃO EM CX 4X2, COMPLETA". (GOINFRA + COT)	UN	10,00	13,37	54,47	67,84	678,40
5.6.5.3.			*CABEAMENTO*						*3.588,80*
5.6.5.3.1.	GOINFRA	70626	CABO UTP-4P, CAT. 6 , 24 AWG	M	352,48	3,00	2,34	5,34	1.882,24
5.6.5.3.2.	GOINFRA	71885	PATCH CORD COMPRIMENTO DE 1,50 M - CAT.6	UN	46,00	22,00	4,69	26,69	1.227,74
5.6.5.3.3.	COMPOSIÇÃO	SDC-ESC-153	IDENTIFICAÇÃO DE CIRCUITOS DE CABEAMENTO - BASEADO EM ORSE (8824)	UN	46,00	1,00	8,17	9,17	421,82
5.6.5.3.4.	GOINFRA	70610	CABO TELEFONICO CI-50,10 PARES (USO INTERNO)	M	5,00	8,33	3,07	11,40	57,00
5.6.5.4.			*RACKS DE TELECOMUNICAÇÕES*						*10.817,74*
5.6.5.4.1.	GOINFRA	72226	RACK FECHADO DE PAREDE COM PORTA EM ACRÍLICO - 12 U´S	UN	1,00	778,75	6,02	784,77	784,77
5.6.5.4.2.	COMPOSIÇÃO	SDC-ESC-CBM-020	Fornecimento e instalação de Switch 24 portas Gerenciável POE 10/100 /1000 + 4SFP - Baseado em ORSE (12791)	UN	2,00	3.673,77	41,94	3.715,71	7.431,42
5.6.5.4.3.	GOINFRA	71887	PATCH PANEL PADRÃO 19" CAT. 6, COM 24 PORTAS	UN	2,00	745,50	63,29	808,79	1.617,58
5.6.5.4.4.	GOINFRA	71796	ORGANIZADOR DE CABOS (GUIA) PARA RACK 19" 1U	UN	2,00	30,00	5,42	35,42	70,84
5.6.5.4.5.	COMPOSIÇÃO	SDC-ESC-ELE-013	VOICE PANEL DE 50 PORTAS - BASEADO EM CPOS/CDHU (69.09.300)	UN	1,00	632,35	28,93	661,28	661,28
5.6.5.4.6.	COMPOSIÇÃO	SDC-ESC-083	BLOCO 110 IDC 50 PARES - BASEADO EM SBC (059427)	UN	1,00	108,50	73,92	182,42	182,42
5.6.5.4.7.	GOINFRA	72291	REGUA COM 8 TOMADAS	UN	1,00	65,82	3,61	69,43	69,43
5.6.6.			***SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS***						***35.114,18***
5.6.6.1.			*INFRAESTRUTURA E CONDUTORES*						*20.392,41*
5.6.6.1.1.	GOINFRA	70541	CABO DE COBRE NU 16 MM2 (6,94 M/KG)	M	96,00	16,18	2,88	19,06	1.829,76
5.6.6.1.2.	GOINFRA	70543	CABO DE COBRE NU 35 MM2 (3,24 M/KG)	M	253,20	34,13	5,78	39,91	10.105,21
5.6.6.1.3.	GOINFRA	70544	CABO DE COBRE NU 50 MM2 (2,25 M/KG)	M	144,00	46,21	6,14	52,35	7.538,40
5.6.6.1.4.	SINAPI	91868	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	15,00	7,32	4,15	11,47	172,05
5.6.6.1.5.	COMPOSIÇÃO	COMP 567_SEE	TAMPA DE FERRO FUNDIDO 300MM PARA CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO (GOINFRA + SINAPI)	UN	1,00	134,41	14,43	148,84	148,84
5.6.6.1.6.	SINAPI	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	1,00	51,08	5,75	56,83	56,83
5.6.6.1.7.	COMPOSIÇÃO	SDC-ESC-314	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS - BASEADO EM SUDECAP (11.92.46)	UN	13,00	30,79	10,85	41,64	541,32
5.6.6.2.			*CONECTORES E TERMINAIS*						*2.301,43*
5.6.6.2.1.	GOINFRA	71016	CONECTOR DE COMPRESSÃO FORMATO H PARA CABO 25 A 70 MM2	UN	40,00	7,65	14,46	22,11	884,40
5.6.6.2.2.	COMPOSIÇÃO	SDC-ESC-SPDA-008	CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM PROLIPROPILENO 180X150X90 MM COM 5 TERMINAIS REF.; TEL 902 - BASEADO EM ORSE (11273)	UN	1,00	201,48	31,45	232,93	232,93
5.6.6.2.3.	COMPOSIÇÃO	SDC-ESC-SPDA-033	Caixa de equipotencialização em aço 200x200x90mm, para embutir com tampa, com9 terminais, ref:TEL-901 ou similar (SPDA) - (BASEADO EM ORSE 11273)	UN	1,00	775,90	31,45	807,35	807,35
5.6.6.2.4.	COMPOSIÇÃO	COMP 906_SEE	CAIXA DE INSPEÇÃO SUSPENSA TEL 541 (GOINFRA + SBC)	UN	4,00	23,62	9,04	32,66	130,64
5.6.6.2.5.	COMPOSIÇÃO	SDC-ESC-SPDA-001	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRAÇADEIRA, EM PVC, DN 2" - BASEADO EM ORSE (11976)	UN	5,00	4,41	3,46	7,87	39,35
5.6.6.2.6.	COMPOSIÇÃO	SDC-ESC-SPDA-028	CONECTOR DE MEDIÇÃO EM BRONZE COM 4 PARAFUSOS PARA CABOS DE COBRE DE 16-70MM² REF.;TEL-560 - BASEADO EM ORSE (9048)	UN	4,00	46,50	5,19	51,69	206,76
5.6.6.3.			*PARAFUSOS, ARRUELAS E PORCAS*						*124,80*
5.6.6.3.1.	COMPOSIÇÃO	SDC-ESC-SPDA-225	PARAFUSO AÇO INOX 1/4" x 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - BASEADO (11414) ORSE	UN	40,00	1,03	2,09	3,12	124,80
5.6.6.4.			*SOLDA*						*12.295,54*
5.6.6.4.1.	COMPOSIÇÃO	SDC-ESC-SPDA-017	MOLDE PARA SOLDA EXOTÉRMICA EM T PARA CABOS DE 35MM² - BASEADO EM SUDECAP (11.92.43)	UN	19,00	196,90	18,08	214,98	4.084,62
5.6.6.4.2.	COMPOSIÇÃO	COMP 039_SEE	MOLDE DE SOLDA EXOTÉRMICA 5/8" (50MM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)	UN	17,00	364,80	1,19	365,99	6.221,83
5.6.6.4.3.	COMPOSIÇÃO	SDC-ESC-SPDA-016	MOLDE PARA SOLDA EXOTÉRMICA EM X PARA CABOS DE 35 A 50MM² - BASEADO EM SUDECAP (11.92.43)	UN	3,00	161,59	18,08	179,67	539,01
5.6.6.4.4.	GOINFRA	70253	ATERRAMENTO - SOLDA EXOTÉRMICA - CARTUCHO 32 G	UN	19,00	10,54	9,04	19,58	372,02
5.6.6.4.5.	GOINFRA	70254	ATERRAMENTO - SOLDA EXOTÉRMICA - CARTUCHO 45 G	UN	3,00	13,42	9,04	22,46	67,38
5.6.6.4.6.	GOINFRA	70255	ATERRAMENTO - SOLDA EXOTÉRMICA - CARTUCHO 90 G	UN	17,00	20,52	9,04	29,56	502,52
5.6.6.4.7.	COMPOSIÇÃO	COMP 550_SEE	ALICATE DE PRESSAO PARA SOLDA DE CHAPA 18 " - PARA MOLDE C-84 (GOINFRA + SINAPI)	UN	2,00	252,89	1,19	254,08	508,16
5.7.			**INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS**						**73.966,90**
5.7.1.			***CAIXAS***						***566,36***
5.7.1.0.1.	GOINFRA	81830	CAIXA DE INSPEÇÃO - LASTRO DE CONCRETO (COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE) 20 MPA E=5CM PARA O FUNDO	M3	0,05	416,93	409,55	826,48	41,32
5.7.1.0.2.	GOINFRA	81831	CAIXA DE INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM REVESTIMENTO INTERNO EM REBOCO PAULISTA A-14 (COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE)	M2	2,88	65,81	84,14	149,95	431,85
5.7.1.0.3.	GOINFRA	81829	CAIXA DE INSPEÇÃO - TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM	M2	1,08	67,96	18,33	86,29	93,19
5.7.2.			***PEÇAS HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS***						***13.712,98***
5.7.2.0.1.	COMPOSIÇÃO	SDC-ESC-HID-022	Fornecimento e instalação de ralo antiespuma com dn= 100mm - BASEADO EM ORSE (13546)	UN	3,00	12,00	2,74	14,74	44,22
5.7.2.0.2.	GOINFRA	80502	VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL (1ª LINHA)	UN	12,00	253,38	68,35	321,73	3.860,76

ART Nº

UNIDADE ESCOLAR				CÓDIGO INEP
CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL JOAQUIM FRANCISCO DE SOUZA				52005763
OBRA		**DATA**		**CIDADE**
REFORMA E AMPLIAÇÃO		05/11/2025		PIRANHAS
CRE	**ENDEREÇO**	**REFERÊNCIA GOINFRA**		**REFERÊNCIA SINAPI**
CRE-PIRANHAS	AV. RAUL NAVES 262 262 , Setor Palmares, CEP:76230-000	ABR/2025	DESONERADA	JUL/2025 DESONERADA
ÁREA EXISTENTE (M²)	**ÁREA A CONSTRUIR (M²)**	**ÁREA A DEMOLIR (M²)**		**ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)**
933,39	373,98	122,14		1185,23

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	TABELA	CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	MAT	MO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
5.7.2.0.3.	GOINFRA	80503	VASO SANITÁRIO PARA PcD SEM ABERTURA FRONTAL (1ª LINHA)	UN	2,00	774,00	68,35	842,35	1.684,70
5.7.2.0.4.	GOINFRA	80520	CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR)	CJ	14,00	12,45	7,23	19,68	275,52
5.7.2.0.5.	GOINFRA	80526	ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO SANITÁRIO	UN	14,00	177,08	5,42	182,50	2.555,00
5.7.2.0.6.	GOINFRA	81661	CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 100 X 100 X 50	UN	3,00	18,31	7,95	26,26	78,78
5.7.2.0.7.	GOINFRA	81662	CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 100 X 150 X 50	UN	2,00	21,75	7,95	29,70	59,40
5.7.2.0.8.	GOINFRA	81664	CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 150 X 185 X 75	UN	2,00	36,17	7,95	44,12	88,24
5.7.2.0.9.	GOINFRA	81770	GRELHA QUADRADA BRANCA DIAM. 100 MM	UN	5,00	6,84	2,88	9,72	48,60
5.7.2.0.10.	GOINFRA	82053	PORTA GRELHA QUADRADO PARA GRELHA QUADRADA DIAM. 100 MM	UN	5,00	11,49	3,61	15,10	75,50
5.7.2.0.11.	GOINFRA	81695	PROLONGAMENTO PARA CAIXA SIFONADA 100 MM	M	0,50	15,29	18,80	34,09	17,04
5.7.2.0.12.	GOINFRA	81696	PROLONGAMENTO PARA CAIXA SIFONADA 150 MM	M	0,40	41,12	20,25	61,37	24,54
5.7.2.0.13.	GOINFRA	80561	SIFAO PARA LAVATORIO PVC DIAM.1"X1.1/2"	UN	12,00	11,91	13,01	24,92	299,04
5.7.2.0.14.	SINAPI	100853	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO. AF_01/2020	UN	12,00	371,28	12,19	383,47	4.601,64
5.7.3.			***REGISTROS E VÁLVULAS***						***8.850,91***
5.7.3.0.1.	GOINFRA	80927	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1"	UN	2,00	139,41	22,06	161,47	322,94
5.7.3.0.2.	GOINFRA	80926	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4"	UN	3,00	90,83	22,06	112,89	338,67
5.7.3.0.3.	GOINFRA	80929	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1.1/2"	UN	14,00	190,26	34,36	224,62	3.144,68
5.7.3.0.4.	GOINFRA	80925	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1/2"	UN	2,00	90,10	22,06	112,16	224,32
5.7.3.0.5.	GOINFRA	80946	REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA DIAM.3/4"	UN	2,00	85,61	22,06	107,67	215,34
5.7.3.0.6.	GOINFRA	80515	VÁLVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM ACABAMENTO CROMADO	UN	12,00	237,83	58,87	296,70	3.560,40
5.7.3.0.7.	GOINFRA	80519	VÁLVULA DE DESCARGA PARA PcD COM ACABAMENTO CROMADO ANTIVANDALISMO	UN	2,00	463,41	58,87	522,28	1.044,56
5.7.4.			***ESGOTO***						***18.149,36***
5.7.4.1.			*CONEXÕES*						*7.310,69*
5.7.4.1.1.	GOINFRA	80510	ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO	UN	14,00	10,89	5,42	16,31	228,34
5.7.4.1.2.	GOINFRA	81921	JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO)	UN	13,00	2,15	10,12	12,27	159,51
5.7.4.1.3.	GOINFRA	81922	JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO)	UN	8,00	3,55	10,12	13,67	109,36
5.7.4.1.4.	GOINFRA	81923	JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 75 MM (ESGOTO)	UN	3,00	7,97	13,01	20,98	62,94
5.7.4.1.5.	GOINFRA	81924	JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO)	UN	6,00	8,05	16,27	24,32	145,92
5.7.4.1.6.	GOINFRA	81935	JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO)	UN	52,00	2,57	10,12	12,69	659,88
5.7.4.1.7.	GOINFRA	81936	JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO)	UN	35,00	3,16	10,12	13,28	464,80
5.7.4.1.8.	GOINFRA	81937	JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 75 MM (ESGOTO)	UN	11,00	8,44	13,01	21,45	235,95
5.7.4.1.9.	GOINFRA	81938	JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO)	UN	14,00	8,57	16,27	24,84	347,76
5.7.4.1.10.	GOINFRA	81971	JUNCAO SIMPLES DIAM. 75 X 50 MM (ESGOTO)	UN	1,00	12,73	13,37	26,10	26,10
5.7.4.1.11.	GOINFRA	81973	JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM (ESGOTO)	UN	4,00	15,54	16,63	32,17	128,68
5.7.4.1.12.	GOINFRA	81974	JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 100 X 75 MM (ESGOTO)	UN	2,00	24,17	16,63	40,80	81,60
5.7.4.1.13.	GOINFRA	81975	JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 100 MM (ESGOTO)	UN	9,00	26,65	16,63	43,28	389,52
5.7.4.1.14.	COMPOSIÇÃO	SDC-ESC-DRE-004	LUVA CORRER JE DN 200 - BASEADO EM SBC (052370)	UN	7,00	236,67	30,63	267,30	1.871,10
5.7.4.1.15.	GOINFRA	82002	LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM - (ESGOTO)	UN	54,00	2,62	5,05	7,67	414,18
5.7.4.1.16.	GOINFRA	82003	LUVA SIMPLES DIAMETRO 75 MM - (ESGOTO)	UN	24,00	5,22	6,50	11,72	281,28
5.7.4.1.17.	GOINFRA	82004	LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO)	UN	49,00	5,39	8,31	13,70	671,30
5.7.4.1.18.	GOINFRA	82101	REDUCAO EXCENTRICA 75 X 50 MM (ESGOTO)	UN	2,00	5,77	13,01	18,78	37,56
5.7.4.1.19.	GOINFRA	81885	TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 MM (ESGOTO)	UN	2,00	8,96	2,52	11,48	22,96
5.7.4.1.20.	SINAPI	104351	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	2,00	21,59	1,49	23,08	46,16
5.7.4.1.21.	GOINFRA	82230	TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO)	UN	15,00	4,95	10,48	15,43	231,45
5.7.4.1.22.	GOINFRA	82231	TE SANITARIO DIAMETRO 75 X 50 MM (ESGOTO)	UN	6,00	9,27	13,37	22,64	135,84
5.7.4.1.23.	GOINFRA	82232	TE SANITARIO DIAMETRO 75 X 75 MM (ESGOTO)	UN	1,00	9,39	13,37	22,76	22,76
5.7.4.1.24.	GOINFRA	82233	TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 50 MM (ESGOTO)	UN	13,00	10,87	16,63	27,50	357,50
5.7.4.1.25.	GOINFRA	82234	TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 75 MM (ESGOTO)	UN	1,00	10,89	16,63	27,52	27,52
5.7.4.1.26.	COMPOSIÇÃO	COMP 868_SEE	VÁLVULA DE ADMISSÃO DE AR (VAA50) (COT)	UN	1,00	132,64	18,08	150,72	150,72
5.7.4.2.			*TUBULAÇÃO*						*1.025,15*
5.7.4.2.1.	GOINFRA	82301	TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM	M	7,00	6,26	8,67	14,93	104,51
5.7.4.2.2.	GOINFRA	82302	TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM	M	28,00	10,93	10,85	21,78	609,84
5.7.4.2.3.	GOINFRA	82303	TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 75 MM	M	10,00	13,73	17,35	31,08	310,80
5.7.4.3.			*TUBULAÇÃO (ENTERRADO)*						*9.813,52*
5.7.4.3.1.	GOINFRA	82301	TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM	M	12,00	6,26	8,67	14,93	179,16
5.7.4.3.2.	GOINFRA	82302	TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM	M	36,00	10,93	10,85	21,78	784,08
5.7.4.3.3.	GOINFRA	82303	TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 75 MM	M	11,00	13,73	17,35	31,08	341,88
5.7.4.3.4.	GOINFRA	82304	TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM	M	40,00	15,29	18,80	34,09	1.363,60
5.7.4.3.5.	SINAPI	90696	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	48,00	146,32	2,53	148,85	7.144,80
5.7.5.			***ÁGUA FRIA, ALIMENTAÇÃO E EXTRAVASÃO***						***14.931,93***
5.7.5.1.			*METAIS*						*1.109,06*
5.7.5.1.1.	COMPOSIÇÃO	SDC-ESC-085	Ducha higiênica cromada - BASEADO EM CPOS/CDHU (44.03.360)	UN	2,00	536,45	18,08	554,53	1.109,06
5.7.5.2.			*LOUÇAS*						*2.544,66*
5.7.5.2.1.	GOINFRA	80544	LAVATÓRIO COM COLUNA SUSPENSA - 45X35 CM (MEDIDAS APROXIMADAS)	UN	2,00	480,28	62,92	543,20	1.086,40
5.7.5.2.2.	GOINFRA	80543	LAVATÓRIO DE CANTO SEM COLUNA	UN	2,00	204,58	59,31	263,89	527,78
5.7.5.2.3.	GOINFRA	80590	CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR OVAL MÉDIA	UN	8,00	102,22	14,09	116,31	930,48
5.7.5.3.			*CONEXÕES*						*5.974,67*
5.7.5.3.1.	GOINFRA	81065	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 20X1/2"	UN	4,00	0,90	3,24	4,14	16,56
5.7.5.3.2.	GOINFRA	81066	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4"	UN	6,00	1,06	3,24	4,30	25,80
5.7.5.3.3.	GOINFRA	81067	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 32X1"	UN	4,00	2,28	3,24	5,52	22,08
5.7.5.3.4.	GOINFRA	81069	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 50MMX1.1/2"	UN	42,00	5,07	5,05	10,12	425,04
5.7.5.3.5.	GOINFRA	81161	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL CURTA 25 X 20 MM	UN	11,00	0,56	3,24	3,80	41,80
5.7.5.3.6.	GOINFRA	81162	BUCHA DE REDUCAO SOLDÁVEL CURTA 32 X 25 MM	UN	5,00	1,14	3,24	4,38	21,90
5.7.5.3.7.	GOINFRA	81163	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL CURTA 40 X 32 MM	UN	2,00	2,23	5,05	7,28	14,56
5.7.5.3.8.	GOINFRA	81165	BUCHA DE REDUCAO SOLDÁVEL CURTA 60 X 50 mm	UN	3,00	6,51	6,50	13,01	39,03
5.7.5.3.9.	GOINFRA	81166	BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA 75 X 60 mm	UN	3,00	17,86	6,68	24,54	73,62
5.7.5.3.10.	GOINFRA	81167	BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA 85 X 75 mm	UN	2,00	15,81	6,68	22,49	44,98
5.7.5.3.11.	GOINFRA	81185	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA 75 X 50 MM	UN	6,00	18,98	6,68	25,66	153,96
5.7.5.3.12.	GOINFRA	81320	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 20 MM	UN	23,00	0,73	6,50	7,23	166,29
5.7.5.3.13.	GOINFRA	81321	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM	UN	14,00	0,92	6,50	7,42	103,88
5.7.5.3.14.	GOINFRA	81322	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM (1")	UN	8,00	2,26	6,50	8,76	70,08
5.7.5.3.15.	GOINFRA	81323	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 40 mm (1.1/4")	UN	2,00	6,34	10,12	16,46	32,92
5.7.5.3.16.	GOINFRA	81324	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 mm (MARROM)	UN	12,00	5,33	10,12	15,45	185,40
5.7.5.3.17.	GOINFRA	81325	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 60 mm	UN	3,00	26,01	10,12	36,13	108,39

ART Nº

UNIDADE ESCOLAR			CÓDIGO INEP
CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL JOAQUIM FRANCISCO DE SOUZA			52005763
OBRA		**DATA**	**CIDADE**
REFORMA E AMPLIAÇÃO		05/11/2025	PIRANHAS
CRE	**ENDEREÇO**	**REFERÊNCIA GOINFRA**	**REFERÊNCIA SINAPI**
CRE-PIRANHAS	AV. RAUL NAVES 262 262 , Setor Palmares, CEP:76230-000	ABR/2025 DESONERADA	JUL/2025 DESONERADA
ÁREA EXISTENTE (M²)	**ÁREA A CONSTRUIR (M²)**	**ÁREA A DEMOLIR (M²)**	**ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)**
933,39	373,98	122,14	1185,23

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	TABELA	CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	MAT	MO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
5.7.5.3.18.	GOINFRA	81326	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 75 mm	UN	12,00	101,11	13,37	114,48	1.373,76
5.7.5.3.19.	GOINFRA	81327	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 85 mm	UN	5,00	120,17	13,37	133,54	667,70
5.7.5.3.20.	GOINFRA	81368	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO 20 X 1/2"	UN	16,00	6,53	4,07	10,60	169,60
5.7.5.3.21.	GOINFRA	81102	LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm	UN	8,00	0,97	3,24	4,21	33,68
5.7.5.3.22.	GOINFRA	81103	LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 32 mm	UN	3,00	2,67	3,24	5,91	17,73
5.7.5.3.23.	GOINFRA	81107	LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 75 mm	UN	8,00	25,45	6,68	32,13	257,04
5.7.5.3.24.	GOINFRA	81146	LUVA DE REDUÇÃO SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO 25 X 3/4" (AZUL)	UN	2,00	6,30	5,42	11,72	23,44
5.7.5.3.25.	GOINFRA	80512	TUBO DE DESCIDA PARA CAIXA DE DESCARGA (LONGO 1 1/4")	UN	14,00	14,24	11,57	25,81	361,34
5.7.5.3.26.	GOINFRA	81420	TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 25 X 20 mm	UN	5,00	3,26	6,86	10,12	50,60
5.7.5.3.27.	GOINFRA	81421	TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 32 X 25 mm	UN	5,00	7,73	6,86	14,59	72,95
5.7.5.3.28.	GOINFRA	81422	TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 40 X 32 mm	UN	1,00	8,58	10,85	19,43	19,43
5.7.5.3.29.	COMPOSIÇÃO	SDC-ESC-HID-007	TE DE REDUCAO 90 PVC SOLDAVEL 60 x 50mm - BASEADO EM SBC (055128)	UN	1,00	47,96	19,20	67,16	67,16
5.7.5.3.30.	COMPOSIÇÃO	SDC-ESC-HID-009	Tê de redução 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 75 x 60mm - BASEADO EM ORSE (1184)	UN	4,00	145,00	15,59	160,59	642,36
5.7.5.3.31.	COMPOSIÇÃO	SDC-ESC-HID-011	Tê de redução 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 85 x 75mm - Baseado em ORSE (1186)	UN	3,00	60,79	15,59	76,38	229,14
5.7.5.3.32.	GOINFRA	81402	TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM	UN	1,00	1,50	6,86	8,36	8,36
5.7.5.3.33.	GOINFRA	81403	TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM	UN	2,00	4,54	6,86	11,40	22,80
5.7.5.3.34.	GOINFRA	81405	TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM	UN	1,00	14,27	10,85	25,12	25,12
5.7.5.3.35.	GOINFRA	81407	TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 75 MM	UN	3,00	67,12	16,27	83,39	250,17
5.7.5.3.36.	GOINFRA	81408	TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 85 MM	UN	1,00	119,73	16,27	136,00	136,00
5.7.5.4.			*TUBULAÇÃO*						*2.310,10*
5.7.5.4.1.	GOINFRA	81002	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 20 MM	M	11,00	3,62	3,21	6,83	75,13
5.7.5.4.2.	GOINFRA	81003	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM	M	12,00	3,73	4,33	8,06	96,72
5.7.5.4.3.	GOINFRA	81004	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 32 MM	M	21,00	7,97	4,66	12,63	265,23
5.7.5.4.4.	GOINFRA	81005	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 40 MM	M	4,00	12,34	7,15	19,49	77,96
5.7.5.4.5.	GOINFRA	81006	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 50 MM	M	21,00	14,78	8,05	22,83	479,43
5.7.5.4.6.	GOINFRA	81007	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 60 MM	M	1,00	27,75	10,73	38,48	38,48
5.7.5.4.7.	GOINFRA	81008	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 75 MM	M	11,00	44,25	14,68	58,93	648,23
5.7.5.4.8.	GOINFRA	81009	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 85 MM	M	9,00	52,70	17,18	69,88	628,92
5.7.5.5.			*TUBULAÇÃO (ENTERRADO)*						*2.993,44*
5.7.5.5.1.	GOINFRA	81002	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 20 MM	M	11,00	3,62	3,21	6,83	75,13
5.7.5.5.2.	GOINFRA	81003	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM	M	54,00	3,73	4,33	8,06	435,24
5.7.5.5.3.	GOINFRA	81004	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 32 MM	M	11,00	7,97	4,66	12,63	138,93
5.7.5.5.4.	GOINFRA	81005	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 40 MM	M	1,00	12,34	7,15	19,49	19,49
5.7.5.5.5.	GOINFRA	81006	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 50 MM	M	3,00	14,78	8,05	22,83	68,49
5.7.5.5.6.	GOINFRA	81007	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 60 MM	M	55,00	27,75	10,73	38,48	2.116,40
5.7.5.5.7.	GOINFRA	81009	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 85 MM	M	2,00	52,70	17,18	69,88	139,76
5.7.6.			***DRENAGEM***						***17.755,36***
5.7.6.1.			*CAIXAS DE PASSAGEM E DE INFILTRAÇÃO*						*1.049,00*
5.7.6.1.1.	GOINFRA	81830	CAIXA DE INSPEÇÃO - LASTRO DE CONCRETO (COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE) 20 MPA E=5CM PARA O FUNDO	M3	0,06	416,93	409,55	826,48	49,58
5.7.6.1.2.	GOINFRA	81831	CAIXA DE INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM REVESTIMENTO INTERNO EM REBOCO PAULISTA A-14 (COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE)	M2	5,94	65,81	84,14	149,95	890,70
5.7.6.1.3.	GOINFRA	81829	CAIXA DE INSPEÇÃO - TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM	M2	1,26	67,96	18,33	86,29	108,72
5.7.6.2.			*PVC SÉRIE R*						*8.214,68*
5.7.6.2.1.	COMPOSIÇÃO	COMP 091_SEE	RALO SEMI-ESFERICO FOFO TP ABACAXI D = 100MM (GOINFRA + SINAPI)	UN	4,00	21,74	32,55	54,29	217,16
5.7.6.2.2.	COMPOSIÇÃO	COMP 074_SEE	RALO SEMI-ESFERICO FoFo TP ABACAXI D = 150MM (GOINFRA + SINAPI)	UN	4,00	51,07	32,55	83,62	334,48
5.7.6.2.3.	SINAPI	89585	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	11,00	36,32	9,78	46,10	507,10
5.7.6.2.4.	SINAPI	104168	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	4,00	113,85	9,31	123,16	492,64
5.7.6.2.5.	SINAPI	89529	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	13,00	33,29	4,61	37,90	492,70
5.7.6.2.6.	SINAPI	104167	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	12,00	117,08	9,31	126,39	1.516,68
5.7.6.2.7.	COMPOSIÇÃO	SDC-ESC-411	LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 - BASEADO EM SINAPI (104171)	UN	2,00	303,93	6,26	310,19	620,38
5.7.6.2.8.	SINAPI	89669	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	24,00	26,72	6,51	33,23	797,52
5.7.6.2.9.	SINAPI	89677	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	16,00	67,33	11,26	78,59	1.257,44
5.7.6.2.10.	SINAPI	89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	16,00	31,01	2,71	33,72	539,52
5.7.6.2.11.	SINAPI	104166	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	19,00	66,67	9,07	75,74	1.439,06
5.7.6.3.			*PVC SÉRIE R (ENTERRADO)*						*6.990,90*
5.7.6.3.1.	SINAPI	89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	64,00	31,01	2,71	33,72	2.158,08
5.7.6.3.2.	SINAPI	104166	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	18,00	66,67	9,07	75,74	1.363,32
5.7.6.3.3.	SINAPI	90697	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	15,00	228,44	2,86	231,30	3.469,50
5.7.6.4.			*CLIMATIZAÇÃO - PVC SOLDÁVEL*						*777,48*
5.7.6.4.1.	GOINFRA	81162	BUCHA DE REDUCAO SOLDÁVEL CURTA 32 X 25 MM	UN	9,00	1,14	3,24	4,38	39,42
5.7.6.4.2.	GOINFRA	81302	JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 25 MM	UN	20,00	1,92	6,50	8,42	168,40
5.7.6.4.3.	GOINFRA	81303	JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 32 MM	UN	7,00	5,73	6,50	12,23	85,61
5.7.6.4.4.	GOINFRA	81322	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM (1")	UN	14,00	2,26	6,50	8,76	122,64
5.7.6.4.5.	GOINFRA	81369	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO 25 X 3/4"	UN	10,00	7,13	4,12	11,25	112,50
5.7.6.4.6.	GOINFRA	81421	TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 32 X 25 mm	UN	1,00	7,73	6,86	14,59	14,59
5.7.6.4.7.	GOINFRA	81403	TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM	UN	5,00	4,54	6,86	11,40	57,00
5.7.6.4.8.	GOINFRA	81003	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM	M	22,00	3,73	4,33	8,06	177,32
5.7.6.5.			*CLIMATIZAÇÃO - PVC SOLDÁVEL (ENTERRADO)*						*723,30*
5.7.6.5.1.	GOINFRA	81003	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM	M	4,00	3,73	4,33	8,06	32,24
5.7.6.5.2.	GOINFRA	81004	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 32 MM	M	47,00	7,97	4,66	12,63	593,61
5.7.6.5.3.	GOINFRA	81005	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 40 MM	M	5,00	12,34	7,15	19,49	97,45
5.8.			**ALVENARIAS E DIVISÓRIAS**						**27.070,55**
5.8.1.			***ALVENARIAS DE TIJOLO CERÂMICO***						***7.301,19***
5.8.1.0.1.	GOINFRA	100160	ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3)	M2	131,34	28,34	27,25	55,59	7.301,19
5.8.2.			***ALVENARIAS DE BLOCO SICAL***						***16.137,85***
5.8.2.0.1.	SINAPI	101155	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO CELULAR DE 15X30X60CM (ESPESSURA 15CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	87,62	152,17	32,01	184,18	16.137,85
5.8.3.			***SHAFTS***						***2.419,29***

UNIDADE ESCOLAR				CÓDIGO INEP
CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL JOAQUIM FRANCISCO DE SOUZA				52005763
OBRA		**DATA**		**CIDADE**
REFORMA E AMPLIAÇÃO		05/11/2025		PIRANHAS
CRE	**ENDEREÇO**	**REFERÊNCIA GOINFRA**		**REFERÊNCIA SINAPI**
CRE-PIRANHAS	AV. RAUL NAVES 262 262 , Setor Palmares, CEP:76230-000	ABR/2025	DESONERADA	JUL/2025 DESONERADA
ÁREA EXISTENTE (M²)	**ÁREA A CONSTRUIR (M²)**	**ÁREA A DEMOLIR (M²)**		**ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)**
933,39	373,98	122,14		1185,23

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	TABELA	CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	MAT	MO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
5.8.3.0.1.	COMPOSIÇÃO	COMP 009_SEE	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), RESISTENTE A UMIDADE (RU), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS (SINAPI)	M2	23,70	87,22	14,86	102,08	2.419,29
5.8.4.			***ANDAIME***						***653,04***
5.8.4.0.1.	GOINFRA	60104	ANDAIME METALICO TORRE (ALUGUEL/MES)	MXMES	7,23	32,97	3,04	36,01	260,35
5.8.4.0.2.	GOINFRA	60105	ANDAIME METALICO FACHADEIRO (ALUGUEL/MES)	M2XMES	16,89	19,39	3,86	23,25	392,69
5.8.5.			***ENCUNHAMENTO***						***559,18***
5.8.5.0.1.	SINAPI	93200	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2024	M	45,76	4,81	7,41	12,22	559,18
5.9.			**IMPERMEABILIZAÇÃO**						**9.653,19**
5.9.1.			***SAPATAS - SALA DOS PROFESSORES***						***1.004,23***
5.9.1.0.1.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	24,21	30,59	10,89	41,48	1.004,23
5.9.2.			***VIGAS DE EMBASAMENTO - SALA DOS PROFESSORES***						***738,68***
5.9.2.0.1.	GOINFRA	120902	IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM	M2	21,90	12,63	21,10	33,73	738,68
5.9.3.			***EMBASAMENTO - SALA DOS PROFESSORES***						***436,78***
5.9.3.0.1.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	10,53	30,59	10,89	41,48	436,78
5.9.4.			***PILARES - SALAS DOS PROFESSORES***						***213,62***
5.9.4.0.1.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	5,15	30,59	10,89	41,48	213,62
5.9.5.			***SAPATAS - PERGOLADO***						***1.518,16***
5.9.5.0.1.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	36,60	30,59	10,89	41,48	1.518,16
5.9.6.			***VIGAS BRALDRAMES - INTERVENÇÕES PARA ALVENARIAS NOVAS***						***1.657,15***
5.9.6.0.1.	GOINFRA	120902	IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM	M2	49,13	12,63	21,10	33,73	1.657,15
5.9.7.			***EMBASAMENTO - INTERVENÇÕES PARA ALVENARIAS NOVAS***						***1.018,74***
5.9.7.0.1.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	24,56	30,59	10,89	41,48	1.018,74
5.9.8.			***IMPERMEABILIZAÇÃO - PISOS E PAREDES***						***3.065,83***
5.9.8.1.			*PISOS*						*2.131,28*
5.9.8.1.1.	GOINFRA	120208	IMPERMEABILIZACAO - ARGAMASSA SINTÉTICA SEMI-FLEXIVEL	M2	59,75	22,88	12,79	35,67	2.131,28
5.9.8.2.			*PAREDES*						*934,55*
5.9.8.2.1.	GOINFRA	120208	IMPERMEABILIZACAO - ARGAMASSA SINTÉTICA SEMI-FLEXIVEL	M2	26,20	22,88	12,79	35,67	934,55
5.10.			**ESTRUTURAS METÁLICAS**						**116.515,85**
5.10.1.			***COBERTURA 02***						***109.584,52***
5.10.1.0.1.	GOINFRA	150204	ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO	KG	5.933,58	17,22	0,00	17,22	102.176,24
5.10.1.0.2.	COMPOSIÇÃO	SDC-ESC-MET-006	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHUMBADOR MECÂNICO, DN 3/8" X 63MM - BASEADO EM ORSE (9819)	UN	184,00	2,52	0,20	2,72	500,48
5.10.1.0.3.	COMPOSIÇÃO	SDC-ESC-303	PARAFUSO AUTOBROCANTE 1/4-14 X3 1/4" - BASEADA DA ORSE (11034)	UN	1.740,00	3,77	0,20	3,97	6.907,80
5.10.2.			***COBERTURA 06***						***6.931,33***
5.10.2.0.1.	GOINFRA	150204	ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO	KG	379,24	17,22	0,00	17,22	6.530,51
5.10.2.0.2.	COMPOSIÇÃO	SDC-ESC-MET-006	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHUMBADOR MECÂNICO, DN 3/8" X 63MM - BASEADO EM ORSE (9819)	UN	16,00	2,52	0,20	2,72	43,52
5.10.2.0.3.	COMPOSIÇÃO	SDC-ESC-303	PARAFUSO AUTOBROCANTE 1/4-14 X3 1/4" - BASEADA DA ORSE (11034)	UN	90,00	3,77	0,20	3,97	357,30
5.11.			**COBERTURAS**						**120.172,63**
5.11.1.			***ISOTELHA***						***115.755,73***
5.11.1.0.1.	COMPOSIÇÃO	COMP 1000_SEE	TELHAMENTO COM TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM , PIR 40 MM, ACABAMENTO COM FORRO BRANCO NA FACE INFERIOR, ISOESTE OU SIMILAR, INCLUSO IÇAMENTO E EXCLUSO TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + SINAPI + COT)	M2	519,75	201,52	2,14	203,66	105.852,28
5.11.1.0.2.	COMPOSIÇÃO	COMP 1002_SEE	CUMEEIRA PARA TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM, ISOESTE OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + COT)	M	45,50	166,10	2,88	168,98	7.688,59
5.11.1.0.3.	COMPOSIÇÃO	COMP 1003_SEE	ACABAMENTO FRONTAL PARA TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM, ISOESTE OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + COT)	M	17,90	21,48	4,33	25,81	461,99
5.11.1.0.4.	COMPOSIÇÃO	COMP 1004_SEE	ACABAMENTO LATERAL PARA TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM, ISOESTE OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE + COT)	M	51,54	29,68	4,33	34,01	1.752,87
5.11.2.			***CALHAS***						***4.416,90***
5.11.2.0.1.	GOINFRA	160600	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº 26	M2	44,20	44,71	55,22	99,93	4.416,90
5.12.			**ESQUADRIAS METÁLICAS**						**31.054,06**
5.12.1.			***PORTAS***						***19.506,81***
5.12.1.0.1.	GOINFRA	180308	PORTÃO DE ABRIR DE 02 FOLHAS EM CHAPA 14 / GRADE DE FERRO PT-7 C/FERRAGENS	M2	4,68	614,61	45,16	659,77	3.087,72
5.12.1.0.2.	GOINFRA	180504	PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM VENEZIANA PF-4 C/FERRAGENS	M2	12,80	530,70	44,39	575,09	7.361,15
5.12.1.0.3.	GOINFRA	180491	PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METÁLICA PF-1B C/FERRAGENS	M2	15,98	522,44	44,39	566,83	9.057,94
5.12.2.			***GRADIL***						***810,02***
5.12.2.0.1.	GOINFRA	180310	GRADE DE PROTECAO EM CANTONEIRA/FERRO QUADRADO GP3-GP4	M2	2,90	241,75	37,57	279,32	810,02
5.12.3.			***JANELAS***						***4.101,37***
5.12.3.0.1.	COMPOSIÇÃO	COMP 007_SEE	GUICHÊ CANTONEIRA/GRADE PARA VIDRO (GOINFRA + SINAPI)	M²	2,70	298,34	66,12	364,46	984,04
5.12.3.0.2.	GOINFRA	180404	JANELA BASCULANTE EM CHAPA J17, J18 e J19 C/FERRAGENS	M2	8,21	332,22	47,48	379,70	3.117,33
5.12.4.			***GRELHAS***						***6.635,86***
5.12.4.0.1.	GOINFRA	180324	GRELHA PADRÃO GOINFRA DE FERRO CHATO COM BERÇO (ESPAÇAMENTO ENTRE EIXOS = 2 CM)	M2	14,00	407,87	66,12	473,99	6.635,86
5.13.			**VIDROS**						**3.238,92**
5.13.0.0.1.	GOINFRA	190102	VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO	M2	10,91	180,84	0,00	180,84	1.972,96
5.13.0.0.2.	COMPOSIÇÃO	COMP 128_SEE	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA (SINAPI)	M2	2,88	378,25	61,32	439,57	1.265,96
5.14.			**REVESTIMENTO DE PAREDE**						**29.191,52**
5.14.1.			***REVESTIMENTO EM ARGAMASSA***						***9.350,09***
5.14.1.0.1.	GOINFRA	200150	CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML)	M2	394,14	4,16	1,16	5,32	2.096,82
5.14.1.0.2.	GOINFRA	200403	REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3)	M2	327,60	2,85	14,68	17,53	5.742,82
5.14.1.0.3.	GOINFRA	200201	EMBOÇO (1CI:4 ARML)	M2	66,54	9,15	13,55	22,70	1.510,45
5.14.2.			***REVESTIMENTO EM CERÂMICA***						***19.841,43***
5.14.2.0.1.	COMPOSIÇÃO	COMP 298_SEE	APICOAMENTO MANUAL DE REVESTIMENTO ARGAMASSADO (GOINFRA)	M2	122,67	0,00	4,11	4,11	504,17
5.14.2.0.2.	COMPOSIÇÃO	COMP 884_SEE	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO PORCELANATO 30X60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)	M2	189,21	77,03	25,17	102,20	19.337,26
5.15.			**FORROS**						**3.273,45**
5.15.0.0.1.	GOINFRA	210498	FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS SECAS ESPESSURA DE 12,5MM	M2	44,15	50,47	12,57	63,04	2.783,21
5.15.0.0.2.	GOINFRA	210499	FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS MOLHADAS, ESPESSURA DE 12,5 MM	M2	6,60	61,71	12,57	74,28	490,24
5.16.			**REVESTIMENTO DE PISO**						**86.336,28**
5.16.1.			***REVESTIMENTO EM ARGAMASSA***						***6.632,90***
5.16.1.0.1.	GOINFRA	220059	PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM	M2	129,20	32,47	9,72	42,19	5.450,94
5.16.1.0.2.	SINAPI	97087	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	M2	129,20	2,01	0,37	2,38	307,49
5.16.1.0.3.	GOINFRA	220107	LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS)	M3	3,88	199,49	25,89	225,38	874,47
5.16.2.			***REVESTIMENTO EM LADRILHO***						***5.085,92***
5.16.2.0.1.	COMPOSIÇÃO	COMP 912_SEE	PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TÁTIL - ALERTA OU DIRECIONAL (GOINFRA)	M2	25,56	192,84	6,14	198,98	5.085,92
5.16.3.			***REVESTIMENTO EM GRANITINA***						***74.617,46***

UNIDADE ESCOLAR				CÓDIGO INEP
CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL JOAQUIM FRANCISCO DE SOUZA				52005763
OBRA		**DATA**		**CIDADE**
REFORMA E AMPLIAÇÃO		05/11/2025		PIRANHAS
CRE	**ENDEREÇO**	**REFERÊNCIA GOINFRA**		**REFERÊNCIA SINAPI**
CRE-PIRANHAS	AV. RAUL NAVES 262 262 , Setor Palmares, CEP:76230-000	ABR/2025	DESONERADA	JUL/2025 DESONERADA
ÁREA EXISTENTE (M²)	**ÁREA A CONSTRUIR (M²)**	**ÁREA A DEMOLIR (M²)**		**ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)**
933,39	373,98	122,14		1185,23

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	TABELA	CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	MAT	MO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
5.16.3.0.1.	COMPOSIÇÃO	COMP 754_SEE	GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)	M2	432,32	95,07	21,38	116,45	50.343,66
5.16.3.0.2.	GOINFRA	220101	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE)	M2	432,32	26,26	11,01	37,27	16.112,56
5.16.3.0.3.	SINAPI	97087	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	M2	432,32	2,01	0,37	2,38	1.028,92
5.16.3.0.4.	COMPOSIÇÃO	COMP 757_SEE	RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)	M	231,87	30,43	0,33	30,76	7.132,32
5.17.			**FERRAGENS**						**15.441,29**
5.17.0.0.1.	GOINFRA	71764	MÃO FRANCESA SIMPLES LARGURA DE 50 MM	UN	4,00	4,56	5,78	10,34	41,36
5.17.0.0.2.	COMPOSIÇÃO	COMP 451_SEE	PLACAS EM BRAILE PARA IDENTIFICAÇÃO DE PORTAS/NOMEAR AMBIENTES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)	UN	30,00	101,96	0,00	101,96	3.058,80
5.17.0.0.3.	GOINFRA	230176	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 80 CM	UN	4,00	145,82	12,65	158,47	633,88
5.17.0.0.4.	SINAPI	100863	BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	4,00	569,72	37,49	607,21	2.428,84
5.17.0.0.5.	SINAPI	100867	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	310,47	24,99	335,46	670,92
5.17.0.0.6.	SINAPI	100874	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	291,47	24,99	316,46	1.265,84
5.17.0.0.7.	COMPOSIÇÃO	SDC-ESC-ARQ-006	REVESTIMENTO EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL PARA PROTEÇÃO DE PORTAS - BASEADO EM CPOS/CDHU (30.04.060)	M²	5,25	1.398,41	0,00	1.398,41	7.341,65
5.18.			**PINTURA**						**34.862,24**
5.18.1.			***EMASSAMENTO - PAREDES E TETOS***						***8.670,66***
5.18.1.0.1.	GOINFRA	261300	EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS	M2	717,77	2,75	9,33	12,08	8.670,66
5.18.2.			***PAREDES***						***11.050,25***
5.18.2.0.1.	GOINFRA	261000	PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR	M2	303,41	5,39	7,57	12,96	3.932,19
5.18.2.0.2.	GOINFRA	261001	PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS	M2	216,85	4,23	7,53	11,76	2.550,15
5.18.2.0.3.	GOINFRA	261550	PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS C/SELADOR	M2	290,58	7,22	8,50	15,72	4.567,91
5.18.3.			***TETOS***						***2.521,02***
5.18.3.0.1.	GOINFRA	261307	PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR	M2	277,34	3,66	5,43	9,09	2.521,02
5.18.4.			***ESQUADRIAS METÁLICAS***						***3.211,83***
5.18.4.0.1.	GOINFRA	261602	PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO	M2	126,55	11,12	14,26	25,38	3.211,83
5.18.5.			***GRELHAS***						***532,98***
5.18.5.0.1.	GOINFRA	261602	PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO	M2	21,00	11,12	14,26	25,38	532,98
5.18.6.			***ESTRUTURA METÁLICA***						***6.494,45***
5.18.6.1.			*COBERTURA 02*						*6.170,46*
5.18.6.1.1.	GOINFRA	261609	PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS	M2	498,02	8,61	3,78	12,39	6.170,46
5.18.6.2.			*COBERTURA 06*						*323,99*
5.18.6.2.1.	GOINFRA	261609	PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS	M2	26,15	8,61	3,78	12,39	323,99
5.18.7.			***REVITALIZAÇÕES***						***2.381,05***
5.18.7.1.			*JANELAS*						*1.869,20*
5.18.7.1.1.	GOINFRA	260105	REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE	M2	73,62	1,88	6,85	8,73	642,70
5.18.7.1.2.	GOINFRA	261503	PINTURA ESMALTE 2 DEMÃOS PARA ESQUADRIAS DE FERRO (SEM FUNDO ANTICORROSIVO)	M2	73,62	4,42	12,24	16,66	1.226,50
5.18.7.2.			*PORTAS*						*511,85*
5.18.7.2.1.	GOINFRA	260105	REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE	M2	20,16	1,88	6,85	8,73	175,99
5.18.7.2.2.	GOINFRA	261503	PINTURA ESMALTE 2 DEMÃOS PARA ESQUADRIAS DE FERRO (SEM FUNDO ANTICORROSIVO)	M2	20,16	4,42	12,24	16,66	335,86
5.19.			**DIVERSOS**						**37.013,52**
5.19.1.			***BANCADAS, PEITORIL E DIVISÓRIAS***						***14.571,49***
5.19.1.1.			*BANCADAS*						*2.079,31*
5.19.1.1.1.	GOINFRA	271608	BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO	M2	4,09	458,57	49,82	508,39	2.079,31
5.19.1.2.			*DIVISÓRIAS*						*11.300,09*
5.19.1.2.1.	GOINFRA	100320	DIVISORIA DE GRANITO POLIDO CINZA 2 CM	M2	24,67	400,01	58,04	458,05	11.300,09
5.19.1.3.			*PEITORIL*						*1.192,09*
5.19.1.3.1.	SINAPI	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	7,30	144,31	18,99	163,30	1.192,09
5.19.2.			***ACESSÓRIOS SANITÁRIOS***						***2.524,22***
5.19.2.1.			*DISPENSERS E ACESSÓRIOS*						*2.524,22*
5.19.2.1.1.	GOINFRA	80532	PORTA PAPEL HIGIÊNICO EM METAL/ACABAMENTO CROMADO	UN	14,00	37,20	12,65	49,85	697,90
5.19.2.1.2.	SINAPI	95547	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	10,00	103,86	8,32	112,18	1.121,80
5.19.2.1.3.	COMPOSIÇÃO	COMP 209_SEE	TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO (GOINFRA + SINAPI)	UN	6,00	108,38	9,04	117,42	704,52
5.19.3.			***CANALETAS***						***2.150,00***
5.19.3.0.1.	GOINFRA	271417	CANALETA CONCRETO DESEMPENADO 5 CM PADRÃO GOINFRA (MEIA CANA)	M	40,00	18,08	35,67	53,75	2.150,00
5.19.4.			***PAISAGISMO***						***17.767,81***
5.19.4.1.			*VEGETAÇÃO*						*1.434,77*
5.19.4.1.1.	SINAPI	98510	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024	UN	3,00	62,61	18,32	80,93	242,79
5.19.4.1.2.	SINAPI	98511	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M . AF_07/2024	UN	1,00	119,98	20,95	140,93	140,93
5.19.4.1.3.	SINAPI	103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	M2	55,70	16,48	2,39	18,87	1.051,05
5.19.4.2.			*BANCOS*						*6.464,30*
5.19.4.2.1.	COMPOSIÇÃO	SDC-ESC-ARQ-034	BANCO DE ARDÓSIA - BASEADO EM SETOP (ED-48359)	UN	2,00	393,72	23,56	417,28	834,56
5.19.4.2.2.	COMPOSIÇÃO	SDC-ESC-416	CONJUNTO DE MESA E BANCOS DE CONCRETO PARA JOGOS (02 BANCOS EM ARCO COM D INTERNO = 130 CM E H = 43 CM E MESA COM D = 80 CM, E = 8 CM E H = 75 CM) - BASEADO DA SETOP (ED-48360)	CJ	6,00	868,95	69,34	938,29	5.629,74
5.19.4.3.			*PERGOLADO*						*9.868,74*
5.19.4.3.1.	SINAPI	103314	INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	M2	42,00	212,86	22,11	234,97	9.868,74
6.			**ETAPA 3**		**1,00**				**563.678,95**
6.1.			**SERVIÇOS PRELIMINARES**						**24.308,84**
6.1.1.			***FECHAMENTO DE OBRA***						***7.631,56***
6.1.1.0.1.	COMPOSIÇÃO	COMP 931_SEE	REMOÇÃO DE TAPUME COM REAPROVEITAMENTO (GOINFRA)	M2	209,11	0,00	10,85	10,85	2.268,84
6.1.1.0.2.	COMPOSIÇÃO	COMP 932_SEE	REINSTALAÇÃO DE TAPUME COM TELHA METÁLICA - INCLUSO PERDA (GOINFRA + SINAPI)	M2	176,00	7,59	22,88	30,47	5.362,72
6.1.2.			***DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES***						***16.677,28***
6.1.2.0.1.	GOINFRA	20101	DEMOLIÇÃO MANUAL DE COBERTURA EM TELHA CERAMICA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	M2	373,33	0,00	5,68	5,68	2.120,51
6.1.2.0.2.	GOINFRA	20103	DEMOLIÇÃO MANUAL ESTRUTURA EM MADEIRA TELHADO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	M2	373,33	0,00	16,42	16,42	6.130,07
6.1.2.0.3.	GOINFRA	20147	DEMOLIÇÃO MANUAL DE FORRO PVC, INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	M2	311,25	0,00	4,57	4,57	1.422,41
6.1.2.0.4.	GOINFRA	20118	DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA	M3	7,56	0,00	39,49	39,49	298,54
6.1.2.0.5.	COMPOSIÇÃO	COMP 010_SEE	DEMOLIÇÃO DE GRADE/GRELHA/CORRIMÃO/GUARDA CORPO - METÁLICO (GOINFRA)	M2	12,60	0,00	6,31	6,31	79,50
6.1.2.0.6.	GOINFRA	20106	REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	M2	1,28	0,00	6,31	6,31	8,07
6.1.2.0.7.	GOINFRA	20106	REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	M2	5,17	0,00	6,31	6,31	32,62

ART Nº

UNIDADE ESCOLAR				CÓDIGO INEP
CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL JOAQUIM FRANCISCO DE SOUZA				52005763
OBRA		**DATA**		**CIDADE**
REFORMA E AMPLIAÇÃO		05/11/2025		PIRANHAS
CRE	**ENDEREÇO**	**REFERÊNCIA GOINFRA**		**REFERÊNCIA SINAPI**
CRE-PIRANHAS	AV. RAUL NAVES 262 262 , Setor Palmares, CEP:76230-000	ABR/2025	DESONERADA	JUL/2025 DESONERADA
ÁREA EXISTENTE (M²)	**ÁREA A CONSTRUIR (M²)**	**ÁREA A DEMOLIR (M²)**		**ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)**
933,39	373,98	122,14		1185,23

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	TABELA	CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	MAT	MO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
6.1.2.0.8.	SINAPI	104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	28,35	66,85	40,48	107,33	3.042,80
6.1.2.0.9.	GOINFRA	260104	REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX	M2	646,49	0,00	5,48	5,48	3.542,76
6.2.			**TRANSPORTES**						**8.123,96**
6.2.1.			***BOTA FORA - DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES***						***6.274,43***
6.2.1.0.1.	GOINFRA	30101	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO INCLUSO A CARGA MANUAL	M3	127,09	39,51	9,86	49,37	6.274,43
6.2.2.			***TRANSPORTE DAS TELHAS TERMOISOLANTE***						***1.849,53***
6.2.2.0.1.	COMPOSIÇÃO	COMP 1005_SEE	TRANSPORTE PARA TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM, ISOESTE OU SIMILAR DE VARZEA GRANDE - MT PARA O LOCAL DE APLICAÇÃO - CONSIDERAR A DISTÂNCIA EM KM/1000 (COT)	M2.KM/1000	288,09	6,42	0,00	6,42	1.849,53
6.3.			**SERVIÇO EM TERRA**						**8.845,14**
6.3.1.			***MOVIMENTAÇÃO DE TERRA - ELÉTRICA***						***24,82***
6.3.1.1.			*CAIXAS*						*24,82*
6.3.1.1.1.	GOINFRA	81833	CAIXA DE INSPEÇÃO - ESCAVAÇÃO MANUAL / REATERRO/ APILOAMENTO DO FUNDO	M3	0,30	0,00	46,42	46,42	13,92
6.3.1.1.2.	GOINFRA	41005	CARGA MECANIZADA	M3	0,38	1,51	0,00	1,51	0,57
6.3.1.1.3.	GOINFRA	41006	TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM	M3KM	3,80	2,72	0,00	2,72	10,33
6.3.2.			***MOVIMENTAÇÃO DE TERRA - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS***						***4.525,58***
6.3.2.1.			*TUBULAÇÕES*						*4.525,58*
6.3.2.1.1.	GOINFRA	40101	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS)	M3	40,50	0,00	35,15	35,15	1.423,57
6.3.2.1.2.	GOINFRA	41140	REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA ESCAVADA	M2	81,00	0,00	2,66	2,66	215,46
6.3.2.1.3.	SINAPI	100323	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	2,43	195,42	43,55	238,97	580,69
6.3.2.1.4.	COMPOSIÇÃO	SDC-ESC-105	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FITA SUBTERRÂNEA PARA SINALIZAÇÃO DE REDES OU TUBULAÇÕES - BASEADO EM SETOP (ED-24042)	M	270,00	1,65	2,88	4,53	1.223,10
6.3.2.1.5.	SINAPI	104737	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	39,83	9,11	12,02	21,13	841,60
6.3.2.1.6.	GOINFRA	41005	CARGA MECANIZADA	M3	8,40	1,51	0,00	1,51	12,68
6.3.2.1.7.	GOINFRA	41006	TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM	M3KM	84,00	2,72	0,00	2,72	228,48
6.3.3.			***MOVIMENTAÇÃO DE TERRA - DRENAGEM***						***2.167,97***
6.3.3.1.			*TUBULAÇÕES*						*1.783,39*
6.3.3.1.1.	GOINFRA	40101	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS)	M3	16,00	0,00	35,15	35,15	562,40
6.3.3.1.2.	GOINFRA	41140	REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA ESCAVADA	M2	32,00	0,00	2,66	2,66	85,12
6.3.3.1.3.	SINAPI	100323	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	0,96	195,42	43,55	238,97	229,41
6.3.3.1.4.	COMPOSIÇÃO	SDC-ESC-105	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FITA SUBTERRÂNEA PARA SINALIZAÇÃO DE REDES OU TUBULAÇÕES - BASEADO EM SETOP (ED-24042)	M	98,00	1,65	2,88	4,53	443,94
6.3.3.1.5.	SINAPI	104737	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	12,51	9,11	12,02	21,13	264,33
6.3.3.1.6.	GOINFRA	41005	CARGA MECANIZADA	M3	6,90	1,51	0,00	1,51	10,41
6.3.3.1.7.	GOINFRA	41006	TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM	M3KM	69,04	2,72	0,00	2,72	187,78
6.3.3.2.			*CAIXAS*						*69,96*
6.3.3.2.1.	GOINFRA	81833	CAIXA DE INSPEÇÃO - ESCAVAÇÃO MANUAL / REATERRO/ APILOAMENTO DO FUNDO	M3	0,85	0,00	46,42	46,42	39,45
6.3.3.2.2.	GOINFRA	41005	CARGA MECANIZADA	M3	1,06	1,51	0,00	1,51	1,60
6.3.3.2.3.	GOINFRA	41006	TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM	M3KM	10,63	2,72	0,00	2,72	28,91
6.3.3.3.			*CANALETA*						*314,62*
6.3.3.3.1.	GOINFRA	40101	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS)	M3	4,43	0,00	35,15	35,15	155,71
6.3.3.3.2.	GOINFRA	41005	CARGA MECANIZADA	M3	5,54	1,51	0,00	1,51	8,36
6.3.3.3.3.	GOINFRA	41006	TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM	M3KM	55,35	2,72	0,00	2,72	150,55
6.3.4.			***SAPATAS - COBERTURA 07***						***594,27***
6.3.4.0.1.	GOINFRA	50901	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS)	M3	10,20	0,00	44,51	44,51	454,00
6.3.4.0.2.	SINAPI	101617	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	4,32	0,97	2,18	3,15	13,60
6.3.4.0.3.	GOINFRA	50905	REATERRO COM APILOAMENTO MECÂNICO (BLOCOS/SAPATAS)	M3	7,49	0,60	3,32	3,92	29,36
6.3.4.0.4.	GOINFRA	41005	CARGA MECANIZADA	M3	3,39	1,51	0,00	1,51	5,11
6.3.4.0.5.	GOINFRA	41006	TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM	M3KM	33,90	2,72	0,00	2,72	92,20
6.3.5.			***PISOS***						***1.532,50***
6.3.5.1.			*GRANITINA*						*1.220,99*
6.3.5.1.1.	GOINFRA	41140	REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA ESCAVADA	M2	393,87	0,00	2,66	2,66	1.047,69
6.3.5.1.2.	GOINFRA	40905	APILOAMENTO MECÂNICO	M2	393,87	0,11	0,33	0,44	173,30
6.3.5.2.			*CONCRETO*						*311,51*
6.3.5.2.1.	GOINFRA	41140	REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA ESCAVADA	M2	100,49	0,00	2,66	2,66	267,30
6.3.5.2.2.	GOINFRA	40905	APILOAMENTO MECÂNICO	M2	100,49	0,11	0,33	0,44	44,21
6.4.			**FUNDAÇÕES E SONDAGENS**						**3.382,64**
6.4.1.			***SAPATAS - COBERTURA 07***						***3.382,64***
6.4.1.0.1.	GOINFRA	51009	FORMA TABUA PINHO PARA FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS)	M2	11,52	29,15	47,02	76,17	877,47
6.4.1.0.2.	GOINFRA	52004	ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)	KG	108,00	7,92	2,88	10,80	1.166,40
6.4.1.0.3.	GOINFRA	220101	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE)	M2	4,32	26,26	11,01	37,27	161,00
6.4.1.0.4.	GOINFRA	51036	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.)	M3	1,70	599,76	0,00	599,76	1.019,59
6.4.1.0.5.	GOINFRA	51060	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM FUNDAÇÃO	M3	1,70	0,10	40,01	40,11	68,18
6.4.1.0.6.	GOINFRA	50251	CORPO DE PROVA	UN	6,00	15,00	0,00	15,00	90,00
6.5.			**ESTRUTURA**						**1.493,07**
6.5.1.			***PILARES - COBERTURA 07***						***1.493,07***
6.5.1.0.1.	GOINFRA	60524	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.)	M3	0,92	599,76	0,00	599,76	551,77
6.5.1.0.2.	GOINFRA	60800	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM ESTRUTURA - (O.C.)	M3	0,92	0,10	49,40	49,50	45,54
6.5.1.0.3.	GOINFRA	60487	CORPO DE PROVA	UN	6,00	15,00	0,00	15,00	90,00
6.5.1.0.4.	GOINFRA	60205	FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS)	M2	9,20	27,70	22,88	50,58	465,33
6.5.1.0.5.	GOINFRA	60314	ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	KG	10,00	9,20	2,52	11,72	117,20
6.5.1.0.6.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	21,00	9,49	1,14	10,63	223,23
6.6.			**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**						**101.816,01**
6.6.1.			***INFRAESTRUTURA***						***14.611,54***
6.6.1.0.1.	GOINFRA	81830	CAIXA DE INSPEÇÃO - LASTRO DE CONCRETO (COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE) 20 MPA E=5CM PARA O FUNDO	M3	0,03	416,93	409,55	826,48	24,79
6.6.1.0.2.	GOINFRA	81831	CAIXA DE INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM REVESTIMENTO INTERNO EM REBOCO PAULISTA A-14 (COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE)	M2	2,70	65,81	84,14	149,95	404,86
6.6.1.0.3.	GOINFRA	81829	CAIXA DE INSPEÇÃO - TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM	M2	0,68	67,96	18,33	86,29	58,67
6.6.1.0.4.	SINAPI	95789	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	38,00	23,42	14,25	37,67	1.431,46
6.6.1.0.5.	SINAPI	95796	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	20,00	27,55	16,71	44,26	885,20

ART Nº

UNIDADE ESCOLAR			CÓDIGO INEP
CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL JOAQUIM FRANCISCO DE SOUZA			52005763
OBRA		**DATA**	**CIDADE**
REFORMA E AMPLIAÇÃO		05/11/2025	PIRANHAS
CRE	**ENDEREÇO**	**REFERÊNCIA GOINFRA**	**REFERÊNCIA SINAPI**
CRE-PIRANHAS	AV. RAUL NAVES 262 262 , Setor Palmares, CEP:76230-000	ABR/2025 DESONERADA	JUL/2025 DESONERADA
ÁREA EXISTENTE (M²)	**ÁREA A CONSTRUIR (M²)**	**ÁREA A DEMOLIR (M²)**	**ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)**
933,39	373,98	122,14	1185,23

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	TABELA	CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	MAT	MO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
6.6.1.0.6.	COMPOSIÇÃO	COMP 661_SEE	ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25MM (1") APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + SINAPI)	M	212,00	16,10	3,76	19,86	4.210,32
6.6.1.0.7.	GOINFRA	71214	ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 1 1/2" - PESADO	M	17,00	44,51	25,31	69,82	1.186,94
6.6.1.0.8.	GOINFRA	71154	CURVA DE 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO DIAM. 1.1/2"	UN	3,00	37,20	12,65	49,85	149,55
6.6.1.0.9.	COMPOSIÇÃO	COMP 517_SEE	PERFILADO, PRÉ-ZINCADO A FOGO, PERFURADO 38 X 38 X 1000MM (GOINFRA + ORSE)	M	180,00	19,21	11,57	30,78	5.540,40
6.6.1.0.10.	COMPOSIÇÃO	COMP 516_SEE	EMENDA INTERNA P/PERFILADO (38X38MM) (GOINFRA + COT)	M	3,00	1,49	5,42	6,91	20,73
6.6.1.0.11.	COMPOSIÇÃO	SDC-ESC-ELE-123	CURVA VERTICAL EXTERNA 90º PARA PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (BASEADO EM 12557 ORSE)	UN	4,00	10,26	6,93	17,19	68,76
6.6.1.0.12.	COMPOSIÇÃO	SDC-ESC-ELE-035	CURVA HORIZONTAL OU VERTICAL 38 X 38 MM PARA ELETROCALHA PERFURADA - BASEADO EM SEDOP (1716016)	UN	2,00	66,38	5,42	71,80	143,60
6.6.1.0.13.	COMPOSIÇÃO	COMP 524_SEE	TERMINAL PARA PERFILADO 38X38MM (GOINFRA + COT)	UN	41,00	5,29	5,42	10,71	439,11
6.6.1.0.14.	COMPOSIÇÃO	SDC-ESC-ELE-011	Gancho curto para perfilado, (ref.: Mopa ou similar) - BASEADO EM ORSE (9526)	UN	5,00	2,50	6,93	9,43	47,15
6.6.2.			***INTERRUPTORES, TOMADAS E LUMINÁRIAS***						***15.379,53***
6.6.2.0.1.	COMPOSIÇÃO	SDC-ESC-ELE-161	TOMADA DE PISO 2P+T UNIVERSAL TIPO UNHA COM PLACA 4X2" E CORPO EM ALUMÍNIO - BASEADO EM SCO (IT 25.26.0200)	UN	2,00	62,48	10,48	72,96	145,92
6.6.2.0.2.	SINAPI	91952	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	10,14	8,47	18,61	18,61
6.6.2.0.3.	SINAPI	91958	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	19,34	14,68	34,02	68,04
6.6.2.0.4.	SINAPI	91998	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	3,00	11,20	8,83	20,03	60,09
6.6.2.0.5.	SINAPI	92003	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	18,00	27,97	20,89	48,86	879,48
6.6.2.0.6.	COMPOSIÇÃO	SDC-ESC-ELE-161	TOMADA DE PISO 2P+T UNIVERSAL TIPO UNHA COM PLACA 4X2" E CORPO EM ALUMÍNIO - BASEADO EM SCO (IT 25.26.0200)	UN	11,00	62,48	10,48	72,96	802,56
6.6.2.0.7.	COMPOSIÇÃO	SDC-ESC-ELE-223	CONJUNTO COM UMA PLACA PARA SAÍDA DE FIO ø11MM E CONDULETE DE ALUMÍNIO 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (BASEADO EM SETOP ED-15763)	UN	21,00	49,86	0,00	49,86	1.047,06
6.6.2.0.8.	GOINFRA	72475	TAMPA PARA CONDULETE METÁLICO PARA 1 INTERRUPTOR	UN	1,00	4,76	1,07	5,83	5,83
6.6.2.0.9.	GOINFRA	72465	TAMPA PARA CONDULETE METÁLICO PARA 2 INTERRUPTORES	UN	2,00	8,89	1,07	9,96	19,92
6.6.2.0.10.	GOINFRA	72476	TAMPA PARA CONDULETE METÁLICO PARA 1 TOMADA	UN	3,00	4,77	1,07	5,84	17,52
6.6.2.0.11.	GOINFRA	72460	TAMPA PARA CONDULETE METÁLICO PARA 1 INTERRUPTOR E 1 TOMADA	UN	18,00	4,32	1,07	5,39	97,02
6.6.2.0.12.	COMPOSIÇÃO	COMP 1035_SEE	LUMINÁRIA ALETADA ALTO RENDIMENTO SOBREPOR, COM ALETAS, DE ALUMÍNIO ANODIZADO COM 99,99% DE PUREZA, COM DUAS LÂMPADAS DE LED DE 20W (120CM) INCLUSAS, CORPO EM CHAPA DE AÇO C/ PINTURA ELETROSTÁTICA COR BRANCA, MODELO LAR ECO 2X20W G-LIGHT OU SIMILAR (GOINFRA + ORSE)	UN	43,00	210,87	13,97	224,84	9.668,12
6.6.2.0.13.	COMPOSIÇÃO	SDC-ESC-ELE-155	LUMINÁRIA LED RETANGULAR DE SOBREPOR COM REFLETOR DE ALUMÍNIO COM ALETAS DE 32W - BASEADO EM AGETOP CIVIL (071692)	UN	5,00	308,63	13,97	322,60	1.613,00
6.6.2.0.14.	GOINFRA	71698	LUMINÁRIA LED TIPO PROJETOR RETANGULAR DE 80W A 100W	UN	3,00	300,46	11,66	312,12	936,36
6.6.3.			***CABEAMENTO***						***10.468,22***
6.6.3.0.1.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1.616,00	3,46	1,05	4,51	7.288,16
6.6.3.0.2.	SINAPI	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	400,00	4,02	1,05	5,07	2.028,00
6.6.3.0.3.	GOINFRA	70582	CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 4 MM2	M	182,00	4,17	2,16	6,33	1.152,06
6.6.4.			***QUADROS ELÉTRICOS***						***2.231,45***
6.6.4.1.			*QDC-3*						*940,86*
6.6.4.1.1.	COMPOSIÇÃO	SDC-ESC-ELE-082	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE SOBREPOR EM CHAPA, PARA 28 DISJUNTORES DIN, INCLUSIVE BARRAMENTOS NEUTRO/TERRA E BARRAMENTO TRIFÁSICO DE 100A - BASEADO EM SETOP (ED-14194)	UN	1,00	357,85	22,85	380,70	380,70
6.6.4.1.2.	GOINFRA	71184	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA	UN	4,00	61,63	36,17	97,80	391,20
6.6.4.1.3.	SINAPI	93670	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	68,59	7,01	75,60	75,60
6.6.4.1.4.	SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	7,00	10,39	1,28	11,67	81,69
6.6.4.1.5.	SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	10,39	1,28	11,67	11,67
6.6.4.2.			*QF-AC03*						*1.290,59*
6.6.4.2.1.	COMPOSIÇÃO	SDC-ESC-ELE-082	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE SOBREPOR EM CHAPA, PARA 28 DISJUNTORES DIN, INCLUSIVE BARRAMENTOS NEUTRO/TERRA E BARRAMENTO TRIFÁSICO DE 100A - BASEADO EM SETOP (ED-14194)	UN	1,00	357,85	22,85	380,70	380,70
6.6.4.2.2.	GOINFRA	71184	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA	UN	4,00	61,63	36,17	97,80	391,20
6.6.4.2.3.	SINAPI	106020	DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	87,94	19,34	107,28	107,28
6.6.4.2.4.	SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	10,39	1,28	11,67	11,67
6.6.4.2.5.	SINAPI	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	3,00	10,89	1,70	12,59	37,77
6.6.4.2.6.	SINAPI	93669	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	4,00	67,82	5,13	72,95	291,80
6.6.4.2.7.	SINAPI	93667	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	66,29	3,88	70,17	70,17
6.6.5.			***CABEAMENTO ESTRUTURADO***						***8.214,00***
6.6.5.1.			*INFRAESTRUTURA*						*2.176,95*
6.6.5.1.1.	COMPOSIÇÃO	COMP 661_SEE	ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25MM (1") APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + SINAPI)	M	69,00	16,10	3,76	19,86	1.370,34
6.6.5.1.2.	GOINFRA	71150	CURVA DE 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO DIAM.1/2"	UN	4,00	7,03	3,61	10,64	42,56
6.6.5.1.3.	COMPOSIÇÃO	SDC-ESC-ELE-077	CAIXA DE PISO 4"X4" EM ALUMÍNIO - BASEADO EM SEINFRA (C5176)	UN	3,00	23,96	16,27	40,23	120,69
6.6.5.1.4.	SINAPI	95802	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	5,00	27,69	19,19	46,88	234,40
6.6.5.1.5.	GOINFRA	70929	CONDULETE METÁLICO - CAIXA COM 5 ENTRADAS	UN	2,00	9,50	12,28	21,78	43,56
6.6.5.1.6.	COMPOSIÇÃO	SDC-ESC-CBM-014	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - COM PLACA COM FURO REDONDO CENTRAL - BASEADO EM SINAPI (95802)	UN	9,00	21,61	18,99	40,60	365,40
6.6.5.2.			*TOMADAS*						*113,01*
6.6.5.2.1.	SINAPI	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	1,00	37,64	7,53	45,17	45,17
6.6.5.2.2.	COMPOSIÇÃO	COMP 592_SEE	TOMADA PARA 02 (DOIS) CONECTORES RJ-45, CATEGORIA 6, PARA INSTALAÇÃO EM CX 4X2, COMPLETA". (GOINFRA + COT)	UN	1,00	13,37	54,47	67,84	67,84
6.6.5.3.			*CABEAMENTO*						*509,92*
6.6.5.3.1.	GOINFRA	70626	CABO UTP-4P, CAT. 6 , 24 AWG	M	55,20	3,00	2,34	5,34	294,76
6.6.5.3.2.	GOINFRA	71885	PATCH CORD COMPRIMENTO DE 1,50 M - CAT.6	UN	6,00	22,00	4,69	26,69	160,14
6.6.5.3.3.	COMPOSIÇÃO	SDC-ESC-153	IDENTIFICAÇÃO DE CIRCUITOS DE CABEAMENTO - BASEADO EM ORSE (8824)	UN	6,00	1,00	8,17	9,17	55,02
6.6.5.4.			*RACKS DE TELECOMUNICAÇÕES*						*5.414,12*
6.6.5.4.1.	GOINFRA	72226	RACK FECHADO DE PAREDE COM PORTA EM ACRÍLICO - 12 U´S	UN	1,00	778,75	6,02	784,77	784,77
6.6.5.4.2.	COMPOSIÇÃO	SDC-ESC-CBM-020	Fornecimento e instalação de Switch 24 portas Gerenciável POE 10/100 /1000 + 4SFP - Baseado em ORSE (12791)	UN	1,00	3.673,77	41,94	3.715,71	3.715,71
6.6.5.4.3.	GOINFRA	71887	PATCH PANEL PADRÃO 19" CAT. 6, COM 24 PORTAS	UN	1,00	745,50	63,29	808,79	808,79
6.6.5.4.4.	GOINFRA	71796	ORGANIZADOR DE CABOS (GUIA) PARA RACK 19" 1U	UN	1,00	30,00	5,42	35,42	35,42
6.6.5.4.5.	GOINFRA	72291	REGUA COM 8 TOMADAS	UN	1,00	65,82	3,61	69,43	69,43
6.6.6.			***SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS***						***50.911,27***
6.6.6.1.			*INFRAESTRUTURA E CONDUTORES*						*25.818,85*
6.6.6.1.1.	GOINFRA	70541	CABO DE COBRE NU 16 MM2 (6,94 M/KG)	M	32,77	16,18	2,88	19,06	624,59
6.6.6.1.2.	GOINFRA	70543	CABO DE COBRE NU 35 MM2 (3,24 M/KG)	M	222,67	34,13	5,78	39,91	8.886,75
6.6.6.1.3.	GOINFRA	70544	CABO DE COBRE NU 50 MM2 (2,25 M/KG)	M	270,00	46,21	6,14	52,35	14.134,50

UNIDADE ESCOLAR			CÓDIGO INEP
CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL JOAQUIM FRANCISCO DE SOUZA			52005763
OBRA		**DATA**	**CIDADE**
REFORMA E AMPLIAÇÃO		05/11/2025	PIRANHAS
CRE	**ENDEREÇO**	**REFERÊNCIA GOINFRA**	**REFERÊNCIA SINAPI**
CRE-PIRANHAS	AV. RAUL NAVES 262 262 , Setor Palmares, CEP:76230-000	ABR/2025 DESONERADA	JUL/2025 DESONERADA
ÁREA EXISTENTE (M²)	**ÁREA A CONSTRUIR (M²)**	**ÁREA A DEMOLIR (M²)**	**ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)**
933,39	373,98	122,14	1185,23

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	TABELA	CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	MAT	MO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
6.6.6.1.4.	SINAPI	91868	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	24,00	7,32	4,15	11,47	275,28
6.6.6.1.5.	COMPOSIÇÃO	COMP 567_SEE	TAMPA DE FERRO FUNDIDO 300MM PARA CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO (GOINFRA + SINAPI)	UN	7,00	134,41	14,43	148,84	1.041,88
6.6.6.1.6.	SINAPI	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	7,00	51,08	5,75	56,83	397,81
6.6.6.1.7.	COMPOSIÇÃO	SDC-ESC-314	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS - BASEADO EM SUDECAP (11.92.46)	UN	11,00	30,79	10,85	41,64	458,04
6.6.6.2.			*CONECTORES E TERMINAIS*						*4.441,71*
6.6.6.2.1.	COMPOSIÇÃO	COMP 293_SEE	PRESILHA DE LATÃO, L=20MM, PARA FIXAÇÃO DE CABOS COBRE, FURO D=7MM, PARA CABOS 35MM² A 50MM², REF:TEL-745 OU SIMILAR (SPDA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)	UN	245,00	2,17	3,00	5,17	1.266,65
6.6.6.2.2.	GOINFRA	71016	CONECTOR DE COMPRESSÃO FORMATO H PARA CABO 25 A 70 MM2	UN	67,00	7,65	14,46	22,11	1.481,37
6.6.6.2.3.	COMPOSIÇÃO	SDC-ESC-SPDA-008	CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM PROLIPROPILENO 180X150X90 MM COM 5 TERMINAIS REF.: TEL 902 - BASEADO EM ORSE (11273)	UN	1,00	201,48	31,45	232,93	232,93
6.6.6.2.4.	COMPOSIÇÃO	SDC-ESC-SPDA-033	Caixa de equipotencialização em aço 200x200x90mm, para embutir com tampa, com9 terminais, ref:TEL-901 ou similar (SPDA) - (BASEADO EM ORSE 11273)	UN	1,00	775,90	31,45	807,35	807,35
6.6.6.2.5.	COMPOSIÇÃO	SDC-ESC-SPDA-001	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRAÇADEIRA, EM PVC, DN 2" - BASEADO EM ORSE (11976)	UN	8,00	4,41	3,46	7,87	62,96
6.6.6.2.6.	COMPOSIÇÃO	COMP 906_SEE	CAIXA DE INSPEÇÃO SUSPENSA TEL 541 (GOINFRA + SBC)	UN	7,00	23,62	9,04	32,66	228,62
6.6.6.2.7.	COMPOSIÇÃO	SDC-ESC-SPDA-028	CONECTOR DE MEDIÇÃO EM BRONZE COM 4 PARAFUSOS PARA CABOS DE COBRE DE 16-70MM² REF.:TEL-560 - BASEADO EM ORSE (9048)	UN	7,00	46,50	5,19	51,69	361,83
6.6.6.3.			*PARAFUSOS, ARRUELAS E PORCAS*						*517,74*
6.6.6.3.1.	COMPOSIÇÃO	COMP 219_SEE	PARAFUSO FENDA AUTOTARRACHANTE AÇO INOX DIAM 4,2x32mm² (ORSE)	UN	245,00	0,53	0,00	0,53	129,85
6.6.6.3.2.	GOINFRA	70391	BUCHA DE NYLON S-6	UN	245,00	0,16	0,57	0,73	178,85
6.6.6.3.3.	COMPOSIÇÃO	SDC-ESC-SPDA-225	PARAFUSO AÇO INOX 1/4" x 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - BASEADO (11414) ORSE	UN	67,00	1,03	2,09	3,12	209,04
6.6.6.4.			*SOLDA*						*20.132,97*
6.6.6.4.1.	COMPOSIÇÃO	SDC-ESC-SPDA-017	MOLDE PARA SOLDA EXOTÉRMICA EM T PARA CABOS DE 35MM² - BASEADO EM SUDECAP (11.92.43)	UN	17,00	196,90	18,08	214,98	3.654,66
6.6.6.4.2.	COMPOSIÇÃO	COMP 039_SEE	MOLDE DE SOLDA EXOTÉRMICA 5/8" (50MM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)	UN	38,00	364,80	1,19	365,99	13.907,62
6.6.6.4.3.	COMPOSIÇÃO	SDC-ESC-SPDA-016	MOLDE PARA SOLDA EXOTÉRMICA EM X PARA CABOS DE 35 A 50MM² - BASEADO EM SUDECAP (11.92.43)	UN	3,00	161,59	18,08	179,67	539,01
6.6.6.4.4.	GOINFRA	70253	ATERRAMENTO - SOLDA EXOTÉRMICA - CARTUCHO 32 G	UN	17,00	10,54	9,04	19,58	332,86
6.6.6.4.5.	GOINFRA	70254	ATERRAMENTO - SOLDA EXOTÉRMICA - CARTUCHO 45 G	UN	3,00	13,42	9,04	22,46	67,38
6.6.6.4.6.	GOINFRA	70255	ATERRAMENTO - SOLDA EXOTÉRMICA - CARTUCHO 90 G	UN	38,00	20,52	9,04	29,56	1.123,28
6.6.6.4.7.	COMPOSIÇÃO	COMP 550_SEE	ALICATE DE PRESSAO PARA SOLDA DE CHAPA 18 " - PARA MOLDE C-84 (GOINFRA + SINAPI)	UN	2,00	252,89	1,19	254,08	508,16
6.7.			**INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS**						**27.352,84**
6.7.1.			***DRENAGEM***						***27.352,84***
6.7.1.1.			*CAIXAS DE INSPEÇÃO*						*1.734,92*
6.7.1.1.1.	GOINFRA	81830	CAIXA DE INSPEÇÃO - LASTRO DE CONCRETO (COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE) 20 MPA E=5CM PARA O FUNDO	M3	0,10	416,93	409,55	826,48	82,64
6.7.1.1.2.	GOINFRA	81831	CAIXA DE INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM REVESTIMENTO INTERNO EM REBOCO PAULISTA A-14 (COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE)	M2	9,88	65,81	84,14	149,95	1.481,50
6.7.1.1.3.	GOINFRA	81829	CAIXA DE INSPEÇÃO - TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM	M2	1,48	67,96	18,33	86,29	127,70
6.7.1.1.4.	GOINFRA	81835	CAIXA DE AREIA - TAMPA EM GRELHA DE CONCRETO ARMADO 25MPA E=5CM	M2	0,56	60,58	16,35	76,93	43,08
6.7.1.2.			*PVC SÉRIE R*						*11.880,42*
6.7.1.2.1.	COMPOSIÇÃO	COMP 091_SEE	RALO SEMI-ESFERICO FOFO TP ABACAXI D = 100MM (GOINFRA + SINAPI)	UN	2,00	21,74	32,55	54,29	108,58
6.7.1.2.2.	COMPOSIÇÃO	COMP 074_SEE	RALO SEMI-ESFERICO FoFo TP ABACAXI D = 150MM (GOINFRA + SINAPI)	UN	8,00	51,07	32,55	83,62	668,96
6.7.1.2.3.	SINAPI	89585	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	4,00	36,32	9,78	46,10	184,40
6.7.1.2.4.	SINAPI	104168	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	10,00	113,85	9,31	123,16	1.231,60
6.7.1.2.5.	SINAPI	89529	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	6,00	33,29	4,61	37,90	227,40
6.7.1.2.6.	SINAPI	104167	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	22,00	117,08	9,31	126,39	2.780,58
6.7.1.2.7.	COMPOSIÇÃO	SDC-ESC-411	LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 - BASEADO EM SINAPI (104171)	UN	5,00	303,93	6,26	310,19	1.550,95
6.7.1.2.8.	SINAPI	89669	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	10,00	26,72	6,51	33,23	332,30
6.7.1.2.9.	SINAPI	89677	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	29,00	67,33	11,26	78,59	2.279,11
6.7.1.2.10.	SINAPI	89578	TUBO PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	5,00	31,01	2,71	33,72	168,60
6.7.1.2.11.	SINAPI	104166	TUBO PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	31,00	66,67	9,07	75,74	2.347,94
6.7.1.3.			*PVC SÉRIE R (ENTERRADO)*						*12.743,50*
6.7.1.3.1.	SINAPI	89578	TUBO PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	10,00	31,01	2,71	33,72	337,20
6.7.1.3.2.	SINAPI	104166	TUBO PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	5,00	66,67	9,07	75,74	378,70
6.7.1.3.3.	SINAPI	90697	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	52,00	228,44	2,86	231,30	12.027,60
6.7.1.4.			*CLIMATIZAÇÃO - PVC SOLDÁVEL*						*607,04*
6.7.1.4.1.	GOINFRA	81162	BUCHA DE REDUCAO SOLDÁVEL CURTA 32 X 25 MM	UN	2,00	1,14	3,24	4,38	8,76
6.7.1.4.2.	GOINFRA	81303	JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 32 MM	UN	13,00	5,73	6,50	12,23	158,99
6.7.1.4.3.	GOINFRA	81321	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM	UN	2,00	0,92	6,50	7,42	14,84
6.7.1.4.4.	GOINFRA	81322	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM (1")	UN	10,00	2,26	6,50	8,76	87,60
6.7.1.4.5.	GOINFRA	81369	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO 25 X 3/4"	UN	4,00	7,13	4,12	11,25	45,00
6.7.1.4.6.	SINAPI	89981	LUVA SOLDÁVEL E COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	20,58	1,87	22,45	22,45
6.7.1.4.7.	GOINFRA	81421	TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 32 X 25 mm	UN	2,00	7,73	6,86	14,59	29,18
6.7.1.4.8.	GOINFRA	81003	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM	M	11,00	3,73	4,33	8,06	88,66
6.7.1.4.9.	GOINFRA	81004	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 32 MM	M	12,00	7,97	4,66	12,63	151,56
6.7.1.5.			*CLIMATIZAÇÃO - PVC SOLDÁVEL (ENTERRADO)*						*386,96*
6.7.1.5.1.	GOINFRA	81003	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM	M	1,00	3,73	4,33	8,06	8,06
6.7.1.5.2.	GOINFRA	81004	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 32 MM	M	30,00	7,97	4,66	12,63	378,90
6.8.			**ALVENARIAS E DIVISÓRIAS**						**18.725,76**
6.8.1.			***ALVENARIAS DE TIJOLO CERÂMICO***						***526,99***
6.8.1.0.1.	GOINFRA	100160	ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3)	M2	9,48	28,34	27,25	55,59	526,99
6.8.2.			***ALVENARIAS DE BLOCO SICAL***						***17.139,79***
6.8.2.0.1.	SINAPI	101155	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO CELULAR DE 15X30X60CM (ESPESSURA 15CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	93,06	152,17	32,01	184,18	17.139,79
6.8.3.			***ANDAIME***						***1.058,98***
6.8.3.0.1.	GOINFRA	60104	ANDAIME METALICO TORRE (ALUGUEL/MES)	MXMES	7,74	32,97	3,04	36,01	278,71
6.8.3.0.2.	GOINFRA	60105	ANDAIME METALICO FACHADEIRO (ALUGUEL/MES)	M2XMES	33,56	19,39	3,86	23,25	780,27
6.9.			**IMPERMEABILIZAÇÃO**						**657,04**
6.9.1.			***SAPATAS - COBERTURA 07***						***657,04***

ART Nº

UNIDADE ESCOLAR			CÓDIGO INEP
CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL JOAQUIM FRANCISCO DE SOUZA			52005763
OBRA		**DATA**	**CIDADE**
REFORMA E AMPLIAÇÃO		05/11/2025	PIRANHAS
CRE	**ENDEREÇO**	**REFERÊNCIA GOINFRA**	**REFERÊNCIA SINAPI**
CRE-PIRANHAS	AV. RAUL NAVES 262 262 , Setor Palmares, CEP:76230-000	ABR/2025 DESONERADA	JUL/2025 DESONERADA
ÁREA EXISTENTE (M²)	**ÁREA A CONSTRUIR (M²)**	**ÁREA A DEMOLIR (M²)**	**ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)**
933,39	373,98	122,14	1185,23

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	TABELA	CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	MAT	MO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
6.9.1.0.1.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	15,84	30,59	10,89	41,48	657,04
6.10.			**ESTRUTURAS METÁLICAS**						**106.589,85**
6.10.1.			***COBERTURA 03***						***91.456,06***
6.10.1.0.1.	GOINFRA	150204	ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO	KG	5.267,61	17,22	0,00	17,22	90.708,24
6.10.1.0.2.	COMPOSIÇÃO	SDC-ESC-MET-006	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHUMBADOR MECÂNICO, DN 3/8" X 63MM - BASEADO EM ORSE (9819)	UN	56,00	2,52	0,20	2,72	152,32
6.10.1.0.3.	COMPOSIÇÃO	SDC-ESC-303	PARAFUSO AUTOBROCANTE 1/4-14 X3 1/4" - BASEADA DA ORSE (11034)	UN	150,00	3,77	0,20	3,97	595,50
6.10.2.			***COBERTURA 07***						***15.133,79***
6.10.2.0.1.	GOINFRA	150204	ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO	KG	840,81	17,22	0,00	17,22	14.478,74
6.10.2.0.2.	COMPOSIÇÃO	SDC-ESC-303	PARAFUSO AUTOBROCANTE 1/4-14 X3 1/4" - BASEADA DA ORSE (11034)	UN	165,00	3,77	0,20	3,97	655,05
6.11.			**COBERTURAS**						**113.149,63**
6.11.1.			***ISOTELHA***						***107.858,34***
6.11.1.0.1.	COMPOSIÇÃO	COMP 1000_SEE	TELHAMENTO COM TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM , PIR 40 MM, ACABAMENTO COM FORRO BRANCO NA FACE INFERIOR, ISOESTE OU SIMILAR, INCLUSO IÇAMENTO E EXCLUSO TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + SINAPI + COT)	M2	464,66	201,52	2,14	203,66	94.632,65
6.11.1.0.2.	COMPOSIÇÃO	COMP 1002_SEE	CUMEEIRA PARA TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM, ISOESTE OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + COT)	M	49,73	166,10	2,88	168,98	8.403,37
6.11.1.0.3.	COMPOSIÇÃO	COMP 1003_SEE	ACABAMENTO FRONTAL PARA TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM, ISOESTE OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + COT)	M	24,92	21,48	4,33	25,81	643,18
6.11.1.0.4.	COMPOSIÇÃO	COMP 1004_SEE	ACABAMENTO LATERAL PARA TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM, ISOESTE OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE + COT)	M	122,88	29,68	4,33	34,01	4.179,14
6.11.2.			***CALHAS***						***5.291,29***
6.11.2.0.1.	GOINFRA	160600	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº 26	M2	52,95	44,71	55,22	99,93	5.291,29
6.12.			**ESQUADRIAS METÁLICAS**						**6.805,01**
6.12.1.			***PORTAS***						***974,94***
6.12.1.0.1.	GOINFRA	180491	PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METÁLICA PF-1B C/FERRAGENS	M2	1,72	522,44	44,39	566,83	974,94
6.12.2.			***GRELHAS***						***5.830,07***
6.12.2.0.1.	GOINFRA	180324	GRELHA PADRÃO GOINFRA DE FERRO CHATO COM BERÇO (ESPAÇAMENTO ENTRE EIXOS = 2 CM)	M2	12,30	407,87	66,12	473,99	5.830,07
6.13.			**REVESTIMENTO DE PAREDE**						**194,22**
6.13.1.			***REVESTIMENTO EM ARGAMASSA***						***194,22***
6.13.1.0.1.	GOINFRA	200150	CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML)	M2	8,50	4,16	1,16	5,32	45,22
6.13.1.0.2.	GOINFRA	200403	REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3)	M2	8,50	2,85	14,68	17,53	149,00
6.14.			**FORROS**						**16.198,12**
6.14.0.0.1.	GOINFRA	210498	FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS SECAS ESPESSURA DE 12,5MM	M2	256,95	50,47	12,57	63,04	16.198,12
6.15.			**REVESTIMENTO DE PISO**						**77.287,80**
6.15.1.			***REVESTIMENTO EM ARGAMASSA***						***5.157,22***
6.15.1.0.1.	GOINFRA	220059	PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM	M2	100,49	32,47	9,72	42,19	4.239,67
6.15.1.0.2.	SINAPI	97087	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	M2	100,49	2,01	0,37	2,38	239,16
6.15.1.0.3.	GOINFRA	220107	LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS)	M3	3,01	199,49	25,89	225,38	678,39
6.15.2.			***REVESTIMENTO EM LADRILHO***						***3.046,38***
6.15.2.0.1.	COMPOSIÇÃO	COMP 912_SEE	PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TÁTIL - ALERTA OU DIRECIONAL (GOINFRA)	M2	15,31	192,84	6,14	198,98	3.046,38
6.15.3.			***REVESTIMENTO EM GRANITINA***						***69.084,20***
6.15.3.0.1.	COMPOSIÇÃO	COMP 754_SEE	GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)	M2	393,87	95,07	21,38	116,45	45.866,16
6.15.3.0.2.	GOINFRA	220101	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE)	M2	393,87	26,26	11,01	37,27	14.679,53
6.15.3.0.3.	SINAPI	97087	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	M2	393,87	2,01	0,37	2,38	937,41
6.15.3.0.4.	COMPOSIÇÃO	COMP 757_SEE	RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)	M	247,11	30,43	0,33	30,76	7.601,10
6.16.			**FERRAGENS**						**1.223,52**
6.16.0.0.1.	COMPOSIÇÃO	COMP 451_SEE	PLACAS EM BRAILE PARA IDENTIFICAÇÃO DE PORTAS/NOMEAR AMBIENTES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)	UN	12,00	101,96	0,00	101,96	1.223,52
6.17.			**PINTURA**						**30.069,94**
6.17.1.			***EMASSAMENTO - PAREDES E TETOS***						***8.279,99***
6.17.1.0.1.	GOINFRA	261300	EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS	M2	685,43	2,75	9,33	12,08	8.279,99
6.17.2.			***PAREDES***						***9.781,00***
6.17.2.0.1.	GOINFRA	261000	PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR	M2	236,38	5,39	7,57	12,96	3.063,48
6.17.2.0.2.	GOINFRA	261001	PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS	M2	224,43	4,23	7,53	11,76	2.639,29
6.17.2.0.3.	GOINFRA	261550	PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS C/SELADOR	M2	259,43	7,22	8,50	15,72	4.078,23
6.17.3.			***TETOS***						***2.335,67***
6.17.3.0.1.	GOINFRA	261307	PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR	M2	256,95	3,66	5,43	9,09	2.335,67
6.17.4.			***ESQUADRIAS METÁLICAS***						***130,96***
6.17.4.0.1.	GOINFRA	261602	PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO	M2	5,16	11,12	14,26	25,38	130,96
6.17.5.			***GRELHAS***						***468,26***
6.17.5.0.1.	GOINFRA	261602	PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO	M2	18,45	11,12	14,26	25,38	468,26
6.17.6.			***ESTRUTURA METÁLICA***						***6.216,18***
6.17.6.1.			*COBERTURA 03*						*5.512,80*
6.17.6.1.1.	GOINFRA	261609	PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS	M2	444,94	8,61	3,78	12,39	5.512,80
6.17.6.2.			*COBERTURA 07*						*703,38*
6.17.6.2.1.	GOINFRA	261609	PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS	M2	56,77	8,61	3,78	12,39	703,38
6.17.7.			***REVITALIZAÇÕES***						***2.857,88***
6.17.7.1.			*JANELAS*						*2.218,06*
6.17.7.1.1.	GOINFRA	260105	REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE	M2	87,36	1,88	6,85	8,73	762,65
6.17.7.1.2.	GOINFRA	261503	PINTURA ESMALTE 2 DEMÃOS PARA ESQUADRIAS DE FERRO (SEM FUNDO ANTICORROSIVO)	M2	87,36	4,42	12,24	16,66	1.455,41
6.17.7.2.			*PORTAS*						*639,82*
6.17.7.2.1.	GOINFRA	260105	REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE	M2	25,20	1,88	6,85	8,73	219,99
6.17.7.2.2.	GOINFRA	261503	PINTURA ESMALTE 2 DEMÃOS PARA ESQUADRIAS DE FERRO (SEM FUNDO ANTICORROSIVO)	M2	25,20	4,42	12,24	16,66	419,83
6.18.			**DIVERSOS**						**17.455,56**
6.18.1.			***GUARDA CORPO***						***13.375,23***
6.18.1.0.1.	COMPOSIÇÃO	COMP 085_SEE	GUARDA-CORPO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA)	M	39,28	300,73	39,78	340,51	13.375,23
6.18.2.			***CANALETAS***						***2.203,75***
6.18.2.0.1.	GOINFRA	271417	CANALETA CONCRETO DESEMPENADO 5 CM PADRÃO GOINFRA (MEIA CANA)	M	41,00	18,08	35,67	53,75	2.203,75
6.18.3.			***PAISAGISMO***						***1.876,58***
6.18.3.1.			*BANCOS*						*1.876,58*
6.18.3.1.1.	COMPOSIÇÃO	SDC-ESC-416	CONJUNTO DE MESA E BANCOS DE CONCRETO PARA JOGOS (02 BANCOS EM ARCO COM D INTERNO = 130 CM E H = 43 CM E MESA COM D = 80 CM, E = 8 CM E H = 75 CM) - BASEADO DA SETOP (ED-48360)	CJ	2,00	868,95	69,34	938,29	1.876,58
7.			**ETAPA 3 - SALAS PROVISÓRIAS**		**1,00**				**74.918,63**
7.1.			**SERVIÇO EM TERRA**						**227,37**

ART Nº

UNIDADE ESCOLAR				CÓDIGO INEP
CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL JOAQUIM FRANCISCO DE SOUZA				52005763
OBRA		**DATA**		**CIDADE**
REFORMA E AMPLIAÇÃO		05/11/2025		PIRANHAS
CRE	**ENDEREÇO**	**REFERÊNCIA GOINFRA**		**REFERÊNCIA SINAPI**
CRE-PIRANHAS	AV. RAUL NAVES 262 262 , Setor Palmares, CEP:76230-000	ABR/2025	DESONERADA	JUL/2025 DESONERADA
ÁREA EXISTENTE (M²)	**ÁREA A CONSTRUIR (M²)**	**ÁREA A DEMOLIR (M²)**		**ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)**
933,39	373,98	122,14		1185,23

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	TABELA	CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	MAT	MO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
7.1.1.			***MOVIMENTAÇÃO DE TERRA - ELÉTRICA***						***227,37***
7.1.1.1.			*TUBULAÇÕES*						*218,39*
7.1.1.1.1.	GOINFRA	40101	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS)	M3	1,95	0,00	35,15	35,15	68,54
7.1.1.1.2.	GOINFRA	41140	REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA ESCAVADA	M2	3,90	0,00	2,66	2,66	10,37
7.1.1.1.3.	SINAPI	100323	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	0,12	195,42	43,55	238,97	28,67
7.1.1.1.4.	COMPOSIÇÃO	SDC-ESC-105	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FITA SUBTERRÂNEA PARA SINALIZAÇÃO DE REDES OU TUBULACÕES - BASEADO EM SETOP (ED-24042)	M	13,00	1,65	2,88	4,53	58,89
7.1.1.1.5.	SINAPI	104737	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	1,94	9,11	12,02	21,13	40,99
7.1.1.1.6.	GOINFRA	41005	CARGA MECANIZADA	M3	0,38	1,51	0,00	1,51	0,57
7.1.1.1.7.	GOINFRA	41006	TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM	M3KM	3,81	2,72	0,00	2,72	10,36
7.1.1.2.			*CAIXAS*						*8,98*
7.1.1.2.1.	GOINFRA	81833	CAIXA DE INSPEÇÃO - ESCAVAÇÃO MANUAL / REATERRO/ APILOAMENTO DO FUNDO	M3	0,11	0,00	46,42	46,42	5,10
7.1.1.2.2.	GOINFRA	41005	CARGA MECANIZADA	M3	0,14	1,51	0,00	1,51	0,21
7.1.1.2.3.	GOINFRA	41006	TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM	M3KM	1,35	2,72	0,00	2,72	3,67
7.2.			**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**						**53.585,49**
7.2.1.			***INFRAESTRUTURA***						***2.488,32***
7.2.1.0.1.	GOINFRA	81830	CAIXA DE INSPEÇÃO - LASTRO DE CONCRETO (COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE) 20 MPA E=5CM PARA O FUNDO	M3	0,02	416,93	409,55	826,48	16,52
7.2.1.0.2.	GOINFRA	81831	CAIXA DE INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM REVESTIMENTO INTERNO EM REBOCO PAULISTA A-14 (COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE)	M2	1,44	65,81	84,14	149,95	215,92
7.2.1.0.3.	GOINFRA	81829	CAIXA DE INSPEÇÃO - TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM	M2	0,36	67,96	18,33	86,29	31,06
7.2.1.0.4.	SINAPI	95796	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	2,00	27,55	16,71	44,26	88,52
7.2.1.0.5.	SINAPI	95789	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	9,00	23,42	14,25	37,67	339,03
7.2.1.0.6.	COMPOSIÇÃO	SDC-ESC-164	CONDULETE DE ALUMÍNIO MULTIPLO, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE, INCLUSIVE PLACA COM FURO CENTRAL E TAMPÃO PARA FECHAMENTO DAS SAÍDAS NÃO UTILIZADAS - BASEADO EM SINAPI (95802)	UN	4,00	14,17	18,99	33,16	132,64
7.2.1.0.7.	COMPOSIÇÃO	COMP 661_SEE	ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25MM (1") APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + SINAPI)	M	70,00	16,10	3,76	19,86	1.390,20
7.2.1.0.8.	COMPOSIÇÃO	SDC-ESC-320	DUTO CORRUGADO EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), PARA PROTEÇÃO DE CABOS SUBTERRÂNEOS DN 30 MM (1.1/4") - BASEADO DA SETOP (ED-4155)	M	13,00	3,03	18,08	21,11	274,43
7.2.2.			***INTERRUPTORES, TOMADAS E LUMINÁRIAS***						***4.503,76***
7.2.2.0.1.	SINAPI	91952	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	10,14	8,47	18,61	37,22
7.2.2.0.2.	SINAPI	91998	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00	11,20	8,83	20,03	80,12
7.2.2.0.3.	SINAPI	92003	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	27,97	20,89	48,86	97,72
7.2.2.0.4.	COMPOSIÇÃO	SDC-ESC-ELE-161	TOMADA DE PISO 2P+T UNIVERSAL TIPO UNHA COM PLACA 4X2" E CORPO EM ALUMÍNIO - BASEADO EM SCO (IT 25.26.0200)	UN	2,00	62,48	10,48	72,96	145,92
7.2.2.0.5.	COMPOSIÇÃO	SDC-ESC-ELE-223	CONJUNTO COM UMA PLACA PARA SAÍDA DE FIO ø11MM E CONDULETE DE ALUMÍNIO 1" - FORNECIMENTO E INSTALACÃO (BASEADO EM SETOP ED-15763)	UN	1,00	49,86	0,00	49,86	49,86
7.2.2.0.6.	GOINFRA	72475	TAMPA PARA CONDULETE METÁLICO PARA 1 INTERRUPTOR	UN	2,00	4,76	1,07	5,83	11,66
7.2.2.0.7.	GOINFRA	72476	TAMPA PARA CONDULETE METÁLICO PARA 1 TOMADA	UN	4,00	4,77	1,07	5,84	23,36
7.2.2.0.8.	GOINFRA	72460	TAMPA PARA CONDULETE METÁLICO PARA 1 INTERRUPTOR E 1 TOMADA	UN	2,00	4,32	1,07	5,39	10,78
7.2.2.0.9.	COMPOSIÇÃO	COMP 1035_SEE	LUMINARIA ALETADA ALTO RENDIMENTO SOBREPOR, COM ALETAS, DE ALUMINIO ANODIZADO COM 99,99% DE PUREZA, COM DUAS LÂMPADAS DE LED DE 20W (120CM) INCLUSAS, CORPO EM CHAPA DE AÇO C/ PINTURA ELETROSTÁTICA COR BRANCA, MODELO LAR ECO 2X20W G-LIGHT OU SIMILAR (GOINFRA + ORSE)	UN	18,00	210,87	13,97	224,84	4.047,12
7.2.3.			***CABEAMENTO***						***45.305,10***
7.2.3.0.1.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	494,00	3,46	1,05	4,51	2.227,94
7.2.3.0.2.	GOINFRA	70564	CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2	M	39,00	4,01	2,16	6,17	240,63
7.2.3.0.3.	GOINFRA	70582	CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 4 MM2	M	307,00	4,17	2,16	6,33	1.943,31
7.2.3.0.4.	SINAPI	92992	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	335,00	101,29	4,48	105,77	35.432,95
7.2.3.0.5.	SINAPI	92988	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	92,50	56,01	3,02	59,03	5.460,27
7.2.4.			***QUADROS ELÉTRICOS***						***1.288,31***
7.2.4.1.			*QDC-EXISTENTE*						*462,14*
7.2.4.1.1.	SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	5,00	10,39	1,28	11,67	58,35
7.2.4.1.2.	SINAPI	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	10,89	1,70	12,59	12,59
7.2.4.1.3.	GOINFRA	71184	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA	UN	4,00	61,63	36,17	97,80	391,20
7.2.4.2.			*QDC-CTO*						*826,17*
7.2.4.2.1.	COMPOSIÇÃO	SDC-ESC-174	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - BASEADO EM SINAPI (101878)	UN	1,00	309,71	55,09	364,80	364,80
7.2.4.2.2.	GOINFRA	71184	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA	UN	4,00	61,63	36,17	97,80	391,20
7.2.4.2.3.	SINAPI	93668	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	66,29	3,88	70,17	70,17
7.3.			**ALVENARIA AUTO-PORTANTE**						**1.669,49**
7.3.0.0.1.	SINAPI	93200	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2024	M	136,62	4,81	7,41	12,22	1.669,49
7.4.			**ESQUADRIAS DE MADEIRA**						**1.475,74**
7.4.1.			***PORTAS***						***1.475,74***
7.4.1.0.1.	GOINFRA	170103	PORTA LISA 80x210 C/PORTAL E ALISAR S/FERRAGENS	UN	2,00	590,83	147,04	737,87	1.475,74
7.5.			**ESQUADRIAS METÁLICAS**						**2.314,02**
7.5.1.			***JANELAS***						***2.314,02***
7.5.1.0.1.	SINAPI	94573	JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), COM BANDEIRA, BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 150X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE. EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	6,00	376,66	9,01	385,67	2.314,02
7.6.			**VIDROS**						**1.085,04**
7.6.0.0.1.	GOINFRA	190102	VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO	M2	6,00	180,84	0,00	180,84	1.085,04
7.7.			**FORROS**						**6.193,68**
7.7.0.0.1.	GOINFRA	210498	FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS SECAS ESPESSURA DE 12,5MM	M2	98,25	50,47	12,57	63,04	6.193,68
7.8.			**FERRAGENS**						**481,72**
7.8.0.0.1.	SINAPI	91306	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00	160,84	21,07	181,91	363,82
7.8.0.0.2.	GOINFRA	230202	DOBRADICA 3" X 3 1/2" CROMADA	UN	6,00	10,61	9,04	19,65	117,90
7.9.			**REVESTIMENTO DE PISO**						**1.564,55**
7.9.0.0.1.	COMPOSIÇÃO	COMP 1025_SEE	RODAPÉ CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 10X60 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + SINAPI + EMOP)	M	95,11	14,14	2,31	16,45	1.564,55
7.10.			**PINTURA**						**6.321,53**

ART Nº

UNIDADE ESCOLAR				CÓDIGO INEP
CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL JOAQUIM FRANCISCO DE SOUZA				52005763
OBRA		**DATA**		**CIDADE**
REFORMA E AMPLIAÇÃO		05/11/2025		PIRANHAS
CRE	**ENDEREÇO**	**REFERÊNCIA GOINFRA**		**REFERÊNCIA SINAPI**
CRE-PIRANHAS	AV. RAUL NAVES 262 262 , Setor Palmares, CEP:76230-000	ABR/2025	DESONERADA	JUL/2025 DESONERADA
ÁREA EXISTENTE (M²)	**ÁREA A CONSTRUIR (M²)**	**ÁREA A DEMOLIR (M²)**		**ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)**
933,39	373,98	122,14		1185,23

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	TABELA	CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	MAT	MO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
7.10.1.			***EMASSAMENTO - PAREDES***						***1.186,86***
7.10.1.0.1.	GOINFRA	261300	EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS	M2	98,25	2,75	9,33	12,08	1.186,86
7.10.2.			***PAREDES***						***3.722,82***
7.10.2.0.1.	GOINFRA	261550	PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS C/SELADOR	M2	138,41	7,22	8,50	15,72	2.175,80
7.10.2.0.2.	GOINFRA	261000	PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR	M2	57,72	5,39	7,57	12,96	748,05
7.10.2.0.3.	GOINFRA	261001	PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS	M2	67,94	4,23	7,53	11,76	798,97
7.10.3.			***TETOS***						***893,09***
7.10.3.0.1.	GOINFRA	261307	PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR	M2	98,25	3,66	5,43	9,09	893,09
7.10.4.			***ESQUADRIAS METÁLICAS***						***304,56***
7.10.4.1.			*JANELAS*						*304,56*
7.10.4.1.1.	GOINFRA	261602	PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO	M2	12,00	11,12	14,26	25,38	304,56
7.10.5.			***ESQUADRIAS MADEIRAS***						***214,20***
7.10.5.0.1.	GOINFRA	261560	PINTURA ESMALTE SINTETICO 2 DEMÃOS EM ESQ. MADEIRA	M2	10,08	6,99	14,26	21,25	214,20
8.			**ETAPA 4**		**1,00**				**507.557,18**
8.1.			**SERVIÇOS PRELIMINARES**						**20.964,03**
8.1.1.			***FECHAMENTO DE OBRA***						***6.531,18***
8.1.1.0.1.	COMPOSIÇÃO	COMP 931_SEE	REMOÇÃO DE TAPUME COM REAPROVEITAMENTO (GOINFRA)	M2	330,11	0,00	10,85	10,85	3.581,69
8.1.1.0.2.	COMPOSIÇÃO	COMP 932_SEE	REINSTALAÇÃO DE TAPUME COM TELHA METÁLICA - INCLUSO PERDA (GOINFRA + SINAPI)	M2	96,80	7,59	22,88	30,47	2.949,49
8.1.2.			***DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES***						***13.524,60***
8.1.2.0.1.	GOINFRA	20102	DEMOLICAO MANUAL COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO/FIBRA DE VIDRO/SIMILARES C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA	M2	34,54	0,00	3,15	3,15	108,80
8.1.2.0.2.	GOINFRA	20101	DEMOLIÇÃO MANUAL DE COBERTURA EM TELHA CERAMICA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	M2	88,61	0,00	5,68	5,68	503,30
8.1.2.0.3.	GOINFRA	20103	DEMOLIÇÃO MANUAL ESTRUTURA EM MADEIRA TELHADO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	M2	88,61	0,00	16,42	16,42	1.454,97
8.1.2.0.4.	COMPOSIÇÃO	SED-ESC-ARQ-001	REMOÇÃO DE TOLDO - BASEADO EM SEINFRA (C2479)	M²	82,16	0,00	5,19	5,19	426,41
8.1.2.0.5.	GOINFRA	20100	DEMOLIÇÃO MANUAL - COBERTURA TELHA METÁLICA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	M2	213,62	0,00	3,55	3,55	758,35
8.1.2.0.6.	COMPOSIÇÃO	COMP 430_SEE	DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA (GOINFRA)	M2	216,77	0,59	14,52	15,11	3.275,39
8.1.2.0.7.	GOINFRA	20147	DEMOLIÇÃO MANUAL DE FORRO PVC, INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	M2	71,04	0,00	4,57	4,57	324,65
8.1.2.0.8.	COMPOSIÇÃO	COMP 428_SEE	DEMOLIÇÃO DE ALAMBRADO COM TUBO GALVANIZADO C/ TR. ATE CB. E CARGA (GOINFRA)	M	52,04	0,00	16,44	16,44	855,53
8.1.2.0.9.	SINAPI	104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	38,17	66,85	40,48	107,33	4.096,78
8.1.2.0.10.	GOINFRA	20106	REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	M2	13,30	0,00	6,31	6,31	83,92
8.1.2.0.11.	GOINFRA	20106	REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	M2	6,42	0,00	6,31	6,31	40,51
8.1.2.0.12.	GOINFRA	260104	REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX	M2	48,01	0,00	5,48	5,48	263,09
8.1.2.0.13.	GOINFRA	20118	DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA	M3	30,55	0,00	39,49	39,49	1.206,41
8.1.2.0.14.	SINAPI	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	3,00	4,03	8,72	12,75	38,25
8.1.2.0.15.	GOINFRA	20140	REMOÇÃO MANUAL DE METAL SANITARIO (VÁLVULAS/SIFÃO/REGISTROS/TORNEIRAS/OUTROS) COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	UN	8,00	0,00	4,64	4,64	37,12
8.1.2.0.16.	GOINFRA	20139	DEMOLIÇÃO MANUAL DE BANCADA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	M2	1,38	0,00	3,94	3,94	5,43
8.1.2.0.17.	GOINFRA	20203	CAPINA - (OBRAS CIVIS)	M2	25,53	0,00	1,79	1,79	45,69
8.1.3.			***DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES - SALAS PROVISÓRIAS***						***908,25***
8.1.3.0.1.	GOINFRA	20134	DEMOLIÇÃO MANUAL DE FORRO GESSO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	M2	98,25	0,00	2,36	2,36	231,87
8.1.3.0.2.	SINAPI	97625	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	12,98	42,27	5,29	47,56	617,32
8.1.3.0.3.	GOINFRA	20106	REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	M2	6,00	0,00	6,31	6,31	37,86
8.1.3.0.4.	GOINFRA	20106	REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	M2	3,36	0,00	6,31	6,31	21,20
8.2.			**TRANSPORTES**						**13.272,84**
8.2.1.			***BOTA FORA - DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES***						***12.133,17***
8.2.1.0.1.	GOINFRA	30101	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO INCLUSO A CARGA MANUAL	M3	245,76	39,51	9,86	49,37	12.133,17
8.2.2.			***TRANSPORTE DAS TELHAS TERMOISOLANTE***						***1.139,67***
8.2.2.0.1.	COMPOSIÇÃO	COMP 1005_SEE	TRANSPORTE PARA TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM, ISOESTE OU SIMILAR DE VARZEA GRANDE - MT PARA O LOCAL DE APLICAÇÃO - CONSIDERAR A DISTÂNCIA EM KM/1000 (COT)	M2.KM/1000	177,52	6,42	0,00	6,42	1.139,67
8.3.			**SERVIÇO EM TERRA**						**11.351,40**
8.3.1.			***MOVIMENTAÇÃO DE TERRA - GLP***						***263,46***
8.3.1.1.			*TUBULAÇÕES*						*263,46*
8.3.1.1.1.	GOINFRA	40101	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS)	M3	2,40	0,00	35,15	35,15	84,36
8.3.1.1.2.	GOINFRA	41140	REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA ESCAVADA	M2	4,80	0,00	2,66	2,66	12,76
8.3.1.1.3.	SINAPI	100323	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	0,14	195,42	43,55	238,97	33,45
8.3.1.1.4.	COMPOSIÇÃO	SDC-ESC-105	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FITA SUBTERRÂNEA PARA SINALIZAÇÃO DE REDES OU TUBULAÇÕES - BASEADO EM SETOP (ED-24042)	M	16,00	1,65	2,88	4,53	72,48
8.3.1.1.5.	SINAPI	104737	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	2,40	9,11	12,02	21,13	50,71
8.3.1.1.6.	GOINFRA	41005	CARGA MECANIZADA	M3	0,34	1,51	0,00	1,51	0,51
8.3.1.1.7.	GOINFRA	41006	TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM	M3KM	3,38	2,72	0,00	2,72	9,19
8.3.2.			***MOVIMENTAÇÃO DE TERRA - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS***						***966,50***
8.3.2.1.			*TUBULAÇÕES*						*966,50*
8.3.2.1.1.	GOINFRA	40101	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS)	M3	8,65	0,00	35,15	35,15	304,04
8.3.2.1.2.	GOINFRA	41140	REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA ESCAVADA	M2	17,29	0,00	2,66	2,66	45,99
8.3.2.1.3.	SINAPI	100323	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	0,52	195,42	43,55	238,97	124,26
8.3.2.1.4.	COMPOSIÇÃO	SDC-ESC-105	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FITA SUBTERRÂNEA PARA SINALIZAÇÃO DE REDES OU TUBULAÇÕES - BASEADO EM SETOP (ED-24042)	M	57,65	1,65	2,88	4,53	261,15
8.3.2.1.5.	SINAPI	104737	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	8,50	9,11	12,02	21,13	179,60
8.3.2.1.6.	GOINFRA	41005	CARGA MECANIZADA	M3	1,79	1,51	0,00	1,51	2,70
8.3.2.1.7.	GOINFRA	41006	TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM	M3KM	17,93	2,72	0,00	2,72	48,76
8.3.3.			***MOVIMENTAÇÃO DE TERRA - CABEAMENTO ESTRUTURADO***						***167,37***
8.3.3.1.			*TUBULAÇÕES*						*167,37*
8.3.3.1.1.	GOINFRA	40101	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS)	M3	1,50	0,00	35,15	35,15	52,72
8.3.3.1.2.	GOINFRA	41140	REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA ESCAVADA	M2	3,00	0,00	2,66	2,66	7,98
8.3.3.1.3.	SINAPI	100323	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	0,09	195,42	43,55	238,97	21,50
8.3.3.1.4.	COMPOSIÇÃO	SDC-ESC-105	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FITA SUBTERRÂNEA PARA SINALIZAÇÃO DE REDES OU TUBULAÇÕES - BASEADO EM SETOP (ED-24042)	M	10,00	1,65	2,88	4,53	45,30
8.3.3.1.5.	SINAPI	104737	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	1,49	9,11	12,02	21,13	31,48
8.3.3.1.6.	GOINFRA	41005	CARGA MECANIZADA	M3	0,29	1,51	0,00	1,51	0,43
8.3.3.1.7.	GOINFRA	41006	TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM	M3KM	2,93	2,72	0,00	2,72	7,96

ART Nº

UNIDADE ESCOLAR				CÓDIGO INEP
CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL JOAQUIM FRANCISCO DE SOUZA				52005763
OBRA		**DATA**		**CIDADE**
REFORMA E AMPLIAÇÃO		05/11/2025		PIRANHAS
CRE	**ENDEREÇO**	**REFERÊNCIA GOINFRA**		**REFERÊNCIA SINAPI**
CRE-PIRANHAS	AV. RAUL NAVES 262 262 , Setor Palmares, CEP:76230-000	ABR/2025	DESONERADA	JUL/2025 DESONERADA
ÁREA EXISTENTE (M²)	**ÁREA A CONSTRUIR (M²)**	**ÁREA A DEMOLIR (M²)**		**ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)**
933,39	373,98	122,14		1185,23

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	TABELA	CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	MAT	MO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
8.3.4.			***MOVIMENTAÇÃO DE TERRA - HIDROSSANITÁRIO***						***1.789,76***
8.3.4.1.			*TUBULAÇÕES*						*1.643,95*
8.3.4.1.1.	GOINFRA	40101	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS)	M3	14,70	0,00	35,15	35,15	516,70
8.3.4.1.2.	GOINFRA	41140	REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA ESCAVADA	M2	29,40	0,00	2,66	2,66	78,20
8.3.4.1.3.	SINAPI	100323	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	0,88	195,42	43,55	238,97	210,29
8.3.4.1.4.	COMPOSIÇÃO	SDC-ESC-105	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FITA SUBTERRÂNEA PARA SINALIZAÇÃO DE REDES OU TUBULAÇÕES - BASEADO EM SETOP (ED-24042)	M	98,00	1,65	2,88	4,53	443,94
8.3.4.1.5.	SINAPI	104737	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	14,28	9,11	12,02	21,13	301,73
8.3.4.1.6.	GOINFRA	41005	CARGA MECANIZADA	M3	3,24	1,51	0,00	1,51	4,89
8.3.4.1.7.	GOINFRA	41006	TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM	M3KM	32,43	2,72	0,00	2,72	88,20
8.3.4.2.			*CAIXAS*						*145,81*
8.3.4.2.1.	GOINFRA	81833	CAIXA DE INSPEÇÃO - ESCAVAÇÃO MANUAL / REATERRO/ APILOAMENTO DO FUNDO	M3	1,77	0,00	46,42	46,42	82,16
8.3.4.2.2.	GOINFRA	41005	CARGA MECANIZADA	M3	2,22	1,51	0,00	1,51	3,35
8.3.4.2.3.	GOINFRA	41006	TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM	M3KM	22,17	2,72	0,00	2,72	60,30
8.3.5.			***MOVIMENTAÇÃO DE TERRA - DRENAGEM***						***679,34***
8.3.5.1.			*TUBULAÇÕES*						*591,18*
8.3.5.1.1.	GOINFRA	40101	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS)	M3	5,25	0,00	35,15	35,15	184,53
8.3.5.1.2.	GOINFRA	41140	REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA ESCAVADA	M2	10,50	0,00	2,66	2,66	27,93
8.3.5.1.3.	SINAPI	100323	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	0,32	195,42	43,55	238,97	76,47
8.3.5.1.4.	COMPOSIÇÃO	SDC-ESC-105	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FITA SUBTERRÂNEA PARA SINALIZAÇÃO DE REDES OU TUBULAÇÕES - BASEADO EM SETOP (ED-24042)	M	35,00	1,65	2,88	4,53	158,55
8.3.5.1.5.	SINAPI	104737	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	4,85	9,11	12,02	21,13	102,48
8.3.5.1.6.	GOINFRA	41005	CARGA MECANIZADA	M3	1,44	1,51	0,00	1,51	2,17
8.3.5.1.7.	GOINFRA	41006	TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM	M3KM	14,36	2,72	0,00	2,72	39,05
8.3.5.2.			*CANALETA*						*88,16*
8.3.5.2.1.	GOINFRA	40101	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS)	M3	1,24	0,00	35,15	35,15	43,58
8.3.5.2.2.	GOINFRA	41005	CARGA MECANIZADA	M3	1,55	1,51	0,00	1,51	2,34
8.3.5.2.3.	GOINFRA	41006	TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM	M3KM	15,53	2,72	0,00	2,72	42,24
8.3.6.			***ESTACA BROCA - COZINHA***						***8,61***
8.3.6.0.1.	GOINFRA	41005	CARGA MECANIZADA	M3	0,30	1,51	0,00	1,51	0,45
8.3.6.0.2.	GOINFRA	41006	TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM	M3KM	3,00	2,72	0,00	2,72	8,16
8.3.7.			***SAPATAS - COZINHA***						***4.785,36***
8.3.7.0.1.	GOINFRA	50901	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS)	M3	81,02	0,00	44,51	44,51	3.606,20
8.3.7.0.2.	SINAPI	101617	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	39,56	0,97	2,18	3,15	124,61
8.3.7.0.3.	GOINFRA	50905	REATERRO COM APILOAMENTO MECÂNICO (BLOCOS/SAPATAS)	M3	57,96	0,60	3,32	3,92	227,20
8.3.7.0.4.	GOINFRA	41005	CARGA MECANIZADA	M3	28,82	1,51	0,00	1,51	43,51
8.3.7.0.5.	GOINFRA	41006	TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM	M3KM	288,18	2,72	0,00	2,72	783,84
8.3.8.			***VIGAS DE EMBASAMENTO - COZINHA***						***1.516,75***
8.3.8.0.1.	GOINFRA	40101	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS)	M3	33,40	0,00	35,15	35,15	1.174,01
8.3.8.0.2.	SINAPI	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	10,19	1,99	4,42	6,41	65,31
8.3.8.0.3.	GOINFRA	40904	REATERRO COM APILOAMENTO MECÂNICO	M3	28,81	0,60	3,32	3,92	112,93
8.3.8.0.4.	GOINFRA	41005	CARGA MECANIZADA	M3	5,73	1,51	0,00	1,51	8,65
8.3.8.0.5.	GOINFRA	41006	TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM	M3KM	57,30	2,72	0,00	2,72	155,85
8.3.9.			***CONTENÇÃO***						***327,62***
8.3.9.0.1.	GOINFRA	50901	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS)	M3	3,43	0,00	44,51	44,51	152,66
8.3.9.0.2.	SINAPI	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	14,29	1,99	4,42	6,41	91,59
8.3.9.0.3.	GOINFRA	40904	REATERRO COM APILOAMENTO MECÂNICO	M3	1,24	0,60	3,32	3,92	4,86
8.3.9.0.4.	GOINFRA	41005	CARGA MECANIZADA	M3	2,73	1,51	0,00	1,51	4,12
8.3.9.0.5.	GOINFRA	41006	TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM	M3KM	27,35	2,72	0,00	2,72	74,39
8.3.10.			***PISOS***						***846,63***
8.3.10.1.			*GRANITINA*						*846,63*
8.3.10.1.1.	GOINFRA	41140	REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA ESCAVADA	M2	273,11	0,00	2,66	2,66	726,47
8.3.10.1.2.	GOINFRA	40905	APILOAMENTO MECÂNICO	M2	273,11	0,11	0,33	0,44	120,16
8.4.			**FUNDAÇÕES E SONDAGENS**						**36.546,19**
8.4.1.			***ESTACA BROCA - COZINHA***						***531,75***
8.4.1.0.1.	COMPOSIÇÃO	SDC-ESC-EST-003	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA AF_05/2020 - BASEADO EM SINAPI (101175)	M	3,40	0,00	92,91	92,91	315,89
8.4.1.0.2.	GOINFRA	52003	ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS)	KG	2,07	7,93	2,88	10,81	22,37
8.4.1.0.3.	SINAPI	95577	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS	KG	8,51	9,27	0,95	10,22	86,97
8.4.1.0.4.	SINAPI	95601	ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021	UN	1,00	5,69	10,83	16,52	16,52
8.4.1.0.5.	GOINFRA	50251	CORPO DE PROVA	UN	6,00	15,00	0,00	15,00	90,00
8.4.2.			***SAPATAS - COZINHA***						***26.298,04***
8.4.2.0.1.	GOINFRA	51009	FORMA TABUA PINHO PARA FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS)	M2	53,76	29,15	47,02	76,17	4.094,89
8.4.2.0.2.	GOINFRA	52005	ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)	KG	768,00	7,88	2,88	10,76	8.263,68
8.4.2.0.3.	GOINFRA	220101	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE)	M2	39,56	26,26	11,01	37,27	1.474,40
8.4.2.0.4.	GOINFRA	51036	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.)	M3	19,34	599,76	0,00	599,76	11.599,35
8.4.2.0.5.	GOINFRA	51060	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM FUNDAÇÃO	M3	19,34	0,10	40,01	40,11	775,72
8.4.2.0.6.	GOINFRA	50251	CORPO DE PROVA	UN	6,00	15,00	0,00	15,00	90,00
8.4.3.			***VIGAS DE EMBASAMENTO - COZINHA***						***5.541,81***
8.4.3.0.1.	GOINFRA	60191	FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES	M2	10,46	23,87	11,01	34,88	364,84
8.4.3.0.2.	GOINFRA	220101	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE)	M2	10,19	26,26	11,01	37,27	379,78
8.4.3.0.3.	GOINFRA	52014	ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	KG	47,00	9,20	2,52	11,72	550,84
8.4.3.0.4.	GOINFRA	52004	ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)	KG	74,00	7,92	2,88	10,80	799,20
8.4.3.0.5.	GOINFRA	52005	ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)	KG	89,00	7,88	2,88	10,76	957,64
8.4.3.0.6.	GOINFRA	51036	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.)	M3	3,75	599,76	0,00	599,76	2.249,10
8.4.3.0.7.	GOINFRA	51060	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM FUNDAÇÃO	M3	3,75	0,10	40,01	40,11	150,41
8.4.3.0.8.	GOINFRA	50251	CORPO DE PROVA	UN	6,00	15,00	0,00	15,00	90,00
8.4.4.			***EMBASAMENTO - COZINHA***						***4.174,59***
8.4.4.0.1.	SINAPI	101165	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M3	4,07	721,39	304,31	1.025,70	4.174,59
8.5.			**ESTRUTURA**						**36.972,40**
8.5.1.			***CONTENÇÃO***						***2.433,70***

ART Nº

UNIDADE ESCOLAR			CÓDIGO INEP
CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL JOAQUIM FRANCISCO DE SOUZA			52005763
OBRA		**DATA**	**CIDADE**
REFORMA E AMPLIAÇÃO		05/11/2025	PIRANHAS
CRE	**ENDEREÇO**	**REFERÊNCIA GOINFRA**	**REFERÊNCIA SINAPI**
CRE-PIRANHAS	AV. RAUL NAVES 262 262 , Setor Palmares, CEP:76230-000	ABR/2025 DESONERADA	JUL/2025 DESONERADA
ÁREA EXISTENTE (M²)	**ÁREA A CONSTRUIR (M²)**	**ÁREA A DEMOLIR (M²)**	**ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)**
933,39	373,98	122,14	1185,23

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	TABELA	CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	MAT	MO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
8.5.1.0.1.	SINAPI	96616	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024	M3	0,71	586,87	246,23	833,10	591,50
8.5.1.0.2.	GOINFRA	60524	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.)	M3	0,54	599,76	0,00	599,76	323,87
8.5.1.0.3.	GOINFRA	60800	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM ESTRUTURA - (O.C.)	M3	0,54	0,10	49,40	49,50	26,73
8.5.1.0.4.	COMPOSIÇÃO	COMP 1042_SEE	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM), FBK = 8 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022	M2	9,81	100,84	30,10	130,94	1.284,52
8.5.1.0.5.	GOINFRA	60314	ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	KG	9,99	9,20	2,52	11,72	117,08
8.5.1.0.6.	GOINFRA	60487	CORPO DE PROVA	UN	6,00	15,00	0,00	15,00	90,00
8.5.2.			***COZINHA***						***34.538,70***
8.5.2.1.			*PILARES*						*8.141,66*
8.5.2.1.1.	GOINFRA	60524	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.)	M3	3,53	599,76	0,00	599,76	2.117,15
8.5.2.1.2.	GOINFRA	60800	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM ESTRUTURA - (O.C.)	M3	3,53	0,10	49,40	49,50	174,73
8.5.2.1.3.	GOINFRA	60487	CORPO DE PROVA	UN	6,00	15,00	0,00	15,00	90,00
8.5.2.1.4.	GOINFRA	60205	FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS)	M2	64,26	27,70	22,88	50,58	3.250,27
8.5.2.1.5.	GOINFRA	60314	ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	KG	62,00	9,20	2,52	11,72	726,64
8.5.2.1.6.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	161,00	9,49	1,14	10,63	1.711,43
8.5.2.1.7.	SINAPI	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	8,00	8,21	0,72	8,93	71,44
8.5.2.2.			*VIGAS*						*5.983,75*
8.5.2.2.1.	GOINFRA	60524	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.)	M3	2,83	599,76	0,00	599,76	1.697,32
8.5.2.2.2.	GOINFRA	60800	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM ESTRUTURA - (O.C.)	M3	2,83	0,10	49,40	49,50	140,08
8.5.2.2.3.	GOINFRA	60487	CORPO DE PROVA	UN	6,00	15,00	0,00	15,00	90,00
8.5.2.2.4.	GOINFRA	60205	FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS)	M2	36,66	27,70	22,88	50,58	1.854,26
8.5.2.2.5.	GOINFRA	60314	ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	KG	38,00	9,20	2,52	11,72	445,36
8.5.2.2.6.	GOINFRA	60303	ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS)	KG	1,00	7,93	2,88	10,81	10,81
8.5.2.2.7.	GOINFRA	60304	ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)	KG	20,00	7,92	2,88	10,80	216,00
8.5.2.2.8.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	91,00	9,49	1,14	10,63	967,33
8.5.2.2.9.	SINAPI	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	63,00	8,21	0,72	8,93	562,59
8.5.2.3.			*LAJES TRELIÇADAS*						*10.971,12*
8.5.2.3.1.	COMPOSIÇÃO	COMP 728_SEE	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA COBERTURA, H=16CM, ENCHIMENTO EM EPS, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA ROLIÇA E CAPEAMENTO COM CONCRETO USINADO 25 MPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (GOINFRA + ORSE)	M2	54,82	153,72	46,41	200,13	10.971,12
8.5.2.4.			*LAJES MACIÇAS*						*5.012,40*
8.5.2.4.1.	GOINFRA	60524	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.)	M3	3,06	599,76	0,00	599,76	1.835,26
8.5.2.4.2.	GOINFRA	60800	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM ESTRUTURA - (O.C.)	M3	3,06	0,10	49,40	49,50	151,47
8.5.2.4.3.	GOINFRA	60487	CORPO DE PROVA	UN	6,00	15,00	0,00	15,00	90,00
8.5.2.4.4.	GOINFRA	60205	FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS)	M2	24,50	27,70	22,88	50,58	1.239,21
8.5.2.4.5.	GOINFRA	60303	ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS)	KG	86,00	7,93	2,88	10,81	929,66
8.5.2.4.6.	GOINFRA	60304	ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)	KG	71,00	7,92	2,88	10,80	766,80
8.5.2.5.			*FERRO CABELO*						*1.707,47*
8.5.2.5.1.	COMPOSIÇÃO	SDC-ESC-475	Aplicação de adesivo estrutural base resina epoxi, fluido, Sikadur 32 (consumo=1,67 kg/m² p/ 1mm de esp), Sika ou similar, aplicação:ancoragem de cabos,colagem elementos pre-moldados,fixação de chumbadores,juntas de concretagem(frias), etc. - BASEADA EM ORSE (8215)	KG	4,48	53,95	16,77	70,72	316,82
8.5.2.5.2.	COMPOSIÇÃO	SDC-ESC-705	Perfuração em concreto com martelete elétrico - D = 10 mm - BASEADA EM SICRO (1608019)	M	57,00	5,30	9,17	14,47	824,79
8.5.2.5.3.	SINAPI	92801	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	KG	60,52	8,61	0,74	9,35	565,86
8.5.2.6.			*VERGAS E CONTRAVERGAS*						*2.722,30*
8.5.2.6.1.	GOINFRA	60010	VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA	M3	1,05	1.863,81	728,86	2.592,67	2.722,30
8.6.			**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**						**59.623,42**
8.6.1.			***INFRAESTRUTURA***						***6.280,16***
8.6.1.0.1.	SINAPI	95789	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	2,00	23,42	14,25	37,67	75,34
8.6.1.0.2.	SINAPI	95796	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	10,00	27,55	16,71	44,26	442,60
8.6.1.0.3.	SINAPI	95802	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	2,00	27,69	19,19	46,88	93,76
8.6.1.0.4.	COMPOSIÇÃO	COMP 661_SEE	ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25MM (1") APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + SINAPI)	M	190,00	16,10	3,76	19,86	3.773,40
8.6.1.0.5.	SINAPI	91845	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	22,00	4,19	2,58	6,77	148,94
8.6.1.0.6.	COMPOSIÇÃO	COMP 517_SEE	PERFILADO, PRÉ-ZINCADO A FOGO, PERFURADO 38 X 38 X 1000MM (GOINFRA + ORSE)	M	51,00	19,21	11,57	30,78	1.569,78
8.6.1.0.7.	COMPOSIÇÃO	COMP 516_SEE	EMENDA INTERNA P/PERFILADO (38X38MM) (GOINFRA + COT)	M	3,00	1,49	5,42	6,91	20,73
8.6.1.0.8.	COMPOSIÇÃO	COMP 524_SEE	TERMINAL PARA PERFILADO 38X38MM (GOINFRA + COT)	UN	5,00	5,29	5,42	10,71	53,55
8.6.1.0.9.	COMPOSIÇÃO	SDC-ESC-ELE-123	CURVA VERTICAL EXTERNA 90º PARA PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (BASEADO EM 12557 ORSE)	UN	1,00	10,26	6,93	17,19	17,19
8.6.1.0.10.	COMPOSIÇÃO	SDC-ESC-ELE-011	Gancho curto para perfilado, (ref.: Mopa ou similar) - BASEADO EM ORSE (9526)	UN	9,00	2,50	6,93	9,43	84,87
8.6.2.			***INTERRUPTORES, TOMADAS E LUMINÁRIAS***						***21.551,29***
8.6.2.0.1.	SINAPI	92028	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	24,83	20,89	45,72	45,72
8.6.2.0.2.	GOINFRA	72475	TAMPA PARA CONDULETE METÁLICO PARA 1 INTERRUPTOR	UN	1,00	4,76	1,07	5,83	5,83
8.6.2.0.3.	GOINFRA	71431	INTERRUPTOR PARALELO SIMPLES (1 SECAO)	UN	1,00	13,18	10,48	23,66	23,66
8.6.2.0.4.	GOINFRA	71432	INTERRUPTOR PARALELO DUPLO (2 SECOES)	UN	1,00	16,76	19,16	35,92	35,92
8.6.2.0.5.	GOINFRA	71440	INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO)	UN	6,00	8,37	7,59	15,96	95,76
8.6.2.0.6.	GOINFRA	72578	TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V	UN	9,00	9,44	10,48	19,92	179,28
8.6.2.0.7.	GOINFRA	72579	TOMADA HEXAGONAL DUPLA 2P + T - 10A - 250V	UN	8,00	13,67	11,57	25,24	201,92
8.6.2.0.8.	COMPOSIÇÃO	SDC-ESC-ELE-161	TOMADA DE PISO 2P+T UNIVERSAL TIPO UNHA COM PLACA 4X2" E CORPO EM ALUMÍNIO - BASEADO EM SCO (IT 25.26.0200)	UN	1,00	62,48	10,48	72,96	72,96
8.6.2.0.9.	COMPOSIÇÃO	SDC-ESC-ELE-124	TOMADA INDUSTRIAL DE SOBREPOR 2P+T 63A/250V AZUL 6H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (BASEADO EM 062007 SBC)	UN	4,00	1.212,86	18,47	1.231,33	4.925,32
8.6.2.0.10.	COMPOSIÇÃO	SDC-ESC-ELE-223	CONJUNTO COM UMA PLACA PARA SAÍDA DE FIO ø11MM E CONDULETE DE ALUMÍNIO 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (BASEADO EM SETOP ED-15763)	UN	4,00	49,86	0,00	49,86	199,44
8.6.2.0.11.	COMPOSIÇÃO	SDC-ESC-ELE-155	LUMINÁRIA LED RETANGULAR DE SOBREPOR COM REFLETOR DE ALUMÍNIO COM ALETAS DE 32W - BASEADO EM AGETOP CIVIL (071692)	UN	45,00	308,63	13,97	322,60	14.517,00
8.6.2.0.12.	GOINFRA	71698	LUMINÁRIA LED TIPO PROJETOR RETANGULAR DE 80W A 100W	UN	4,00	300,46	11,66	312,12	1.248,48
8.6.3.			***CABEAMENTO***						***4.939,73***
8.6.3.0.1.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	878,00	3,46	1,05	4,51	3.959,78
8.6.3.0.2.	SINAPI	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	134,00	4,02	1,05	5,07	679,38
8.6.3.0.3.	GOINFRA	70582	CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 4 MM2	M	9,00	4,17	2,16	6,33	56,97
8.6.3.0.4.	GOINFRA	70583	CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 6 MM2	M	30,00	5,78	2,34	8,12	243,60
8.6.4.			***QUADROS ELÉTRICOS***						***3.146,82***

ART Nº

UNIDADE ESCOLAR				CÓDIGO INEP
CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL JOAQUIM FRANCISCO DE SOUZA				52005763
OBRA		**DATA**		**CIDADE**
REFORMA E AMPLIAÇÃO		05/11/2025		PIRANHAS
CRE	**ENDEREÇO**	**REFERÊNCIA GOINFRA**		**REFERÊNCIA SINAPI**
CRE-PIRANHAS	AV. RAUL NAVES 262 262 , Setor Palmares, CEP:76230-000	ABR/2025	DESONERADA	JUL/2025 DESONERADA
ÁREA EXISTENTE (M²)	**ÁREA A CONSTRUIR (M²)**	**ÁREA A DEMOLIR (M²)**		**ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)**
933,39	373,98	122,14		1185,23

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	TABELA	CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	MAT	MO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
8.6.4.1.			*QDC-4*						*3.146,82*
8.6.4.1.1.	COMPOSIÇÃO	SDC-ESC-ELE-038	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE SOBREPOR EM CHAPA, PARA 56 DISJUNTORES DIN, INCLUSIVE BARRAMENTOS NEUTRO/TERRA E BARRAMENTO TRIFÁSICO DE 225A - BASEADO EM SETOP (ED-14202)	UN	1,00	1.275,12	12,38	1.287,50	1.287,50
8.6.4.1.2.	GOINFRA	71184	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA	UN	4,00	61,63	36,17	97,80	391,20
8.6.4.1.3.	SINAPI	93675	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	144,45	9,28	153,73	153,73
8.6.4.1.4.	SINAPI	93674	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	3,00	139,30	4,67	143,97	431,91
8.6.4.1.5.	SINAPI	93676	DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,00	162,90	9,34	172,24	344,48
8.6.4.1.6.	SINAPI	106020	DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	87,94	19,34	107,28	107,28
8.6.4.1.7.	SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	10,00	10,39	1,28	11,67	116,70
8.6.4.1.8.	SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,00	10,39	1,28	11,67	23,34
8.6.4.1.9.	SINAPI	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	10,89	1,70	12,59	12,59
8.6.4.1.10.	SINAPI	93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	11,79	3,20	14,99	14,99
8.6.4.1.11.	SINAPI	93658	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,00	16,75	4,64	21,39	42,78
8.6.4.1.12.	SINAPI	93667	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,00	66,29	3,88	70,17	140,34
8.6.4.1.13.	SINAPI	93671	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	70,47	9,51	79,98	79,98
8.6.5.			***CABEAMENTO ESTRUTURADO***						***671,83***
8.6.5.1.			*INFRAESTRUTURA*						*462,83*
8.6.5.1.1.	COMPOSIÇÃO	COMP 661_SEE	ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25MM (1") APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + SINAPI)	M	7,70	16,10	3,76	19,86	152,92
8.6.5.1.2.	COMPOSIÇÃO	SDC-ESC-CBM-014	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - COM PLACA COM FURO REDONDO CENTRAL - BASEADO EM SINAPI (95802)	UN	1,00	21,61	18,99	40,60	40,60
8.6.5.1.3.	GOINFRA	70929	CONDULETE METÁLICO - CAIXA COM 5 ENTRADAS	UN	1,00	9,50	12,28	21,78	21,78
8.6.5.1.4.	SINAPI	91837	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	10,00	11,57	9,16	20,73	207,30
8.6.5.1.5.	COMPOSIÇÃO	SDC-ESC-ELE-077	CAIXA DE PISO 4"X4" EM ALUMÍNIO - BASEADO EM SEINFRA (C5176)	UN	1,00	23,96	16,27	40,23	40,23
8.6.5.2.			*TOMADAS*						*45,17*
8.6.5.2.1.	SINAPI	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	1,00	37,64	7,53	45,17	45,17
8.6.5.3.			*CABEAMENTO*						*163,83*
8.6.5.3.1.	GOINFRA	70626	CABO UTP-4P, CAT. 6 , 24 AWG	M	17,25	3,00	2,34	5,34	92,11
8.6.5.3.2.	GOINFRA	71885	PATCH CORD COMPRIMENTO DE 1,50 M - CAT.6	UN	2,00	22,00	4,69	26,69	53,38
8.6.5.3.3.	COMPOSIÇÃO	SDC-ESC-153	IDENTIFICAÇÃO DE CIRCUITOS DE CABEAMENTO - BASEADO EM ORSE (8824)	UN	2,00	1,00	8,17	9,17	18,34
8.6.6.			***SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS***						***23.033,59***
8.6.6.1.			*INFRAESTRUTURA E CONDUTORES*						*10.529,71*
8.6.6.1.1.	GOINFRA	70541	CABO DE COBRE NU 16 MM2 (6,94 M/KG)	M	1,20	16,18	2,88	19,06	22,87
8.6.6.1.2.	GOINFRA	70543	CABO DE COBRE NU 35 MM2 (3,24 M/KG)	M	137,57	34,13	5,78	39,91	5.490,41
8.6.6.1.3.	GOINFRA	70544	CABO DE COBRE NU 50 MM2 (2,25 M/KG)	M	57,65	46,21	6,14	52,35	3.017,97
8.6.6.1.4.	COMPOSIÇÃO	SDC-ESC-SPDA-002	RE BAR 8MM X 4M COM 3 CLIPS PARA EMENDA 8 10MM - BASEADO EM SETOP (ED-51021)	UN	3,00	44,71	9,04	53,75	161,25
8.6.6.1.5.	COMPOSIÇÃO	SDC-ESC-SPDA-003	RE BAR 10MM X 3M COM 3 CLIPS PARA EMENDA 8 10MM - BASEADO EM SETOP (ED-51022)	UN	19,00	57,53	9,04	66,57	1.264,83
8.6.6.1.6.	SINAPI	91868	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	3,00	7,32	4,15	11,47	34,41
8.6.6.1.7.	COMPOSIÇÃO	COMP 567_SEE	TAMPA DE FERRO FUNDIDO 300MM PARA CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO (GOINFRA + SINAPI)	UN	1,00	134,41	14,43	148,84	148,84
8.6.6.1.8.	SINAPI	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	1,00	51,08	5,75	56,83	56,83
8.6.6.1.9.	COMPOSIÇÃO	SDC-ESC-447	FITA PERFURADA PARA EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM LATÃO NIQUELADO PARA USO EXTERNO 20 X 1.2 MM FUROS DIAM. 7 MM - BASEADO EM SETOP (ED-51059)	M	1,00	24,92	15,90	40,82	40,82
8.6.6.1.10.	COMPOSIÇÃO	SDC-ESC-314	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS - BASEADO EM SUDECAP (11.92.46)	UN	7,00	30,79	10,85	41,64	291,48
8.6.6.2.			*CONECTORES E TERMINAIS*						*2.882,90*
8.6.6.2.1.	COMPOSIÇÃO	COMP 293_SEE	PRESILHA DE LATÃO, L=20MM, PARA FIXAÇÃO DE CABOS COBRE, FURO D=7MM, PARA CABOS 35MM² A 50MM², REF:TEL-745 OU SIMILAR (SPDA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)	UN	151,00	2,17	3,00	5,17	780,67
8.6.6.2.2.	GOINFRA	71016	CONECTOR DE COMPRESSÃO FORMATO H PARA CABO 25 A 70 MM2	UN	27,00	7,65	14,46	22,11	596,97
8.6.6.2.3.	COMPOSIÇÃO	SDC-ESC-SPDA-033	Caixa de equipotencialização em aço 200x200x90mm, para embutir com tampa, com9 terminais, ref:TEL-901 ou similar (SPDA) - (BASEADO EM ORSE 11273)	UN	1,00	775,90	31,45	807,35	807,35
8.6.6.2.4.	COMPOSIÇÃO	SDC-ESC-SPDA-001	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRAÇADEIRA, EM PVC, DN 2" - BASEADO EM ORSE (11976)	UN	1,00	4,41	3,46	7,87	7,87
8.6.6.2.5.	SINAPI	104755	CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 95 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	13,00	38,90	6,80	45,70	594,10
8.6.6.2.6.	COMPOSIÇÃO	SDC-ESC-316	Conector em latão tipo minigar para cabos 16 - 50 mm² (SPDA) - BASEADO EM ORSE (10694)	UN	3,00	27,79	4,19	31,98	95,94
8.6.6.3.			*PARAFUSOS, ARRUELAS E PORCAS*						*275,80*
8.6.6.3.1.	GOINFRA	70251	ARRUELA LISA D=1/4"	UN	13,00	0,10	0,00	0,10	1,30
8.6.6.3.2.	COMPOSIÇÃO	COMP 219_SEE	PARAFUSO FENDA AUTOTARRACHANTE AÇO INOX DIAM 4,2x32mm² (ORSE)	UN	151,00	0,53	0,00	0,53	80,03
8.6.6.3.3.	GOINFRA	70391	BUCHA DE NYLON S-6	UN	151,00	0,16	0,57	0,73	110,23
8.6.6.3.4.	COMPOSIÇÃO	SDC-ESC-SPDA-225	PARAFUSO AÇO INOX 1/4" x 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - BASEADO (11414) ORSE	UN	27,00	1,03	2,09	3,12	84,24
8.6.6.4.			*SOLDA*						*9.345,18*
8.6.6.4.1.	COMPOSIÇÃO	SDC-ESC-SPDA-017	MOLDE PARA SOLDA EXOTÉRMICA EM T PARA CABOS DE 35MM² - BASEADO EM SUDECAP (11.92.43)	UN	27,00	196,90	18,08	214,98	5.804,46
8.6.6.4.2.	COMPOSIÇÃO	COMP 039_SEE	MOLDE DE SOLDA EXOTÉRMICA 5/8" (50MM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)	UN	6,00	364,80	1,19	365,99	2.195,94
8.6.6.4.3.	COMPOSIÇÃO	SDC-ESC-SPDA-016	MOLDE PARA SOLDA EXOTÉRMICA EM X PARA CABOS DE 35 A 50MM² - BASEADO EM SUDECAP (11.92.43)	UN	2,00	161,59	18,08	179,67	359,34
8.6.6.4.4.	GOINFRA	70253	ATERRAMENTO - SOLDA EXOTÉRMICA - CARTUCHO 32 G	UN	26,00	10,54	9,04	19,58	509,08
8.6.6.4.5.	GOINFRA	70254	ATERRAMENTO - SOLDA EXOTÉRMICA - CARTUCHO 45 G	UN	2,00	13,42	9,04	22,46	44,92
8.6.6.4.6.	GOINFRA	70255	ATERRAMENTO - SOLDA EXOTÉRMICA - CARTUCHO 90 G	UN	6,00	20,52	9,04	29,56	177,36
8.6.6.4.7.	COMPOSIÇÃO	COMP 550_SEE	ALICATE DE PRESSAO PARA SOLDA DE CHAPA 18 " - PARA MOLDE C-84 (GOINFRA + SINAPI)	UN	1,00	252,89	1,19	254,08	254,08
8.7.			***INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS***						***32.487,51***
8.7.1.			***CAIXAS***						***1.577,91***
8.7.1.0.1.	GOINFRA	81830	CAIXA DE INSPEÇÃO - LASTRO DE CONCRETO (COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE) 20 MPA E=5CM PARA O FUNDO	M3	0,13	416,93	409,55	826,48	107,44
8.7.1.0.2.	GOINFRA	81831	CAIXA DE INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM REVESTIMENTO INTERNO EM REBOCO PAULISTA A-14 (COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE)	M2	8,27	65,81	84,14	149,95	1.240,08
8.7.1.0.3.	GOINFRA	81829	CAIXA DE INSPEÇÃO - TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM	M2	2,67	67,96	18,33	86,29	230,39
8.7.2.			***PEÇAS HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS***						***7.353,09***
8.7.2.0.1.	GOINFRA	80502	VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL (1ª LINHA)	UN	1,00	253,38	68,35	321,73	321,73
8.7.2.0.2.	GOINFRA	80520	CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR)	CJ	1,00	12,45	7,23	19,68	19,68
8.7.2.0.3.	GOINFRA	80526	ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO SANITÁRIO	UN	1,00	177,08	5,42	182,50	182,50
8.7.2.0.4.	GOINFRA	81662	CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 100 X 150 X 50	UN	2,00	21,75	7,95	29,70	59,40

ART Nº

UNIDADE ESCOLAR				CÓDIGO INEP
CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL JOAQUIM FRANCISCO DE SOUZA				52005763
OBRA			DATA	CIDADE
REFORMA E AMPLIAÇÃO			05/11/2025	PIRANHAS
CRE	ENDEREÇO	REFERÊNCIA GOINFRA		REFERÊNCIA SINAPI	
CRE-PIRANHAS	AV. RAUL NAVES 262 262 , Setor Palmares, CEP:76230-000	ABR/2025	DESONERADA	JUL/2025	DESONERADA
ÁREA EXISTENTE (M²)	ÁREA A CONSTRUIR (M²)	ÁREA A DEMOLIR (M²)		ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)	
933,39	373,98	122,14		1185,23	

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	TABELA	CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	MAT	MO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
8.7.2.0.5.	SINAPI	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	87,17	11,76	98,93	98,93
8.7.2.0.6.	GOINFRA	81695	PROLONGAMENTO PARA CAIXA SIFONADA 100 MM	M	0,30	15,29	18,80	34,09	10,22
8.7.2.0.7.	GOINFRA	81691	CORPO RALO SIFONADO QUADRADO 100 X 53 X 40	UN	1,00	12,40	7,95	20,35	20,35
8.7.2.0.8.	GOINFRA	81770	GRELHA QUADRADA BRANCA DIAM. 100 MM	UN	3,00	6,84	2,88	9,72	29,16
8.7.2.0.9.	GOINFRA	82053	PORTA GRELHA QUADRADO PARA GRELHA QUADRADA DIAM. 100 MM	UN	4,00	11,49	3,61	15,10	60,40
8.7.2.0.10.	GOINFRA	80671	SIFAO PARA PIA 1.1/2" X 2" PVC	UN	6,00	17,04	13,01	30,05	180,30
8.7.2.0.11.	GOINFRA	80561	SIFAO PARA LAVATORIO PVC DIAM.1"X1.1/2"	UN	1,00	11,91	13,01	24,92	24,92
8.7.2.0.12.	GOINFRA	80819	SIFÃO METÁLICO PARA TANQUE DE 1 1/4" X 1 1/2"	UN	1,00	190,09	13,01	203,10	203,10
8.7.2.0.13.	SINAPI	100853	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO. AF_01/2020	UN	1,00	371,28	12,19	383,47	383,47
8.7.2.0.14.	COMPOSIÇÃO	SDC-ESC-ARQ-012	TORNEIRA CROMADA MONOCOMANDO BICA ALTA PARA COZINHA - BASEADO EM ORSE (13683)	UN	6,00	927,78	17,33	945,11	5.670,66
8.7.2.0.15.	GOINFRA	80810	TORNEIRA DE PAREDE PARA TANQUE COM AREJADOR DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4"	UN	1,00	81,04	7,23	88,27	88,27
8.7.3.			***REGISTROS E VÁLVULAS***						***1.310,09***
8.7.3.0.1.	GOINFRA	80926	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4"	UN	5,00	90,83	22,06	112,89	564,45
8.7.3.0.2.	GOINFRA	80929	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1.1/2"	UN	1,00	190,26	34,36	224,62	224,62
8.7.3.0.3.	GOINFRA	80925	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1/2"	UN	2,00	90,10	22,06	112,16	224,32
8.7.3.0.4.	GOINFRA	80515	VÁLVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM ACABAMENTO CROMADO	UN	1,00	237,83	58,87	296,70	296,70
8.7.4.			***ESGOTO***						***4.468,51***
8.7.4.1.			*CONEXÕES*						*2.577,32*
8.7.4.1.1.	GOINFRA	80510	ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO	UN	1,00	10,89	5,42	16,31	16,31
8.7.4.1.2.	GOINFRA	81921	JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO)	UN	6,00	2,15	10,12	12,27	73,62
8.7.4.1.3.	GOINFRA	81922	JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO)	UN	3,00	3,55	10,12	13,67	41,01
8.7.4.1.4.	SINAPI	89520	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	6,00	14,45	2,17	16,62	99,72
8.7.4.1.5.	GOINFRA	81935	JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO)	UN	4,00	2,57	10,12	12,69	50,76
8.7.4.1.6.	GOINFRA	81936	JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO)	UN	12,00	3,16	10,12	13,28	159,36
8.7.4.1.7.	SINAPI	89518	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	8,00	13,71	2,17	15,88	127,04
8.7.4.1.8.	GOINFRA	81938	JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO)	UN	1,00	8,57	16,27	24,84	24,84
8.7.4.1.9.	GOINFRA	81970	JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO)	UN	1,00	8,73	10,48	19,21	19,21
8.7.4.1.10.	GOINFRA	81971	JUNCAO SIMPLES DIAM. 75 X 50 MM (ESGOTO)	UN	1,00	12,73	13,37	26,10	26,10
8.7.4.1.11.	SINAPI	89565	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	1,00	52,53	4,49	57,02	57,02
8.7.4.1.12.	GOINFRA	81973	JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM (ESGOTO)	UN	1,00	15,54	16,63	32,17	32,17
8.7.4.1.13.	SINAPI	89779	LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	31,04	4,59	35,63	71,26
8.7.4.1.14.	GOINFRA	82002	LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM - (ESGOTO)	UN	17,00	2,62	5,05	7,67	130,39
8.7.4.1.15.	SINAPI	89545	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	19,00	15,61	1,44	17,05	323,95
8.7.4.1.16.	GOINFRA	82003	LUVA SIMPLES DIAMETRO 75 MM - (ESGOTO)	UN	5,00	5,22	6,50	11,72	58,60
8.7.4.1.17.	GOINFRA	82004	LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO)	UN	3,00	5,39	8,31	13,70	41,10
8.7.4.1.18.	SINAPI	95693	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	5,00	42,56	8,61	51,17	255,85
8.7.4.1.19.	SINAPI	89549	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	2,00	5,77	13,01	18,78	37,56
8.7.4.1.20.	GOINFRA	81885	TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 MM (ESGOTO)	UN	1,00	8,96	2,52	11,48	11,48
8.7.4.1.21.	GOINFRA	82230	TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO)	UN	5,00	4,95	10,48	15,43	77,15
8.7.4.1.22.	GOINFRA	82230	TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO)	UN	4,00	4,95	10,48	15,43	61,72
8.7.4.1.23.	GOINFRA	82233	TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 50 MM (ESGOTO)	UN	1,00	10,87	16,63	27,50	27,50
8.7.4.1.24.	COMPOSIÇÃO	COMP 868_SEE	VÁLVULA DE ADMISSÃO DE AR (VAA50) (COT)	UN	5,00	132,64	18,08	150,72	753,60
8.7.4.2.			*TUBULAÇÃO*						*447,52*
8.7.4.2.1.	GOINFRA	82301	TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM	M	2,00	6,26	8,67	14,93	29,86
8.7.4.2.2.	GOINFRA	82302	TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM	M	16,00	10,93	10,85	21,78	348,48
8.7.4.2.3.	SINAPI	89509	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	3,00	16,26	6,80	23,06	69,18
8.7.4.3.			*TUBULAÇÃO (ENTERRADO)*						*1.443,67*
8.7.4.3.1.	GOINFRA	82301	TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM	M	3,00	6,26	8,67	14,93	44,79
8.7.4.3.2.	GOINFRA	82302	TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM	M	6,00	10,93	10,85	21,78	130,68
8.7.4.3.3.	SINAPI	89509	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	12,00	16,26	6,80	23,06	276,72
8.7.4.3.4.	SINAPI	89511	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	7,00	28,84	10,53	39,37	275,59
8.7.4.3.5.	GOINFRA	82304	TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM	M	21,00	15,29	18,80	34,09	715,89
8.7.5.			***ÁGUA FRIA, ALIMENTAÇÃO E EXTRAVASÃO***						***13.212,10***
8.7.5.1.			*METAIS*						*9.810,32*
8.7.5.1.1.	SINAPI	100852	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	198,64	12,54	211,18	422,36
8.7.5.1.2.	COMPOSIÇÃO	SDC-ESC-620	CUBA INOX 70X50X35CM - BASEADO EM AGETOP CIVIL (080686)	UN	4,00	2.332,90	14,09	2.346,99	9.387,96
8.7.5.2.			*LOUÇAS*						*864,01*
8.7.5.2.1.	SINAPI	86876	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	300,83	19,98	320,81	320,81
8.7.5.2.2.	GOINFRA	80544	LAVATÓRIO COM COLUNA SUSPENSA - 45X35 CM (MEDIDAS APROXIMADAS)	UN	1,00	480,28	62,92	543,20	543,20
8.7.5.3.			*CONEXÕES*						*1.021,68*
8.7.5.3.1.	GOINFRA	81065	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 20X1/2"	UN	4,00	0,90	3,24	4,14	16,56
8.7.5.3.2.	GOINFRA	81066	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4"	UN	9,00	1,06	3,24	4,30	38,70
8.7.5.3.3.	GOINFRA	81069	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 50MMX1.1/2"	UN	3,00	5,07	5,05	10,12	30,36
8.7.5.3.4.	GOINFRA	81161	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL CURTA 25 X 20 MM	UN	5,00	0,56	3,24	3,80	19,00
8.7.5.3.5.	GOINFRA	81162	BUCHA DE REDUCAO SOLDÁVEL CURTA 32 X 25 MM	UN	2,00	1,14	3,24	4,38	8,76
8.7.5.3.6.	GOINFRA	81163	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL CURTA 40 X 32 MM	UN	2,00	2,23	5,05	7,28	14,56
8.7.5.3.7.	SINAPI	103958	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 40 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	7,16	2,76	9,92	19,84
8.7.5.3.8.	GOINFRA	81165	BUCHA DE REDUCAO SOLDÁVEL CURTA 60 X 50 mm	UN	1,00	6,51	6,50	13,01	13,01
8.7.5.3.9.	GOINFRA	81166	BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA 75 X 60 mm	UN	1,00	17,86	6,68	24,54	24,54
8.7.5.3.10.	SINAPI	89430	CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	9,48	3,24	12,72	25,44
8.7.5.3.11.	GOINFRA	81302	JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 25 MM	UN	1,00	1,92	6,50	8,42	8,42
8.7.5.3.12.	GOINFRA	81320	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 20 MM	UN	6,00	0,73	6,50	7,23	43,38
8.7.5.3.13.	GOINFRA	81321	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM	UN	18,00	0,92	6,50	7,42	133,56
8.7.5.3.14.	GOINFRA	81324	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 mm (MARROM)	UN	7,00	5,33	10,12	15,45	108,15
8.7.5.3.15.	GOINFRA	81368	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO 20 X 1/2"	UN	7,00	6,53	4,07	10,60	74,20
8.7.5.3.16.	GOINFRA	81360	JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDÁVEL COM BUCHA LATAO 25X1/2"	UN	3,00	6,20	4,12	10,32	30,96

UNIDADE ESCOLAR			CÓDIGO INEP
CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL JOAQUIM FRANCISCO DE SOUZA			52005763
OBRA		**DATA**	**CIDADE**
REFORMA E AMPLIAÇÃO		05/11/2025	PIRANHAS
CRE	**ENDEREÇO**	**REFERÊNCIA GOINFRA**	**REFERÊNCIA SINAPI**
CRE-PIRANHAS	AV. RAUL NAVES 262 262 , Setor Palmares, CEP:76230-000	ABR/2025 DESONERADA	JUL/2025 DESONERADA
ÁREA EXISTENTE (M²)	**ÁREA A CONSTRUIR (M²)**	**ÁREA A DEMOLIR (M²)**	**ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)**
933,39	373,98	122,14	1185,23

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	TABELA	CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	MAT	MO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
8.7.5.3.17.	GOINFRA	81107	LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 75 mm	UN	3,00	25,45	6,68	32,13	96,39
8.7.5.3.18.	GOINFRA	81146	LUVA DE REDUÇÃO SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO 25 X 3/4" (AZUL)	UN	1,00	6,30	5,42	11,72	11,72
8.7.5.3.19.	GOINFRA	80512	TUBO DE DESCIDA PARA CAIXA DE DESCARGA (LONGO 1 1/4")	UN	1,00	14,24	11,57	25,81	25,81
8.7.5.3.20.	GOINFRA	81420	TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 25 X 20 mm	UN	4,00	3,26	6,86	10,12	40,48
8.7.5.3.21.	GOINFRA	81421	TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 32 X 25 mm	UN	3,00	7,73	6,86	14,59	43,77
8.7.5.3.22.	COMPOSIÇÃO	SDC-ESC-HID-009	Tê de redução 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 75 x 60mm - BASEADO EM ORSE (1184)	UN	1,00	145,00	15,59	160,59	160,59
8.7.5.3.23.	GOINFRA	81402	TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM	UN	1,00	1,50	6,86	8,36	8,36
8.7.5.3.24.	GOINFRA	81405	TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM	UN	1,00	14,27	10,85	25,12	25,12
8.7.5.4.			*TUBULAÇÃO*						*218,50*
8.7.5.4.1.	GOINFRA	81002	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 20 MM	M	8,00	3,62	3,21	6,83	54,64
8.7.5.4.2.	GOINFRA	81003	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM	M	9,00	3,73	4,33	8,06	72,54
8.7.5.4.3.	GOINFRA	81006	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 50 MM	M	4,00	14,78	8,05	22,83	91,32
8.7.5.5.			*TUBULAÇÃO (ENTERRADO)*						*1.297,59*
8.7.5.5.1.	GOINFRA	81002	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 20 MM	M	2,00	3,62	3,21	6,83	13,66
8.7.5.5.2.	GOINFRA	81003	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM	M	17,00	3,73	4,33	8,06	137,02
8.7.5.5.3.	GOINFRA	81004	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 32 MM	M	9,00	7,97	4,66	12,63	113,67
8.7.5.5.4.	GOINFRA	81005	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 40 MM	M	1,00	12,34	7,15	19,49	19,49
8.7.5.5.5.	GOINFRA	81006	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 50 MM	M	4,00	14,78	8,05	22,83	91,32
8.7.5.5.6.	GOINFRA	81007	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 60 MM	M	1,00	27,75	10,73	38,48	38,48
8.7.5.5.7.	GOINFRA	81008	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 75 MM	M	15,00	44,25	14,68	58,93	883,95
8.7.6.			***DRENAGEM***						***4.565,81***
8.7.6.1.			*PVC SÉRIE R*						*3.217,53*
8.7.6.1.1.	COMPOSIÇÃO	COMP 074_SEE	RALO SEMI-ESFERICO FoFo TP ABACAXI D = 150MM (GOINFRA + SINAPI)	UN	2,00	51,07	32,55	83,62	167,24
8.7.6.1.2.	SINAPI	104168	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	4,00	113,85	9,31	123,16	492,64
8.7.6.1.3.	SINAPI	104167	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	6,00	117,08	9,31	126,39	758,34
8.7.6.1.4.	SINAPI	89671	LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	4,00	39,27	6,51	45,78	183,12
8.7.6.1.5.	SINAPI	89677	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	9,00	67,33	11,26	78,59	707,31
8.7.6.1.6.	SINAPI	104166	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	12,00	66,67	9,07	75,74	908,88
8.7.6.2.			*PVC SÉRIE R (ENTERRADO)*						*1.348,28*
8.7.6.2.1.	SINAPI	89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	31,00	31,01	2,71	33,72	1.045,32
8.7.6.2.2.	SINAPI	104166	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	4,00	66,67	9,07	75,74	302,96
8.8.			**INSTALAÇÕES ESPECIAIS**						**10.222,52**
8.8.1.			***SISTEMA DE GLP CENTRALIZADA***						***10.222,52***
8.8.1.1.			*CENTRAL DE GÁS*						*7.532,16*
8.8.1.1.1.	GOINFRA	91007	CENTRAL DE GÁS PADRÃO GOINFRA/2019 COMPLETA, EXCLUSO AS INSTALAÇÕES MECÂNICAS (1+1 CILINDRO P-45)	UN	1,00	4.825,02	2.707,14	7.532,16	7.532,16
8.8.1.2.			*ACESSÓRIOS, REGISTROS E VÁLVULA*						*1.983,04*
8.8.1.2.1.	SINAPI	103808	COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN	2,00	19,88	14,92	34,80	69,60
8.8.1.2.2.	SINAPI	103833	TE EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN	1,00	26,22	19,89	46,11	46,11
8.8.1.2.3.	SINAPI	92692	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	8,41	6,20	14,61	29,22
8.8.1.2.4.	SINAPI	92694	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00	12,47	10,64	23,11	92,44
8.8.1.2.5.	GOINFRA	91034	NIPLE DE REDUÇÃO DE LATÃO MACHO/MACHO ROSCA NPT DE 1/2" X 1/4"	UN	1,00	11,01	5,78	16,79	16,79
8.8.1.2.6.	COMPOSIÇÃO	COMP 237_SEE	FITA ANTICORROSIVA (GOINFRA + SINAPI)	M	30,00	5,94	7,23	13,17	395,10
8.8.1.2.7.	GOINFRA	91041	CHICOTE "PIGTAIL" FLEXÍVEL PARA P-45 DE MANGUEIRA NITRÍLICA COM COMPRIMENTO DE 500 MM E ROSCA DAS CONEXÕES DE 7/8" R.E. X 7/16"NS OU M20 X 7/16" NS - NBR 13419	UN	2,00	26,28	10,12	36,40	72,80
8.8.1.2.8.	GOINFRA	85041	MANOMETRO - 0 A 10 KG/CM2	UN	1,00	157,77	23,51	181,28	181,28
8.8.1.2.9.	COMPOSIÇÃO	COMP 210_SEE	REGULADOR DE 1° ESTÁGIO 60KG/H MODELO AP-40 COM MANÔMETRO (GOINFRA + ORSE)	UN	1,00	399,95	41,59	441,54	441,54
8.8.1.2.10.	COMPOSIÇÃO	SDC-ESC-100	REGULADOR 2° ESTÁGIO 1/8 NPT X 1/4 NPT 4KG/H PARA GÁS GLP - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - BASEADO EM SINAPI (103029)	UN	1,00	73,71	3,98	77,69	77,69
8.8.1.2.11.	GOINFRA	91029	VÁLVULA DE RETENÇÃO EM LATÃO 7/16" NS (I) X 1/2" NPT (E)	UN	2,00	18,06	5,78	23,84	47,68
8.8.1.2.12.	SINAPI	95249	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	53,07	3,94	57,01	57,01
8.8.1.2.13.	SINAPI	95248	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	45,65	2,56	48,21	96,42
8.8.1.2.14.	GOINFRA	91025	VÁLVULA DE ESFERA TRIPARTIDA 3/4", PASSAGEM PLENA, ROSCA NPT, CLASSE 300 - NORMA ASME B16.34	UN	2,00	164,07	15,61	179,68	359,36
8.8.1.3.			*TUBULAÇÃO*						*341,29*
8.8.1.3.1.	SINAPI	100803	TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 16, INSTALADO EM RAMAL INTERNO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	M	16,00	10,78	5,19	15,97	255,52
8.8.1.3.2.	SINAPI	97335	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	M	1,00	84,20	1,57	85,77	85,77
8.8.1.4.			*PRENSAR*						*366,03*
8.8.1.4.1.	COMPOSIÇÃO	SDC-ESC-101	CONECTOR FÊMEA MÓVEL 16MM X 1/2" PARA GÁS GLP - BASEADO EM SINAPI (103818)	UN	9,00	36,45	4,22	40,67	366,03
8.9.			**ALVENARIAS E DIVISÓRIAS**						**22.033,12**
8.9.1.			***ALVENARIAS DE TIJOLO CERÂMICO***						***9.962,83***
8.9.1.0.1.	GOINFRA	100160	ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3)	M2	179,22	28,34	27,25	55,59	9.962,83
8.9.2.			***ALVENARIAS DE BLOCO SICAL***						***10.582,98***
8.9.2.0.1.	SINAPI	101155	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO CELULAR DE 15X30X60CM (ESPESSURA 15CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	57,46	152,17	32,01	184,18	10.582,98
8.9.3.			***SHAFTS***						***152,09***
8.9.3.0.1.	COMPOSIÇÃO	COMP 009_SEE	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), RESISTENTE A UMIDADE (RU), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS (SINAPI)	M2	1,49	87,22	14,86	102,08	152,09
8.9.4.			***ANDAIME***						***605,20***
8.9.4.0.1.	GOINFRA	60104	ANDAIME METALICO TORRE (ALUGUEL/MES)	MXMES	7,18	32,97	3,04	36,01	258,55
8.9.4.0.2.	GOINFRA	60105	ANDAIME METALICO FACHADEIRO (ALUGUEL/MES)	M2XMES	14,91	19,39	3,86	23,25	346,65
8.9.5.			***ENCUNHAMENTO***						***730,02***
8.9.5.0.1.	SINAPI	93200	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2024	M	59,74	4,81	7,41	12,22	730,02
8.10.			**IMPERMEABILIZAÇÃO**						**12.506,87**
8.10.1.			***SAPATAS - COZINHA***						***3.907,41***
8.10.1.0.1.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	94,20	30,59	10,89	41,48	3.907,41
8.10.2.			***VIGAS DE EMBASAMENTO - COZINHA***						***2.024,81***
8.10.2.0.1.	GOINFRA	120902	IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM	M2	60,03	12,63	21,10	33,73	2.024,81
8.10.3.			***EMBASAMENTO - COZINHA***						***1.207,06***

ART Nº

UNIDADE ESCOLAR			CÓDIGO INEP
CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL JOAQUIM FRANCISCO DE SOUZA			52005763
OBRA		**DATA**	**CIDADE**
REFORMA E AMPLIAÇÃO		05/11/2025	PIRANHAS
CRE	**ENDEREÇO**	**REFERÊNCIA GOINFRA**	**REFERÊNCIA SINAPI**
CRE-PIRANHAS	AV. RAUL NAVES 262 262 , Setor Palmares, CEP:76230-000	ABR/2025 DESONERADA	JUL/2025 DESONERADA
ÁREA EXISTENTE (M²)	**ÁREA A CONSTRUIR (M²)**	**ÁREA A DEMOLIR (M²)**	**ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)**
933,39	373,98	122,14	1185,23

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	TABELA	CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	MAT	MO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
8.10.3.0.1.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	29,10	30,59	10,89	41,48	1.207,06
8.10.4.			***PILARES - COZINHA***						***433,88***
8.10.4.0.1.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	10,46	30,59	10,89	41,48	433,88
8.10.5.			***CONTENÇÃO***						***813,83***
8.10.5.0.1.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	19,62	30,59	10,89	41,48	813,83
8.10.6.			***IMPERMEABILIZAÇÃO - PISOS E PAREDES***						***4.119,88***
8.10.6.1.			*PISOS*						*2.804,73*
8.10.6.1.1.	GOINFRA	120208	IMPERMEABILIZACAO - ARGAMASSA SINTÉTICA SEMI-FLEXIVEL	M2	78,63	22,88	12,79	35,67	2.804,73
8.10.6.2.			*PAREDES*						*1.315,15*
8.10.6.2.1.	GOINFRA	120208	IMPERMEABILIZACAO - ARGAMASSA SINTÉTICA SEMI-FLEXIVEL	M2	36,87	22,88	12,79	35,67	1.315,15
8.11.			**ESTRUTURAS METÁLICAS**						**62.784,53**
8.11.1.			***COBERTURA 04***						***62.784,53***
8.11.1.0.1.	GOINFRA	150204	ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO	KG	3.476,24	17,22	0,00	17,22	59.860,85
8.11.1.0.2.	COMPOSIÇÃO	SDC-ESC-MET-006	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHUMBADOR MECÂNICO, DN 3/8" X 63MM - BASEADO EM ORSE (9819)	UN	24,00	2,52	0,20	2,72	65,28
8.11.1.0.3.	COMPOSIÇÃO	SDC-ESC-303	PARAFUSO AUTOBROCANTE 1/4-14 X3 1/4" - BASEADA DA ORSE (11034)	UN	720,00	3,77	0,20	3,97	2.858,40
8.12.			**COBERTURAS**						**65.576,02**
8.12.1.			***ISOTELHA***						***63.777,28***
8.12.1.0.1.	COMPOSIÇÃO	COMP 1000_SEE	TELHAMENTO COM TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM , PIR 40 MM, ACABAMENTO COM FORRO BRANCO NA FACE INFERIOR, ISOESTE OU SIMILAR, INCLUSO IÇAMENTO E EXCLUSO TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + SINAPI + COT)	M2	286,33	201,52	2,14	203,66	58.313,96
8.12.1.0.2.	COMPOSIÇÃO	COMP 1002_SEE	CUMEEIRA PARA TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM, ISOESTE OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + COT)	M	19,92	166,10	2,88	168,98	3.366,08
8.12.1.0.3.	COMPOSIÇÃO	COMP 1003_SEE	ACABAMENTO FRONTAL PARA TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM, ISOESTE OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + COT)	M	28,76	21,48	4,33	25,81	742,29
8.12.1.0.4.	COMPOSIÇÃO	COMP 1004_SEE	ACABAMENTO LATERAL PARA TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM, ISOESTE OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE + COT)	M	39,84	29,68	4,33	34,01	1.354,95
8.12.2.			***CALHAS***						***1.798,74***
8.12.2.0.1.	GOINFRA	160600	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº 26	M2	18,00	44,71	55,22	99,93	1.798,74
8.13.			**ESQUADRIAS METÁLICAS**						**15.495,99**
8.13.1.			***PORTAS***						***9.120,29***
8.13.1.0.1.	GOINFRA	180491	PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METÁLICA PF-1B C/FERRAGENS	M2	16,09	522,44	44,39	566,83	9.120,29
8.13.2.			***JANELAS***						***3.389,57***
8.13.2.0.1.	GOINFRA	180401	JANELA DE CORRER CHAPA/VIDRO J9/J10/J12/J13 C/FERRAGENS	M2	4,20	202,93	47,48	250,41	1.051,72
8.13.2.0.2.	GOINFRA	180404	JANELA BASCULANTE EM CHAPA J17, J18 e J19 C/FERRAGENS	M2	2,88	332,22	47,48	379,70	1.093,53
8.13.2.0.3.	COMPOSIÇÃO	SDC-ESC-ESQ-001	JANELA DE ENROLAR C/FERRAGENS - BASEADO EM AGETOP CIVIL (180303)	M²	4,00	254,24	56,84	311,08	1.244,32
8.13.3.			***GRELHAS***						***2.986,13***
8.13.3.0.1.	GOINFRA	180324	GRELHA PADRÃO GOINFRA DE FERRO CHATO COM BERÇO (ESPAÇAMENTO ENTRE EIXOS = 2 CM)	M2	6,30	407,87	66,12	473,99	2.986,13
8.14.			**VIDROS**						**1.280,34**
8.14.0.0.1.	GOINFRA	190102	VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO	M2	7,08	180,84	0,00	180,84	1.280,34
8.15.			**REVESTIMENTO DE PAREDE**						**36.728,55**
8.15.1.			***REVESTIMENTO EM ARGAMASSA***						***10.754,42***
8.15.1.0.1.	GOINFRA	200150	CHAPISCO ROLADO - (1COL A:10CI:30 ARML)	M2	413,15	4,16	1,16	5,32	2.197,95
8.15.1.0.2.	GOINFRA	200403	REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3)	M2	159,00	2,85	14,68	17,53	2.787,27
8.15.1.0.3.	GOINFRA	200201	EMBOÇO (1CI:4 ARML)	M2	254,15	9,15	13,55	22,70	5.769,20
8.15.2.			***REVESTIMENTO EM CERÂMICA***						***25.974,13***
8.15.2.0.1.	COMPOSIÇÃO	COMP 884_SEE	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO PORCELANATO 30X60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)	M2	254,15	77,03	25,17	102,20	25.974,13
8.16.			**FORROS**						**5.837,66**
8.16.0.0.1.	GOINFRA	210499	FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS MOLHADAS, ESPESSURA DE 12,5 MM	M2	78,59	61,71	12,57	74,28	5.837,66
8.17.			**REVESTIMENTO DE PISO**						**44.992,65**
8.17.1.			***REVESTIMENTO EM LADRILHO***						***1.243,62***
8.17.1.0.1.	COMPOSIÇÃO	COMP 912_SEE	PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TÁTIL - ALERTA OU DIRECIONAL (GOINFRA)	M2	6,25	192,84	6,14	198,98	1.243,62
8.17.2.			***REVESTIMENTO EM GRANITINA***						***43.749,03***
8.17.2.0.1.	COMPOSIÇÃO	COMP 754_SEE	GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)	M2	273,11	95,07	21,38	116,45	31.803,65
8.17.2.0.2.	GOINFRA	220101	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE)	M2	273,11	26,26	11,01	37,27	10.178,80
8.17.2.0.3.	SINAPI	97087	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	M2	273,11	2,01	0,37	2,38	650,00
8.17.2.0.4.	COMPOSIÇÃO	COMP 757_SEE	RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)	M	36,30	30,43	0,33	30,76	1.116,58
8.18.			**FERRAGENS**						**849,58**
8.18.0.0.1.	COMPOSIÇÃO	COMP 451_SEE	PLACAS EM BRAILE PARA IDENTIFICAÇÃO DE PORTAS/NOMEAR AMBIENTES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)	UN	6,00	101,96	0,00	101,96	611,76
8.18.0.0.2.	GOINFRA	71764	MÃO FRANCESA SIMPLES LARGURA DE 50 MM	UN	23,00	4,56	5,78	10,34	237,82
8.19.			**PINTURA**						**8.862,39**
8.19.1.			***EMASSAMENTO - TETOS***						***949,36***
8.19.1.0.1.	GOINFRA	261300	EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS	M2	78,59	2,75	9,33	12,08	949,36
8.19.2.			***PAREDES***						***2.060,64***
8.19.2.0.1.	GOINFRA	261000	PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR	M2	159,00	5,39	7,57	12,96	2.060,64
8.19.3.			***TETOS***						***714,38***
8.19.3.0.1.	GOINFRA	261307	PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR	M2	78,59	3,66	5,43	9,09	714,38
8.19.4.			***ESQUADRIAS METÁLICAS***						***1.787,51***
8.19.4.0.1.	GOINFRA	261602	PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO	M2	70,43	11,12	14,26	25,38	1.787,51
8.19.5.			***ESTRUTURA METÁLICA***						***3.350,50***
8.19.5.1.			*COBERTURA 04*						*3.350,50*
8.19.5.1.1.	GOINFRA	261609	PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS	M2	270,42	8,61	3,78	12,39	3.350,50
8.20.			**DIVERSOS**						**9.169,17**
8.20.1.			***BANCADAS, PEITORIL E DIVISÓRIAS***						***8.889,72***
8.20.1.1.			*BANCADAS*						*7.534,33*
8.20.1.1.1.	GOINFRA	271608	BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO	M2	14,82	458,57	49,82	508,39	7.534,33
8.20.1.2.			*PEITORIL*						*1.355,39*
8.20.1.2.1.	SINAPI	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	8,30	144,31	18,99	163,30	1.355,39
8.20.2.			***ACESSÓRIOS SANITÁRIOS***						***279,45***
8.20.2.1.			*DISPENSERS E ACESSÓRIOS*						*279,45*
8.20.2.1.1.	GOINFRA	80532	PORTA PAPEL HIGIÊNICO EM METAL/ACABAMENTO CROMADO	UN	1,00	37,20	12,65	49,85	49,85
8.20.2.1.2.	SINAPI	95547	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	103,86	8,32	112,18	112,18
8.20.2.1.3.	COMPOSIÇÃO	COMP 209_SEE	TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO (GOINFRA + SINAPI)	UN	1,00	108,38	9,04	117,42	117,42

UNIDADE ESCOLAR				CÓDIGO INEP
CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL JOAQUIM FRANCISCO DE SOUZA				52005763
OBRA		**DATA**		**CIDADE**
REFORMA E AMPLIAÇÃO		05/11/2025		PIRANHAS
CRE	**ENDEREÇO**	**REFERÊNCIA GOINFRA**		**REFERÊNCIA SINAPI**
CRE-PIRANHAS	AV. RAUL NAVES 262 262 , Setor Palmares, CEP:76230-000	ABR/2025	DESONERADA	JUL/2025 DESONERADA
ÁREA EXISTENTE (M²)	**ÁREA A CONSTRUIR (M²)**	**ÁREA A DEMOLIR (M²)**		**ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)**
933,39	373,98	122,14		1185,23

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	TABELA	CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	MAT	MO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
9.			**ETAPA 5**		**1,00**				**434.442,46**
9.1.			**SERVIÇOS PRELIMINARES**						**18.548,70**
9.1.1.			***FECHAMENTO DE OBRA***						***4.682,06***
9.1.1.0.1.	COMPOSIÇÃO	COMP 931_SEE	REMOÇÃO DE TAPUME COM REAPROVEITAMENTO (GOINFRA)	M2	209,11	0,00	10,85	10,85	2.268,84
9.1.1.0.2.	COMPOSIÇÃO	COMP 932_SEE	REINSTALAÇÃO DE TAPUME COM TELHA METÁLICA - INCLUSO PERDA (GOINFRA + SINAPI)	M2	79,20	7,59	22,88	30,47	2.413,22
9.1.2.			***DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES***						***13.866,64***
9.1.2.0.1.	GOINFRA	20100	DEMOLIÇÃO MANUAL - COBERTURA TELHA METÁLICA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	M2	42,09	0,00	3,55	3,55	149,41
9.1.2.0.2.	COMPOSIÇÃO	SED-ESC-ARQ-001	REMOÇÃO DE TOLDO - BASEADO EM SEINFRA (C2479)	M²	34,05	0,00	5,19	5,19	176,71
9.1.2.0.3.	COMPOSIÇÃO	COMP 428_SEE	DEMOLIÇÃO DE ALAMBRADO COM TUBO GALVANIZADO C/ TR. ATE CB. E CARGA (GOINFRA)	M	51,18	0,00	16,44	16,44	841,39
9.1.2.0.4.	SINAPI	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	1,00	4,03	8,72	12,75	12,75
9.1.2.0.5.	GOINFRA	20140	REMOÇÃO MANUAL DE METAL SANITÁRIO (VÁLVULAS/SIFÃO/REGISTROS/TORNEIRAS/OUTROS) COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	UN	4,00	0,00	4,64	4,64	18,56
9.1.2.0.6.	GOINFRA	20118	DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA	M3	1,59	0,00	39,49	39,49	62,78
9.1.2.0.7.	SINAPI	104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	65,19	66,85	40,48	107,33	6.996,84
9.1.2.0.8.	GOINFRA	260104	REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX	M2	943,33	0,00	5,48	5,48	5.169,44
9.1.2.0.9.	COMPOSIÇÃO	COMP 010_SEE	DEMOLIÇÃO DE GRADE/GRELHA/CORRIMÃO/GUARDA CORPO - METÁLICO (GOINFRA)	M2	17,79	0,00	6,31	6,31	112,25
9.1.2.0.10.	COMPOSIÇÃO	COMP 430_SEE	DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA (GOINFRA)	M2	7,30	0,59	14,52	15,11	110,30
9.1.2.0.11.	SINAPI	97637	REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	79,20	0,92	1,81	2,73	216,21
9.2.			**TRANSPORTES**						**6.488,79**
9.2.1.			***BOTA FORA - DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES***						***6.230,00***
9.2.1.0.1.	GOINFRA	30101	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO INCLUSO A CARGA MANUAL	M3	126,19	39,51	9,86	49,37	6.230,00
9.2.2.			***TRANSPORTE DAS TELHAS TERMOISOLANTE***						***258,79***
9.2.2.0.1.	COMPOSIÇÃO	COMP 1005_SEE	TRANSPORTE PARA TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM, ISOESTE OU SIMILAR DE VARZEA GRANDE - MT PARA O LOCAL DE APLICAÇÃO - CONSIDERAR A DISTÂNCIA EM KM/1000 (COT)	M2.KM/1000	40,31	6,42	0,00	6,42	258,79
9.3.			**SERVIÇO EM TERRA**						**5.512,65**
9.3.1.			***MOVIMENTAÇÃO DE TERRA - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS***						***612,95***
9.3.1.1.			*TUBULAÇÕES*						*612,95*
9.3.1.1.1.	GOINFRA	40101	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS)	M3	5,56	0,00	35,15	35,15	195,43
9.3.1.1.2.	GOINFRA	41140	REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA ESCAVADA	M2	11,12	0,00	2,66	2,66	29,57
9.3.1.1.3.	SINAPI	100323	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	0,33	195,42	43,55	238,97	78,86
9.3.1.1.4.	COMPOSIÇÃO	SDC-ESC-105	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FITA SUBTERRÂNEA PARA SINALIZAÇÃO DE REDES OU TUBULAÇÕES - BASEADO EM SETOP (ED-24042)	M	37,05	1,65	2,88	4,53	167,83
9.3.1.1.5.	SINAPI	104737	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	5,40	9,11	12,02	21,13	114,10
9.3.1.1.6.	GOINFRA	41005	CARGA MECANIZADA	M3	0,95	1,51	0,00	1,51	1,43
9.3.1.1.7.	GOINFRA	41006	TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM	M3KM	9,46	2,72	0,00	2,72	25,73
9.3.2.			***MOVIMENTAÇÃO DE TERRA - ELÉTRICA***						***168,34***
9.3.2.1.			*TUBULAÇÕES*						*167,37*
9.3.2.1.1.	GOINFRA	40101	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS)	M3	1,50	0,00	35,15	35,15	52,72
9.3.2.1.2.	GOINFRA	41140	REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA ESCAVADA	M2	3,00	0,00	2,66	2,66	7,98
9.3.2.1.3.	SINAPI	100323	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	0,09	195,42	43,55	238,97	21,50
9.3.2.1.4.	COMPOSIÇÃO	SDC-ESC-105	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FITA SUBTERRÂNEA PARA SINALIZAÇÃO DE REDES OU TUBULAÇÕES - BASEADO EM SETOP (ED-24042)	M	10,00	1,65	2,88	4,53	45,30
9.3.2.1.5.	SINAPI	104737	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	1,49	9,11	12,02	21,13	31,48
9.3.2.1.6.	GOINFRA	41005	CARGA MECANIZADA	M3	0,29	1,51	0,00	1,51	0,43
9.3.2.1.7.	GOINFRA	41006	TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM	M3KM	2,93	2,72	0,00	2,72	7,96
9.3.2.2.			*CAIXAS*						*0,97*
9.3.2.2.1.	GOINFRA	81833	CAIXA DE INSPEÇÃO - ESCAVAÇÃO MANUAL / REATERRO/ APILOAMENTO DO FUNDO	M3	0,01	0,00	46,42	46,42	0,46
9.3.2.2.2.	GOINFRA	41005	CARGA MECANIZADA	M3	0,02	1,51	0,00	1,51	0,03
9.3.2.2.3.	GOINFRA	41006	TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM	M3KM	0,18	2,72	0,00	2,72	0,48
9.3.3.			***MOVIMENTAÇÃO DE TERRA - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS***						***1.466,06***
9.3.3.1.			*TUBULAÇÕES*						*1.466,06*
9.3.3.1.1.	GOINFRA	40101	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS)	M3	13,11	0,00	35,15	35,15	460,81
9.3.3.1.2.	GOINFRA	41140	REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA ESCAVADA	M2	26,23	0,00	2,66	2,66	69,77
9.3.3.1.3.	SINAPI	100323	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	0,79	195,42	43,55	238,97	188,78
9.3.3.1.4.	COMPOSIÇÃO	SDC-ESC-105	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FITA SUBTERRÂNEA PARA SINALIZAÇÃO DE REDES OU TUBULAÇÕES - BASEADO EM SETOP (ED-24042)	M	87,43	1,65	2,88	4,53	396,05
9.3.3.1.5.	SINAPI	104737	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	12,90	9,11	12,02	21,13	272,57
9.3.3.1.6.	GOINFRA	41005	CARGA MECANIZADA	M3	2,72	1,51	0,00	1,51	4,10
9.3.3.1.7.	GOINFRA	41006	TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM	M3KM	27,20	2,72	0,00	2,72	73,98
9.3.4.			***MOVIMENTAÇÃO DE TERRA - CABEAMENTO ESTRUTURADO***						***167,37***
9.3.4.1.			*TUBULAÇÕES*						*167,37*
9.3.4.1.1.	GOINFRA	40101	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS)	M3	1,50	0,00	35,15	35,15	52,72
9.3.4.1.2.	GOINFRA	41140	REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA ESCAVADA	M2	3,00	0,00	2,66	2,66	7,98
9.3.4.1.3.	SINAPI	100323	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	0,09	195,42	43,55	238,97	21,50
9.3.4.1.4.	COMPOSIÇÃO	SDC-ESC-105	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FITA SUBTERRÂNEA PARA SINALIZAÇÃO DE REDES OU TUBULAÇÕES - BASEADO EM SETOP (ED-24042)	M	10,00	1,65	2,88	4,53	45,30
9.3.4.1.5.	SINAPI	104737	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	1,49	9,11	12,02	21,13	31,48
9.3.4.1.6.	GOINFRA	41005	CARGA MECANIZADA	M3	0,29	1,51	0,00	1,51	0,43
9.3.4.1.7.	GOINFRA	41006	TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM	M3KM	2,93	2,72	0,00	2,72	7,96
9.3.5.			***MOVIMENTAÇÃO DE TERRA - DRENAGEM***						***700,39***
9.3.5.1.			*TUBULAÇÕES*						*220,85*
9.3.5.1.1.	GOINFRA	40101	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS)	M3	1,98	0,00	35,15	35,15	69,59
9.3.5.1.2.	GOINFRA	41140	REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA ESCAVADA	M2	3,95	0,00	2,66	2,66	10,50
9.3.5.1.3.	SINAPI	100323	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	0,12	195,42	43,55	238,97	28,67
9.3.5.1.4.	COMPOSIÇÃO	SDC-ESC-105	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FITA SUBTERRÂNEA PARA SINALIZAÇÃO DE REDES OU TUBULAÇÕES - BASEADO EM SETOP (ED-24042)	M	12,00	1,65	2,88	4,53	54,36
9.3.5.1.5.	SINAPI	104737	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	1,49	9,11	12,02	21,13	31,48
9.3.5.1.6.	GOINFRA	41005	CARGA MECANIZADA	M3	0,91	1,51	0,00	1,51	1,37
9.3.5.1.7.	GOINFRA	41006	TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM	M3KM	9,15	2,72	0,00	2,72	24,88
9.3.5.2.			*CAIXAS*						*10,70*

ART Nº

UNIDADE ESCOLAR				CÓDIGO INEP
CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL JOAQUIM FRANCISCO DE SOUZA				52005763
OBRA		**DATA**		**CIDADE**
REFORMA E AMPLIAÇÃO		05/11/2025		PIRANHAS
CRE	**ENDEREÇO**	**REFERÊNCIA GOINFRA**		**REFERÊNCIA SINAPI**
CRE-PIRANHAS	AV. RAUL NAVES 262 262 , Setor Palmares, CEP:76230-000	ABR/2025	DESONERADA	JUL/2025 DESONERADA
ÁREA EXISTENTE (M²)	**ÁREA A CONSTRUIR (M²)**	**ÁREA A DEMOLIR (M²)**		**ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)**
933,39	373,98	122,14		1185,23

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	TABELA	CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	MAT	MO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
9.3.5.2.1.	GOINFRA	81833	CAIXA DE INSPEÇÃO - ESCAVAÇÃO MANUAL / REATERRO/ APILOAMENTO DO FUNDO	M3	0,13	0,00	46,42	46,42	6,03
9.3.5.2.2.	GOINFRA	41005	CARGA MECANIZADA	M3	0,16	1,51	0,00	1,51	0,24
9.3.5.2.3.	GOINFRA	41006	TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM	M3KM	1,63	2,72	0,00	2,72	4,43
9.3.5.3.			*CANALETA*						*468,84*
9.3.5.3.1.	GOINFRA	40101	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS)	M3	6,60	0,00	35,15	35,15	231,99
9.3.5.3.2.	GOINFRA	41005	CARGA MECANIZADA	M3	8,25	1,51	0,00	1,51	12,45
9.3.5.3.3.	GOINFRA	41006	TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM	M3KM	82,50	2,72	0,00	2,72	224,40
9.3.6.			***ARQUIBANCADA***						***302,72***
9.3.6.0.1.	GOINFRA	50901	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS)	M3	3,17	0,00	44,51	44,51	141,09
9.3.6.0.2.	SINAPI	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	13,20	1,99	4,42	6,41	84,61
9.3.6.0.3.	GOINFRA	40904	REATERRO COM APILOAMENTO MECÂNICO	M3	1,15	0,60	3,32	3,92	4,50
9.3.6.0.4.	GOINFRA	41005	CARGA MECANIZADA	M3	2,53	1,51	0,00	1,51	3,82
9.3.6.0.5.	GOINFRA	41006	TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM	M3KM	25,26	2,72	0,00	2,72	68,70
9.3.7.			***PISO ARMADO - ARQUIBANCADA***						***39,85***
9.3.7.0.1.	SINAPI	97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	M2	11,79	1,19	2,19	3,38	39,85
9.3.8.			***RADIER - COBERTURA 08***						***270,06***
9.3.8.0.1.	SINAPI	97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	M2	79,90	1,19	2,19	3,38	270,06
9.3.9.			***PISOS***						***1.784,91***
9.3.9.1.			*CONCRETO*						*1.784,91*
9.3.9.1.1.	GOINFRA	41140	REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA ESCAVADA	M2	575,78	0,00	2,66	2,66	1.531,57
9.3.9.1.2.	GOINFRA	40905	APILOAMENTO MECÂNICO	M2	575,78	0,11	0,33	0,44	253,34
9.4.			**FUNDAÇÕES E SONDAGENS**						**14.085,28**
9.4.1.			***PISO ARMADO - ARQUIBANCADA***						***1.534,44***
9.4.1.0.1.	GOINFRA	51036	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.)	M3	1,40	599,76	0,00	599,76	839,66
9.4.1.0.2.	GOINFRA	51060	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM FUNDACÃO	M3	1,40	0,10	40,01	40,11	56,15
9.4.1.0.3.	GOINFRA	220107	LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS)	M3	0,35	199,49	25,89	225,38	78,88
9.4.1.0.4.	GOINFRA	51009	FORMA TABUA PINHO PARA FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS)	M2	3,00	29,15	47,02	76,17	228,51
9.4.1.0.5.	COMPOSIÇÃO	COMP 002_SEE	ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-92, AÇO-60, 4,2 mm, MALHA 15x15 CM (GOINFRA + SINAPI)	M2	17,49	11,17	1,08	12,25	214,25
9.4.1.0.6.	SINAPI	97113	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	M2	11,79	2,12	0,17	2,29	26,99
9.4.1.0.7.	GOINFRA	50251	CORPO DE PROVA	UN	6,00	15,00	0,00	15,00	90,00
9.4.2.			***RADIER - COBERTURA 08***						***12.550,84***
9.4.2.0.1.	GOINFRA	51036	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.)	M3	4,00	599,76	0,00	599,76	2.399,04
9.4.2.0.2.	GOINFRA	51060	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM FUNDACÃO	M3	4,00	0,10	40,01	40,11	160,44
9.4.2.0.3.	GOINFRA	220107	LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS)	M3	2,40	199,49	25,89	225,38	540,91
9.4.2.0.4.	GOINFRA	51009	FORMA TABUA PINHO PARA FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS)	M2	12,45	29,15	47,02	76,17	948,31
9.4.2.0.5.	GOINFRA	60160	EPS 20 MM PARA JUNTA DILATAÇÃO	M2	10,94	29,79	1,94	31,73	347,12
9.4.2.0.6.	SINAPI	97093	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-283. AF_09/2021	KG	715,90	10,53	0,48	11,01	7.882,05
9.4.2.0.7.	SINAPI	97113	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	M2	79,90	2,12	0,17	2,29	182,97
9.4.2.0.8.	GOINFRA	50251	CORPO DE PROVA	UN	6,00	15,00	0,00	15,00	90,00
9.5.			**ESTRUTURA**						**4.429,57**
9.5.1.			***ARQUIBANCADA***						***4.429,57***
9.5.1.0.1.	SINAPI	96616	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024	M3	0,66	586,87	246,23	833,10	549,84
9.5.1.0.2.	GOINFRA	60524	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.)	M3	1,09	599,76	0,00	599,76	653,73
9.5.1.0.3.	GOINFRA	60800	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM ESTRUTURA - (O.C.)	M3	1,09	0,10	49,40	49,50	53,95
9.5.1.0.4.	COMPOSIÇÃO	COMP 1042_SEE	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM), FBK = 8 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022	M2	22,54	100,84	30,10	130,94	2.951,38
9.5.1.0.5.	GOINFRA	60314	ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	KG	11,15	9,20	2,52	11,72	130,67
9.5.1.0.6.	GOINFRA	60487	CORPO DE PROVA	UN	6,00	15,00	0,00	15,00	90,00
9.6.			**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**						**43.813,26**
9.6.1.			***INFRAESTRUTURA***						***3.708,46***
9.6.1.0.1.	GOINFRA	81830	CAIXA DE INSPEÇÃO - LASTRO DE CONCRETO (COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE) 20 MPA E=5CM PARA O FUNDO	M3	0,01	416,93	409,55	826,48	8,26
9.6.1.0.2.	GOINFRA	81831	CAIXA DE INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM REVESTIMENTO INTERNO EM REBOCO PAULISTA A-14 (COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE)	M2	0,34	65,81	84,14	149,95	50,98
9.6.1.0.3.	GOINFRA	81829	CAIXA DE INSPEÇÃO - TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM	M2	0,09	67,96	18,33	86,29	7,76
9.6.1.0.4.	SINAPI	95796	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	12,00	27,55	16,71	44,26	531,12
9.6.1.0.5.	SINAPI	95789	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	26,00	23,42	14,25	37,67	979,42
9.6.1.0.6.	SINAPI	95802	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	1,00	27,69	19,19	46,88	46,88
9.6.1.0.7.	COMPOSIÇÃO	COMP 661_SEE	ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25MM (1") APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + SINAPI)	M	68,00	16,10	3,76	19,86	1.350,48
9.6.1.0.8.	COMPOSIÇÃO	SDC-ESC-320	DUTO CORRUGADO EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), PARA PROTEÇÃO DE CABOS SUBTERRÂNEOS DN 30 MM (1.1/4") - BASEADO DA SETOP (ED-4155)	M	10,00	3,03	18,08	21,11	211,10
9.6.1.0.9.	COMPOSIÇÃO	SDC-ESC-600	Eletroduto flexível em aço galvanizado, revestido externamente com PVC preto,diâm. externo de 25mm (3/4") tipo sealtubo - BASEADO EM ORSE (13344)	M	19,00	9,93	8,66	18,59	353,21
9.6.1.0.10.	SINAPI	91845	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	25,00	4,19	2,58	6,77	169,25
9.6.2.			***INTERRUPTORES, TOMADAS E LUMINÁRIAS***						***9.235,62***
9.6.2.0.1.	COMPOSIÇÃO	SDC-ESC-330	BOTOEIRA ANTI PANICO ALARME WC AUDIVISUAL PNE/PCD NBR9050 - BASEADO EM (062048)	UN	2,00	497,90	22,89	520,79	1.041,58
9.6.2.0.2.	GOINFRA	85042	SIRENE AUDIOVISUAL	UN	2,00	150,00	6,02	156,02	312,04
9.6.2.0.3.	SINAPI	92028	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	24,83	20,89	45,72	91,44
9.6.2.0.4.	GOINFRA	71440	INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO)	UN	5,00	8,37	7,59	15,96	79,80
9.6.2.0.5.	SINAPI	91998	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	11,20	8,83	20,03	40,06
9.6.2.0.6.	COMPOSIÇÃO	SDC-ESC-ELE-223	CONJUNTO COM UMA PLACA PARA SAÍDA DE FIO ø11MM E CONDULETE DE ALUMÍNIO 1" - FORNECIMENTO E INSTALACÃO (BASEADO EM SETOP ED-15763)	UN	4,00	49,86	0,00	49,86	199,44
9.6.2.0.7.	GOINFRA	72475	TAMPA PARA CONDULETE METÁLICO PARA 1 INTERRUPTOR	UN	2,00	4,76	1,07	5,83	11,66
9.6.2.0.8.	GOINFRA	72476	TAMPA PARA CONDULETE METÁLICO PARA 1 TOMADA	UN	2,00	4,77	1,07	5,84	11,68
9.6.2.0.9.	COMPOSIÇÃO	SDC-ESC-ELE-223	CONJUNTO COM UMA PLACA PARA SAÍDA DE FIO ø11MM E CONDULETE DE ALUMÍNIO 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (BASEADO EM SETOP ED-15763)	UN	4,00	49,86	0,00	49,86	199,44
9.6.2.0.10.	COMPOSIÇÃO	SDC-ESC-ELE-156	LUMINÁRIA TIPO ARANDELA COM 1 LÂMPADA DE 20W - BASEADO EM AGETOP CIVIL (071615)	UN	2,00	37,64	11,66	49,30	98,60
9.6.2.0.11.	COMPOSIÇÃO	SDC-ESC-ELE-155	LUMINÁRIA LED RETANGULAR DE SOBREPOR COM REFLETOR DE ALUMÍNIO COM ALETAS DE 32W - BASEADO EM AGETOP CIVIL (071692)	UN	11,00	308,63	13,97	322,60	3.548,60

UNIDADE ESCOLAR				CÓDIGO INEP
CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL JOAQUIM FRANCISCO DE SOUZA				52005763
OBRA			**DATA**	**CIDADE**
REFORMA E AMPLIAÇÃO			05/11/2025	PIRANHAS
CRE	**ENDEREÇO**	**REFERÊNCIA GOINFRA**		**REFERÊNCIA SINAPI**
CRE-PIRANHAS	AV. RAUL NAVES 262 262 , Setor Palmares, CEP:76230-000	ABR/2025	DESONERADA	JUL/2025 DESONERADA
ÁREA EXISTENTE (M²)	**ÁREA A CONSTRUIR (M²)**	**ÁREA A DEMOLIR (M²)**		**ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)**
933,39	373,98	122,14		1185,23

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	TABELA	CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	MAT	MO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
9.6.2.0.12.	GOINFRA	71647	LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE EMBUTIR, 18W, 20X20 CM (MEDIDAS APROXIMADAS) - INCLUSO CORTE NO FORRO	UN	4,00	30,00	11,99	41,99	167,96
9.6.2.0.13.	GOINFRA	71698	LUMINÁRIA LED TIPO PROJETOR RETANGULAR DE 80W A 100W	UN	11,00	300,46	11,66	312,12	3.433,32
9.6.3.			***CABEAMENTO***						***7.174,74***
9.6.3.0.1.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	847,00	3,46	1,05	4,51	3.819,97
9.6.3.0.2.	GOINFRA	70564	CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2	M	47,00	4,01	2,16	6,17	289,99
9.6.3.0.3.	SINAPI	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	510,00	4,02	1,05	5,07	2.585,70
9.6.3.0.4.	GOINFRA	70583	CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 6 MM2	M	59,00	5,78	2,34	8,12	479,08
9.6.4.			***CABEAMENTO ESTRUTURADO***						***864,95***
9.6.4.1.			*INFRAESTRUTURA*						*864,95*
9.6.4.1.1.	COMPOSIÇÃO	COMP 661_SEE	ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25MM (1") APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + SINAPI)	M	27,00	16,10	3,76	19,86	536,22
9.6.4.1.2.	COMPOSIÇÃO	SDC-ESC-CBM-014	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - COM PLACA COM FURO REDONDO CENTRAL - BASEADO EM SINAPI (95802)	UN	2,00	21,61	18,99	40,60	81,20
9.6.4.1.3.	SINAPI	91837	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	10,00	11,57	9,16	20,73	207,30
9.6.4.1.4.	COMPOSIÇÃO	SDC-ESC-ELE-077	CAIXA DE PISO 4"X4" EM ALUMÍNIO - BASEADO EM SEINFRA (C5176)	UN	1,00	23,96	16,27	40,23	40,23
9.6.5.			***SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS***						***22.829,49***
9.6.5.1.			*INFRAESTRUTURA E CONDUTORES*						*11.713,56*
9.6.5.1.1.	GOINFRA	70541	CABO DE COBRE NU 16 MM2 (6,94 M/KG)	M	1,20	16,18	2,88	19,06	22,87
9.6.5.1.2.	GOINFRA	70543	CABO DE COBRE NU 35 MM2 (3,24 M/KG)	M	163,00	34,13	5,78	39,91	6.505,33
9.6.5.1.3.	GOINFRA	70544	CABO DE COBRE NU 50 MM2 (2,25 M/KG)	M	87,43	46,21	6,14	52,35	4.576,96
9.6.5.1.4.	SINAPI	91868	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	24,00	7,32	4,15	11,47	275,28
9.6.5.1.5.	COMPOSIÇÃO	SDC-ESC-314	SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS - BASEADO EM SUDECAP (11.92.46)	UN	8,00	30,79	10,85	41,64	333,12
9.6.5.2.			*CONECTORES E TERMINAIS*						*2.346,06*
9.6.5.2.1.	COMPOSIÇÃO	COMP 293_SEE	PRESILHA DE LATÃO, L=20MM, PARA FIXAÇÃO DE CABOS COBRE, FURO D=7MM, PARA CABOS 35MM² A 50MM², REF:TEL-745 OU SIMILAR (SPDA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)	UN	179,00	2,17	3,00	5,17	925,43
9.6.5.2.2.	GOINFRA	71016	CONECTOR DE COMPRESSÃO FORMATO H PARA CABO 25 A 70 MM2	UN	2,00	7,65	14,46	22,11	44,22
9.6.5.2.3.	COMPOSIÇÃO	SDC-ESC-SPDA-033	Caixa de equipotencialização em aço 200x200x90mm, para embutir com tampa, com9 terminais, ref:TEL-901 ou similar (SPDA) - (BASEADO EM ORSE 11273)	UN	1,00	775,90	31,45	807,35	807,35
9.6.5.2.4.	COMPOSIÇÃO	SDC-ESC-SPDA-001	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRAÇADEIRA, EM PVC, DN 2" - BASEADO EM ORSE (11976)	UN	8,00	4,41	3,46	7,87	62,96
9.6.5.2.5.	COMPOSIÇÃO	COMP 906_SEE	CAIXA DE INSPEÇÃO SUSPENSA TEL 541 (GOINFRA + SBC)	UN	6,00	23,62	9,04	32,66	195,96
9.6.5.2.6.	COMPOSIÇÃO	SDC-ESC-SPDA-028	CONECTOR DE MEDIÇÃO EM BRONZE COM 4 PARAFUSOS PARA CABOS DE COBRE DE 16-70MM² REF.:TEL-560 - BASEADO EM ORSE (9048)	UN	6,00	46,50	5,19	51,69	310,14
9.6.5.3.			*PARAFUSOS, ARRUELAS E PORCAS*						*231,78*
9.6.5.3.1.	COMPOSIÇÃO	COMP 219_SEE	PARAFUSO FENDA AUTOTARRACHANTE AÇO INOX DIAM 4,2x32mm² (ORSE)	UN	179,00	0,53	0,00	0,53	94,87
9.6.5.3.2.	GOINFRA	70391	BUCHA DE NYLON S-6	UN	179,00	0,16	0,57	0,73	130,67
9.6.5.3.3.	COMPOSIÇÃO	SDC-ESC-SPDA-225	PARAFUSO AÇO INOX 1/4" x 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - BASEADO (11414) ORSE	UN	2,00	1,03	2,09	3,12	6,24
9.6.5.4.			*SOLDA*						*7.682,64*
9.6.5.4.1.	COMPOSIÇÃO	SDC-ESC-SPDA-017	MOLDE PARA SOLDA EXOTÉRMICA EM T PARA CABOS DE 35MM² - BASEADO EM SUDECAP (11.92.43)	UN	12,00	196,90	18,08	214,98	2.579,76
9.6.5.4.2.	COMPOSIÇÃO	COMP 039_SEE	MOLDE DE SOLDA EXOTÉRMICA 5/8" (50MM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)	UN	10,00	364,80	1,19	365,99	3.659,90
9.6.5.4.3.	COMPOSIÇÃO	SDC-ESC-SPDA-016	MOLDE PARA SOLDA EXOTÉRMICA EM X PARA CABOS DE 35 A 50MM² - BASEADO EM SUDECAP (11.92.43)	UN	2,00	161,59	18,08	179,67	359,34
9.6.5.4.4.	GOINFRA	70253	ATERRAMENTO - SOLDA EXOTÉRMICA - CARTUCHO 32 G	UN	12,00	10,54	9,04	19,58	234,96
9.6.5.4.5.	GOINFRA	70254	ATERRAMENTO - SOLDA EXOTÉRMICA - CARTUCHO 45 G	UN	2,00	13,42	9,04	22,46	44,92
9.6.5.4.6.	GOINFRA	70255	ATERRAMENTO - SOLDA EXOTÉRMICA - CARTUCHO 90 G	UN	10,00	20,52	9,04	29,56	295,60
9.6.5.4.7.	COMPOSIÇÃO	COMP 550_SEE	ALICATE DE PRESSAO PARA SOLDA DE CHAPA 18 " - PARA MOLDE C-84 (GOINFRA + SINAPI)	UN	2,00	252,89	1,19	254,08	508,16
9.6.5.5.			*LAUDO DE VISTORIA*						*855,45*
9.6.5.5.1.	COMPOSIÇÃO	COMP 841_SEE	LAUDO DE VISTORIA DE SPDA E ART COM MEDIÇÃO DE CONTINUIDADE OU RESISTIVIDADE DO ATERRAMENTO. (GOINFRA)	UN	1,00	0,00	855,45	855,45	855,45
9.7.			**INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS**						**5.188,82**
9.7.1.			***DRENAGEM***						***5.188,82***
9.7.1.1.			*CAIXAS DE INSPEÇÃO*						*335,48*
9.7.1.1.1.	GOINFRA	81830	CAIXA DE INSPEÇÃO - LASTRO DE CONCRETO (COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE) 20 MPA E=5CM PARA O FUNDO	M3	0,02	416,93	409,55	826,48	16,52
9.7.1.1.2.	GOINFRA	81831	CAIXA DE INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM REVESTIMENTO INTERNO EM REBOCO PAULISTA A-14 (COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE)	M2	1,92	65,81	84,14	149,95	287,90
9.7.1.1.3.	GOINFRA	81829	CAIXA DE INSPEÇÃO - TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM	M2	0,36	67,96	18,33	86,29	31,06
9.7.1.2.			*PVC SÉRIE R*						*2.998,20*
9.7.1.2.1.	SINAPI	89585	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	8,00	36,32	9,78	46,10	368,80
9.7.1.2.2.	SINAPI	89529	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	19,00	33,29	4,61	37,90	720,10
9.7.1.2.3.	SINAPI	89669	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	26,00	26,72	6,51	33,23	863,98
9.7.1.2.4.	SINAPI	89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	31,00	31,01	2,71	33,72	1.045,32
9.7.1.3.			*PVC SÉRIE R (ENTERRADO)*						*1.855,14*
9.7.1.3.1.	SINAPI	89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	7,00	31,01	2,71	33,72	236,04
9.7.1.3.2.	SINAPI	90697	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	7,00	228,44	2,86	231,30	1.619,10
9.8.			**INSTALAÇÕES ESPECIAIS**						**145.533,41**
9.8.1.			***CLIMATIZAÇÃO***						***83.739,70***
9.8.1.1.			*ACESSÓRIOS*						*8.956,90*
9.8.1.1.1.	COMPOSIÇÃO	SDC-ESC-230	Grelha de retorno/exaustão com registro, tamanho: até 0,06 m² - Baseado em CPOS/CDHU (61.10.574)	M³	0,12	2.601,40	75,49	2.676,89	321,22
9.8.1.1.2.	COMPOSIÇÃO	SDC-ESC-222	Grelha de retorno/exaustão com registro, tamanho: 0,07 m² a 0,13 m² - BASEADO EM CPOS/CDHU (61.10.575)	M²	1,47	1.898,87	90,42	1.989,29	2.924,25
9.8.1.1.3.	COMPOSIÇÃO	SDC-ESC-226	Grelha de retorno/exaustão com registro, tamanho: 0,20 m² a 0,40 m² - BASEADO EM POS/CDHU (61.10.577)	M²	2,00	1.352,34	61,48	1.413,82	2.827,64
9.8.1.1.4.	COMPOSIÇÃO	SDC-ESC-231	Grelha de retorno/exaustão com registro, tamanho: 0,41 m² a 0,65 m² - Baseado em CPOS/CDHU (61.10.578)	M²	1,08	1.211,81	54,25	1.266,06	1.367,34
9.8.1.1.5.	COMPOSIÇÃO	SDC-ESC-CLM-001	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DAMPER CORTA FOGO - BASEADO EM CPOS/CDHU (61.10.400 E 61.10.402)	M2	0,23	6.531,79	61,48	6.593,27	1.516,45
9.8.1.2.			*DUTOS/TUBOS - AR*						*46.771,11*
9.8.1.2.1.	COMPOSIÇÃO	SDC-ESC-220	Chapa de aço galvanizado #22, #24 e #26 - BASEADO EM CPOS/CDHU (61.20.450)	KG	1.011,27	20,48	19,89	40,37	40.824,96
9.8.1.2.2.	COMPOSIÇÃO	SDC-ESC-221	Chapa de aço carbono #16 - BASEADO EM CPOS/CDHU (61.20.450)	KG	143,35	21,59	19,89	41,48	5.946,15
9.8.1.3.			*TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA*						*28.011,69*
9.8.1.3.1.	SINAPI	97327	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	M	201,00	25,59	1,61	27,20	5.467,20
9.8.1.3.2.	SINAPI	97328	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	M	74,00	42,95	1,94	44,89	3.321,86

UNIDADE ESCOLAR			CÓDIGO INEP
CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL JOAQUIM FRANCISCO DE SOUZA			52005763
OBRA		**DATA**	**CIDADE**
REFORMA E AMPLIAÇÃO		05/11/2025	PIRANHAS
CRE	**ENDEREÇO**	**REFERÊNCIA GOINFRA**	**REFERÊNCIA SINAPI**
CRE-PIRANHAS	AV. RAUL NAVES 262 262 , Setor Palmares, CEP:76230-000	ABR/2025 DESONERADA	JUL/2025 DESONERADA
ÁREA EXISTENTE (M²)	**ÁREA A CONSTRUIR (M²)**	**ÁREA A DEMOLIR (M²)**	**ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)**
933,39	373,98	122,14	1185,23

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	TABELA	CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	MAT	MO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
9.8.1.3.3.	SINAPI	97329	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	M	190,00	55,59	2,27	57,86	10.993,40
9.8.1.3.4.	SINAPI	106034	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	M	17,60	120,20	2,92	123,12	2.166,91
9.8.1.3.5.	COMPOSIÇÃO	COMP 704_SEE	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 7/8", COM ISOLAMENTO, PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (SINAPI + ORSE)	M	44,00	131,20	6,58	137,78	6.062,32
9.8.2.			***SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS***						***61.793,71***
9.8.2.1.			*EXTINTORES*						*2.884,99*
9.8.2.1.1.	COMPOSIÇÃO	SDC-ESC-SPCI-021	EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO ABC 4KG CAP.2-A: 20-B: C - BASEADO EM SUDECAP (10.90.04)	UN	12,00	134,90	6,14	141,04	1.692,48
9.8.2.1.2.	SINAPI	101908	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	1,00	189,60	16,39	205,99	205,99
9.8.2.1.3.	COMPOSIÇÃO	SDC-ESC-SPCI-030	ABRIGO PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTATIL, MEDINDO (75X30X25) CM, DE SOBREPOR, CONFECCIONADO EM CHAPA METÁLICA COM PINTURA E LETROSTÁTICA VERMELHA, COM VISOR, CONFORME ABNT NBR 12693, INCLUSIVE FIXAÇÃO. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO - BASEADO EM EMOP (18.032.0042-0)	UN	4,00	229,30	17,33	246,63	986,52
9.8.2.2.			*SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA*						*1.435,84*
9.8.2.2.1.	SINAPI	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	22,00	12,54	4,74	17,28	380,16
9.8.2.2.2.	COMPOSIÇÃO	COMP 410_SEE	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA LED 1200 LUMENS	2 FARÓIS (GOINFRA + COT)	UN	2,00	215,98	21,70	237,68	475,36
9.8.2.2.3.	COMPOSIÇÃO	COMP 022_SEE	TAMPÃO FOFO 40X50CM C/INSCRIÇÃO (GOINFRA + SINAPI)	UN	2,00	287,02	3,14	290,16	580,32
9.8.2.3.			*SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO*						*558,65*
9.8.2.3.1.	COMPOSIÇÃO	SDC-ESC-SPCI-002	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE DE COMBATE A INCENDIO E ALARME, COM PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE, EM PVC, 2MM ANTI-CHAMAS - BASEADO EM BASEADO EM AGESUL (14010000173)	M2	1,19	412,27	57,19	469,46	558,65
9.8.2.4.			*SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO*						*582,13*
9.8.2.4.1.	COMPOSIÇÃO	SDC-ESC-SPCI-002	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE DE COMBATE A INCENDIO E ALARME, COM PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE, EM PVC, 2MM ANTI-CHAMAS - BASEADO EM BASEADO EM AGESUL (14010000173)	M2	1,24	412,27	57,19	469,46	582,13
9.8.2.5.			*SINALIZAÇÃO COMPLEMENTAR*						*107,97*
9.8.2.5.1.	COMPOSIÇÃO	SDC-ESC-SPCI-002	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE DE COMBATE A INCENDIO E ALARME, COM PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE, EM PVC, 2MM ANTI-CHAMAS - BASEADO EM BASEADO EM AGESUL (14010000173)	M2	0,23	412,27	57,19	469,46	107,97
9.8.2.6.			*SINALIZAÇÃO DE ALERTA*						*61,02*
9.8.2.6.1.	COMPOSIÇÃO	SDC-ESC-SPCI-002	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE DE COMBATE A INCENDIO E ALARME, COM PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE, EM PVC, 2MM ANTI-CHAMAS - BASEADO EM BASEADO EM AGESUL (14010000173)	M2	0,13	412,27	57,19	469,46	61,02
9.8.2.7.			*SINALIZAÇÃO DE PROIBIÇÃO*						*267,59*
9.8.2.7.1.	COMPOSIÇÃO	SDC-ESC-SPCI-002	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE DE COMBATE A INCENDIO E ALARME, COM PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE, EM PVC, 2MM ANTI-CHAMAS - BASEADO EM BASEADO EM AGESUL (14010000173)	M2	0,57	412,27	57,19	469,46	267,59
9.8.2.8.			*SISTEMA DE HIDRANTES*						*30.736,74*
9.8.2.8.1.	SINAPI	92336	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	145,62	100,02	10,97	110,99	16.162,36
9.8.2.8.2.	COMPOSIÇÃO	SDC-ESC-012	ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - BASEADO EM SINAPI (96765)	UN	5,00	2.296,89	109,84	2.406,73	12.033,65
9.8.2.8.3.	GOINFRA	85056	TÊ DE FERRO GALVANIZADO 90º X 2 1/2"	UN	5,00	107,44	33,63	141,07	705,35
9.8.2.8.4.	GOINFRA	85062	COTOVELO DE FERRO GALVANIZADO 90º X 2 1/2"	UN	5,00	64,24	28,93	93,17	465,85
9.8.2.8.5.	COMPOSIÇÃO	SDC-CIA-013	HIDRANTE DE RECALQUE COMPLETO EM CAIXA DE ALVENARIA - BASEADO EM SETOP (ED-50195)	UN	1,00	1.193,79	175,74	1.369,53	1.369,53
9.8.2.9.			*ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO*						*6.990,45*
9.8.2.9.1.	COMPOSIÇÃO	COMP 188_SEE	ACIONADOR MANUAL DE ALARME CONVENCIONAL, TIPO "APERTE AQUI" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)	UN	5,00	55,41	28,93	84,34	421,70
9.8.2.9.2.	COMPOSIÇÃO	COMP 635_SEE	SINALIZADOR/SIRENE AUDIOVISUAL COM 01 ACIONADOR/BOTOEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + CPOS)	UN	5,00	280,81	18,08	298,89	1.494,45
9.8.2.9.3.	COMPOSIÇÃO	COMP 661_SEE	ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25MM (1") APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + SINAPI)	M	210,00	16,10	3,76	19,86	4.170,60
9.8.2.9.4.	COMPOSIÇÃO	COMP 190_SEE	CENTRAL DE ALARME E DETECÇÃO DE INCENDIO, COM 01 BATERIA, CAPACIDADE: 2 BATERIAS, 8 LAÇOS (20 DISPOSITIVOS CADA), COM 2 LINHAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)	UN	1,00	614,34	289,36	903,70	903,70
9.8.2.10.			*CASA DE BOMBAS*						*18.168,33*
9.8.2.10.1.	SINAPI	97498	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	6,65	38,79	5,84	44,63	296,78
9.8.2.10.2.	SINAPI	92336	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	6,30	100,02	10,97	110,99	699,23
9.8.2.10.3.	COMPOSIÇÃO	SDC-ESC-SPCI-007	Fornecimento e assentamento de bucha de redução de ferro galvanizado de 2.1/2" x 1" - BASEADO EM ORSE (3193)	UN	1,00	46,59	13,86	60,45	60,45
9.8.2.10.4.	GOINFRA	85069	BUCHA DE FERRO GALVANIZADO 1.1/2" X 1"	UN	5,00	16,18	12,65	28,83	144,15
9.8.2.10.5.	COMPOSIÇÃO	SDC-ESC-472	BOMBA CENTRÍFUGA TRIFÁSICA 5 CV - BASEADO EM SINAPI (102118)	UN	1,00	3.377,82	105,25	3.483,07	3.483,07
9.8.2.10.6.	COMPOSIÇÃO	SDC-ESC-SPCI-028	BOMBA A COMBUSTÃO, TOYAMA 13HP, ALTURA MANOMÉTRICA DE 37 MCA- BASEADO EM SINAPI (102123)	UN	1,00	6.207,76	141,85	6.349,61	6.349,61
9.8.2.10.7.	COMPOSIÇÃO	SDC-ESC-010	CILINDRO DE PRESSÃO OU MOLA PNEUMÁTICA DE DIÂMETRO 150mm, COMPRIMENTO DE 1,20m COM GARRAS PARA FIXAÇÃO NA PAREDE - BASEADO EM SETOP (ED-50186)	UN	1,00	367,57	72,34	439,91	439,91
9.8.2.10.8.	SINAPI	101917	MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	143,99	30,22	174,21	348,42
9.8.2.10.9.	GOINFRA	85039	PRESSOSTATO 50 A 80 PSI	UN	2,00	105,30	23,51	128,81	257,62
9.8.2.10.10.	GOINFRA	80977	REGISTRO DE ESFERA METAL DIAMETRO 1"	UN	3,00	70,35	19,52	89,87	269,61
9.8.2.10.11.	GOINFRA	80910	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 2.1/2"	UN	4,00	264,39	41,59	305,98	1.223,92
9.8.2.10.12.	SINAPI	99619	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	110,73	3,94	114,67	229,34
9.8.2.10.13.	GOINFRA	85077	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL 2.1/2"	UN	3,00	493,33	41,59	534,92	1.604,76
9.8.2.10.14.	GOINFRA	85045	NIPLE DUPLO FERRO GALVANIZADO 1"	UN	7,00	10,31	7,23	17,54	122,78
9.8.2.10.15.	GOINFRA	85047	NIPLE DUPLO FERRO GALVANIZADO 2.1/2"	UN	4,00	43,88	14,46	58,34	233,36
9.8.2.10.16.	GOINFRA	85061	COTOVELO FERRO GALVANIZADO 90º X 1"	UN	3,00	14,68	14,46	29,14	87,42
9.8.2.10.17.	GOINFRA	85062	COTOVELO DE FERRO GALVANIZADO 90º X 2 1/2"	UN	4,00	64,24	28,93	93,17	372,68
9.8.2.10.18.	GOINFRA	85061	COTOVELO FERRO GALVANIZADO 90º X 1"	UN	11,00	14,68	14,46	29,14	320,54
9.8.2.10.19.	GOINFRA	85062	COTOVELO DE FERRO GALVANIZADO 90º X 2 1/2"	UN	4,00	64,24	28,93	93,17	372,68
9.8.2.10.20.	COMPOSIÇÃO	SDC-ESC-SPCI-008	TE DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 63 MM X 25 MM (2 1/2" X 1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 - BASEADO EM SINAPI (105211)	UN	1,00	142,95	29,65	172,60	172,60
9.8.2.10.21.	SINAPI	92906	UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00	41,52	17,28	58,80	235,20
9.8.2.10.22.	SINAPI	92890	UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00	185,89	25,16	211,05	844,20
9.9.			**ALVENARIAS E DIVISÓRIAS**						**308,76**
9.9.1.			***ANDAIME***						***308,76***
9.9.1.0.1.	GOINFRA	60105	ANDAIME METALICO FACHADEIRO (ALUGUEL/MES)	M2XMES	13,28	19,39	3,86	23,25	308,76
9.10.			**IMPERMEABILIZAÇÃO**						**1.869,91**
9.10.1.			***ARQUIBANCADA***						***1.869,91***
9.10.1.0.1.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	45,08	30,59	10,89	41,48	1.869,91
9.11.			**ESTRUTURAS METÁLICAS**						**34.900,75**

ART Nº

UNIDADE ESCOLAR			CÓDIGO INEP
CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL JOAQUIM FRANCISCO DE SOUZA			52005763
OBRA		**DATA**	**CIDADE**
REFORMA E AMPLIAÇÃO		05/11/2025	PIRANHAS
CRE	**ENDEREÇO**	**REFERÊNCIA GOINFRA**	**REFERÊNCIA SINAPI**
CRE-PIRANHAS	AV. RAUL NAVES 262 262 , Setor Palmares, CEP:76230-000	ABR/2025 DESONERADA	JUL/2025 DESONERADA
ÁREA EXISTENTE (M²)	**ÁREA A CONSTRUIR (M²)**	**ÁREA A DEMOLIR (M²)**	**ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)**
933,39	373,98	122,14	1185,23

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	TABELA	CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	MAT	MO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
9.11.1.			***COBERTURA 08***						***19.869,86***
9.11.1.0.1.	GOINFRA	150204	ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO	KG	1.085,77	17,22	0,00	17,22	18.696,95
9.11.1.0.2.	COMPOSIÇÃO	SDC-ESC-MET-006	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHUMBADOR MECÂNICO, DN 3/8" X 63MM - BASEADO EM ORSE (9819)	UN	24,00	2,52	0,20	2,72	65,28
9.11.1.0.3.	COMPOSIÇÃO	SDC-ESC-303	PARAFUSO AUTOBROCANTE 1/4-14 X3 1/4" - BASEADA DA ORSE (11034)	UN	279,00	3,77	0,20	3,97	1.107,63
9.11.2.			***ALAMBRADO***						***15.030,89***
9.11.2.0.1.	GOINFRA	270621	ALAMBRADO EM TUBO INDUSTRIAL 2"#2,28 E TELA MALHA 4" FIO 12 (QUADRA ESPORTE EXISTENTE) SEM PINTURA	M2	103,22	140,91	4,71	145,62	15.030,89
9.12.			**COBERTURAS**						**17.027,38**
9.12.1.			***ISOTELHA***						***14.973,82***
9.12.1.0.1.	COMPOSIÇÃO	COMP 1000_SEE	TELHAMENTO COM TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM , PIR 40 MM, ACABAMENTO COM FORRO BRANCO NA FACE INFERIOR, ISOESTE OU SIMILAR, INCLUSO IÇAMENTO E EXCLUSO TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + SINAPI + COT)	M2	65,02	201,52	2,14	203,66	13.241,97
9.12.1.0.2.	COMPOSIÇÃO	COMP 1003_SEE	ACABAMENTO FRONTAL PARA TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM, ISOESTE OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + COT)	M	60,96	21,48	4,33	25,81	1.573,37
9.12.1.0.3.	COMPOSIÇÃO	COMP 1004_SEE	ACABAMENTO LATERAL PARA TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM, ISOESTE OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE + COT)	M	4,66	29,68	4,33	34,01	158,48
9.12.2.			***CALHAS***						***2.053,56***
9.12.2.0.1.	GOINFRA	160600	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº 26	M2	20,55	44,71	55,22	99,93	2.053,56
9.13.			**ESQUADRIAS METÁLICAS**						**11.862,76**
9.13.1.			***PORTAS***						***2.738,46***
9.13.1.0.1.	GOINFRA	180309	PORTÃO DE CORRER E ABRIR CONJUGADO PT-8 C/FERRAGENS	M2	6,58	373,50	42,68	416,18	2.738,46
9.13.2.			***GRELHAS***						***9.124,30***
9.13.2.0.1.	GOINFRA	180324	GRELHA PADRÃO GOINFRA DE FERRO CHATO COM BERÇO (ESPAÇAMENTO ENTRE EIXOS = 2 CM)	M2	19,25	407,87	66,12	473,99	9.124,30
9.14.			**REVESTIMENTO DE PISO**						**61.788,28**
9.14.1.			***REVESTIMENTO EM ARGAMASSA - QUADRA***						***41.007,07***
9.14.1.0.1.	COMPOSIÇÃO	COMP 002_SEE	ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-92, AÇO-60, 4,2 mm, MALHA 15x15 CM (GOINFRA + SINAPI)	M2	575,78	11,17	1,08	12,25	7.053,30
9.14.1.0.2.	GOINFRA	220060	PISO LAMINADO COM CONCRETO 20MPA E=7CM	M2	575,78	33,34	16,49	49,83	28.691,11
9.14.1.0.3.	SINAPI	97087	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF 09/2021	M2	575,78	2,01	0,37	2,38	1.370,35
9.14.1.0.4.	GOINFRA	220107	LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS)	M3	17,27	199,49	25,89	225,38	3.892,31
9.14.2.			***REVESTIMENTO EM LADRILHO***						***12.225,81***
9.14.2.0.1.	COMPOSIÇÃO	SDC-ESC-REST-013	ESCARIFICAÇÃO MECÂNICA (CORTE DE CONCRETO) ESP. ACIMA DE 3 CM ATE 6 CM - BASEADO EM EMBASA (02.01.71)	M²	1,26	25,74	166,92	192,66	242,75
9.14.2.0.2.	GOINFRA	221126	PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COLORIDO MODELO TÁTIL (ALERTA OU DIRECIONAL) SEM LASTRO	M2	63,00	139,89	24,45	164,34	10.353,42
9.14.2.0.3.	COMPOSIÇÃO	COMP 912_SEE	PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TÁTIL - ALERTA OU DIRECIONAL (GOINFRA)	M2	8,19	192,84	6,14	198,98	1.629,64
9.14.3.			***RAMPAS DA CALÇADA***						***8.555,40***
9.14.3.0.1.	SINAPI	105005	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA PRÉ EXISTENTE COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF 03/2024	M2	42,73	123,29	76,93	200,22	8.555,40
9.15.			**PINTURA**						**58.653,13**
9.15.1.			***PAREDES***						***13.694,57***
9.15.1.0.1.	GOINFRA	261000	PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR	M2	1.056,68	5,39	7,57	12,96	13.694,57
9.15.2.			***LETREIRO DO MURO***						***762,62***
9.15.2.0.1.	GOINFRA	261620	LETREIRO MÉDIO A GRANDE PORTE EM PAREDE FEITO A PINCEL	M2	5,98	2,30	125,23	127,53	762,62
9.15.3.			***ALAMBRADO***						***1.918,34***
9.15.3.0.1.	GOINFRA	261609	PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS	M2	154,83	8,61	3,78	12,39	1.918,34
9.15.4.			***GRELHAS***						***732,97***
9.15.4.0.1.	GOINFRA	261602	PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO	M2	28,88	11,12	14,26	25,38	732,97
9.15.5.			***PISO DA QUADRA***						***40.070,03***
9.15.5.0.1.	SINAPI	102504	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF 05/2021	M	178,75	3,87	6,61	10,48	1.873,30
9.15.5.0.2.	SINAPI	102488	PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021	M2	575,78	1,11	2,66	3,77	2.170,69
9.15.5.0.3.	SINAPI	102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF 05/2021	M2	575,78	54,24	7,60	61,84	35.606,23
9.15.5.0.4.	GOINFRA	261703	PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS)	M2	18,65	3,99	8,50	12,49	232,93
9.15.5.0.5.	GOINFRA	261704	PINTURA DE SÍMBOLO (PCD, GESTANTE OU IDOSO) COM TINTA ACRILICA PARA PISO UTILIZANDO GABARITO DE POLIESTIRENO (120X120 CM)	UN	4,00	40,75	5,97	46,72	186,88
9.15.6.			***ESTRUTURA METÁLICA***						***973,60***
9.15.6.1.			*COBERTURA 08*						*973,60*
9.15.6.1.1.	GOINFRA	261609	PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS	M2	78,58	8,61	3,78	12,39	973,60
9.15.7.			***ESQUADRIA METÁLICA***						***501,00***
9.15.7.0.1.	GOINFRA	261602	PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO	M2	19,74	11,12	14,26	25,38	501,00

ART Nº

UNIDADE ESCOLAR				CÓDIGO INEP
CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL JOAQUIM FRANCISCO DE SOUZA				52005763
OBRA			**DATA**	**CIDADE**
REFORMA E AMPLIAÇÃO			05/11/2025	PIRANHAS
CRE	**ENDEREÇO**		**REFERÊNCIA GOINFRA**	**REFERÊNCIA SINAPI**
CRE-PIRANHAS	AV. RAUL NAVES 262 262 , Setor Palmares, CEP:76230-000		ABR/2025 DESONERADA	JUL/2025 DESONERADA
ÁREA EXISTENTE (M²)	**ÁREA A CONSTRUIR (M²)**	**ÁREA A DEMOLIR (M²)**		**ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)**
933,39	373,98	122,14		1185,23

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	TABELA	CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	MAT	MO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
9.16.			**DIVERSOS**						**4.431,01**
9.16.1.			***CANALETAS***						***2.956,25***
9.16.1.0.1.	GOINFRA	271417	CANALETA CONCRETO DESEMPENADO 5 CM PADRÃO GOINFRA (MEIA CANA)	M	55,00	18,08	35,67	53,75	2.956,25
9.16.2.			***PAISAGISMO***						***1.474,76***
9.16.2.1.			*VEGETAÇÃO*						*640,20*
9.16.2.1.1.	SINAPI	98511	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M . AF_07/2024	UN	2,00	119,98	20,95	140,93	281,86
9.16.2.1.2.	SINAPI	103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	M2	18,99	16,48	2,39	18,87	358,34
9.16.2.2.			*BANCOS*						*834,56*
9.16.2.2.1.	COMPOSIÇÃO	SDC-ESC-ARQ-034	BANCO DE ARDÓSIA - BASEADO EM SETOP (ED-48359)	UN	2,00	393,72	23,56	417,28	834,56

VALOR TOTAL	**3.483.292,39**
VALOR BDI (24,13%)	**840.518,45**
TOTAL ORÇAMENTO	**4.323.810,84**

OBS: OS QUANTITATIVOS DE MATERIAIS DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS, ELÉTRICAS E ESPECIAIS SÃO FORNECIDOS PELOS PROFISSIONAIS RESPONSÁVEIS PELOS RESPECTIVOS PROJETOS.

CUSTO POR M2 [3]			**3.648,08**
MATERIAL S/ BDI	**76,33%**	**R$**	**2.659.112,07**
MÃO DE OBRA S/ BDI	**23,67%**	**R$**	**824.180,32**

(1) Conforme previsto pelo Decreto Estadual nº 9.900, de 7 de julho de 2021, os preços adotados são aqueles constantes dos sistemas de referência indicados. Justifica-se o uso dos preços destas composições de custos unitários devido ao seu valor ser menor à mediana de seus correspondentes na tabela SINAPI;

(2) Optou-se pelo uso das composições de custos da GOINFRA para itens não presentes na SINAPI;

(3) Para itens da GOINFRA, os vidros não estão inclusos nas esquadrias e já foram considerados os custos de contramarco para as esquadrias de alumínio;

(4) Nos casos em que houver execução de granitina e omissão do item GOINFRA 221102, considerou-se que o quantitativo para o rodapé, de altura igual a 7cm, foi incorporado na área de piso;

(5) *O custo unitário aproximado por metro quadrado é calculado dividindo-se o valor total do orçamento pela área total de construção.*

ART Nº

SEDUC
Secretaria de Estado
da Educação

GOVERNO DE GOIÁS
O ESTADO QUE DÁ CERTO

UNIDADE ESCOLAR	CÓDIGO INEP
CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL JOAQUIM FRANCISCO DE SOUZA	52005763

OBRA	CIDADE
REFORMA E AMPLIAÇÃO	PIRANHAS

ENDEREÇO	CRE
AV. RAUL NAVES 262 262 , Setor Palmares, CEP:76230-000	CRE-PIRANHAS

REFERÊNCIA	DATA	ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)
GOINFRA E SINAPI - DESONERADA	05/11/2025	1185,23

SOMATÓRIO DE SERVIÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO SEM BDI (R$)	PREÇO COM BDI (R$)	PARTIC. (%)
a.	SERVIÇOS PRELIMINARES	138.159,43	171.497,30	3,97
b.	TRANSPORTES	42.551,19	52.818,79	1,22
c.	SERVIÇO EM TERRA	69.992,08	86.881,17	2,01
d.	FUNDAÇÕES E SONDAGENS	140.921,14	174.925,41	4,05
e.	ESTRUTURA	107.621,70	133.590,82	3,09
f.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	526.029,40	652.960,29	15,10
g.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	336.987,92	418.303,11	9,67
h	INSTALAÇÕES ESPECIAIS	155.755,93	193.339,84	4,47
i.	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	90.200,49	111.965,87	2,59
j.	ALVENARIA AUTO-PORTANTE	1.669,49	2.072,34	0,05
k.	IMPERMEABILIZAÇÃO	37.862,38	46.998,57	1,09
n.	ESTRUTURAS METÁLICAS	415.207,57	515.397,16	11,92
o.	COBERTURAS	383.870,77	476.498,79	11,02
p.	ESQUADRIAS DE MADEIRA	2.951,48	3.663,67	0,08
q.	ESQUADRIAS METÁLICAS	83.719,79	103.921,38	2,40
r.	VIDROS	8.989,62	11.158,82	0,26
s.	REVESTIMENTO DE PAREDE	89.416,46	110.992,65	2,57
t.	FORROS	46.793,50	58.084,77	1,34
u.	REVESTIMENTO DE PISO	310.397,95	385.296,98	8,91
v.	FERRAGENS	33.708,82	41.842,76	0,97
x.	ADMINISTRAÇÃO	197.842,40	245.581,77	5,68
y.	PINTURA	164.332,13	203.985,47	4,72
z.	DIVERSOS	98.310,75	122.033,11	2,82
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO		**3.483.292,39**	**4.323.810,84**	**100,00**

(*) Para itens da GOINFRA, os vidros não estão inclusos nas esquadrias e já foram considerados os custos de contramarco para as esquadrias de alumínio;

ART Nº

SEDUC
Secretaria de Estado da Educação

GOVERNO DE GOIÁS
O ESTADO QUE DÁ CERTO

UNIDADE ESCOLAR CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL JOAQUIM FRANCISCO DE SOUZA	**NÚMERO DE PARCELAS** 14
OBRA REFORMA E AMPLIAÇÃO	**PRAZO** 420 dias corridos
LOCAL PIRANHAS	**DATA** 05/11/2025

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR	Etapas:	ETAPA 01			ETAPA 02			ETAPA 03			ETAPA 04			ETAPA 05	
		Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	R$ 4.323.810,84	Dias:	30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330	360	390	420
SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 171.497,30	% Período	44,00%			9,00%			18,00%			15,00%			14,00%	
			R$ 75.458,81	R$ -	R$ -	R$ 15.434,76	R$ -	R$ -	R$ 30.869,51	R$ -	R$ -	R$ 25.724,60	R$ -	R$ -	R$ 24.009,62	R$ -
TRANSPORTES	R$ 52.818,79	% Período	21,00%	7,00%		5,00%	2,00%		13,00%	6,00%		22,00%	9,00%		15,00%	
			R$ 11.091,95	R$ 3.697,32	R$ -	R$ 2.640,94	R$ 1.056,38	R$ -	R$ 6.866,44	R$ 3.169,13	R$ -	R$ 11.620,13	R$ 4.753,69	R$ -	R$ 7.922,82	R$ -
SERVIÇO EM TERRA	R$ 86.881,17	% Período	30,00%	7,00%		19,00%	7,00%		8,00%	5,00%		9,00%	7,00%		8,00%	
			R$ 26.064,35	R$ 6.081,68	R$ -	R$ 16.507,42	R$ 6.081,68	R$ -	R$ 6.950,49	R$ 4.344,06	R$ -	R$ 7.819,31	R$ 6.081,68	R$ -	R$ 6.950,49	R$ -
FUNDAÇÕES E SONDAGENS	R$ 174.925,41	% Período	30,00%	5,00%		27,00%			2,00%			21,00%	5,00%		10,00%	
			R$ 52.477,62	R$ 8.746,27	R$ -	R$ 47.229,86	R$ -	R$ -	R$ 3.498,51	R$ -	R$ -	R$ 36.734,34	R$ 8.746,27	R$ -	R$ 17.492,54	R$ -
ESTRUTURA	R$ 133.590,82	% Período	15,00%	36,00%			9,00%			1,00%		27,00%	7,00%		5,00%	
			R$ 20.038,62	R$ 48.092,70	R$ -	R$ -	R$ 12.023,17	R$ -	R$ -	R$ 1.335,91	R$ -	R$ 36.069,52	R$ 9.351,36	R$ -	R$ 6.679,54	R$ -
INST.ELET/TELEFÔNICA/CABEAMENTO	R$ 652.960,29	% Período	5,00%	14,00%	4,00%	5,00%	15,00%	5,00%	4,00%	21,00%	6,00%	2,00%	8,00%	2,00%	4,50%	4,50%
			R$ 32.648,01	R$ 91.414,44	R$ 26.118,41	R$ 32.648,01	R$ 97.944,04	R$ 32.648,01	R$ 26.118,41	R$ 137.121,66	R$ 39.177,62	R$ 13.059,21	R$ 52.236,82	R$ 13.059,21	R$ 29.383,21	R$ 29.383,21
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R$ 418.303,11	% Período	9,00%	30,00%	19,00%	2,00%	14,00%	6,00%	2,00%	5,00%	1,00%	3,00%	5,00%	2,00%	1,00%	1,00%
			R$ 37.647,28	R$ 125.490,93	R$ 79.477,59	R$ 8.366,06	R$ 58.562,44	R$ 25.098,19	R$ 8.366,06	R$ 20.915,16	R$ 4.183,03	R$ 12.549,09	R$ 20.915,16	R$ 8.366,06	R$ 4.183,03	R$ 4.183,03
INSTALAÇÕES ESPECIAIS	R$ 193.339,84	% Período												7,00%	90,00%	3,00%
			R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 13.533,79	R$ 174.005,86	R$ 5.800,20
ALVENARIA E DIVISÓRIAS	R$ 111.965,87	% Período		20,00%	5,00%		22,00%	8,00%		12,00%	8,00%		16,00%	8,00%	1,00%	
			R$ -	R$ 22.393,17	R$ 5.598,29	R$ -	R$ 24.632,49	R$ 8.957,27	R$ -	R$ 13.435,90	R$ 8.957,27	R$ -	R$ 17.914,54	R$ 8.957,27	R$ 1.119,66	R$ -
ALVENARIA AUTO-PORTANTE	R$ 2.072,34	% Período							100,00%							
			R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.072,34	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
IMPERMEABILIZAÇÃO	R$ 46.998,57	% Período	5,00%	5,00%	25,00%	6,00%	8,00%	12,00%	1,00%		2,00%	7,00%	8,00%	17,00%	4,00%	
			R$ 2.349,93	R$ 2.349,93	R$ 11.749,64	R$ 2.819,91	R$ 3.759,89	R$ 5.639,83	R$ 469,99	R$ -	R$ 939,97	R$ 3.289,90	R$ 3.759,89	R$ 7.989,76	R$ 1.879,94	R$ -
ESTRUTURA METÁLICA	R$ 515.397,16	% Período		23,00%			28,00%			26,00%			15,00%		8,00%	
			R$ -	R$ 118.541,35	R$ -	R$ -	R$ 144.311,20	R$ -	R$ -	R$ 134.003,26	R$ -	R$ -	R$ 77.309,57	R$ -	R$ 41.231,77	R$ -
COBERTURAS	R$ 476.498,79	% Período		9,00%	9,00%		16,00%	15,00%		15,00%	14,00%		9,00%	8,00%	5,00%	
			R$ -	R$ 42.884,89	R$ 42.884,89	R$ -	R$ 76.239,81	R$ 71.474,82	R$ -	R$ 71.474,82	R$ 66.709,83	R$ -	R$ 42.884,89	R$ 38.119,90	R$ 23.824,94	R$ -
ESQUADRIAS DE MADEIRA	R$ 3.663,67	% Período			50,00%				50,00%							
			R$ -	R$ -	R$ 1.831,84	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.831,84	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
ESQUADRIAS METÁLICAS	R$ 103.921,38	% Período			19,00%			37,00%	4,00%		8,00%			18,00%	14,00%	
			R$ -	R$ -	R$ 19.745,06	R$ -	R$ -	R$ 38.450,91	R$ 4.156,86	R$ -	R$ 8.313,71	R$ -	R$ -	R$ 18.705,85	R$ 14.548,99	R$ -
VIDROS	R$ 11.158,82	% Período			38,00%			36,00%	12,00%					14,00%		
			R$ -	R$ -	R$ 4.240,35	R$ -	R$ -	R$ 4.017,18	R$ 1.339,06	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.562,23	R$ -	R$ -
REVESTIMENTO DE PAREDE	R$ 110.992,65	% Período		12,00%	14,00%		13,00%	20,00%			1,00%		14,00%	26,00%		
			R$ -	R$ 13.319,12	R$ 15.538,97	R$ -	R$ 14.429,04	R$ 22.198,53	R$ -	R$ -	R$ 1.109,93	R$ -	R$ 15.538,97	R$ 28.858,09	R$ -	R$ -
FORROS	R$ 58.084,77	% Período		33,00%			7,00%		13,00%	35,00%			12,00%			
			R$ -	R$ 19.167,97	R$ -	R$ -	R$ 4.065,93	R$ -	R$ 7.551,02	R$ 20.329,67	R$ -	R$ -	R$ 6.970,17	R$ -	R$ -	R$ -
REVESTIMENTO DE PISO	R$ 385.296,98	% Período		2,00%	10,00%		8,00%	20,00%	1,00%	7,00%	18,00%		4,00%	10,00%	20,00%	
			R$ -	R$ 7.705,94	R$ 38.529,70	R$ -	R$ 30.823,76	R$ 77.059,40	R$ 3.852,97	R$ 26.970,79	R$ 69.353,46	R$ -	R$ 15.411,88	R$ 38.529,70	R$ 77.059,40	R$ -
FERRAGENS	R$ 41.842,76	% Período			47,00%			45,00%	1,00%		4,00%			3,00%		
			R$ -	R$ -	R$ 19.666,10	R$ -	R$ -	R$ 18.829,24	R$ 418,43	R$ -	R$ 1.673,71	R$ -	R$ -	R$ 1.255,28	R$ -	R$ -
ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS	R$ 245.581,77	% Período	6,42%	12,81%	7,54%	3,11%	12,49%	8,59%	2,80%	10,90%	5,97%	3,63%	7,12%	4,64%	10,87%	3,11%
			R$ 15.766,35	R$ 31.459,02	R$ 18.516,87	R$ 7.637,59	R$ 30.673,16	R$ 21.095,47	R$ 6.876,29	R$ 26.768,41	R$ 14.661,23	R$ 8.914,62	R$ 17.485,42	R$ 11.394,99	R$ 26.694,74	R$ 7.637,59
PINTURA	R$ 203.985,47	% Período		2,00%	14,00%		5,00%	16,00%	4,00%	3,00%	16,00%		2,50%	2,50%	5,00%	30,00%
			R$ -	R$ 4.079,71	R$ 28.557,97	R$ -	R$ 10.199,27	R$ 32.637,68	R$ 8.159,42	R$ 6.119,56	R$ 32.637,68	R$ -	R$ 5.099,64	R$ 5.099,64	R$ 10.199,27	R$ 61.195,64
DIVERSOS	R$ 122.033,11	% Período		11,00%	12,00%		25,00%	12,00%		9,00%	9,00%		4,50%	4,50%	5,00%	8,00%
			R$ -	R$ 13.423,64	R$ 14.643,97	R$ -	R$ 30.508,28	R$ 14.643,97	R$ -	R$ 10.982,98	R$ 10.982,98	R$ -	R$ 5.491,49	R$ 5.491,49	R$ 6.101,66	R$ 9.762,65
TOTAL R$ 4.323.810,84		**% PERÍODO**	6,33%	12,92%	7,57%	3,08%	12,61%	8,62%	2,76%	11,03%	5,98%	3,60%	7,17%	4,65%	10,95%	2,73%
		VALOR PERÍODO	R$ 273.542,93	R$ 558.848,08	R$ 327.099,65	R$ 133.284,56	R$ 545.310,55	R$ 372.750,49	R$ 119.397,63	R$ 476.971,31	R$ 258.700,41	R$ 155.780,71	R$ 309.951,44	R$ 200.923,26	R$ 473.287,49	R$ 117.962,33
		% ACUMULADO	6,33%	19,25%	26,82%	29,90%	42,51%	51,13%	53,89%	64,92%	70,90%	74,50%	81,67%	86,32%	97,27%	100,00%
		VALOR ACUMULADO	**R$ 273.542,93**	**R$ 832.391,01**	**R$ 1.159.490,66**	**R$ 1.292.775,22**	**R$ 1.838.085,77**	**R$ 2.210.836,26**	**R$ 2.330.233,89**	**R$ 2.807.205,20**	**R$ 3.065.905,61**	**R$ 3.221.686,32**	**R$ 3.531.637,76**	**R$ 3.732.561,02**	**R$ 4.205.848,51**	**R$ 4.323.810,84**

ART Nº

UNIDADE ESCOLAR
CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL JOAQUIM FRANCISCO DE SOUZA

OBRA
REFORMA E AMPLIAÇÃO

ENDEREÇO
AV. RAUL NAVES 262 262 , Setor Palmares, CEP:76230-000

CIDADE
PIRANHAS

CRE
CRE-PIRANHAS

DETALHAMENTO DA COMPOSIÇÃO DE BDI

COMPOSIÇÃO BDI PARA OBRAS CIVIS			
DESCRIÇÃO	**COEF.**	**TAXA % (a.m)**	**% no preço de venda**
1) COFINS	100,00%	3,00%	3,00%
2) PIS	100,00%	0,65%	0,65%
3) ISSQN	76,33%	3,00%	0,71%
4) CPRB	100,00%	3,60%	3,60%
5) Administração Central	100,00%	4,00%	4,00%
6) Despesas Financeiras	100,00%	1,23%	1,23%
7) Seguros + Garantias	100,00%	0,12%	0,12%
8) Risco	100,00%	0,97%	0,97%
9) Lucro	100,00%	7,40%	7,40%
BDI - FINAL			**24,13%**

Notas:

(1) e (2) Alíquota definida por lei.

(3) Alíquota e base de cálculo definidas pela legislação municipal. O desconto aplicado sobre a alíquota corresponde ao percentual de mão de obra previsto no orçamento ou ao limite máximo permitido pelo Código Tributário do município.

(4) Alíquota definida pelas leis 12.546/11, 12844/13 e 13.161/15 (CPRB – contribuição previdenciária sobre a receita bruta).

(5) Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores entre o 1º e 3º quartis.

(6) Valor calculado pela expressão matemática do acórdão 2.369/2011 – TCU – Plenário. (Foi utilizado o valor da Taxa SELIC, estabelecida pela 271ª reunião do COPOM nos dias 17 e 18/06/2025 e ata de publicação em 24/06/2025)

$$DF = \left(1 + \frac{\text{TAXA SELIC}}{100}\right)^{\frac{DU}{252}}$$

Onde:
DF = taxa representativa das Despesas Financeiras;
DU = Dias úteis.

ART Nº

(7) Valores definidos pela GOINFRA a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores médios.

Observação da GOINFRA: (Seguros contra erros de execução, incêndio e explosão, danos da natureza (vendaval, destelhamento, alagamento, inundação, desmoronamento, geadas etc.), emprego de material defeituoso ou inadequado, roubo e/ou furto qualificado, quebra de equipamentos, desmoronamento de estrutura, nas modalidades de Obras Civis em Construção (OCC); Instalação e Montagem (IM); e Obras Civis em Construção e Instalação e Montagem (OCC/IM). Bem como coberturas adicionais para ampliação dessas coberturas básicas, como: cobertura de responsabilidade civil geral, cobertura de responsabilidade civil cruzada, cobertura de despesas extraordinárias, cobertura de tumultos, cobertura de desentulho do local, cobertura de riscos do fabricante, dentre outras, incluindo o seguro de vida em grupo regido pela convenção coletiva dos trabalhadores na indústria da construção civil). A partir de 24/02/2015 por intermédio da Portaria 449/2015 a Presidência da GOINFRA, na pessoa do Senhor Jayme Eduardo Rincon, determinou a exclusão dos valores referentes aos Seguros de Risco de Engenharia e Responsabilidade Civil do Profissional na composição do cálculo do B.D.I..

(8) Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores entre 1º e 3° quartis.

(9) Valores definidos a partir dos limites definidos no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores adotados e praticados no mercado (“ ex ante ”) ou aqueles entre os 1º e 3º quartis.

(*) A fórmula para estipulação da taxa de BDI estimado adotado é a mesma que foi aplicada para a obtenção das tabelas contidas no Acórdão n. 2.622/2013 – TCUPlenário

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

onde:
AC = taxa de administração central
S = taxa de seguros
R = taxa de riscos
G = taxa de garantias
DF = taxa de despesas financeiras
L = taxa de lucro/remuneração
I = taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, CPRB e ISS)

Obs.: Para obras com valores superiores a **R$ 50.000.000,00** sugere-se recalcular o BDI, dimensionando as taxas de administração central e lucro para patamares inferiores ao estipulado acima.

Fonte: dados extraídos da publicação do demonstrativo de BDI da GOINFRA (https://www.goinfra.go.gov.br/Desmostrativo-dos-BDIs/150)

SEDUC
Secretaria de Estado
da Educação

GOVERNO DE GOIÁS
O ESTADO QUE DÁ CERTO

UNIDADE ESCOLAR	CIDADE
CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL JOAQUIM FRANCISCO DE SOUZA	PIRANHAS
OBRA	**CRE**
REFORMA E AMPLIAÇÃO	CRE-PIRANHAS
ENDEREÇO	**DATA**
AV. RAUL NAVES 262 262 , Setor Palmares, CEP:76230-000	05/11/2025

RELATÓRIO CENTRAL

CÓDIGO	ETAPA	PREÇO (R$) C/ BDI	PARTIC (%)
a.	SERVIÇOS PRELIMINARES	171.497,30	3,97
b.	TRANSPORTES	52.818,79	1,22
c.	SERVIÇO EM TERRA	86.881,17	2,01
d.	FUNDAÇÕES E SONDAGENS	174.925,41	4,05
e.	ESTRUTURA	133.590,82	3,09
f.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	652.960,29	15,10
g.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	418.303,11	9,67
h	INSTALAÇÕES ESPECIAIS	193.339,84	4,47
i.	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	111.965,87	2,59
j.	ALVENARIA AUTO-PORTANTE	2.072,34	0,05
k.	IMPERMEABILIZAÇÃO	46.998,57	1,09
n.	ESTRUTURAS METÁLICAS	515.397,16	11,92
o.	COBERTURAS	476.498,79	11,02
p.	ESQUADRIAS DE MADEIRA	3.663,67	0,08
q.	ESQUADRIAS METÁLICAS	103.921,38	2,40
r.	VIDROS	11.158,82	0,26
s.	REVESTIMENTO DE PAREDE	110.992,65	2,57
t.	FORROS	58.084,77	1,34
u.	REVESTIMENTO DE PISO	385.296,98	8,91
v.	FERRAGENS	41.842,76	0,97
x.	ADMINISTRAÇÃO	245.581,77	5,68
y.	PINTURA	203.985,47	4,72
z.	DIVERSOS	122.033,11	2,82
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO (R$) C/BDI		**4.323.810,84**	**100,00**

ART Nº

UNIDADE ESCOLAR	CÓDIGO INEP
CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL JOAQUIM FRANCISCO DE SOUZA	52005763

OBRA	CIDADE
REFORMA E AMPLIAÇÃO	PIRANHAS

CRE	ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)
CRE-PIRANHAS	1185,23

PARCELA DE MAIOR RELEVÂNCIA

CÓDIGO	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	PARC. MAIOR RELEV (50%)
o.	COBERTURAS	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA	M2	1596,13	798,07
s.	REVESTIMENTO DE PAREDE	REVESTIMENTO CERÂMICO EM PORCELANATO	M2	508,26	254,13
u.	REVESTIMENTO DE PISO	PISO DE GRANITINA	M2	1319,36	659,68

(*) Para os fins do inciso IX do Art. 18 da Lei Federal 14.133/2021, a motivação circunstanciada das condições do edital, tais como justificativa de exigências de qualificação técnica, mediante indicação das parcelas de maior relevância técnica ou valor significativo do objeto, e de qualificação econômico-financeira, justificativa dos critérios de pontuação e julgamento das propostas técnicas, nas licitações com julgamento por melhor técnica ou técnica e preço, e justificativa das regras pertinentes à participação de empresas em consórcio.

UNIDADE ESCOLAR		CÓDIGO INEP
CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL JOAQUIM FRANCISCO DE SOUZA		52005763
OBRA		**CIDADE**
REFORMA E AMPLIAÇÃO		PIRANHAS
CRE	**ENDEREÇO**	**REFERÊNCIA GOINFRA**
CRE-PIRANHAS	AV. RAUL NAVES 262 262 , Setor Palmares, CEP:76230-000	ABR/2025 DESONERADA
DATA	**ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)**	**REFERÊNCIA SINAPI**
05/11/2025	1185,23	JUL/2025 DESONERADA

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

002	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
						DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
	COMPOSIÇÃO	COMP 002_SEE	ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-92, AÇO-60, 4,2 mm, MALHA 15x15 CM (GOINFRA + SINAPI)	M2	-	-	-	12,25	12,37
	GOINFRA_I	0005	SERVENTE	h	0,0410	13,70	15,30	0,56	0,62
	GOINFRA_I	0006	ARMADOR	h	0,0250	20,97	23,41	0,52	0,58
							MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	1,08	1,20
	SINAPI_I	21141	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM	M2	1,0300	10,65	10,65	10,96	10,96
	GOINFRA_I	0102	ARAME RECOZIDO 18 BWG	Kg	0,0150	14,40	14,40	0,21	0,21
							MATERIAL (C) - TOTAL	11,17	11,17

007	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
						DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
	COMPOSIÇÃO	COMP 007_SEE	GUICHÊ CANTONEIRA/GRADE PARA VIDRO (GOINFRA + SINAPI)	M²	-	-	-	364,46	372,16
	GOINFRA_I	0004	PEDREIRO	h	2,5000	20,97	23,41	52,42	58,52
	GOINFRA_I	0005	SERVENTE	h	1,0000	13,70	15,30	13,70	15,30
							MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	66,12	73,82
	GOINFRA_I	0104	AREIA MÉDIA	m3	0,0097	175,78	175,78	1,70	1,70
	GOINFRA_I	1221	CAL HIDRATADA	Kg	0,7300	0,90	0,90	0,65	0,65
	GOINFRA_I	1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	2,6700	0,61	0,61	1,62	1,62
	GOINFRA_I	2470	FERRO CANTONEIRA 1/8" X 7/8"	Kg	3,5478	7,19	7,19	25,50	25,50
	GOINFRA_I	2423	FERRO CANTONEIRA 1/8" X 3/4"	Kg	7,9390	7,02	7,02	55,73	55,73
	GOINFRA_I	2372	CHAPA PERFILADA Nº 18	Kg	13,3206	8,84	8,84	117,75	117,75
	SINAPI_I	11552	PERFIL EM ALUMINIO, FORMATO U, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 12,70 MM (1/2 POL), ESPESSURA 1,58 MM (1/16 POL) E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTE 0,149 KG/M	M	1,3060	8,16	8,16	10,65	10,65
	GOINFRA_I	2898	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	1,0000	68,76	68,76	68,76	68,76
	GOINFRA_I	2529	FECHO FIO REDONDO 4" ZINCADO C/PARAFUSO REF.: SOPRANO OU EQUIVALENTE	un	2,0000	7,99	7,99	15,98	15,98
							MATERIAL (C) - TOTAL	298,34	298,34

009	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
						DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
	COMPOSIÇÃO	COMP 009_SEE	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), RESISTENTE A UMIDADE (RU), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS (SINAPI)	M2		-	-	102,08	103,24
	SINAPI	88278	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5449	22,06	23,81	12,02	12,97
	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1362	20,92	22,42	2,84	3,05
							MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	14,86	16,02
	SINAPI_I	37586	PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA)	CENTO	0,0243	52,18	52,18	1,26	1,26
	SINAPI_I	39417	PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)	M2	2,1060	27,06	27,06	56,98	56,98
	SINAPI_I	39419	PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	M	0,7604	6,63	6,63	5,04	5,04
	SINAPI_I	39422	PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	M	1,9910	7,52	7,52	14,97	14,97
	SINAPI_I	39431	FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	M	2,5027	0,32	0,32	0,80	0,80
	SINAPI_I	39432	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	M	0,7407	2,84	2,84	2,10	2,10
	SINAPI_I	39434	MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)	KG	1,0327	3,55	3,55	3,66	3,66
	SINAPI_I	39435	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	UN	20,0077	0,11	0,11	2,20	2,20
	SINAPI_I	39443	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	UN	0,8076	0,27	0,27	0,21	0,21
							MATERIAL (C) - TOTAL	87,22	87,22

010	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
						DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
	COMPOSIÇÃO	COMP 010_SEE	DEMOLIÇÃO DE GRADE/GRELHA/CORRIMÃO/GUARDA CORPO - METÁLICO (GOINFRA)	M2		-	-	6,31	7,05
	GOINFRA	20106	REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	m2	1,0000	6,31	7,05	6,31	7,05
							MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	6,31	7,05
							MATERIAL (C) - TOTAL	0,00	0,00

022	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
						DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
	COMPOSIÇÃO	COMP 022_SEE	TAMPÃO FOFO 40X50CM C/INSCRIÇÃO (GOINFRA + SINAPI)	UN		-	-	290,16	290,53
	GOINFRA_I	0011	ENCANADOR	h	0,1500	20,97	23,41	3,14	3,51
							MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	3,14	3,51
	SINAPI_I	14112	TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE / REQUADRO, CLASSE A15 CARGA MAX. 1,5 T, 400 X 600 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)	UN	1,0000	287,02	287,02	287,02	287,02
							MATERIAL (C) - TOTAL	287,02	287,02

ART Nº

SEDUC
Secretaria de Estado da Educação

GOVERNO DE GOIÁS
O ESTADO QUE DÁ CERTO

UNIDADE ESCOLAR		CÓDIGO INEP
CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL JOAQUIM FRANCISCO DE SOUZA		52005763
OBRA		**CIDADE**
REFORMA E AMPLIAÇÃO		PIRANHAS
CRE	**ENDEREÇO**	**REFERÊNCIA GOINFRA**
CRE-PIRANHAS	AV. RAUL NAVES 262 262 , Setor Palmares, CEP:76230-000	ABR/2025 DESONERADA
DATA	**ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)**	**REFERÊNCIA SINAPI**
05/11/2025	1185,23	JUL/2025 DESONERADA

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

039	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
						DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
	COMPOSIÇÃO	COMP 039_SEE	MOLDE DE SOLDA EXOTÉRMICA 5/8" (50MM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)	UN				365,99	366,13
	GOINFRA_I	0008	AJUDANTE	h	0,0333	15,20	16,97	0,50	0,56
	GOINFRA_I	0012	ELETRICISTA	h	0,0333	20,97	23,41	0,69	0,77
							MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	1,19	1,33
	COTAÇÃO	COT 007_SEE	(09691/ORSE) Molde de solda exotérmica 5/8" (50MM)	UN	1,0000	364,80	364,80	364,80	364,80
							MATERIAL (C) - TOTAL	364,80	364,80

057	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
						DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
	COMPOSIÇÃO	COMP 057_SEE	BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 85 X 60 mm (GOINFRA + SINAPI)	UN				40,35	41,13
	GOINFRA_I	0008	AJUDANTE	h	0,1850	15,20	16,97	2,81	3,13
	GOINFRA_I	0011	ENCANADOR	h	0,1850	20,97	23,41	3,87	4,33
							MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	6,68	7,46
	GOINFRA_I	H125	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL CURTA DIAM. 75 X 60 MM	un	1,0000	17,86	17,86	17,86	17,86
	GOINFRA_I	H126	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL CURTA DIAM. 85 X 75 MM	un	1,0000	15,81	15,81	15,81	15,81
							MATERIAL (C) - TOTAL	33,67	33,67

073	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
						DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
	COMPOSIÇÃO	COMP 073_SEE	DEMOLIÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E AFINS C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA (GOINFRA)	H				15,79	17,64
	GOINFRA_I	0025	OFICIAL "B"	h	0,1000	20,97	23,41	2,09	2,34
	GOINFRA_I	0005	SERVENTE	h	1,0000	13,70	15,30	13,70	15,30
							MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	15,79	17,64
							MATERIAL (C) - TOTAL	0,00	0,00

074	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
						DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
	COMPOSIÇÃO	COMP 074_SEE	RALO SEMI-ESFERICO FoFo TP ABACAXI D = 150MM (GOINFRA + SINAPI)	UN				83,62	87,40
	GOINFRA_I	0008	AJUDANTE	h	0,9000	15,20	16,97	13,68	15,27
	GOINFRA_I	0011	ENCANADOR	h	0,9000	20,97	23,41	18,87	21,06
							MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	32,55	36,33
	SINAPI_I	11709	RALO FOFO SEMIESFERICO, 150 MM, PARA LAJES/ CALHAS	UN	1,0000	51,07	51,07	51,07	51,07
							MATERIAL (C) - TOTAL	51,07	51,07

083	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
						DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
	COMPOSIÇÃO	COMP 083_SEE	CORRIMÃO DE PISO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA)	M				191,73	196,67
	GOINFRA_I	0025	OFICIAL "B"	h	1,0000	20,97	23,41	20,97	23,41
	GOINFRA_I	0008	AJUDANTE	h	1,0000	15,20	16,97	15,20	16,97
							MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	36,17	40,38
	GOINFRA_I	2376	TUBO INDUSTRIAL 2" CHAPA 13 (2,25 MM)	Kg	8,2198	10,93	10,93	89,84	89,84
	GOINFRA_I	2504	TUBO INDUSTRIAL REDONDO 1" CHAPA 13 (2,25 MM)	Kg	1,1000	8,42	8,42	9,26	9,26
	GOINFRA_I	2417	MASSA PLASTICA	Kg	0,2041	36,06	36,06	7,35	7,35
	GOINFRA_I	2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	0,1146	27,85	27,85	3,19	3,19
	GOINFRA_I	1672	LIXA PARA FERRO Nº 100	un	0,1250	3,37	3,37	0,42	0,42
	GOINFRA_I	1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7")	un	0,0250	14,64	14,64	0,36	0,36
	GOINFRA_I	1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	un	0,1865	11,80	11,80	2,20	2,20
	GOINFRA_I	2904	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	1,0000	14,99	14,99	14,99	14,99
	GOINFRA_I	2150	CHAPA DE AÇO DOBRADA Nº 13 (2,25 MM)	Kg	0,4352	7,87	7,87	3,42	3,42
	GOINFRA_I	2719	CHAPA PERFILADA 3/16"	Kg	1,1644	8,07	8,07	9,39	9,39
	GOINFRA_I	2436	AÇO CA-25 - 6,3 MM (1/4") - BARRA LISA A-36	Kg	0,4815	8,28	8,28	3,98	3,98
	GOINFRA	261602	PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO	m2	0,4400	25,38	27,04	11,16	11,89
							MATERIAL (C) - TOTAL	155,56	156,29

085	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
						DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
	COMPOSIÇÃO	COMP 085_SEE	GUARDA-CORPO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA)	M				340,51	346,20
	GOINFRA_I	0025	OFICIAL "B"	h	1,1000	20,97	23,41	23,06	25,75
	GOINFRA_I	0008	AJUDANTE	h	1,1000	15,20	16,97	16,72	18,66
							MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	39,78	44,41
	GOINFRA_I	2376	TUBO INDUSTRIAL 2" CHAPA 13 (2,25 MM)	Kg	7,7778	10,93	10,93	85,01	85,01
	GOINFRA_I	2504	TUBO INDUSTRIAL REDONDO 1" CHAPA 13 (2,25 MM)	Kg	4,6320	8,42	8,42	39,00	39,00
	GOINFRA_I	2377	TUBO INDUSTRIAL 40X40 CHAPA 13 (2,25 MM)	Kg	6,3420	10,75	10,75	68,17	68,17
	GOINFRA_I	2417	MASSA PLASTICA	Kg	0,2041	36,06	36,06	7,35	7,35
	GOINFRA_I	2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	0,1146	27,85	27,85	3,19	3,19
	GOINFRA_I	1672	LIXA PARA FERRO Nº 100	un	0,2551	3,37	3,37	0,85	0,85
	GOINFRA_I	1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7")	un	0,0510	14,64	14,64	0,74	0,74
	GOINFRA_I	1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	un	0,2334	11,80	11,80	2,75	2,75
	GOINFRA_I	2908	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	1,0000	70,49	70,49	70,49	70,49
	GOINFRA_I	2150	CHAPA DE AÇO DOBRADA Nº 13 (2,25 MM)	Kg	0,3391	7,87	7,87	2,66	2,66
	GOINFRA_I	2719	CHAPA PERFILADA 3/16"	Kg	0,3463	8,07	8,07	2,79	2,79
	GOINFRA_I	2436	AÇO CA-25 - 6,3 MM (1/4") - BARRA LISA A-36	Kg	0,1803	8,28	8,28	1,49	1,49
	GOINFRA	261602	PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO	m2	0,6400	25,38	27,04	16,24	17,30
							MATERIAL (C) - TOTAL	300,73	301,79

ART Nº

SEDUC
Secretaria de Estado da Educação

GOVERNO DE GOIÁS
O ESTADO QUE DÁ CERTO

UNIDADE ESCOLAR		CÓDIGO INEP
CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL JOAQUIM FRANCISCO DE SOUZA		52005763
OBRA		**CIDADE**
REFORMA E AMPLIAÇÃO		PIRANHAS
CRE	**ENDEREÇO**	**REFERÊNCIA GOINFRA**
CRE-PIRANHAS	AV. RAUL NAVES 262 262 , Setor Palmares, CEP:76230-000	ABR/2025 DESONERADA
DATA	**ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)**	**REFERÊNCIA SINAPI**
05/11/2025	1185,23	JUL/2025 DESONERADA

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

091	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
						DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
	COMPOSIÇÃO	COMP 091_SEE	RALO SEMI-ESFERICO FOFO TP ABACAXI D = 100MM (GOINFRA + SINAPI)	UN				54,29	58,07
	GOINFRA_I	0008	AJUDANTE	h	0,9000	15,20	16,97	13,68	15,27
	GOINFRA_I	0011	ENCANADOR	h	0,9000	20,97	23,41	18,87	21,06
							MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	32,55	36,33
	SINAPI_I	11708	RALO FOFO SEMIESFERICO, 100 MM, PARA LAJES/ CALHAS	UN	1,0000	21,74	21,74	21,74	21,74
							MATERIAL (C) - TOTAL	21,74	21,74

128	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
						DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
	COMPOSIÇÃO	COMP 128_SEE	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA (SINAPI)	M2				439,57	444,41
	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4000	20,92	22,42	8,36	8,96
	SINAPI	88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000	26,48	28,60	52,96	57,20
							MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	61,32	66,16
	SINAPI_I	11186	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	M2	1,0000	349,73	349,73	349,73	349,73
	SINAPI_I	0442	PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA	UN	4,0000	7,13	7,13	28,52	28,52
							MATERIAL (C) - TOTAL	378,25	378,25

188	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
						DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
	COMPOSIÇÃO	COMP 188_SEE	ACIONADOR MANUAL DE ALARME CONVENCIONAL, TIPO "APERTE AQUI" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)	UN				84,34	87,70
	GOINFRA_I	0008	AJUDANTE	h	0,8000	15,20	16,97	12,16	13,57
	GOINFRA_I	0012	ELETRICISTA	h	0,8000	20,97	23,41	16,77	18,72
							MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	28,93	32,29
	COTAÇÃO	COT 090_SEE	(12850/ORSE) Acionador Manual Convencional - Modelo AM-2 da Verin ou similar, tipo "Aperte aqui"	UN	1,0000	55,41	55,41	55,41	55,41
							MATERIAL (C) - TOTAL	55,41	55,41

190	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
						DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
	COMPOSIÇÃO	COMP 190_SEE	CENTRAL DE ALARME E DETECÇÃO DE INCENDIO, COM 01 BATERIA, CAPACIDADE: 2 BATERIAS, 8 LAÇOS (20 DISPOSITIVOS CADA), COM 2 LINHAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)	UN				903,70	937,38
	GOINFRA_I	0008	AJUDANTE	h	8,0000	15,20	16,97	121,60	135,76
	GOINFRA_I	0012	ELETRICISTA	h	8,0000	20,97	23,41	167,76	187,28
							MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	289,36	323,04
	COTAÇÃO	COT 092_SEE	(07627/ORSE) Central de alarme e detecção de incendio, capacidade: 2 baterias, 8 laços, com 2 linhas, mod.VR-8L, Verin ou similar	UN	1,0000	447,30	447,30	447,30	447,30
	COTAÇÃO	COT 503_SEE	(00276/ORSE) Bateria de 12v x 7a para centrais de alarme	UN	1,0000	167,04	167,04	167,04	167,04
							MATERIAL (C) - TOTAL	614,34	614,34

197	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
						DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
	COMPOSIÇÃO	COMP 197_SEE	POSTE - FUNDAÇÃO EM CONCRETO SIMPLES DO ENGASTAMENTO DA BASE DOS POSTES DE SECÃO DE BASE 1000 MM (DIAM. 1200MM) (GOINFRA)	M				1.089,46	1.158,25
	GOINFRA_I	0010	CARPINTEIRO	h	7,0700	20,97	23,41	148,25	165,50
	GOINFRA_I	0008	AJUDANTE	h	8,1600	15,20	16,97	124,03	138,47
	GOINFRA_I	0004	PEDREIRO	h	4,3300	20,97	23,41	90,80	101,36
	GOINFRA_I	0005	SERVENTE	h	16,5861	13,70	15,30	227,22	253,76
							MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	590,30	659,09
	GOINFRA_I	2804	AREIA GROSSA	m3	0,9620	158,20	158,20	152,18	152,18
	GOINFRA_I	2023	TABUA PARA FORMA (30CM)	m	1,8900	12,78	12,78	24,15	24,15
	GOINFRA_I	1863	PREGO 18x30	Kg	0,5700	21,16	21,16	12,06	12,06
	GOINFRA_I	1858	PONTALETE 3x3"	m	8,4800	9,21	9,21	78,10	78,10
	GOINFRA_I	2497	BRITA Nº 2	m3	0,2450	152,44	152,44	37,34	37,34
	GOINFRA_I	2386	BRITA Nº 1	m3	0,2450	158,06	158,06	38,72	38,72
	GOINFRA_I	1695	COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 6 MM 2,20X1,10 M	m2	1,8400	24,88	24,88	45,77	45,77
	GOINFRA_I	1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	181,7200	0,61	0,61	110,84	110,84
							MATERIAL (C) - TOTAL	499,16	499,16

209	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
						DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
	COMPOSIÇÃO	COMP 209_SEE	TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO (GOINFRA + SINAPI)	UN				117,42	118,47
	GOINFRA_I	0008	AJUDANTE	h	0,2500	15,20	16,97	3,80	4,24
	GOINFRA_I	0004	PEDREIRO	h	0,2500	20,97	23,41	5,24	5,85
							MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	9,04	10,09
	SINAPI_I	37401	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	1,0000	105,10	105,10	105,10	105,10
	GOINFRA_I	2221	PARAFUSO COM BUCHA S-8	un	4,0000	0,82	0,82	3,28	3,28
							MATERIAL (C) - TOTAL	108,38	108,38

ART Nº

SEDUC
Secretaria de Estado da Educação

GOVERNO DE GOIÁS
O ESTADO QUE DÁ CERTO

UNIDADE ESCOLAR		CÓDIGO INEP
CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL JOAQUIM FRANCISCO DE SOUZA		52005763
OBRA		**CIDADE**
REFORMA E AMPLIAÇÃO		PIRANHAS
CRE	**ENDEREÇO**	**REFERÊNCIA GOINFRA**
CRE-PIRANHAS	AV. RAUL NAVES 262 262 , Setor Palmares, CEP:76230-000	ABR/2025 DESONERADA
DATA	**ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)**	**REFERÊNCIA SINAPI**
05/11/2025	1185,23	JUL/2025 DESONERADA

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

210	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
						DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
	COMPOSIÇÃO	COMP 210_SEE	**REGULADOR DE 1º ESTÁGIO 60KG/H MODELO AP-40 COM MANÔMETRO (GOINFRA + ORSE)**	UN				441,54	446,38
	GOINFRA_I	0008	AJUDANTE	h	1,1500	15,20	16,97	17,48	19,51
	GOINFRA_I	0011	ENCANADOR	h	1,1500	20,97	23,41	24,11	26,92
							MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	41,59	46,43
	COTAÇÃO	COT 101_SEE	(07975/ORSE) Regulador de 1º estágio dotado de O.P.S.O. (shut-off) PE 400kpa (AP-40 com manômetro)	UN	1,0000	399,00	399,00	399,00	399,00
	GOINFRA_I	H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	2,8200	0,34	0,34	0,95	0,95
							MATERIAL (C) - TOTAL	399,95	399,95

219	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
						DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
	COMPOSIÇÃO	COMP 219_SEE	**PARAFUSO FENDA AUTOTARRACHANTE AÇO INOX DIAM 4,2x32mm² (ORSE)**	UN				0,53	0,53
							MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	0,00	0,00
	COTAÇÃO	COT 465_SEE	(09708/ORSE) PARAFUSO FENDA AUTOTARRACHANTE AÇO INOX DIAM 4,2x32mm²	UND	1,0000	0,53	0,53	0,53	0,53
							MATERIAL (C) - TOTAL	0,53	0,53

224	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
						DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
	COMPOSIÇÃO	COMP 224_SEE	**PRATELEIRA, ACABAMENTO EM GRANITO CINZA ANDORINHA - ESPESSURA 2CM, CONFORME PROJETO (GOINFRA)**	M2				525,09	530,90
	GOINFRA_I	0005	SERVENTE	h	1,2844	13,70	15,30	17,59	19,65
	GOINFRA_I	0004	PEDREIRO	h	1,5372	20,97	23,41	32,23	35,98
							MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	49,82	55,63
	GOINFRA_I	1421	GRANITO POLIDO PARA BANCADA 2 CM	m2	1,0500	378,33	378,33	397,24	397,24
	GOINFRA_I	3710	MAO FRANCESA PLANA DE ACO GALVANIZADO 726 MM	un	3,0000	24,37	24,37	73,11	73,11
	GOINFRA_I	2221	PARAFUSO COM BUCHA S-8	un	6,0000	0,82	0,82	4,92	4,92
							MATERIAL (C) - TOTAL	475,27	475,27

237	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
						DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
	COMPOSIÇÃO	COMP 237_SEE	**FITA ANTICORROSIVA (GOINFRA + SINAPI)**	M				13,17	14,01
	GOINFRA_I	0008	AJUDANTE	h	0,2000	15,20	16,97	3,04	3,39
	GOINFRA_I	0012	ELETRICISTA	h	0,2000	20,97	23,41	4,19	4,68
							MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	7,23	8,07
	SINAPI_I	39634	FITA ADESIVA ANTICORROSIVA DE PVC FLEXIVEL, COR PRETA, PARA PROTECAO TUBULACAO, 50 MM X 30 M (L X C), E= *0,25* MM	M	1,0000	5,94	5,94	5,94	5,94
							MATERIAL (C) - TOTAL	5,94	5,94

272	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
						DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
	COMPOSIÇÃO	COMP 272_SEE	**MURO DE ALVENARIA TIJOLO FURADO 1/2 VEZ (H=2,50M) COM FUNDAÇÃO - SEM REVESTIMENTOS (PADRÃO GOINFRA) - (GOINFRA)**	m2				129,88	135,21
	GOINFRA_I	0010	CARPINTEIRO	h	0,1257	20,97	23,41	2,63	2,94
	GOINFRA_I	0008	AJUDANTE	h	0,3974	15,20	16,97	6,04	6,74
	GOINFRA_I	0006	ARMADOR	h	0,2663	20,97	23,41	5,58	6,23
	GOINFRA_I	0004	PEDREIRO	h	0,5722	20,97	23,41	11,99	13,39
	GOINFRA_I	0032	OPERADOR DE BETONEIRA	h	0,0897	16,45	18,36	1,47	1,64
	GOINFRA_I	0005	SERVENTE	h	1,3094	13,70	15,30	17,93	20,03
							MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	45,64	50,97
	GOINFRA_I	0104	AREIA MÉDIA	m3	0,0557	175,78	175,78	9,79	9,79
	GOINFRA_I	2497	BRITA Nº 2	m3	0,0204	152,44	152,44	3,10	3,10
	GOINFRA_I	2386	BRITA Nº 1	m3	0,0204	158,06	158,06	3,22	3,22
	GOINFRA_I	0102	ARAME RECOZIDO 18 BWG	Kg	0,0691	14,40	14,40	0,99	0,99
	GOINFRA_I	2426	ARAME GALVANIZADO Nº 12 BWG	Kg	0,0063	16,33	16,33	0,10	0,10
	GOINFRA_I	2448	AÇO CA-60 B - 5,0 MM	Kg	1,1543	8,11	8,11	9,36	9,36
	GOINFRA_I	2438	AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16")	Kg	1,9914	6,95	6,95	13,84	13,84
	GOINFRA_I	2437	AÇO CA-50 - 6,3 MM (1/4")	Kg	0,6600	6,96	6,96	4,59	4,59
	GOINFRA_I	1221	CAL HIDRATADA	Kg	1,7377	0,90	0,90	1,56	1,56
	GOINFRA_I	1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	16,3854	0,61	0,61	9,99	9,99
	GOINFRA_I	1861	PREGO 18x24	Kg	0,0286	20,15	20,15	0,57	0,57
	GOINFRA_I	1858	PONTALETE 3x3"	m	0,2277	9,21	9,21	2,09	2,09
	GOINFRA_I	2034	TIJOLO FURADO 9x19x19 CM	un	21,5227	0,92	0,92	19,80	19,80
	GOINFRA_I	2023	TABUA PARA FORMA (30CM)	m	0,4103	12,78	12,78	5,24	5,24
							MATERIAL (C) - TOTAL	84,24	84,24

293	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
						DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
	COMPOSIÇÃO	COMP 293_SEE	**PRESILHA DE LATÃO, L=20MM, PARA FIXAÇÃO DE CABOS COBRE, FURO D=7MM, PARA CABOS 35MM² A 50MM², REF:TEL-745 OU SIMILAR (SPDA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)**	UN				5,17	5,53
	GOINFRA_I	0008	AJUDANTE	h	0,0833	15,20	16,97	1,26	1,41
	GOINFRA_I	0012	ELETRICISTA	h	0,0833	20,97	23,41	1,74	1,95
							MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	3,00	3,36
	COTAÇÃO	COT 501_SEE	(09711/ORSE) Presilha de latão, L=20mm, para fixação de cabos cobre, furo d=7mm, para cabos 35mm² a 50mm², ref:TEL-745 ou similar (SPDA)	UN	1,0000	2,17	2,17	2,17	2,17
							MATERIAL (C) - TOTAL	2,17	2,17

ART Nº

UNIDADE ESCOLAR		CÓDIGO INEP
CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL JOAQUIM FRANCISCO DE SOUZA		52005763
OBRA		**CIDADE**
REFORMA E AMPLIAÇÃO		PIRANHAS
CRE	**ENDEREÇO**	**REFERÊNCIA GOINFRA**
CRE-PIRANHAS	AV. RAUL NAVES 262 262 , Setor Palmares, CEP:76230-000	ABR/2025 DESONERADA
DATA	**ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)**	**REFERÊNCIA SINAPI**
05/11/2025	1185,23	JUL/2025 DESONERADA

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

298	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
						DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
	COMPOSIÇÃO	COMP 298_SEE	APICOAMENTO MANUAL DE REVESTIMENTO ARGAMASSADO (GOINFRA)	M2				4,11	4,59
	GOINFRA_I	0005	SERVENTE	h	0,3000	13,70	15,30	4,11	4,59
							MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	4,11	4,59
							MATERIAL (C) - TOTAL	0,00	0,00

397	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
						DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
	COMPOSIÇÃO	COMP 397_SEE	CONECTOR CUNHA PARA CABO 50MM2 (GOINFRA + COT)	UN				20,86	22,54
	GOINFRA_I	0008	AJUDANTE	h	0,4000	15,20	16,97	6,08	6,78
	GOINFRA_I	0012	ELETRICISTA	h	0,4000	20,97	23,41	8,38	9,36
							MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	14,46	16,14
	COTAÇÃO	COT 205_SEE	CONECTOR CUNHA PARA CABO 50MM2	UN	1,0000	6,41	6,41	6,40	6,40
							MATERIAL (C) - TOTAL	6,40	6,40

409	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
						DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
	COMPOSIÇÃO	COMP 409_SEE	PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 150 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA (GOINFRA + SINAPI)	UN				12,18	12,23
	GOINFRA_I	0008	AJUDANTE	h	0,0090	15,20	16,97	0,13	0,15
	GOINFRA_I	0012	ELETRICISTA	h	0,0090	20,97	23,41	0,18	0,21
							MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	0,31	0,36
	SINAPI_I	0441	PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 150 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA	UN	1,0000	11,87	11,87	11,87	11,87
							MATERIAL (C) - TOTAL	11,87	11,87

410	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
						DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
	COMPOSIÇÃO	COMP 410_SEE	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA LED 1200 LUMENS | 2 FARÓIS (GOINFRA + COT)	UN				237,68	240,20
	GOINFRA_I	0008	AJUDANTE	h	0,6000	15,20	16,97	9,12	10,18
	GOINFRA_I	0012	ELETRICISTA	h	0,6000	20,97	23,41	12,58	14,04
							MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	21,70	24,22
	COTAÇÃO	COT 207_SEE	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA LED 1200 LUMENS | 2 FARÓIS	UN	1,0000	215,98	215,98	215,98	215,98
							MATERIAL (C) - TOTAL	215,98	215,98

428	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
						DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
	COMPOSIÇÃO	COMP 428_SEE	DEMOLIÇÃO DE ALAMBRADO COM TUBO GALVANIZADO C/ TR. ATE CB. E CARGA (GOINFRA)	M				16,44	18,36
	GOINFRA_I	0005	SERVENTE	h	1,2000	13,70	15,30	16,44	18,36
							MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	16,44	18,36
							MATERIAL (C) - TOTAL	0,00	0,00

430	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
						DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
	COMPOSIÇÃO	COMP 430_SEE	DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA (GOINFRA)	M2				15,11	16,79
	GOINFRA_I	0021	SERRALHEIRO	h	0,3300	20,97	23,41	6,92	7,72
	GOINFRA_I	0008	AJUDANTE	h	0,5000	15,20	16,97	7,60	8,48
							MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	14,52	16,20
	GOINFRA_I	1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	un	0,0500	11,80	11,80	0,59	0,59
							MATERIAL (C) - TOTAL	0,59	0,59

451	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
						DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
	COMPOSIÇÃO	COMP 451_SEE	PLACAS EM BRAILE PARA IDENTIFICAÇÃO DE PORTAS/NOMEAR AMBIENTES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)	UN				101,96	101,96
							MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	0,00	0,00
	COTAÇÃO	COT 382_SEE	(13294/ORSE) Placa indicativa em acrílico e=2mm, em braille, com esferas em inox e texto em alto relevo, dim.: 8 x 28 cm, fornecimento e instalação	UN	1,0000	101,96	101,96	101,96	101,96
							MATERIAL (C) - TOTAL	101,96	101,96

500	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
						DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
	COMPOSIÇÃO	COMP 500_SEE	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA COBERTURA, H=12CM, ENCHIMENTO EM EPS, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA ROLIÇA E CAPEAMENTO COM CONCRETO USINADO 25 MPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (GOINFRA +	M2				150,12	154,21
	GOINFRA_I	0005	SERVENTE	h	1,8800	13,70	15,30	25,75	28,76
	GOINFRA_I	0025	OFICIAL "B"	h	0,4400	20,97	23,41	9,22	10,30
							MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	34,97	39,06
	COTAÇÃO	COT 522_SEE	(01286/ORSE) Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, h=12cm, el. enchimento em bloco EPS, h=8cm	M2	1,0000	47,18	47,18	47,18	47,18
	GOINFRA_I	2023	TABUA PARA FORMA (30CM)	m	0,5600	12,78	12,78	7,15	7,15
	GOINFRA_I	1968	SARRAFO DE MADEIRA 10 CM	m	0,9700	6,29	6,29	6,10	6,10
	GOINFRA_I	1862	PREGO 19x27	Kg	0,0300	23,04	23,04	0,69	0,69
	GOINFRA_I	2380	ESCORA ROLIÇA (TIPO EUCALIPTO)	m	1,7100	4,19	4,19	7,16	7,16
	GOINFRA_I	2438	AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16")	Kg	2,5000	6,95	6,95	17,37	17,37
	GOINFRA_I	2666	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA	m3	0,0500	588,00	588,00	29,40	29,40
	GOINFRA_I	2149	VIBRADOR 2 HP COM MANGOTE 32MM E MANGUEIRA DE 5M (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000	un	0,0468	2,35	2,35	0,10	0,10
							MATERIAL (C) - TOTAL	115,15	115,15

516	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
						DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
	COMPOSIÇÃO	COMP 516_SEE	EMENDA INTERNA P/PERFILADO (38X38MM) (GOINFRA + COT)	M				6,91	7,54
	GOINFRA_I	0012	ELETRICISTA	h	0,1500	20,97	23,41	3,14	3,51
	GOINFRA_I	0008	AJUDANTE	h	0,1500	15,20	16,97	2,28	2,54

ART Nº

UNIDADE ESCOLAR			CÓDIGO INEP
CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL JOAQUIM FRANCISCO DE SOUZA			52005763
OBRA			**CIDADE**
REFORMA E AMPLIAÇÃO			PIRANHAS
CRE	**ENDEREÇO**		**REFERÊNCIA GOINFRA**
CRE-PIRANHAS	AV. RAUL NAVES 262 262 , Setor Palmares, CEP:76230-000		ABR/2025 DESONERADA
DATA	**ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)**		**REFERÊNCIA SINAPI**
05/11/2025	1185,23		JUL/2025 DESONERADA

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**5,42**	**6,05**
COTAÇÃO	COT 256_SEE	EMENDA INTERNA P/PERFILADO (38X38MM)	M	1,0000	1,49	1,49	1,49	1,49
						MATERIAL (C) - TOTAL	**1,49**	**1,49**

517	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
						DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
	COMPOSIÇÃO	**COMP 517_SEE**	**PERFILADO, PRÉ-ZINCADO A FOGO, PERFURADO 38 X 38 X 1000MM (GOINFRA + ORSE)**	**M**				**30,78**	**32,13**
	GOINFRA_I	0012	ELETRICISTA	h	0,3200	20,97	23,41	6,71	7,49
	GOINFRA_I	0008	AJUDANTE	h	0,3200	15,20	16,97	4,86	5,43
							MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**11,57**	**12,92**
	COTAÇÃO	COT 257_SEE	(10047/ORSE) PERFILADO, PRÉ-ZINCADO A FOGO, PERFURADO 38 X 38 X 6000MM	M	0,3500	54,90	54,90	19,21	19,21
							MATERIAL (C) - TOTAL	**19,21**	**19,21**

524	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
						DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
	COMPOSIÇÃO	**COMP 524_SEE**	**TERMINAL PARA PERFILADO 38X38MM (GOINFRA + COT)**	**UN**				**10,71**	**11,34**
	GOINFRA_I	0012	ELETRICISTA	h	0,1500	20,97	23,41	3,14	3,51
	GOINFRA_I	0008	AJUDANTE	h	0,1500	15,20	16,97	2,28	2,54
							MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**5,42**	**6,05**
	COTAÇÃO	COT 264_SEE	TERMINAL PARA PERFILADO 38X38MM	UN	1,0000	5,29	5,29	5,29	5,29
							MATERIAL (C) - TOTAL	**5,29**	**5,29**

550	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
						DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
	COMPOSIÇÃO	**COMP 550_SEE**	**ALICATE DE PRESSAO PARA SOLDA DE CHAPA 18 " - PARA MOLDE C-84 (GOINFRA + SINAPI)**	**UN**	-	-	-	**254,08**	**254,22**
	GOINFRA_I	0008	AJUDANTE	h	0,0333	15,20	16,97	0,50	0,56
	GOINFRA_I	0012	ELETRICISTA	h	0,0333	20,97	23,41	0,69	0,77
							MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**1,19**	**1,33**
	SINAPI_I	38469	ALICATE DE PRESSAO PARA SOLDA DE CHAPA 18"	UN	1,0000	252,89	252,89	252,89	252,89
							MATERIAL (C) - TOTAL	**252,89**	**252,89**

567	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
						DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
	COMPOSIÇÃO	**COMP 567_SEE**	**TAMPA DE FERRO FUNDIDO 300MM PARA CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO (GOINFRA + SINAPI)**	**UN**	-	-	-	**148,84**	**150,52**
	GOINFRA_I	0008	AJUDANTE	h	0,9494	15,20	16,97	14,43	16,11
							MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**14,43**	**16,11**
	SINAPI_I	11315	TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE / REQUADRO, CLASSE A15 CARGA MAX. 1,5 T, 300 X 300 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)	UN	1,0000	134,41	134,41	134,41	134,41
							MATERIAL (C) - TOTAL	**134,41**	**134,41**

592	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
						DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
	COMPOSIÇÃO	**COMP 592_SEE**	**TOMADA PARA 02 (DOIS) CONECTORES RJ-45, CATEGORIA 6, PARA INSTALAÇÃO EM CX 4X2, COMPLETA". (GOINFRA + COT)**	**UN**	-	-	-	**67,84**	**69,40**
	COTAÇÃO	COT 346_SEE	PLACA 4X2 - 2 POSTOS SEPAR.	UN	1,0000	4,01	4,01	4,01	4,01
	COTAÇÃO	COT 347_SEE	SUPORTE P/ PLACA 4X2 ATE 3 MODULOS	UN	1,0000	1,37	1,37	1,36	1,36
	COTAÇÃO	COT 348_SEE	MODULO TOMADA RJ45 CAT6E	UN	1,0000	4,85	4,85	4,85	4,85
	COTAÇÃO	COT 349_SEE	CONECTOR FEMEA C6 T568A/B 90/180	UN	1,0000	44,26	44,26	44,25	44,25
							MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**54,47**	**54,47**
	GOINFRA_I	0008	AJUDANTE	h	0,3700	15,20	16,97	5,62	6,27
	GOINFRA_I	0012	ELETRICISTA	h	0,3700	20,97	23,41	7,75	8,66
							MATERIAL (C) - TOTAL	**13,37**	**14,93**

635	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
						DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
	COMPOSIÇÃO	**COMP 635_SEE**	**SINALIZADOR/SIRENE AUDIOVISUAL COM 01 ACIONADOR/BOTOEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + CPOS)**	**UN**	-	-	-	**298,89**	**300,99**
	GOINFRA_I	0012	ELETRICISTA	h	0,5000	20,97	23,41	10,48	11,70
	GOINFRA_I	0008	AJUDANTE	h	0,5000	15,20	16,97	7,60	8,48
							MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**18,08**	**20,18**
	GOINFRA_I	H704	SINALIZADOR/SIRENE AUDIOVISUAL	un	1,0000	150,00	150,00	150,00	150,00
	COTAÇÃO	COT 508_SEE	(P.13.000.042289/CPOS) Botoeira comando liga-desliga sem sinalizador, ref. 3SB06 01-7BG Siemens ou equivalente	UN	1,0000	130,81	130,81	130,81	130,81
							MATERIAL (C) - TOTAL	**280,81**	**280,81**

ART Nº

UNIDADE ESCOLAR		CÓDIGO INEP
CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL JOAQUIM FRANCISCO DE SOUZA		52005763
OBRA		**CIDADE**
REFORMA E AMPLIAÇÃO		PIRANHAS
CRE	**ENDEREÇO**	**REFERÊNCIA GOINFRA**
CRE-PIRANHAS	AV. RAUL NAVES 262 262 , Setor Palmares, CEP:76230-000	ABR/2025 DESONERADA
DATA	**ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)**	**REFERÊNCIA SINAPI**
05/11/2025	1185,23	JUL/2025 DESONERADA

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

661	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
						DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
	COMPOSIÇÃO	COMP 661_SEE	ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25MM (1") APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + SINAPI)	M	-	-	-	19,86	20,31
	GOINFRA_I	0012	ELETRICISTA	h	0,1044	20,97	23,41	2,18	2,44
	GOINFRA_I	0008	AJUDANTE	h	0,1044	15,20	16,97	1,58	1,77
							MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	3,76	4,21
	GOINFRA_I	3302	ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIAMETRO 1"	m	1,0500	12,30	12,30	12,91	12,91
	SINAPI_I	0393	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E PARAFUSO DE FIXACAO	UN	1,5000	1,55	1,55	2,32	2,32
	GOINFRA_I	3369	LUVA EM AÇO ZINCADO (ELETROLITICO) DIAMETRO 1"	un	0,3330	2,62	2,62	0,87	0,87
							MATERIAL (C) - TOTAL	16,10	16,10

663	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
						DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
	COMPOSIÇÃO	COMP 663_SEE	GANCHO OLHAL (SINAPI + GOINFRA)	UN	-	-	-	28,42	29,47
	GOINFRA_I	0008	AJUDANTE	h	0,2500	15,20	16,97	3,80	4,24
	GOINFRA_I	0012	ELETRICISTA	h	0,2500	20,97	23,41	5,24	5,85
							MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	9,04	10,09
	SINAPI_I	0402	GANCHO OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, ABERTURA 21MM	UN	1,0000	19,38	19,38	19,38	19,38
							MATERIAL (C) - TOTAL	19,38	19,38

704	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
						DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
	COMPOSIÇÃO	COMP 704_SEE	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 7/8", COM ISOLAMENTO, PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (SINAPI + ORSE)	M	-	-	-	137,78	138,51
	SINAPI_I	0246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	H	0,1480	13,52	15,03	2,00	2,22
	SINAPI_I	2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	H	0,2110	21,71	24,13	4,58	5,09
							MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	6,58	7,31
	SINAPI_I	0408	ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 390 X *4,6* MM	UN	1,5870	0,79	0,79	1,25	1,25
	COTAÇÃO	COT 510_SEE	(07468/ORSE) TUBO DE COBRE FLEXÍVEL Ø 7/8" - 22,23MM, E=1MM	m	1,0211	85,76	85,76	87,56	87,56
	SINAPI_I	39742	TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 7/8" (22 MM), E= 32 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000	M	1,0211	41,52	41,52	42,39	42,39
							MATERIAL (C) - TOTAL	131,20	131,20

728	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
						DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
	COMPOSIÇÃO	COMP 728_SEE	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA COBERTURA, H=16CM, ENCHIMENTO EM EPS, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA ROLIÇA E CAPEAMENTO COM CONCRETO USINADO 25 MPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (GOINFRA +	M2	-	-	-	200,13	205,54
	GOINFRA_I	0005	SERVENTE	h	2,5000	13,70	15,30	34,25	38,25
	GOINFRA_I	0025	OFICIAL "B"	h	0,5800	20,97	23,41	12,16	13,57
							MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	46,41	51,82
	COTAÇÃO	COT 526_SEE	(07534/ORSE) Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, h=16cm, el. enchimento em bloco EPS, h=12cm	M2	1,0000	71,64	71,64	71,64	71,64
	GOINFRA_I	2023	TABUA PARA FORMA (30CM)	m	0,7400	12,78	12,78	9,45	9,45
	GOINFRA_I	1968	SARRAFO DE MADEIRA 10 CM	m	0,9700	6,29	6,29	6,10	6,10
	GOINFRA_I	1862	PREGO 19x27	Kg	0,0300	23,04	23,04	0,69	0,69
	GOINFRA_I	2380	ESCORA ROLIÇA (TIPO EUCALIPTO)	m	1,7100	4,19	4,19	7,16	7,16
	GOINFRA_I	2438	AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16")	Kg	2,5000	6,95	6,95	17,37	17,37
	GOINFRA_I	2666	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA	m3	0,0700	588,00	588,00	41,16	41,16
	GOINFRA_I	2149	VIBRADOR 2 HP COM MANGOTE 32MM E MANGUEIRA DE 5M (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000	un	0,0655	2,35	2,35	0,15	0,15
							MATERIAL (C) - TOTAL	153,72	153,72

731	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
						DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
	COMPOSIÇÃO	COMP 731_SEE	LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W INCLUSO CORTE NO FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)	UN	-	-	-	127,18	128,95
	GOINFRA_I	0008	AJUDANTE	h	0,4200	15,20	16,97	6,38	7,12
	GOINFRA_I	0012	ELETRICISTA	h	0,4200	20,97	23,41	8,80	9,83
							MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	15,18	16,95
	COTAÇÃO	COT 528_SEE	(06844/ORSE) Luminária de embutir com aletas, para lâmpada fluorescente, 2 x 32w, ref. TBS020232CI00, da Philips, exclusive reator e lâmpada	UN	1,0000	112,00	112,00	112,00	112,00
							MATERIAL (C) - TOTAL	112,00	112,00

754	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
						DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
	COMPOSIÇÃO	COMP 754_SEE	GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)	M2	-	-	-	116,45	118,94
	GOINFRA_I	0004	PEDREIRO	h	0,5569	20,97	23,41	11,67	13,03
	GOINFRA_I	0005	SERVENTE	h	0,7091	13,70	15,30	9,71	10,84
							MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	21,38	23,87
	GOINFRA_I	2223	PISO FUNDIDO DE GRANITINA 8MM (INCLUSO EXECUÇÃO COM JUNTA 27 MM, GRANILHA, POLIMENTOS, ESTUCAMENTO E APLICAÇÃO DE CERA)	m2	1,0000	80,00	80,00	80,00	80,00
	GOINFRA_I	1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	17,7200	0,61	0,61	10,80	10,80
	GOINFRA_I	0104	AREIA MÉDIA	m3	0,0243	175,78	175,78	4,27	4,27
	SINAPI_I	7350	TINTA/RESINA ACRILICA PREMIUM PARA CERAMICA, PEDRAS E OUTROS	L	0,0400	46,77	46,77	1,87	1,87
							MATERIAL (C) - TOTAL	95,07	95,07

757	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
						DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
	COMPOSIÇÃO	COMP 757_SEE	RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)	M	-	-	-	30,76	30,81
	GOINFRA_I	0004	PEDREIRO	h	0,0100	20,97	23,41	0,20	0,23
	GOINFRA_I	0005	SERVENTE	h	0,0100	13,70	15,30	0,13	0,15
							MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	0,33	0,38
	GOINFRA_I	2224	RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7 CM	m	1,0000	30,25	30,25	30,25	30,25

ART Nº

UNIDADE ESCOLAR			CÓDIGO INEP
CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL JOAQUIM FRANCISCO DE SOUZA			52005763
OBRA			**CIDADE**
REFORMA E AMPLIAÇÃO			PIRANHAS
CRE	**ENDEREÇO**		**REFERÊNCIA GOINFRA**
CRE-PIRANHAS	AV. RAUL NAVES 262 262 , Setor Palmares, CEP:76230-000		ABR/2025 DESONERADA
DATA	**ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)**		**REFERÊNCIA SINAPI**
05/11/2025	1185,23		JUL/2025 DESONERADA

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

SINAPI_I	7350	TINTA/RESINA ACRILICA PREMIUM PARA CERAMICA, PEDRAS E OUTROS	L	0,0040	46,77	46,77	0,18	0,18
						MATERIAL (C) - TOTAL	**30,43**	**30,43**

841	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
						DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
	COMPOSIÇÃO	COMP 841_SEE	LAUDO DE VISTORIA DE SPDA E ART COM MEDIÇÃO DE CONTINUIDADE OU RESISTIVIDADE DO ATERRAMENTO. (GOINFRA)	UN	-	-	-	855,45	948,97
	SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	7,5000	114,06	126,53	855,45	948,97
							MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**855,45**	**948,97**
							MATERIAL (C) - TOTAL	**0,00**	**0,00**

853	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
						DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
	COMPOSIÇÃO	COMP 853_SEE	POSTE TIPO DUPLO T - DT 11/(800 a 1000) (m/daN) SEM FUNDAÇÃO (SINAPI)	UN	-	-	-	2.561,70	2.561,70
							MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**0,00**	**0,00**
	SINAPI_I	41205	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 11,00 M, RESISTENCIA DE 1000 DAN, TIPO B-1,5	UN	1,0000	2.561,70	2.561,70	2.561,70	2.561,70
							MATERIAL (C) - TOTAL	**2.561,70**	**2.561,70**

861	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
						DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
	COMPOSIÇÃO	COMP 861_SEE	BOTÃO PULSADOR VERMELHO 22MM - 1 NF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + SBC)	UN	-	-	-	51,98	54,08
	GOINFRA_I	0012	ELETRICISTA	h	0,5000	20,97	23,41	10,48	11,70
	GOINFRA_I	0008	AJUDANTE	h	0,5000	15,20	16,97	7,60	8,48
							MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**18,08**	**20,18**
	COTAÇÃO	COT 609_SEE	(06119/SBC) BOTAO 22mm COMANDO 1NA PRETO 3SB61300AB10 SIEMENS PARA ALARME	UN	1,0000	33,90	33,90	33,90	33,90
							MATERIAL (C) - TOTAL	**33,90**	**33,90**
	OBS.: Composição adaptada com base na GOINFRA - 70305 (02/24)								

862	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
						DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
	COMPOSIÇÃO	COMP 862_SEE	BOTÃO PULSADOR VERDE 22MM - 1NA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + SBC)	UN	-	-	-	51,98	54,08
	GOINFRA_I	0012	ELETRICISTA	h	0,5000	20,97	23,41	10,48	11,70
	GOINFRA_I	0008	AJUDANTE	h	0,5000	15,20	16,97	7,60	8,48
							MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**18,08**	**20,18**
	COTAÇÃO	COT 609_SEE	(06119/SBC) BOTAO 22mm COMANDO 1NA PRETO 3SB61300AB10 SIEMENS PARA ALARME	UN	1,0000	33,90	33,90	33,90	33,90
							MATERIAL (C) - TOTAL	**33,90**	**33,90**
	OBS.: Composição adaptada com base na GOINFRA - 70305 (02/24)								

865	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
						DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
	COMPOSIÇÃO	COMP 865_SEE	SINALEIRO MONOBLOCO 220V BRANCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)	UN	-	-	-	32,51	34,19
	GOINFRA_I	0012	ELETRICISTA	h	0,4000	20,97	23,41	8,38	9,36
	GOINFRA_I	0008	AJUDANTE	h	0,4000	15,20	16,97	6,08	6,78
							MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**14,46**	**16,14**
	COTAÇÃO	COT 610_SEE	(12379/ORSE) SINALEIRO 22MM COM LÂMPADA VERMELHA, 110VCA, LED INTEGRADO AO CORPO, MODELO L2-DR1-R, DA METALTEX OU SIMILAR (LUZ DE TOPO)	UN	1,0000	18,05	18,05	18,05	18,05
							MATERIAL (C) - TOTAL	**18,05**	**18,05**
	OBS.: Composição adaptada com base na ORSE - 11436 (02/24)								

866	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
						DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
	COMPOSIÇÃO	COMP 866_SEE	BOTÃO EMERGÊNCIA COGUMELO COM TRAVA 22MM - 1NF - COM PLACA DE IDENTIFICAÇÃO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + SBC)	UN	-	-	-	46,91	49,01
	GOINFRA_I	0012	ELETRICISTA	h	0,5000	20,97	23,41	10,48	11,70
	GOINFRA_I	0008	AJUDANTE	h	0,5000	15,20	16,97	7,60	8,48
							MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**18,08**	**20,18**
	COTAÇÃO	COT 611_SEE	(06120/SBC) BOTAO ALARME (EMERGENCIA) COM TRAVA 1NF P20AKR-R-1B - METALTEX	UN	1,0000	25,10	25,10	25,10	25,10
	COTAÇÃO	COT 612_SEE	(0055/SBC) ETIQUETA INDICACAO/SETA AUTOADESIVA EXTINTOR/HIDRANTE 15x15cm	UN	1,0000	3,73	3,73	3,73	3,73
							MATERIAL (C) - TOTAL	**28,83**	**28,83**
	OBS.: Composição adaptada com base na GOINFRA - 70305 (06/23)								

ART Nº

UNIDADE ESCOLAR			CÓDIGO INEP
CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL JOAQUIM FRANCISCO DE SOUZA			52005763
OBRA			**CIDADE**
REFORMA E AMPLIAÇÃO			PIRANHAS
CRE	**ENDEREÇO**		**REFERÊNCIA GOINFRA**
CRE-PIRANHAS	AV. RAUL NAVES 262 262 , Setor Palmares, CEP:76230-000		ABR/2025 DESONERADA
DATA	**ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)**		**REFERÊNCIA SINAPI**
05/11/2025	1185,23		JUL/2025 DESONERADA

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

868	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
						DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
	COMPOSIÇÃO	COMP 868_SEE	VÁLVULA DE ADMISSÃO DE AR (VAA50) (COT)	UN	-	-	-	150,72	152,82
	GOINFRA_I	0008	AJUDANTE	h	0,5000	15,20	16,97	7,60	8,48
	GOINFRA_I	0011	ENCANADOR	h	0,5000	20,97	23,41	10,48	11,70
							MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	18,08	20,18
	COTAÇÃO	COT 614_SEE	VÁLVULA DE ADMISSÃO DE AR (VAA50)	UN	1,0000	132,64	132,64	132,64	132,64
							MATERIAL (C) - TOTAL	132,64	132,64

884	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
						DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
	COMPOSIÇÃO	COMP 884_SEE	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO PORCELANATO 30X60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)	M2	-	-	-	102,20	105,14
	GOINFRA_I	0028	AZULEJISTA	h	0,5807	20,97	23,41	12,17	13,59
	GOINFRA_I	0005	SERVENTE	h	0,9494	13,70	15,30	13,00	14,52
							MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	25,17	28,11
	COTAÇÃO	COT 623_SEE	(9924/ORSE) CERÂMICA 30 X 60 CM, PORCELANATO, LINHA WHITE HOME, ANTÁRTIDA OU SIMILAR COD.26090	M2	1,0000	65,90	65,90	65,90	65,90
	GOINFRA_I	2690	ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO	Kg	0,1464	7,44	7,44	1,08	1,08
	GOINFRA_I	2390	ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE - ACII	Kg	7,5000	1,34	1,34	10,05	10,05
							MATERIAL (C) - TOTAL	77,03	77,03

906	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
						DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
	COMPOSIÇÃO	COMP 906_SEE	CAIXA DE INSPEÇÃO SUSPENSA TEL 541 (GOINFRA + SBC)	UN	-	-	-	32,66	33,71
	GOINFRA_I	0012	ELETRICISTA	h	0,2500	20,97	23,41	5,24	5,85
	GOINFRA_I	0008	AJUDANTE	h	0,2500	15,20	16,97	3,80	4,24
							MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	9,04	10,09
	COTAÇÃO	COT 642_SEE	(77114/SBC) CAIXA DE INSPECAO SUSPENSA EM POLIPROPILENO REF PRT-960 PARA ATERRAMENTO	UN	1,0000	23,62	23,62	23,62	23,62
							MATERIAL (C) - TOTAL	23,62	23,62

912	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
						DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
	COMPOSIÇÃO	COMP 912_SEE	PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TÁTIL - ALERTA OU DIRECIONAL (GOINFRA)	M2	-	-	-	198,98	199,69
	GOINFRA_I	0008	AJUDANTE	h	0,1700	15,20	16,97	2,58	2,88
	GOINFRA_I	0025	OFICIAL "B"	h	0,1700	20,97	23,41	3,56	3,97
							MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	6,14	6,85
	GOINFRA_I	2796	PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TÁTIL (ALERTA OU DIRECIONAL)	m2	1,0500	177,33	177,33	186,19	186,19
	GOINFRA_I	1243	COLA FÓRMICA (1L = 0,83KG)	l	0,1400	47,54	47,54	6,65	6,65
							MATERIAL (C) - TOTAL	192,84	192,84

931	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
						DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
	COMPOSIÇÃO	COMP 931_SEE	REMOÇÃO DE TAPUME COM REAPROVEITAMENTO (GOINFRA)	M2	-	-	-	10,85	12,11
	GOINFRA_I	0008	AJUDANTE	h	0,3000	15,20	16,97	4,56	5,09
	GOINFRA_I	0010	CARPINTEIRO	h	0,3000	20,97	23,41	6,29	7,02
							MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	10,85	12,11
							MATERIAL (C) - TOTAL	0,00	0,00

932	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
						DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
	COMPOSIÇÃO	COMP 932_SEE	REINSTALAÇÃO DE TAPUME COM TELHA METÁLICA - INCLUSO PERDA (GOINFRA + SINAPI)	M2	-	-	-	30,47	33,22
	GOINFRA_I	0008	AJUDANTE	h	0,4920	15,20	16,97	7,47	8,34
	GOINFRA_I	0010	CARPINTEIRO	h	0,7350	20,97	23,41	15,41	17,20
							MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	22,88	25,54
	GOINFRA	51015	PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=15 MPA - (O.C.)	m3	0,0061	526,68	536,16	3,21	3,27
	GOINFRA	51026	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- (O.C.)	m3	0,0061	40,11	44,79	0,24	0,27
	SINAPI_I	4491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,1227	10,25	10,25	1,25	1,25
	GOINFRA_I	1863	PREGO 18x30	Kg	0,0680	21,16	21,16	1,43	1,43
	SINAPI_I	6194	TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,2000	7,32	7,32	1,46	1,46
							MATERIAL (C) - TOTAL	7,59	7,68

ART Nº

UNIDADE ESCOLAR		CÓDIGO INEP
CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL JOAQUIM FRANCISCO DE SOUZA		52005763
OBRA		**CIDADE**
REFORMA E AMPLIAÇÃO		PIRANHAS
CRE	**ENDEREÇO**	**REFERÊNCIA GOINFRA**
CRE-PIRANHAS	AV. RAUL NAVES 262 262 , Setor Palmares, CEP:76230-000	ABR/2025 DESONERADA
DATA	**ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)**	**REFERÊNCIA SINAPI**
05/11/2025	1185,23	JUL/2025 DESONERADA

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

1000	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
						DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
	COMPOSIÇÃO	COMP 1000_SEE	TELHAMENTO COM TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM , PIR 40 MM, ACABAMENTO COM FORRO BRANCO NA FACE INFERIOR, ISOESTE OU SIMILAR, INCLUSO IÇAMENTO E EXCLUSO TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + SINAPI + COT)	M2	-	-	-	203,66	203,91
	GOINFRA_I	0008	AJUDANTE	h	0,0620	15,20	16,97	0,94	1,05
	GOINFRA_I	0025	OFICIAL "B"	h	0,0560	20,97	23,41	1,17	1,31
	SINAPI	93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF 03/2016	CHP	0,0009	19,64	20,96	0,01	0,01
	SINAPI	93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF 03/2016	CHI	0,0012	18,54	19,86	0,02	0,02
							MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	2,14	2,39
	COTAÇÃO	COT 709_SEE	ISOTELHA COLONIAL 0,43 MM, PIR 40 MM, NA COR TERRACOTA, COM ACABAMENTO EM FORRO BRANCO NA FACE INFERIOR	M2	1,1460	170,64	170,64	195,55	195,55
	SINAPI_I	11029	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO	CJ	4,1500	1,44	1,44	5,97	5,97
							MATERIAL (C) - TOTAL	201,52	201,52
	OBS.: Composição adaptada com base na SINAPI 94216 (08/2024)								

1002	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
						DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
	COMPOSIÇÃO	COMP 1002_SEE	CUMEEIRA PARA TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM, ISOESTE OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + COT)	M	-	-	-	168,98	169,32
	GOINFRA_I	0008	AJUDANTE	h	0,0800	15,20	16,97	1,21	1,35
	GOINFRA_I	0025	OFICIAL "B"	h	0,0800	20,97	23,41	1,67	1,87
							MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	2,88	3,22
	COTAÇÃO	COT 711_SEE	CUMEEIRA COLONIAL DENTADA PARA ISOTELHA 0,43MM, COR TERRACOTA	M	1,0800	153,80	153,80	166,10	166,10
							MATERIAL (C) - TOTAL	166,10	166,10
	OBS.: Composição adaptada com base na GOINFRA 160963 (12/2024)								

1003	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
						DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
	COMPOSIÇÃO	COMP 1003_SEE	ACABAMENTO FRONTAL PARA TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM, ISOESTE OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + COT)	M	-	-	-	25,81	26,31
	GOINFRA_I	0008	AJUDANTE	h	0,1200	15,20	16,97	1,82	2,03
	GOINFRA_I	0025	OFICIAL "B"	h	0,1200	20,97	23,41	2,51	2,80
							MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	4,33	4,83
	COTAÇÃO	COT 712_SEE	ACABAMENTO FRONTAL PARA ISOTELHA COLONIAL 0,43MM, COR TERRACOTA	M	1,0500	20,08	20,08	21,08	21,08
	SINAPI_I	5104	REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)	KG	0,0059	69,42	69,42	0,40	0,40
							MATERIAL (C) - TOTAL	21,48	21,48

1004	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
						DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
	COMPOSIÇÃO	COMP 1004_SEE	ACABAMENTO LATERAL PARA TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM, ISOESTE OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE + COT)	M	-	-	-	34,01	34,51
	GOINFRA_I	0008	AJUDANTE	h	0,1200	15,20	16,97	1,82	2,03
	GOINFRA_I	0025	OFICIAL "B"	h	0,1200	20,97	23,41	2,51	2,80
							MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	4,33	4,83
	COTAÇÃO	COT 713_SEE	ACABAMENTO LATERAL PARA ISOTELHA COLONIAL 0,43MM, COR TERRACOTA	M	1,0500	25,49	25,49	26,76	26,76
	COTAÇÃO	COT 628_SEE	(10380/ORSE) FIXAÇÃO E COSTURA (PARAFUSO E CONJUNTO VEDAÇÃO) PARA TELHAS DE AÇO	UN	2,5000	1,17	1,17	2,92	2,92
							MATERIAL (C) - TOTAL	29,68	29,68

1005	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
						DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
	COMPOSIÇÃO	COMP 1005_SEE	TRANSPORTE PARA TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM, ISOESTE OU SIMILAR DE VARZEA GRANDE - MT PARA O LOCAL DE APLICAÇÃO - CONSIDERAR A DISTÂNCIA EM KM/1000 (COT)	M2.KM/1000	-	-	-	6,42	6,42
							MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	0,00	0,00
	COTAÇÃO	COT 714_SEE	TRANSPORTE PARA TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM, ISOESTE OU SIMILAR DE VARZEA GRANDE - MT PARA O LOCAL DE APLICAÇÃO - CONSIDERAR A DISTANCIA EM KM/1000	M2.KM/1000	1,0000	6,42	6,42	6,42	6,42
							MATERIAL (C) - TOTAL	6,42	6,42

1025	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
						DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
	COMPOSIÇÃO	COMP 1025_SEE	RODAPÉ CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 10X60 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + SINAPI +	M	-	-	-	16,45	16,72
	GOINFRA_I	0008	AJUDANTE	h	0,0326	15,20	16,97	0,49	0,55
	GOINFRA_I	0028	AZULEJISTA	h	0,0871	20,97	23,41	1,82	2,03
							MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	2,31	2,58
	SINAPI_I	37595	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	KG	0,6392	2,46	2,46	1,57	1,57
	SINAPI_I	34357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	KG	0,0890	4,69	4,69	0,41	0,41
	SINAPI_I	45190	PISO EM PORCELANATO, RETIFICADO, LISO, MONOCOLOR, ACETINADO OU POLIDO, FORMATO MAIOR QUE 2500 ATE 6400 CM2	M2	0,1875	64,90	64,90	12,16	12,16
							MATERIAL (C) - TOTAL	14,14	14,14
	OBS.: Composição adaptada com base na ORSE 13690 (07/2025)								

ART Nº

SEDUC
Secretaria de Estado da Educação

GOVERNO DE GOIÁS
O ESTADO QUE DÁ CERTO

UNIDADE ESCOLAR		CÓDIGO INEP
CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL JOAQUIM FRANCISCO DE SOUZA		52005763
OBRA		**CIDADE**
REFORMA E AMPLIAÇÃO		PIRANHAS
CRE	**ENDEREÇO**	**REFERÊNCIA GOINFRA**
CRE-PIRANHAS	AV. RAUL NAVES 262 262 , Setor Palmares, CEP:76230-000	ABR/2025 DESONERADA
DATA	**ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)**	**REFERÊNCIA SINAPI**
05/11/2025	1185,23	JUL/2025 DESONERADA

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

1035	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
						DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
	COMPOSIÇÃO	COMP 1035_SEE	LUMINÁRIA ALETADA ALTO RENDIMENTO SOBREPOR, COM ALETAS, DE ALUMÍNIO ANODIZADO COM 99,99% DE PUREZA, COM DUAS LÂMPADAS DE LED DE 20W (120CM) INCLUSAS, CORPO EM CHAPA DE AÇO C/ PINTURA ELETROSTÁTICA COR BRANCA, MODELO LAR ECO 2X20W G-LIGHT OU SIMILAR	UN	-	-	-	224,84	226,48
	GOINFRA_I	0008	AJUDANTE	h	0,3866	15,20	16,97	5,87	6,56
	GOINFRA_I	0012	ELETRICISTA	h	0,3866	20,97	23,41	8,10	9,05
							MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	13,97	15,61
	COTAÇÃO	COT 739_SEE	(14105/ORSE) LUMINARIA ALETADA ALTO RENDIMENTO SOBREPOR, COM ALETAS, DE ALUMÍNIO ANODIZADOCOM 99,99% DE PUREZA, COM DUAS LÂMPADAS DE LED DE 20W (120CM) INCLUSAS, CORPO EM CHAPA DE AÇO C/ PINTURA ELETROSTÁT. COR BRANCA, MODELO LAR ECO 2X20W G-LIGHT OU SIMILAR	UN	1,0000	210,87	210,87	210,87	210,87
							MATERIAL (C) - TOTAL	210,87	210,87
	OBS.: Composição adaptada com base na GOINFRA 071692 (08/2025)								

1042	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
						DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
	COMPOSIÇÃO	COMP 1042_SEE	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM), FBK = 8 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022	M2	-	-	-	130,94	134,62
	GOINFRA_I	0004	PEDREIRO	h	0,8685	20,97	23,41	18,21	20,33
	GOINFRA_I	0005	SERVENTE	h	0,8685	13,70	15,30	11,89	13,28
							MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	30,10	33,61
	SINAPI	87286	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,0228	623,41	630,79	14,21	14,38
	SINAPI_I	34580	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 8 MPA (NBR 6136)	UN	13,6000	6,37	6,37	86,63	86,63
							MATERIAL (C) - TOTAL	100,84	101,01
	OBS.: Composição adaptada com base na SINAPI 103320 e 104443 (08/2025)								

	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
						DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
	Próprio	FER-CAB-001	Aplicação de adesivo estrutural base resina epoxi, fluido, Sikadur 32 (consumo=1,67 kg/m² p/ 1mm de esp), Sika ou similar, aplicação:ancoragem de cabos,colagem elementos pre-moldados,fixação de chumbadores,juntas de concretagem(frias), etc. - BASEADA EM ORSE (8215)	KG	1	-	-	70,72	70,72
	GOINFRA	0004	PEDREIRO	H	0,8000	20,97	20,97	16,77	16,77
							MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	16,77	16,77
	SINAPI	156	ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, FLUIDO	KG	1,0000	53,95	53,95	53,95	53,95
							MATERIAL (C) - TOTAL	53,95	53,95

	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
						DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
	Próprio	SDC-CIA-013	HIDRANTE DE RECALQUE COMPLETO EM CAIXA DE ALVENARIA - BASEADO EM SETOP (ED-50195)	UN				1.369,53	1.369,53
	GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	1,1500	15,20	15,20	17,48	17,48
	GOINFRA	0011	ENCANADOR	H	1,1500	20,97	20,97	24,11	24,11
	GOINFRA	0005	SERVENTE	H	5,2000	13,70	13,70	71,24	71,24
	GOINFRA	0004	PEDREIRO	H	3,0000	20,97	20,97	62,91	62,91
							MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	175,74	175,74
	SINAPI	20974	UNIAO TIPO STORZ, COM EMPATACAO INTERNA TIPO ANEL DE EXPANSAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2", PARA MANGUEIRA DE COMBATE A INCENDIO PREDIAL	UN	1,0000	289,14	289,14	289,14	289,14
	SINAPI	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	0,0800	150,00	150,00	12,00	12,00
	SINAPI	4718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	m³	0,0211	124,48	124,48	2,62	2,62
	SINAPI	1106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	KG	4,9100	1,37	1,37	6,72	6,72
	SINAPI	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	22,3000	0,70	0,70	15,61	15,61
	SINAPI	7258	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	UN	90,0000	0,86	0,86	77,40	77,40
	SINAPI	10905	TAMPAO COM CORRENTE, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO	UN	1,0000	172,85	172,85	172,85	172,85
	SINAPI	3146	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,1410	3,05	3,05	0,43	0,43
	SINAPI	14112	TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE / REQUADRO, CLASSE A15 CARGA MAX. 1,5 T, 400 X 600 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)	UN	1,0000	287,02	287,02	287,02	287,02
	SINAPI	10904	REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA HIDRANTES EM INSTALACAO PREDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS, DIAMETRO DE 2 1/2", COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI	UN	1,0000	330,00	330,00	330,00	330,00
							MATERIAL (C) - TOTAL	1.193,79	1.193,79

	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
						DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
	Próprio	SDC-CIA-018	CABO PP 2 CONDUTORES 450/750V 1,0mm2 - BASEADO EM SBC (063300)	M				3,31	3,31
	GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	0,0510	20,97	20,97	1,06	1,06
	GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	0,0510	15,20	15,20	0,77	0,77
							MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	1,83	1,83
	SBC	012443	CABO PP CORDPLAST 2 CONDUTORES 450/750V 1,00mm2	M	1,0000	1,48	1,48	1,48	1,48
							MATERIAL (C) - TOTAL	1,48	1,48

ART Nº

UNIDADE ESCOLAR			CÓDIGO INEP
CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL JOAQUIM FRANCISCO DE SOUZA			52005763
OBRA			**CIDADE**
REFORMA E AMPLIAÇÃO			PIRANHAS
CRE	**ENDEREÇO**		**REFERÊNCIA GOINFRA**
CRE-PIRANHAS	AV. RAUL NAVES 262 262 , Setor Palmares, CEP:76230-000		ABR/2025 DESONERADA
DATA	**ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)**		**REFERÊNCIA SINAPI**
05/11/2025	1185,23		JUL/2025 DESONERADA

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-CIA-024**	**CONJUNTO DE CONCRETO PRÉ FABRICADO DE MESA PARA JOGOS E 2 BANCOS - BASEADO EM SUDECAP (18.10.54)**	**CJ**		-	-	1.137,74	1.138,45
GOINFRA	0004	PEDREIRO	H	1,0000	20,97	20,97	20,97	20,97
GOINFRA	0005	SERVENTE	H	1,0000	13,70	13,70	13,70	13,70
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	34,67	34,67
SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	0,0622	82,75	88,68	5,14	5,51
SINAPI	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,0561	497,81	503,91	27,93	28,27
SUDECAP	76.20.02	CONJUNTO MESA E BANCOS DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO FCK>=20MPA, PADRÃO SUDECAP	UN	1,0000	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00
						MATERIAL (C) - TOTAL	1.103,07	1.103,78

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-CIA-025**	**BANCO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO L=40CM E H= 40CM - BASEADO EM SUDECAP (18.10.06)**	**M**		-	-	247,91	257,10
SINAPI	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,0950	497,81	503,91	47,29	47,87
SINAPI	96542	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	1,5400	106,77	112,20	164,42	172,78
SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	0,0160	82,75	88,68	1,32	1,41
SINAPI	92802	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	KG	3,7800	9,23	9,27	34,88	35,04
						MATERIAL (C) - TOTAL	247,91	257,10

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-007**	**PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "M", DIMENSÃO (300X400)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO - BASEADO EM SETOP (ED-32246)**	**UN**		-	-	55,61	55,61
GOINFRA	0004	PEDREIRO	H	0,1222	20,97	20,97	2,56	2,56
GOINFRA	0005	SERVENTE	H	0,2444	13,70	13,70	3,34	3,34
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	5,90	5,90
SETOP	MATED-31493	FITA DUPLA FACE (LARGURA: 12MM|COR: TRANSPARENTE|COMPRIMENTO DO ROLO*: 20M|APLICAÇÃO: USO GERAL)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS	m	0,1260	1,91	1,91	0,24	0,24
SETOP	MATED-32244	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA (TIPO:MENSAGEM ESCRITA["M"]|FORMATO: RETANGULAR|MATERIAL: PVC|ESPESSURA: 1MM)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS	m²	0,1200	412,27	412,27	49,47	49,47
						MATERIAL (C) - TOTAL	49,71	49,71

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-010**	**CILINDRO DE PRESSÃO OU MOLA PNEUMÁTICA DE DIÂMETRO 150mm, COMPRIMENTO DE 1,20m COM GARRAS PARA FIXAÇÃO NA PAREDE - BASEADO EM SETOP (ED-50186)**	**UN**		-	-	439,91	439,91
GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	2,0000	15,20	15,20	30,40	30,40
GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	2,0000	20,97	20,97	41,94	41,94
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	72,34	72,34
SETOP	MATED-12976	CILINDRO DE PRESSÃO OU MOLA PNEUMÁTICA (DIÂMETRO*: 150MM|COMPRIMENTO: 120CM|LITROS: 18L|FIXAÇÃO: PAREDE|APLICAÇÃO: AMORTECER GOLPE DE ARIETE|MATERIAL: AÇO|ACABAMENTO: PINTURA ELETROSTÁTICA|COR: VERMELHA|PESO*: 12KG/UN)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS	un	1,0000	367,57	367,57	367,57	367,57
						MATERIAL (C) - TOTAL	367,57	367,57

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-012**	**ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - BASEADO EM SINAPI (96765)**	**UN**		-	-	2.406,73	2.406,73
GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	3,0370	15,20	15,20	46,16	46,16
GOINFRA	0011	ENCANADOR	H	3,0370	20,97	20,97	63,68	63,68
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	109,84	109,84
SINAPI	10900	ADAPTADOR EM LATAO, ENGATE RAPIDO1 1/2" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO	UN	1,0000	113,14	113,14	113,14	113,14
SINAPI	4350	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	UN	4,0000	0,70	0,70	2,80	2,80
SINAPI	20963	CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE SOBREPOR/EXTERNA, COM 90 X 60 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO "INCENDIO", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA	UN	1,0000	397,01	397,01	397,01	397,01
SINAPI	20971	CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 1/2", EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO	UN	2,0000	31,42	31,42	62,84	62,84
SINAPI	37554	ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELKHART, ENGATE RAPIDO 1 1/2", PARA COMBATE A INCENDIO	UN	1,0000	387,54	387,54	387,54	387,54
SINAPI	37527	MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 15 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO	UN	2,0000	501,78	501,78	1.003,56	1.003,56
SINAPI	10904	REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA HIDRANTES EM INSTALACAO PREDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS, DIAMETRO DE 2 1/2", COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI	UN	1,0000	330,00	330,00	330,00	330,00
						MATERIAL (C) - TOTAL	2.296,89	2.296,89

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-015**	**FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL DE AÇO CARBONO (CLASSE: LEVE|DN: 80MM(3")|ESPESSURA: 3,35MM|PESO: 7,32KG/M), INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO- BASEADO SETOP (ED-49664)**	**Kg**		-	-	27,75	29,03
SINAPI	21015	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 80 MM (3"), E = 3,35 MM, *7,32* KG/M (NBR 5580)	M	0,1200	108,01	108,01	12,96	12,96
SETOP	ED-20567	ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO/SOLDADO, EXCLUSIVE PINTURA (FABRICAÇÃO)	Kg	1,0000	4,57	4,96	4,57	4,96

ART Nº

UNIDADE ESCOLAR	CÓDIGO INEP
CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL JOAQUIM FRANCISCO DE SOUZA	52005763

OBRA	CIDADE
REFORMA E AMPLIAÇÃO	PIRANHAS

CRE	ENDEREÇO	REFERÊNCIA GOINFRA
CRE-PIRANHAS	AV. RAUL NAVES 262 262 , Setor Palmares, CEP:76230-000	ABR/2025 DESONERADA

DATA	ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)	REFERÊNCIA SINAPI
05/11/2025	1185,23	JUL/2025 DESONERADA

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

SETOP	ED-20568	ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO/SOLDADO, EXCLUSIVE PINTURA (TRANSPORTE E MONTAGEM)	Kg	1,0000	9,71	10,58	9,71	10,58
SETOP	ED-50532	PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO (ZARCÃO) EM ESQUADRIA E SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO, INCLUSIVE PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO	m²	0,0341	15,04	15,75	0,51	0,53
						MATERIAL (C) - TOTAL	**27,75**	**29,03**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-016**	**FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METALICA EM PERFIL DE AÇO CARBONO (CLASSE:LEVE|DN: 50MM(2")|ESPESSURA: 3,20MM|PESO: 4,40KG/M)), INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO- BASEADO SETOP (ED-49664)**	**Kg**		-	-	**27,82**	**29,10**
SETOP	ED-20567	ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO/SOLDADO, EXCLUSIVE PINTURA (FABRICAÇÃO)	Kg	1,0000	4,57	4,96	4,57	4,96
SETOP	ED-20568	ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO/SOLDADO, EXCLUSIVE PINTURA (TRANSPORTE E MONTAGEM)	Kg	1,0000	9,71	10,58	9,71	10,58
SETOP	ED-50532	PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO (ZARCÃO) EM ESQUADRIA E SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO, INCLUSIVE PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO	m²	0,0341	15,04	15,75	0,51	0,53
SINAPI	21013	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4.40* KG/M (NBR 5580)	M	0,1940	67,19	67,19	13,03	13,03
						MATERIAL (C) - TOTAL	**27,82**	**29,10**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-017**	**PARAFUSO AUTOBROCANTE 1/4-14 X7/8" - BASEADA DA ORSE (11034)**	**UN**				**0,84**	**0,84**
GOINFRA	0015	MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA	H	0,0100	20,97	20,97	0,20	0,20
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**0,20**	**0,20**
Próprio	SDC.ESC.017	PARAFUSO AUTOBROCANTE 1/4" - 14X7/8"	UN	1,0000	0,64	0,64	0,64	0,64
						MATERIAL (C) - TOTAL	**0,64**	**0,64**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-018**	**PARAFUSO AUTOBROCANTE 12-14 X3/4" - BASEADA DA ORSE (11034)**	**UN**		-	-	**0,91**	**0,91**
GOINFRA	0015	MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA	H	0,0100	20,97	20,97	0,20	0,20
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**0,20**	**0,20**
Próprio	SDC.ESC.018	PARAFUSO AUTOBROCANTE 12 - 14X3/4"	UN	1,0000	0,71	0,71	0,71	0,71
						MATERIAL (C) - TOTAL	**0,71**	**0,71**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-019**	**PARAFUSO AUTOBROCANTE 14 X 4" - BASEADA DA ORSE (11034)**	**UN**		-	-	**3,07**	**3,07**
GOINFRA	0015	MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA	H	0,0100	20,97	20,97	0,20	0,20
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**0,20**	**0,20**
Próprio	SDC.ESC.019	PARAFUSO AUTOBROCANTE 14 X 4"	UN	1,0000	2,87	2,87	2,87	2,87
						MATERIAL (C) - TOTAL	**2,87**	**2,87**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-020**	**PARAFUSO SEXTAVADO 3/8- X1.1/4" - BASEADA DA ORSE (11034)**	**UN**		-	-	**1,41**	**1,41**
GOINFRA	0015	MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA	H	0,0100	20,97	20,97	0,20	0,20
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**0,20**	**0,20**
Próprio	SDC.ESC.020	PARAFUSO SEXTAVADO 3/8 X1 .1/4"	UN	1,0000	1,21	1,21	1,21	1,21
						MATERIAL (C) - TOTAL	**1,21**	**1,21**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-021**	**PARAFUSO SEXTAVADO 1/2- X1.1/2" - BASEADA DA ORSE (11034)**	**UN**		-	-	**2,41**	**2,41**
GOINFRA	0015	MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA	H	0,0100	20,97	20,97	0,20	0,20
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**0,20**	**0,20**
Próprio	SDC.ESC.021	PARAFUSO SEXTAVADO 1/2 X1 .1/2"	UN	1,0000	2,21	2,21	2,21	2,21
						MATERIAL (C) - TOTAL	**2,21**	**2,21**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-022**	**PARAFUSO SEXTAVADO 5/8- X1.3/4" - BASEADA DA ORSE (11034)**	**UN**	**1**	**4,02**	**4,05**	**4,89**	**4,89**
GOINFRA	0015	MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA	H	0,0100	20,97	20,97	0,20	0,20
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**0,20**	**0,20**
Próprio	SDC.ESC.022	PARAFUSO SEXTAVADO 5/8 X1 .3/4"	UN	1,0000	4,69	4,69	4,69	4,69
						MATERIAL (C) - TOTAL	**4,69**	**4,69**

ART Nº

SEDUC
Secretaria de Estado da Educação

GOVERNO DE GOIÁS
O ESTADO QUE DÁ CERTO

UNIDADE ESCOLAR		CÓDIGO INEP
CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL JOAQUIM FRANCISCO DE SOUZA		52005763
OBRA		**CIDADE**
REFORMA E AMPLIAÇÃO		PIRANHAS
CRE	**ENDEREÇO**	**REFERÊNCIA GOINFRA**
CRE-PIRANHAS	AV. RAUL NAVES 262 262 , Setor Palmares, CEP:76230-000	ABR/2025 DESONERADA
DATA	**ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)**	**REFERÊNCIA SINAPI**
05/11/2025	1185,23	JUL/2025 DESONERADA

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-023**	**FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHUMBADOR MECANICO TIPO PARABOLT, DN 1/4" X 50 MM - BASEADO EM ORSE (9819)**	**UN**				2,75	2,75
GOINFRA	0004	PEDREIRO	H	0,0100	20,97	20,97	0,20	0,20
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	0,20	0,20
SETOP	MATED-28545	CHUMBADOR EXPANSÍVEL (TIPO: CBA PITÃO|MATERIAL: AÇO CARBONO|DIÂMETRO DA ROSCA: 1/4"|DIÂMETRO DO FURO: 3/8"[10MM])	un	1,0000	2,55	2,55	2,55	2,55
						MATERIAL (C) - TOTAL	2,55	2,55

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-024**	**FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHUMBADOR MECÂNICO, DN 5/8" X 89MM - BASEADO EM ORSE (9819)**	**UN**		-	-	9,06	9,06
GOINFRA	0004	PEDREIRO	H	0,0100	20,97	20,97	0,20	0,20
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	0,20	0,20
Próprio	SDC.ESC.024	CHUMBADOR MECANICO TIPO PARABOLT, DN 5/8" X 89 MM	UN	1,0000	8,86	8,86	8,86	8,86
						MATERIAL (C) - TOTAL	8,86	8,86

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-026**	**Fornecimento e instalação de treliça PTG 8l - TR 08634, para suporte de barras de transferência em juntas, ou similar - BASEADO EM ORSE (11325)**	**m**		-	-	37,09	37,09
GOINFRA	0006	ARMADOR	H	0,5000	20,97	20,97	10,48	10,48
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	10,48	10,48
ORSE	2706	Treliça PTG 8l - TR 08634, para suporte de barras de transferência em juntas,ou similar	m	1,0000	26,61	26,61	26,61	26,61
						MATERIAL (C) - TOTAL	26,61	26,61

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-028**	**ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO, ARMAÇÃO E TRANSPORTE DE SOLO) - BASEADO EM SINAPI (100897)**	**M**		-	-	116,22	116,48
GOINFRA	0005	SERVENTE	H	0,2795	13,70	13,70	3,82	3,82
SINAPI	90680	PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE CAMINHAO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,0342	395,92	397,68	13,54	13,60
SINAPI	90681	PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE CAMINHAO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,0612	165,11	166,87	10,10	10,21
SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0064	120,29	133,46	0,76	0,85
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	28,22	28,48
SINAPI	38405	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	m³	0,1426	617,16	617,16	88,00	88,00
						MATERIAL (C) - TOTAL	88,00	88,00

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-029**	**LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA TRELIÇADA, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4) - BASEADO EM SINAPI (101963)**	**m²**		-	-	170,60	171,17
GOINFRA	0010	CARPINTEIRO	H	0,5010	20,97	20,97	10,50	10,50
GOINFRA	0005	SERVENTE	H	0,3540	13,70	13,70	4,84	4,84
SINAPI	92273	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES, AF_09/2020	M	0,9700	17,80	18,11	17,26	17,56
SINAPI	103674	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	0,0540	774,07	779,07	41,79	42,06
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	74,39	74,96
SINAPI	6193	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1,8700	16,25	16,25	30,38	30,38
SINAPI	40304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,0400	25,05	25,05	1,00	1,00
SINAPI	3742	LAJE PRE-MOLDADA TRELICADA (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA FORRO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 100 KG/M2, VAO ATE 6,00 M (SEM COLOCACAO)	m²	1,0000	64,83	64,83	64,83	64,83
						MATERIAL (C) - TOTAL	96,21	96,21

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-030**	**ARRUELA LISA D=1/2" - BASEADO DA AGETOP CIVIL (070251)**	**Un**		-	-	0,42	0,42
GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	0,0100	20,97	20,97	0,20	0,20
GOINFRA	0005	SERVENTE	H	0,0100	13,70	13,70	0,13	0,13
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	0,33	0,33
ORSE	13451	Arruela lisa zincada d=1/2 "	UN	1,0000	0,42	0,42	0,42	0,42
						MATERIAL (C) - TOTAL	0,42	0,42

ART Nº

UNIDADE ESCOLAR		CÓDIGO INEP
CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL JOAQUIM FRANCISCO DE SOUZA		52005763
OBRA		**CIDADE**
REFORMA E AMPLIAÇÃO		PIRANHAS
CRE	**ENDEREÇO**	**REFERÊNCIA GOINFRA**
CRE-PIRANHAS	AV. RAUL NAVES 262 262 , Setor Palmares, CEP:76230-000	ABR/2025 DESONERADA
DATA	**ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)**	**REFERÊNCIA SINAPI**
05/11/2025	1185,23	JUL/2025 DESONERADA

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-031**	**ARRUELA LISA 5/8" - BASEADO EM ORSE (12541)**	**Un**				**0,48**	**0,48**
GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	0,0100	20,97	20,97	0,20	0,20
GOINFRA	0005	SERVENTE	H	0,0100	13,70	13,70	0,13	0,13
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**0,33**	**0,33**
ORSE	13357	Arruela lisa de 5/8"	UN	1,0000	0,15	0,15	0,15	0,15
						MATERIAL (C) - TOTAL	**0,15**	**0,15**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-032**	**ARRUELA LISA D=3/8" - BASEADO DA AGETOP CIVIL (070252)**	**Un**				**0,43**	**0,43**
GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	0,0066	15,20	15,20	0,10	0,10
GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	0,0066	20,97	20,97	0,13	0,13
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**0,23**	**0,23**
GOINFRA	2493	ARRUELA PARA PARAFUSO 3/8"	un	1,0000	0,20	0,20	0,20	0,20
						MATERIAL (C) - TOTAL	**0,20**	**0,20**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-033**	**PORCA SEXTAVADA DIAMETRO 1/2" - BASEADO DA AGETOP CIVIL (071982)**	**Un**	**1**	**0,77**	**0,77**	**0,83**	**0,83**
GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	0,0066	15,20	15,20	0,10	0,10
GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	0,0066	20,97	20,97	0,13	0,13
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**0,23**	**0,23**
SINAPI	4339	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/2"	UN	1,0000	0,60	0,60	0,60	0,60
						MATERIAL (C) - TOTAL	**0,60**	**0,60**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-034**	**PORCA SEXTAVADA DIAMETRO 5/8" - BASEADO DA AGETOP CIVIL (071982)**	**Un**		-	-	**1,54**	**1,54**
GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	0,0066	15,20	15,20	0,10	0,10
GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	0,0066	20,97	20,97	0,13	0,13
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**0,23**	**0,23**
SINAPI	4340	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 5/8"	UN	1,0000	1,31	1,31	1,31	1,31
						MATERIAL (C) - TOTAL	**1,31**	**1,31**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-035**	**PARAFUSO SEXTAVADO D = 1/2" X 2.3/4" - BASEADO DA AGETOP CIVIL (071870)**	**Un**		-	-	**6,48**	**6,48**
GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	0,0066	15,20	15,20	0,10	0,10
GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	0,0066	20,97	20,97	0,13	0,13
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**0,23**	**0,23**
SBC	028034	PARAFUSO ESTRUTURAL SEXTAVADO ASTM A-325 UNC 1/2" x 2.3/4"	UN	1,0000	6,25	6,25	6,25	6,25
						MATERIAL (C) - TOTAL	**6,25**	**6,25**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-036**	**DOBRADICA FERRO TIPO GONZO - BASEADO DA AGETOP CIVIL (230201)**	**Un**		-	-	**24,04**	**24,04**
GOINFRA	0010	CARPINTEIRO	H	0,2500	20,97	20,97	5,24	5,24
GOINFRA	0030	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,2500	15,20	15,20	3,80	3,80
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**9,04**	**9,04**
AGESUL	7548	DOBRADICA TIPO GONZO 7/8" PAULI (COD.4771)	UN	1,0000	15,00	15,00	15,00	15,00
						MATERIAL (C) - TOTAL	**15,00**	**15,00**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-039**	**DEMOLIÇÃO DE BASE DE RESERVATÓRIO EM CONCRETO - BASEADO EM SINAPI (102349)**	**M3**		-	-	**7,52**	**7,63**
SINAPI	88908	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF 06/2014	CHI	0,0260	97,17	99,61	2,52	2,58
SINAPI	88907	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF 06/2014	CHP	0,0197	254,10	256,54	5,00	5,05
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**7,52**	**7,63**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-040**	**TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 85 X 75 MM - BASEADO DA AGETOP CIVIL (081428)**	**UN**		-	-	**192,38**	**192,38**
GOINFRA	0011	ENCANADOR	H	0,4500	20,97	20,97	9,43	9,43
GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	0,4500	15,20	15,20	6,84	6,84
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**16,27**	**16,27**
Próprio	SDC.ESC.040	Tê de Redução Soldável 85x75mm, PVC Marrom, Água Fria	UN	1,0000	176,11	176,11	176,11	176,11
						MATERIAL (C) - TOTAL	**176,11**	**176,11**

ART Nº

SEDUC
Secretaria de Estado da Educação

GOVERNO DE GOIÁS
O ESTADO QUE DÁ CERTO

UNIDADE ESCOLAR		CÓDIGO INEP
CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL JOAQUIM FRANCISCO DE SOUZA		52005763
OBRA		**CIDADE**
REFORMA E AMPLIAÇÃO		PIRANHAS
CRE	**ENDEREÇO**	**REFERÊNCIA GOINFRA**
CRE-PIRANHAS	AV. RAUL NAVES 262 262 , Setor Palmares, CEP:76230-000	ABR/2025 DESONERADA
DATA	**ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)**	**REFERÊNCIA SINAPI**
05/11/2025	1185,23	JUL/2025 DESONERADA

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-042**	**BASEADO DA SBC (053061) - ANEL CONCRETO 2000x500mm**	**UN**		-	-	**1.474,11**	**1.474,11**
GOINFRA	0004	PEDREIRO	H	3,4760	20,97	20,97	72,89	72,89
GOINFRA	0005	SERVENTE	H	7,2460	13,70	13,70	99,27	99,27
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**172,16**	**172,16**
SINAPI	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	10,6000	0,70	0,70	7,42	7,42
SINAPI	367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	0,0020	151,96	151,96	0,30	0,30
SINAPI	41611	ANEL DE CONCRETO ARMADO COM FUNDO, PARA FOSSA E POCO 2,00 X *0,50* M	UN	1,0000	1.294,23	1.294,23	1.294,23	1.294,23
						MATERIAL (C) - TOTAL	**1.301,95**	**1.301,95**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-044**	**DEMOLIÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA - BASEADO EM SINAPI (103314)**	**M2**		-	-	**21,23**	**21,37**
GOINFRA	0010	CARPINTEIRO	H	0,5342	20,97	20,97	11,20	11,20
GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	0,5342	15,20	15,20	8,11	8,11
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**19,31**	**19,31**
SINAPI	5952	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016	CHI	0,0597	24,48	26,30	1,46	1,57
SINAPI	5795	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016	CHP	0,0177	26,31	28,13	0,46	0,49
						MATERIAL (C) - TOTAL	**1,92**	**2,06**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-045**	**REMOÇÃO DE CLIMATIZADOR EVAPORATIVO (TELHADO) - BASEADO EM SBC (022993)**	**UN**		-	-	**727,10**	**727,10**
SBC	099450	AJUDANTE ESPECIALIZADO	H	3,3280	14,05	14,05	46,75	46,75
SBC	99844	OPERADOR DE GUINDASTE	H	1,2180	22,49	22,49	27,39	27,39
SBC	99970	MECANICO DE REFRIGERACAO	H	3,3280	22,49	22,49	74,84	74,84
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**148,98**	**148,98**
SBC	031303	GUINDASTE BANTAN 628-PNEUS-LANCA 18,3m-119CV	H	1,1920	485,00	485,00	578,12	578,12
						MATERIAL (C) - TOTAL	**578,12**	**578,12**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-049**	**REMOÇÃO DE RESERVATÓRIO METÁLICO COM MAÇARICO E GUINDASTE - BASEADO EM EMOP (05.002.0075-0)**	**T**		-	-	**402,66**	**407,15**
GOINFRA	0010	CARPINTEIRO	H	3,4000	20,97	20,97	71,29	71,29
GOINFRA	0005	SERVENTE	H	1,7000	13,70	13,70	23,29	23,29
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**94,58**	**94,58**
SINAPI	89273	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHI DIURNO. AF_11/2014	CHI	1,4000	106,70	109,27	149,38	152,97
SINAPI	89272	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF_11/2014	CHP	0,3500	218,65	221,22	76,52	77,42
SINAPI	1	ACETILENO - RECARGA DE GAS PARA CILINDRO (NAO INCLUI TROCA/MANUTENCAO DO CILINDRO)	KG	0,4350	73,33	73,33	31,89	31,89
SINAPI	2	OXIGENIO - RECARGA DE GAS PARA CILINDRO (NAO INCLUI TROCA/MANUTENCAO DO CILINDRO)	m³	3,1300	16,07	16,07	50,29	50,29
						MATERIAL (C) - TOTAL	**308,08**	**312,57**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-050**	**CHUMBADOR MECÂNICO 1/4" X 3" (76MM) - BASEADO EM ORSE (9819)**	**UN**		-	-	**2,08**	**2,08**
GOINFRA	0006	ARMADOR	H	0,0100	20,97	20,97	0,20	0,20
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**0,20**	**0,20**
FDE	2.66.93	CHUMBADOR MECÂNICO EXPANSÍVEL 1/4"X3".	UN	1,0000	1,88	1,88	1,88	1,88
						MATERIAL (C) - TOTAL	**1,88**	**1,88**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-051**	**CHUMBADOR MECÂNICO 5/16" X 3.1/4" - BASEADO EM ORSE (9819)**	**UN**		-	-	**2,22**	**2,22**
GOINFRA	0006	ARMADOR	H	0,0100	20,97	20,97	0,20	0,20
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**0,20**	**0,20**
ORSE	8854	Chumbador parabolt 5/16" x 3 1/4"	UN	1,0000	2,02	2,02	2,02	2,02
						MATERIAL (C) - TOTAL	**2,02**	**2,02**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-052**	**DEMOLICAO DE BASE PARA RESERVATÓRIO EM ESTRUTURA METÁLICA, EXCLUSIVE ANDAIME - BASEADO EM EMOP (05.002.0075-A)**	**T**		-	-	**176,76**	**176,76**
GOINFRA	0025	OFICIAL "B"	H	3,4000	20,97	20,97	71,29	71,29
GOINFRA	0005	SERVENTE	H	1,7000	13,70	13,70	23,29	23,29
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**94,58**	**94,58**
SINAPI	0001	ACETILENO - RECARGA DE GAS PARA CILINDRO (NAO INCLUI TROCA/MANUTENCAO DO CILINDRO)	KG	0,4350	73,33	73,33	31,89	31,89
SINAPI	0002	OXIGENIO - RECARGA DE GAS PARA CILINDRO (NAO INCLUI TROCA/MANUTENCAO DO CILINDRO)	m³	3,1300	16,07	16,07	50,29	50,29
						MATERIAL (C) - TOTAL	**82,18**	**82,18**

ART Nº

SEDUC
Secretaria de Estado da Educação

GOVERNO DE GOIÁS
O ESTADO QUE DÁ CERTO

UNIDADE ESCOLAR		CÓDIGO INEP
CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL JOAQUIM FRANCISCO DE SOUZA		52005763
OBRA		**CIDADE**
REFORMA E AMPLIAÇÃO		PIRANHAS
CRE	**ENDEREÇO**	**REFERÊNCIA GOINFRA**
CRE-PIRANHAS	AV. RAUL NAVES 262 262 , Setor Palmares, CEP:76230-000	ABR/2025 DESONERADA
DATA	**ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)**	**REFERÊNCIA SINAPI**
05/11/2025	1185,23	JUL/2025 DESONERADA

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-053**	**REINSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA SOBRE PISO DE CONCRETO - BASEADO EM SINAPI (103314)**	**M²**		-	-	33,70	34,05
GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	0,5342	15,20	15,20	8,11	8,11
GOINFRA	0030	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,5342	15,20	15,20	8,11	8,11
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	16,22	16,22
SINAPI	87298	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 08/2019	M3	0,0012	680,00	686,32	0,81	0,82
SINAPI	102486	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF 05/2021	M3	0,0208	696,06	705,42	14,47	14,67
SINAPI	5952	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF 07/2016	CHI	0,0597	24,48	26,30	1,46	1,57
SINAPI	5795	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF 07/2016	CHP	0,0177	26,31	28,13	0,46	0,49
SINAPI	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	m³	0,0023	123,83	123,83	0,28	0,28
						MATERIAL (C) - TOTAL	17,48	17,83

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-054**	**REMOÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA COM REAPROVEITAMENTO - BASEADO EM SINAPI (103314)**	**M²**		-	-	18,14	18,28
GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	0,5342	15,20	15,20	8,11	8,11
GOINFRA	0030	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,5342	15,20	15,20	8,11	8,11
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	16,22	16,22
SINAPI	5952	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF 07/2016	CHI	0,0597	24,48	26,30	1,46	1,57
SINAPI	5795	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF 07/2016	CHP	0,0177	26,31	28,13	0,46	0,49
						MATERIAL (C) - TOTAL	1,92	2,06

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-061**	**TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MÃO, INCLUSIVE CARGA/DESGARGA - BASEADO EM SETOP (ED-51134)**	**m³**		-	-	27,15	27,15
GOINFRA	0005	SERVENTE	H	1,9820	13,70	13,70	27,15	27,15
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	27,15	27,15

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-063**	**DEMOLIÇÃO DE CONCERTINA SIMPLES EM ESPIRAL - BASEADO EM SINAPI (105136)**	**M**		-	-	3,60	3,60
GOINFRA	0004	PEDREIRO	H	0,1200	20,97	20,97	2,51	2,51
GOINFRA	0005	SERVENTE	H	0,0800	13,70	13,70	1,09	1,09
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	3,60	3,60

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-064**	**REALOCAÇÃO DE RESERVATÓRIO METALICO TIPO TAÇA EM AÇO PATINÁVEL V=10M3, INCLUSIVE IÇAMENTO E FUNDAÇÃO - BASEADO EM AGETOP CIVIL (081881) E SICRO3 (7107375)**	**UN**		-	-	3.179,38	3.185,06
GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	10,0300	15,20	15,20	152,45	152,45
GOINFRA	0006	ARMADOR	H	2,0500	20,97	20,97	42,98	42,98
GOINFRA	0010	CARPINTEIRO	H	6,1300	20,97	20,97	128,54	128,54
GOINFRA	0032	OPERADOR DE BETONEIRA	H	2,4400	16,45	16,45	40,13	40,13
GOINFRA	0004	PEDREIRO	H	8,8700	20,97	20,97	186,00	186,00
GOINFRA	0025	OFICIAL "B"	H	6,3900	20,97	20,97	133,99	133,99
GOINFRA	0005	SERVENTE	H	40,7000	13,70	13,70	557,59	557,59
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	1.241,68	1.241,68
GOINFRA	0105	ARAME GALVANIZADO Nº 14 BWG	Kg	0,0300	16,78	16,78	0,50	0,50
GOINFRA	0102	ARAME RECOZIDO 18 BWG	Kg	0,5400	14,40	14,40	7,77	7,77
GOINFRA	2804	AREIA GROSSA	m³	1,9800	158,20	158,20	313,23	313,23
GOINFRA	2439	AÇO CA-50 10,0 MM (3/8")	Kg	19,9600	6,91	6,91	137,92	137,92
GOINFRA	2448	AÇO CA-60 B - 5,0 MM	Kg	9,4800	8,11	8,11	76,88	76,88
GOINFRA	2386	BRITA Nº 1	m³	0,9300	158,06	158,06	146,99	146,99
GOINFRA	2497	BRITA Nº 2	m³	0,9300	152,44	152,44	141,76	141,76
GOINFRA	1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	690,2900	0,61	0,61	421,07	421,07
SINAPI	5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF 06/2014	CHP	2,0000	275,73	278,57	551,46	557,14
GOINFRA	1263	DESMOLDANTE PARA CONCRETO	l	1,8400	13,43	13,43	24,71	24,71
GOINFRA	1858	PONTALETE 3x3"	m	0,0500	9,21	9,21	0,46	0,46
GOINFRA	1861	PREGO 18x24	Kg	0,0200	20,15	20,15	0,40	0,40
GOINFRA	1863	PREGO 18x30	Kg	0,6900	21,16	21,16	14,60	14,60
GOINFRA	1968	SARRAFO DE MADEIRA 10 CM	m	2,3000	6,29	6,29	14,46	14,46
GOINFRA	2023	TABUA PARA FORMA (30CM)	m	6,6900	12,78	12,78	85,49	85,49
						MATERIAL (C) - TOTAL	1.937,70	1.943,38

ART Nº

SEDUC
Secretaria de Estado da Educação

GOVERNO DE GOIÁS
O ESTADO QUE DÁ CERTO

UNIDADE ESCOLAR		CÓDIGO INEP
CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL JOAQUIM FRANCISCO DE SOUZA		52005763
OBRA		**CIDADE**
REFORMA E AMPLIAÇÃO		PIRANHAS
CRE	**ENDEREÇO**	**REFERÊNCIA GOINFRA**
CRE-PIRANHAS	AV. RAUL NAVES 262 262 , Setor Palmares, CEP:76230-000	ABR/2025 DESONERADA
DATA	**ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)**	**REFERÊNCIA SINAPI**
05/11/2025	1185,23	JUL/2025 DESONERADA

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-069**	**Retirada de vidro ou espelho com raspagem da massa ou retirada de baguete - BASEADA DA CPOS/CDHU (04.14.020)**	**m²**		-	-	10,48	10,48
GOINFRA	0025	OFICIAL "B"	H	0,5000	20,97	20,97	10,48	10,48
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	10,48	10,48

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-079**	**DEMOLIÇÃO DE BASE DE RESERVATÓRIO EM CONCRETO, COM UTILIZAÇÃO DE ANDAIME - BASEADO EM SINAPI (97626)**	**M³**		-	-	124,02	124,03
GOINFRA	0004	PEDREIRO	H	3,5586	20,97	20,97	74,62	74,62
GOINFRA	0005	SERVENTE	H	3,5586	13,70	13,70	48,75	48,75
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	123,37	123,37
GOINFRA	60105	ANDAIME METALICO FACHADEIRO (ALUGUEL/MES)	m2xmes	0,0281	23,25	23,70	0,65	0,66
						MATERIAL (C) - TOTAL	0,65	0,66

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-080**	**FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE ADESIVO MONOCOMPONENTE À BASE DE POLIURETANO - BASEADO EM SETOP (ED-50579)**	**UN**		-	-	40,47	40,47
GOINFRA	0004	PEDREIRO	H	0,2000	20,97	20,97	4,19	4,19
GOINFRA	0005	SERVENTE	H	0,1000	13,70	13,70	1,37	1,37
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	5,56	5,56
SINAPI	0142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	UN	1,0000	34,91	34,91	34,91	34,91
						MATERIAL (C) - TOTAL	34,91	34,91

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-083**	**BLOCO 110 IDC 50 PARES - BASEADO EM SBC (059427)**	**UN**	**1**	-	-	182,42	182,42
GOINFRA	0025	OFICIAL "B"	H	2,0440	20,97	20,97	42,86	42,86
GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	2,0440	15,20	15,20	31,06	31,06
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	73,92	73,92
SBC	036436	BLOCO IDC 110 50 PARES COM SUPORTE DE FIXACAO	UN	1,0000	108,50	108,50	108,50	108,50
						MATERIAL (C) - TOTAL	108,50	108,50

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-085**	**Ducha higiênica cromada - BASEADO EM CPOS/CDHU (44.03.360)**	**UN**		-	-	554,53	554,53
GOINFRA	0011	ENCANADOR	H	0,5000	20,97	20,97	10,48	10,48
GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	0,5000	15,20	15,20	7,60	7,60
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	18,08	18,08
CPOS/CDHU	B.07.000.069552	Fita teflon de 18 mm	M	0,2800	0,19	0,19	0,05	0,05
CPOS/CDHU	O.11.000.066023	Ducha higiênica manual com acabamento cromado; referência comercial 1984 C.ACT.LNK.CR da Deca ou equivalente	UN	1,0000	536,40	536,40	536,40	536,40
						MATERIAL (C) - TOTAL	536,45	536,45

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-087**	**REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE MÓDULO FOTOVOLTÁICO (PAINEL) POLICRISTALINO COM REAPROVEITAMENTO - BASEADO EM SIURB (9082084)**	**UN**	**1**	-	-	208,02	208,02
GOINFRA	0025	OFICIAL "B"	H	2,0000	20,97	20,97	41,94	41,94
GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	4,0000	20,97	20,97	83,88	83,88
GOINFRA	0005	SERVENTE	H	6,0000	13,70	13,70	82,20	82,20
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	208,02	208,02

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-089**	**Registro esfera borboleta 90°, 1/2" NPT (macho) x 3/8", entrada e saída bico da mangueira, para instalação de gás - Baseado em ORSE (13582)**	**un**	**1**	-	-	37,91	37,91
GOINFRA	0011	ENCANADOR	H	0,0300	20,97	20,97	0,62	0,62
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	0,62	0,62
ORSE	14319	Registro esfera borboleta 90°, 1/2" NPT (macho) x 3/8", entrada e saída bico da mangueira, para instalação de gás	un	1,0000	37,29	37,29	37,29	37,29
						MATERIAL (C) - TOTAL	37,29	37,29

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-099**	**LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4), AF_11/2020_PA BASEADO EM SINAPI 101963**	**M2**				141,09	141,80
GOINFRA	0010	CARPINTEIRO	H	0,5010	20,97	20,97	10,50	10,50
GOINFRA	0005	SERVENTE	H	0,3540	13,70	13,70	4,84	4,84
SINAPI	92273	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES, AF_09/2020	M	0,9700	17,80	18,11	17,26	17,56
SINAPI	103674	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	0,0825	774,07	779,07	63,83	64,24
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	96,43	97,14
SINAPI	3743	LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 200 KG/M2, VAO ATE 3,50 M (SEM COLOCACAO)	m²	1,0000	44,66	44,66	44,66	44,66
						MATERIAL (C) - TOTAL	44,66	44,66

ART Nº

SEDUC
Secretaria de Estado da Educação

GOVERNO DE GOIÁS
O ESTADO QUE DÁ CERTO

UNIDADE ESCOLAR		CÓDIGO INEP
CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL JOAQUIM FRANCISCO DE SOUZA		52005763
OBRA		**CIDADE**
REFORMA E AMPLIAÇÃO		PIRANHAS
CRE	**ENDEREÇO**	**REFERÊNCIA GOINFRA**
CRE-PIRANHAS	AV. RAUL NAVES 262 262 , Setor Palmares, CEP:76230-000	ABR/2025 DESONERADA
DATA	**ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)**	**REFERÊNCIA SINAPI**
05/11/2025	1185,23	JUL/2025 DESONERADA

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-100**	**REGULADOR 2° ESTÁGIO 1/8 NPT X 1/4 NPT 4KG/H PARA GÁS GLP - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - BASEADO EM SINAPI (103029)**	**UN**				77,69	77,69
GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	0,1102	15,20	15,20	1,67	1,67
GOINFRA	0011	ENCANADOR	H	0,1102	20,97	20,97	2,31	2,31
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	3,98	3,98
SINAPI	3148	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0,0106	11,24	11,24	0,11	0,11
Próprio	SDC.ESC.100	REGULADOR 2° ESTÁGIO 1/8 NPT X 1/4 NPT 4KG/H PARA GÁS GLP	UN	1,0000	73,60	73,60	73,60	73,60
						MATERIAL (C) - TOTAL	73,71	73,71

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-101**	**CONECTOR FÊMEA MÓVEL 16MM X 1/2" PARA GÁS GLP - BASEADO EM SINAPI (103818)**	**UN**				40,67	40,67
GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	0,1169	15,20	15,20	1,77	1,77
GOINFRA	0011	ENCANADOR	H	0,1169	20,97	20,97	2,45	2,45
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	4,22	4,22
SINAPI	3148	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0,0042	11,24	11,24	0,04	0,04
SINAPI	12732	SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO)	UN	0,0014	308,60	308,60	0,43	0,43
SINAPI	38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0405	1,88	1,88	0,07	0,07
SINAPI	39897	PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)	UN	0,0004	56,57	56,57	0,01	0,01
Próprio	SDC.ESC.101	CONECTOR FÊMEA MÓVEL 16MM X 1/2" PARA GÁS GLP	UN	1,0000	35,90	35,90	35,90	35,90
						MATERIAL (C) - TOTAL	36,45	36,45

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-104**	**MOTOBOMBA MONOFÁSICA 3/4" CV FSG-P FAMAC - BASEADO EM SINAPI (102118)**	**UN**				1.371,01	1.371,01
GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	0,6330	15,20	15,20	9,62	9,62
GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	2,2774	15,20	15,20	34,61	34,61
GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	0,6330	20,97	20,97	13,27	13,27
GOINFRA	0011	ENCANADOR	H	2,2774	20,97	20,97	47,75	47,75
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	105,25	105,25
SINAPI	11267	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM	UN	4,0000	1,42	1,42	5,68	5,68
SINAPI	39996	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	M	0,2000	3,84	3,84	0,76	0,76
SINAPI	39997	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	UN	4,0000	0,33	0,33	1,32	1,32
Próprio	SDC.ESC.104	MOTOBOMBA MONOFÁSICA 3/4" CV FSG-P FAMAC	UN	1,0000	1.258,00	1.258,00	1.258,00	1.258,00
						MATERIAL (C) - TOTAL	1.265,76	1.265,76

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-105**	**FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FITA SUBTERRÂNEA PARA SINALIZAÇÃO DE REDES OU TUBULAÇÕES - BASEADO EM SETOP (ED-24042)**	**m**				4,53	4,53
GOINFRA	0005	SERVENTE	H	0,0833	13,70	13,70	1,14	1,14
GOINFRA	0004	PEDREIRO	H	0,0833	20,97	20,97	1,74	1,74
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	2,88	2,88
SETOP	MATED-24046	FITA SUBTERRÂNEA PARA SINALIZAÇÃO DE REDES OU TUBULAÇÕES (LARGURA MÍNIMA: 75MM)	m	1,0000	1,65	1,65	1,65	1,65
						MATERIAL (C) - TOTAL	1,65	1,65

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-108**	**TE 90 GRAUS SOLDAVEL REDUÇÃO 75 X 60 MM - BASEADO EM AGETOP CIVIL (081407)**	**UN**				101,25	101,25
GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	0,4500	15,20	15,20	6,84	6,84
GOINFRA	0011	ENCANADOR	H	0,4500	20,97	20,97	9,43	9,43
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	16,27	16,27
GOINFRA	H125	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL CURTA DIAM. 75 X 60 MM	un	1,0000	17,86	17,86	17,86	17,86
GOINFRA	H226	TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 75 MM	un	1,0000	67,12	67,12	67,12	67,12
						MATERIAL (C) - TOTAL	84,98	84,98

ART Nº

UNIDADE ESCOLAR		CÓDIGO INEP
CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL JOAQUIM FRANCISCO DE SOUZA		52005763
OBRA		**CIDADE**
REFORMA E AMPLIAÇÃO		PIRANHAS
CRE	**ENDEREÇO**	**REFERÊNCIA GOINFRA**
CRE-PIRANHAS	AV. RAUL NAVES 262 262 , Setor Palmares, CEP:76230-000	ABR/2025 DESONERADA
DATA	**ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)**	**REFERÊNCIA SINAPI**
05/11/2025	1185,23	JUL/2025 DESONERADA

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-111**	**CAIXA DE SABÃO EM CONCRETO 50L IMPERMEABILIZADA - BASEADO EM AGETOP CIVIL (081850)**	**Un**	**1**	**375,03**	**400,2**	**421,78**	**421,78**
GOINFRA	0004	PEDREIRO	H	0,7080	20,97	20,97	14,84	14,84
GOINFRA	0005	SERVENTE	H	5,3400	13,70	13,70	73,15	73,15
GOINFRA	0010	CARPINTEIRO	H	2,9400	20,97	20,97	61,65	61,65
GOINFRA	0006	ARMADOR	H	0,4600	20,97	20,97	9,64	9,64
GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	0,5712	15,20	15,20	8,68	8,68
GOINFRA	0032	OPERADOR DE BETONEIRA	H	0,1200	16,45	16,45	1,97	1,97
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**169,93**	**169,93**
SINAPI	367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	0,0800	151,96	151,96	12,15	12,15
SINAPI	6212	TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	2,0100	17,00	17,00	34,17	34,17
SINAPI	5075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,5800	20,29	20,29	11,76	11,76
SINAPI	123	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	L	0,2618	7,28	7,28	1,90	1,90
SINAPI	135	ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL, BICOMPONENTE, A BASE DE CIMENTO E ADITIVOS	KG	3,2960	3,34	3,34	11,00	11,00
SINAPI	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	30,6000	0,70	0,70	21,42	21,42
SINAPI	1347	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 12 MM	m²	0,9500	92,06	92,06	87,45	87,45
SINAPI	39397	DESMOLDANTE PARA FORMAS METALICAS A BASE DE OLEO VEGETAL	L	0,3300	17,34	17,34	5,72	5,72
SINAPI	43132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,1300	30,60	30,60	3,97	3,97
SINAPI	43059	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	KG	7,1600	7,00	7,00	50,12	50,12
SINAPI	43130	ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)	KG	0,0500	30,60	30,60	1,53	1,53
SINAPI	4720	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	m³	0,0400	142,96	142,96	5,71	5,71
SINAPI	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	m³	0,0400	123,83	123,83	4,95	4,95
						MATERIAL (C) - TOTAL	**251,85**	**251,85**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-114**	**Bicicletário em tubo de aço galvanizado diam=2.1/2", para 6 bicicletas, chumbadas no piso, incluso pintura de acabamento com 02 demãos - Baseado em ORSE (13030)**	**un**	**1**	**-**	**-**	**4.273,08**	**4.320,01**
SINAPI	100754	PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	6,1200	31,61	33,84	193,45	207,10
GOINFRA	0025	OFICIAL "B"	H	20,4000	20,97	20,97	427,78	427,78
SINAPI	98397	PINTURA ANTICORROSIVA DE DUTO METÁLICO. AF_03/2024	M2	6,1200	10,49	10,92	64,19	66,83
SINAPI	94975	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	M3	0,1440	520,10	529,41	74,89	76,23
SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	0,7680	82,75	88,68	63,55	68,10
SINAPI	96542	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	4,3200	106,77	112,20	461,24	484,70
SINAPI	104737	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	0,9600	21,13	22,47	20,28	21,57
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**1.305,38**	**1.352,31**
SINAPI	21014	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 65 MM (2 1/2"), E = 3,35 MM, * 6,23* KG/M (NBR 5580)	M	30,9200	94,02	94,02	2.907,09	2.907,09
SINAPI	11002	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	KG	2,5100	24,15	24,15	60,61	60,61
						MATERIAL (C) - TOTAL	**2.967,70**	**2.967,70**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-117**	**VÁLVULA SOLENOIDE EM LATÃO 2 VIAS NORMAL FECHADA 1" - BASEADO EM AGETOP CIVIL (080621)**	**Un**				**373,62**	**373,62**
GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	0,6100	15,20	15,20	9,27	9,27
GOINFRA	0011	ENCANADOR	H	0,6100	20,97	20,97	12,79	12,79
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**22,06**	**22,06**
SINAPI	3146	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,9400	3,05	3,05	2,86	2,86
Próprio	SDC.ESC.117	VÁLVULA SOLENOIDE EM LATÃO 2 VIAS NORMAL FECHADA 1"	UN	1,0000	348,70	348,70	348,70	348,70
						MATERIAL (C) - TOTAL	**351,56**	**351,56**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-121**	**RALO HEMISFÉRICO, TIPO ABACAXI, DIÂMETRO DE 75MM - BASEADO DA SETOP (ED-49961)**	**un**		**-**	**-**	**35,20**	**35,20**
GOINFRA	0011	ENCANADOR	H	0,5000	20,97	20,97	10,48	10,48
GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	0,5000	15,20	15,20	7,60	7,60
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**18,08**	**18,08**
SINAPI	20083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0030	71,48	71,48	0,21	0,21
SINAPI	0122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0100	63,09	63,09	0,63	0,63
SINAPI	11707	RALO FOFO SEMIESFERICO, 75 MM, PARA LAJES/ CALHAS	UN	1,0000	16,28	16,28	16,28	16,28
						MATERIAL (C) - TOTAL	**17,12**	**17,12**

ART Nº

UNIDADE ESCOLAR			CÓDIGO INEP
CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL JOAQUIM FRANCISCO DE SOUZA			52005763
OBRA			**CIDADE**
REFORMA E AMPLIAÇÃO			PIRANHAS
CRE	**ENDEREÇO**		**REFERÊNCIA GOINFRA**
CRE-PIRANHAS	AV. RAUL NAVES 262 262 , Setor Palmares, CEP:76230-000		ABR/2025 DESONERADA
DATA	**ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)**		**REFERÊNCIA SINAPI**
05/11/2025	1185,23		JUL/2025 DESONERADA

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-129**	**CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "T", DIÂMETRO DE SAÍDA 1" (25MM) COM PLACA - BASEADO EM SETOP (ED-49089)**	**un**		-	-	47,12	47,12
GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	0,3667	15,20	15,20	5,57	5,57
GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	0,3667	20,97	20,97	7,68	7,68
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	13,25	13,25
SETOP	ED-17969	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "T" OU "TB", DIÂMETRO DE SAÍDA 1" (25MM), EXCLUSIVE INSTALAÇÃO, MÓDULO E PLACA (FORNECIMENTO)	un	1,0000	29,15	29,15	29,15	29,15
GOINFRA	3070	BUCHA DE NYLON S-6	un	1,0000	0,16	0,16	0,16	0,16
SETOP	MATED-4383	PARAFUSO (ROSCA: AUTOATARRAXANTE|CABEÇA: PANELA FENDA|COMPRIMENTO: 38MM|DIÂMETRO: 4,2MM)	un	1,0000	0,28	0,28	0,28	0,28
GOINFRA	3446	TAMPA CEGA PARA CONDULETE METÁLICO	un	1,0000	4,28	4,28	4,28	4,28
						MATERIAL (C) - TOTAL	33,87	33,87

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-144**	**RACK FECHADO DE PAREDE 19" COM PORTA EM ACRÍLICO 8U - BASEADO EM AGETOP CIVIL (072226)**	**UN**		-	-	1.434,46	1.434,46
GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	0,1667	15,20	15,20	2,53	2,53
GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	0,1667	20,97	20,97	3,49	3,49
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	6,02	6,02
ORSE	8782	Mini Rack de parede 19" x 8u x 450mm	UN	2,0000	714,22	714,22	1.428,44	1.428,44
						MATERIAL (C) - TOTAL	1.428,44	1.428,44

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-151**	**CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE, EXCLUSIVE PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 - BASEADO EM SINAPI 95802**	**UN**		-	-	36,70	36,70
GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	0,5254	15,20	15,20	7,98	7,98
GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	0,5254	20,97	20,97	11,01	11,01
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	18,99	18,99
SINAPI	11950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	2,0000	0,26	0,26	0,52	0,52
SETOP	MATED-17871	CONDULETE (MATERIAL: ALUMÍNIO|TIPO: MÚLTIPLO "X" OU "L"|DIÂMETRO DO ENCAIXE: 1"|25MM)|TAMPA: NÃO INCLUSO)	un	1,0000	17,19	17,19	17,19	17,19
						MATERIAL (C) - TOTAL	17,71	17,71

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-153**	**IDENTIFICAÇÃO DE CIRCUITOS DE CABEAMENTO - BASEADO EM ORSE (8824)**	**un**				9,17	9,17
GOINFRA	0025	OFICIAL "B"	H	0,3900	20,97	20,97	8,17	8,17
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	8,17	8,17
ORSE	9109	Identificador Sollus numérico de (0 a 9) ou similar	un	1,0000	1,00	1,00	1,00	1,00
						MATERIAL (C) - TOTAL	1,00	1,00

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-164**	**CONDULETE DE ALUMÍNIO MÚLTIPLO, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE, INCLUSIVE PLACA COM FURO CENTRAL E TAMPÃO PARA FECHAMENTO DAS SAÍDAS NÃO UTILIZADAS -**	**UN**		-	-	33,16	33,16
GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	0,5254	20,97	20,97	11,01	11,01
GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	0,5254	15,20	15,20	7,98	7,98
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	18,99	18,99
SINAPI	11950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	2,0000	0,26	0,26	0,52	0,52
GOINFRA	4028	CONDULETE METÁLICO - CAIXA COM 5 ENTRADAS	un	1,0000	9,50	9,50	9,50	9,50
SUDECAP	74.17.66	TAMPA 1 MÓDULO PARA CONDULETE 3/4" 94,5X50MM TIGRE OU EQUIVALENTE REF 39346	UN	1,0000	3,90	3,90	3,90	3,90
GOINFRA	4032	TAMPÃO DE 1" PARA CONDULETE METÁLICO	un	1,0000	0,25	0,25	0,25	0,25
						MATERIAL (C) - TOTAL	14,17	14,17

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-167**	**SUPORTE EQUALIZADOR ADERIBASE**	**UN**		-	-	49,27	49,27
GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	0,8430	20,97	20,97	17,67	17,67
GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	0,6330	15,20	15,20	9,62	9,62
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	27,29	27,29
SBC	024126	SUPORTE ISOLADOR REFORCADO PROTECAO SPDA	UN	1,0000	21,98	21,98	21,98	21,98
						MATERIAL (C) - TOTAL	21,98	21,98

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-173**	**LUMINÁRIA LED TIPO PROJETOR RETANGULAR DE 150W A 200W - BASEADO EM AGETOP CIVIL (071698)**	**un**		-	-	969,28	969,28
GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	0,3226	20,97	20,97	6,76	6,76
GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	0,3226	15,20	15,20	4,90	4,90
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	11,66	11,66
CPOS/CDHU	P.15.000.046050	Projetor LED modular de 150 a 200W, eficiência mínima de 125 l/W, fluxo luminoso mínimo de 26294lm, ref. CLF-MP200C da Conexled, HRS-200 da H2xtech, RFL180-B502-002 da LED ou equivalente	UN	1,0000	957,62	957,62	957,62	957,62
						MATERIAL (C) - TOTAL	957,62	957,62

ART Nº

SEDUC
Secretaria de Estado da Educação

GOVERNO DE GOIÁS
O ESTADO QUE DÁ CERTO

UNIDADE ESCOLAR		CÓDIGO INEP
CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL JOAQUIM FRANCISCO DE SOUZA		52005763
OBRA		**CIDADE**
REFORMA E AMPLIAÇÃO		PIRANHAS
CRE	**ENDEREÇO**	**REFERÊNCIA GOINFRA**
CRE-PIRANHAS	AV. RAUL NAVES 262 262 , Setor Palmares, CEP:76230-000	ABR/2025 DESONERADA
DATA	**ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)**	**REFERÊNCIA SINAPI**
05/11/2025	1185,23	JUL/2025 DESONERADA

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-174**	**QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - BASEADO EM SINAPI (101878)**	**UN**		-	-	364,80	364,80
GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	1,5233	15,20	15,20	23,15	23,15
GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	1,5233	20,97	20,97	31,94	31,94
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	55,09	55,09
SINAPI	39756	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A	UN	1,0000	309,71	309,71	309,71	309,71
						MATERIAL (C) - TOTAL	309,71	309,71

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-176**	**DISPOSITIVO SUPRESSOR DE SURTO CLASSE II 20KA - BASEADO EM SETOP (ED-49527)**	**un**		-	-	306,73	306,73
GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	5,0000	20,97	20,97	104,85	104,85
GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	5,0000	15,20	15,20	76,00	76,00
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	180,85	180,85
SINAPI	39477	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 460 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)	UN	1,0000	125,88	125,88	125,88	125,88
						MATERIAL (C) - TOTAL	125,88	125,88

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-177**	**QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 34 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - BASEADO EM SINAPI (101878)**	**UN**		-	-	1.355,24	1.355,24
GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	1,5233	15,20	15,20	23,15	23,15
GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	1,5233	20,97	20,97	31,94	31,94
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	55,09	55,09
SBC	006054	QUADRO DE DISTRIBUICAO METALICO DE SOBREPOR 34 DISJUNTORES COM BARRAMENTO TRIFASICO+GERAL DIN QDSTNII100 904463 CEMAR	UN	1,0000	1.300,15	1.300,15	1.300,15	1.300,15
						MATERIAL (C) - TOTAL	1.300,15	1.300,15

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-178**	**CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 - BASEADO EM SINAPI (98111)**	**UN**		-	-	142,44	142,58
GOINFRA	0004	PEDREIRO	H	0,1384	20,97	20,97	2,90	2,90
GOINFRA	0005	SERVENTE	H	0,1088	13,70	13,70	1,49	1,49
SINAPI	101618	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	M3	0,0141	292,18	301,97	4,11	4,25
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	8,50	8,64
SINAPI	34641	CAIXA DE ATERRAMENTO EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO DE 0,30 M E ALTURA DE 0,35 M, SEM FUNDO E COM TAMPA	UN	1,0000	124,04	124,04	124,04	124,04
SINAPI	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	m³	0,0800	123,83	123,83	9,90	9,90
						MATERIAL (C) - TOTAL	133,94	133,94

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-203**	**PLACA DE PROIBIÇÃO TRIANGULAR FOTOLUMINESCENTE "A2" - 300 MM**	**UN**		-	-	14,13	14,13
GOINFRA	0004	PEDREIRO	H	0,1220	20,97	20,97	2,55	2,55
GOINFRA	0005	SERVENTE	H	0,2444	13,70	13,70	3,34	3,34
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	5,89	5,89
SETOP	MATED-31381	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA (TIPO: ALERTA["A"]|FORMATO: TRIANGULAR|MATERIAL: PVC|ESPESSURA: 1MM)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS	m²	0,0450	177,78	177,78	8,00	8,00
SETOP	MATED-31493	FITA DUPLA FACE (LARGURA: 12MM|COR: TRANSPARENTE|COMPRIMENTO DO ROLO*: 20M|APLICAÇÃO: USO GERAL)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS	m	0,1260	1,91	1,91	0,24	0,24
						MATERIAL (C) - TOTAL	8,24	8,24

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-207**	**PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "E2 E E3", DIMENSÃO (300X150)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO - BASEADO EM SETOP (ED-**	**UN**		-	-	15,10	15,10
GOINFRA	0004	PEDREIRO	H	0,1222	20,97	20,97	2,56	2,56
GOINFRA	0005	SERVENTE	H	0,2444	13,70	13,70	3,34	3,34
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	5,90	5,90
SETOP	MATED-31493	FITA DUPLA FACE (LARGURA: 12MM|COR: TRANSPARENTE|COMPRIMENTO DO ROLO*: 20M|APLICAÇÃO: USO GERAL)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS	m	0,1260	1,91	1,91	0,24	0,24
SETOP	MATED-31383	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA (TIPO: EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO E ALARME["E"]|FORMATO: QUADRADO|MATERIAL: PVC|ESPESSURA: 1MM)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS	m²	0,0900	99,60	99,60	8,96	8,96
						MATERIAL (C) - TOTAL	9,20	9,20

ART Nº

UNIDADE ESCOLAR		CÓDIGO INEP
CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL JOAQUIM FRANCISCO DE SOUZA		52005763
OBRA		**CIDADE**
REFORMA E AMPLIAÇÃO		PIRANHAS
CRE	**ENDEREÇO**	**REFERÊNCIA GOINFRA**
CRE-PIRANHAS	AV. RAUL NAVES 262 262 , Setor Palmares, CEP:76230-000	ABR/2025 DESONERADA
DATA	**ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)**	**REFERÊNCIA SINAPI**
05/11/2025	1185,23	JUL/2025 DESONERADA

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-210**	**CABO DE COBRE BLINDADO C/FITA POLIESTER P/ ALARME INC.2X0,75 - BASEADO EM SBC (058560)**	**M**				9,31	9,31
GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	0,1020	15,20	15,20	1,55	1,55
GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	0,1020	20,97	20,97	2,13	2,13
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	3,68	3,68
SBC	036469	CABO DE COBRE BLINDADO COM FITA POLIESTER PARA ALARME INCENDIO 105C 2x0,75mm2	M	1,0200	5,52	5,52	5,63	5,63
						MATERIAL (C) - TOTAL	5,63	5,63

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-211**	**CABO PARALELO POLARIZADO 2x0,75mm2 - BASEADO EM SBC (068190)**	**M**				4,14	4,14
GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	0,0310	15,20	15,20	0,47	0,47
GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	0,0310	20,97	20,97	0,65	0,65
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	1,12	1,12
SBC	030946	CABO PARALELO POLARIZADO 2 x 0,75mm2	M	1,1000	2,75	2,75	3,02	3,02
						MATERIAL (C) - TOTAL	3,02	3,02

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-220**	**Chapa de aço galvanizado #22, #24 e #26 - BASEADO EM CPOS/CDHU (61.20.450)**	**KG**				40,37	40,37
GOINFRA	0021	SERRALHEIRO	H	0,5500	20,97	20,97	11,53	11,53
GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	0,5500	15,20	15,20	8,36	8,36
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	19,89	19,89
CPOS/CDHU	P.04.000.042290	Perfilado perfurado 38 x 38 mm em chapa 14 pré-zincada	M	0,0727	25,81	25,81	1,87	1,87
CPOS/CDHU	P.04.000.042301	Tirante/vergalhão aço rosca total de 3/8´	M	0,6741	8,26	8,26	5,56	5,56
CPOS/CDHU	S.03.000.026664	Chapa de aço galvanizado nas bitolas: nº 22, nº 24 e nº 26	KG	1,1500	11,35	11,35	13,05	13,05
						MATERIAL (C) - TOTAL	20,48	20,48

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-221**	**Chapa de aço carbono #16 - BASEADO EM CPOS/CDHU (61.20.450)**	**KG**				41,48	41,48
GOINFRA	0021	SERRALHEIRO	H	0,5500	20,97	20,97	11,53	11,53
GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	0,5500	15,20	15,20	8,36	8,36
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	19,89	19,89
CPOS/CDHU	P.04.000.042290	Perfilado perfurado 38 x 38 mm em chapa 14 pré-zincada	M	0,0727	25,81	25,81	1,87	1,87
CPOS/CDHU	P.04.000.042301	Tirante/vergalhão aço rosca total de 3/8´	M	0,6741	8,26	8,26	5,56	5,56
Próprio	SDC.ESC.221	CHAPA DE AÇO CARBONO (CHAPA PRETA), #16	KG	1,1500	12,32	12,32	14,16	14,16
						MATERIAL (C) - TOTAL	21,59	21,59

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-222**	**Grelha de retorno/exaustão com registro, tamanho: 0,07 m² a 0,13 m² - BASEADO EM CPOS/CDHU (61.10.575)**	**m²**				1.989,29	1.989,29
GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	2,5000	15,20	15,20	38,00	38,00
GOINFRA	0011	ENCANADOR	H	2,5000	20,97	20,97	52,42	52,42
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	90,42	90,42
CPOS/CDHU	Q.04.000.031430	Grelha de retorno/exaustão com registro, modelo AR-AG; tamanho: 0,07 m² a 0,13 m²	m²	1,0000	1.898,87	1.898,87	1.898,87	1.898,87
						MATERIAL (C) - TOTAL	1.898,87	1.898,87

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-225**	**Grelha de retorno/exaustão com registro, tamanho: 0,14 m² a 0,19 m² - BASEADO EM CPOS/CDHU (61.10.576)**	**m²**				1.589,00	1.589,00
GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	2,0000	15,20	15,20	30,40	30,40
GOINFRA	0011	ENCANADOR	H	2,0000	20,97	20,97	41,94	41,94
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	72,34	72,34
CPOS/CDHU	Q.04.000.031431	Grelha de retorno/exaustão com registro, modelo AR-AG; tamanho: 0,14 m² a 0,19 m²	m²	1,0000	1.516,66	1.516,66	1.516,66	1.516,66
						MATERIAL (C) - TOTAL	1.516,66	1.516,66

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-226**	**Grelha de retorno/exaustão com registro, tamanho: 0,20 m² a 0,40 m² - BASEADO EM POS/CDHU (61.10.577)**	**m²**	**1**	**1354,98**	**1363,3**	1.413,82	1.413,82
GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	1,7000	15,20	15,20	25,84	25,84
GOINFRA	0011	ENCANADOR	H	1,7000	20,97	20,97	35,64	35,64
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	61,48	61,48
CPOS/CDHU	Q.04.000.031432	Grelha de retorno/exaustão com registro, modelo AR-AG; tamanho: 0,20 m² a 0,40 m²	m²	1,0000	1.352,34	1.352,34	1.352,34	1.352,34
						MATERIAL (C) - TOTAL	1.352,34	1.352,34

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-227**	**Damper de regulagem manual, tamanho: 0,21 m² a 0,40 m² - BASEADO EM CPOS/CDHU (61.10.403)**	**m²**				1.391,44	1.391,44
GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	1,5000	15,20	15,20	22,80	22,80
GOINFRA	0011	ENCANADOR	H	1,5000	20,97	20,97	31,45	31,45
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	54,25	54,25
CPOS/CDHU	Q.04.000.031418	Damper de regulagem manual, modelo RG-B; tamanho: 0,21 m² a 0,40 m²; ref. Trox, Difus-ar ou equivalente	m²	1,0000	1.337,19	1.337,19	1.337,19	1.337,19
						MATERIAL (C) - TOTAL	1.337,19	1.337,19

ART Nº

SEDUC
Secretaria de Estado da Educação

GOVERNO DE GOIÁS
O ESTADO QUE DÁ CERTO

UNIDADE ESCOLAR		CÓDIGO INEP
CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL JOAQUIM FRANCISCO DE SOUZA		52005763
OBRA		**CIDADE**
REFORMA E AMPLIAÇÃO		PIRANHAS
CRE	**ENDEREÇO**	**REFERÊNCIA GOINFRA**
CRE-PIRANHAS	AV. RAUL NAVES 262 262 , Setor Palmares, CEP:76230-000	ABR/2025 DESONERADA
DATA	**ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)**	**REFERÊNCIA SINAPI**
05/11/2025	1185,23	JUL/2025 DESONERADA

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-228**	**Veneziana com tela e filtro G4 - BASEADA EM CPOS/CDHU (61.10.581)**	**m²**				1.506,37	1.506,37
GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	2,0000	15,20	15,20	30,40	30,40
GOINFRA	0011	ENCANADOR	H	2,0000	20,97	20,97	41,94	41,94
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	72,34	72,34
CPOS/CDHU	Q.04.000.032357	Veneziana com tela, anodizado natural, com filtro G4 e furos; referência comercial modelo AWG fabricantes Trox, Difus-ar ou equivalente	m²	1,0000	1.434,03	1.434,03	1.434,03	1.434,03
						MATERIAL (C) - TOTAL	1.434,03	1.434,03

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-230**	**Grelha de retorno/exaustão com registro, tamanho: até 0,06 m² - Baseado em CPOS/CDHU (61.10.574)**	**m³**				2.676,89	2.676,89
GOINFRA	0011	ENCANADOR	H	3,6000	20,97	20,97	75,49	75,49
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	75,49	75,49
CPOS/CDHU	Q.04.000.031429	Grelha de retorno/exaustão com registro, modelo AR-AG; tamanho: 0,03 m² a 0,06 m²	m²	1,0000	2.601,40	2.601,40	2.601,40	2.601,40
						MATERIAL (C) - TOTAL	2.601,40	2.601,40

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-231**	**Grelha de retorno/exaustão com registro, tamanho: 0,41 m² a 0,65 m² - Baseado em CPOS/CDHU (61.10.578)**	**m²**				1.266,06	1.266,06
GOINFRA	0011	ENCANADOR	H	1,5000	20,97	20,97	31,45	31,45
GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	1,5000	15,20	15,20	22,80	22,80
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	54,25	54,25
CPOS/CDHU	Q.04.000.031433	Grelha de retorno/exaustão com registro, modelo AR-AG; tamanho: 0,41 m² a 0,65 m²	m²	1,0000	1.211,81	1.211,81	1.211,81	1.211,81
						MATERIAL (C) - TOTAL	1.211,81	1.211,81

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-233**	**Anel pré-moldado de concreto com diâmetro de 1,50 m -BASEADO EM CPOS/CDHU (49.15.050)**	**M**				1.278,12	1.278,12
GOINFRA	0004	PEDREIRO	H	1,2500	20,97	20,97	26,21	26,21
GOINFRA	0005	SERVENTE	H	2,5000	13,70	13,70	34,25	34,25
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	60,46	60,46
SINAPI	12563	ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA, POCOS DE VISITA, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,50 M E ALTURA DE 0,50 M	UN	2,0500	479,78	479,78	983,54	983,54
CPOS/CDHU	S.01.000.080125	Betoneira reversível com carregador, capacidade de 320 litros, acionamento do motor combustão interna (diesel e gasolina) ou motor elétrico Alfa 320	H	0,0093	30,25	30,25	0,28	0,28
CPOS/CDHU	S.03.000.080328	Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica, para espaços limitados, tração 4x4, capacidade acima de 30 ton, potência 97 KW	H	1,0000	220,08	220,08	220,08	220,08
SINAPI	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	11,2743	0,70	0,70	7,89	7,89
SINAPI	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	0,0173	150,00	150,00	2,59	2,59
SINAPI	123	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	L	0,4510	7,28	7,28	3,28	3,28
						MATERIAL (C) - TOTAL	1.217,66	1.217,66

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-234**	**TAMPA PRÉ-MOLDADA Ø 2,50M PARA POÇO DE RETENÇÃO DE A.P. COM TAMPA DE INSPECÃO Ø 0,60M - BASEADA EM FDE (16.05.052)**	**UN**				890,64	890,64
GOINFRA	0004	PEDREIRO	H	0,3000	20,97	20,97	6,29	6,29
GOINFRA	0005	SERVENTE	H	0,3000	13,70	13,70	4,11	4,11
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	10,40	10,40
FDE	6.02.62	TAMPA DE CONCRETO PRÉ-MOLD. Ø 2,50M COM TAMPA DE INSPEÇÃO Ø 0,60M	UN	1,0000	824,89	824,89	824,89	824,89
FDE	8.01.92	CAMINHAO MUNCK 3 TONELADAS	H	0,3000	184,51	184,51	55,35	55,35
						MATERIAL (C) - TOTAL	880,24	880,24

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-235**	**Damper de regulagem manual, tamanho: 0,10 m² a 0,14 m² - BASEADO EM CPOS/CDHU (61.10.401)**	**m²**		-	-	2.121,64	2.121,64
GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	2,2000	15,20	15,20	33,44	33,44
GOINFRA	0011	ENCANADOR	H	2,2000	20,97	20,97	46,13	46,13
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	79,57	79,57
CPOS/CDHU	Q.04.000.031409	Damper de regulagem manual, modelo RG-B; tamanho: 0,10 m² a 0,14 m²; referência comercial: Trox, Difus-ar ou equivalente	m²	1,0000	2.042,07	2.042,07	2.042,07	2.042,07
						MATERIAL (C) - TOTAL	2.042,07	2.042,07

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-236**	**Damper de regulagem manual, tamanho: 0,15 m² a 0,20 m² - BASEADO EM CPOS/CDHU (61.10.402)**	**m²**		-	-	1.784,24	1.784,24
GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	1,7000	15,20	15,20	25,84	25,84
GOINFRA	0011	ENCANADOR	H	1,7000	20,97	20,97	35,64	35,64
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	61,48	61,48
CPOS/CDHU	Q.04.000.031416	Damper de regulagem manual, modelo RG-B; tamanho: 0,15 m² a 0,20 m²; ref. Trox, Difus-ar ou equivalente	m²	1,0000	1.722,76	1.722,76	1.722,76	1.722,76
						MATERIAL (C) - TOTAL	1.722,76	1.722,76

ART Nº

SEDUC
Secretaria de Estado da Educação

GOVERNO DE GOIÁS
O ESTADO QUE DÁ CERTO

UNIDADE ESCOLAR		CÓDIGO INEP
CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL JOAQUIM FRANCISCO DE SOUZA		52005763
OBRA		**CIDADE**
REFORMA E AMPLIAÇÃO		PIRANHAS
CRE	**ENDEREÇO**	**REFERÊNCIA GOINFRA**
CRE-PIRANHAS	AV. RAUL NAVES 262 262 , Setor Palmares, CEP:76230-000	ABR/2025 DESONERADA
DATA	**ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)**	**REFERÊNCIA SINAPI**
05/11/2025	1185,23	JUL/2025 DESONERADA

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-300**	**Fornecimento e instalação de porca sextavada 3/8" (ref vl 1.55 valemam ou similar) - BASEADA EM ORSE (721)**	**un**				**1,97**	**1,97**
GOINFRA	0005	SERVENTE	H	0,0500	13,70	13,70	0,68	0,68
GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	0,0500	20,97	20,97	1,04	1,04
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**1,72**	**1,72**
SINAPI	4342	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 3/8"	UN	1,0000	0,25	0,25	0,25	0,25
						MATERIAL (C) - TOTAL	**0,25**	**0,25**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-301**	**PARAFUSO SEXTAVADO 1/2 - X1.3/4" - BASEADA DA ORSE (11034)**	**UN**				**3,05**	**3,05**
GOINFRA	0015	MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA	H	0,0100	20,97	20,97	0,20	0,20
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**0,20**	**0,20**
Próprio	SDC.ESC.301	PARAFUSO SEXTAVADO 1/2"x1.3/4"	UN	1,0000	2,85	2,85	2,85	2,85
						MATERIAL (C) - TOTAL	**2,85**	**2,85**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-302**	**PARAFUSO SEXTAVADO 1/4 - X1.1/4" - BASEADA DA ORSE (11034)**	**UN**				**0,54**	**0,54**
GOINFRA	0015	MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA	H	0,0100	20,97	20,97	0,20	0,20
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**0,20**	**0,20**
Próprio	SDC.ESC.302	PARAFUSO SEXTAVADO 1/4"x1.1/4"	UN	1,0000	0,34	0,34	0,34	0,34
						MATERIAL (C) - TOTAL	**0,34**	**0,34**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-303**	**PARAFUSO AUTOBROCANTE 1/4-14 X3 1/4" - BASEADA DA ORSE (11034)**	**UN**				**3,97**	**3,97**
GOINFRA	0015	MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA	H	0,0100	20,97	20,97	0,20	0,20
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**0,20**	**0,20**
Próprio	SDC.ESC.303	PARAFUSO SEXTAVADO PB 12 - 1/4 14 X 3 1/4" TCP 04	UN	1,0000	3,77	3,77	3,77	3,77
						MATERIAL (C) - TOTAL	**3,77**	**3,77**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-304**	**Fornecimento e instalação de porca sextavada 1/2" (ref vl 1.55 valemam ou similar) - BASEADA EM ORSE (721)**	**un**				**2,88**	**2,88**
GOINFRA	0005	SERVENTE	H	0,0500	13,70	13,70	0,68	0,68
GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	0,0500	20,97	20,97	1,04	1,04
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**1,72**	**1,72**
Próprio	SDC.ESC.304	PORCA SEXT. Ø1/2"	UN	1,0000	1,16	1,16	1,16	1,16
						MATERIAL (C) - TOTAL	**1,16**	**1,16**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-305**	**FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHUMBADOR, DN 1/2" X 76 MM - BASEADO EM ORSE (9819)**	**UN**				**8,95**	**8,95**
GOINFRA	0004	PEDREIRO	H	0,0100	20,97	20,97	0,20	0,20
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**0,20**	**0,20**
Próprio	SDC.ESC.305	CHUMBADOR, DN 1/2" X 76 MM	UN	1,0000	8,75	8,75	8,75	8,75
						MATERIAL (C) - TOTAL	**8,75**	**8,75**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-307**	**FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO - BASEADO EM SETOP (ED-49664)**	**Kg**	**1**	**36,95**	**39,03**	**30,56**	**30,56**
GOINFRA	0005	SERVENTE	H	0,0917	13,70	13,70	1,25	1,25
GOINFRA	0021	SERRALHEIRO	H	0,0917	20,97	20,97	1,92	1,92
GOINFRA	0015	MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA	H	0,1333	20,97	20,97	2,79	2,79
GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	0,2667	15,20	15,20	4,05	4,05
GOINFRA	0018	PINTOR	H	0,2000	20,97	20,97	4,19	4,19
GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	0,1000	15,20	15,20	1,52	1,52
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**15,72**	**15,72**
SINAPI	43082	PERFIL "I" OU "W" EM ACO LAMINADO, QUAISQUER DIMENSOES	KG	0,8500	10,00	10,00	8,50	8,50
SINAPI	1333	CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/2" (12,70 MM) 99,59 KG/M2	KG	0,1500	7,83	7,83	1,17	1,17
SINAPI	10997	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	KG	0,0023	25,15	25,15	0,05	0,05
SINAPI	38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,2000	1,88	1,88	0,37	0,37
SINAPI	7307	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	L	0,1200	39,65	39,65	4,75	4,75
						MATERIAL (C) - TOTAL	**14,84**	**14,84**

ART Nº

UNIDADE ESCOLAR			CÓDIGO INEP
CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL JOAQUIM FRANCISCO DE SOUZA			52005763
OBRA			**CIDADE**
REFORMA E AMPLIAÇÃO			PIRANHAS
CRE	**ENDEREÇO**		**REFERÊNCIA GOINFRA**
CRE-PIRANHAS	AV. RAUL NAVES 262 262 , Setor Palmares, CEP:76230-000		ABR/2025 DESONERADA
DATA	**ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)**		**REFERÊNCIA SINAPI**
05/11/2025	1185,23		JUL/2025 DESONERADA

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-308**	**FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHUMBADOR MECÂNICO, DN 3/8" X 63MM - BASEADO EM FDE (16.44.002)**	**UN**		-	-	25,26	25,26
GOINFRA	0004	PEDREIRO	H	0,1500	20,97	20,97	3,14	3,14
GOINFRA	0005	SERVENTE	H	0,1500	13,70	13,70	2,05	2,05
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	5,19	5,19
FDE	9.00.19	FURADEIRA ELETRICA MOD PROFISSIONAL	H	0,1500	1,88	1,88	0,28	0,28
FDE	9.00.20	COMPRESSOR AR PORTATIL P/LIMPEZA DA CAVIDADE	H	0,0500	2,35	2,35	0,11	0,11
FDE	9.10.40	BROCA COM PONTA DE VIDEA (D=1/2"X330MM)	UN	0,1000	61,60	61,60	6,16	6,16
FDE	9.10.45	PARAFUSO PRISIONEIRO COMPR=160MM	UN	1,0000	8,30	8,30	8,30	8,30
Próprio	SDC.ESC.308	CB Ø3/8"x 63mm	UN	1,0000	5,22	5,22	5,22	5,22
						MATERIAL (C) - TOTAL	20,07	20,07

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-309**	**FORNECIMENTO E COLOCACAO DE CHUMBADORES QUIMICOS D=1/2 - BASEADO EM FDE (16.44.002)**	**UN**		-	-	32,56	32,56
GOINFRA	0004	PEDREIRO	H	0,1500	20,97	20,97	3,14	3,14
GOINFRA	0005	SERVENTE	H	0,1500	13,70	13,70	2,05	2,05
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	5,19	5,19
FDE	9.00.19	FURADEIRA ELETRICA MOD PROFISSIONAL	H	0,1500	1,88	1,88	0,28	0,28
FDE	9.00.20	COMPRESSOR AR PORTATIL P/LIMPEZA DA CAVIDADE	H	0,0500	2,35	2,35	0,11	0,11
FDE	9.10.40	BROCA COM PONTA DE VIDEA (D=1/2"X330MM)	UN	0,1000	61,60	61,60	6,16	6,16
FDE	9.10.45	PARAFUSO PRISIONEIRO COMPR=160MM	UN	1,0000	8,30	8,30	8,30	8,30
FDE	9.10.48	CHUMBADOR QUIMICO D=1/2"	UN	1,0000	12,52	12,52	12,52	12,52
						MATERIAL (C) - TOTAL	27,37	27,37

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-310**	**PARAFUSO AUTOBROCANTE 10/16 X 1.1/2" - BASEADA DA ORSE (11034)**	**UN**		-	-	0,79	0,79
GOINFRA	0015	MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA	H	0,0100	20,97	20,97	0,20	0,20
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	0,20	0,20
Próprio	SDC.ESC.310	PARAFUSO AUTOBROCANTE 5/16 X 1.1/2"	UN	1,0000	0,59	0,59	0,59	0,59
						MATERIAL (C) - TOTAL	0,59	0,59

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-311**	**Fornecimento e colocação de parafuso cabeça quadrada 16 x 400mm - baseado em ORSE (2917) e AGETOP CIVIL (071841)**	**un**		-	-	19,93	19,93
GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	0,0066	20,97	20,97	0,13	0,13
GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	0,0066	15,20	15,20	0,10	0,10
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	0,23	0,23
ORSE	1683	Parafuso cabeça quadrada 16 x 400mm	UN	1,0000	19,70	19,70	19,70	19,70
						MATERIAL (C) - TOTAL	19,70	19,70

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-314**	**SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS - BASEADO EM SUDECAP (11.92.46)**	**UN**				41,64	41,64
GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	0,3000	15,20	15,20	4,56	4,56
GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	0,3000	20,97	20,97	6,29	6,29
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	10,85	10,85
SUDECAP	74.51.35	SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS 310ML REF 142	UN	1,0000	30,79	30,79	30,79	30,79
						MATERIAL (C) - TOTAL	30,79	30,79

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-315**	**Conector em latão estanhado para cabos de 16 a 50 mm² - BASEADO EM CPOS/CDHU (42.05.270)**	**UN**				56,25	56,25
GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	0,2000	20,97	20,97	4,19	4,19
GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	0,2000	15,20	15,20	3,04	3,04
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	7,23	7,23
CPOS/CDHU	P.30.000.049510	Conector em latão estanhado (mini gar) para terminais aéreos, com porca e arruela galvanizado a fogo, para cabo 16 a 50mm², TEL 583 da Termotécnica ou equivalente	UN	1,0000	49,02	49,02	49,02	49,02
						MATERIAL (C) - TOTAL	49,02	49,02

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-316**	**Conector em latão tipo minigar para cabos 16 - 50 mm² (SPDA) - BASEADO EM ORSE (10694)**	**UN**				31,98	31,98
GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	0,2000	20,97	20,97	4,19	4,19
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	4,19	4,19
ORSE	11379	Conector em latão tipo minigar para cabos 16 - 50 mm² (SPDA)	UN	1,0000	27,79	27,79	27,79	27,79
						MATERIAL (C) - TOTAL	27,79	27,79

ART Nº

UNIDADE ESCOLAR		CÓDIGO INEP
CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL JOAQUIM FRANCISCO DE SOUZA		52005763
OBRA		**CIDADE**
REFORMA E AMPLIAÇÃO		PIRANHAS
CRE	**ENDEREÇO**	**REFERÊNCIA GOINFRA**
CRE-PIRANHAS	AV. RAUL NAVES 262 262 , Setor Palmares, CEP:76230-000	ABR/2025 DESONERADA
DATA	**ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)**	**REFERÊNCIA SINAPI**
05/11/2025	1185,23	JUL/2025 DESONERADA

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
						DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
	Próprio	**SDC-ESC-320**	**DUTO CORRUGADO EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), PARA PROTEÇÃO DE CABOS SUBTERRÂNEOS DN 30 MM (1.1/4") - BASEADO DA SETOP (ED-4155)**	**m**		-	-	21,11	21,11
	GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	0,5000	20,97	20,97	10,48	10,48
	GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	0,5000	15,20	15,20	7,60	7,60
							MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	18,08	18,08
	SINAPI	39247	ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/4", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)	M	1,0000	3,03	3,03	3,03	3,03
							MATERIAL (C) - TOTAL	3,03	3,03

	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
						DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
	Próprio	**SDC-ESC-321**	**CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "X", DIÂMETRO DE SAÍDA 1" (25MM) COM PLACA - BASEADO EM SETOP (ED-49089)**	**un**		-	-	64,78	64,78
	GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	0,3666667	15,20	15,20	5,57	5,57
	GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	0,3666667	20,97	20,97	7,68	7,68
							MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	13,25	13,25
	GOINFRA	3070	BUCHA DE NYLON S-6	un	1,0	0,16	0,16	0,16	0,16
	SETOP	MATED-4383	PARAFUSO (ROSCA: AUTOATARRAXANTE|CABEÇA: PANELA FENDA|COMPRIMENTO: 38MM|DIÂMETRO: 4,2MM)	un	1,0	0,28	0,28	0,28	0,28
	GOINFRA	3446	TAMPA CEGA PARA CONDULETE METÁLICO	un	2,0000	4,28	4,28	8,56	8,56
	SETOP	ED-17974	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "X", DIÂMETRO DE SAÍDA 1" (25MM), EXCLUSIVE INSTALAÇÃO, MÓDULO E PLACA (FORNECIMENTO)	un	1,0	31,97	31,97	31,97	31,97
	SETOP	MATED-17881	UNIDUT PARA CONDULETE (MATERIAL: ALUMÍNIO|TIPO DO ENCAIXE: PRESSÃO|DIÂMETRO: 1"|25MM||PARAFUSOS: INCLUSOS)	un	3,0000	3,52	3,52	10,56	10,56
							MATERIAL (C) - TOTAL	51,53	51,53

	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
						DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
	Próprio	**SDC-ESC-330**	**BOTOEIRA ANTI PANICO ALARME WC AUDIVISUAL PNE/PCD NBR9050 - BASEADO EM (062048)**	**UN**				520,79	520,79
	GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	0,6330	20,97	20,97	13,27	13,27
	GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	0,6330	15,20	15,20	9,62	9,62
							MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	22,89	22,89
	SBC	203037	ACESSIBILIDADE - BOTOEIRA ANTI PANICO ALARME WC AUDIOVISUAL PNE/PCD NBR9050	UN	1,0000	497,90	497,90	497,90	497,90
							MATERIAL (C) - TOTAL	497,90	497,90

	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
						DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
	Próprio	**SDC-ESC-333**	**DISJUNTOR DIFERENCIAL RESIDUAL MONOPOLAR 10A 30MA - BASEADO EM SETOP (ED-5437)**	**un**		-	-	448,78	449,42
	GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	0,1078	15,20	15,20	1,63	1,63
	GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	0,2157	20,97	20,97	4,52	4,52
							MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	6,15	6,15
	SETOP	ED-34437	TERMINAL ILHÓS PARA CABO DE 4MM2	un	4,0000	1,91	2,07	7,64	8,28
	Próprio	SDC.ESC.333	DISJUNTOR DIFERENCIAL RESIDUAL MONOPOLAR 10A 30MA	UN	1,0000	434,99	434,99	434,99	434,99
							MATERIAL (C) - TOTAL	442,63	443,27

019	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
						DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
	Próprio	**SDC-ESC-351**	**DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 500A - BASEADO EM ORSE (10326)**	**UN**				3.148,11	72,34
	GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	2,0000	15,20	15,20	30,40	30,40
	GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	2,0000	20,97	20,97	41,94	41,94
							MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	72,34	72,34
	ORSE	11101	Disjuntor termomagnético tripolar 500 A, padrão DIN (linha branca), corrente de interrupção 65KA un	UN	1,0000	3.075,77	0,00	3.075,77	0,00
							MATERIAL (C) - TOTAL	3.075,77	0,00

	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
						DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
	Próprio	**SDC-ESC-400**	**BUCHA DE FERRO GALVANIZADO REDUÇÃO 2.1/2" X 3/4" - BASEADO EM AGETOP CIVIL (085069)**	**un**		-	-	69,97	69,97
	GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	0,3500	15,20	15,20	5,32	5,32
	GOINFRA	0011	ENCANADOR	H	0,3500	20,97	20,97	7,33	7,33
							MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	12,65	12,65
	SINAPI	0765	BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 3/4"	UN	1,0000	10,43	10,43	10,43	10,43
	SINAPI	0773	BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 1"	UN	1,0000	46,59	46,59	46,59	46,59
	SINAPI	3146	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,1000	3,05	3,05	0,30	0,30
							MATERIAL (C) - TOTAL	57,32	57,32

ART Nº

UNIDADE ESCOLAR		CÓDIGO INEP
CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL JOAQUIM FRANCISCO DE SOUZA		52005763
OBRA		**CIDADE**
REFORMA E AMPLIAÇÃO		PIRANHAS
CRE	**ENDEREÇO**	**REFERÊNCIA GOINFRA**
CRE-PIRANHAS	AV. RAUL NAVES 262 262 , Setor Palmares, CEP:76230-000	ABR/2025 DESONERADA
DATA	**ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)**	**REFERÊNCIA SINAPI**
05/11/2025	1185,23	JUL/2025 DESONERADA

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-403**	**POÇO DE INFILTRAÇÃO EM CONCRETO DIÂMETRO INTERNO 2,0M -BASEADO EM CPOS/CDHU (49.15.050)**	**M**		-	-	2.585,74	2.585,74
GOINFRA	0004	PEDREIRO	H	1,2500	20,97	20,97	26,21	26,21
GOINFRA	0005	SERVENTE	H	2,5000	13,70	13,70	34,25	34,25
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	60,46	60,46
SINAPI	0123	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	L	0,4510	7,28	7,28	3,28	3,28
SINAPI	0370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	0,0173	150,00	150,00	2,59	2,59
SINAPI	12567	ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 2,50 M E ALTURA DE 0,50 M	UN	2,0500	1.117,64	1.117,64	2.291,16	2.291,16
CPOS/CDHU	S.01.000.080125	Betoneira reversível com carregador, capacidade de 320 litros, acionamento do motor combustão interna (diesel e gasolina) ou motor elétrico Alfa 320	H	0,0093	30,25	30,25	0,28	0,28
SINAPI	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	11,2743	0,70	0,70	7,89	7,89
CPOS/CDHU	S.03.000.080328	Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica, para espaços limitados, tração 4x4, capacidade acima de 30 ton, potência 97 KW	H	1,0000	220,08	220,08	220,08	220,08
						MATERIAL (C) - TOTAL	2.525,28	2.525,28

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-404**	**SOLDA EXOTÉRMICA MOLDE HCL 3/4.50 5 - BASEADO EM SETOP (ED-51079)**	**UN**		-	-	245,46	245,46
GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	0,4000	15,20	15,20	6,08	6,08
GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	0,4000	20,97	20,97	8,38	8,38
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	14,46	14,46
SUDECAP	74.51.04	MOLDE PARA SOLDA EXOTÉRMICA HCL 5/8" 50-5 CLASSE 5 OU EQUIVALENTE	UN	1,0000	231,00	231,00	231,00	231,00
						MATERIAL (C) - TOTAL	231,00	231,00

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-405**	**FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHUMBADOR, DN 1/2" X 50 MM - BASEADO EM ORSE (9819)**	**UN**				1,67	1,67
GOINFRA	0004	PEDREIRO	H	0,0100	20,97	20,97	0,20	0,20
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	0,20	0,20
GOINFRA	3819	CHUMBADOR PARA CANTONEIRA 1/4" x 2"	un	1,0000	1,47	1,47	1,47	1,47
						MATERIAL (C) - TOTAL	1,47	1,47

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-406**	**FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHUMBADOR, DN 1/2" X 89 MM - BASEADO EM ORSE (9819)**	**UN**				121,03	121,03
GOINFRA	0004	PEDREIRO	H	0,0100	20,97	20,97	0,20	0,20
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	0,20	0,20
EMBASA	M101350100	CHUMBADOR ROSCA INTERNA, GALV., 5/8"	UN	1,0000	120,83	120,83	120,83	120,83
						MATERIAL (C) - TOTAL	120,83	120,83

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-407**	**DUTO CORRUGADO EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), PARA PROTEÇÃO DE CABOS SUBTERRÂNEOS DN 40 MM (1.1/2") - BASEADO EM SETOP (ED-49295)**	**m**		-	-	21,56	21,56
GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	0,5000	15,20	15,20	7,60	7,60
GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	0,5000	20,97	20,97	10,48	10,48
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	18,08	18,08
SINAPI	39246	ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/2", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)	M	1,0000	3,48	3,48	3,48	3,48
						MATERIAL (C) - TOTAL	3,48	3,48

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-408**	**DUTO CORRUGADO EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), PARA PROTEÇÃO DE CABOS SUBTERRÂNEOS DN 100 MM (4") - BASEADO EM SETOP (ED-49298)**	**m**		-	-	49,54	49,54
GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	1,1000	15,20	15,20	16,72	16,72
GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	1,1000	20,97	20,97	23,06	23,06
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	39,78	39,78
SINAPI	39248	ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 4", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)	M	1,0000	9,76	9,76	9,76	9,76
						MATERIAL (C) - TOTAL	9,76	9,76

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-409**	**ELETROCALHA PERFIL "C" COM ABAS 50X75 MM - BASEADO EM AGETOP CIVIL (071190)**	**M**				97,03	97,03
GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	0,3200	15,20	15,20	4,86	4,86
GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	0,3200	20,97	20,97	6,71	6,71
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	11,57	11,57
ORSE	13353	Eletrocalha metálica lisa zincada 75 x 50 x 3000 mm (ref. mopa ou similar)	UN	1,0000	85,46	85,46	85,46	85,46
						MATERIAL (C) - TOTAL	85,46	85,46

ART Nº

UNIDADE ESCOLAR		CÓDIGO INEP
CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL JOAQUIM FRANCISCO DE SOUZA		52005763
OBRA		**CIDADE**
REFORMA E AMPLIAÇÃO		PIRANHAS
CRE	**ENDEREÇO**	**REFERÊNCIA GOINFRA**
CRE-PIRANHAS	AV. RAUL NAVES 262 262 , Setor Palmares, CEP:76230-000	ABR/2025 DESONERADA
DATA	**ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)**	**REFERÊNCIA SINAPI**
05/11/2025	1185,23	JUL/2025 DESONERADA

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-411**	**LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 - BASEADO EM SINAPI (104171)**	**UN**				310,19	310,19
GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	0,1734	15,20	15,20	2,63	2,63
GOINFRA	0011	ENCANADOR	H	0,1734	20,97	20,97	3,63	3,63
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	6,26	6,26
SINAPI	20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	UN	0,1150	26,04	26,04	2,99	2,99
SINAPI	3830	LUVA DE CORRER PVC, JE, DN 250 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO	UN	1,0000	203,46	203,46	203,46	203,46
SINAPI	307	ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 250 MM (NBR 7362)	UN	2,0000	48,74	48,74	97,48	97,48
						MATERIAL (C) - TOTAL	303,93	303,93

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-415**	**BANCO CONCRETO PRE-MOLDADO 2,00x0,40m IN LOCO+ESCAV+REATERRO - BASEADO DA SBC (200018)**	**UN**		-	-	459,80	459,80
GOINFRA	0004	PEDREIRO	H	2,5900	20,97	20,97	54,31	54,31
GOINFRA	0005	SERVENTE	H	9,1600	13,70	13,70	125,49	125,49
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	179,80	179,80
SBC	000344	ACO CA 50 MEDIO (5,0mm a 25,0mm) (3/16" a 1")	KG	13,1400	6,32	6,32	83,04	83,04
SBC	004059	ATERRO DE EMPRESTIMO (AREIA, SEM TRANSPORTE)	m³	0,0815	75,00	75,00	6,11	6,11
SBC	005146	CONCRETO USINADO 25.0 MPa CONVENCIONAL	m³	0,1800	594,29	594,29	106,97	106,97
SBC	006116	FORMA METALICA PLANA PARA PRE-MOLDADOS EM CHP/PERFIS ACO	m²	2,2200	13,58	13,58	30,14	30,14
SINAPI	2692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0,0600	6,99	6,99	0,41	0,41
SBC	008748	CONCRETO AUTOADENSAVEL 15,0 MPa CONVENCIONAL	m³	0,0340	605,39	605,39	20,58	20,58
SBC	032462	CAMINHAO GUINDAUTO FORD F12000 8tn 130CV	H	0,2500	131,00	131,00	32,75	32,75
						MATERIAL (C) - TOTAL	280,00	280,00

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-416**	**CONJUNTO DE MESA E BANCOS DE CONCRETO PARA JOGOS (02 BANCOS EM ARCO COM D INTERNO = 130 CM E H = 43 CM E MESA COM D = 80 CM, E = 8 CM E H = 75 CM) - BASEADO DA SETOP (ED-48360)**	**cj**		-	-	938,29	939,31
GOINFRA	0004	PEDREIRO	H	2,0000	20,97	20,97	41,94	41,94
GOINFRA	0005	SERVENTE	H	2,0000	13,70	13,70	27,40	27,40
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	69,34	69,34
SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	0,1350	82,75	88,68	11,17	11,97
SINAPI	97096	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	M3	0,1350	724,30	725,94	97,78	98,00
SETOP	MATED-12801	CONJUNTO DE MESA E BANCOS PARA JOGOS (MATERIAL: CONCRETO|DIAMETRO DA MESA*: 90CM|ALTURA DA MESA*: 87CM|DIÂMETRO DO BANCO*: 30CM|ALTURA DO BANCO*: 52CM|QUANTIDADE DE BANCOS: 4|APLICAÇÃO: PRAÇAS/ÁREAS PÚBLICAS)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS	cj	1,0000	760,00	760,00	760,00	760,00
						MATERIAL (C) - TOTAL	868,95	869,97

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-419**	**LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 - BASEADO EM SINAPI (104171)**	**UN**		-	-	283,34	283,34
GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	0,1734	15,20	15,20	2,63	2,63
GOINFRA	0011	ENCANADOR	H	0,1734	20,97	20,97	3,63	3,63
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	6,26	6,26
SINAPI	0319	ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC DEFOFO, DN 200 MM (NBR 7665)	UN	1,0000	38,58	38,58	38,58	38,58
SINAPI	3844	LUVA DE CORRER COM TRAVAS DEFOFO, PVC, JE, DN 200 MM	UN	1,0000	235,51	235,51	235,51	235,51
SINAPI	20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	UN	0,1150	26,04	26,04	2,99	2,99
						MATERIAL (C) - TOTAL	277,08	277,08

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-421**	**DISJUNTOR MOTOR ATÉ 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - BASEADO EM SINAPI (93672)**	**UN**				303,90	303,90
GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	0,4057	15,20	15,20	6,16	6,16
GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	0,4057	20,97	20,97	8,50	8,50
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	14,66	14,66
SINAPI	1574	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	UN	3,0000	1,88	1,88	5,64	5,64
SEINFRA	I9755	DISJUNTOR MOTOR 10-16A (380V) SOBRECARGA E CURTO CIRCUITO	UN	1,0000	283,60	283,60	283,60	283,60
						MATERIAL (C) - TOTAL	289,24	289,24

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-422**	**BLOCO AUXILIAR 2NA + 2NF - BASEADO EM AGETOP CIVIL (071061)**	**Un**				130,64	130,64
GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	2,1000	15,20	15,20	31,92	31,92
GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	2,1000	20,97	20,97	44,03	44,03
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	75,95	75,95
SBC	036464	BLOCO DE CONTATO AUXILIAR (2NA + 2NF) - REF. WEG (BFB-22)	UN	1,0000	54,69	54,69	54,69	54,69
						MATERIAL (C) - TOTAL	54,69	54,69

ART Nº

UNIDADE ESCOLAR		CÓDIGO INEP
CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL JOAQUIM FRANCISCO DE SOUZA		52005763
OBRA		**CIDADE**
REFORMA E AMPLIAÇÃO		PIRANHAS
CRE	**ENDEREÇO**	**REFERÊNCIA GOINFRA**
CRE-PIRANHAS	AV. RAUL NAVES 262 262 , Setor Palmares, CEP:76230-000	ABR/2025 DESONERADA
DATA	**ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)**	**REFERÊNCIA SINAPI**
05/11/2025	1185,23	JUL/2025 DESONERADA

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-424**	**CORDAO DE CONC. PRÉ FABRICADO BOLEADO 10X10 - BASEADO DA SUDECAP (18.71.10)**	**M**		-	-	32,28	32,31
GOINFRA	0005	SERVENTE	H	0,2000	13,70	13,70	2,74	2,74
GOINFRA	0004	PEDREIRO	H	0,2000	20,97	20,97	4,19	4,19
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	6,93	6,93
SINAPI	88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,0020	677,85	690,70	1,35	1,38
SUDECAP	76.10.09	CORDÃO DE CONCRETO BOLEADO PRÉ-FABRICADO FCK>=20 MPA, PADRÃO SUDECAP, COMPRIMENTO 1M	UN	1,0000	24,00	24,00	24,00	24,00
						MATERIAL (C) - TOTAL	25,35	25,38

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-426**	**VOLTÍMETRO AMPERÍMETRO - BASEADO EM SEDOP (171083)**	**un**				276,78	276,78
GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	2,0000	20,97	20,97	41,94	41,94
GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	1,0000	15,20	15,20	15,20	15,20
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	57,14	57,14
SEDOP	E00704	Voltímetro 96x96mm -300V	un	1,0000	219,64	219,64	219,64	219,64
						MATERIAL (C) - TOTAL	219,64	219,64

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-430**	**TRANSFORMADOR DE COMANDO 110/220V PARA 24V-5A 120 VA - BASEADA DA SBC (055692)**	**UN**				238,37	238,37
GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	0,5110	20,97	20,97	10,71	10,71
GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	0,5110	15,20	15,20	7,76	7,76
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	18,47	18,47
SBC	036592	TRANSFORMADOR DE COMANDO 110/220V PARA 24V-5A 120 VA	UN	1,0000	219,90	219,90	219,90	219,90
						MATERIAL (C) - TOTAL	219,90	219,90

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-433**	**KIT VENTILADOR COOLER 120x120MM COM VENEZIANA E GRADE**	**UN**				208,35	208,35
GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	1,8970	20,97	20,97	39,78	39,78
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	39,78	39,78
Próprio	SDC.ESC.433	KIT VENTILADOR COOLER 120X120X25MM COM VENEZIANA E GRADE	UN	1,0000	168,57	168,57	168,57	168,57
						MATERIAL (C) - TOTAL	168,57	168,57

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-434**	**CONECTOR PASSAGEM POLIAMIDA CINZA 41 A 10,00 MM2 MOLA (PUSH IN) - BASEADA EM AGESUL (1201008316)**	**UN**				22,01	22,01
GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	0,1500	20,97	20,97	3,14	3,14
GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	0,1500	15,20	15,20	2,28	2,28
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	5,42	5,42
Próprio	SDC.ESC.434	CONECTOR PASSAGEM POLIAMIDA 41 A 10 MM2 (PUSH IN)	UN	1,0000	16,59	16,59	16,59	16,59
						MATERIAL (C) - TOTAL	16,59	16,59

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-436**	**PROTECAO TIPO BATE-CADEIRA DE MADEIRA,(15X2)CM,APARELHADA EM UMA FACE E NOS TOPOS, EXCLUSIVE PINTURA. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO - BASEADO EM EMOP (14.006.0399-0)**	**M**				53,47	53,47
GOINFRA	0010	CARPINTEIRO	H	0,8000	20,97	20,97	16,77	16,77
GOINFRA	0005	SERVENTE	H	0,8000	13,70	13,70	10,96	10,96
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	27,73	27,73
SINAPI	4375	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6	UN	4,0000	0,13	0,13	0,52	0,52
SINAPI	11844	PRANCHA APARELHADA *4 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	0,5250	45,83	45,83	24,06	24,06
SINAPI	4356	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,8 MM, COMPRIMENTO 45 MM	UN	4,0000	0,29	0,29	1,16	1,16
						MATERIAL (C) - TOTAL	25,74	25,74

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-445**	**ARRUELA DE PRESSAO EM ACO INOX 1/4" - BASEADO EM SUDECAP (11.92.28)**	**UN**				1,95	1,95
GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	0,0500	20,97	20,97	1,04	1,04
GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	0,0500	15,20	15,20	0,76	0,76
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	1,80	1,80
SUDECAP	74.51.30	ARRUELA DE PRESSÃO EM AÇO INOX Ø1/4"	UN	1,0000	0,15	0,15	0,15	0,15
						MATERIAL (C) - TOTAL	0,15	0,15

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-447**	**FITA PERFURADA PARA EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM LATÃO NIQUELADO PARA USO EXTERNO 20 X 1.2 MM _FUROS DIAM. 7 MM - BASEADO EM SETOP (ED-51059)**	**m**				40,82	40,82
GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	0,4400	20,97	20,97	9,22	9,22
GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	0,4400	15,20	15,20	6,68	6,68
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	15,90	15,90
IOPES	72455	FITA PERF NIQUELADA P/ EQUALIZ ROLO 3M 20X0.8MM 7F	UN	0,3333	74,77	74,77	24,92	24,92
						MATERIAL (C) - TOTAL	24,92	24,92

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.

UNIDADE ESCOLAR			CÓDIGO INEP
CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL JOAQUIM FRANCISCO DE SOUZA			52005763
OBRA			**CIDADE**
REFORMA E AMPLIAÇÃO			PIRANHAS
CRE	**ENDEREÇO**		**REFERÊNCIA GOINFRA**
CRE-PIRANHAS	AV. RAUL NAVES 262 262 , Setor Palmares, CEP:76230-000		ABR/2025 DESONERADA
DATA	**ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)**		**REFERÊNCIA SINAPI**
05/11/2025	1185,23		JUL/2025 DESONERADA

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

Próprio	**SDC-ESC-470**	**SÓCULO COM ENCHIMENTO EM TIJOLOS MACIÇOS, ALTURA DE 10CM À 12CM, INCLUSIVE ACABAMENTO EM REVESTIMENTO DE ARGAMASSA, ESP. 20MM, COM APLICAÇÃO MANUAL - BASEADO EM SETOP (ED-50621)**	**UN**		-	-	**109,76**	**109,90**
SINAPI	87307	ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,0200	551,21	558,15	11,02	11,16
GOINFRA	0004	PEDREIRO	H	1,2000	20,97	20,97	25,16	25,16
GOINFRA	0005	SERVENTE	H	0,6000	13,70	13,70	8,22	8,22
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**44,40**	**44,54**
SINAPI	7258	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	UN	76,0000	0,86	0,86	65,36	65,36
						MATERIAL (C) - TOTAL	**65,36**	**65,36**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-472**	**BOMBA CENTRÍFUGA TRIFÁSICA 5 CV - BASEADO EM SINAPI (102118)**	**UN**		-	-	**3.483,07**	**3.483,07**
GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	0,6330	15,20	15,20	9,62	9,62
GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	2,2774	15,20	15,20	34,61	34,61
GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	0,6330	20,97	20,97	13,27	13,27
GOINFRA	0011	ENCANADOR	H	2,2774	20,97	20,97	47,75	47,75
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**105,25**	**105,25**
SINAPI	11267	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM	UN	4,0000	1,42	1,42	5,68	5,68
SINAPI	39996	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	M	0,2000	3,84	3,84	0,76	0,76
SINAPI	39997	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	UN	4,0000	0,33	0,33	1,32	1,32
SINAPI	738	BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 5HP, DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 2" X 1 1/2", DIAMETRO DO ROTOR 155 MM, HM/Q: 40 M / 20,40 M3/H A 46 M / 9,20 M3/H	UN	1,0000	3.370,06	3.370,06	3.370,06	3.370,06
						MATERIAL (C) - TOTAL	**3.377,82**	**3.377,82**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-475**	**Aplicação de adesivo estrutural base resina epoxi, fluido, Sikadur 32 (consumo=1,67 kg/m² p/ 1mm de esp), Sika ou similar, aplicação:ancoragem de cabos,colagem elementos pre-moldados,fixação de chumbadores,juntas de concretagem(frias), etc. - BASEADA EM ORSE (8215)**	**Kg**		-	-	**70,72**	**70,72**
GOINFRA	0004	PEDREIRO	H	0,8000	20,97	20,97	16,77	16,77
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**16,77**	**16,77**
SINAPI	156	ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, FLUIDO	KG	1,0000	53,95	53,95	53,95	53,95
						MATERIAL (C) - TOTAL	**53,95**	**53,95**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-477**	**LAJE PRÉ MOLDADA UNIDIRECIONAL COM ENCHIMENTO EM POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS), CAPEAMENTO DE 4CM, SOBRECARGA DE 100KG/M2, ALTURA TOTAL DE 11CM E VÃO LIVRE MÁXIMO DE 4M, INCLUSIVE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO COM FCK DE 20MPA, EXCLUSIVE TELA ARMADA E CIMBRAMENTO - BASEADO EM SETOP (ED-50253)**	**m²**		-	-	**84,10**	**85,01**
GOINFRA	0005	SERVENTE	H	0,3667	13,70	13,70	5,02	5,02
GOINFRA	0010	CARPINTEIRO	H	0,3667	20,97	20,97	7,68	7,68
GOINFRA	0004	PEDREIRO	H	0,3667	20,97	20,97	7,68	7,68
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**20,38**	**20,38**
SETOP	MATED-19811	LAJOTA (MATERIAL: POLIESTIRENO EXPANDIDO [EPS]|MEDIDAS: (1000X330X70)MM|TIPO:H7)	un	2,6453	10,00	10,00	26,45	26,45
SETOP	ED-29538	VIGOTA TRELIÇADA PARA ENCHIMENTO EM POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS), COM ALTURA DE 8CM, BASE DE 12CM, ESPESSURA DA BASE 4CM, SOBRECARGA DE 100KG/M2, COM VÃO LIVRE MÁXIMO DE 4M, INCLUSIVE FERRAGEM (FABRICAÇÃO)	m	2,6759	13,93	14,27	37,27	38,18
						MATERIAL (C) - TOTAL	**63,72**	**64,63**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-481**	**MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA TIPO STRAUSS (CUSTO FIXO), INCLUSIVE CARGA E DESCARGA, INCLUSIVE TRANSPORTE EM QUILÔMETRO RODADO (CUSTO VARIÁVEL) - BASEADO EM**	**un**	**1**	-	-	**5.037,28**	**5.127,18**
SETOP	ED-29821	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA TIPO STRAUSS (CUSTO FIXO), INCLUSIVE CARGA E DESCARGA, EXCLUSIVE TRANSPORTE EM QUILÔMETRO RODADO (CUSTO VARIÁVEL)	un	1,0000	5.037,28	5.127,18	5.037,28	5.127,18
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**5.037,28**	**5.127,18**

ART Nº

SEDUC
Secretaria de Estado da Educação

GOVERNO DE GOIÁS
O ESTADO QUE DÁ CERTO

UNIDADE ESCOLAR		CÓDIGO INEP
CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL JOAQUIM FRANCISCO DE SOUZA		52005763
OBRA		**CIDADE**
REFORMA E AMPLIAÇÃO		PIRANHAS
CRE	**ENDEREÇO**	**REFERÊNCIA GOINFRA**
CRE-PIRANHAS	AV. RAUL NAVES 262 262 , Setor Palmares, CEP:76230-000	ABR/2025 DESONERADA
DATA	**ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)**	**REFERÊNCIA SINAPI**
05/11/2025	1185,23	JUL/2025 DESONERADA

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-490**	**Fornecimento e instalação de reservatório metálico tipo taça de 30.000 litros pintura interna e externa com escada de acesso e base de concreto armado - areia e brita comerciais - BASEADO EM SICRO (7107377)**	**UN**		-	-	56.299,10	56.492,93
GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	6,0000	15,20	15,20	91,20	91,20
							91,20	91,20
SICRO3	E9041	Caminhão guindauto com capacidade de elevação de 11,9 t e carroceria de 11,5 t - 188 kW	H	3,0000	397,59	397,59	1.192,77	1.192,77
SICRO3	M3904	Reservatório metálico tipo taça - capacidade de 30.000 l	un	1,0000	46.872,64	46.872,64	46.872,64	46.872,64
SICRO3	0407819	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg	338,6880	13,00	13,38	4.402,94	4.531,64
SICRO3	1107892	Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m³	4,7040	491,40	496,31	2.311,54	2.334,64
SICRO3	4805750	Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m	m³	5,4880	43,69	46,82	239,77	256,94
SICRO3	3106119	Fôrmas de tábuas de pinho - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada	m²	6,7200	156,07	159,69	1.048,79	1.073,11
SICRO3	2003850	Lastro de brita comercial compactado com soquete vibratório - espalhamento manual	m³	0,7840	177,88	178,56	139,45	139,99
						MATERIAL (C) - TOTAL	56.207,90	56.401,73

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-495**	**CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 40 MM (1 1/2"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 - BASEADO EM SINAPI (95791)**	**UN**		-	-	51,59	51,59
GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	0,4948	15,20	15,20	7,52	7,52
GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	0,4948	20,97	20,97	10,37	10,37
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	17,89	17,89
SINAPI	11950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	2,0000	0,26	0,26	0,52	0,52
SINAPI	2587	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/2", COM TAMPA CEGA	UN	1,0000	33,18	33,18	33,18	33,18
						MATERIAL (C) - TOTAL	33,70	33,70

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-497**	**ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 1" - BASEADO EM SBC (061551)**	**M**		-	-	24,78	24,78
GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	0,3120	20,97	20,97	6,54	6,54
GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	0,3120	15,20	15,20	4,74	4,74
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	11,28	11,28
SBC	087016	ELETRODUTO FLEXIVEL TIPO SEALTUBE 1"	M	1,0000	13,50	13,50	13,50	13,50
						MATERIAL (C) - TOTAL	13,50	13,50

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-501**	**UNIAO SOLDAVEL DIAMETRO 110 MM - BASEADO EM AGETOP CIVIL (081466)**	**UN**		-	-	414,10	414,10
GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	0,1400	15,20	15,20	2,12	2,12
GOINFRA	0011	ENCANADOR	H	0,1400	20,97	20,97	2,93	2,93
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	5,05	5,05
SINAPI	9908	UNIAO PVC, SOLDAVEL, 110 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,0000	409,05	409,05	409,05	409,05
						MATERIAL (C) - TOTAL	409,05	409,05

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-503**	**CAIXA DE GORDURA 972 L. CONCRETO PADRÃO GOINFRA IMPERMEABILIZADA - BASEADO EM AGETOP CIVIL (081854)**	**UN**		-	-	3.383,17	3.383,17
GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	5,3693	15,20	15,20	81,61	81,61
GOINFRA	0030	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	6,0790	15,20	15,20	92,40	92,40
GOINFRA	0006	ARMADOR	H	4,9896	20,97	20,97	104,63	104,63
GOINFRA	0032	OPERADOR DE BETONEIRA	H	2,0802	16,45	16,45	34,21	34,21
GOINFRA	0004	PEDREIRO	H	2,8391	20,97	20,97	59,53	59,53
GOINFRA	0005	SERVENTE	H	47,2214	13,70	13,70	646,93	646,93
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	1.019,31	1.019,31
SINAPI	43059	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	KG	78,4080	7,00	7,00	548,85	548,85
SINAPI	123	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	L	3,5570	7,28	7,28	25,89	25,89
SINAPI	344	ARAME GALVANIZADO 16 BWG, D = 1,65MM (0,0166 KG/M)	KG	0,3872	40,23	40,23	15,57	15,57
SINAPI	43132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	1,4256	30,60	30,60	43,62	43,62
SINAPI	367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	1,1040	151,96	151,96	167,76	167,76
SINAPI	135	ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL, BICOMPONENTE, A BASE DE CIMENTO E ADITIVOS	KG	32,2963	3,34	3,34	107,86	107,86
SINAPI	1347	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 12 MM	m²	7,0511	92,06	92,06	649,11	649,11
SINAPI	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	415,7892	0,70	0,70	291,05	291,05
SINAPI	2692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	2,4203	6,99	6,99	16,91	16,91
SINAPI	4720	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	m³	0,5897	142,96	142,96	84,30	84,30
SINAPI	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	m³	0,5897	123,83	123,83	73,02	73,02
SINAPI	5075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	4,2758	20,29	20,29	86,75	86,75
SINAPI	6212	TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	14,8928	17,00	17,00	253,17	253,17
						MATERIAL (C) - TOTAL	2.363,86	2.363,86

ART Nº

SEDUC
Secretaria de Estado da Educação

GOVERNO DE GOIÁS
O ESTADO QUE DÁ CERTO

UNIDADE ESCOLAR		CÓDIGO INEP
CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL JOAQUIM FRANCISCO DE SOUZA		52005763
OBRA		**CIDADE**
REFORMA E AMPLIAÇÃO		PIRANHAS
CRE	**ENDEREÇO**	**REFERÊNCIA GOINFRA**
CRE-PIRANHAS	AV. RAUL NAVES 262 262 , Setor Palmares, CEP:76230-000	ABR/2025 DESONERADA
DATA	**ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)**	**REFERÊNCIA SINAPI**
05/11/2025	1185,23	JUL/2025 DESONERADA

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-510**	**CORDÃO DE CONCRETO (CONTORNO DE ÁRVORE) - BASEADO EM SINAPI (103322)**	**m²**		-	-	134,94	135,95
GOINFRA	0004	PEDREIRO	H	0,5900	20,97	20,97	12,37	12,37
GOINFRA	0005	SERVENTE	H	0,2950	13,70	13,70	4,04	4,04
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	16,41	16,41
SINAPI	87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,0104	639,19	645,63	6,64	6,71
SINAPI	102486	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	M3	0,1000	696,06	705,42	69,60	70,54
SINAPI	37592	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICAL DE 9 X 19 X 39 CM (L X A X C)	UN	13,6000	3,11	3,11	42,29	42,29
						MATERIAL (C) - TOTAL	118,53	119,54

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-511**	**REMOÇÃO DE MÓDULO FOTOVOLTÁICO (PAINEL) POLICRISTALINO COM REAPROVEITAMENTO - BASEADO EM SIURB (9082084)**	**UN**		-	-	104,01	104,01
GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	2,0000	20,97	20,97	41,94	41,94
GOINFRA	0025	OFICIAL "B"	H	1,0000	20,97	20,97	20,97	20,97
GOINFRA	0005	SERVENTE	H	3,0000	13,70	13,70	41,10	41,10
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	104,01	104,01

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-512**	**REINSTALAÇÃO DE MÓDULO FOTOVOLTÁICO (PAINEL) POLICRISTALINO - BASEADO EM SIURB (9082084)**	**UN**		-	-	104,01	104,01
GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	2,0000	20,97	20,97	41,94	41,94
GOINFRA	0025	OFICIAL "B"	H	1,0000	20,97	20,97	20,97	20,97
GOINFRA	0005	SERVENTE	H	3,0000	13,70	13,70	41,10	41,10
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	104,01	104,01

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-514**	**ALAMBRADO COM TUBOS HORIZONTAIS DE 2" E MONTANTES DE 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE PINTURA - BASEADO EM SUDECAP (13.91.04)**	**M2**				215,39	215,39
GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	1,0000	15,20	15,20	15,20	15,20
GOINFRA	0021	SERRALHEIRO	H	1,0000	20,97	20,97	20,97	20,97
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	36,17	36,17
SUDECAP	60.35.16	ARAME GALVANIZADO 16 BWG, 1,65MM (0,0166 KG/M) REF 344	KG	0,0850	16,87	16,87	1,43	1,43
SINAPI	1332	CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8" (9,53 MM) 74,69 KG/M2	KG	0,4857	7,95	7,95	3,86	3,86
SUDECAP	77.50.36	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIÂMETRO IGUAL A 2,50MM REF 11002	KG	0,0150	25,74	25,74	0,38	0,38
SUDECAP	54.41.18	GERADOR DIESEL MONOCILÍNDRICO SOBRE 2 RODAS, COM 6KVA TDG7000EXP OU EQUIVALENTE - LOCAÇÃO	H	0,2500	2,98	2,98	0,74	0,74
SUDECAP	54.41.17	MÁQUINA DE SOLDA - LOCAÇÃO	H	0,2500	1,50	1,50	0,37	0,37
SUDECAP	60.30.35	TELA DE ARAME GALVANIZADO QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H= 2 M REF 7164	m²	1,1000	31,96	31,96	35,15	35,15
SUDECAP	73.03.08	TUBO AÇO GALVANIZADO DIN 2440 E= 3,75MM DN 2" COM COSTURA REF 7696	M	0,7856	56,21	56,21	44,15	44,15
SUDECAP	73.03.10	TUBO AÇO GALVANIZADO DIN 2440 E= 4,00MM DN 3" COM COSTURA REF 7694	M	0,9821	94,84	94,84	93,14	93,14
						MATERIAL (C) - TOTAL	179,22	179,22

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-515**	**PINTURA VERNIZ EM TIJOLOS APARENTES 2 DEMÃOS - BASEADO EM SBC (180024)**	**M²**		-	-	28,02	28,02
GOINFRA	0018	PINTOR	H	0,4090	20,97	20,97	8,57	8,57
GOINFRA	0005	SERVENTE	H	0,4090	13,70	13,70	5,60	5,60
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	14,17	14,17
SBC	003329	SOLVENTE THINER 1001 (5 LITROS)	UN	0,0050	105,90	105,90	0,52	0,52
SBC	008512	VERNIZ SPARLACK MARITIMO CORAL (3,6L)	UN	0,1200	111,12	111,12	13,33	13,33
						MATERIAL (C) - TOTAL	13,85	13,85

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-516**	**REMOÇÃO MANUAL DE FOLHA DE PORTA OU JANELA DE MADEIRA OU METÁLICA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL - BASEADO EM SETOP (ED-48494)**	**M²**		-	-	6,26	6,26
GOINFRA	0004	PEDREIRO	H	0,0396	20,97	20,97	0,83	0,83
GOINFRA	0005	SERVENTE	H	0,3964	13,70	13,70	5,43	5,43
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	6,26	6,26

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-517**	**REINSTALAÇÃO DE PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METÁLICA - BASEADO EM AGETOP CIVIL (180491)**	**M²**		-	-	95,47	95,47
GOINFRA	0004	PEDREIRO	H	1,3187	20,97	20,97	27,65	27,65
GOINFRA	0005	SERVENTE	H	1,2223	13,70	13,70	16,74	16,74
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	44,39	44,39
SINAPI	2432	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	UN	1,7857	28,61	28,61	51,08	51,08
						MATERIAL (C) - TOTAL	51,08	51,08

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-518**	**POÇO DE INFILTRAÇÃO EM CONCRETO DIÂMETRO INTERNO 1,50M -BASEADO EM CPOS/CDHU (49.15.050)**	**M**		-	-	1.046,43	1.046,43
GOINFRA	0004	PEDREIRO	H	1,2500	20,97	20,97	26,21	26,21
GOINFRA	0005	SERVENTE	H	2,5000	13,70	13,70	34,25	34,25

ART Nº

UNIDADE ESCOLAR			CÓDIGO INEP
CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL JOAQUIM FRANCISCO DE SOUZA			52005763
OBRA			**CIDADE**
REFORMA E AMPLIAÇÃO			PIRANHAS
CRE	**ENDEREÇO**		**REFERÊNCIA GOINFRA**
CRE-PIRANHAS	AV. RAUL NAVES 262 262 , Setor Palmares, CEP:76230-000		ABR/2025 DESONERADA
DATA	**ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)**		**REFERÊNCIA SINAPI**
05/11/2025	1185,23		JUL/2025 DESONERADA

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**60,46**	**60,46**
SINAPI	123	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	L	0,4510	7,28	7,28	3,28	3,28
SINAPI	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	0,0173	150,00	150,00	2,59	2,59
CPOS/CDHU	O.13.000.060208	Anel pré-moldado em concreto, diâmetro externo de 1,50 m, h= 0,50 m	UN	2,0500	366,76	366,76	751,85	751,85
CPOS/CDHU	S.01.000.080125	Betoneira reversível com carregador, capacidade de 320 litros, acionamento do motor combustão interna (diesel e gasolina) ou motor elétrico Alfa 320	H	0,0093	30,25	30,25	0,28	0,28
SINAPI	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	11,2743	0,70	0,70	7,89	7,89
CPOS/CDHU	S.03.000.080328	Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica, para espaços limitados, tração 4x4, capacidade acima de 30 ton, potência 97 KW	H	1,0000	220,08	220,08	220,08	220,08
						MATERIAL (C) - TOTAL	**985,97**	**985,97**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-550**	**PLUG 3P+T 63A 220/240V N-4579 STECK - BASEADO EM SBC (062105)**	**UN**	**1**	-	-	**259,45**	**259,45**
GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	0,3580	20,97	20,97	7,50	7,50
GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	0,3580	15,20	15,20	5,44	5,44
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**12,94**	**12,94**
SBC	009023	TOMADA - PLUG 3P+T 63A 220/240V N-4579 STECK	UN	1,0000	246,51	246,51	246,51	246,51
						MATERIAL (C) - TOTAL	**246,51**	**246,51**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-551**	**Tomada 3P+T 63A/220V - BASEADO EM SEDOP (170955)**	**un**	**1**	-	-	**217,43**	**217,43**
GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	0,8000	20,97	20,97	16,77	16,77
GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	0,4000	15,20	15,20	6,08	6,08
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**22,85**	**22,85**
SEDOP	E00693	Tomada 3P+T 63A/220V	un	1,0000	194,58	194,58	194,58	194,58
						MATERIAL (C) - TOTAL	**194,58**	**194,58**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-552**	**TOMADA TRIPOLAR (3P+T) - 32A/380V - BASEADO EM SEINFRA (C2489)**	**UN**	**1**	-	-	**74,08**	**74,08**
GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	0,8000	20,97	20,97	16,77	16,77
GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	0,8000	15,20	15,20	12,16	12,16
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**28,93**	**28,93**
SEINFRA	I2115	TOMADA TRIPOLAR (3P+T) - 32A / 380V	UN	1,0000	45,15	45,15	45,15	45,15
						MATERIAL (C) - TOTAL	**45,15**	**45,15**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-553**	**PLUG TRIPOLAR (3P+T) - 32A/380V - BASEADO EM SEINFRA (C1942)**	**UN**	**1**	-	-	**58,44**	**58,44**
GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	0,3000	20,97	20,97	6,29	6,29
GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	0,3000	15,20	15,20	4,56	4,56
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**10,85**	**10,85**
SEINFRA	I1683	PLUG TRIPOLAR (3P+T) - 32A / 380V	UN	1,0000	47,59	47,59	47,59	47,59
						MATERIAL (C) - TOTAL	**47,59**	**47,59**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-555**	**Minicontator auxiliar - 4na - BASEADO DA CPOS/CDHU (40.10.500)**	**UN**		-	-	**91,63**	**91,63**
GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	0,5000	15,20	15,20	7,60	7,60
GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	0,5000	20,97	20,97	10,48	10,48
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**18,08**	**18,08**
CPOS/CDHU	P.29.000.042425	Minicontator auxiliar 4 NA para 220 V, corrente alternada, ref. 3RH1140-1AN10 da Siemens ou equivalente	UN	1,0000	73,55	73,55	73,55	73,55
						MATERIAL (C) - TOTAL	**73,55**	**73,55**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-558**	**LUVA CORRER JEI DN 300 - BASEADO DA SBC (052370)**	**UN**	**1**	**480,32**	**484,48**	**472,91**	**472,91**
GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	0,8470	15,20	15,20	12,87	12,87
GOINFRA	0011	ENCANADOR	H	0,8470	20,97	20,97	17,76	17,76
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**30,63**	**30,63**
SBC	004636	FITA TEFLON VEDA ROSCA 18mm x 25m	M	3,8300	0,35	0,35	1,34	1,34
SEINFRA	I6896	LUVA DE CORRER OCRE JEI DN 300	UN	1,0000	440,94	440,94	440,94	440,94
						MATERIAL (C) - TOTAL	**442,28**	**442,28**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-578**	**TAMPA EM CHAPA METÁLICA XADREZ - BASEADO EM SBC (111130)**	**kG**	**1**	**480,32**	**484,48**	**7,95**	**7,95**
GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	0,1410	15,20	15,20	2,14	2,14
GOINFRA	0021	SERRALHEIRO	H	0,1410	20,97	20,97	2,95	2,95
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**5,09**	**5,09**
ORSE	582	Chapa xadrez 3/16" - 4,75mm - (38,00kg/m2)	kG	0,1160	24,66	24,66	2,86	2,86
						MATERIAL (C) - TOTAL	**2,86**	**2,86**

ART Nº

SEDUC
Secretaria de Estado da Educação

GOVERNO DE GOIÁS
O ESTADO QUE DÁ CERTO

UNIDADE ESCOLAR		CÓDIGO INEP
CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL JOAQUIM FRANCISCO DE SOUZA		52005763
OBRA		**CIDADE**
REFORMA E AMPLIAÇÃO		PIRANHAS
CRE	**ENDEREÇO**	**REFERÊNCIA GOINFRA**
CRE-PIRANHAS	AV. RAUL NAVES 262 262 , Setor Palmares, CEP:76230-000	ABR/2025 DESONERADA
DATA	**ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)**	**REFERÊNCIA SINAPI**
05/11/2025	1185,23	JUL/2025 DESONERADA

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	SDC-ESC-600	Eletroduto flexível em aço galvanizado, revestido externamente com PVC preto,diâm. externo de 25mm (3/4") tipo sealtubo - BASEADO EM ORSE (13344)	m				18,59	18,59
GOINFRA	0005	SERVENTE	H	0,2500	13,70	13,70	3,42	3,42
GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	0,2500	20,97	20,97	5,24	5,24
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	8,66	8,66
SINAPI	2504	ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 25 MM, DN = 3/4", TIPO SEALTUBO	M	1,0500	9,46	9,46	9,93	9,93
						MATERIAL (C) - TOTAL	9,93	9,93

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	SDC-ESC-605	FORNECIMENTO E MOVIMENTAÇÃO DE ANDAIME INTERNO, TIPO CAVALETE, PARA ALVENARIAS - BASEADO EM SBC (012079)	UN				520,43	520,43
GOINFRA	0004	PEDREIRO	H	0,1310	20,97	20,97	2,74	2,74
GOINFRA	0005	SERVENTE	H	0,3260	13,70	13,70	4,46	4,46
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	7,20	7,20
SBC	055016	CHAPA DE COMPENSADO RESINADO FENOLICO 18mm 1,22x2,44m(2,97m2)	m²	0,5000	50,47	50,47	25,23	25,23
SBC	061948	CAVALETE ACO ZINCADO PARA BASE DE ANDAIME INTERNO 1,00x1,00m	UN	2,0000	244,00	244,00	488,00	488,00
						MATERIAL (C) - TOTAL	513,23	513,23

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	SDC-ESC-607	MOBILIZAÇAO E DESMOBILIZAÇAO DE EQUIPAMENTO -BASEADO EM SUDECAP (04.04.01)	UN				1.868,24	1.868,24
SUDECAP	89.18.01	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE TRADO PARA ESTACA ESCAVAÇÃO MECÂNICA	UN	1,0000	1.868,24	1.868,24	1.868,24	1.868,24
						MATERIAL (C) - TOTAL	1.868,24	1.868,24

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	SDC-ESC-615	Remoção de reservatório até 5000 litros - BASEADO EM CPOS/CDHU (04.30.100)	UN				542,55	542,55
GOINFRA	0011	ENCANADOR	H	15,0000	20,97	20,97	314,55	314,55
GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	15,0000	15,20	15,20	228,00	228,00
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	542,55	542,55

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	SDC-ESC-620	CUBA INOX 70X50X35CM - BASEADO EM AGETOP CIVIL (080686)	Un				2.346,99	2.346,99
GOINFRA	0011	ENCANADOR	H	0,3900	20,97	20,97	8,17	8,17
GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	0,3900	15,20	15,20	5,92	5,92
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	14,09	14,09
SEDOP	D00288	Cuba em aço inox (70x70x35cm)	un	1,0000	2.332,90	2.332,90	2.332,90	2.332,90
						MATERIAL (C) - TOTAL	2.332,90	2.332,90

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	SDC-ESC-625	CHAPIM DE CONCRETO - BASEADO EM SBC (121215)	M				38,70	38,70
GOINFRA	0004	PEDREIRO	H	0,9070	20,97	20,97	19,01	19,01
GOINFRA	0005	SERVENTE	H	1,1590	13,70	13,70	15,87	15,87
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	34,88	34,88
SBC	000050	CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo)	KG	1,5650	0,72	0,72	1,12	1,12
SINAPI	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	0,0180	150,00	150,00	2,70	2,70
						MATERIAL (C) - TOTAL	3,82	3,82

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	SDC-ESC-626	COBERTURA EM TELHA ONDULADA TRADICIONAL DE FIBRA VEGETAL COM BETUME, ESP. 3MM, COM INCLINAÇÃO ENTRE 10 A 15 GRAUS, INCLUSIVE FIXAÇÃO, EXCLUSIVE ENGRADAMENTO - BASEADA EM SETOP (ED-48431)	m²				71,59	71,59
GOINFRA	0025	OFICIAL "B"	H	0,2500	20,97	20,97	5,24	5,24
GOINFRA	0005	SERVENTE	H	0,2500	13,70	13,70	3,42	3,42
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	8,66	8,66
SETOP	MATED-12586	TELHA DE FIBRA VEGETAL (MODELO: TRADICIONAL OU CLÁSSFICA|IMPERMEABLIZAÇÃO: BETUME|COMPRIMENTO*: 200CM|LARGURA*: 95CM|ESPESSURA: 3MM|PESO: 6,5KG)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS	m²	1,1500	50,50	50,50	58,07	58,07
SETOP	MATED-12590	PARAFUSO (ROSCA: AUTOBROCANTE|MATERIAL: AÇO|ACABAMENTO: ZINCADO|COMPRIMENTO: 50MM|DIÂMETRO: 4,8-5,5MM|DIÂMETRO DO FURO: 8MM[5/16"])	un	6,7500	0,72	0,72	4,86	4,86
						MATERIAL (C) - TOTAL	62,93	62,93

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	SDC-ESC-632	Tubo de cobre com isolamento térmico - ø 7/8" esp. 9mm -BASEADO EM IOPES (161006)	m		-	-	69,99	69,99
GOINFRA	0005	SERVENTE	H	0,1650	13,70	13,70	2,26	2,26
GOINFRA	0025	OFICIAL "B"	H	0,1650	20,97	20,97	3,46	3,46
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	5,72	5,72
IOPES	063108	TUBO DE COBRE RIGIDO 7/8" PAREDE 1/32 (0,478 KG/M)	M	1,1000	50,48	50,48	55,52	55,52
IOPES	078405	BORRACHA ELASTOMERICA DIAM. 7/8" ESP. 9MM	M	1,1000	7,96	7,96	8,75	8,75
						MATERIAL (C) - TOTAL	64,27	64,27

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	SDC-ESC-680	DUTO CORRUGADO EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), PARA PROTEÇÃO DE CABOS SUBTERRÂNEOS DN 75 MM (3") - BASEADO SETOP (ED-	M		-	-	36,44	36,44
GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	0,8000	20,97	20,97	16,77	16,77
GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	0,8000	15,20	15,20	12,16	12,16

ART Nº

SEDUC
Secretaria de Estado da Educação

GOVERNO DE GOIÁS
O ESTADO QUE DÁ CERTO

UNIDADE ESCOLAR			CÓDIGO INEP
CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL JOAQUIM FRANCISCO DE SOUZA			52005763
OBRA			**CIDADE**
REFORMA E AMPLIAÇÃO			PIRANHAS
CRE	**ENDEREÇO**		**REFERÊNCIA GOINFRA**
CRE-PIRANHAS	AV. RAUL NAVES 262 262 , Setor Palmares, CEP:76230-000		ABR/2025 DESONERADA
DATA	**ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)**		**REFERÊNCIA SINAPI**
05/11/2025	1185,23		JUL/2025 DESONERADA

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**28,93**	**28,93**
SETOP	MATED-11957	DUTO CORRUGADO HELICOIDAL (TIPO: FLEXÍVEL|MATERIAL: POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE [PEAD]|COR: PRETA|DIÂMETRO: 3")	m	1,0000	7,51	7,51	7,51	7,51
						MATERIAL (C) - TOTAL	**7,51**	**7,51**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-700**	**SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 4,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 41,9 M² (PARA 16 CONTRIBUINTES). BASEADO EM SINAPI (98065)**	**UN**				**11.065,76**	**11.124,70**
SINAPI	5678	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTENCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF 06/2014	CHP	1,1168	144,36	146,80	161,22	163,94
SINAPI	5679	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTENCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF 06/2014	CHI	2,2759	61,30	63,74	139,51	145,06
GOINFRA	0004	PEDREIRO	H	2,7084	20,97	20,97	56,79	56,79
GOINFRA	0005	SERVENTE	H	2,1280	13,70	13,70	29,15	29,15
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**386,67**	**394,94**
SINAPI	97738	PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF 03/2024 PS	M3	0,0205	4.371,23	4.566,96	89,61	93,62
SINAPI	97740	PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF 03/2024	M3	0,7300	2.223,91	2.283,28	1.623,45	1.666,79
SINAPI	100475	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 08/2019	M3	0,0297	718,36	723,72	21,33	21,49
SINAPI	101624	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF 08/2020	M3	0,7942	229,65	233,62	182,38	185,54
SINAPI	43448	ANEL EM CONCRETO ARMADO, PERFURADO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 3,00 M E ALTURA DE 0,50 M	UN	8,0000	1.095,29	1.095,29	8.762,32	8.762,32
						MATERIAL (C) - TOTAL	**10.679,09**	**10.729,76**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-701**	**FILTRO ANAERÓBICO D=3,00M H=2,00M - BASEADO EM SIURB (10010081)**	**UN**				**15.787,45**	**15.787,45**
GOINFRA	0010	CARPINTEIRO	H	25,0500	20,97	20,97	525,29	525,29
GOINFRA	0004	PEDREIRO	H	20,5600	20,97	20,97	431,14	431,14
GOINFRA	0005	SERVENTE	H	286,2356	13,70	13,70	3.921,42	3.921,42
GOINFRA	0011	ENCANADOR	H	3,8300	20,97	20,97	80,31	80,31
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**4.958,16**	**4.958,16**
SINAPI	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	m³	0,0300	123,83	123,83	3,71	3,71
SIURB	11021	COMPENSADO RESINADO 12MM COLA BRANCA - CHAPA DE 2,20 X 1,10 M	m²	0,3000	27,90	27,90	8,37	8,37
SIURB	14005	ASFALTO OXIDADO TIPO III	Kg	3,0000	13,90	13,90	41,70	41,70
SIURB	14040	TINTA BETUMINOSA PARA CONCRETO E ALVENARIA	L	9,4200	21,63	21,63	203,75	203,75
SIURB	15060	MANGUEIRA PLÁSTICA FLEXÍVEL D = 3/4" - ESP = 2MM - CRISTAL	M	28,0000	6,91	6,91	193,48	193,48
SIURB	17515	PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Kg	4,2300	11,57	11,57	48,94	48,94
SIURB	17740	ARAME RECOZIDO N. 16 E N. 18	Kg	4,3300	13,35	13,35	57,80	57,80
SIURB	72405	ANEL DE BORRACHA PARA TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL - 150MM	Un	3,0000	12,14	12,14	36,42	36,42
SIURB	72434	TUBO DE PVC 150 MM - PARA ESGOTO - SÉRIE NORMAL	M	3,2400	34,95	34,95	113,23	113,23
SIURB	79225	ANEL DE CONCRETO P/ FILTRO ANAERÓBICO 3,0 X 0,5 M	Un	4,0000	1.318,05	1.318,05	5.272,20	5.272,20
SINAPI	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	m³	0,0300	123,83	123,83	3,71	3,71
SINAPI	4722	PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	m³	7,6000	116,97	116,97	888,97	888,97
GOINFRA	2688	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=20 MPA	m³	2,5000	572,57	572,57	1.431,42	1.431,42
SINAPI	43681	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 8 A 12 MM	m²	0,3000	47,52	47,52	14,25	14,25
SINAPI	4509	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	42,3000	5,20	5,20	219,96	219,96
SINAPI	6212	TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	35,5333	17,00	17,00	604,06	604,06
SINAPI	34	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	KG	223,3300	7,40	7,40	1.652,64	1.652,64
SINAPI	43062	ACO CA-60, 6,0 MM OU 7,0 MM, DOBRADO E CORTADO	KG	4,4700	7,76	7,76	34,68	34,68
						MATERIAL (C) - TOTAL	**10.829,29**	**10.829,29**

ART Nº

SEDUC
Secretaria de Estado da Educação

GOVERNO DE GOIÁS
O ESTADO QUE DÁ CERTO

UNIDADE ESCOLAR		CÓDIGO INEP
CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL JOAQUIM FRANCISCO DE SOUZA		52005763
OBRA		**CIDADE**
REFORMA E AMPLIAÇÃO		PIRANHAS
CRE	**ENDEREÇO**	**REFERÊNCIA GOINFRA**
CRE-PIRANHAS	AV. RAUL NAVES 262 262 , Setor Palmares, CEP:76230-000	ABR/2025 DESONERADA
DATA	**ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)**	**REFERÊNCIA SINAPI**
05/11/2025	1185,23	JUL/2025 DESONERADA

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-702**	**ESTACA BROCA MANUAL D = 25 CM - CONFECÇÃO - BASEADO EM SICRO (2306090)**	**m**				29,19	29,19
GOINFRA	0004	PEDREIRO	H	0,6024	20,97	20,97	12,63	12,63
GOINFRA	0005	SERVENTE	H	1,2048	13,70	13,70	16,50	16,50
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	29,13	29,13
SICRO3	E9075	Trado cavadeira de 12"	H	0,6024	0,11	0,11	0,06	0,06
						MATERIAL (C) - TOTAL	0,06	0,06

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-703**	**POÇO DE INFILTRAÇÃO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,50 M, ALTURA INTERNA = 3,50 M - BASEADO EM SINAPI (98062)**	**UN**				5.848,96	5.885,64
SINAPI	5678	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTENCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF 06/2014	CHP	0,7000	144,36	146,80	101,05	102,76
SINAPI	5679	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTENCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF 06/2014	CHI	1,4000	61,30	63,74	85,82	89,23
GOINFRA	0004	PEDREIRO	H	1,8300	20,97	20,97	38,37	38,37
GOINFRA	0005	SERVENTE	H	1,4000	13,70	13,70	19,18	19,18
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	244,42	249,54
SINAPI	97738	PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF 03/2024 PS	M3	0,0269	4.371,23	4.566,96	117,58	122,85
SINAPI	97740	PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF 03/2024	M3	0,4153	2.223,91	2.283,28	923,58	948,24
SINAPI	100475	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 08/2019	M3	0,0255	718,36	723,72	18,31	18,45
SINAPI	101624	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF 08/2020	M3	0,3733	229,65	233,62	85,72	87,21
SINAPI	43446	ANEL EM CONCRETO ARMADO, PERFURADO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 2,00 M E ALTURA DE 0,50 M	UN	7,0000	637,05	637,05	4.459,35	4.459,35
						MATERIAL (C) - TOTAL	5.604,54	5.636,10

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-705**	**Perfuração em concreto com martelete elétrico - D = 10 mm - BASEADA EM SICRO (1608019)**	**M**	**1**	**17,56**	**18,82**	14,47	14,47
GOINFRA	0005	SERVENTE	H	0,6693	13,70	13,70	9,17	9,17
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	9,17	9,17
SICRO3	E9521	Grupo gerador - 3,2 kVA	H	0,6693	5,14	5,14	3,44	3,44
SICRO3	E9683	Martelete perfurador/rompedor elétrico - 0,90 kW	H	0,6693	1,44	1,44	0,96	0,96
SICRO3	M1527	Broca de widia - D = 10 mm e C = 150 mm	un	0,0759	11,92	11,92	0,90	0,90
						MATERIAL (C) - TOTAL	5,30	5,30

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-707**	**Luva simples em pvc rígido soldável, diâm = 200mm - Baseado em ORSE (8061)**	**un**	**1**	-	-	105,40	105,40
GOINFRA	0005	SERVENTE	H	0,2700	13,70	13,70	3,69	3,69
GOINFRA	0011	ENCANADOR	H	0,2700	20,97	20,97	5,66	5,66
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	9,35	9,35
SINAPI	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0500	63,09	63,09	3,15	3,15
SINAPI	20083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0800	71,48	71,48	5,71	5,71
ORSE	8021	Luva simples pvc sanitario d= 200mm	UN	1,0000	69,28	69,28	69,28	69,28
ORSE	00000306/SINAPI	Anel borracha, para tubo pvc, rede coletor esgoto, dn 200 mm (nbr 7362)	un	1,0000	17,91	17,91	17,91	17,91
						MATERIAL (C) - TOTAL	96,05	96,05

ART Nº

SEDUC
Secretaria de Estado da Educação

GOVERNO DE GOIÁS
O ESTADO QUE DÁ CERTO

UNIDADE ESCOLAR		CÓDIGO INEP
CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL JOAQUIM FRANCISCO DE SOUZA		52005763
OBRA		**CIDADE**
REFORMA E AMPLIAÇÃO		PIRANHAS
CRE	**ENDEREÇO**	**REFERÊNCIA GOINFRA**
CRE-PIRANHAS	AV. RAUL NAVES 262 262 , Setor Palmares, CEP:76230-000	ABR/2025 DESONERADA
DATA	**ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)**	**REFERÊNCIA SINAPI**
05/11/2025	1185,23	JUL/2025 DESONERADA

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-708**	**BASE PARA POÇO DE INFILTRAÇÃO CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,00 M, PROFUNDIDADE = 2,50M, EXCLUINDO TAMPÃO. - BASEADO EM SINAPI (102142)**	**UN**	**1**	-	-	**5.297,07**	**5.314,22**
SINAPI	5678	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTENCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	1,1151	144,36	146,80	160,97	163,69
SINAPI	5679	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTENCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	2,2726	61,30	63,74	139,31	144,85
GOINFRA	0004	PEDREIRO	H	6,9892	20,97	20,97	146,56	146,56
GOINFRA	0005	SERVENTE	H	5,4916	13,70	13,70	75,23	75,23
SINAPI	88628	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,6590	567,17	572,06	373,76	376,98
SINAPI	101623	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	M3	0,8759	274,91	281,39	240,79	246,46
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**1.136,62**	**1.153,77**
SINAPI	12565	ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 2,00 M E ALTURA DE 0,50 M	UN	5,0000	832,09	832,09	4.160,45	4.160,45
						MATERIAL (C) - TOTAL	**4.160,45**	**4.160,45**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-709**	**LUVA SIMPLES, PVC, ÁGUA PLUVIAL, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO - BASEADO EM SINAPI (104170)**	**UN**	**1**	-	-	**208,28**	**208,28**
GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	0,1734	15,20	15,20	2,63	2,63
GOINFRA	0011	ENCANADOR	H	0,1734	20,97	20,97	3,63	3,63
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**6,26**	**6,26**
SINAPI	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0306	63,09	63,09	1,93	1,93
SINAPI	20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	UN	0,0875	26,04	26,04	2,27	2,27
SINAPI	20083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0500	71,48	71,48	3,57	3,57
Próprio	SDC.ESC.709	LUVA SIMPLES PVC 250MM	UN	1,0000	96,77	96,77	96,77	96,77
SINAPI	307	ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 250 MM (NBR 7362)	UN	2,0000	48,74	48,74	97,48	97,48
						MATERIAL (C) - TOTAL	**202,02**	**202,02**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-710**	**TOMADA INDUSTRIAL 2P + T 6H 220VAC 32A AZUL IP44 STECK - BASEADO EM SBC (062007)**	**UN**		-	-	**85,09**	**85,09**
GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	0,5110	20,97	20,97	10,71	10,71
GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	0,5110	15,20	15,20	7,76	7,76
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**18,47**	**18,47**
SBC	000034	TOMADA INDUSTRIAL MACHO 2P + T 32A AZUL IP44 STECK	UN	1,0000	66,62	66,62	66,62	66,62
						MATERIAL (C) - TOTAL	**66,62**	**66,62**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-755**	**TE REDUCAO GALVANIZADO 2.1/2""x1"" - BASEADO DA SBC (052306)**	**UN**		-	-	**185,25**	**185,25**
GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	0,5240	15,20	15,20	7,96	7,96
GOINFRA	0011	ENCANADOR	H	0,5240	20,97	20,97	10,98	10,98
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**18,94**	**18,94**
SBC	004636	FITA TEFLON VEDA ROSCA 18mm x 25m	M	4,7870	0,35	0,35	1,67	1,67
SBC	003937	TE DE REDUCAO GALVANIZADO 2.1/2" x 1"	UN	1,0000	164,64	164,64	164,64	164,64
						MATERIAL (C) - TOTAL	**166,31**	**166,31**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-756**	**COTOVELO 90 PEX 16mm x 16mm - BASEADO SBC (056480)**	**UN**		-	-	**42,70**	**42,70**
GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	0,2040	15,20	15,20	3,10	3,10
GOINFRA	0011	ENCANADOR	H	0,2040	20,97	20,97	4,27	4,27
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**7,37**	**7,37**
SBC	023619	ALICATE PRENSA MANUAL GAS COM MATRIZES - AMANCO	UN	0,0010	1.770,99	1.770,99	1,77	1,77
SBC	003066	ANEL DESLIZANTE TUBULACAO PEX 16mm AMANCO	UN	1,0000	1,47	1,47	1,47	1,47
Próprio	SDC.ESC.756	Cotovelo Joelho 90° - 16mm X 16mm - Ref.: Emmeti	UN	1,0000	30,87	30,87	30,87	30,87
SBC	013082	FITA TEFLON VEDA ROSCA 18mm x 10m	UN	0,3500	3,50	3,50	1,22	1,22
						MATERIAL (C) - TOTAL	**35,33**	**35,33**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-904**	**Eletroduto flexível em aço galvanizado, revestido externamente com PVC preto,diâm. externo de (1 1/4") tipo sealtubo - BASEADO DA ORSE (13343) -**	**M**		-	-	**30,06**	**30,06**
GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	0,3000	20,97	20,97	6,29	6,29
GOINFRA	0005	SERVENTE	H	0,3000	13,70	13,70	4,11	4,11
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**10,40**	**10,40**
SINAPI	2502	ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 40 MM, DN = 1 1/4", TIPO SEALTUBO	M	1,0500	18,73	18,73	19,66	19,66
						MATERIAL (C) - TOTAL	**19,66**	**19,66**

ART Nº

UNIDADE ESCOLAR		CÓDIGO INEP
CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL JOAQUIM FRANCISCO DE SOUZA		52005763
OBRA		**CIDADE**
REFORMA E AMPLIAÇÃO		PIRANHAS
CRE	**ENDEREÇO**	**REFERÊNCIA GOINFRA**
CRE-PIRANHAS	AV. RAUL NAVES 262 262 , Setor Palmares, CEP:76230-000	ABR/2025 DESONERADA
DATA	**ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)**	**REFERÊNCIA SINAPI**
05/11/2025	1185,23	JUL/2025 DESONERADA

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-1001**	**Anel pré-moldado de concreto com diâmetro de 3,00 m - BASEADO EM CPOS/CDHU (49.15.100)**	**M**				**3.031,06**	**3.031,06**
GOINFRA	0004	PEDREIRO	H	2,5000	20,97	20,97	52,42	52,42
GOINFRA	0005	SERVENTE	H	5,0000	13,70	13,70	68,50	68,50
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**120,92**	**120,92**
CPOS/CDHU	B.09.000.024069	Aditivo hidrófugo de pega normal; ref. Vedacit, Sika 1 / Sika ou equivalente	L	0,9020	6,13	6,13	5,52	5,52
CPOS/CDHU	O.13.000.091172	Anel pré moldado em concreto, diâmetro externo de 3,00 m, h= 0,50 m	UN	2,0500	1.306,73	1.306,73	2.678,79	2.678,79
SINAPI	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	0,0346	150,00	150,00	5,19	5,19
CPOS/CDHU	S.01.000.080125	Betoneira reversível com carregador, capacidade de 320 litros, acionamento do motor combustão interna (diesel e gasolina) ou motor elétrico Alfa 320	H	0,0186	30,25	30,25	0,56	0,56
CPOS/CDHU	S.03.000.080328	Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica, para espaços limitados, tração 4x4, capacidade acima de 30 ton, potência 97 KW	H	1,0000	220,08	220,08	220,08	220,08
						MATERIAL (C) - TOTAL	**2.910,14**	**2.910,14**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-1110**	**GRELHA DE EXAUSTÃO COM REGISTRO TAM. 425X625MM - BASEADO EM CPOS/CDHU (61.10.577)**	**UN**		-	-	**990,98**	**990,98**
GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	0,5960	15,20	15,20	9,05	9,05
GOINFRA	0025	OFICIAL "B"	H	0,5960	20,97	20,97	12,49	12,49
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**21,54**	**21,54**
CPOS/CDHU	Q.04.000.031433	Grelha de retorno/exaustão com registro, modelo AR-AG; tamanho: 0,41 m² a 0,65 m²	m²	0,8000	1.211,81	1.211,81	969,44	969,44
						MATERIAL (C) - TOTAL	**969,44**	**969,44**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-1111**	**GRELHA DE EXAUSTÃO COM REGISTRO TAM. 525X165MM - BASEADO EM CPOS/CDHU (61.10.577)**	**UN**		-	-	**1.596,89**	**1.596,89**
GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	0,5960	15,20	15,20	9,05	9,05
GOINFRA	0025	OFICIAL "B"	H	0,5960	20,97	20,97	12,49	12,49
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**21,54**	**21,54**
CPOS/CDHU	Q.04.000.031433	Grelha de retorno/exaustão com registro, modelo AR-AG; tamanho: 0,41 m² a 0,65 m²	m²	1,3000	1.211,81	1.211,81	1.575,35	1.575,35
						MATERIAL (C) - TOTAL	**1.575,35**	**1.575,35**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-1013**	**CONDULETE ALUMINIO "X" 2.1/2"" - BASEADA DA SBC (061233)**	**UN**				**168,11**	**168,11**
GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	0,4890	15,20	15,20	7,43	7,43
GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	0,4890	20,97	20,97	10,25	10,25
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**17,68**	**17,68**
SBC	031161	CONDULETE ALUMINIO "X" 2.1/2" COM TAMPA TRAMONTINA	UN	1,0000	150,43	150,43	150,43	150,43
						MATERIAL (C) - TOTAL	**150,43**	**150,43**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-ARQ-001**	**FECHAMENTO EM LANTERNIM SIMPLES - BASEADO EM SEINFRA (C1600)**	**m²**				**30,69**	**30,69**
GOINFRA	0005	SERVENTE	H	0,2900	13,70	13,70	3,97	3,97
GOINFRA	0015	MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA	H	0,3300	20,97	20,97	6,92	6,92
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**10,89**	**10,89**
SEINFRA	I0824	COMPONENTES ESTRUTURAIS DE ACO	KG	2,1000	9,43	9,43	19,80	19,80
						MATERIAL (C) - TOTAL	**19,80**	**19,80**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-ARQ-002**	**TIJOLINHO APARENTE 6,50x18cm C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 - BASEADO EM SEINFRA (C4128)**	**m²**				**115,55**	**116,71**
GOINFRA	0004	PEDREIRO	H	1,5000	20,97	20,97	31,45	31,45
GOINFRA	0005	SERVENTE	H	1,5000	13,70	13,70	20,55	20,55
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**52,00**	**52,00**
SINAPI	100489	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF 08/2019	M3	0,0100	567,56	572,17	5,67	5,72
SINAPI	102489	PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF 05/2021	M2	1,0000	28,68	29,79	28,68	29,79
SEINFRA	I7950	TIJOLINHO APARENTE 6,50x18cm	m²	1,0500	27,81	27,81	29,20	29,20
						MATERIAL (C) - TOTAL	**63,55**	**64,71**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-ARQ-003**	**REMOÇÃO DE BATE-CADEIRA DE MADEIRA - BASEADO EM EMOP (14.006.0399-A)**	**M**				**10,96**	**10,96**
GOINFRA	0005	SERVENTE	H	0,8000	13,70	13,70	10,96	10,96
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**10,96**	**10,96**

ART Nº

SEDUC
Secretaria de Estado da Educação

GOVERNO DE GOIÁS
O ESTADO QUE DÁ CERTO

UNIDADE ESCOLAR		CÓDIGO INEP
CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL JOAQUIM FRANCISCO DE SOUZA		52005763
OBRA		**CIDADE**
REFORMA E AMPLIAÇÃO		PIRANHAS
CRE	**ENDEREÇO**	**REFERÊNCIA GOINFRA**
CRE-PIRANHAS	AV. RAUL NAVES 262 262 , Setor Palmares, CEP:76230-000	ABR/2025 DESONERADA
DATA	**ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)**	**REFERÊNCIA SINAPI**
05/11/2025	1185,23	JUL/2025 DESONERADA

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-ARQ-004**	**PORTA/PORTAO EM ALUMINIO, C/ 2 FOLHAS, DE ABRIR, INCL. FERRAGENS E GUARNICOES - BASEADO EM EMBASA (15.03.22)**	**m²**				**611,02**	**611,11**
GOINFRA	0004	PEDREIRO	H	0,4000	20,97	20,97	8,38	8,38
GOINFRA	0021	SERRALHEIRO	H	1,2000	20,97	20,97	25,16	25,16
GOINFRA	0005	SERVENTE	H	1,2000	13,70	13,70	16,44	16,44
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**49,98**	**49,98**
SINAPI	88628	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 08/2019	M3	0,0180	567,17	572,06	10,20	10,29
EMBASA	D190000053	PORTA/PORTAO EM ALUMINIO (2 FOLHAS) DE ABRIR C/FERRAGENS	m²	1,0000	550,84	550,84	550,84	550,84
						MATERIAL (C) - TOTAL	**561,04**	**561,13**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-ARQ-005**	**CHUVEIRO COM DESVIADOR E DUCHA MANUAL,CROMADO,PARA PESSOAS C OM NECESSIDADES ESPECIFICAS.FORNECIMENTO - BASEADO DA EMOP (18.007.0090-0) E CPOS (44.03.931)**	**UN**				**211,22**	**211,22**
GOINFRA	0011	ENCANADOR	H	1,0000	20,97	20,97	20,97	20,97
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**20,97**	**20,97**
EMOP	14525	CHUVEIRO CROMADO, COM DESVIADOR E DUCHA MANUAL	UN	1,0000	190,25	190,25	190,25	190,25
						MATERIAL (C) - TOTAL	**190,25**	**190,25**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-ARQ-006**	**REVESTIMENTO EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL PARA PROTEÇÃO DE PORTAS - BASEADO EM CPOS/CDHU (30.04.060)**	**m²**				**1.398,41**	**1.398,41**
CPOS/CDHU	E.18.000.036519	Revestimento em aço inoxidável AISI304, liga18,8 em chapa 20 com espessura de 1mm, acabamento escovado - instalado	m²	1,0000	1.398,41	1.398,41	1.398,41	1.398,41
						MATERIAL (C) - TOTAL	**1.398,41**	**1.398,41**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-ARQ-007**	**MESA DE ARDÓSIA - BASEADO EM SETOP (ED-48359)**	**m²**				**933,66**	**933,71**
GOINFRA	0004	PEDREIRO	H	1,0000	20,97	20,97	20,97	20,97
GOINFRA	0005	SERVENTE	H	1,0000	13,70	13,70	13,70	13,70
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**34,67**	**34,67**
SINAPI	88630	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 08/2019	M3	0,0100	499,90	504,70	4,99	5,04
SETOP	MATED-4995	MESA EM ARDÓSIA (COR: NATURAL|TIPO: POLIDA|ESPESSURA: 3CM|DIMENSÃO: 90X200CM)	un	1,0000	894,00	894,00	894,00	894,00
						MATERIAL (C) - TOTAL	**898,99**	**899,04**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-ARQ-011**	**REMOÇÃO DE BANCO DE CONCRETO PRÉ MOLDADO - BASEADO EM ORSE (7228)**	**UN**				**15,96**	**15,96**
GOINFRA	0004	PEDREIRO	H	0,3300	20,97	20,97	6,92	6,92
GOINFRA	0005	SERVENTE	H	0,6600	13,70	13,70	9,04	9,04
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**15,96**	**15,96**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-ARQ-012**	**TORNEIRA CROMADA MONOCOMANDO BICA ALTA PARA COZINHA - BASEADO EM ORSE (13683)**	**UN**				**945,11**	**945,11**
GOINFRA	0005	SERVENTE	H	0,5000	13,70	13,70	6,85	6,85
GOINFRA	0011	ENCANADOR	H	0,5000	20,97	20,97	10,48	10,48
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**17,33**	**17,33**
SINAPI	3143	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 25 M (L X C)	UN	1,0000	6,93	6,93	6,93	6,93
ORSE	14491	Torneira cromada monocomando para cozinha, bica alta extraível, com duas funções, Celite, ref.: B5000CVCR ou similar	un	1,0000	920,85	920,85	920,85	920,85
						MATERIAL (C) - TOTAL	**927,78**	**927,78**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-ARQ-013**	**FECHAMENTO EM PLACA CIMENTÍCIA COM ESPESSURA DE 10 MM - BASEADO EM CPOS/CDHU (14.31.030)**	**m²**				**176,91**	**176,91**
GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	2,0000	15,20	15,20	30,40	30,40
GOINFRA	0010	CARPINTEIRO	H	1,0000	20,97	20,97	20,97	20,97
GOINFRA	0021	SERRALHEIRO	H	2,0000	20,97	20,97	41,94	41,94
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**93,31**	**93,31**
SINAPI	4777	CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"	KG	2,0000	8,02	8,02	16,04	16,04
SINAPI	11062	PLACA CIMENTICIA LISA E = 10 MM, DE 1,20 X *2,50* M (SEM AMIANTO)	m²	1,1000	52,06	52,06	57,26	57,26
SINAPI	43142	SELANTE MONOCOMPONENTE A BASE DE SILICONE DE BAIXO MODULO, PARA JUNTAS DE PAVIMENTACAO	L	0,0600	158,59	158,59	9,51	9,51
SINAPI	44073	TARUGO DELIMITADOR DE PROFUNDIDADE EM ESPUMA DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE 10 MM, CINZA	M	1,0000	0,79	0,79	0,79	0,79
						MATERIAL (C) - TOTAL	**83,60**	**83,60**

ART Nº

SEDUC
Secretaria de Estado da Educação

GOVERNO DE GOIÁS
O ESTADO QUE DÁ CERTO

UNIDADE ESCOLAR		CÓDIGO INEP
CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL JOAQUIM FRANCISCO DE SOUZA		52005763
OBRA		**CIDADE**
REFORMA E AMPLIAÇÃO		PIRANHAS
CRE	**ENDEREÇO**	**REFERÊNCIA GOINFRA**
CRE-PIRANHAS	AV. RAUL NAVES 262 262 , Setor Palmares, CEP:76230-000	ABR/2025 DESONERADA
DATA	**ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)**	**REFERÊNCIA SINAPI**
05/11/2025	1185,23	JUL/2025 DESONERADA

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-ARQ-014**	**ASSENTO REBATÍVEL PARA ACOMPANHANTE DE CADEIRANTE MODELO SMART KANGO COR CINZA COM APOIO - BASEADO EM ORSE (7355)**	**UN**				**1.224,79**	**1.224,79**
GOINFRA	0005	SERVENTE	H	0,3500	13,70	13,70	4,79	4,79
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**4,79**	**4,79**
Próprio	SDC.ESC.ARQ.014	ASSENTO REBATÍVEL PARA ACOMPANHANTE DE CADEIRANTE MODELO SMART KANGO COR CINZA COM APOIO	UN	1,0000	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00
						MATERIAL (C) - TOTAL	**1.220,00**	**1.220,00**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-ARQ-015**	**TRANSPLANTE INTERNO DE ÁRVORE COM 45CM<DAP<60CM - BASEADO EM FDE (16.03.456)**	**UN**				**3.341,63**	**3.345,47**
GOINFRA	0019	JARDINEIRO	H	8,0000	13,72	13,72	109,76	109,76
GOINFRA	0005	SERVENTE	H	24,0000	13,70	13,70	328,80	328,80
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**438,56**	**438,56**
ORSE	3800	Adubo mineral NPK (10-10-10)	kG	0,1500	3,32	3,32	0,49	0,49
ORSE	140	Adubo orgânico bovino, cacau ou similar	M3	20,0000	57,00	57,00	1.140,00	1.140,00
GOINFRA	0104	AREIA MÉDIA	m³	0,0200	175,78	175,78	3,51	3,51
SINAPI	44479	CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	KG	0,1500	0,19	0,19	0,02	0,02
CPOS/CDHU	S.03.000.080328	Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica, para espaços limitados, tração 4x4, capacidade acima de 30 ton, potência 97 KW	H	3,5000	220,08	220,08	770,28	770,28
SUDECAP	50.20.07	CHI/RETROESCAVADEIRA TRAÇÃO 4X2, 85HP, CAÇAMBA 610MM / 0,22M3 OU EQUIVALENTE	H	2,0000	50,27	52,19	100,54	104,38
SINAPI	7253	TERRA VEGETAL (GRANEL)	m³	3,3700	263,57	263,57	888,23	888,23
						MATERIAL (C) - TOTAL	**2.903,07**	**2.906,91**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-ARQ-016**	**Banco de concreto com encosto largura = 40cm - BASEADO EM ORSE (2409)**	**UN**				**175,00**	**175,00**
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**0,00**	**0,00**
ORSE	251	Banco de concreto c/ encosto de 1,50 x 0,40m	UN	1,0000	175,00	175,00	175,00	175,00
						MATERIAL (C) - TOTAL	**175,00**	**175,00**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-ARQ-030**	**PORTÃO PARA TAPUME FIXO DE PROTEÇÃO COM FECHAMENTO DE OBRA EM CHAPA DE COMPENSADO, ESP. 12MM, COM MÓDULO NA DIMENSÃO DE (110X220)CM, INCLUSIVE FERRAGENS E PINTURA LÁTEX (PVA) COM DUAS (2) DEMÃOS (BASEADO EM SETOP ED-50162)**	**m²**				**153,52**	**154,12**
GOINFRA	0030	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,91666670	15,20	15,20	13,93	13,93
GOINFRA	0010	CARPINTEIRO	H	0,91666670	20,97	20,97	19,22	19,22
SETOP	ED-51120	REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MANUAL COM SOQUETE	m³	0,00398230	71,42	77,29	0,28	0,30
SETOP	ED-51107	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL	m³	0,00584180	71,42	77,29	0,41	0,45
SETOP	ED-29612	PINTURA PROVISÓRIA EM LATEX (PVA), PARA CHAPA DE COMPENSADO OU SUPERFÍCIE DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, PARA PROTEÇÃO CONTRA INTEMPÉRIES, EXCLUSIVE FUNDO PREPARADOR/SELADOR	m²	2,0000	6,94	7,21	13,88	14,42
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**47,72**	**48,32**
SETOP	MATED-11276	CHAPA DE COMPENSADO RESINADO (ESPESSURA: 12MM|DIMENSÃO: 1,10X2,20M)	m²	1,0500	40,08	40,08	42,08	42,08
SETOP	MATED-11387	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA (TIPO: PINO SOLTO COM BOLA|LARGURA: 2.1/2"|ALTURA: 3")	un	1,30165290	13,98	13,98	18,19	18,19
SETOP	MATED-13778	PARAFUSO (ROSCA: AUTOATARRAXANTE|APLICAÇÃO: MADEIRA|CABEÇA: CHATA PHILIPS|MATERIAL: AÇO|ACABAMENTO: ZINCADO|COMPRIMENTO: 32MM|DIÂMETRO: 3,9MM)	un	3,90495870	0,11	0,11	0,42	0,42
SETOP	MATED-11344	PONTALETE (ACABAMENTO: BRUTO|SEÇÃO TRANSVERSAL: 3"X3" [7,5X7,5CM]*|TIPO DE MADEIRA: CEDRO, PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS	m	3,84297520	11,48	11,48	44,11	44,11
SETOP	MATED-11332	PREGO 18X30 COM CABEÇA (COMPRIMENTO: 69,0MM|DIÂMETRO: 3,4MM|QUANTIDADE POR QUILO: 203)	Kg	0,05642630	17,83	17,83	1,00	1,00
						MATERIAL (C) - TOTAL	**105,80**	**105,80**

ART Nº

SEDUC
Secretaria de Estado da Educação

GOVERNO DE GOIÁS
O ESTADO QUE DÁ CERTO

UNIDADE ESCOLAR		CÓDIGO INEP
CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL JOAQUIM FRANCISCO DE SOUZA		52005763
OBRA		**CIDADE**
REFORMA E AMPLIAÇÃO		PIRANHAS
CRE	**ENDEREÇO**	**REFERÊNCIA GOINFRA**
CRE-PIRANHAS	AV. RAUL NAVES 262 262 , Setor Palmares, CEP:76230-000	ABR/2025 DESONERADA
DATA	**ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)**	**REFERÊNCIA SINAPI**
05/11/2025	1185,23	JUL/2025 DESONERADA

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-ARQ-031**	**FORRO EM GESSO ACARTONADO, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO (BASEADO EM SINAPI 96114)**	**m²**				**75,73**	**75,73**
GOINFRA	0015	MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA	H	0,4786	20,97	20,97	10,03	10,03
GOINFRA	0005	SERVENTE	H	0,4786	13,70	13,70	6,55	6,55
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**16,58**	**16,58**
SINAPI	43131	ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)	KG	0,0370	35,54	35,54	1,31	1,31
SINAPI	39432	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	M	1,4276	2,84	2,84	4,05	4,05
SINAPI	39434	MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)	KG	0,6926	3,55	3,55	2,45	2,45
SINAPI	39435	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	UN	9,6469	0,11	0,11	1,06	1,06
SINAPI	39443	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	UN	1,2267	0,27	0,27	0,33	0,33
SINAPI	40547	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	CENTO	0,0123	30,30	30,30	0,37	0,37
SINAPI	39430	PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL	UN	1,2267	1,83	1,83	2,24	2,24
SINAPI	39427	PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M	M	3,5470	4,87	4,87	17,27	17,27
SINAPI	39416	PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE, E = 12,5 MM, 1200 X 1800 MM (L X C)	m²	1,0838	27,75	27,75	30,07	30,07
						MATERIAL (C) - TOTAL	**59,15**	**59,15**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-ARQ-032**	**DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO, COM EQUIPAMENTO ELÉTRICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO (BASEADO EM SETOP ED-**	**m³**				**39,68**	**39,68**
GOINFRA	0004	PEDREIRO	H	0,9778	20,97	20,97	20,50	20,50
GOINFRA	0005	SERVENTE	H	0,9778	13,70	13,70	13,39	13,39
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**33,89**	**33,89**
SETOP	EQED-23048	MARTELO ROMPEDOR (PESO: 5,9-12KG|FAIXA DE POTÊNCIA: 1500-1700W|ALIMENTAÇÃO: ELETRICIDADE|REFERÊNCIA: E9675 OU EQUIVALENTE|OPERADOR: NÃO INCLUSO)	H	1,0000	2,67	2,67	2,67	2,67
SETOP	MATED-11962	PONTEIRO PARA ROMPEDOR (COMPRIMENTO*: 400MM|DIÂMETRO DA SEÇÃO: 18MM|PESO*: 0,6KG)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS	un	0,0500	62,52	62,52	3,12	3,12
						MATERIAL (C) - TOTAL	**5,79**	**5,79**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-ARQ-033**	**DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONSTRUÇÃO EM ALVENARIAS DE VEDAÇÃO, COM ESPESSURA MÁXIMA DE 15CM, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO/REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL - BASEADO EM SETOP (ED-28338)**	**m2**				**11,63**	**11,63**
GOINFRA	0010	CARPINTEIRO	H	0,0651	20,97	20,97	1,36	1,36
GOINFRA	0004	PEDREIRO	H	0,0651	20,97	20,97	1,36	1,36
GOINFRA	0005	SERVENTE	H	0,6509	13,70	13,70	8,91	8,91
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**11,63**	**11,63**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-ARQ-034**	**BANCO DE ARDÓSIA - BASEADO EM SETOP (ED-48359)**	**UN**				**417,28**	**417,28**
GOINFRA	0004	PEDREIRO	H	0,6800	20,97	20,97	14,25	14,25
GOINFRA	0005	SERVENTE	H	0,6800	13,70	13,70	9,31	9,31
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**23,56**	**23,56**
GOINFRA	0104	AREIA MÉDIA	m³	0,0243	175,78	175,78	4,27	4,27
GOINFRA	1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	7,3000	0,61	0,61	4,45	4,45
SETOP	MATED-4999	BANCO EM ARDÓSIA (COR: NATURAL|TIPO: POLIDO|ESPESSURA: 3CM|DIMENSÃO: 32X200CM)	un	1,0000	385,00	385,00	385,00	385,00
						MATERIAL (C) - TOTAL	**393,72**	**393,72**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-ARQ-200**	**Bate-macas de aluminio para protecao das portas, constituido em chapas de aluminio, fixada por meio de rebites. - BASEADA EM SCO (ES 15.99.0050)**	**m2**				**140,85**	**140,85**
GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	0,3000	15,20	15,20	4,56	4,56
GOINFRA	0021	SERRALHEIRO	H	0,3000	20,97	20,97	6,29	6,29
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**10,85**	**10,85**
SINAPI	43701	CHAPA/BOBINA LISA EM ALUMINIO, LIGA 1.200 - H14, QUALQUER ESPESSURA, QUALQUER LARGURA	KG	3,2500	40,00	40,00	130,00	130,00
						MATERIAL (C) - TOTAL	**130,00**	**130,00**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-ARQ-201**	**DEMOLIÇÃO DE ESCADA - BASEADA EM IOPES 010331**	**m2**				**10,40**	**10,40**
GOINFRA	0004	PEDREIRO	H	0,3000	20,97	20,97	6,29	6,29
GOINFRA	0005	SERVENTE	H	0,3000	13,70	13,70	4,11	4,11
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**10,40**	**10,40**

ART Nº

SEDUC
Secretaria de Estado da Educação

GOVERNO DE GOIÁS
O ESTADO QUE DÁ CERTO

UNIDADE ESCOLAR		CÓDIGO INEP
CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL JOAQUIM FRANCISCO DE SOUZA		52005763
OBRA		**CIDADE**
REFORMA E AMPLIAÇÃO		PIRANHAS
CRE	**ENDEREÇO**	**REFERÊNCIA GOINFRA**
CRE-PIRANHAS	AV. RAUL NAVES 262 262 , Setor Palmares, CEP:76230-000	ABR/2025 DESONERADA
DATA	**ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)**	**REFERÊNCIA SINAPI**
05/11/2025	1185,23	JUL/2025 DESONERADA

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-ARQ-202**	**PORTA COMPLETA MADEIRA DE ABRIR - MADEIRA E VIDRO - BASEADO EM SBC (110180) - INCLUSIVE VIDRO**	**m2**				**1.346,73**	**1.346,73**
GOINFRA	0030	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	3,7940	15,20	15,20	57,66	57,66
GOINFRA	0010	CARPINTEIRO	H	4,9530	20,97	20,97	103,86	103,86
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**161,52**	**161,52**
SBC	000100	AREIA GROSSA LAVADA	m³	0,0050	151,96	151,96	0,75	0,75
SBC	000050	CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo)	KG	2,3030	0,72	0,72	1,65	1,65
SBC	072751	PORTA MADEIRA CORRER 4 FOLHAS RETA METHA PARA VIDRO	m²	1,0000	854,49	854,49	854,49	854,49
SBC	014213	PREGO FERRO GALVANIZADO 15x15	KG	0,0300	13,20	13,20	0,39	0,39
SBC	004776	PREGO FERRO GALVANIZADO 19x36 COM CABECA (109 un/kg)	KG	0,1100	11,74	11,74	1,29	1,29
SBC	002203	TACO DE MADEIRA PARA FIXACAO DE ESQUADRIAS/CAIXILHOS	UN	2,6660	0,85	0,85	2,26	2,26
GOINFRA	2143	VIDRO TEMPERADO 10 MM S/METAIS - CORTADO E COLOCADO	m²	0,7000	463,41	463,41	324,38	324,38
						MATERIAL (C) - TOTAL	**1.185,21**	**1.185,21**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-ARQ-203**	**Brise em madeira - BASEADO EM ORSE (11617)**	**m2**				**422,15**	**422,15**
GOINFRA	0010	CARPINTEIRO	H	1,6000	20,97	20,97	33,55	33,55
GOINFRA	0005	SERVENTE	H	1,6000	13,70	13,70	21,92	21,92
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**55,47**	**55,47**
ORSE	12512	Deck em madeira - régua de pau d' arco 10 x 2 cm, cantos abaulados	m	11,0000	28,61	28,61	314,71	314,71
ORSE	12513	Parafuso de metal, 1/4" x 10cm, cabeça chata e fenda	UN	10,0000	2,16	2,16	21,60	21,60
ORSE	1691	Parafuso metal 2 1/2" x 12 p/ bucha s-10	UN	5,0000	0,88	0,88	4,40	4,40
SINAPI	4415	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1,1000	4,34	4,34	4,77	4,77
SINAPI	10478	VERNIZ A BASE RESINA ALQUIDICA COM POLIURETANO PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, BRILHANTE, USO INTERNO E EXTERNO	L	0,5760	36,81	36,81	21,20	21,20
						MATERIAL (C) - TOTAL	**366,68**	**366,68**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-ARQ-204**	**REMOÇÃO DE MESA E BANCO DE PEDRA ARDÓSIA - BASEADO EM ORSE (7228)**	**UN**				**29,18**	**29,18**
GOINFRA	0004	PEDREIRO	H	0,6600	20,97	20,97	13,84	13,84
GOINFRA	0005	SERVENTE	H	1,1200	13,70	13,70	15,34	15,34
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**29,18**	**29,18**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-ARQ-205**	**DEMOLIÇÃO DE PISO REVESTIDO COM TACOS DE MADEIRA - BASEADO EM IOPES (010204)**	**M2**				**15,79**	**15,79**
GOINFRA	0010	CARPINTEIRO	H	0,1000	20,97	20,97	2,09	2,09
GOINFRA	0005	SERVENTE	H	1,0000	13,70	13,70	13,70	13,70
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**15,79**	**15,79**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-ARQ-208**	**REMOÇÃO DE BEBEDOURO - BASEADO EM SETOP (ED-48170)**	**UN**				**86,67**	**86,67**
GOINFRA	0011	ENCANADOR	H	2,5000	20,97	20,97	52,42	52,42
GOINFRA	0005	SERVENTE	H	2,5000	13,70	13,70	34,25	34,25
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**86,67**	**86,67**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-CBM-001**	**ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 1.1/4" - BASEADO EM SBC (061551)**	**M**				**30,01**	**30,01**
GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	0,3120	15,20	15,20	4,74	4,74
GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	0,3120	20,97	20,97	6,54	6,54
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**11,28**	**11,28**
SINAPI	2502	ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 40 MM, DN = 1 1/4", TIPO SEALTUBO	M	1,0000	18,73	18,73	18,73	18,73
						MATERIAL (C) - TOTAL	**18,73**	**18,73**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-CBM-002**	**CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 50 MM (2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 - BASEADO EM SINAPI (95796)**	**UN**				**70,93**	**70,93**
GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	0,4578	15,20	15,20	6,95	6,95
GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	0,4578	20,97	20,97	9,60	9,60
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**16,55**	**16,55**
SINAPI	11950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	2,0000	0,26	0,26	0,52	0,52
SINAPI	2577	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 2", COM TAMPA CEGA	UN	1,0000	53,86	53,86	53,86	53,86
						MATERIAL (C) - TOTAL	**54,38**	**54,38**

ART Nº

UNIDADE ESCOLAR			CÓDIGO INEP
CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL JOAQUIM FRANCISCO DE SOUZA			52005763
OBRA			**CIDADE**
REFORMA E AMPLIAÇÃO			PIRANHAS
CRE	**ENDEREÇO**		**REFERÊNCIA GOINFRA**
CRE-PIRANHAS	AV. RAUL NAVES 262 262 , Setor Palmares, CEP:76230-000		ABR/2025 DESONERADA
DATA	**ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)**		**REFERÊNCIA SINAPI**
05/11/2025	1185,23		JUL/2025 DESONERADA

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-CBM-003**	**CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 50 MM (2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 - BASEADO EM SINAPI (95781)**	**UN**				**90,56**	**90,56**
GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	0,3226	15,20	15,20	4,90	4,90
GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	0,3226	20,97	20,97	6,76	6,76
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**11,66**	**11,66**
SINAPI	11950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	2,0000	0,26	0,26	0,52	0,52
SIURB	54867	CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO C COM TAMPA - 2"	Un	1,0000	78,38	78,38	78,38	78,38
						MATERIAL (C) - TOTAL	**78,90**	**78,90**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-CBM-004**	**CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 40 MM (1.1/2"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 - BASEADO EM SINAPI (95796)**	**UN**				**56,82**	**56,82**
GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	0,4578	15,20	15,20	6,95	6,95
GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	0,4578	20,97	20,97	9,60	9,60
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**16,55**	**16,55**
SINAPI	11950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	2,0000	0,26	0,26	0,52	0,52
SINAPI	2576	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/2", COM TAMPA CEGA	UN	1,0000	39,75	39,75	39,75	39,75
						MATERIAL (C) - TOTAL	**40,27**	**40,27**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-CBM-007**	**DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO (D.I.O.) PARA 12 FIBRAS MONO-MODO, COM CONCETORES ST PADRÃO 19" - BASEADO EM SEINFRA (C4564)**	**UN**				**499,11**	**499,11**
GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	2,5000	20,97	20,97	52,42	52,42
GOINFRA	0005	SERVENTE	H	2,5000	13,70	13,70	34,25	34,25
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**86,67**	**86,67**
SEINFRA	I8444	DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO - D.I.O. PARA 12 FIBRAS MONO-MODO, COM CONCETORES ST, PADRÃO 19"	UN	1,0000	412,44	412,44	412,44	412,44
						MATERIAL (C) - TOTAL	**412,44**	**412,44**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-CBM-008**	**DISTRIBUIDOR GERAL PADRÃO TELEBRAS 0,40 X 0,40 X 0,12 M - BASEADO EM ORSE (504)**	**UN**				**171,90**	**171,90**
GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	1,7000	20,97	20,97	35,64	35,64
GOINFRA	0005	SERVENTE	H	1,7000	13,70	13,70	23,29	23,29
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**58,93**	**58,93**
SINAPI	11251	CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 40 X 40 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)	UN	1,0000	112,97	112,97	112,97	112,97
						MATERIAL (C) - TOTAL	**112,97**	**112,97**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-CBM-010**	**Fornecimento e instalação de NOBREAK NHS (1200V). Cor preta. Ou similar. - BASEADO DA ORSE (13119)**	**UN**				**1.315,98**	**1.315,98**
GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	0,7500	20,97	20,97	15,72	15,72
GOINFRA	0005	SERVENTE	H	0,7500	13,70	13,70	10,27	10,27
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**25,99**	**25,99**
Próprio	SDC.ESC.CBM.002	Nobreak 1200v 220v ref: Nhs ou equivalente	UN	1,0000	1.289,99	1.289,99	1.289,99	1.289,99
						MATERIAL (C) - TOTAL	**1.289,99**	**1.289,99**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-CBM-011**	**CAIXA DE PASSAGEM PARA PISO EM ALUMÍNIO, TAMPA REVERSÍVEL (ANTIDERRAPANTE OU LISA), DIMENSÃO (200X200X100)MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS E FIXAÇÃO - BASEADO EM SETOP (ED-49165)**	**UN**				**143,41**	**143,43**
GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	1,0000	15,20	15,20	15,20	15,20
GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	1,0000	20,97	20,97	20,97	20,97
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**36,17**	**36,17**
SINAPI	88630	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,0042	499,90	504,70	2,09	2,11
SETOP	MATED-12140	CAIXA DE PASSAGEM PARA PISO (MATERIAL: ALUMÍNIO|TAMPA: REVERSÍVEL [ANTIDERRAPANTE OU LISA]|DIMENSÃO: (200X200X100)MM|ACESSÓRIOS: INCLUSOS)	un	1,0000	105,15	105,15	105,15	105,15
						MATERIAL (C) - TOTAL	**107,24**	**107,26**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-CBM-012**	**CABO DE FIBRA ÓPTICA 2 VIAS - BASEADO EM ORSE (13579)**	**M**				**27,54**	**27,54**
GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	0,1400	20,97	20,97	2,93	2,93
GOINFRA	0005	SERVENTE	H	0,1400	13,70	13,70	1,91	1,91
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**4,84**	**4,84**
ORSE	11530	Cabo de fibra ótica de 2 vias	m	1,0500	21,62	21,62	22,70	22,70
						MATERIAL (C) - TOTAL	**22,70**	**22,70**

ART Nº

UNIDADE ESCOLAR		CÓDIGO INEP
CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL JOAQUIM FRANCISCO DE SOUZA		52005763
OBRA		**CIDADE**
REFORMA E AMPLIAÇÃO		PIRANHAS
CRE	**ENDEREÇO**	**REFERÊNCIA GOINFRA**
CRE-PIRANHAS	AV. RAUL NAVES 262 262 , Setor Palmares, CEP:76230-000	ABR/2025 DESONERADA
DATA	**ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)**	**REFERÊNCIA SINAPI**
05/11/2025	1185,23	JUL/2025 DESONERADA

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-CBM-014**	**CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - COM PLACA COM FURO REDONDO CENTRAL - BASEADO EM SINAPI (95802)**	**UN**				**40,60**	**40,60**
GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	0,5254	15,20	15,20	7,98	7,98
GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	0,5254	20,97	20,97	11,01	11,01
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**18,99**	**18,99**
SINAPI	11950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	2,0000	0,26	0,26	0,52	0,52
SETOP	MATED-17871	CONDULETE (MATERIAL: ALUMÍNIO|TIPO: MÚLTIPLO "X" OU "L"|DIÂMETRO DO ENCAIXE: 1"[25MM]|TAMPA: NÃO INCLUSO)	un	1,0000	17,19	17,19	17,19	17,19
SUDECAP	74.17.66	TAMPA 1 MÓDULO PARA CONDULETE 3/4" 94,5X50MM TIGRE OU EQUIVALENTE REF 39346	UN	1,0000	3,90	3,90	3,90	3,90
						MATERIAL (C) - TOTAL	**21,61**	**21,61**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-CBM-017**	**CONDULETE DE ALUMÍNIO MÚLTIPLO, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1.1/4''), APARENTE, INCLUSIVE PLACA COM FURO CENTRAL E TAMPÃO PARA FECHAMENTO DAS SAÍDAS NÃO UTILIZADAS -**	**UN**				**42,70**	**42,70**
GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	0,5254	15,20	15,20	7,98	7,98
GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	0,5254	20,97	20,97	11,01	11,01
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**18,99**	**18,99**
SINAPI	11950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	2,0000	0,26	0,26	0,52	0,52
SETOP	MATED-17872	CONDULETE (MATERIAL: ALUMÍNIO|TIPO: MÚLTIPLO "X" OU "L"|DIÂMETRO DO ENCAIXE: 1.1/4"[32MM]|TAMPA: NÃO INCLUSO)	un	1,0000	19,29	19,29	19,29	19,29
SUDECAP	74.17.66	TAMPA 1 MÓDULO PARA CONDULETE 3/4" 94,5X50MM TIGRE OU EQUIVALENTE REF 39346	UN	1,0000	3,90	3,90	3,90	3,90
						MATERIAL (C) - TOTAL	**23,71**	**23,71**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-CBM-018**	**Fornecimento e instalação de NOBREAK NHS PRIME SENOIDALI, ref. 91.C1.030004 (PRIME 3000VA com 08 baterias seladas 7AH/S.120V/C.ETH). Cor preta. Ou similar. - BASEADO EM ORSE (13119)**	**UN**				**8.108,38**	**8.108,38**
GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	0,7500	15,20	15,20	11,40	11,40
GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	0,7500	20,97	20,97	15,72	15,72
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**27,12**	**27,12**
ORSE	13894	NOBREAK NHS PRIME SENOIDALI, ref. 91.C1.030004 (PRIME 3000VA com 08 baterias seladas 7AH/S.120V/C.ETH). Cor preta.Ou similar.	UN	1,0000	8.081,26	8.081,26	8.081,26	8.081,26
						MATERIAL (C) - TOTAL	**8.081,26**	**8.081,26**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-CBM-019**	**Fornecimento e instalação de mini rack de parede 19" x 5u x 350mm - BASEADO EM ORSE (8681)**	**UN**				**440,24**	**440,24**
GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	2,0000	15,20	15,20	30,40	30,40
GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	2,0000	20,97	20,97	41,94	41,94
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**72,34**	**72,34**
ORSE	8943	Mini Rack de parede 19" x 5u x 350mm (porta de acrílico)	UN	1,0000	367,90	367,90	367,90	367,90
						MATERIAL (C) - TOTAL	**367,90**	**367,90**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-CBM-020**	**Fornecimento e instalação de Switch 24 portas Gerenciável POE 10/100 /1000 + 4SFP - Baseado em ORSE (12791)**	**UN**				**3.715,71**	**3.715,71**
GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	2,0000	20,97	20,97	41,94	41,94
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**41,94**	**41,94**
ORSE	13510	Switch 24 portas Gerenciável POE 10/100 /1000 + 4SFP	UN	1,0000	3.673,77	3.673,77	3.673,77	3.673,77
						MATERIAL (C) - TOTAL	**3.673,77**	**3.673,77**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-CBM-025**	**CAIXA DE TOMADA DE MESA COM 4 MÓDULOS 2P+T E 02 MÓDULOS RJ45 - BASEADO EM ORSE (10274)**	**UN**				**461,05**	**461,05**
GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	0,1500	20,97	20,97	3,14	3,14
GOINFRA	0005	SERVENTE	H	0,1500	13,70	13,70	2,05	2,05
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**2,05**	**2,05**
SBC	034528	CAIXA DE TOMADA PARA MESA COM REDE E TELEFONIA QMF6-M6 110x220x80mm DUTOTEC	UN	1,0000	459,00	459,00	459,00	459,00
						MATERIAL (C) - TOTAL	**459,00**	**459,00**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-CBM-026**	**CANALETA EM PVC BRANCA PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA APARENTE 105 X 50 MM COM TAMPA COMPRIMENTO 2M - BASEADO EM SETOP (ED-49061)**	**UN**				**103,56**	**103,56**
GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	0,1600	20,97	20,97	3,35	3,35
GOINFRA	0005	SERVENTE	H	0,1600	13,70	13,70	2,19	2,19
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**2,19**	**2,19**
Próprio	SDC.ESC.CBM.026	CANALETA EM PVC BRANCA SEM TAMPA PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA APARENTE 105 X 50 MM COMPRIMENTO 2M	UN	1,0000	75,50	75,50	75,50	75,50
Próprio	SDC.ESC.CBM.027	TAMPA 65MM PARA CANALETA EM PVC BRANCA 105 X 50 MM COMPRIMENTO 2M	UN	1,0000	25,87	25,87	25,87	25,87
						MATERIAL (C) - TOTAL	**101,37**	**101,37**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-CBM-027**	**CONDULETE DE ALUMÍNIO MÚLTIPLO, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 50 MM (2''), APARENTE, INCLUSIVE PLACA COM FURO CENTRAL E TAMPÃO PARA FECHAMENTO DAS SAÍDAS NÃO UTILIZADAS -**	**UN**				**71,99**	**71,99**
GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	0,5254	15,20	15,20	7,98	7,98

ART Nº

UNIDADE ESCOLAR			CÓDIGO INEP
CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL JOAQUIM FRANCISCO DE SOUZA			52005763
OBRA			**CIDADE**
REFORMA E AMPLIAÇÃO			PIRANHAS
CRE	**ENDEREÇO**		**REFERÊNCIA GOINFRA**
CRE-PIRANHAS	AV. RAUL NAVES 262 262 , Setor Palmares, CEP:76230-000		ABR/2025 DESONERADA
DATA	**ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)**		**REFERÊNCIA SINAPI**
05/11/2025	1185,23		JUL/2025 DESONERADA

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	0,5254	20,97	20,97	11,01	11,01
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**18,99**	**18,99**
SINAPI	11950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	2,0000	0,26	0,26	0,52	0,52
SETOP	MATED-17874	CONDULETE (MATERIAL: ALUMÍNIO|TIPO: MÚLTIPLO "X" OU "L"|DIÂMETRO DO ENCAIXE: 2"[50MM]|TAMPA: NÃO INCLUSO)	un	1,0000	48,58	48,58	48,58	48,58
SUDECAP	74.17.66	TAMPA 1 MÓDULO PARA CONDULETE 3/4" 94,5X50MM TIGRE OU EQUIVALENTE REF 39346	UN	1,0000	3,90	3,90	3,90	3,90
						MATERIAL (C) - TOTAL	**53,00**	**53,00**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-CBM-046**	**ELETRODUTO FLEXÍVEL SEALTUBO, EM AÇO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO - BASEADO EM SETOP (ED-7251)**	**UN**				**29,92**	**29,92**
GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	0,1111	15,20	15,20	1,68	1,68
GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	0,1111	20,97	20,97	2,32	2,32
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**4,00**	**4,00**
SETOP	MATED-7740	ELETRODUTO FLEXÍVEL (MATERIAL: AÇO GALVANIZADO REVESTIDO EM PVC PRETO|DIÂMETRO DA SEÇÃO: 1.1/2")	m	1,1000	23,57	23,57	25,92	25,92
						MATERIAL (C) - TOTAL	**25,92**	**25,92**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-CBM-050**	**FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RACK DE PISO 19" X 16U X 570MM - BASEADO EM ORSE (758)**	**UN**				**715,51**	**715,51**
GOINFRA	0025	OFICIAL "B"	H	2,0000	20,97	20,97	41,94	41,94
GOINFRA	0005	SERVENTE	H	2,0000	13,70	13,70	27,40	27,40
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**69,34**	**69,34**
ORSE	1902	Rack de Piso 19" x 16 u x 570mm (gabinete) para modems e som c/porta de vidro	un	1,0000	646,17	646,17	646,17	646,17
						MATERIAL (C) - TOTAL	**646,17**	**646,17**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-CBM-051**	**DIO COMPLETO 19" 12 FIBRAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - BASEADA EM SINAPI (98301)**	**UN**				**632,65**	**632,65**
GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	6,2007	15,20	15,20	94,25	94,25
GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	6,0070	20,97	20,97	125,96	125,96
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**220,21**	**220,21**
SEINFRA	I8444	DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO - D.I.O. PARA 12 FIBRAS MONO-MODO, COM CONCETORES ST, PADRÃO 19"	UN	1,0000	412,44	412,44	412,44	412,44
						MATERIAL (C) - TOTAL	**412,44**	**412,44**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-CBM-100**	**DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO PARA 24 FIBRAS - BASEADO EM SEINFRA (C3765)**	**UN**				**785,67**	**785,67**
GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	2,5000	20,97	20,97	52,42	52,42
GOINFRA	0005	SERVENTE	H	2,5000	13,70	13,70	34,25	34,25
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**86,67**	**86,67**
SEINFRA	I6829	DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO PARA 24 FIBRAS	UN	1,0000	699,00	699,00	699,00	699,00
						MATERIAL (C) - TOTAL	**699,00**	**699,00**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-CBM-102**	**Fornecimento e instalação de NOBREAK NHS PRIME SENOIDALI, ref. 91.C1.030004 (PRIME 3000VA com 08 baterias seladas 7AH/S.120V/C.ETH). Cor preta. Ou similar. - BASEADO EM ORSE (13119)**	**UN**				**8.107,25**	**8.107,25**
GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	0,7500	20,97	20,97	15,72	15,72
GOINFRA	0005	SERVENTE	H	0,7500	13,70	13,70	10,27	10,27
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**25,99**	**25,99**
ORSE	13894	NOBREAK NHS PRIME SENOIDALI, ref. 91.C1.030004 (PRIME 3000VA com 08 baterias seladas 7AH/S.120V/C.ETH). Cor preta.Ou similar.	UN	1,0000	8.081,26	8.081,26	8.081,26	8.081,26
						MATERIAL (C) - TOTAL	**8.081,26**	**8.081,26**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-CLM-001**	**FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DAMPER CORTA FOGO - BASEADO EM CPOS/CDHU (61.10.400 E 61.10.402)**	**M2**				**6.593,27**	**6.593,27**
GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	1,7000	15,20	15,20	25,84	25,84
GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	1,7000	20,97	20,97	35,64	35,64
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**61,48**	**61,48**
CPOS/CDHU	Q.04.000.031404	Damper Corta Fogo tipo comporta, formato circular ou retangular, com elemento fusível e chave fim de curso, referência comercial série FKA-TI-BR-120 fabricante TROX ou equivalente	m²	1,0000	6.531,79	6.531,79	6.531,79	6.531,79
						MATERIAL (C) - TOTAL	**6.531,79**	**6.531,79**

ART Nº

SEDUC
Secretaria de Estado da Educação

GOVERNO DE GOIÁS
O ESTADO QUE DÁ CERTO

UNIDADE ESCOLAR		CÓDIGO INEP
CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL JOAQUIM FRANCISCO DE SOUZA		52005763
OBRA		**CIDADE**
REFORMA E AMPLIAÇÃO		PIRANHAS
CRE	**ENDEREÇO**	**REFERÊNCIA GOINFRA**
CRE-PIRANHAS	AV. RAUL NAVES 262 262 , Setor Palmares, CEP:76230-000	ABR/2025 DESONERADA
DATA	**ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)**	**REFERÊNCIA SINAPI**
05/11/2025	1185,23	JUL/2025 DESONERADA

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	SDC-ESC-CLM-002	**Tubo cobre flexível aparente, junta soldadas, d = 3/4" (19,05mm) - BASEADO EM ORSE (11505)**	M				64,95	64,95
GOINFRA	0011	ENCANADOR	H	0,1540	20,97	20,97	3,22	3,22
GOINFRA	0005	SERVENTE	H	0,1540	13,70	13,70	2,10	2,10
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	5,32	5,32
ORSE	1704	Pasta p/ soldar	kg	0,0010	50,00	50,00	0,05	0,05
ORSE	2023	Solda branca preparada 30/70	kg	0,0010	26,16	26,16	0,02	0,02
ORSE	7467	Tubo de cobre flexível Ø 3/4" - 19,05mm, e= 1mm	M	1,1000	54,15	54,15	59,56	59,56
						MATERIAL (C) - TOTAL	59,63	59,63

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	SDC-ESC-CLM-003	**CAIXA DE FILTRAGEM NOVABOX-100 (FILTRO G4+CARVAO ATIVADO) - BASEADO EM SBC (070486)**	UN				968,02	968,02
GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	2,3510	15,20	15,20	35,73	35,73
GOINFRA	0011	ENCANADOR	H	2,3510	20,97	20,97	49,30	49,30
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	85,03	85,03
SBC	005236	CAIXA DE FILTRAGEM NOVABOX-100 (FILTRO G4+CARVAO ATIVADO)	UN	1,0000	882,99	882,99	882,99	882,99
						MATERIAL (C) - TOTAL	882,99	882,99

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	SDC-ESC-DRE-001	**FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ANEL PRÉ-MOLDADO DE COCNRETO ARMADO, DN 150 CM, ALTURA DE 50 CM - BASEADO EM BASEADO EM SINAPI**	UN				687,91	693,32
GOINFRA	0004	PEDREIRO	H	0,2612	20,97	20,97	5,47	5,47
GOINFRA	0005	SERVENTE	H	0,2053	13,70	13,70	2,81	2,81
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	8,28	8,28
SINAPI	5678	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTENCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,1005	144,36	146,80	14,50	14,74
SINAPI	5679	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTENCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,2048	61,30	63,74	12,55	13,05
SINAPI	97738	PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_03/2024_PS	M3	0,0039	4.371,23	4.566,96	16,82	17,58
SINAPI	97740	PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	M3	0,0593	2.223,91	2.283,28	131,93	135,45
SINAPI	100475	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,0037	718,36	723,72	2,62	2,64
SINAPI	101624	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	M3	0,0933	229,65	233,62	21,43	21,80
SINAPI	12563	ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA, POCOS DE VISITA, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,50 M E ALTURA DE 0,50 M	UN	1,0000	479,78	479,78	479,78	479,78
						MATERIAL (C) - TOTAL	679,63	685,04

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	SDC-ESC-DRE-002	**EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA DE 0,08 M - BASEADO EM SINAPI (102997)**	m2				72,49	73,33
GOINFRA	0004	PEDREIRO	H	0,2682	20,97	20,97	5,62	5,62
GOINFRA	0005	SERVENTE	H	0,2682	13,70	13,70	3,67	3,67
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	9,29	9,29
SINAPI	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,1180	497,81	503,91	58,71	59,43
SINAPI	97114	EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	M	0,0828	0,39	0,41	0,03	0,03
SINAPI	100205	TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 60 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019	M3XKM	0,0011	1.428,97	1.531,43	1,60	1,72
SINAPI	4509	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,5511	5,20	5,20	2,86	2,86
						MATERIAL (C) - TOTAL	63,20	64,04

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	SDC-ESC-DRE-003	**LUVA CORRER JE DN 250 - BASEADO EM SBC (052370)**	UN				235,25	235,25
GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	0,8470	15,20	15,20	12,87	12,87
GOINFRA	0011	ENCANADOR	H	0,8470	20,97	20,97	17,76	17,76
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	30,63	30,63
SINAPI	3146	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,3830	3,05	3,05	1,16	1,16
SINAPI	3830	LUVA DE CORRER PVC, JE, DN 250 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO	UN	1,0000	203,46	203,46	203,46	203,46
						MATERIAL (C) - TOTAL	204,62	204,62

ART Nº

UNIDADE ESCOLAR		CÓDIGO INEP
CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL JOAQUIM FRANCISCO DE SOUZA		52005763
OBRA		**CIDADE**
REFORMA E AMPLIAÇÃO		PIRANHAS
CRE	**ENDEREÇO**	**REFERÊNCIA GOINFRA**
CRE-PIRANHAS	AV. RAUL NAVES 262 262 , Setor Palmares, CEP:76230-000	ABR/2025 DESONERADA
DATA	**ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)**	**REFERÊNCIA SINAPI**
05/11/2025	1185,23	JUL/2025 DESONERADA

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-DRE-004**	**LUVA CORRER JE DN 200 - BASEADO EM SBC (052370)**	**UN**				**267,30**	**267,30**
GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	0,8470	15,20	15,20	12,87	12,87
GOINFRA	0011	ENCANADOR	H	0,8470	20,97	20,97	17,76	17,76
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**30,63**	**30,63**
SINAPI	3146	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,3830	3,05	3,05	1,16	1,16
SINAPI	3844	LUVA DE CORRER COM TRAVAS DEFOFO, PVC, JE, DN 200 MM	UN	1,0000	235,51	235,51	235,51	235,51
						MATERIAL (C) - TOTAL	**236,67**	**236,67**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-DRE-006**	**JOELHO FERRO FUNDIDO D=150MM (6") - BASEADO EM SEINFRA (C1538)**	**UN**				**389,71**	**389,71**
GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	2,0000	15,20	15,20	30,40	30,40
GOINFRA	0011	ENCANADOR	H	2,0000	20,97	20,97	41,94	41,94
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**72,34**	**72,34**
SINAPI	318	ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC DEFOFO, DN 150 MM (NBR 7665)	UN	2,0000	24,61	24,61	49,22	49,22
SEINFRA	I1286	JOELHO FERRO FUNDIDO 150MM	UN	1,0000	266,87	266,87	266,87	266,87
SEINFRA	I1350	LUBRIFICANTE PARA TUBO DE FERRO FUNDIDO	KG	0,0328	39,32	39,32	1,28	1,28
						MATERIAL (C) - TOTAL	**317,37**	**317,37**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-DRE-007**	**Ralo hemisférico em f° f°, tipo abacaxi Ø 75mm - Baseado em ORSE (9752)**	**UN**				**34,36**	**34,36**
GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	0,5000	15,20	15,20	7,60	7,60
GOINFRA	0011	ENCANADOR	H	0,5000	20,97	20,97	10,48	10,48
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**18,08**	**18,08**
SINAPI	11707	RALO FOFO SEMIESFERICO, 75 MM, PARA LAJES/ CALHAS	UN	1,0000	16,28	16,28	16,28	16,28
						MATERIAL (C) - TOTAL	**16,28**	**16,28**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-DRE-010**	**LUVA DE CORRER, PVC, JEI - DN 350 MM - BASEADO DA SINAPI (89679)**	**UN**				**456,84**	**456,84**
GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	0,3142	15,20	15,20	4,77	4,77
GOINFRA	0011	ENCANADOR	H	0,3142	20,97	20,97	6,58	6,58
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**11,35**	**11,35**
SEINFRA	I6897	LUVA DE CORRER OCRE JEI DN 350	UN	1,0000	440,94	440,94	440,94	440,94
SINAPI	20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	UN	0,1750	26,04	26,04	4,55	4,55
						MATERIAL (C) - TOTAL	**445,49**	**445,49**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-DRE-012**	**CURVA LONGA, 90 GRAUS, PVC, JUNTA ELÁSTICA, DN 350 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - BASEADO EM SINAPI (104064)**	**UN**				**1.472,98**	**1.472,98**
GOINFRA	0005	SERVENTE	H	0,2631	13,70	13,70	3,60	3,60
GOINFRA	0011	ENCANADOR	H	0,0842	20,97	20,97	1,76	1,76
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**5,36**	**5,36**
SINAPI	305	ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 150 MM (NBR 7362)	UN	1,0000	12,72	12,72	12,72	12,72
SEINFRA	I6869	CURVA 90° OCRE PB - JEI DN 350	UN	1,0000	1.452,63	1.452,63	1.452,63	1.452,63
SINAPI	20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	UN	0,0875	26,04	26,04	2,27	2,27
						MATERIAL (C) - TOTAL	**1.467,62**	**1.467,62**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-DRE-013**	**FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ANEL PRÉ-MOLDADO DE COCNRETO ARMADO, DN 200 CM, ALTURA DE 50 CM - BASEADO EM BASEADO EM SINAPI**	**UN**				**888,57**	**889,66**
GOINFRA	0005	SERVENTE	H	0,2053	13,70	13,70	2,81	2,81
GOINFRA	0004	PEDREIRO	H	0,2612	20,97	20,97	5,47	5,47
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**8,28**	**8,28**
SINAPI	100475	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,0037	718,36	723,72	2,62	2,64
SINAPI	101624	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	M3	0,0933	229,65	233,62	21,43	21,80
SINAPI	5679	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTENCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,2048	61,30	63,74	12,55	13,05
SINAPI	5678	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTENCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0804	144,36	146,80	11,60	11,80
SINAPI	12565	ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 2,00 M E ALTURA DE 0,50 M	UN	1,0000	832,09	832,09	832,09	832,09
						MATERIAL (C) - TOTAL	**880,29**	**881,38**

ART Nº

UNIDADE ESCOLAR			CÓDIGO INEP
CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL JOAQUIM FRANCISCO DE SOUZA			52005763
OBRA			**CIDADE**
REFORMA E AMPLIAÇÃO			PIRANHAS
CRE	**ENDEREÇO**		**REFERÊNCIA GOINFRA**
CRE-PIRANHAS	AV. RAUL NAVES 262 262 , Setor Palmares, CEP:76230-000		ABR/2025 DESONERADA
DATA	**ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)**		**REFERÊNCIA SINAPI**
05/11/2025	1185,23		JUL/2025 DESONERADA

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-DRE-014**	**TÊ DE FERRO FUNDIDO D=150X150mm (6"X6") - BASEADO EM SEINFRA (C2421)**	**UN**				**171,28**	**171,28**
GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	2,1000	15,20	15,20	31,92	31,92
GOINFRA	0011	ENCANADOR	H	2,1000	20,97	20,97	44,03	44,03
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**75,95**	**75,95**
SINAPI	318	ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC DEFOFO, DN 150 MM (NBR 7665)	UN	1,0000	24,61	24,61	24,61	24,61
SEINFRA	I1350	LUBRIFICANTE PARA TUBO DE FERRO FUNDIDO	KG	0,1750	39,32	39,32	6,88	6,88
SEINFRA	I1989	TE FERRO FUNDIDO - 150X150MM	UN	0,1750	364,82	364,82	63,84	63,84
						MATERIAL (C) - TOTAL	**95,33**	**95,33**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-DRE-015**	**VALVULA DE RETENCAO VERTICAL PVC SOLDAVEL 25mm - BASEADO EM SBC (052516)**	**UN**				**59,69**	**59,69**
GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	0,5010	15,20	15,20	7,61	7,61
GOINFRA	0011	ENCANADOR	H	0,5010	20,97	20,97	10,50	10,50
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**18,11**	**18,11**
SINAPI	119	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR	UN	0,0660	8,20	8,20	0,54	0,54
SINAPI	38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0040	1,88	1,88	0,00	0,00
SINAPI	20083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0080	71,48	71,48	0,57	0,57
SBC	053714	VALVULA DE RETENCAO VERTICAL PVC, SOLDAVEL 25mm	UN	1,0000	40,47	40,47	40,47	40,47
						MATERIAL (C) - TOTAL	**41,58**	**41,58**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-DRE-016**	**VALVULA DE RETENCAO VERTICAL PVC SOLDAVEL 32mm - BASEADO EM SBC (052516)**	**UN**				**74,65**	**74,65**
GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	0,5550	15,20	15,20	8,43	8,43
GOINFRA	0011	ENCANADOR	H	0,5550	20,97	20,97	11,63	11,63
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**20,06**	**20,06**
SINAPI	119	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR	UN	0,0940	8,20	8,20	0,77	0,77
SINAPI	38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0060	1,88	1,88	0,01	0,01
SINAPI	20083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0110	71,48	71,48	0,78	0,78
SBC	053715	VALVULA DE RETENCAO VERTICAL PVC, SOLDAVEL 32mm	UN	1,0000	53,03	53,03	53,03	53,03
						MATERIAL (C) - TOTAL	**54,59**	**54,59**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-DRE-017**	**BOMBA SCHNEIDER HIPPO 6 NF 2 20 CV TRIFÁSICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - BASEADO EM SINAPI (102123)**	**UN**				**42.905,62**	**42.905,62**
GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	0,6330	15,20	15,20	9,62	9,62
GOINFRA	0011	ENCANADOR	H	3,2890	20,97	20,97	68,97	68,97
GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	0,6330	15,20	15,20	9,62	9,62
GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	3,2890	20,97	20,97	68,97	68,97
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**157,18**	**157,18**
SINAPI	11267	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM	UN	4,0000	1,42	1,42	5,68	5,68
Próprio	SDC.ESC.DRE.017	BOMBA SCHNEIDER HIPPO 6 NF 2 20 CV TRIFÁSICA	UN	1,0000	42.740,68	42.740,68	42.740,68	42.740,68
SINAPI	39997	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	UN	4,0000	0,33	0,33	1,32	1,32
SINAPI	39996	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	M	0,2000	3,84	3,84	0,76	0,76
						MATERIAL (C) - TOTAL	**42.748,44**	**42.748,44**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-DRE-018**	**JOELHO 90 SERIE NORMAL PVC 200MM - BASEADO EM SBC (054328)**	**UN**				**243,42**	**243,42**
GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	0,5550	15,20	15,20	8,43	8,43
GOINFRA	0011	ENCANADOR	H	0,5550	20,97	20,97	11,63	11,63
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**20,06**	**20,06**
SINAPI	119	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR	UN	0,0940	8,20	8,20	0,77	0,77
SINAPI	38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0060	1,88	1,88	0,01	0,01
SINAPI	20083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0110	71,48	71,48	0,78	0,78
SBC	005132	JOELHO 90 PVC ESGOTO SERIE NORMAL 200mm	UN	1,0000	221,80	221,80	221,80	221,80
						MATERIAL (C) - TOTAL	**223,36**	**223,36**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-DRE-019**	**SENSOR DE NIVEL - BASEADO EM EMBASA (26.02.50)**	**UN**				**101,84**	**101,84**
GOINFRA	0011	ENCANADOR	H	2,0000	20,97	20,97	41,94	41,94
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**41,94**	**41,94**
EMBASA	J040001401	SENSOR DE NIVEL TIPO BOIA	UN	1,0000	59,90	59,90	59,90	59,90
						MATERIAL (C) - TOTAL	**59,90**	**59,90**

ART Nº

UNIDADE ESCOLAR		CÓDIGO INEP
CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL JOAQUIM FRANCISCO DE SOUZA		52005763
OBRA		**CIDADE**
REFORMA E AMPLIAÇÃO		PIRANHAS
CRE	**ENDEREÇO**	**REFERÊNCIA GOINFRA**
CRE-PIRANHAS	AV. RAUL NAVES 262 262 , Setor Palmares, CEP:76230-000	ABR/2025 DESONERADA
DATA	**ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)**	**REFERÊNCIA SINAPI**
05/11/2025	1185,23	JUL/2025 DESONERADA

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-DRE-020**	**POÇO DE INFILTRAÇÃO EM ANÉIS DE CONCRETO DE 0,50M, DIÂMETRO INTERNO DE 2,5M E ALTURA DE 2,5M (BASEADO EM 98063 SINAPI)**	**UN**				5.028,92	5.057,56
GOINFRA	51027	LASTRO DE BRITA (OBRAS CIVIS)	m3	0,2453	226,89	230,09	55,65	56,44
SINAPI	100475	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,0167	718,36	723,72	11,99	12,08
GOINFRA	0004	PEDREIRO	H	1,3588	20,97	20,97	28,49	28,49
SINAPI	97740	PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³, AF_03/2024	M3	0,3417	2.223,91	2.283,28	759,91	780,19
SINAPI	97738	PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³, AF_03/2024_PS	M3	0,0140	4.371,23	4.566,96	61,19	63,93
SINAPI	101624	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	M3	0,5112	229,65	233,62	117,39	119,42
SINAPI	5679	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	1,1083	61,30	63,74	67,93	70,64
GOINFRA	0005	SERVENTE	H	1,0677	13,70	13,70	14,62	14,62
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	1.117,17	1.145,81
SINAPI	43447	ANEL EM CONCRETO ARMADO, PERFURADO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 2,50 M E ALTURA DE 0,50 M	UN	5,0000	782,35	782,35	3.911,75	3.911,75
						MATERIAL (C) - TOTAL	3.911,75	3.911,75

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-DRE-021**	**LUVA DE CORRER, JE, DN 300 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (BASEADO EM 89779 SINAPI)**	**UN**				643,55	643,55
GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	1,2700	15,20	15,20	19,30	19,30
GOINFRA	0011	ENCANADOR	H	1,2700	20,97	20,97	26,63	26,63
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	45,93	45,93
SINAPI	3843	LUVA DE CORRER COM TRAVAS DEFOFO, PVC, JE, DN 300 MM	UN	1,0000	588,77	588,77	588,77	588,77
SINAPI	20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	UN	0,3400	26,04	26,04	8,85	8,85
						MATERIAL (C) - TOTAL	597,62	597,62

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-DRE-022**	**LUVA DE CORRER, JE, DN 400 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (BASEADO EM 89779 SINAPI)**	**UN**				1.261,32	1.261,32
GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	1,6900	15,20	15,20	25,68	25,68
GOINFRA	0011	ENCANADOR	H	1,6900	20,97	20,97	35,43	35,43
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	61,11	61,11
SEINFRA	I3009	LUVA DE CORRER OCRE DN 400	UN	2,0000	594,12	594,12	1.188,24	1.188,24
SINAPI	20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	UN	0,4600	26,04	26,04	11,97	11,97
						MATERIAL (C) - TOTAL	1.200,21	1.200,21

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-DRE-023**	**POÇO DE INFILTRAÇÃO EM ANÉIS DE CONCRETO DE 0,50M, DIÂMETRO INTERNO DE 2,5M E ALTURA DE 1,5M (BASEADO EM 98063 SINAPI)**	**UN**				3.401,28	3.425,63
GOINFRA	51027	LASTRO DE BRITA (OBRAS CIVIS)	m3	1,2500	226,89	230,09	283,61	287,61
SINAPI	100475	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,0122	718,36	723,72	8,76	8,82
GOINFRA	0004	PEDREIRO	H	0,9934	20,97	20,97	20,83	20,83
SINAPI	97740	PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³, AF_03/2024	M3	0,2498	2.223,91	2.283,28	555,53	570,36
SINAPI	97738	PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³, AF_03/2024_PS	M3	0,0102	4.371,23	4.566,96	44,58	46,58
SINAPI	101624	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	M3	0,3737	229,65	233,62	85,82	87,30
SINAPI	5679	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,8102	61,30	63,74	49,66	51,64
GOINFRA	0005	SERVENTE	H	0,3975	13,70	13,70	5,44	5,44
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	1.054,23	1.078,58
SINAPI	43447	ANEL EM CONCRETO ARMADO, PERFURADO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 2,50 M E ALTURA DE 0,50 M	UN	3,0000	782,35	782,35	2.347,05	2.347,05
						MATERIAL (C) - TOTAL	2.347,05	2.347,05

ART Nº

UNIDADE ESCOLAR		CÓDIGO INEP
CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL JOAQUIM FRANCISCO DE SOUZA		52005763
OBRA		**CIDADE**
REFORMA E AMPLIAÇÃO		PIRANHAS
CRE	**ENDEREÇO**	**REFERÊNCIA GOINFRA**
CRE-PIRANHAS	AV. RAUL NAVES 262 262 , Setor Palmares, CEP:76230-000	ABR/2025 DESONERADA
DATA	**ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)**	**REFERÊNCIA SINAPI**
05/11/2025	1185,23	JUL/2025 DESONERADA

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-DRE-024**	**POÇO DE INFILTRAÇÃO EM ANÉIS DE CONCRETO DE 0,50M, DIÂMETRO INTERNO DE 3,0M E ALTURA DE 1,5M (BASEADO EM 98063 SINAPI)**	**UN**				**5.824,17**	**5.849,30**
GOINFRA	51027	LASTRO DE BRITA (OBRAS CIVIS)	m3	1,5000	226,89	230,09	340,33	345,13
SINAPI	100475	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,0116	718,36	723,72	8,33	8,39
GOINFRA	0004	PEDREIRO	H	0,9478	20,97	20,97	19,87	19,87
SINAPI	97740	PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	M3	0,2383	2.223,91	2.283,28	529,95	544,10
SINAPI	97738	PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_03/2024_PS	M3	0,0097	4.371,23	4.566,96	42,40	44,29
SINAPI	101624	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	M3	0,3565	229,65	233,62	81,87	83,28
SINAPI	5679	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,7730	61,30	63,74	47,38	49,27
SINAPI	5678	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,3793	144,36	146,80	54,75	55,68
GOINFRA	0005	SERVENTE	H	0,3793	13,70	13,70	5,19	5,19
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**1.130,07**	**1.155,20**
SINAPI	12568	ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 3,00 M E ALTURA DE 0,50 M	UN	3,0000	1.564,70	1.564,70	4.694,10	4.694,10
						MATERIAL (C) - TOTAL	**4.694,10**	**4.694,10**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-DRE-031**	**POÇO DE VISITA TIPO A, D= 1100MM - PADRÃO SUDECAP - BASEADO EM SUDECAP (19.18.08)**	**UN**				**3.884,46**	**4.078,44**
GOINFRA	0004	PEDREIRO	H	0,3000	20,97	20,97	6,29	6,29
GOINFRA	0005	SERVENTE	H	0,6100	13,70	13,70	8,35	8,35
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**14,64**	**14,64**
SUDECAP	40.22.10	ACO CA-50, D<= 12.7MM - CORTE,DOBRAMENTO,COLOCACAO	Kg	24,8000	11,42	11,84	283,21	293,63
SUDECAP	40.24.15	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	m³	0,0278	540,38	550,46	15,02	15,30
SUDECAP	50.20.07	CHI/RETROESCAVADEIRA TRAÇÃO 4X2, 85HP, CAÇAMBA 610MM / 0,22M3 OU EQUIVALENTE	H	0,0606	50,27	52,19	3,04	3,16
SUDECAP	50.20.06	CHP/RETROESCAVADEIRA TRAÇÃO 4X2, 85HP, CAÇAMBA 610MM / 0,22M3 OU EQUIVALENTE	H	0,2424	121,09	123,01	29,35	29,82
SUDECAP	40.10.23	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO	UN	2,7100	651,14	670,10	1.764,58	1.815,97
SUDECAP	40.20.17	FORMA DE COMPENSADO RESINADO E=12MM TIPO C (5 APR)	UN	22,0400	79,72	85,60	1.757,02	1.886,62
SUDECAP	40.32.22	REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO	UN	3,0400	5,79	6,35	17,60	19,30
						MATERIAL (C) - TOTAL	**3.869,82**	**4.063,80**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-DRE-035**	**COTOVELO 90 GALVANIZADO 6"" - BASEADO EM SBC (070635)**	**UN**				**588,15**	**588,15**
GOINFRA	0011	ENCANADOR	H	0,8740	20,97	20,97	18,32	18,32
GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	0,8740	15,20	15,20	13,28	13,28
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**31,60**	**31,60**
SINAPI	3143	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 25 M (L X C)	UN	0,2240	6,93	6,93	1,55	1,55
SBC	005133	COTOVELO 90 GALVANIZADO 6"	UN	1,0000	555,00	555,00	555,00	555,00
						MATERIAL (C) - TOTAL	**556,55**	**556,55**

ART Nº

SEDUC
Secretaria de Estado da Educação

GOVERNO DE GOIÁS
O ESTADO QUE DÁ CERTO

UNIDADE ESCOLAR		CÓDIGO INEP
CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL JOAQUIM FRANCISCO DE SOUZA		52005763
OBRA		**CIDADE**
REFORMA E AMPLIAÇÃO		PIRANHAS
CRE	**ENDEREÇO**	**REFERÊNCIA GOINFRA**
CRE-PIRANHAS	AV. RAUL NAVES 262 262 , Setor Palmares, CEP:76230-000	ABR/2025 DESONERADA
DATA	**ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)**	**REFERÊNCIA SINAPI**
05/11/2025	1185,23	JUL/2025 DESONERADA

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-DRE-036**	**POÇO DE INFILTRAÇÃO EM ANEL DE CONCRETO, DIÂMETRO INTERNO = 3,0 M E ALTURA = 2,7 M - BASEADO EM SINAPI (98065)**	**UN**				**7.344,72**	**7.389,75**
GOINFRA	0004	PEDREIRO	H	2,0313	20,97	20,97	42,59	42,59
GOINFRA	0005	SERVENTE	H	1,5960	13,70	13,70	21,86	21,86
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**64,45**	**64,45**
SINAPI	100475	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,0223	718,36	723,72	16,01	16,13
SINAPI	97740	PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³, AF_03/2024	M3	0,5480	2.223,91	2.283,28	1.218,70	1.251,23
SINAPI	97738	PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³, AF_03/2024_PS	M3	0,0154	4.371,23	4.566,96	67,31	70,33
SINAPI	101624	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	M3	0,7942	229,65	233,62	182,38	185,54
SINAPI	5679	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	1,7069	61,30	63,74	104,63	108,79
SINAPI	5678	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,8376	144,36	146,80	120,91	122,95
SINAPI	43423	ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE INSPECAO, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 0,60 M E ALTURA DE 0,20 M	UN	1,0000	93,88	93,88	93,88	93,88
SINAPI	43448	ANEL EM CONCRETO ARMADO, PERFURADO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 3,00 M E ALTURA DE 0,50 M	UN	5,0000	1.095,29	1.095,29	5.476,45	5.476,45
						MATERIAL (C) - TOTAL	**7.280,27**	**7.325,30**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-DRE-048**	**Conjunto motor-bomba submersível, Q= 9,1 a 113,6m³/h, Hman= 20 a 15 mca, potência 10 cv - Baseado em CPOS/CDHU (43.11.410)**	**UN**				**28.821,13**	**28.821,13**
GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	8,0000	15,20	15,20	121,60	121,60
GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	4,0000	20,97	20,97	83,88	83,88
GOINFRA	0011	ENCANADOR	H	4,0000	20,97	20,97	83,88	83,88
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**289,36**	**289,36**
CPOS/CDHU	P.11.000.066588	Motor-bomba submersível, potência 10cv; ref. KSB/KRT K100-251/74XG ou equivalente	UN	1,0000	28.531,77	28.531,77	28.531,77	28.531,77
						MATERIAL (C) - TOTAL	**28.531,77**	**28.531,77**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-DRE-320**	**RALO HEMISFÉRICO ABACAXI 150MM - (BASEADO 054248 SBC)**	**UN**				**52,66**	**52,66**
GOINFRA	0005	SERVENTE	H	0,6540	13,70	13,70	8,95	8,95
GOINFRA	0011	ENCANADOR	H	0,6540	20,97	20,97	13,71	13,71
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**22,66**	**22,66**
SBC	000219	RALO ABACAXI FERRO FUNDIDO 150mm	UN	1,0000	30,00	30,00	30,00	30,00
						MATERIAL (C) - TOTAL	**30,00**	**30,00**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-ELE-001**	**FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 40 MM, APARENTE - BASEADO EM SINAPI (95797)**	**UN**				**61,86**	**61,86**
GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	0,5973	15,20	15,20	9,07	9,07
GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	0,5973	20,97	20,97	12,52	12,52
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**21,59**	**21,59**
SINAPI	11950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	2,0000	0,26	0,26	0,52	0,52
SINAPI	2576	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/2", COM TAMPA CEGA	UN	1,0000	39,75	39,75	39,75	39,75
						MATERIAL (C) - TOTAL	**40,27**	**40,27**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-ELE-002**	**FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 50 MM, APARENTE - BASEADO EM SINAPI (95797)**	**UN**				**75,97**	**75,97**
GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	0,5973	15,20	15,20	9,07	9,07
GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	0,5973	20,97	20,97	12,52	12,52
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**21,59**	**21,59**
SINAPI	11950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	2,0000	0,26	0,26	0,52	0,52
SINAPI	2577	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 2", COM TAMPA CEGA	UN	1,0000	53,86	53,86	53,86	53,86
						MATERIAL (C) - TOTAL	**54,38**	**54,38**

ART Nº

UNIDADE ESCOLAR			CÓDIGO INEP
CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL JOAQUIM FRANCISCO DE SOUZA			52005763
OBRA			**CIDADE**
REFORMA E AMPLIAÇÃO			PIRANHAS
CRE	**ENDEREÇO**		**REFERÊNCIA GOINFRA**
CRE-PIRANHAS	AV. RAUL NAVES 262 262 , Setor Palmares, CEP:76230-000		ABR/2025 DESONERADA
DATA	**ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)**		**REFERÊNCIA SINAPI**
05/11/2025	1185,23		JUL/2025 DESONERADA

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-ELE-003**	**FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 65 MM, APARENTE - BASEADO EM SINAPI (95797)**	**UN**				**190,28**	**190,28**
GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	0,5973	15,20	15,20	9,07	9,07
GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	0,5973	20,97	20,97	12,52	12,52
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**21,59**	**21,59**
SINAPI	11950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	2,0000	0,26	0,26	0,52	0,52
SINAPI	2578	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3", COM TAMPA CEGA	UN	1,0000	168,17	168,17	168,17	168,17
						MATERIAL (C) - TOTAL	**168,69**	**168,69**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-ELE-004**	**FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 65 MM, APARENTE - BASEADO EM SINAPI (95797)**	**UN**				**160,59**	**160,59**
GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	0,5973	15,20	15,20	9,07	9,07
GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	0,5973	20,97	20,97	12,52	12,52
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**21,59**	**21,59**
SINAPI	11950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	2,0000	0,26	0,26	0,52	0,52
SINAPI	2583	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3", COM TAMPA CEGA	UN	1,0000	138,48	138,48	138,48	138,48
						MATERIAL (C) - TOTAL	**139,00**	**139,00**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-ELE-005**	**FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 50 MM, APARENTE - BASEADO EM SINAPI (95797)**	**UN**				**79,04**	**79,04**
GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	0,5973	15,20	15,20	9,07	9,07
GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	0,5973	20,97	20,97	12,52	12,52
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**21,59**	**21,59**
SINAPI	11950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	2,0000	0,26	0,26	0,52	0,52
SINAPI	2596	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 2", COM TAMPA CEGA	UN	1,0000	56,93	56,93	56,93	56,93
						MATERIAL (C) - TOTAL	**57,45**	**57,45**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-ELE-006**	**FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SENSOR PRESENÇA, ALCANCE DE ATÉ 12M - BASEADO EM SBC (067100)**	**UN**				**122,20**	**122,20**
GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	2,3510	20,97	20,97	49,30	49,30
GOINFRA	0005	SERVENTE	H	2,3510	13,70	13,70	32,20	32,20
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**81,50**	**81,50**
SBC	202062	SENSOR DE PRESENCA INFRAVERMELHO ALCANCE 12M PASSIVO- IVP 3000 CF INTELBRAS	UN	1,0000	40,70	40,70	40,70	40,70
						MATERIAL (C) - TOTAL	**40,70**	**40,70**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-ELE-007**	**FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RELÉ FOTOCELULA, CAPACIDADE DE 1000W - BASEADO EM SIURB (9083051)**	**UN**				**89,71**	**89,71**
GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	1,5000	20,97	20,97	31,45	31,45
GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	1,5000	15,20	15,20	22,80	22,80
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**54,25**	**54,25**
SINAPI	2510	RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE	UN	1,0000	35,46	35,46	35,46	35,46
						MATERIAL (C) - TOTAL	**35,46**	**35,46**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-ELE-008**	**FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE RETO, EM AÇO GALVANIZADO, ALTURA DE 4 M - BASEADO EM CPOS/CDHU (41.10.500)**	**UN**				**1.112,47**	**1.112,47**
GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	0,5000	20,97	20,97	10,48	10,48
GOINFRA	0004	PEDREIRO	H	1,5000	20,97	20,97	31,45	31,45
GOINFRA	0005	SERVENTE	H	3,0000	13,70	13,70	41,10	41,10
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**83,03**	**83,03**
CPOS/CDHU	P.04.000.040119	Poste telecônico reto em aço galvanizado a fogo, altura de 4 m, com base, chumbadores, porcas e arruelas	UN	1,0000	659,80	659,80	659,80	659,80
CPOS/CDHU	S.01.000.080125	Betoneira reversível com carregador, capacidade de 320 litros, acionamento do motor combustão interna (diesel e gasolina) ou motor elétrico Alfa 320	H	0,2900	30,25	30,25	8,77	8,77
CPOS/CDHU	S.01.000.080351	Guindauto MUNCK M-640/18 com lança telescópica capacidade 3750 kg	H	0,4500	256,84	256,84	115,57	115,57
SINAPI	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	190,0800	0,70	0,70	133,05	133,05
SINAPI	0370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	0,3500	150,00	150,00	52,50	52,50
SINAPI	4718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	m³	0,4800	124,48	124,48	59,75	59,75
						MATERIAL (C) - TOTAL	**1.029,44**	**1.029,44**

ART Nº

SEDUC
Secretaria de Estado da Educação

GOVERNO DE GOIÁS
O ESTADO QUE DÁ CERTO

UNIDADE ESCOLAR		CÓDIGO INEP
CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL JOAQUIM FRANCISCO DE SOUZA		52005763
OBRA		**CIDADE**
REFORMA E AMPLIAÇÃO		PIRANHAS
CRE	**ENDEREÇO**	**REFERÊNCIA GOINFRA**
CRE-PIRANHAS	AV. RAUL NAVES 262 262 , Setor Palmares, CEP:76230-000	ABR/2025 DESONERADA
DATA	**ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)**	**REFERÊNCIA SINAPI**
05/11/2025	1185,23	JUL/2025 DESONERADA

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-ELE-009**	**QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR METÁLICO CB-44E - 390A - BASEADO EM AGETOP CIVIL (072201)**	**UN**				**1.951,39**	**1.951,39**
GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	6,0000	15,20	15,20	91,20	91,20
GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	6,0000	20,97	20,97	125,82	125,82
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**217,02**	**217,02**
GOINFRA	3420	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR METÁLICO CB-44E - 150A	un	1,0000	1.330,37	1.330,37	1.330,37	1.330,37
SETOP	MATED-19556	BARRA CHATA (MATERIAL: COBRE ELETROLÍTICO|APLICAÇÃO: BARRAMENTO)	Kg	4,0000	101,00	101,00	404,00	404,00
						MATERIAL (C) - TOTAL	**1.734,37**	**1.734,37**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-ELE-011**	**Gancho curto para perfilado, (ref.: Mopa ou similar) - BASEADO EM ORSE (9526)**	**UN**				**9,43**	**9,43**
GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	0,2000	20,97	20,97	4,19	4,19
GOINFRA	0005	SERVENTE	H	0,2000	13,70	13,70	2,74	2,74
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**6,93**	**6,93**
ORSE	3625	Gancho curto para perfilado, ref. Mopa ou similar	UN	1,0000	2,50	2,50	2,50	2,50
						MATERIAL (C) - TOTAL	**2,50**	**2,50**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-ELE-012**	**FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 50 MM, APARENTE - BASEADO EM SINAPI (95797)**	**UN**				**72,65**	**72,65**
GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	0,5973	15,20	15,20	9,07	9,07
GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	0,5973	20,97	20,97	12,52	12,52
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**21,59**	**21,59**
SINAPI	11950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABEÇA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	2,0000	0,26	0,26	0,52	0,52
SINAPI	2571	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 2", COM TAMPA CEGA	UN	1,0000	50,54	50,54	50,54	50,54
						MATERIAL (C) - TOTAL	**51,06**	**51,06**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-ELE-013**	**VOICE PANEL DE 50 PORTAS - BASEADO EM CPOS/CDHU (69.09.300)**	**UN**				**661,28**	**661,28**
GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	0,8000	15,20	15,20	12,16	12,16
GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	0,8000	20,97	20,97	16,77	16,77
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**28,93**	**28,93**
CPOS/CDHU	P.10.000.030519	Voice panel 50 portas categoria 3, com sistema de fixação por parafuso ou encaixe, ref. Furukawa, ou Sollan ou equivalente	UN	1,0000	632,35	632,35	632,35	632,35
						MATERIAL (C) - TOTAL	**632,35**	**632,35**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-ELE-014**	**ELETROCALHA PERF. GALV. ELETROL. CHAPA 14 - 200X100MM C/ TAMPA E INST. - BASEADO EM SIURB (9013047)**	**M**				**186,56**	**186,56**
GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	1,7000	20,97	20,97	35,64	35,64
GOINFRA	0005	SERVENTE	H	1,7000	13,70	13,70	23,29	23,29
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**58,93**	**58,93**
SIURB	55048	ELETROCALHA PERF. PRÉ ZINCADA CH14 - 200X100MM	M	1,2500	76,36	76,36	95,45	95,45
SIURB	55029	TAMPA P/ ELETROCALHA PRÉ ZINCADA - 200MM	M	1,2500	25,75	25,75	32,18	32,18
						MATERIAL (C) - TOTAL	**127,63**	**127,63**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-ELE-015**	**Tê horizontal 200 x 100 mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) - BASEADO EM ORSE (11292)**	**UN**				**85,67**	**85,67**
GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	0,2000	20,97	20,97	4,19	4,19
GOINFRA	0005	SERVENTE	H	0,2000	13,70	13,70	2,74	2,74
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**6,93**	**6,93**
ORSE	12158	Tê horizontal 200 x 100 mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar)	UN	1,0000	78,74	78,74	78,74	78,74
						MATERIAL (C) - TOTAL	**78,74**	**78,74**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-ELE-016**	**Redução concêntrica 200 x 100 x 50mm para eletrocalha metálica (ref. mopa ou similar) - Baseado em ORSE (8353)**	**UN**				**38,19**	**38,19**
GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	0,1500	20,97	20,97	3,14	3,14
GOINFRA	0005	SERVENTE	H	0,1500	13,70	13,70	2,05	2,05
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**5,19**	**5,19**
ORSE	8616	Redução concêntrica 200 x 100 x 50mm para eletrocalha metálica (ref. mopa ou similar)	UN	1,0000	33,00	33,00	33,00	33,00
						MATERIAL (C) - TOTAL	**33,00**	**33,00**

ART Nº

SEDUC
Secretaria de Estado da Educação

GOVERNO DE GOIÁS
O ESTADO QUE DÁ CERTO

UNIDADE ESCOLAR		CÓDIGO INEP
CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL JOAQUIM FRANCISCO DE SOUZA		52005763
OBRA		**CIDADE**
REFORMA E AMPLIAÇÃO		PIRANHAS
CRE	**ENDEREÇO**	**REFERÊNCIA GOINFRA**
CRE-PIRANHAS	AV. RAUL NAVES 262 262 , Setor Palmares, CEP:76230-000	ABR/2025 DESONERADA
DATA	**ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)**	**REFERÊNCIA SINAPI**
05/11/2025	1185,23	JUL/2025 DESONERADA

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-ELE-017**	**Curva vertical 200 x 100 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar) - Baseado em ORSE (11289)**	**UN**				**117,17**	**117,17**
GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	0,2000	20,97	20,97	4,19	4,19
GOINFRA	0005	SERVENTE	H	0,2000	13,70	13,70	2,74	2,74
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**6,93**	**6,93**
ORSE	12155	Curva vertical 200 x 100 mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar)	UN	1,0000	110,24	110,24	110,24	110,24
						MATERIAL (C) - TOTAL	**110,24**	**110,24**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-ELE-018**	**Curva horizontal 200 x 100 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar) - Baseado em ORSE (12959)**	**UN**				**37,48**	**37,48**
GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	0,2000	20,97	20,97	4,19	4,19
GOINFRA	0005	SERVENTE	H	0,2000	13,70	13,70	2,74	2,74
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**6,93**	**6,93**
ORSE	3999	Curva horizontal 200 x 100 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar)	UN	1,0000	30,55	30,55	30,55	30,55
						MATERIAL (C) - TOTAL	**30,55**	**30,55**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-ELE-019**	**Tê horizontal 100 x 100 mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar) - Baseado em ORSE (8687)**	**UN**				**33,68**	**33,68**
GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	0,2000	20,97	20,97	4,19	4,19
GOINFRA	0005	SERVENTE	H	0,2000	13,70	13,70	2,74	2,74
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**6,93**	**6,93**
ORSE	4096	Tê horizontal 100 x 100mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	un	1,0000	26,75	26,75	26,75	26,75
						MATERIAL (C) - TOTAL	**26,75**	**26,75**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-ELE-020**	**Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada metálica 75 x 50 x 3000 mm (ref. vl 3.01 ge 75/50 valemam ou similar) - Baseado em ORSE (749)**	**UN**				**75,54**	**75,54**
GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	0,3000	20,97	20,97	6,29	6,29
GOINFRA	0005	SERVENTE	H	0,3000	13,70	13,70	4,11	4,11
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**10,40**	**10,40**
ORSE	3561	Cartela de bucha S-8 com 10 conjuntos de bucha/parafuso	cartel	0,6000	5,01	5,01	3,00	3,00
ORSE	0858	Eletrocalha metálica perfurada 75 x 50 x 3000 mm (ref. vl 3.01 75/50 ge valemam ou similar)	UN	1,0000	62,14	62,14	62,14	62,14
						MATERIAL (C) - TOTAL	**65,14**	**65,14**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-ELE-021**	**Curva horizontal 75 x 50mm para eletrocalha metálica - Baseado em SEDOP (1716018)**	**UN**				**65,55**	**65,55**
GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	0,2000	15,20	15,20	3,04	3,04
GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	0,2000	20,97	20,97	4,19	4,19
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**7,23**	**7,23**
SUDECAP	74.51.30	ARRUELA DE PRESSÃO EM AÇO INOX Ø1/4"	UN	16,0000	0,15	0,15	2,40	2,40
SEDOP	E00870	Curva horizontal 75 x 50mm para eletrocalha metálica	un	1,0000	31,80	31,80	31,80	31,80
SINAPI	11962	PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 1/4", COMPRIMENTO 1/2"	UN	16,0000	0,25	0,25	4,00	4,00
SINAPI	39997	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	UN	16,0000	0,33	0,33	5,28	5,28
SEDOP	D00544	Tala para emenda de eletrocalha galvanizada lisa ou perfurada	un	4,0000	3,71	3,71	14,84	14,84
						MATERIAL (C) - TOTAL	**58,32**	**58,32**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-ELE-022**	**Tê horizontal 75 x 50 mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar) - Baseado em ORSE (9426)**	**UN**				**24,78**	**24,78**
GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	0,2000	20,97	20,97	4,19	4,19
GOINFRA	0005	SERVENTE	H	0,2000	13,70	13,70	2,74	2,74
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**6,93**	**6,93**
ORSE	9768	Tê horizontal 75 x 50 mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	un	1,0000	17,85	17,85	17,85	17,85
						MATERIAL (C) - TOTAL	**17,85**	**17,85**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-ELE-023**	**Luminaria em LED p/ iluminação pública LED SMD AUTOVOLT 75 W, 5.000 K, IP-66,IRC 70, FP>0,95, 170lm/w,12.750 lm e 54.000h, com base para Relé 3 PINOS, modelo GL421 G-Light ou similar - Baseado em ORSE (13387)**	**UN**				**942,73**	**942,73**
GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	1,0000	20,97	20,97	20,97	20,97
GOINFRA	0005	SERVENTE	H	1,0000	13,70	13,70	13,70	13,70
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**34,67**	**34,67**
ORSE	14113	Luminaria em LED p/ iluminação pública LED SMD AUTOVOLT 75 W, 5.000 K, IP-66,IRC 70, FP>0,95, 170lm/w,12.750 lm e 54.000h, com base para Relé 3 PINOS, modelo GL421 G-Light ou similar	un	1,0000	908,06	908,06	908,06	908,06
						MATERIAL (C) - TOTAL	**908,06**	**908,06**

ART Nº

SEDUC
Secretaria de Estado da Educação

GOVERNO DE GOIÁS
O ESTADO QUE DÁ CERTO

UNIDADE ESCOLAR		CÓDIGO INEP
CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL JOAQUIM FRANCISCO DE SOUZA		52005763
OBRA		**CIDADE**
REFORMA E AMPLIAÇÃO		PIRANHAS
CRE	**ENDEREÇO**	**REFERÊNCIA GOINFRA**
CRE-PIRANHAS	AV. RAUL NAVES 262 262 , Setor Palmares, CEP:76230-000	ABR/2025 DESONERADA
DATA	**ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)**	**REFERÊNCIA SINAPI**
05/11/2025	1185,23	JUL/2025 DESONERADA

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-ELE-024**	**CURVA 45 GRAUS AÇO ZINCADO DIÂMETRO 1" - BASEADO EM AGETOP CIVIL (071122)**	**UN**				**10,45**	**10,45**
GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	0,1400	15,20	15,20	2,12	2,12
GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	0,1400	20,97	20,97	2,93	2,93
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**5,05**	**5,05**
SINAPI	2634	CURVA 45 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 25 MM (1"), ESPESSURA DE 1,50 MM	UN	1,0000	5,40	5,40	5,40	5,40
						MATERIAL (C) - TOTAL	**5,40**	**5,40**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-ELE-026**	**Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada metálica 100 x 50 x 3000 mm (ref. vl 3.01 ge 75/50 valemam ou similar) - Baseado em ORSE (749)**	**UN**				**57,10**	**57,10**
GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	0,3000	20,97	20,97	6,29	6,29
GOINFRA	0005	SERVENTE	H	0,3000	13,70	13,70	4,11	4,11
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**10,40**	**10,40**
ORSE	3561	Cartela de bucha S-8 com 10 conjuntos de bucha/parafuso	cartel	0,6000	5,01	5,01	3,00	3,00
ORSE	3632	Eletrocalha metálica perfurada 100 x 50 x 3000mm, peso, 1,47Kg/m, (ref.: mopa ou similar)	un	1,0000	43,70	43,70	43,70	43,70
						MATERIAL (C) - TOTAL	**46,70**	**46,70**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-ELE-027**	**QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE SOBREPOR EM CHAPA, PARA 70 DISJUNTORES DIN, INCLUSIVE BARRAMENTOS NEUTRO/TERRA E BARRAMENTO TRIFÁSICO DE 225A - BASEADO EM SETOP (ED-14204)**	**UN**				**1.442,00**	**1.442,00**
GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	1,0476	15,20	15,20	15,92	15,92
GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	1,0476	20,97	20,97	21,96	21,96
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**37,88**	**37,88**
SETOP	MATED-11922	BARRAMENTO COM SUPORTE PARA QUADRO (PADRÃO: DIN|TIPO: NEUTRO/TERRA|POLOS/TERMINAIS: 12)	un	2,0000	13,95	13,95	27,90	27,90
SETOP	MATED-17117	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (CAPACIDADE: 70 DISJUNTORES DIN|MATERIAL: CHAPA METÁLICA|BARRAMENTO: 225A TRIFASICO-INCLUSO|TIPO: SOBREPOR)	un	1,0000	1.376,22	1.376,22	1.376,22	1.376,22
						MATERIAL (C) - TOTAL	**1.404,12**	**1.404,12**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-ELE-029**	**CURVA 45 GRAUS AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO 1.1/4" - BASEADO EM AGETOP CIVIL (071122)**	**UN**				**57,34**	**57,34**
GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	0,1400	15,20	15,20	2,12	2,12
GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	0,1400	20,97	20,97	2,93	2,93
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**5,05**	**5,05**
ORSE	0749	Curva 45° ferro galvanizado d=1 1/ 4"	UN	1,0000	52,29	52,29	52,29	52,29
						MATERIAL (C) - TOTAL	**52,29**	**52,29**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-ELE-030**	**CURVA 45 GRAUS AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO 2" - BASEADO EM AGETOP CIVIL (071122)**	**UN**				**108,64**	**108,64**
GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	0,1400	15,20	15,20	2,12	2,12
GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	0,1400	20,97	20,97	2,93	2,93
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**5,05**	**5,05**
ORSE	0751	Curva 45° ferro galvanizado d=2 "	UN	1,0000	103,59	103,59	103,59	103,59
						MATERIAL (C) - TOTAL	**103,59**	**103,59**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-ELE-031**	**CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMÍNIO 4X2" - BASEADO EM GOINFRA 72578**	**UN**				**19,00**	**19,00**
GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	0,3000	20,97	20,97	6,29	6,29
GOINFRA	0005	SERVENTE	H	0,3000	13,70	13,70	4,11	4,11
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**10,40**	**10,40**
ORSE	0481	Caixa de passagem em alumínio 4" x 2"	un	1,0000	8,60	8,60	8,60	8,60
						MATERIAL (C) - TOTAL	**8,60**	**8,60**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-ELE-032**	**FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE RETO, EM AÇO GALVANIZADO, ALTURA DE 6 M - BASEADO EM CPOS/CDHU (41.10.500)**	**UN**				**1.555,42**	**1.555,42**
GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	0,5000	20,97	20,97	10,48	10,48
GOINFRA	0004	PEDREIRO	H	1,5000	20,97	20,97	31,45	31,45
GOINFRA	0005	SERVENTE	H	3,0000	13,70	13,70	41,10	41,10
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**83,03**	**83,03**
SINAPI	0370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	0,3500	150,00	150,00	52,50	52,50
CPOS/CDHU	S.01.000.080125	Betoneira reversível com carregador, capacidade de 320 litros, acionamento do motor combustão interna (diesel e gasolina) ou motor elétrico Alfa 320	H	0,2900	30,25	30,25	8,77	8,77
SINAPI	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	190,0800	0,70	0,70	133,05	133,05
CPOS/CDHU	S.01.000.080351	Guindauto MUNCK M-640/18 com lança telescópica capacidade 3750 kg	H	0,4500	256,84	256,84	115,57	115,57
SINAPI	4718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	m³	0,4800	124,48	124,48	59,75	59,75
CPOS/CDHU	P.04.000.092172	Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 6 m	UN	1,0000	1.102,75	1.102,75	1.102,75	1.102,75
						MATERIAL (C) - TOTAL	**1.472,39**	**1.472,39**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-ELE-035**	**CURVA HORIZONTAL OU VERTICAL 38 X 38 MM PARA ELETROCALHA PERFURADA - BASEADO EM SEDOP (1716016)**	**UN**				**71,80**	**71,80**
GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	0,1500	15,20	15,20	2,28	2,28
GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	0,1500	20,97	20,97	3,14	3,14

ART Nº

UNIDADE ESCOLAR			CÓDIGO INEP
CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL JOAQUIM FRANCISCO DE SOUZA			52005763
OBRA			**CIDADE**
REFORMA E AMPLIAÇÃO			PIRANHAS
CRE	**ENDEREÇO**		**REFERÊNCIA GOINFRA**
CRE-PIRANHAS	AV. RAUL NAVES 262 262 , Setor Palmares, CEP:76230-000		ABR/2025 DESONERADA
DATA	**ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)**		**REFERÊNCIA SINAPI**
05/11/2025	1185,23		JUL/2025 DESONERADA

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**5,42**	**5,42**
SINAPI	39211	ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO	UN	16,0000	1,60	1,60	25,60	25,60
SBC	003510	PERFILADO - CURVA 90 HORIZONTAL OU VERTICAL 38x38mm CHAPA 16	UN	1,0000	10,26	10,26	10,26	10,26
SINAPI	39997	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	UN	16,0000	0,33	0,33	5,28	5,28
SEDOP	D00545	Parafuso diametro 1/4"	un	16,0000	0,65	0,65	10,40	10,40
SEDOP	D00544	Tala para emenda de eletrocalha galvanizada lisa ou perfurada	un	4,0000	3,71	3,71	14,84	14,84
						MATERIAL (C) - TOTAL	**66,38**	**66,38**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-ELE-037**	**FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE RETO, EM AÇO GALVANIZADO, ALTURA DE 7 M - BASEADO EM CPOS/CDHU (41.10.500)**	**UN**				**1.619,82**	**1.619,82**
GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	0,5000	15,20	15,20	7,60	7,60
GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	1,5000	20,97	20,97	31,45	31,45
GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	3,0000	20,97	20,97	62,91	62,91
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**101,96**	**101,96**
SINAPI	0370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	0,3500	150,00	150,00	52,50	52,50
CPOS/CDHU	S.01.000.080125	Betoneira reversível com carregador, capacidade de 320 litros, acionamento do motor combustão interna (diesel e gasolina) ou motor elétrico Alfa 320	H	0,2900	30,25	30,25	8,77	8,77
SINAPI	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	190,0800	0,70	0,70	133,05	133,05
CPOS/CDHU	S.01.000.080351	Guindauto MUNCK M-640/18 com lança telescópica capacidade 3750 kg	H	0,4500	256,84	256,84	115,57	115,57
SINAPI	4718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	m³	0,4800	124,48	124,48	59,75	59,75
CPOS/CDHU	S.05.000.040132	Poste telecônico reto em aço galvanizado a fogo, altura de 7 m, com base, chumbadores, porcas e arruelas	UN	1,0000	1.148,22	1.148,22	1.148,22	1.148,22
						MATERIAL (C) - TOTAL	**1.517,86**	**1.517,86**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-ELE-038**	**QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE SOBREPOR EM CHAPA, PARA 56 DISJUNTORES DIN, INCLUSIVE BARRAMENTOS NEUTRO/TERRA E BARRAMENTO TRIFÁSICO DE 225A - BASEADO EM SETOP (ED-14202)**	**UN**				**1.287,50**	**1.287,50**
GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	0,8148	15,20	15,20	12,38	12,38
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**12,38**	**12,38**
SETOP	MATED-11922	BARRAMENTO COM SUPORTE PARA QUADRO (PADRÃO: DIN|TIPO: NEUTRO/TERRA|POLOS/TERMINAIS: 12)	un	2,0000	13,95	13,95	27,90	27,90
SETOP	MATED-17116	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (CAPACIDADE: 56 DISJUNTORES DIN|MATERIAL: CHAPA METÁLICA|BARRAMENTO: 225A TRIFASICO-INCLUSO|TIPO: SOBREPOR)	un	1,0000	1.247,22	1.247,22	1.247,22	1.247,22
						MATERIAL (C) - TOTAL	**1.275,12**	**1.275,12**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-ELE-039**	**CABO DE COBRE BLINDADO 2X1,5MM² - BASEADO EM ORSE (8749)**	**M**				**12,57**	**12,57**
GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	0,1300	20,97	20,97	2,72	2,72
GOINFRA	0005	SERVENTE	H	0,1300	13,70	13,70	1,78	1,78
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**4,50**	**4,50**
ORSE	8995	Cabo de cobre flexível blindado c/fita de cobre, 2 x 1,5mm2 - tensão:1kv	m	1,0000	8,07	8,07	8,07	8,07
						MATERIAL (C) - TOTAL	**8,07**	**8,07**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-ELE-040**	**QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA, DE SOBREPOR, COM PORTA E BARRAMENTOS DE FASE, NEUTRO E TERRA,TRIFASICO, PARA INSTALACAO DE ATE 50 DISJUNTORES PARA ATÉ 150A- BASEADO EM EMOP (15.007.0435-0)**	**UN**				**1.413,64**	**1.413,64**
GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	4,5000	20,97	20,97	94,36	94,36
GOINFRA	0005	SERVENTE	H	4,5000	13,70	13,70	61,65	61,65
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**156,01**	**156,01**
EMOP	11863	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,150A,D E SOBREPOR,BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO ,DISP.P/CHAVE GERAL,P/ATE 50 DISJUNTORES	UN	1,0000	1.257,63	1.257,63	1.257,63	1.257,63
						MATERIAL (C) - TOTAL	**1.257,63**	**1.257,63**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-ELE-041**	**DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS - BASEADO EM**	**UN**				**23,59**	**23,82**
GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	0,0417	15,20	15,20	0,63	0,63
GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	0,0833	20,97	20,97	1,74	1,74
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**2,37**	**2,37**
SETOP	ED-34440	TERMINAL ILHÓS PARA CABO DE 16MM2	un	1,0000	3,13	3,36	3,13	3,36
SETOP	MATED-17025	DISJUNTOR (TIPO: MONOPOLAR|CURVA:C|CORRENTE: 63A|I MÁX: 4,5KA/6KA)	un	1,0000	18,09	18,09	18,09	18,09
						MATERIAL (C) - TOTAL	**21,22**	**21,45**

ART Nº

UNIDADE ESCOLAR			CÓDIGO INEP
CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL JOAQUIM FRANCISCO DE SOUZA			52005763
OBRA			**CIDADE**
REFORMA E AMPLIAÇÃO			PIRANHAS
CRE	**ENDEREÇO**		**REFERÊNCIA GOINFRA**
CRE-PIRANHAS	AV. RAUL NAVES 262 262 , Setor Palmares, CEP:76230-000		ABR/2025 DESONERADA
DATA	**ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)**		**REFERÊNCIA SINAPI**
05/11/2025	1185,23		JUL/2025 DESONERADA

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-ELE-043**	**PLUGUE TRIPOLAR MACHO (3P+T) - 32A/380V - BASEADO EM SEINFRA (C1942)**	**UN**				**58,44**	**58,44**
GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	0,3000	15,20	15,20	4,56	4,56
GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	0,3000	20,97	20,97	6,29	6,29
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**10,85**	**10,85**
SEINFRA	I1683	PLUG TRIPOLAR (3P+T) - 32A / 380V	UN	1,0000	47,59	47,59	47,59	47,59
						MATERIAL (C) - TOTAL	**47,59**	**47,59**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-ELE-044**	**INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 16A - BASEADO EM AGETOP CIVIL (071450)**	**UN**				**757,08**	**757,08**
GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	0,6000	15,20	15,20	9,12	9,12
GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	0,6000	20,97	20,97	12,58	12,58
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**21,70**	**21,70**
SIURB	54101	DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL - 30MA/230V - 2 PÓLOS - 16A	Un	1,0000	735,38	735,38	735,38	735,38
						MATERIAL (C) - TOTAL	**735,38**	**735,38**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-ELE-045**	**TOMADA INDUSTRIAL SOBREPOR FEMEA 3P+T 63A - BASEADO EM SEINFRA (C1943)**	**UN**				**370,54**	**370,54**
GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	0,3000	15,20	15,20	4,56	4,56
GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	0,3000	20,97	20,97	6,29	6,29
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**10,85**	**10,85**
SIURB	55254	TOMADA 3P+T 63A - 600/690V - TIPO INDUSTRIAL	Un	1,0000	359,69	359,69	359,69	359,69
						MATERIAL (C) - TOTAL	**359,69**	**359,69**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-ELE-046**	**PLUGUE TRIPOLAR MACHO 3P+T 63A - TIPO INDUSTRIAL - BASEADO EM SIURB (9082093)**	**UN**				**559,47**	**559,47**
GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	1,0000	20,97	20,97	20,97	20,97
GOINFRA	0005	SERVENTE	H	1,0000	13,70	13,70	13,70	13,70
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**34,67**	**34,67**
SIURB	55273	PLUG 3P+T 63A - 600/690V - TIPO INDUSTRIAL	Un	1,0000	524,80	524,80	524,80	524,80
						MATERIAL (C) - TOTAL	**524,80**	**524,80**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-ELE-047**	**DISJUNTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (DDR) BIPOLAR 10A - BASEADO EM SETOP (ED-5437)**	**UN**				**73,78**	**74,42**
GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	0,1078	15,20	15,20	1,63	1,63
GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	0,2157	20,97	20,97	4,52	4,52
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**6,15**	**6,15**
SETOP	ED-34437	TERMINAL ILHÓS PARA CABO DE 4MM2	un	4,0000	1,91	2,07	7,64	8,28
Próprio	SDC.ESC.ELE.047	DISJUNTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (DDR) BIPOLAR 10A	UN	1,0000	59,99	59,99	59,99	59,99
						MATERIAL (C) - TOTAL	**67,63**	**68,27**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-ELE-048**	**INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) TRIPOLAR DE 32A - BASEADO EM AGETOP CIVIL (071451)**	**UN**				**232,04**	**232,04**
GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	0,6000	15,20	15,20	9,12	9,12
GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	0,6000	20,97	20,97	12,58	12,58
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**21,70**	**21,70**
GOINFRA	3216	CONTATOR TRIPOLAR - 32A, 500V NOMINAL, COMANDO 220V, CATEGORIA AC-3.	UN	1,0000	210,34	210,34	210,34	210,34
						MATERIAL (C) - TOTAL	**210,34**	**210,34**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-ELE-049**	**QUADRO DE COMANDO 1200X800X350 MM - BASEADO EM SETOP (ED-7523)**	**UN**				**1.179,66**	**1.179,66**
GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	2,4400	15,20	15,20	37,08	37,08
GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	2,4400	20,97	20,97	51,16	51,16
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**88,24**	**88,24**
Próprio	SDC.ESC.ELE.049	QUADRO DE COMANDO 1200X800X350 MM	UN	1,0000	1.091,42	1.091,42	1.091,42	1.091,42
						MATERIAL (C) - TOTAL	**1.091,42**	**1.091,42**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-ELE-050**	**Inversor de frequência trifásico para até 10HP - BASEADO DA ORSE (3821)**	**UN**				**4.653,14**	**4.653,14**
GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	0,7500	20,97	20,97	15,72	15,72
GOINFRA	0005	SERVENTE	H	0,2500	13,70	13,70	3,42	3,42
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**19,14**	**19,14**
ORSE	3017	Inversor de frequência trifásico 220V para até 10HP - Telemecanick ou similar	UN	1,0000	4.634,00	4.634,00	4.634,00	4.634,00
						MATERIAL (C) - TOTAL	**4.634,00**	**4.634,00**

ART Nº

SEDUC
Secretaria de Estado da Educação

GOVERNO DE GOIÁS
O ESTADO QUE DÁ CERTO

UNIDADE ESCOLAR		CÓDIGO INEP
CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL JOAQUIM FRANCISCO DE SOUZA		52005763
OBRA		**CIDADE**
REFORMA E AMPLIAÇÃO		PIRANHAS
CRE	**ENDEREÇO**	**REFERÊNCIA GOINFRA**
CRE-PIRANHAS	AV. RAUL NAVES 262 262 , Setor Palmares, CEP:76230-000	ABR/2025 DESONERADA
DATA	**ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)**	**REFERÊNCIA SINAPI**
05/11/2025	1185,23	JUL/2025 DESONERADA

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-ELE-051**	**DISJUNTOR-MOTOR ATE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - BASEADO DA SINAPI (93655)**	**UN**				**316,89**	**316,89**
GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	0,0663	15,20	15,20	1,00	1,00
GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	0,0663	20,97	20,97	1,39	1,39
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**2,39**	**2,39**
SETOP	MATED-17410	DISJUNTOR MOTOR (TIPO: TRIPOLAR|FAIXA DE AJUSTE: 20-25A|ICU: 50KA EM 380/400V)	un	1,0000	313,04	313,04	313,04	313,04
SINAPI	1571	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	UN	1,0000	1,46	1,46	1,46	1,46
						MATERIAL (C) - TOTAL	**314,50**	**314,50**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-ELE-052**	**INVERSOR DE FREQUENCIA PORTENCIA 25 A 30 CV - BASEADO EM CPOS/CDHU (37.20.191)**	**UN**				**13.657,76**	**13.657,76**
GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	1,6000	15,20	15,20	24,32	24,32
GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	1,6000	20,97	20,97	33,55	33,55
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**57,87**	**57,87**
SETOP	MATED-17410	DISJUNTOR MOTOR (TIPO: TRIPOLAR|FAIXA DE AJUSTE: 20-25A|ICU: 50KA EM 380/400V)	un	1,0000	313,04	313,04	313,04	313,04
CAERN	CRN48	INVERSOR DE FREQUÊNCIA 30CV/49A/380V	UN	1,0000	13.286,85	13.286,85	13.286,85	13.286,85
						MATERIAL (C) - TOTAL	**13.599,89**	**13.599,89**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-ELE-053**	**CAIXA PASSAGEM EM CONCRETO PREMOLDADO 30X30 CM COM TAMPA - BASEADO EM SBC (078601)**	**UN**				**258,37**	**258,37**
GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	1,4120	15,20	15,20	21,46	21,46
GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	1,4120	20,97	20,97	29,60	29,60
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**51,06**	**51,06**
SINAPI	41627	CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M	UN	1,0000	206,76	206,76	206,76	206,76
SINAPI	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	m³	0,0045	123,83	123,83	0,55	0,55
						MATERIAL (C) - TOTAL	**207,31**	**207,31**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-ELE-054**	**CAIXA PASSAGEM EM CONCRETO PREMOLDADO 20X20 CM COM TAMPA - BASEADO EM SBC (078601)**	**UN**				**182,37**	**182,37**
GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	1,4120	15,20	15,20	21,46	21,46
GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	1,4120	20,97	20,97	29,60	29,60
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**51,06**	**51,06**
SIURB	54850	CAIXA DE PASSAGEM E TAMPA PRÉ-MOLDADAS EM CONCRETO 20 X 20 CM	Un	1,0000	131,07	131,07	131,07	131,07
SINAPI	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	m³	0,0020	123,83	123,83	0,24	0,24
						MATERIAL (C) - TOTAL	**131,31**	**131,31**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-ELE-055**	**CAIXA PASSAGEM EM CONCRETO PREMOLDADO 50X50 CM COM TAMPA - BASEADO EM SBC (078601)**	**UN**				**260,52**	**260,52**
GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	1,4120	15,20	15,20	21,46	21,46
GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	1,4120	20,97	20,97	29,60	29,60
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**51,06**	**51,06**
SIURB	54853	CAIXA DE PASSAGEM E TAMPA PRÉ-MOLDADAS EM CONCRETO 50 X 50 CM	Un	1,0000	207,92	207,92	207,92	207,92
SINAPI	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	m³	0,0125	123,83	123,83	1,54	1,54
						MATERIAL (C) - TOTAL	**209,46**	**209,46**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-ELE-056**	**VENTILADOR COOLER PAINEL ELETRICO BIVOLT 120x120x25mm - BASEADO EM SBC (070354)**	**UN**				**156,63**	**156,63**
GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	1,8970	20,97	20,97	39,78	39,78
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**39,78**	**39,78**
SBC	068749	RACK - VENTILADOR COOLER PAINEL ELETRICO BIVOLT 120x120x25mm	UN	1,0000	116,85	116,85	116,85	116,85
						MATERIAL (C) - TOTAL	**116,85**	**116,85**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-ELE-058**	**Emenda externa, para perfilado tipo "X", 38 x 38 mm, ref. CKP 119 ou similar - Baseado em ORSE (9667)**	**UN**				**10,11**	**10,11**
GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	0,2000	20,97	20,97	4,19	4,19
GOINFRA	0005	SERVENTE	H	0,2000	13,70	13,70	2,74	2,74
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**6,93**	**6,93**
ORSE	10045	Emenda externa, para perfilado tipo "X", 38 x 38 mm, ref. CKP 119 ou similar	UN	1,0000	3,18	3,18	3,18	3,18
						MATERIAL (C) - TOTAL	**3,18**	**3,18**

ART Nº

UNIDADE ESCOLAR	CÓDIGO INEP
CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL JOAQUIM FRANCISCO DE SOUZA	52005763

OBRA	CIDADE
REFORMA E AMPLIAÇÃO	PIRANHAS

CRE	ENDEREÇO	REFERÊNCIA GOINFRA
CRE-PIRANHAS	AV. RAUL NAVES 262 262 , Setor Palmares, CEP:76230-000	ABR/2025 DESONERADA

DATA	ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)	REFERÊNCIA SINAPI
05/11/2025	1185,23	JUL/2025 DESONERADA

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-ELE-059**	**FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOMADA, TIPO STECK, 380/440V, ATÉ 63A - BASEADO EM SBC (062105)**	**UN**				**241,80**	**241,80**
GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	0,3580	15,20	15,20	5,44	5,44
GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	0,3580	20,97	20,97	7,50	7,50
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**12,94**	**12,94**
SBC	088129	TOMADA INDUSTRIAL EMBUTIR 3 POLOS + TERRA 63A 380/440V VERMELHO 6H STECK	UN	1,0000	228,86	228,86	228,86	228,86
						MATERIAL (C) - TOTAL	**228,86**	**228,86**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-ELE-068**	**DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO DE 400A - BASEADA EM SETOP (ED-49262)**	**UN**				**1.773,41**	**1.773,41**
GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	0,3580	15,20	15,20	5,44	5,44
GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	0,3580	20,97	20,97	7,50	7,50
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**12,94**	**12,94**
SINAPI	34734	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO AJUSTAVEL, TRIPOLAR DE 300 ATE 400A, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 35KA	UN	1,0000	1.760,47	1.760,47	1.760,47	1.760,47
						MATERIAL (C) - TOTAL	**1.760,47**	**1.760,47**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-ELE-069**	**RELE FALTA DE FASE TRIPOLAR 380V COM CONTATO REVERSIVEL - BASEADO EM SBC (064568)**	**UN**				**129,17**	**129,17**
GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	0,9200	15,20	15,20	13,98	13,98
GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	0,9200	20,97	20,97	19,29	19,29
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**33,27**	**33,27**
SBC	036577	RELE DE FALTA DE FASE TRIPOLAR 380V COM CONTATO REVERSIVEL CAA ELETRONICA	UN	1,0000	95,90	95,90	95,90	95,90
						MATERIAL (C) - TOTAL	**95,90**	**95,90**

						MATERIAL (C) - TOTAL	**1.760,47**	**1.760,47**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-ELE-070**	**CAIXA PASSAGEM 15X15 CM EM CONCRETO COM TAMPA - BASEADO EM ORSE (5964)**	**UN**				**14,37**	**14,82**
GOINFRA	41004	ESCAVACAO MECANICA	m3	0,0225	2,39	2,46	0,05	0,05
GOINFRA	40904	REATERRO COM APILOAMENTO MECÂNICO	m3	0,0094	3,92	4,31	0,03	0,04
GOINFRA	30101	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO INCLUSO A CARGA MANUAL	m3	0,0188	49,37	50,97	0,92	0,95
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**1,00**	**1,04**
GOINFRA	81829	CAIXA DE INSPEÇÃO - TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM	m2	0,0225	86,29	88,45	1,94	1,99
GOINFRA	60515	CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=15 MPA COM TRANSPORTE MANUAL - (O.C.)	m3	0,0098	548,39	552,52	5,37	5,41
GOINFRA	60205	FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS)	m2	0,1200	50,58	53,24	6,06	6,38
						MATERIAL (C) - TOTAL	**13,37**	**13,78**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-ELE-071**	**LUMINÁRIA LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 150W 5000K - BASEADO EM ORSE (13560)**	**UN**				**1.220,91**	**1.220,91**
GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	1,0000	20,97	20,97	20,97	20,97
GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	1,0000	15,20	15,20	15,20	15,20
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**36,17**	**36,17**
ORSE	14303	Luminaria em LED p/ iluminação pública LED SMD AUTOVOLT 150 W, 5.000 K, IP-66, IRC 70, FP>0,95, 160lm/w,24.000 lm e 54.000h, com base para Relé 3 PINOS, dimerizável, modelo GL421 G-Light ou similar	un	1,0000	1.184,74	1.184,74	1.184,74	1.184,74
						MATERIAL (C) - TOTAL	**1.184,74**	**1.184,74**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-ELE-072**	**LUMINÁRIA LED RETANGULAR DE SOBREPOR 35 A 41W - BASEADO EM CPOS/CDHU (41.31.040)**	**UN**				**332,89**	**332,89**
GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	0,4000	20,97	20,97	8,38	8,38
GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	0,4000	15,20	15,20	6,08	6,08
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**14,46**	**14,46**
SINAPI	20111	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	UN	0,0100	9,00	9,00	0,09	0,09
CPOS/CDHU	P.15.000.034118	Luminária LED retangular, sobrepor, de 35 a 41W, 3690 a 4800 lm, 220V, temper. cor 4000K, difusor translúcido; ref. AL0756D.L102 da Ajalumi, SM-755/2 LED LC da ARM, LHT42-S4000840 da Lumicenter ou equivalente	UN	1,0000	318,34	318,34	318,34	318,34
						MATERIAL (C) - TOTAL	**318,43**	**318,43**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-ELE-074**	**PLAQUETA INDICATIVA DE PVC 8 X 12CM - BASEADO EM SIURB (9014050)**	**UN**				**12,87**	**12,87**
GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	0,2500	15,20	15,20	3,80	3,80
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**3,80**	**3,80**
SIURB	56159	PLAQUETA INDICATIVA DE PVC 8X12CM	Un	1,0000	9,07	9,07	9,07	9,07
						MATERIAL (C) - TOTAL	**9,07**	**9,07**

ART Nº

SEDUC
Secretaria de Estado da Educação

GOVERNO DE GOIÁS
O ESTADO QUE DÁ CERTO

UNIDADE ESCOLAR		CÓDIGO INEP
CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL JOAQUIM FRANCISCO DE SOUZA		52005763
OBRA		**CIDADE**
REFORMA E AMPLIAÇÃO		PIRANHAS
CRE	**ENDEREÇO**	**REFERÊNCIA GOINFRA**
CRE-PIRANHAS	AV. RAUL NAVES 262 262 , Setor Palmares, CEP:76230-000	ABR/2025 DESONERADA
DATA	**ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)**	**REFERÊNCIA SINAPI**
05/11/2025	1185,23	JUL/2025 DESONERADA

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-ELE-075**	**INVERSOR DE FREQUENCIA POTENCIA 10 CV - BASEADO EM CPOS/CDHU (37.30.401)**	**UN**				**6.929,19**	**6.929,19**
GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	0,8000	20,97	20,97	16,77	16,77
GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	1,6000	15,20	15,20	24,32	24,32
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**41,09**	**41,09**
EMBASA	J040001503	INVERSOR DE FREQUENCIA, TRIFASICO 220V, POTENCIA 10CV	UN	1,0000	6.888,10	6.888,10	6.888,10	6.888,10
						MATERIAL (C) - TOTAL	**6.888,10**	**6.888,10**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-ELE-076**	**CAIXA PASSAGEM EM CONCRETO PREMOLDADO 60X60 CM COM TAMPA - BASEADO EM SBC (078601)**	**UN**				**331,54**	**331,54**
GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	1,4120	20,97	20,97	29,60	29,60
GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	1,4120	15,20	15,20	21,46	21,46
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**51,06**	**51,06**
SIURB	54854	CAIXA DE PASSAGEM E TAMPA PRÉ-MOLDADAS EM CONCRETO 60 X 60 CM	Un	1,0000	278,94	278,94	278,94	278,94
SINAPI	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	m³	0,0125	123,83	123,83	1,54	1,54
						MATERIAL (C) - TOTAL	**280,48**	**280,48**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-ELE-077**	**CAIXA DE PISO 4"X4" EM ALUMÍNIO - BASEADO EM SEINFRA (C5176)**	**UN**				**40,23**	**40,23**
GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	0,4500	20,97	20,97	9,43	9,43
GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	0,4500	15,20	15,20	6,84	6,84
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**16,27**	**16,27**
SEINFRA	I10251	CAIXA DE PISO 4"X4", EM ALUMÍNIO	UN	1,0000	23,96	23,96	23,96	23,96
						MATERIAL (C) - TOTAL	**23,96**	**23,96**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-ELE-078**	**TOMADA DE PISO 2P+T DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALACAO - BASEADO EM AGESUL (1201002038)**	**UN**				**70,71**	**70,71**
GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	0,7710	20,97	20,97	16,16	16,16
GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	0,7710	15,20	15,20	11,71	11,71
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**27,87**	**27,87**
AGESUL	1688	CONJUNTO DE 2 MODULOS DE TOMADAS 2P+T DE 10A DE PISO COM ESPELHO 4"X4" EM ALUMINIO	UN	1,0000	42,84	42,84	42,84	42,84
						MATERIAL (C) - TOTAL	**42,84**	**42,84**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-ELE-079**	**QUADRO DISTRIBUICAO DE SOBREPOR 36 DISJUNTORES - BASEADO EM SBC (064201)**	**UN**				**699,16**	**699,16**
GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	1,5233	20,97	20,97	31,94	31,94
GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	1,5233	15,20	15,20	23,15	23,15
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**55,09**	**55,09**
SINAPI	39759	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 36 DISJUNTORES DIN, 100 A	UN	1,0000	644,07	644,07	644,07	644,07
						MATERIAL (C) - TOTAL	**644,07**	**644,07**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-ELE-080**	**DISJUNTOR DIFERENCIAL RESIDUAL MONOPOLAR 16-40A 30MA - BASEADO EM SETOP (ED-5437)**	**UN**				**147,98**	**148,62**
GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	0,1078	15,20	15,20	1,63	1,63
GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	0,2157	20,97	20,97	4,52	4,52
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**6,15**	**6,15**
SETOP	ED-34437	TERMINAL ILHÓS PARA CABO DE 4MM2	un	4,0000	1,91	2,07	7,64	8,28
SEINFRA	I8365	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	UN	1,0000	134,19	134,19	134,19	134,19
						MATERIAL (C) - TOTAL	**141,83**	**142,47**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-ELE-082**	**QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE SOBREPOR EM CHAPA, PARA 28 DISJUNTORES DIN, INCLUSIVE BARRAMENTOS NEUTRO/TERRA E BARRAMENTO TRIFÁSICO DE 100A - BASEADO EM SETOP (ED-14194)**	**UN**				**380,70**	**380,70**
GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	0,6322	15,20	15,20	9,60	9,60
GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	0,6322	20,97	20,97	13,25	13,25
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**22,85**	**22,85**
SINAPI	39757	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 28 DISJUNTORES DIN, 100 A	UN	1,0000	357,85	357,85	357,85	357,85
						MATERIAL (C) - TOTAL	**357,85**	**357,85**

ART Nº

SEDUC
Secretaria de Estado da Educação

GOVERNO DE GOIÁS
O ESTADO QUE DÁ CERTO

UNIDADE ESCOLAR	CÓDIGO INEP
CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL JOAQUIM FRANCISCO DE SOUZA	52005763

OBRA	CIDADE
REFORMA E AMPLIAÇÃO	PIRANHAS

CRE	ENDEREÇO	REFERÊNCIA GOINFRA
CRE-PIRANHAS	AV. RAUL NAVES 262 262 , Setor Palmares, CEP:76230-000	ABR/2025 DESONERADA

DATA	ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)	REFERÊNCIA SINAPI
05/11/2025	1185,23	JUL/2025 DESONERADA

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-ELE-083**	**QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE SOBREPOR EM CHAPA, PARA ATÉ 30 DISJUNTORES DIN, INCLUSIVE BARRAMENTOS 150A - BASEADO EM SETOP (ED-**	**UN**				526,77	526,77
GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	0,6322	15,20	15,20	9,60	9,60
GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	0,6322	20,97	20,97	13,25	13,25
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	22,85	22,85
SINAPI	12041	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 30 DISJUNTORES DIN, 150 A	UN	1,0000	503,92	503,92	503,92	503,92
						MATERIAL (C) - TOTAL	503,92	503,92

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-ELE-084**	**LUMINÁRIA TIPO DOWNLIGTH DE SOBREPOR LED 18,5W - EF72-S2000840 LUMICENTER - BASEADO EM AGETOP CIVIL (071661)**	**UN**				315,77	315,77
GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	0,3226	15,20	15,20	4,90	4,90
GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	0,3226	20,97	20,97	6,76	6,76
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	11,66	11,66
Próprio	SDC.ESC.ELE.084	LUMINÁRIA TIPO DOWNLIGTH DE SOBREPOR LED 18,5W - EF72-S2000840 LUMICENTER	UN	1,0000	304,11	304,11	304,11	304,11
						MATERIAL (C) - TOTAL	304,11	304,11

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-ELE-085**	**LUMINÁRIA COMERCIAL DE SOBREPOR LED 17,5W - LCN02-S2000840 LUMICENTER - BASEADO EM AGETOP CIVIL (071661)**	**UN**				343,75	343,75
GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	0,3226	15,20	15,20	4,90	4,90
GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	0,3226	20,97	20,97	6,76	6,76
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	11,66	11,66
Próprio	SDC.ESC.ELE.085	LUMINÁRIA COMERCIAL DE SOBREPOR LED 17,5W - LCN02-S2000840 LUMICENTER	UN	1,0000	332,09	332,09	332,09	332,09
						MATERIAL (C) - TOTAL	332,09	332,09

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-ELE-086**	**LUMINÁRIA TIPO DOWNLIGTH DE EMBUTIR LED 18,5W - EF83-E2000840 LUMICENTER - BASEADO EM AGETOP CIVIL (071661)**	**UN**				244,14	244,14
GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	0,3226	15,20	15,20	4,90	4,90
GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	0,3226	20,97	20,97	6,76	6,76
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	11,66	11,66
Próprio	SDC.ESC.ELE.086	LUMINÁRIA TIPO DOWNLIGTH DE EMBUTIR LED 18,5W - EF83-E2000840 LUMICENTER	UN	1,0000	232,48	232,48	232,48	232,48
						MATERIAL (C) - TOTAL	232,48	232,48

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-ELE-087**	**LUMINÁRIA COMERCIAL DE EMBUTIR LED 36W - EHT10-E3500840 LUMICENTER - BASEADO EM AGETOP CIVIL (071661)**	**UN**				678,73	678,73
GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	0,3226	15,20	15,20	4,90	4,90
GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	0,3226	20,97	20,97	6,76	6,76
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	11,66	11,66
Próprio	SDC.ESC.ELE.087	LUMINÁRIA COMERCIAL DE EMBUTIR LED 36W - EHT10-E3500840 LUMICENTER	UN	1,0000	667,07	667,07	667,07	667,07
						MATERIAL (C) - TOTAL	667,07	667,07

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-ELE-088**	**CHAVE FUSIVEL,15 KV, 300A, - BASEADO EM AGETOP CIVIL (070791)**	**UN**				425,46	425,46
GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	1,5000	15,20	15,20	22,80	22,80
GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	1,5000	20,97	20,97	31,45	31,45
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	54,25	54,25
FDE	4.37.13	CHAVE FUSÍVEL DISTRIBUIÇÃO "DHC" 15KV CAP NOMINAL DA BASE 300 A CLASSE 2 TIPO C, NBR 7282 E NBI: 95/110 kV	UN	1,0000	371,21	371,21	371,21	371,21
						MATERIAL (C) - TOTAL	371,21	371,21

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-ELE-089**	**QUADRO DISTRIBUICAO DE BAIXA TENSAO DE SOBREPOR, 44 MODULOS, COM BARRAMENTO DE COBRE ELETROLÍTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - BASEADO EM SINAPI (101879)**	**UN**				1.706,59	1.706,59
GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	0,5346	15,20	15,20	8,12	8,12
GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	0,5346	20,97	20,97	11,21	11,21
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	19,33	19,33
SINAPI	12329	COBRE ELETROLITICO EM BARRA OU CHAPA	KG	7,5340	137,07	137,07	1.032,68	1.032,68
SEINFRA	I1762	QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 650X875X205MM	UN	1,0000	582,58	582,58	582,58	582,58
SBC	036593	QUADRO - TRILHO TIPO PERFILADO DIN EM ACO BICROMATIZADO PARA MONTAGEM EM QUADRO ELETRICO - 0,7m WEIDMULLER	UN	2,0000	36,00	36,00	72,00	72,00
						MATERIAL (C) - TOTAL	1.687,26	1.687,26

ART Nº

UNIDADE ESCOLAR	CÓDIGO INEP
CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL JOAQUIM FRANCISCO DE SOUZA	52005763

OBRA	CIDADE
REFORMA E AMPLIAÇÃO	PIRANHAS

CRE	ENDEREÇO	REFERÊNCIA GOINFRA
CRE-PIRANHAS	AV. RAUL NAVES 262 262 , Setor Palmares, CEP:76230-000	ABR/2025 DESONERADA

DATA	ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)	REFERÊNCIA SINAPI
05/11/2025	1185,23	JUL/2025 DESONERADA

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-ELE-090**	**Curva de inversão 75 x 50mm para eletrocalha metálica - BASEADO EM SEDOP (1716008)**	**UN**				**84,08**	**84,08**
GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	0,2000	15,20	15,20	3,04	3,04
GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	0,2000	20,97	20,97	4,19	4,19
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**7,23**	**7,23**
SUDECAP	74.51.30	ARRUELA DE PRESSÃO EM AÇO INOX Ø1/4"	UN	16,0000	0,15	0,15	2,40	2,40
SEDOP	E00860	Curva de inversão 75 x 50mm para eletrocalha metálica	un	1,0000	43,93	43,93	43,93	43,93
SINAPI	39997	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	UN	16,0000	0,33	0,33	5,28	5,28
SEDOP	D00545	Parafuso diametro 1/4"	un	16,0000	0,65	0,65	10,40	10,40
SEDOP	D00544	Tala para emenda de eletrocalha galvanizada lisa ou perfurada	un	4,0000	3,71	3,71	14,84	14,84
						MATERIAL (C) - TOTAL	**76,85**	**76,85**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-ELE-091**	**Terminal 75 x 50 mm para eletrocalha metalica (ref. vl 3.01-25 ge valemam ou similar) - BASEADO EM ORSE (699)**	**UN**				**14,95**	**14,95**
GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	0,3500	15,20	15,20	5,32	5,32
GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	0,3500	20,97	20,97	7,33	7,33
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**12,65**	**12,65**
ORSE	2206	Terminal 75 x 50 mm para eletrocalha perfurada metalica (ref. vl 3.01-25 ge valemam ou similar)	UN	1,0000	2,30	2,30	2,30	2,30
						MATERIAL (C) - TOTAL	**2,30**	**2,30**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-ELE-092**	**REFLETOR LED RETANGULAR 300W - EMBASA (60.07.49)**	**UN**				**767,79**	**767,79**
GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	0,8000	15,20	15,20	12,16	12,16
GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	0,8000	20,97	20,97	16,77	16,77
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**28,93**	**28,93**
ORSE	13792	Refletor Slim LED 300W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	UN	1,0000	738,86	738,86	738,86	738,86
						MATERIAL (C) - TOTAL	**738,86**	**738,86**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-ELE-093**	**Fornecimento e instalação de redução concêntrica 75x50 mm - Baseado em ORSE (756)**	**UN**				**37,33**	**37,33**
GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	0,1500	15,20	15,20	2,28	2,28
GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	0,1500	20,97	20,97	3,14	3,14
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**5,42**	**5,42**
ORSE	12457	Redução concêntrica 75 x 50 mm para eletrocalha metálica (ref.:mopa ou similar)	UN	1,0000	31,91	31,91	31,91	31,91
						MATERIAL (C) - TOTAL	**31,91**	**31,91**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-ELE-094**	**Fornecimento e instalação de redução concêntrica 100X75 para 75x50mm - Baseado em ORSE (756)**	**M**				**37,42**	**37,42**
GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	0,1500	15,20	15,20	2,28	2,28
GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	0,1500	20,97	20,97	3,14	3,14
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**5,42**	**5,42**
ORSE	13372	Redução concêntrica lisa zincada 100 x 75mm para 75 X 50mm para eletrocalha metálica (ref. mopa ou similar)	UN	1,0000	32,00	32,00	32,00	32,00
						MATERIAL (C) - TOTAL	**32,00**	**32,00**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-ELE-095**	**ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (75X75)mm - BASEADO EM SEINFRA (C1159)**	**M**				**52,07**	**52,07**
GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	1,0000	15,20	15,20	15,20	15,20
GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	1,0000	20,97	20,97	20,97	20,97
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**36,17**	**36,17**
SEINFRA	I1051	DUTO PERFURADO-ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (75X75)MM	M	1,0000	15,90	15,90	15,90	15,90
						MATERIAL (C) - TOTAL	**15,90**	**15,90**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-ELE-098**	**LUMINÁRIA ARANDELA LED 15W - BASEADO EM AGETOP CIVIL (071615)**	**M**				**66,06**	**66,06**
GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	0,3226	15,20	15,20	4,90	4,90
GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	0,3226	20,97	20,97	6,76	6,76
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**11,66**	**11,66**
Próprio	SDC.ESC.ELE.098	LUMINÁRIA ARANDELA LED 15W	UN	1,0000	54,40	54,40	54,40	54,40
						MATERIAL (C) - TOTAL	**54,40**	**54,40**

ART Nº

SEDUC
Secretaria de Estado da Educação

GOVERNO DE GOIÁS
O ESTADO QUE DÁ CERTO

UNIDADE ESCOLAR		CÓDIGO INEP
CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL JOAQUIM FRANCISCO DE SOUZA		52005763
OBRA		**CIDADE**
REFORMA E AMPLIAÇÃO		PIRANHAS
CRE	**ENDEREÇO**	**REFERÊNCIA GOINFRA**
CRE-PIRANHAS	AV. RAUL NAVES 262 262 , Setor Palmares, CEP:76230-000	ABR/2025 DESONERADA
DATA	**ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)**	**REFERÊNCIA SINAPI**
05/11/2025	1185,23	JUL/2025 DESONERADA

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-ELE-099**	**DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 100A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS - BASEADO EM SETOP (ED-34470)**	**UN**				**83,89**	**84,20**
GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	0,0582	15,20	15,20	0,88	0,88
GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	0,1164	20,97	20,97	2,44	2,44
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**3,32**	**3,32**
SETOP	ED-34442	TERMINAL ILHÓS PARA CABO DE 35MM2	UN	1,0000	4,56	4,87	4,56	4,87
SETOP	MATED-17027	DISJUNTOR (TIPO: MONOPOLAR|CURVA:C|CORRENTE: 100A|I MÁX: 10KA)	un	1,0000	76,01	76,01	76,01	76,01
						MATERIAL (C) - TOTAL	**80,57**	**80,88**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-ELE-101**	**FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR DR- (50A), 30MA - BASEADO EM COMPESA (71.05.09U)**	**UN**				**220,61**	**220,61**
GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	0,4000	15,20	15,20	6,08	6,08
GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	0,4000	20,97	20,97	8,38	8,38
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**14,46**	**14,46**
COMPESA	SINAPI/00039457	DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC	UN	1,0000	206,15	206,15	206,15	206,15
						MATERIAL (C) - TOTAL	**206,15**	**206,15**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-ELE-102**	**QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 34 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - BASEADO EM SINAPI (101878)**	**UN**				**761,28**	**761,28**
GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	1,5233	15,20	15,20	23,15	23,15
GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	1,5233	20,97	20,97	31,94	31,94
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**55,09**	**55,09**
CPOS/CDHU	P.18.000.050279	Quadro de sobrepor em chapa de aço, para disjuntores 34 DIN / 24 Bolt-on de 150 A, QDSTG-U II, ref. 904509 da Cemar ou equivalente	UN	1,0000	706,19	706,19	706,19	706,19
						MATERIAL (C) - TOTAL	**706,19**	**706,19**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-ELE-103**	**QUADRO DISTRIBUICAO DE SOBREPOR 30 DISJUNTORES 225A - BASEADO EM SBC (064201)**	**UN**				**1.499,47**	**1.499,47**
GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	7,1540	15,20	15,20	108,74	108,74
GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	7,1540	20,97	20,97	150,01	150,01
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**258,75**	**258,75**
SBC	022084	QUADRO DE DISTRIBUICAO METALICO DE SOBREPOR PARA 30 DISJUNTORES COM BARRAMENTO 225A MORATORI	UN	1,0000	1.240,72	1.240,72	1.240,72	1.240,72
						MATERIAL (C) - TOTAL	**1.240,72**	**1.240,72**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-ELE-104**	**ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO MÉDIO, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 50 (2") - BASEADO EM SETOP (ED-49321)**	**M**				**37,13**	**37,13**
GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	0,5500	15,20	15,20	8,36	8,36
GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	0,5500	20,97	20,97	11,53	11,53
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**19,89**	**19,89**
SETOP	MATED-12201	ELETRODUTO RÍGIDO (MATERIAL: AÇO|TRATAMENTO: GALVANIZADO ELETROLÍTICO|SÉRIE: MÉDIO|DIÂMETRO: 2"[50MM]|ESPESSURA*: 0,8-0,9MM|MASSA LINEAR*: 1,32KG/M)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS	m	1,1000	15,68	15,68	17,24	17,24
						MATERIAL (C) - TOTAL	**17,24**	**17,24**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-ELE-105**	**ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO MÉDIO, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 80 (3") - BASEADO EM SETOP (ED-49323)**	**M**				**103,64**	**103,64**
GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	1,0000	15,20	15,20	15,20	15,20
GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	1,0000	20,97	20,97	20,97	20,97
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**36,17**	**36,17**
SETOP	MATED-12203	ELETRODUTO RÍGIDO (MATERIAL: AÇO|TRATAMENTO: GALVANIZADO ELETROLÍTICO|SÉRIE: MÉDIO|DIÂMETRO: 3"[80MM]|ESPESSURA*: 1,2-1,25MM|MASSA LINEAR*: 2,7KG/M)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS	m	1,1000	61,34	61,34	67,47	67,47
						MATERIAL (C) - TOTAL	**67,47**	**67,47**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-ELE-106**	**INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 40A - BASEADO EM AGETOP CIVIL (071451)**	**UN**				**180,55**	**180,55**
GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	0,6000	15,20	15,20	9,12	9,12
GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	0,6000	20,97	20,97	12,58	12,58
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**21,70**	**21,70**
SETOP	MATED-15234	DISJUNTOR DE PROTEÇÃO (TIPO: DR BIPOLAR|CORRENTE: 40A|SENSIBILIDADE: 30MA)	un	1,0000	158,85	158,85	158,85	158,85
						MATERIAL (C) - TOTAL	**158,85**	**158,85**

ART Nº

SEDUC
Secretaria de Estado da Educação

GOVERNO DE GOIÁS
O ESTADO QUE DÁ CERTO

UNIDADE ESCOLAR		CÓDIGO INEP
CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL JOAQUIM FRANCISCO DE SOUZA		52005763
OBRA		**CIDADE**
REFORMA E AMPLIAÇÃO		PIRANHAS
CRE	**ENDEREÇO**	**REFERÊNCIA GOINFRA**
CRE-PIRANHAS	AV. RAUL NAVES 262 262 , Setor Palmares, CEP:76230-000	ABR/2025 DESONERADA
DATA	**ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)**	**REFERÊNCIA SINAPI**
05/11/2025	1185,23	JUL/2025 DESONERADA

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-ELE-107**	**CURVA VERTICAL, EXTERNA, 90°, PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,100X100MM - FORNECIMENTO E COLOCACAO - BASEADO EM EMOP (15.018.0682-A)**	**UN**				**32,85**	**32,85**
GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	0,5000	15,20	15,20	7,60	7,60
GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	0,5000	20,97	20,97	10,48	10,48
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**18,08**	**18,08**
EMOP	12064	CURVA VERTICAL EXTERNA 90°, PARA ELETROC ALHA PERFURADA OU LISA, 100X100MM, PRE-Z INCADA	UN	1,0000	14,77	14,77	14,77	14,77
						MATERIAL (C) - TOTAL	**14,77**	**14,77**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-ELE-108**	**CONDULETE DE ALUMINIO TIPO "LR" - 3" (80MM) COM TAMPA - BASEADO EM SBC (061215)**	**UN**				**167,14**	**167,14**
GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	0,4890	15,20	15,20	7,43	7,43
GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	0,4890	20,97	20,97	10,25	10,25
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**17,68**	**17,68**
SINAPI	2572	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3", COM TAMPA CEGA	UN	1,0000	149,46	149,46	149,46	149,46
						MATERIAL (C) - TOTAL	**149,46**	**149,46**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-ELE-109**	**CURVA VERTICAL, EXTERNA, 45°, PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,100X100MM - FORNECIMENTO E COLOCACAO - BASEADO EM EMOP (15.018.0682-A)**	**UN**				**29,45**	**29,45**
GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	0,5000	20,97	20,97	10,48	10,48
GOINFRA	0005	SERVENTE	H	0,5000	13,70	13,70	6,85	6,85
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**17,33**	**17,33**
EMOP	12046	CURVA VERTICAL EXTERNA 45°, PARA ELETROC ALHA PERFURADA OU LISA, 100X100MM, PRE-Z ZINCADA	UN	1,0000	12,12	12,12	12,12	12,12
						MATERIAL (C) - TOTAL	**12,12**	**12,12**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-ELE-110**	**CURVA VERTICAL, INTERNA, 45°, PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,100X100MM - FORNECIMENTO E COLOCACAO - BASEADO EM EMOP (15.018.0682-A)**	**UN**				**40,17**	**40,17**
GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	0,5000	20,97	20,97	10,48	10,48
GOINFRA	0005	SERVENTE	H	0,5000	13,70	13,70	6,85	6,85
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**17,33**	**17,33**
EMOP	12082	CURVA VERTICAL INTERNA 45°, PARA ELETROC ALHA PERFURADA OU LISA, 100X100MM, PRE-Z INCADA	UN	1,0000	22,84	22,84	22,84	22,84
						MATERIAL (C) - TOTAL	**22,84**	**22,84**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-ELE-111**	**Fornecimento e instalação de eletrocalha lisa, zincada,100 x 100 x 3000 mm - BASEADO EM ORSE (12599)**	**UN**				**121,75**	**121,75**
GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	0,4000	20,97	20,97	8,38	8,38
GOINFRA	0005	SERVENTE	H	0,4000	13,70	13,70	5,48	5,48
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**13,86**	**13,86**
ORSE	13399	Eletrocalha metálica lisa, zincada, 100 x 100 x 3000 mm	UN	1,0000	107,89	107,89	107,89	107,89
						MATERIAL (C) - TOTAL	**107,89**	**107,89**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-ELE-112**	**BARRA DE COBRE 1" X 5/16" (1,815 KG/M) - BASEADO EM AGETOP CIVIL (070261)**	**M**				**271,99**	**271,99**
GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	0,6700	20,97	20,97	14,04	14,04
GOINFRA	0005	SERVENTE	H	0,6700	13,70	13,70	9,17	9,17
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**23,21**	**23,21**
SINAPI	12329	COBRE ELETROLITICO EM BARRA OU CHAPA	KG	1,8150	137,07	137,07	248,78	248,78
						MATERIAL (C) - TOTAL	**248,78**	**248,78**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-ELE-115**	**Curva horizontal 100 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar) - Baseado em ORSE (12959)**	**UN**				**21,58**	**21,58**
GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	0,2000	20,97	20,97	4,19	4,19
GOINFRA	0005	SERVENTE	H	0,2000	13,70	13,70	2,74	2,74
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**6,93**	**6,93**
ORSE	4217	Curva horizontal 100 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90°	UN	1,0000	14,65	14,65	14,65	14,65
						MATERIAL (C) - TOTAL	**14,65**	**14,65**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-ELE-116**	**Curva vertical 100 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar) - Baseado em ORSE (12959)**	**UN**				**18,53**	**18,53**
GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	0,2000	20,97	20,97	4,19	4,19
GOINFRA	0005	SERVENTE	H	0,2000	13,70	13,70	2,74	2,74
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**6,93**	**6,93**
ORSE	4011	Curva vertical 100 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar)	UN	1,0000	11,60	11,60	11,60	11,60
						MATERIAL (C) - TOTAL	**11,60**	**11,60**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-ELE-117**	**Curva vertical 100 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 45° (ref.: mopa ou similar) - Baseado em ORSE (12959)**	**UN**				**14,25**	**14,25**

ART Nº

UNIDADE ESCOLAR	CÓDIGO INEP
CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL JOAQUIM FRANCISCO DE SOUZA	52005763

OBRA	CIDADE
REFORMA E AMPLIAÇÃO	PIRANHAS

CRE	ENDEREÇO	REFERÊNCIA GOINFRA
CRE-PIRANHAS	AV. RAUL NAVES 262 262 , Setor Palmares, CEP:76230-000	ABR/2025 DESONERADA

DATA	ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)	REFERÊNCIA SINAPI
05/11/2025	1185,23	JUL/2025 DESONERADA

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	0,2000	20,97	20,97	4,19	4,19
GOINFRA	0005	SERVENTE	H	0,2000	13,70	13,70	2,74	2,74
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	6,93	6,93
EMOP	12034	CURVA VERTICAL EXTERNA 45º, PARA ELETROC ALHA PERFURADA OU LISA, 100X50MM, PRE-ZINCADA	UN	1,0000	7,32	7,32	7,32	7,32
						MATERIAL (C) - TOTAL	7,32	7,32

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	SDC-ESC-ELE-118	CURVA VERTICAL EXTERNA 45° PARA ELETROCALHA 100X100 MM - BASEADO EM ORSE (12959)	UN				19,05	19,05
GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	0,2000	20,97	20,97	4,19	4,19
GOINFRA	0005	SERVENTE	H	0,2000	13,70	13,70	2,74	2,74
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	6,93	6,93
EMOP	12046	CURVA VERTICAL EXTERNA 45º, PARA ELETROC ALHA PERFURADA OU LISA, 100X100MM, PRE-Z ZINCADA	UN	1,0000	12,12	12,12	12,12	12,12
						MATERIAL (C) - TOTAL	12,12	12,12

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	SDC-ESC-ELE-119	CURVA VERTICAL EXTERNA 90° PARA ELETROCALHA 100X100 MM - BASEADO EM ORSE (12959)	UN				21,70	21,70
GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	0,2000	20,97	20,97	4,19	4,19
GOINFRA	0005	SERVENTE	H	0,2000	13,70	13,70	2,74	2,74
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	6,93	6,93
EMOP	12064	CURVA VERTICAL EXTERNA 90º, PARA ELETROC ALHA PERFURADA OU LISA, 100X100MM, PRE-Z INCADA	UN	1,0000	14,77	14,77	14,77	14,77
						MATERIAL (C) - TOTAL	14,77	14,77

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	SDC-ESC-ELE-120	QUADRO DISTRIBUICAO DE BAIXA TENSAO DE SOBREPOR, 32 MODULOS, COM BARRAMENTO DE COBRE ELETROLÍTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - BASEADO EM SINAPI (101879)	UN				2.015,82	2.015,82
GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	0,5346	15,20	15,20	8,12	8,12
GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	0,5346	20,97	20,97	11,21	11,21
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	19,33	19,33
SINAPI	12329	COBRE ELETROLITICO EM BARRA OU CHAPA	KG	9,7900	137,07	137,07	1.341,91	1.341,91
SEINFRA	I1762	QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 650X875X205MM	UN	1,0000	582,58	582,58	582,58	582,58
SBC	036593	QUADRO - TRILHO TIPO PERFILADO DIN EM ACO BICROMATIZADO PARA MONTAGEM EM QUADRO ELETRICO - 0,7m WEIDMULLER	UN	2,0000	36,00	36,00	72,00	72,00
						MATERIAL (C) - TOTAL	1.996,49	1.996,49

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	SDC-ESC-ELE-121	EMENDA EM "L" HORIZONTAL 90° PARA PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (BASEADO EM 12556 ORSE)	UN				12,50	12,50
GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	0,2000	20,97	20,97	4,19	4,19
GOINFRA	0005	SERVENTE	H	0,2000	13,70	13,70	2,74	2,74
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	6,93	6,93
ORSE	3630	Junção interna tipo "L" para perfilado, ref. Mopa ou similar	UN	1,0000	5,57	5,57	5,57	5,57
						MATERIAL (C) - TOTAL	5,57	5,57

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	SDC-ESC-ELE-122	EMENDA EM "T" HORIZONTAL 90° PARA PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (BASEADO EM 12557 ORSE)	UN				14,13	14,13
GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	0,2000	20,97	20,97	4,19	4,19
GOINFRA	0005	SERVENTE	H	0,2000	13,70	13,70	2,74	2,74
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	6,93	6,93
ORSE	3628	Junção interna tipo "T" para perfilado, ref. Mopa ou simila	UN	1,0000	7,20	7,20	7,20	7,20
						MATERIAL (C) - TOTAL	7,20	7,20

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	SDC-ESC-ELE-123	CURVA VERTICAL EXTERNA 90° PARA PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (BASEADO EM 12557 ORSE)	UN				17,19	17,19
GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	0,2000	20,97	20,97	4,19	4,19
GOINFRA	0005	SERVENTE	H	0,2000	13,70	13,70	2,74	2,74
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	6,93	6,93
SBC	003510	PERFILADO - CURVA 90 HORIZONTAL OU VERTICAL 38x38mm CHAPA 16	UN	1,0000	10,26	10,26	10,26	10,26
						MATERIAL (C) - TOTAL	10,26	10,26

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	SDC-ESC-ELE-124	TOMADA INDUSTRIAL DE SOBREPOR 2P+T 63A/250V AZUL 6H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (BASEADO EM 062007 SBC)	UN				1.231,33	1.231,33
GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	0,5110	15,20	15,20	7,76	7,76
GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	0,5110	20,97	20,97	10,71	10,71
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	18,47	18,47
Próprio	SDC.ESC.ELE.124	TOMADA INDUSTRIAL DE SOBREPOR 2P+T 63A/250V AZUL 6H	UN	1,0000	1.212,86	1.212,86	1.212,86	1.212,86
						MATERIAL (C) - TOTAL	1.212,86	1.212,86

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	SDC-ESC-ELE-125	LUVA DE AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (BASEADO EM 071705 AGETOP CIVIL)	UN				26,28	26,28
GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	0,1300	15,20	15,20	1,97	1,97
GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	0,1300	20,97	20,97	2,72	2,72

ART Nº

UNIDADE ESCOLAR			CÓDIGO INEP
CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL JOAQUIM FRANCISCO DE SOUZA			52005763
OBRA			**CIDADE**
REFORMA E AMPLIAÇÃO			PIRANHAS
CRE	**ENDEREÇO**		**REFERÊNCIA GOINFRA**
CRE-PIRANHAS	AV. RAUL NAVES 262 262 , Setor Palmares, CEP:76230-000		ABR/2025 DESONERADA
DATA	**ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)**		**REFERÊNCIA SINAPI**
05/11/2025	1185,23		JUL/2025 DESONERADA

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

					MÃO DE OBRA (B) - TOTAL		**4,69**	**4,69**
GOINFRA	3365	LUVA EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIAMETRO 2.1/2"	un	1,0000	21,59	21,59	21,59	21,59
					MATERIAL (C) - TOTAL		**21,59**	**21,59**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-ELE-126**	**CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 65 MM (2 1/2"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (BASEADO EM SINAPI 95789)**	**UN**				**138,16**	**138,16**
GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	0,3902	15,20	15,20	5,93	5,93
GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	0,3902	20,97	20,97	8,18	8,18
					MÃO DE OBRA (B) - TOTAL		**14,11**	**14,11**
SINAPI	11950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	2,0000	0,26	0,26	0,52	0,52
EMBASA	M101450130	CONDULETE A PROVA DE TEMPO EM ALUMINIO, C/ DUAS ENTRADAS (C,LL,LR,LB), 2 1/2"	UN	1,0000	123,53	123,53	123,53	123,53
					MATERIAL (C) - TOTAL		**124,05**	**124,05**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-ELE-127**	**CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 40 MM (1 1/2"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (BASEADO EM SINAPI 95802)**	**UN**				**56,38**	**56,38**
GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	0,5254	15,20	15,20	7,98	7,98
GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	0,5254	20,97	20,97	11,01	11,01
					MÃO DE OBRA (B) - TOTAL		**18,99**	**18,99**
SINAPI	11950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	2,0000	0,26	0,26	0,52	0,52
SINAPI	2582	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/2", COM TAMPA CEGA	UN	1,0000	36,87	36,87	36,87	36,87
					MATERIAL (C) - TOTAL		**37,39**	**37,39**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-ELE-128**	**CRUZETA DE FIBRA DE VIDRO TIPO "L" 1700mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (BASEADO EM 68.20.050 CPOS)**	**UN**				**885,68**	**885,68**
GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	1,0000	15,20	15,20	15,20	15,20
GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	0,5000	20,97	20,97	10,48	10,48
					MÃO DE OBRA (B) - TOTAL		**25,68**	**25,68**
Próprio	SDC.ESC.ELE.128	CRUZETA DE FIBRA DE VIDRO TIPO "L" 1700mm	UN	1,0000	860,00	860,00	860,00	860,00
					MATERIAL (C) - TOTAL		**860,00**	**860,00**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-ELE-129**	**REDUÇÃO PARA ELETROCALHA PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO 100X100MM PARA 100X75MM - BASEADO EM Copia da SINAPI (97252)**	**UN**				**92,47**	**92,47**
GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	0,2387	20,97	20,97	5,00	5,00
GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	0,2387	15,20	15,20	3,62	3,62
					MÃO DE OBRA (B) - TOTAL		**8,62**	**8,62**
SINAPI	13348	ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18MM	UN	33,6000	1,62	1,62	54,43	54,43
ORSE	4417	Parafuso cabeça lentilha 5/16"	UN	16,8000	0,40	0,40	6,72	6,72
SINAPI	39997	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	UN	16,8000	0,33	0,33	5,54	5,54
ORSE	12160	Redução concêntrica 100 x 75mm para eletrocalha metálica (ref. mopa ou similar)	UN	1,0000	10,80	10,80	10,80	10,80
SETOP	MATED-19528	TALA RETA (TIPO: AUTOPORTANTE|TRATAMENTO: PRÉ-ZINCADO|CHAPA: N°18|MEDIDA: 50MM|APLICAÇÃO: EMENDA PARA ELETROCALHA)	un	4,0000	1,59	1,59	6,36	6,36
					MATERIAL (C) - TOTAL		**83,85**	**83,85**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-ELE-130**	**FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE RETO, EM AÇO GALVANIZADO, ALTURA DE 3 M - BASEADO EM CPOS/CDHU (41.10.500)**	**UN**				**862,29**	**862,29**
GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	0,5000	20,97	20,97	10,48	10,48
GOINFRA	0004	PEDREIRO	H	1,5000	20,97	20,97	31,45	31,45
GOINFRA	0005	SERVENTE	H	3,0000	13,70	13,70	41,10	41,10
					MÃO DE OBRA (B) - TOTAL		**83,03**	**83,03**
SINAPI	0370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	0,3500	150,00	150,00	52,50	52,50
CPOS/CDHU	S.01.000.080125	Betoneira reversível com carregador, capacidade de 320 litros, acionamento do motor combustão interna (diesel e gasolina) ou motor elétrico Alfa 320	H	0,2900	30,25	30,25	8,77	8,77
SINAPI	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	190,0800	0,70	0,70	133,05	133,05
CPOS/CDHU	S.01.000.080351	Guindauto MUNCK M-640/18 com lança telescópica capacidade 3750 kg	H	0,4500	256,84	256,84	115,57	115,57
SINAPI	4718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	m³	0,4800	124,48	124,48	59,75	59,75
SINAPI	5050	POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H = 3 M, DIAMETRO INFERIOR = *95* MM	UN	1,0000	409,62	409,62	409,62	409,62
					MATERIAL (C) - TOTAL		**779,26**	**779,26**

ART Nº

SEDUC
Secretaria de Estado da Educação

GOVERNO DE GOIÁS
O ESTADO QUE DÁ CERTO

UNIDADE ESCOLAR		CÓDIGO INEP
CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL JOAQUIM FRANCISCO DE SOUZA		52005763
OBRA		**CIDADE**
REFORMA E AMPLIAÇÃO		PIRANHAS
CRE	**ENDEREÇO**	**REFERÊNCIA GOINFRA**
CRE-PIRANHAS	AV. RAUL NAVES 262 262 , Setor Palmares, CEP:76230-000	ABR/2025 DESONERADA
DATA	**ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)**	**REFERÊNCIA SINAPI**
05/11/2025	1185,23	JUL/2025 DESONERADA

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-ELE-131**	**COMUTADOR DE PROTEÇÃO, 3 POSIÇÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (BASEADO EM ORSE 3808)**	**UN**				**84,66**	**84,66**
GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	0,2500	20,97	20,97	5,24	5,24
GOINFRA	0005	SERVENTE	H	0,2500	13,70	13,70	3,42	3,42
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**8,66**	**8,66**
ORSE	3004	Comutador de 3 posições	UN	1,0000	76,00	76,00	76,00	76,00
						MATERIAL (C) - TOTAL	**76,00**	**76,00**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-ELE-132**	**RELÉ FALTA DE FASE, INVERSÃO DE FASE E MÍNIMA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (BASEADO EM 9014042 SIURB)**	**UN**				**627,95**	**627,95**
GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	1,0000	20,97	20,97	20,97	20,97
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**20,97**	**20,97**
SIURB	61037	RELE DE FALTA DE FASE E MÍNIMA TENSÃO - TRIFÁSICO	Un	1,0000	606,98	606,98	606,98	606,98
						MATERIAL (C) - TOTAL	**606,98**	**606,98**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-ELE-133**	**ELETROCALHA PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 75MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - BASEADO EM SINAPI (97238)**	**M**				**37,17**	**37,17**
GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	0,0852	15,20	15,20	1,29	1,29
GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	0,0852	20,97	20,97	1,78	1,78
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**3,07**	**3,07**
ORSE	4033	Emenda interna 100 x 75 mm com base lisa perfurada para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	un	0,3330	7,09	7,09	2,36	2,36
ORSE	3980	Suporte vertical 100 x 75 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: mopaou similar)	UN	1,0000	6,24	6,24	6,24	6,24
ORSE	8954	Eletrocalha metálica perfurada 100 x 75 x 3000mm, peso, 2,20Kg/m, (ref.: mopa ou similar)	UN	0,3333	76,51	76,51	25,50	25,50
						MATERIAL (C) - TOTAL	**34,10**	**34,10**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-ELE-134**	**QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (BASEADO EM 101878 SINAPI)**	**UN**				**699,83**	**699,83**
GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	1,5233	15,20	15,20	23,15	23,15
GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	1,5233	20,97	20,97	31,94	31,94
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**31,94**	**31,94**
SETOP	MATED-17112	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (CAPACIDADE: 24 DISJUNTORES DIN|MATERIAL: CHAPA METÁLICA|BARRAMENTO: 150A TRIFASICO-INCLUSO|TIPO: SOBREPOR)	un	1,0000	667,89	667,89	667,89	667,89
						MATERIAL (C) - TOTAL	**667,89**	**667,89**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-ELE-135**	**QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 16 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (BASEADO EM 101878 SINAPI)**	**UN**				**377,47**	**377,47**
GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	1,5233	15,20	15,20	23,15	23,15
GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	1,5233	20,97	20,97	31,94	31,94
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**31,94**	**31,94**
SETOP	MATED-17108	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (CAPACIDADE: 16 DISJUNTORES DIN|MATERIAL: CHAPA METÁLICA|BARRAMENTO: 100A TRIFASICO-INCLUSO|TIPO: SOBREPOR)	un	1,0000	345,53	345,53	345,53	345,53
						MATERIAL (C) - TOTAL	**345,53**	**345,53**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-ELE-136**	**DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO, CLASSE I, 440V - BASEADO EM SEINFRA (C4562)**	**UN**				**133,83**	**133,83**
SEINFRA	I8442	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000	133,83	133,83	133,83	133,83
						MATERIAL (C) - TOTAL	**133,83**	**133,83**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-ELE-138**	**TERMINAL PARA ELETROCALHA 100X100 MM - BASEADO EM ORSE (12959)**	**UN**				**25,17**	**25,17**
GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	0,2000	15,20	15,20	3,04	3,04
GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	0,2000	20,97	20,97	4,19	4,19
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**7,23**	**7,23**
ORSE	13315	Terminal 100 x 100 mm, galvanizado à fogo, para eletrocalha metalica (ref. Mopa ou similar)	un	1,0000	17,94	17,94	17,94	17,94
						MATERIAL (C) - TOTAL	**17,94**	**17,94**

ART Nº

UNIDADE ESCOLAR		CÓDIGO INEP
CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL JOAQUIM FRANCISCO DE SOUZA		52005763
OBRA		**CIDADE**
REFORMA E AMPLIAÇÃO		PIRANHAS
CRE	**ENDEREÇO**	**REFERÊNCIA GOINFRA**
CRE-PIRANHAS	AV. RAUL NAVES 262 262 , Setor Palmares, CEP:76230-000	ABR/2025 DESONERADA
DATA	**ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)**	**REFERÊNCIA SINAPI**
05/11/2025	1185,23	JUL/2025 DESONERADA

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-ELE-139**	**CURVA VERTICAL EXTERNA 45° PARA ELETROCALHA 100X75 MM - BASEADO EM ORSE (12959)**	**UN**				**14,29**	**14,29**
GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	0,2000	15,20	15,20	3,04	3,04
GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	0,2000	20,97	20,97	4,19	4,19
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**7,23**	**7,23**
EMOP	12040	CURVA VERTICAL EXTERNA 45º, PARA ELETROC ALHA PERFURADA OU LISA, 100X75MM, PRE-ZI NCADA	UN	1,0000	7,06	7,06	7,06	7,06
						MATERIAL (C) - TOTAL	**7,06**	**7,06**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-ELE-140**	**CURVA VERTICAL INTERNA 45° PARA ELETROCALHA 100X75 MM - BASEADO EM ORSE (12959)**	**UN**				**27,11**	**27,11**
GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	0,2000	15,20	15,20	3,04	3,04
GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	0,2000	20,97	20,97	4,19	4,19
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**7,23**	**7,23**
EMOP	12076	CURVA VERTICAL INTERNA 45°, PARA ELETROC ALHA PERFURADA OU LISA, 100X75MM, PRE-ZI NCADA	UN	1,0000	19,88	19,88	19,88	19,88
						MATERIAL (C) - TOTAL	**19,88**	**19,88**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-ELE-141**	**CURVA VERTICAL INTERNA 90° PARA ELETROCALHA 100X75 MM - BASEADO EM ORSE (12959)**	**UN**				**29,98**	**29,98**
GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	0,2000	15,20	15,20	3,04	3,04
GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	0,2000	20,97	20,97	4,19	4,19
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**7,23**	**7,23**
EMOP	12094	CURVA VERTICAL INTERNA 90°, PARA ELETROC ALHA PERFURADA OU LISA, 100X75MM, PRE-ZI NCADA	UN	1,0000	22,75	22,75	22,75	22,75
						MATERIAL (C) - TOTAL	**22,75**	**22,75**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-ELE-142**	**TE RETO PARA ELETROCALHA 100X75 MM - BASEADO EM ORSE (12959)**	**UN**				**27,80**	**27,80**
GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	0,2000	15,20	15,20	3,04	3,04
GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	0,2000	20,97	20,97	4,19	4,19
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**7,23**	**7,23**
EMOP	12202	TE RETO, PARA ELETROCALHA PERFURADA OU L ISA, 100X75MM, PRE-ZINCADA	UN	1,0000	20,57	20,57	20,57	20,57
						MATERIAL (C) - TOTAL	**20,57**	**20,57**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-ELE-143**	**TERMINAL PARA ELETROCALHA 100X75 MM - BASEADO EM ORSE (12959)**	**UN**				**16,28**	**16,28**
GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	0,2000	15,20	15,20	3,04	3,04
GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	0,2000	20,97	20,97	4,19	4,19
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**7,23**	**7,23**
ORSE	13351	Terminal 100 x 75 mm, zincado, para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	UN	1,0000	9,05	9,05	9,05	9,05
						MATERIAL (C) - TOTAL	**9,05**	**9,05**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-ELE-144**	**SAÍDA LATERAL PARA ELETROCALHA 100X75 MM - BASEADO EM ORSE (12959)**	**UN**				**10,06**	**10,06**
GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	0,2000	15,20	15,20	3,04	3,04
GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	0,2000	20,97	20,97	4,19	4,19
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**7,23**	**7,23**
EMOP	12314	TERMINAL DE FECHAMENTO, P/ELETROCALHA PE RFURADA OU LISA, 100X75MM, C/SAIDA P/TUB O, PRE-ZINCADA	UN	1,0000	2,83	2,83	2,83	2,83
						MATERIAL (C) - TOTAL	**2,83**	**2,83**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-ELE-145**	**FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE RETO, EM AÇO GALVANIZADO, ALTURA DE 5 M - BASEADO EM CPOS/CDHU (41.10.500)**	**UN**				**1.928,00**	**1.928,00**
GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	0,5000	20,97	20,97	10,48	10,48
GOINFRA	0004	PEDREIRO	H	1,5000	20,97	20,97	31,45	31,45
GOINFRA	0005	SERVENTE	H	3,0000	13,70	13,70	41,10	41,10
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**83,03**	**83,03**
CPOS/CDHU	S.01.000.080125	Betoneira reversível com carregador, capacidade de 320 litros, acionamento do motor combustão interna (diesel e gasolina) ou motor elétrico Alfa 320	H	0,2900	30,25	30,25	8,77	8,77
CPOS/CDHU	S.01.000.080351	Guindauto MUNCK M-640/18 com lança telescópica capacidade 3750 kg	H	0,4500	256,84	256,84	115,57	115,57
GOINFRA	0104	AREIA MÉDIA	m³	0,3500	175,78	175,78	61,52	61,52
GOINFRA	2497	BRITA Nº 2	m³	0,4800	152,44	152,44	73,17	73,17
GOINFRA	1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	190,0800	0,61	0,61	115,94	115,94
ORSE	6827	Poste de aço galvanizado cônico contíno reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura útil 5m(total 6m). Conipost ref. Série 0005/classe 60da Conipost ou similar	UN	1,0000	1.470,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00
						MATERIAL (C) - TOTAL	**1.844,97**	**1.844,97**

ART Nº

SEDUC
Secretaria de Estado da Educação

GOVERNO DE GOIÁS
O ESTADO QUE DÁ CERTO

UNIDADE ESCOLAR		CÓDIGO INEP
CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL JOAQUIM FRANCISCO DE SOUZA		52005763
OBRA		**CIDADE**
REFORMA E AMPLIAÇÃO		PIRANHAS
CRE	**ENDEREÇO**	**REFERÊNCIA GOINFRA**
CRE-PIRANHAS	AV. RAUL NAVES 262 262 , Setor Palmares, CEP:76230-000	ABR/2025 DESONERADA
DATA	**ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)**	**REFERÊNCIA SINAPI**
05/11/2025	1185,23	JUL/2025 DESONERADA

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-ELE-146**	**CURVA VERTICAL EXTERNA 90° PARA ELETROCALHA 50X50 MM - BASEADO EM ORSE (12959)**	**UN**				**16,82**	**16,82**
GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	0,2000	15,20	15,20	3,04	3,04
GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	0,2000	20,97	20,97	4,19	4,19
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**7,23**	**7,23**
EMOP	13851	CURVA VERTICAL EXTERNA, 90º, PARA ELETRO CALHA PERFURADA OU LISA, 50X50MM, PRE-ZI NCADA	UN	1,0000	9,59	9,59	9,59	9,59
						MATERIAL (C) - TOTAL	**9,59**	**9,59**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-ELE-147**	**TERMINAL PARA ELETROCALHA 50X50 MM - BASEADO EM ORSE (12959)**	**UN**				**9,53**	**9,53**
GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	0,2000	15,20	15,20	3,04	3,04
GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	0,2000	20,97	20,97	4,19	4,19
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**7,23**	**7,23**
ORSE	2205	Terminal 50 x 50 mm para eletrocalha perfurada metalica (ref. vl 3.01-25 ge valemam ou similar)	UN	1,0000	2,30	2,30	2,30	2,30
						MATERIAL (C) - TOTAL	**2,30**	**2,30**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-ELE-148**	**TOMADA INDUSTRIAL DE SOBREPOR 2P+T 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (BASEADO EM 062007 SBC)**	**UN**				**78,88**	**78,88**
GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	0,5110	15,20	15,20	7,76	7,76
GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	0,5110	20,97	20,97	10,71	10,71
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**18,47**	**18,47**
ORSE	14419	Tomada industrial externa 2P + T, 20A	un	1,0000	60,41	60,41	60,41	60,41
						MATERIAL (C) - TOTAL	**60,41**	**60,41**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-ELE-149**	**QUADRO DE COMANDO 1700X800X400 MM - BASEADO EM AGETOP CIVIL (070706)**	**UN**				**3.863,81**	**3.863,81**
GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	2,0000	15,20	15,20	30,40	30,40
GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	2,0000	20,97	20,97	41,94	41,94
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**72,34**	**72,34**
Próprio	SDC.ESC.ELE.149	QUADRO DE COMANDO 1700X800X400 MM	UN	1,0000	3.791,47	3.791,47	3.791,47	3.791,47
						MATERIAL (C) - TOTAL	**3.791,47**	**3.791,47**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-ELE-150**	**CAIXA PASSAGEM EM CONCRETO PREMOLDADO 40X40 CM COM TAMPA - BASEADO EM SBC (078601)**	**UN**				**429,70**	**429,70**
GOINFRA	0005	SERVENTE	H	1,4120	13,70	13,70	19,34	19,34
GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	1,4120	20,97	20,97	29,60	29,60
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**48,94**	**48,94**
SINAPI	41628	CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,40 X 0,40 X 0,40 M	UN	1,0000	379,99	379,99	379,99	379,99
SINAPI	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	m³	0,0063	123,83	123,83	0,77	0,77
						MATERIAL (C) - TOTAL	**380,76**	**380,76**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-ELE-151**	**CAIXA PASSAGEM EM CONCRETO PREMOLDADO 80X80 CM COM TAMPA - BASEADO EM SBC (078601)**	**UN**				**887,38**	**888,76**
GOINFRA	0005	SERVENTE	H	1,4120	13,70	13,70	19,34	19,34
GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	1,4120	20,97	20,97	29,60	29,60
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**48,94**	**48,94**
SINAPI	43437	CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E SEM TAMPA, DIMENSOES DE 0,80 X 0,80 X 0,50 M	UN	1,0000	780,11	780,11	780,11	780,11
SINAPI	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	m³	0,0251	123,83	123,83	3,11	3,11
GOINFRA	81829	CAIXA DE INSPEÇÃO - TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM	m2	0,6400	86,29	88,45	55,22	56,60
						MATERIAL (C) - TOTAL	**838,44**	**839,82**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-ELE-152**	**LUMINÁRIA LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 181W A 239W - BASEADO EM ORSE (13560)**	**UN**				**462,96**	**462,96**
GOINFRA	0005	SERVENTE	H	1,0000	13,70	13,70	13,70	13,70
GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	1,0000	20,97	20,97	20,97	20,97
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**34,67**	**34,67**
SINAPI	42248	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 181 W ATE 239 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX	UN	1,0000	428,29	428,29	428,29	428,29
						MATERIAL (C) - TOTAL	**428,29**	**428,29**

ART Nº

UNIDADE ESCOLAR		CÓDIGO INEP
CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL JOAQUIM FRANCISCO DE SOUZA		52005763
OBRA		**CIDADE**
REFORMA E AMPLIAÇÃO		PIRANHAS
CRE	**ENDEREÇO**	**REFERÊNCIA GOINFRA**
CRE-PIRANHAS	AV. RAUL NAVES 262 262 , Setor Palmares, CEP:76230-000	ABR/2025 DESONERADA
DATA	**ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)**	**REFERÊNCIA SINAPI**
05/11/2025	1185,23	JUL/2025 DESONERADA

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-ELE-153**	**CURVA HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 100MM E ALTURA DE 75MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - BASEADO EM SINAPI (97278)**	**UN**				107,38	107,38
GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	0,3835	15,20	15,20	5,82	5,82
GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	0,3835	20,97	20,97	8,04	8,04
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	13,86	13,86
SINAPI	13348	ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18MM	UN	33,6000	1,62	1,62	54,43	54,43
ORSE	12151	Curva horizontal 100 x 75 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.:mopa ou similar)	un	1,0000	33,55	33,55	33,55	33,55
SINAPI	39997	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	UN	16,8000	0,33	0,33	5,54	5,54
						MATERIAL (C) - TOTAL	93,52	93,52

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-ELE-154**	**CURVA VERTICAL EXTERNA 90° PARA ELETROCALHA 100X75 MM - BASEADO EM ORSE (12959)**	**UN**				23,35	23,35
GOINFRA	0005	SERVENTE	H	0,2000	13,70	13,70	2,74	2,74
GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	0,2000	20,97	20,97	4,19	4,19
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	6,93	6,93
EMOP	12058	CURVA VERTICAL EXTERNA 90º, PARA ELETROC ALHA PERFURADA OU LISA, 100X75MM, PRE-ZI NCACA	UN	1,0000	16,42	16,42	16,42	16,42
						MATERIAL (C) - TOTAL	16,42	16,42

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-ELE-155**	**LUMINÁRIA LED RETANGULAR DE SOBREPOR COM REFLETOR DE ALUMÍNIO COM ALETAS DE 32W - BASEADO EM AGETOP CIVIL (071692)**	**UN**				322,60	322,60
GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	0,3866	15,20	15,20	5,87	5,87
GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	0,3866	20,97	20,97	8,10	8,10
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	13,97	13,97
ORSE	6846	Luminária de sobrepor com aletas, para lâmpada fluorescente, 2 x 32w, ref. TCS020232CIRL, da Philips, inclusive reator e lâmpada	un	1,0000	308,63	308,63	308,63	308,63
						MATERIAL (C) - TOTAL	308,63	308,63

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-ELE-156**	**LUMINÁRIA TIPO ARANDELA COM 1 LÂMPADA DE 20W - BASEADO EM AGETOP CIVIL (071615)**	**UN**				49,30	49,30
GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	0,3226	15,20	15,20	4,90	4,90
GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	0,3226	20,97	20,97	6,76	6,76
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	11,66	11,66
SEINFRA	I9428	ARANDELA DE SOBREPOR CORPO EM ALUMINIO, SOQUETE E-27, DIFUSOR EM VIDRO TEMPERADO FOSCO, COM UMA LAMPADA ELETRÔNICA COMPACTA DE 20W COMPLETA	UN	1,0000	37,64	37,64	37,64	37,64
						MATERIAL (C) - TOTAL	37,64	37,64

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-ELE-157**	**LUMINÁRIA LED TIPO PROJETOR RETANGULAR DE 150W - BASEADO EM AGETOP CIVIL (071698)**	**UN**				225,38	225,38
GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	0,3226	15,20	15,20	4,90	4,90
GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	0,3226	20,97	20,97	6,76	6,76
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	11,66	11,66
SIURB	55678	PROJETOR PARA USO EXTERNO PARA LAMPADA DE LED DE 150 W COM LAMPADA - FORMATO RETANGULAR, CORPO DE ALUMINIO E DIFUSOR DE VIDRO- PROTOTIPO COMERCIAL (INTRAL)	Un	1,0000	213,72	213,72	213,72	213,72
						MATERIAL (C) - TOTAL	213,72	213,72

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-ELE-158**	**DISJUNTOR MOTOR 65A FAIXA DE AJUSTE 50-65A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - BASEADO EM SINAPI (93672)**	**UN**				1.226,90	1.226,90
GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	0,4057	15,20	15,20	6,16	6,16
GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	0,4057	20,97	20,97	8,50	8,50
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	14,66	14,66
Próprio	SDC.ESC.ELE.158	DISJUNTOR MOTOR 65A FAIXA DE AJUSTE 50-65A	UN	1,0000	1.212,24	1.212,24	1.212,24	1.212,24
						MATERIAL (C) - TOTAL	1.212,24	1.212,24

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-ELE-159**	**DISJUNTOR MOTOR 10A FAIXA DE AJUSTE 10-16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - BASEADO EM SINAPI (93655)**	**UN**				1.136,80	1.136,80
GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	0,0663	15,20	15,20	1,00	1,00
GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	0,0663	20,97	20,97	1,39	1,39
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	2,39	2,39
SEINFRA	I9756	DISJUNTOR MOTOR MPW40-3-U016 (10A16A)	UN	1,0000	1.134,41	1.134,41	1.134,41	1.134,41
						MATERIAL (C) - TOTAL	1.134,41	1.134,41

ART Nº

SEDUC
Secretaria de Estado da Educação

GOVERNO DE GOIÁS
O ESTADO QUE DÁ CERTO

UNIDADE ESCOLAR		CÓDIGO INEP
CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL JOAQUIM FRANCISCO DE SOUZA		52005763
OBRA		**CIDADE**
REFORMA E AMPLIAÇÃO		PIRANHAS
CRE	**ENDEREÇO**	**REFERÊNCIA GOINFRA**
CRE-PIRANHAS	AV. RAUL NAVES 262 262 , Setor Palmares, CEP:76230-000	ABR/2025 DESONERADA
DATA	**ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)**	**REFERÊNCIA SINAPI**
05/11/2025	1185,23	JUL/2025 DESONERADA

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-ELE-160**	**Curva vertical interna para eletrocalha metálica 75 x 50mm - Baseado em SEDOP (1716018)**	**UN**				**66,30**	**66,30**
GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	0,2000	15,20	15,20	3,04	3,04
GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	0,2000	20,97	20,97	4,19	4,19
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**7,23**	**7,23**
SUDECAP	74.51.30	ARRUELA DE PRESSÃO EM AÇO INOX Ø1/4"	UN	16,0000	0,15	0,15	2,40	2,40
ORSE	13360	Curva vertical interna 75 x 50 mm para eletrocalha metálica lisa zincada (ref.: mopa ou similar)	UN	1,0000	33,83	33,83	33,83	33,83
SINAPI	11962	PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 1/4", COMPRIMENTO 1/2"	UN	16,0000	0,25	0,25	4,00	4,00
SINAPI	11962	PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 1/4", COMPRIMENTO 1/2"	UN	16,0000	0,25	0,25	4,00	4,00
SEDOP	D00544	Tala para emenda de eletrocalha galvanizada lisa ou perfurada	un	4,0000	3,71	3,71	14,84	14,84
						MATERIAL (C) - TOTAL	**59,07**	**59,07**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-ELE-161**	**TOMADA DE PISO 2P+T UNIVERSAL TIPO UNHA COM PLACA 4X2" E CORPO EM ALUMÍNIO - BASEADO EM SCO (IT 25.26.0200)**	**UN**				**72,96**	**72,96**
GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	0,5000	20,97	20,97	10,48	10,48
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**10,48**	**10,48**
SCO	MAT139250	Tomada de piso Universal, tipo unha, com caixa em aluminio fundido, tampa de latao polido, placa de (4"x2")	un	1,0000	62,48	62,48	62,48	62,48
						MATERIAL (C) - TOTAL	**62,48**	**62,48**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-ELE-162**	**Curva vertical externa 45° para eletrocalha metálica 75 x 50mm - Baseado em SEDOP (1716018)**	**UN**				**46,26**	**46,26**
GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	0,2000	15,20	15,20	3,04	3,04
GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	0,2000	20,97	20,97	4,19	4,19
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**7,23**	**7,23**
SUDECAP	74.51.30	ARRUELA DE PRESSÃO EM AÇO INOX Ø1/4"	UN	16,0000	0,15	0,15	2,40	2,40
SBC	063077	ELETROCALHA - CURVA 45 VERTICAL EXTERNA 75x50mm CHAPA 20	UN	1,0000	12,51	12,51	12,51	12,51
SINAPI	11962	PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 1/4", COMPRIMENTO 1/2"	UN	16,0000	0,25	0,25	4,00	4,00
SINAPI	39997	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	UN	16,0000	0,33	0,33	5,28	5,28
SEDOP	D00544	Tala para emenda de eletrocalha galvanizada lisa ou perfurada	un	4,0000	3,71	3,71	14,84	14,84
						MATERIAL (C) - TOTAL	**39,03**	**39,03**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-ELE-166**	**CURVA VERTICAL, INTERNA, 90º, PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,100X100MM - FORNECIMENTO E COLOCACAO - BASEADO EM EMOP (15.018.0682-A)**	**UN**				**46,18**	**46,18**
GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	0,5000	15,20	15,20	7,60	7,60
GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	0,5000	20,97	20,97	10,48	10,48
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**18,08**	**18,08**
EMOP	12100	CURVA VERTICAL INTERNA 90º, PARA ELETROC ALHA PERFURADA OU LISA, 100X100MM, PRE-Z INCADA	UN	1,0000	28,10	28,10	28,10	28,10
						MATERIAL (C) - TOTAL	**28,10**	**28,10**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-ELE-167**	**BARRA DE COBRE 1.5/8" X 1/4" (2,359 KG/M) - BASEADO EM AGETOP CIVIL (070261)**	**M**				**347,56**	**347,56**
GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	0,6700	15,20	15,20	10,18	10,18
GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	0,6700	20,97	20,97	14,04	14,04
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**24,22**	**24,22**
SINAPI	12329	COBRE ELETROLITICO EM BARRA OU CHAPA	KG	2,3590	137,07	137,07	323,34	323,34
						MATERIAL (C) - TOTAL	**323,34**	**323,34**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-ELE-168**	**LUMINÁRIA LED HERMÉTICA DE SOBREPOR C/DIFUSOR TRANSLÚCIDO <= 36W - BASEADO EM FDE (09.09.058)**	**UN**				**320,18**	**320,18**
GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	0,6700	15,20	15,20	10,18	10,18
GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	0,6700	20,97	20,97	14,04	14,04
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**24,22**	**24,22**
FDE	9.10.42	BROCA COM PONTA DE VIDIA (D=3/8"X160MM)	UN	0,0167	15,03	15,03	0,25	0,25
SINAPI	4376	BUCHA DE NYLON SEM ABA S8	UN	2,0000	0,25	0,25	0,50	0,50
FDE	9.00.19	FURADEIRA ELETRICA MOD PROFISSIONAL	H	0,1000	1,88	1,88	0,18	0,18
FDE	4.60.34	IL-86 LUMINÁRIA LED HERMÉTICA DE SOBREPOR C/DIFUSOR TRANSLÚCIDO <= 36W	UN	1,0000	294,00	294,00	294,00	294,00
SINAPI	40552	PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM ACO ZINCADO, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM	CENTO	0,0200	51,94	51,94	1,03	1,03
						MATERIAL (C) - TOTAL	**295,96**	**295,96**

ART Nº

UNIDADE ESCOLAR		CÓDIGO INEP
CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL JOAQUIM FRANCISCO DE SOUZA		52005763
OBRA		**CIDADE**
REFORMA E AMPLIAÇÃO		PIRANHAS
CRE	**ENDEREÇO**	**REFERÊNCIA GOINFRA**
CRE-PIRANHAS	AV. RAUL NAVES 262 262 , Setor Palmares, CEP:76230-000	ABR/2025 DESONERADA
DATA	**ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)**	**REFERÊNCIA SINAPI**
05/11/2025	1185,23	JUL/2025 DESONERADA

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-ELE-169**	**LUMINÁRIA LED HERMÉTICA DE SOBREPOR C/DIFUSOR TRANSLÚCIDO <= 50W - BASEADO EM FDE (09.09.058)**	**UN**				**372,16**	**372,16**
GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	0,6700	15,20	15,20	10,18	10,18
GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	0,6700	20,97	20,97	14,04	14,04
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**24,22**	**24,22**
FDE	9.10.42	BROCA COM PONTA DE VIDIA (D=3/8"X160MM)	UN	0,0167	15,03	15,03	0,25	0,25
SINAPI	4376	BUCHA DE NYLON SEM ABA S8	UN	2,0000	0,25	0,25	0,50	0,50
FDE	9.00.19	FURADEIRA ELETRICA MOD PROFISSIONAL	H	0,1000	1,88	1,88	0,18	0,18
FDE	4.60.54	IL-87 LUMINÁRIA LED HERMÉTICA DE SOBREPOR C/DIFUSOR TRANSLÚCIDO <= 50W	UN	1,0000	345,98	345,98	345,98	345,98
SINAPI	40552	PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM ACO ZINCADO, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM	CENTO	0,0200	51,94	51,94	1,03	1,03
						MATERIAL (C) - TOTAL	**347,94**	**347,94**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-ELE-170**	**DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR), TETRAPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A, SENSIBILIDADE DE 30MA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS - BASEADO EM SETOP (ED-5439)**	**UN**				**167,99**	**168,91**
GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	0,1410	15,20	15,20	2,14	2,14
GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	0,2821	20,97	20,97	5,91	5,91
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**8,05**	**8,05**
SETOP	ED-34439	TERMINAL ILHÓS PARA CABO DE 10MM2	un	4,0000	2,96	3,19	11,84	12,76
SETOP	MATED-17017	DISJUNTOR DE PROTEÇÃO (TIPO: DR TETRAPOLAR|CORRENTE: 40A|SENSIBILIDADE: 30MA)	un	1,0000	148,10	148,10	148,10	148,10
						MATERIAL (C) - TOTAL	**159,94**	**160,86**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-ELE-171**	**CAIXA DE PASSAGEM 4"X2" EM PVC - BASEADO EM ORSE (10793)**	**UN**				**12,35**	**12,35**
GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	0,3000	15,20	15,20	4,56	4,56
GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	0,3000	20,97	20,97	6,29	6,29
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**10,85**	**10,85**
SINAPI	1872	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	UN	1,0000	1,50	1,50	1,50	1,50
						MATERIAL (C) - TOTAL	**1,50**	**1,50**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-ELE-172**	**CAIXA DE PASSAGEM 4"X2" EM PVC COM PLACA COM FURO CENTRAL - BASEADO EM ORSE (10793)**	**UN**				**16,25**	**16,25**
GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	0,3000	15,20	15,20	4,56	4,56
GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	0,3000	20,97	20,97	6,29	6,29
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**10,85**	**10,85**
SINAPI	1872	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	UN	1,0000	1,50	1,50	1,50	1,50
SUDECAP	74.17.66	TAMPA 1 MÓDULO PARA CONDULETE 3/4" 94,5X50MM TIGRE OU EQUIVALENTE REF 39346	UN	1,0000	3,90	3,90	3,90	3,90
						MATERIAL (C) - TOTAL	**5,40**	**5,40**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-ELE-173**	**SAÍDA LATERAL PARA ELETROCALHA 200X100 MM - BASEADO EM ORSE (12959)**	**UN**				**13,17**	**13,17**
GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	0,2000	15,20	15,20	3,04	3,04
GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	0,2000	20,97	20,97	4,19	4,19
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**7,23**	**7,23**
EMOP	12322	TERMINAL DE FECHAMENTO, P/ELETROCALHA PE RFURADA OU LISA, 200X100MM, COM SAIDA P/ TUBO, PRE-ZINCADA	UN	1,0000	5,94	5,94	5,94	5,94
						MATERIAL (C) - TOTAL	**5,94**	**5,94**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-ELE-174**	**LUMINÁRIA LED HERMÉTICA DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO 36W - BASEADO EM FDE (09.09.058)**	**UN**				**333,78**	**333,78**
GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	1,1000	15,20	15,20	16,72	16,72
GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	1,1000	20,97	20,97	23,06	23,06
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**39,78**	**39,78**
FDE	4.60.34	IL-86 LUMINÁRIA LED HERMÉTICA DE SOBREPOR C/DIFUSOR TRANSLÚCIDO <= 36W	UN	1,0000	294,00	294,00	294,00	294,00
						MATERIAL (C) - TOTAL	**294,00**	**294,00**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-ELE-175**	**QUADRO DISTRIBUICAO DE SOBREPOR 40 DISJUNTORES COM BARRAMENTO 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - BASEADO EM SINAPI (101878)**	**UN**				**1.063,95**	**1.063,95**
GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	1,5233	15,20	15,20	23,15	23,15
GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	1,5233	20,97	20,97	31,94	31,94
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**55,09**	**55,09**
EMOP	11862	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,100A,D E SOBREPOR,BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO ,DISP.P/CHAVE GERAL P/ATE 40 DISJUNTORES	UN	1,5233	662,29	662,29	1.008,86	1.008,86
						MATERIAL (C) - TOTAL	**1.008,86**	**1.008,86**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-ELE-176**	**BOMBA BOOSTER TRIFÁSICA PARA COMBATE A INCÊNDIO MARCA SCHNEIDER MODELO BPI BT4 0505E7 - BASEADO EM SINAPI (102111)**	**UN**				**3.052,14**	**3.052,14**
GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	2,0425	15,20	15,20	31,04	31,04
GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	0,6330	20,97	20,97	13,27	13,27
GOINFRA	0011	ENCANADOR	H	2,0425	20,97	20,97	42,83	42,83
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**87,14**	**87,14**

ART Nº

UNIDADE ESCOLAR			CÓDIGO INEP
CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL JOAQUIM FRANCISCO DE SOUZA			52005763
OBRA			**CIDADE**
REFORMA E AMPLIAÇÃO			PIRANHAS
CRE	**ENDEREÇO**		**REFERÊNCIA GOINFRA**
CRE-PIRANHAS	AV. RAUL NAVES 262 262 , Setor Palmares, CEP:76230-000		ABR/2025 DESONERADA
DATA	**ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)**		**REFERÊNCIA SINAPI**
05/11/2025	1185,23		JUL/2025 DESONERADA

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

Próprio	SDC.ESC.ELE.176	BOMBA BOOSTER TRIFÁSICA PARA COMBATE A INCÊNDIO MARCA SCHNEIDER MODELO BPI BT4 0505E7	UN	1,0000	2.965,00	2.965,00	2.965,00	2.965,00
						MATERIAL (C) - TOTAL	**2.965,00**	**2.965,00**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-ELE-177**	**DISJUNTOR MOTOR 50A FAIXA DE AJUSTE 40-50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - BASEADO EM SINAPI (93672)**	**UN**				**1.125,52**	**1.125,52**
GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	0,4057	15,20	15,20	6,16	6,16
GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	0,4057	20,97	20,97	8,50	8,50
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**14,66**	**14,66**
Próprio	SDC.ESC.ELE.177	DISJUNTOR MOTOR, CORRENTE NOMINAL MÁXIMA 50A, FAIXA DE AJUSTE DA CORRENTE 40-50A, TERMINAL PARAFUSO. REF.: WEG MPW80-3-U050	UN	1,0000	1.110,86	1.110,86	1.110,86	1.110,86
						MATERIAL (C) - TOTAL	**1.110,86**	**1.110,86**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-ELE-178**	**LUMINÁRIA DE LED DE SOBREPOR PARA FIXAÇÃO NO PERFILADO 36W - BASEADO EM FDE (09.09.045)**	**UN**				**314,05**	**314,05**
GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	0,8000	15,20	15,20	12,16	12,16
GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	0,8000	20,97	20,97	16,77	16,77
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**28,93**	**28,93**
FDE	4.60.27	GANCHO CURTO H=100MM PARA LUMINARIA /PERFILADO 38X38 COM PARAFUSOS	UN	2,0000	6,89	6,89	13,78	13,78
GOINFRA	4060	LUMINARIA LED RETANGULAR DE SOBREPOR COM REFLETOR DE ALUMINIO E ALETAS, CORPO METÁLICO, POTÊNCIA MÍNIMA DE 36W, FLUXO LUMINOSO IGUAL OU SUPERIOR A 3700 LUMENS, TCC DE 4000K, IP20, VIDA ÚTIL MÍN.: 50.000 H, MEDIDAS APROXIMADAS DE 125X30 CM	un	1,0000	271,34	271,34	271,34	271,34
						MATERIAL (C) - TOTAL	**285,12**	**285,12**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-ELE-179**	**LUMINARIA PLAFON REDONDO DE VIDRO JATEADO REDONDO COMPLETA, DIÂMETRO 25 CM, PARA UMA (1) LÂMPADA LED, POTÊNCIA 9W, BULBO A60, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA - BASEADO EM SETOP (ED-13356)**	**UN**				**51,75**	**51,75**
GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	0,3625	15,20	15,20	5,50	5,50
GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	0,4583	20,97	20,97	9,61	9,61
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**15,11**	**15,11**
SETOP	MATED-13358	LUMINÁRIA PLAFON (TIPO: REDONDA|DIÂMETRO: 25CM|ACABAMENTO: ALUMÍNIO COM VIDRO FOSCO|QUANTIDADE DE LÂMPADAS: 1|BASE-SOQUETE: E27|POTÊNCIA MÁXIMA 20W|LÂMPADA E SOQUETE: NÃO INCLUSA)	un	1,0000	32,74	32,74	32,74	32,74
SETOP	MATED-9758	LÂMPADA (TIPO: LED|FORMATO: BULBO-A60|POTÊNCIA: 9W|LÚMENS: 810LM|COR DA LUZ: BRANCA|TEMPERATURA DA COR: 6500K|SOQUETE-BASE: E27|TENSÃO: 110/220V)	un	1,0000	3,90	3,90	3,90	3,90
						MATERIAL (C) - TOTAL	**36,64**	**36,64**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-ELE-180**	**Luminária industrial pendente tipo calha aberta instalação em perfilado para 1 ou 2 lâmpadas tubulares 28 W/54 W - Baseado em CPOS/CDHU (41.14.600)**	**UN**				**155,30**	**155,30**
GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	0,5000	15,20	15,20	7,60	7,60
GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	0,5000	20,97	20,97	10,48	10,48
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**18,08**	**18,08**
GOINFRA	3320	FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M	un	0,0100	8,75	8,75	0,08	0,08
SIURB	56412	LÂMPADA FLUORESCENTE - 28W	Un	1,0000	19,92	19,92	19,92	19,92
CPOS/CDHU	P.15.000.034102	Luminária industrial pendente tipo calha aberta instalação em perfilado com gancho I-45 para 1 ou 2 lâmpadas tubulares 28/54W, ref. 681228 BC da ARM, FAN04-S228 da Lumicenter, PL 204/228 da Prolumi ou equivalente	UN	1,0000	117,22	117,22	117,22	117,22
						MATERIAL (C) - TOTAL	**137,22**	**137,22**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-ELE-181**	**CAIXA PARA QUADRO DE COMANDO METÁLICA DE SOBREPOR 60X60X30 CM - BASEADO EM AGETOP CIVIL (070705)**	**UN**				**477,85**	**477,85**
GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	2,0000	15,20	15,20	30,40	30,40
GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	2,0000	20,97	20,97	41,94	41,94
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**72,34**	**72,34**
SBC	001156	QUADRO - CAIXA HERMETICA PARA QUADRO DE COMANDO 60x50x30cm	UN	1,0000	405,51	405,51	405,51	405,51
						MATERIAL (C) - TOTAL	**405,51**	**405,51**

ART Nº

UNIDADE ESCOLAR		CÓDIGO INEP
CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL JOAQUIM FRANCISCO DE SOUZA		52005763
OBRA		**CIDADE**
REFORMA E AMPLIAÇÃO		PIRANHAS
CRE	**ENDEREÇO**	**REFERÊNCIA GOINFRA**
CRE-PIRANHAS	AV. RAUL NAVES 262 262 , Setor Palmares, CEP:76230-000	ABR/2025 DESONERADA
DATA	**ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)**	**REFERÊNCIA SINAPI**
05/11/2025	1185,23	JUL/2025 DESONERADA

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-ELE-182**	**PROJETOR LED 50W C/DIFUSOR DE VIDRO TEMPERADO - BASEADO EM FDE (09.11.040)**	**UN**				173,48	173,48
GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	1,0000	15,20	15,20	15,20	15,20
GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	1,0000	20,97	20,97	20,97	20,97
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	36,17	36,17
FDE	9.10.42	BROCA COM PONTA DE VIDIA (D=3/8"X160MM)	UN	0,0167	15,03	15,03	0,25	0,25
FDE	9.00.19	FURADEIRA ELETRICA MOD PROFISSIONAL	H	0,1000	1,88	1,88	0,18	0,18
FDE	4.60.65	IL-100 PROJETOR LED <= 50W C/DIFUSOR DE VIDRO TEMPERADO	UN	1,0000	136,00	136,00	136,00	136,00
FDE	2.67.24	PARAFUSO SEXT 1/4' X 5CM C/BUCHA PLASTICA	CJ	2,0000	0,44	0,44	0,88	0,88
						MATERIAL (C) - TOTAL	137,31	137,31

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-ELE-183**	**DISJUNTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR 25A - BASEADO EM ORSE (7996)**	**UN**				300,20	300,20
GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	0,6000	15,20	15,20	9,12	9,12
GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	0,6000	20,97	20,97	12,58	12,58
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	21,70	21,70
ORSE	7943	Disjuntor bipolar DR 25 A, dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30mA	un	1,0000	278,50	278,50	278,50	278,50
						MATERIAL (C) - TOTAL	278,50	278,50

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-ELE-184**	**CRUZETA PARA 01 PROJETOR - BASEADO EM CPOS/CDHU (41.10.080)**	**UN**				293,81	293,81
GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	2,0000	15,20	15,20	30,40	30,40
GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	1,0000	20,97	20,97	20,97	20,97
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	51,37	51,37
ORSE	9201	Cruzeta simples para colocação de projetor ref. CS1/3, da Metal Light ou similar	UN	1,0000	242,44	242,44	242,44	242,44
						MATERIAL (C) - TOTAL	242,44	242,44

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-ELE-186**	**CRUZETA PARA 03 PROJETORES - BASEADO EM CPOS/CDHU (41.10.080)**	**UN**				226,81	226,81
GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	2,0000	15,20	15,20	30,40	30,40
GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	1,0000	20,97	20,97	20,97	20,97
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	51,37	51,37
SIURB	59001	CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO PARA 3 PROJETORES	Un	1,0000	175,44	175,44	175,44	175,44
						MATERIAL (C) - TOTAL	175,44	175,44

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-ELE-187**	**CURVA 45 GRAUS AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO 1 1/2" - BASEADO EM AGETOP CIVIL (071122)**	**UN**				71,19	71,19
GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	0,1400	15,20	15,20	2,12	2,12
GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	0,1400	20,97	20,97	2,93	2,93
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	5,05	5,05
ORSE	0750	Curva 45° ferro galvanizado d=1 1/2"	UN	1,0000	66,14	66,14	66,14	66,14
						MATERIAL (C) - TOTAL	66,14	66,14

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-ELE-188**	**CURVA 45 GRAUS AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO 2 1/2" - BASEADO EM AGETOP CIVIL (071122)**	**UN**				191,81	191,81
GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	0,1400	15,20	15,20	2,12	2,12
GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	0,1400	20,97	20,97	2,93	2,93
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	5,05	5,05
ORSE	0752	Curva 45° ferro galvanizado d=2 1/2"	UN	1,0000	186,76	186,76	186,76	186,76
						MATERIAL (C) - TOTAL	186,76	186,76

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-ELE-189**	**CURVA HORIZONTAL 90° 75 X 75MM PARA ELETROCALHA METÁLICA - BASEADO EM SEDOP (1716018)**	**UN**				58,35	58,35
GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	0,2000	15,20	15,20	3,04	3,04
GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	0,2000	20,97	20,97	4,19	4,19
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	7,23	7,23
SICRO3	M0945	Parafuso de cabeça sextavada em aço galvanizado com porca e arruela de pressão - D = 6,35 mm (1/4")	cj	16,0000	0,58	0,58	9,28	9,28
Próprio	SDC.ESC.ELE.189	CURVA HORIZONTAL 90º ELETROCALHA 75X75	UN	1,0000	27,00	27,00	27,00	27,00
SEDOP	D00544	Tala para emenda de eletrocalha galvanizada lisa ou perfurada	un	4,0000	3,71	3,71	14,84	14,84
						MATERIAL (C) - TOTAL	51,12	51,12

ART Nº

SEDUC
Secretaria de Estado da Educação

GOVERNO DE GOIÁS
O ESTADO QUE DÁ CERTO

UNIDADE ESCOLAR		CÓDIGO INEP
CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL JOAQUIM FRANCISCO DE SOUZA		52005763
OBRA		**CIDADE**
REFORMA E AMPLIAÇÃO		PIRANHAS
CRE	**ENDEREÇO**	**REFERÊNCIA GOINFRA**
CRE-PIRANHAS	AV. RAUL NAVES 262 262 , Setor Palmares, CEP:76230-000	ABR/2025 DESONERADA
DATA	**ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)**	**REFERÊNCIA SINAPI**
05/11/2025	1185,23	JUL/2025 DESONERADA

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-ELE-190**	**CURVA VERTICAL INTERNA 90° 75 X 75MM PARA ELETROCALHA METÁLICA - BASEADO EM SEDOP (1716018)**	**UN**				**60,95**	**60,95**
GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	0,2000	15,20	15,20	3,04	3,04
GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	0,2000	20,97	20,97	4,19	4,19
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**7,23**	**7,23**
SICRO3	M0945	Parafuso de cabeça sextavada em aço galvanizado com porca e arruela de pressão - D = 6,35 mm (1/4")	cj	16,0000	0,58	0,58	9,28	9,28
Próprio	SDC.ESC.ELE.190	CURVA VERTICAL INTERNA 90º ELETROCALHA 75X75	UN	1,0000	29,60	29,60	29,60	29,60
SEDOP	D00544	Tala para emenda de eletrocalha galvanizada lisa ou perfurada	un	4,0000	3,71	3,71	14,84	14,84
						MATERIAL (C) - TOTAL	**53,72**	**53,72**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-ELE-191**	**CURVA VERTICAL EXTERNA 90° 75 X 75MM PARA ELETROCALHA METÁLICA - BASEADO EM SEDOP (1716018)**	**UN**				**55,90**	**55,90**
GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	0,2000	15,20	15,20	3,04	3,04
GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	0,2000	20,97	20,97	4,19	4,19
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**7,23**	**7,23**
SICRO3	M0945	Parafuso de cabeça sextavada em aço galvanizado com porca e arruela de pressão - D = 6,35 mm (1/4")	cj	16,0000	0,58	0,58	9,28	9,28
Próprio	SDC.ESC.ELE.191	CURVA VERTICAL EXTERNA 90º ELETROCALHA 75X75	UN	1,0000	24,55	24,55	24,55	24,55
SEDOP	D00544	Tala para emenda de eletrocalha galvanizada lisa ou perfurada	un	4,0000	3,71	3,71	14,84	14,84
						MATERIAL (C) - TOTAL	**48,67**	**48,67**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-ELE-194**	**LUMINÁRIA LED TIPO PROJETOR RETANGULAR DE 30W - BASEADO EM AGETOP CIVIL (071698)**	**UN**				**84,23**	**84,23**
GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	0,3226	15,20	15,20	4,90	4,90
GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	0,3226	20,97	20,97	6,76	6,76
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**11,66**	**11,66**
CPOS/CDHU	P.15.000.031435	Projetor LED, potência 30W, IP65, 6500K, 2250 a 2400 lúmens, bivolt; ref. RSPM-30WBF da Iluminim, 9381 da Gaya, 438718 / 306530 da Brilia ou equivalente	UN	1,0000	72,57	72,57	72,57	72,57
						MATERIAL (C) - TOTAL	**72,57**	**72,57**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-ELE-195**	**QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE SOBREPOR EM PVC, PARA 12 DISJUNTORES DIN, INCLUSIVE BARRAMENTOS - BASEADO EM SETOP (ED-14182)**	**UN**				**377,71**	**377,71**
GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	0,4583333	15,20	15,20	6,96	6,96
GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	0,4583333	20,97	20,97	9,61	9,61
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**16,57**	**16,57**
SETOP	MATED-11922	BARRAMENTO COM SUPORTE PARA QUADRO (PADRÃO: DIN|TIPO: NEUTRO/TERRA|POLOS/TERMINAIS: 12)	un	2,0000	13,95	13,95	27,90	27,90
SETOP	MATED-27245	BARRAMENTO PARA QUADRO (PADRÃO: DIN|TIPO: FASE|POLOS/TERMINAIS: 28/M|FASES: BIFÁSICO|CORRENTE: 80A)	m	1,0000	255,97	255,97	255,97	255,97
SETOP	MATED-17098	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (CAPACIDADE: 12 DISJUNTORES DIN|MATERIAL: PVC|BARRAMENTO NÃO INCLUSO|TIPO: SOBREPOR)	un	1,0000	77,27	77,27	77,27	77,27
						MATERIAL (C) - TOTAL	**361,14**	**361,14**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-ELE-196**	**QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE SOBREPOR EM PVC, PARA 8 DISJUNTORES DIN, INCLUSIVE BARRAMENTOS - BASEADO EM SETOP (ED-14180)**	**UN**				**345,88**	**345,88**
GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	0,3188406	15,20	15,20	4,84	4,84
GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	0,3188406	20,97	20,97	6,68	6,68
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**11,52**	**11,52**
SETOP	MATED-11922	BARRAMENTO COM SUPORTE PARA QUADRO (PADRÃO: DIN|TIPO: NEUTRO/TERRA|POLOS/TERMINAIS: 12)	un	2,0000	13,95	13,95	27,90	27,90
SETOP	MATED-27245	BARRAMENTO PARA QUADRO (PADRÃO: DIN|TIPO: FASE|POLOS/TERMINAIS: 28/M|FASES: BIFÁSICO|CORRENTE: 80A)	m	1,0000	255,97	255,97	255,97	255,97
SETOP	MATED-17097	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (CAPACIDADE: 8 DISJUNTORES DIN|MATERIAL: PVC|BARRAMENTO NÃO INCLUSO|TIPO: SOBREPOR)	un	1,0000	50,49	50,49	50,49	50,49
						MATERIAL (C) - TOTAL	**334,36**	**334,36**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-ELE-198**	**TOMADA HEXAGONAL DUPLA 2P + T - MÓDULOS DE 10A E 20A- BASEADO EM AGETOP CIVIL (072579)**	**UN**				**31,35**	**31,35**
GOINFRA	0005	SERVENTE	H	0,3200	13,70	13,70	4,38	4,38
GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	0,3200	20,97	20,97	6,71	6,71
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**11,09**	**11,09**
SINAPI	38101	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	UN	1,0000	7,55	7,55	7,55	7,55
GOINFRA	3477	TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V (SUPORTE+MÓDULO+ESPELHO)	un	1,0000	12,71	12,71	12,71	12,71
						MATERIAL (C) - TOTAL	**20,26**	**20,26**

ART Nº

SEDUC
Secretaria de Estado da Educação

GOVERNO DE GOIÁS
O ESTADO QUE DÁ CERTO

UNIDADE ESCOLAR		CÓDIGO INEP
CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL JOAQUIM FRANCISCO DE SOUZA		52005763
OBRA		**CIDADE**
REFORMA E AMPLIAÇÃO		PIRANHAS
CRE	**ENDEREÇO**	**REFERÊNCIA GOINFRA**
CRE-PIRANHAS	AV. RAUL NAVES 262 262 , Setor Palmares, CEP:76230-000	ABR/2025 DESONERADA
DATA	**ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)**	**REFERÊNCIA SINAPI**
05/11/2025	1185,23	JUL/2025 DESONERADA

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-ELE-199**	**ARANDELA PAINEL LED DE SOBREPOR CORPO EM POLICARBONATO TIPO TARTARUGA COM PROTECÃO IP65, 12W - BASEADO EM SIURB (9009102)**	**UN**				**73,19**	**73,19**
GOINFRA	0005	SERVENTE	H	0,7600	13,70	13,70	10,41	10,41
GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	0,7600	20,97	20,97	15,93	15,93
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**26,34**	**26,34**
SIURB	88458	ARANDELA PAINEL LED DE SOBREPOR CORPO EM POLICARBONATO TIPO TARTARUGA COM PROTEÇÃO IP65, 12W	Un	1,0000	46,85	46,85	46,85	46,85
						MATERIAL (C) - TOTAL	**46,85**	**46,85**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-ELE-200**	**BARRAMENTO DE COBRE PARA 80A - BASEADO EM SIURB (9006079)**	**M**				**350,24**	**350,24**
GOINFRA	0005	SERVENTE	H	2,5000	13,70	13,70	34,25	34,25
GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	2,5000	20,97	20,97	52,42	52,42
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**86,67**	**86,67**
SIURB	61008	BARRAMENTO DE COBRE TIPO DIN TRIPOLAR PARA 80A	M	1,0000	263,57	263,57	263,57	263,57
						MATERIAL (C) - TOTAL	**263,57**	**263,57**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-ELE-201**	**CAIXA PARA QUADRO DE COMANDO METÁLICA DE SOBREPOR 50X40X20 CM (BOMBA 4CV) - BASEADO EM AGETOP CIVIL (070705)**	**UN**				**293,42**	**301,38**
GOINFRA	0005	SERVENTE	H	2,0000	13,24	14,78	26,48	29,56
GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	2,0000	20,97	23,41	41,94	46,82
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**68,42**	**76,38**
ORSE	4851	Caixa p/quadro eletrico em chapa metalica d=50 x 40 x 20cm	UN	1,0000	225,00	225,00	225,00	225,00
						MATERIAL (C) - TOTAL	**225,00**	**225,00**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-ELE-202**	**LUMINÁRIA COMERCIAL DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSPARENTE OU FOSCO PARA 2 LÂMPADAS TUBULARES T8 DE 10W - BASEADO EM SIURB (9009052)**	**UN**				**234,79**	**234,79**
GOINFRA	0005	SERVENTE	H	1,3000	13,70	13,70	17,81	17,81
GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	1,3000	20,97	20,97	27,26	27,26
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**45,07**	**45,07**
SIURB	55801	LUMINÁRIA COMERCIAL DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSPARENTE OU FOSCO 2 LED TUBULAR 18/20 W	Un	1,0000	150,86	150,86	150,86	150,86
SIURB	55805	LÂMPADA LED TUBULAR T8 DE 10W - BASE G13 - IRC>=80	Un	2,0000	11,45	11,45	22,90	22,90
GOINFRA	3602	SOQUETE ANTIVIBRATORIO PARA LAMPADA TUBULAR	un	4,0000	3,99	3,99	15,96	15,96
						MATERIAL (C) - TOTAL	**189,72**	**189,72**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-ELE-203**	**TE RETO PARA ELETROCALHA PERFURADA 75X75 MM - BASEADO EM EMOP (15.018.0828-A)**	**UN**				**29,02**	**29,02**
GOINFRA	0005	SERVENTE	H	0,5000	13,70	13,70	6,85	6,85
GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	0,5000	20,97	20,97	10,48	10,48
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**17,33**	**17,33**
PRÓPRIO	SDC.ESC.ELE.203	TE RETO PARA ELETROCALHA PERFURADA 75X75 MM - BASEADO EM EMOP (15.018.0828-A)	UN	1,0000	11,69	11,69	11,69	11,69
						MATERIAL (C) - TOTAL	**11,69**	**11,69**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-ELE-211**	**BARRAMENTO DE COBRE PARA 600A - 7X60MM - BASEADO EM SIURB (9006079)**	**M**				**724,49**	**724,49**
GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	2,5000	15,20	15,20	38,00	38,00
GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	2,5000	20,97	20,97	52,42	52,42
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**90,42**	**90,42**
SIURB	54031	BARRAMENTO DE COBRE PARA 600A - 7X60MM	M	1,0500	603,88	603,88	634,07	634,07
						MATERIAL (C) - TOTAL	**634,07**	**634,07**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-ELE-212**	**BARRAMENTO DE COBRE PARA 400A - 40X7MM - BASEADO EM SIURB (9006078)**	**M**				**373,12**	**373,12**
GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	0,3000	20,97	20,97	6,29	6,29
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**6,29**	**6,29**
SIURB	54030	BARRAMENTO DE COBRE PARA 400A - 40X7MM	M	1,0000	366,83	366,83	366,83	366,83
						MATERIAL (C) - TOTAL	**366,83**	**366,83**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-ELE-215**	**Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 250 x 100 mm, com acessórios - BASEADO EM CPOS/CDHU (38.21.340)**	**M**				**181,44**	**181,44**
GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	0,7500	15,20	15,20	11,40	11,40
GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	0,7500	20,97	20,97	15,72	15,72
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**27,12**	**27,12**
CPOS/CDHU	P.04.000.062058	Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 250x100mm	M	1,3000	118,71	118,71	154,32	154,32
						MATERIAL (C) - TOTAL	**154,32**	**154,32**

ART Nº

UNIDADE ESCOLAR		CÓDIGO INEP
CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL JOAQUIM FRANCISCO DE SOUZA		52005763
OBRA		**CIDADE**
REFORMA E AMPLIAÇÃO		PIRANHAS
CRE	**ENDEREÇO**	**REFERÊNCIA GOINFRA**
CRE-PIRANHAS	AV. RAUL NAVES 262 262 , Setor Palmares, CEP:76230-000	ABR/2025 DESONERADA
DATA	**ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)**	**REFERÊNCIA SINAPI**
05/11/2025	1185,23	JUL/2025 DESONERADA

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-ELE-220**	**Curva horizontal 250 x 100 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar)- BASEADO ORSE (11289)**	**UN**				**37,78**	**37,78**
GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	0,2000	15,20	15,20	3,04	3,04
GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	0,2000	20,97	20,97	4,19	4,19
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**7,23**	**7,23**
ORSE	4000	Curva horizontal 250 x 100 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar)	UN	1,0000	30,55	30,55	30,55	30,55
						MATERIAL (C) - TOTAL	**30,55**	**30,55**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-ELE-221**	**Curva vertical 250 x 100 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar)- BASEADO ORSE (11289)**	**UN**				**111,39**	**111,39**
GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	0,2000	15,20	15,20	3,04	3,04
GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	0,2000	20,97	20,97	4,19	4,19
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**7,23**	**7,23**
ORSE	12761	Curva vertical 250 x 100 mm para eletrocalha PVC	un	1,0000	104,16	104,16	104,16	104,16
						MATERIAL (C) - TOTAL	**104,16**	**104,16**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-ELE-222**	**Tê horizontal 250 x 100 mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar) - Baseado em ORSE (9426)**	**UN**				**111,35**	**111,35**
GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	0,2000	20,97	20,97	4,19	4,19
GOINFRA	0005	SERVENTE	H	0,2000	13,70	13,70	2,74	2,74
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**6,93**	**6,93**
ORSE	12766	Tê horizontal 250 x 100mm para eletrocalha PVC	UN	1,0000	104,42	104,42	104,42	104,42
						MATERIAL (C) - TOTAL	**104,42**	**104,42**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-ELE-223**	**CONJUNTO COM UMA PLACA PARA SAÍDA DE FIO ø11MM E CONDULETE DE ALUMÍNIO 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (BASEADO EM SETOP ED-15763)**	**UN**				**49,86**	**52,09**
SINAPI	95802	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2022	UN	1,0000	46,88	49,03	46,88	49,03
SETOP	ED-5634	MÓDULO COM FURO PARA SAÍDA DE FIO Ø 10MM, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE PLACA E SUPORTE	un	1,0000	2,98	3,06	2,98	3,06
						MATERIAL (C) - TOTAL	**49,86**	**52,09**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-ELE-224**	**CONJUNTO COM UMA PLACA PARA SAÍDA DE FIO ø11MM E CAIXA DE PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (BASEADO EM SETOP ED-15763)**	**UN**				**20,10**	**21,38**
SINAPI	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	1,0000	17,12	18,32	17,12	18,32
SETOP	ED-5634	MÓDULO COM FURO PARA SAÍDA DE FIO Ø 10MM, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE PLACA E SUPORTE	un	1,0000	2,98	3,06	2,98	3,06
						MATERIAL (C) - TOTAL	**20,10**	**21,38**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-ELE-240**	**TOMADA EMBUTIR 3X16A 220/240V S3046 STECK - BASEADO EM SBC (062072)**	**UN**				**93,07**	**93,07**
GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	0,3580	15,20	15,20	5,44	5,44
GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	0,3580	20,97	20,97	7,50	7,50
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**12,94**	**12,94**
SBC	006240	TOMADA DE EMBUTIR 3x16A 220/240V S3046 STECK	UN	1,0000	80,13	80,13	80,13	80,13
						MATERIAL (C) - TOTAL	**80,13**	**80,13**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-ELE-241**	**TOMADA DE EMBUTIR INDUSTRIAL 2P + T, 16A, MARCA STECK OU SIMILAR - BASEADO EM ORSE (13628)**	**UN**				**45,59**	**45,59**
GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	0,4500	20,97	20,97	9,43	9,43
GOINFRA	0005	SERVENTE	H	0,4500	13,70	13,70	6,16	6,16
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**15,59**	**15,59**
ORSE	14437	Tomada de embutir industrial 2P + T, 16A 9H 380/440V, ref. N-3049, cor vermelha, marca Steck ou similar	un	1,0000	30,00	30,00	30,00	30,00
						MATERIAL (C) - TOTAL	**30,00**	**30,00**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-ELE-242**	**CURVA VERTICAL 75 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar) - BASEADO EM ORSE (12959)**	**UN**				**24,39**	**24,39**
GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	0,2000	20,97	20,97	4,19	4,19
GOINFRA	0005	SERVENTE	H	0,2000	13,70	13,70	2,74	2,74
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**6,93**	**6,93**
PRÓPRIO	SDC.ESC.ELE.242	CURVA VERTICAL 75 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90°	UN	1,0000	17,46	17,46	17,46	17,46
						MATERIAL (C) - TOTAL	**17,46**	**17,46**

ART Nº

SEDUC
Secretaria de Estado da Educação

GOVERNO DE GOIÁS
O ESTADO QUE DÁ CERTO

UNIDADE ESCOLAR		CÓDIGO INEP
CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL JOAQUIM FRANCISCO DE SOUZA		52005763
OBRA		**CIDADE**
REFORMA E AMPLIAÇÃO		PIRANHAS
CRE	**ENDEREÇO**	**REFERÊNCIA GOINFRA**
CRE-PIRANHAS	AV. RAUL NAVES 262 262 , Setor Palmares, CEP:76230-000	ABR/2025 DESONERADA
DATA	**ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)**	**REFERÊNCIA SINAPI**
05/11/2025	1185,23	JUL/2025 DESONERADA

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-ELE-301**	**QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE SOBREPOR EM CHAPA, PARA 48 DISJUNTORES DIN, INCLUSIVE BARRAMENTOS NEUTRO/TERRA E BARRAMENTO - BASEADO EM SETOP (ED-14202)**	**UN**				896,43	896,43
GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	0,8148	20,97	20,97	17,08	17,08
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	17,08	17,08
SETOP	MATED-11922	BARRAMENTO COM SUPORTE PARA QUADRO (PADRÃO: DIN|TIPO: NEUTRO/TERRA|POLOS/TERMINAIS: 12)	un	1,0000	13,95	13,95	13,95	13,95
SINAPI	39763	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 48 DISJUNTORES DIN, 100 A	UN	1,0000	865,40	865,40	865,40	865,40
						MATERIAL (C) - TOTAL	879,35	879,35

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-ELE-501**	**Saída lateral simples 75 mm - BASEADO EM CPOS/CDHU (38.07.130)**	**UN**				9,15	9,15
GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	0,1500	20,97	20,97	3,14	3,14
GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	0,2000	15,20	15,20	3,04	3,04
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	6,18	6,18
SBC	034537	SAIDA HORIZONTAL PRE GALVANIZADA PARA ELETRODUTO 3" CHAPA 16	UN	1,1000	2,70	2,70	2,97	2,97
						MATERIAL (C) - TOTAL	2,97	2,97

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-ELE-502**	**Emenda interna 75 x 75 mm com base lisa perfurada para eletrocalha metálica. - BASEADO EM ORSE (11294)**	**UN**				12,63	12,63
GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	0,2000	20,97	20,97	4,19	4,19
GOINFRA	0005	SERVENTE	H	0,2000	13,70	13,70	2,74	2,74
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	6,93	6,93
ORSE	6546	Emenda interna 75 x 75 mm com base lisa perfurada para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	un	1,0000	5,70	5,70	5,70	5,70
						MATERIAL (C) - TOTAL	5,70	5,70

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-ELE-503**	**Disjuntor termomagnetico tripolar 175 A, padrão DIN (Europeu - linha branca),10KA. - BASEADO EM ORSE (9934)**	**UN**				198,67	198,67
GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	1,0000	20,97	20,97	20,97	20,97
GOINFRA	0005	SERVENTE	H	1,0000	13,70	13,70	13,70	13,70
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	34,67	34,67
ORSE	3751	Disjuntor tripolar 175 A, padrão DIN (linha branca), corrente de interrupção 10KA, ref.: Siemens ou similar	UN	1,0000	164,00	164,00	164,00	164,00
						MATERIAL (C) - TOTAL	164,00	164,00

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-ELE-506**	**LUMINÁRIA LED RETANGULAR DE SOBREPOR 52W - BASEADO EM CPOS/CDHU (41.31.040)**	**UN**				404,45	404,45
GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	0,4000	20,97	20,97	8,38	8,38
GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	0,4000	15,20	15,20	6,08	6,08
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	14,46	14,46
SINAPI	20111	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	UN	0,0100	9,00	9,00	0,09	0,09
PRÓPRIO	SDC.ESC.ELE.506	LUMINÁRIA DE SOBREPOR LED DE 52W	UN	1,0000	389,90	389,90	389,90	389,90
						MATERIAL (C) - TOTAL	389,99	389,99

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-ELE-507**	**CAIXA 4X4 EM PVC, COM PLACA COM FURO CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - BASEADO EM ORSE (10793)**	**UN**				14,39	14,39
GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	0,3000	20,97	20,97	6,29	6,29
GOINFRA	0005	SERVENTE	H	0,3000	13,70	13,70	4,11	4,11
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	10,40	10,40
SINAPI	1873	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	UN	1,0000	2,99	2,99	2,99	2,99
SBC	018027	TAMPA PARA TOMADA REDONDA CONDULETE TOP 1/2" E 3/4" TIGRE	UN	1,0000	1,00	1,00	1,00	1,00
						MATERIAL (C) - TOTAL	3,99	3,99

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-ELE-508**	**LUMINÁRIA LED RETANGULAR, PARA POSTE, POTÊNCIA ATÉ 200W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - BASEADO EM CPOS/CDHU (41.11.707)**	**UN**				1.061,70	1.061,70
GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	0,5000	20,97	20,97	10,48	10,48
GOINFRA	0005	SERVENTE	H	1,0000	13,70	13,70	13,70	13,70
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	24,18	24,18
SINAPI	20111	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	UN	0,0100	9,00	9,00	0,09	0,09
CPOS/CDHU	S.01.000.080351	Guindauto MUNCK M-640/18 com lança telescópica capacidade 3750 kg	H	1,0000	128,42	128,42	128,42	128,42
CPOS/CDHU	P.15.000.034134	Luminária LED retangular para poste, eficiência min. 36.000 lm, eficiência min.180 lm/W, IP67, temperatura cor 4.000 a 5000K, IP67, potência de 200W; ref. CLP-A200G linha Iporanga da Conexled ou equivalente	UN	1,0000	909,01	909,01	909,01	909,01
						MATERIAL (C) - TOTAL	1.037,52	1.037,52

ART Nº

SEDUC
Secretaria de Estado da Educação

GOVERNO DE GOIÁS
O ESTADO QUE DÁ CERTO

UNIDADE ESCOLAR		CÓDIGO INEP
CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL JOAQUIM FRANCISCO DE SOUZA		52005763
OBRA		**CIDADE**
REFORMA E AMPLIAÇÃO		PIRANHAS
CRE	**ENDEREÇO**	**REFERÊNCIA GOINFRA**
CRE-PIRANHAS	AV. RAUL NAVES 262 262 , Setor Palmares, CEP:76230-000	ABR/2025 DESONERADA
DATA	**ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)**	**REFERÊNCIA SINAPI**
05/11/2025	1185,23	JUL/2025 DESONERADA

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-ELE-509**	**TOMADA 2P+T UNIVERSAL TIPO UNHA COM PLACA 4X4" E CORPO EM ALUMÍNIO - BASEADO EM SCO (IT 25.26.0200)**	**UN**				**56,56**	**56,56**
GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	0,4000	20,97	20,97	8,38	8,38
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**8,38**	**8,38**
IOPES	45067	CAIXA 4X4" EM ALUMINIO P/ PISO	UN	1,0000	33,38	33,38	33,38	33,38
SBC	040540	PLACA PISO 4X4 COM UNHA 1 TOMADA INOX STAMPLAC	UN	1,0000	14,80	14,80	14,80	14,80
						MATERIAL (C) - TOTAL	**48,18**	**48,18**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-ESQ-001**	**JANELA DE ENROLAR C/FERRAGENS - BASEADO EM AGETOP CIVIL (180303)**	**m²**				**311,08**	**311,08**
GOINFRA	0004	PEDREIRO	H	1,6000	20,97	20,97	33,55	33,55
GOINFRA	0005	SERVENTE	H	1,7000	13,70	13,70	23,29	23,29
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**56,84**	**56,84**
SINAPI	0370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	0,0250	150,00	150,00	3,75	3,75
SINAPI	1106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	KG	1,0000	1,37	1,37	1,37	1,37
SINAPI	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	1,0000	0,70	0,70	0,70	0,70
ORSE	12584	Janela ou porta de enrolar, em ferro - chapa galvanizada	m²	1,0000	248,42	248,42	248,42	248,42
						MATERIAL (C) - TOTAL	**254,24**	**254,24**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-ESQ-003**	**Porta ou janela em alumínio, cor N/P/B,tipo veneziana, de abrir ou correr, completa inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura - BASEADO EM ORSE (11948)**	**m²**				**331,68**	**331,83**
GOINFRA	0004	PEDREIRO	H	1,0000	20,97	20,97	20,97	20,97
GOINFRA	0005	SERVENTE	H	1,0000	13,70	13,70	13,70	13,70
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**34,67**	**34,67**
SINAPI	88628	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF 08/2019	M3	0,0300	567,17	572,06	17,01	17,16
ORSE	12797	Porta ou janela em alumínio, cor N/P/B,tipo veneziana, de abrir ou correr, completa inclusive caixilhos, dobradicas ou roldanas e fechadura	m²	1,0000	280,00	280,00	280,00	280,00
						MATERIAL (C) - TOTAL	**297,01**	**297,16**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-EST-001**	**ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA AF 05/2020 - BASEADO EM SINAPI (101173)**	**M**				**45,08**	**45,08**
GOINFRA	060524	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.)	m³	0,0430	599,76	599,76	25,78	25,78
GOINFRA	0004	PEDREIRO	H	0,4860	20,97	20,97	10,19	10,19
GOINFRA	0005	SERVENTE	H	0,6650	13,70	13,70	9,11	9,11
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**45,08**	**45,08**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-EST-002**	**ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 19X19X39 CM - (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SINAPI 89472 - 11/2024)**	**m²**				**122,90**	**122,99**
SINAPI	88626	ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF 08/2019	M3	0,0168	587,84	593,39	9,87	9,96
GOINFRA	0004	PEDREIRO	H	0,6700	20,97	20,97	14,04	14,04
GOINFRA	0005	SERVENTE	H	0,6700	13,70	13,70	9,17	9,17
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**33,08**	**33,17**
SETOP	MATED-12597	BLOCO CANALETA DE CONCRETO (TIPO: ESTRUTURAL|FORMATO TIPO: "U"|LARGURA: 19CM|COMPRIMENTO: 39CM|ALTURA: 19CM|FBK: 4,5MPA)	UN	0,9500	6,17	6,17	5,86	5,86
SINAPI	34578	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)	UN	9,9900	8,00	8,00	79,92	79,92
SETOP	MATED-8175	MEIO BLOCO DE CONCRETO (TIPO: ESTRUTURAL|LARGURA: 19CM|ALTURA: 19CM|COMPRIMENTO: 19CM|FBK: 4,5MPA)	un	1,4300	2,83	2,83	4,04	4,04
						MATERIAL (C) - TOTAL	**89,82**	**89,82**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-EST-003**	**ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA AF 05/2020 - BASEADO EM SINAPI (101175)**	**M**				**92,91**	**92,91**
GOINFRA	060524	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.)	m³	0,0860	599,76	599,76	51,57	51,57
GOINFRA	0004	PEDREIRO	H	1,1030	20,97	20,97	23,12	23,12
GOINFRA	0005	SERVENTE	H	1,3300	13,70	13,70	18,22	18,22
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**92,91**	**92,91**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-EST-004**	**Junta de encontro, seção transversal dim. 20mm, inclusive tarugo e preenchimento com mastique MBT ou similar - Baseado em ORSE (13193) Código secundário**	**M**				**14,01**	**14,01**
GOINFRA	0004	PEDREIRO	H	0,2500	20,97	20,97	5,24	5,24
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**5,24**	**5,24**
ORSE	2866	Mastique de Poliuretano NP1, MBT, BASF ou similar, cartucho com 300ml	l	0,0500	159,63	159,63	7,98	7,98
SINAPI	44073	TARUGO DELIMITADOR DE PROFUNDIDADE EM ESPUMA DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE 10 MM, CINZA	M	1,0000	0,79	0,79	0,79	0,79
						MATERIAL (C) - TOTAL	**8,77**	**8,77**

ART Nº

SEDUC
Secretaria de Estado da Educação

GOVERNO DE GOIÁS
O ESTADO QUE DÁ CERTO

UNIDADE ESCOLAR		CÓDIGO INEP
CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL JOAQUIM FRANCISCO DE SOUZA		52005763
OBRA		**CIDADE**
REFORMA E AMPLIAÇÃO		PIRANHAS
CRE	**ENDEREÇO**	**REFERÊNCIA GOINFRA**
CRE-PIRANHAS	AV. RAUL NAVES 262 262 , Setor Palmares, CEP:76230-000	ABR/2025 DESONERADA
DATA	**ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)**	**REFERÊNCIA SINAPI**
05/11/2025	1185,23	JUL/2025 DESONERADA

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-EST-005**	**ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA AF_05/2020 - BASEADO EM SINAPI (101174)**	**M**				**67,52**	**67,52**
GOINFRA	060524	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.)	m³	0,0620	599,76	599,76	37,18	37,18
GOINFRA	0004	PEDREIRO	H	0,7950	20,97	20,97	16,67	16,67
GOINFRA	0005	SERVENTE	H	0,9980	13,70	13,70	13,67	13,67
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**67,52**	**67,52**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-EST-006**	**JUNTA DE DILATAÇÃO COM ESPUMA DE POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS) 20MM - BASEADO EM CPOS/CDHU (32.08.030)**	**M2**				**28,07**	**28,07**
GOINFRA	0005	SERVENTE	H	0,1500	13,70	13,70	2,05	2,05
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**2,05**	**2,05**
CPOS/CDHU	F.07.000.024513	Poliestireno expandido P-III (isopor), espessura de 20mm	m²	1,0500	24,79	24,79	26,02	26,02
						MATERIAL (C) - TOTAL	**26,02**	**26,02**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-EST-007**	**ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 10 MPA 19X19X39 CM - BASEADO EM SINAPI (89472)**	**M2**				**103,70**	**103,79**
GOINFRA	0004	PEDREIRO	H	0,6700	20,97	20,97	14,04	14,04
GOINFRA	0005	SERVENTE	H	0,6700	13,70	13,70	9,17	9,17
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**23,21**	**23,21**
SINAPI	88626	ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_08/2019	M3	0,0168	587,84	593,39	9,87	9,96
SINAPI	34576	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 10 MPA (NBR 6136)	UN	9,9900	7,07	7,07	70,62	70,62
						MATERIAL (C) - TOTAL	**80,49**	**80,58**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-EST-009**	**ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 40 CM (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO, ARMADURA, CONCRETO E BOMBEAMENTO) - BASEADO EM SEINFRA (C5222)**	**M**				**41,40**	**41,40**
GOINFRA	0002	ENCARREGADO	MES	0,0001	5.147,01	5.147,01	0,63	0,63
GOINFRA	0001	ENGENHEIRO	MES	0,0000	20.149,29	20.149,29	0,48	0,48
GOINFRA	0005	SERVENTE	H	0,2790	13,70	13,70	3,82	3,82
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**4,93**	**4,93**
SEINFRA	I13310	PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 24 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 123 KNM (CHI)	H	0,0661	303,28	303,28	20,04	20,04
SEINFRA	I13307	PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 24 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 123 KNM (CHP)	H	0,0269	611,03	611,03	16,43	16,43
						MATERIAL (C) - TOTAL	**36,47**	**36,47**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-EST-010**	**LAJE TRELIÇADA, TRELIÇA TR12, COM LAJOTA CERÂMICA, INCLUSO ESCORAMENTO, EXCLUSIVE ARMAÇÃO E CAPEAMENTO - BASEADO EM SUDECAP (06.12.45)**	**M²**				**104,48**	**104,48**
GOINFRA	0010	CARPINTEIRO	H	0,4749	20,97	20,97	9,95	9,95
GOINFRA	0005	SERVENTE	H	0,2922	13,70	13,70	4,00	4,00
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**13,95**	**13,95**
CPOS/CDHU	C.06.000.022048	Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 16 (12+4); sobrecarga 200 kgf/m²	m²	1,0000	55,35	55,35	55,35	55,35
SUDECAP	71.30.04	MADEIRA ROLIÇA D= 6 A 10 CM COMPRIMENTO 6 METROS	M	1,0742	14,50	14,50	15,57	15,57
SUDECAP	77.05.51	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 18 X 30 (2 3/4 X 10) REF 5075	KG	0,0559	17,57	17,57	0,98	0,98
SUDECAP	71.01.10	TÁBUA DE MADEIRA DE REFLORESTAMENTO APARELHADA E=2,5 L=30 CM (1"X12")	m²	0,4300	43,34	43,34	18,63	18,63
						MATERIAL (C) - TOTAL	**90,53**	**90,53**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-EST-012**	**MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA HÉLICE CONTÍNUA**	**UN**				**18.167,98**	**18.167,98**
SUDECAP	89.21.01	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO	UN	1,0000	18.167,98	18.167,98	18.167,98	18.167,98
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**18.167,98**	**18.167,98**

ART Nº

SEDUC
Secretaria de Estado da Educação

GOVERNO DE GOIÁS
O ESTADO QUE DÁ CERTO

UNIDADE ESCOLAR		CÓDIGO INEP
CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL JOAQUIM FRANCISCO DE SOUZA		52005763
OBRA		**CIDADE**
REFORMA E AMPLIAÇÃO		PIRANHAS
CRE	**ENDEREÇO**	**REFERÊNCIA GOINFRA**
CRE-PIRANHAS	AV. RAUL NAVES 262 262 , Setor Palmares, CEP:76230-000	ABR/2025 DESONERADA
DATA	**ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)**	**REFERÊNCIA SINAPI**
05/11/2025	1185,23	JUL/2025 DESONERADA

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-EST-013**	**ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA (EXCLUSIVE ARMAÇÃO, BOMBEAMENTO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO) - BASEADO EM SINAPI (100651)**	**M**				124,07	124,24
SINAPI	100973	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	0,0966	8,67	8,84	0,83	0,85
SINAPI	90675	PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,0594	336,32	338,08	19,97	20,08
SINAPI	90674	PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,0242	764,50	766,26	18,50	18,54
GOINFRA	0005	SERVENTE	H	0,2509	13,70	13,70	3,43	3,43
SINAPI	97913	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	0,0290	3,27	3,33	0,09	0,09
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	42,82	42,99
SINAPI	43360	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 220 +/- 30 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	m³	0,1133	717,17	717,17	81,25	81,25
						MATERIAL (C) - TOTAL	81,25	81,25

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-EST-015**	**ANCORAGEM DE BARRAS DE AÇO COM CHUMBADOR QUÍMICO À BASE DE RESINA POLIÉSTER, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE BARRA - BASEADA EM SETOP (ED-49655)**	**DM3**				344,02	344,02
GOINFRA	0004	PEDREIRO	H	0,3183	20,97	20,97	6,67	6,67
GOINFRA	0005	SERVENTE	H	0,3183	13,70	13,70	4,36	4,36
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	11,03	11,03
SETOP	MATED-11456	RESINA (COMPOSIÇÃO: POLIESTER| APLICAÇÃO: ANCORAGEM E CHUMBAMENTOS|DENSIDADE RELATIVA*: 1,7KG/DM3)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS	Kg	1,7000	195,88	195,88	332,99	332,99
						MATERIAL (C) - TOTAL	332,99	332,99

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-EST-050**	**DRENO EM MURO DE CONTENÇÃO, EXECUTADO NO PÉ DO MURO, COM TUBO DE PEAD CORRUGADO FLEXÍVEL PERFURADO, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. - BASEADO EM SINAPI (102722)**	**M**				71,44	72,01
GOINFRA	45400	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS	M³	0,0900	79,06	85,43	7,11	7,68
GOINFRA	0004	PEDREIRO	H	0,0404	20,97	20,97	0,84	0,84
GOINFRA	0005	SERVENTE	H	0,1211	13,70	13,70	1,65	1,65
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	9,60	10,17
SINAPI	4021	GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 14 KN/M	m²	2,0700	8,40	8,40	17,38	17,38
SINAPI	4718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	m³	0,2500	124,48	124,48	31,12	31,12
SINAPI	38052	TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN 100 MM, (4") PARA DRENAGEM - EM ROLO (NORMA DNIT 093/2006 - E.M)	M	1,1000	12,13	12,13	13,34	13,34
						MATERIAL (C) - TOTAL	61,84	61,84

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-GLP-001**	**COTOVELO PEX MULTICAMADA P/ PRENSAR 16MM - BASEADO EM SBC (056480)**	**UN**				62,41	62,41
GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	0,2040	15,20	15,20	3,10	3,10
GOINFRA	0011	ENCANADOR	H	0,2040	20,97	20,97	4,27	4,27
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	7,37	7,37
SBC	003066	ANEL DESLIZANTE TUBULACAO PEX 16mm AMANCO	UN	1,0000	1,47	1,47	1,47	1,47
SBC	023619	ALICATE PRENSA MANUAL GAS COM MATRIZES - AMANCO	UN	0,0010	1.770,99	1.770,99	1,77	1,77
Próprio	SDC.ESC.GLP.001	COTOVELO PEX MULTICAMADA PRENSAR 16mm	UN	1,0000	48,75	48,75	48,75	48,75
SINAPI	3146	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	1,0000	3,05	3,05	3,05	3,05
						MATERIAL (C) - TOTAL	55,04	55,04

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-GLP-002**	**União 1/2" x 1/8" NPT para instalação de gás - Baseado em ORSE (9991)**	**UN**				15,25	15,25
GOINFRA	0011	ENCANADOR	H	0,0300	20,97	20,97	0,62	0,62
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	0,62	0,62
ORSE	10408	União 1/2"x1/8" NPT (instalações gás)	UN	1,0000	14,63	14,63	14,63	14,63
						MATERIAL (C) - TOTAL	14,63	14,63

ART Nº

UNIDADE ESCOLAR		CÓDIGO INEP
CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL JOAQUIM FRANCISCO DE SOUZA		52005763
OBRA		**CIDADE**
REFORMA E AMPLIAÇÃO		PIRANHAS
CRE	**ENDEREÇO**	**REFERÊNCIA GOINFRA**
CRE-PIRANHAS	AV. RAUL NAVES 262 262 , Setor Palmares, CEP:76230-000	ABR/2025 DESONERADA
DATA	**ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)**	**REFERÊNCIA SINAPI**
05/11/2025	1185,23	JUL/2025 DESONERADA

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-HID-001**	**ANEL DE VEDAÇÃO PARA CONEXÃO 50MM - BASEADO EM AGETOP CIVIL (081928)**	**UN**				**12,18**	**12,18**
GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	0,2800	15,20	15,20	4,25	4,25
GOINFRA	0011	ENCANADOR	H	0,2800	20,97	20,97	5,87	5,87
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**10,12**	**10,12**
SINAPI	0296	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	UN	1,0000	2,06	2,06	2,06	2,06
						MATERIAL (C) - TOTAL	**2,06**	**2,06**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-HID-002**	**ANEL DE VEDAÇÃO PARA CONEXÃO 75MM - BASEADO EM AGETOP CIVIL (081928)**	**UN**				**13,15**	**13,15**
GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	0,2800	15,20	15,20	4,25	4,25
GOINFRA	0011	ENCANADOR	H	0,2800	20,97	20,97	5,87	5,87
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**10,12**	**10,12**
SINAPI	0297	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)	UN	1,0000	3,03	3,03	3,03	3,03
						MATERIAL (C) - TOTAL	**3,03**	**3,03**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-HID-003**	**CAIXA DE GORDURA ESPECIAL (CAPACIDADE: 223 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO - BASEADO EM SINAPI (98109)**	**UN**				**506,65**	**512,83**
GOINFRA	0004	PEDREIRO	H	5,5811	20,97	20,97	117,03	117,03
GOINFRA	0005	SERVENTE	H	4,3852	13,70	13,70	60,07	60,07
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**177,10**	**177,10**
SINAPI	100475	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 08/2019	M3	0,1116	718,36	723,72	80,16	80,76
SINAPI	87316	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 08/2019	M3	0,0234	487,81	494,45	11,41	11,57
SINAPI	94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF 05/2021	M3	0,0559	486,36	491,22	27,18	27,45
SINAPI	97734	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF 03/2024	M3	0,0257	3.040,56	3.203,49	78,14	82,32
SINAPI	97733	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATÉ 10 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF 03/2024	M3	0,0034	3.477,43	3.660,11	11,82	12,44
SINAPI	101617	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF 08/2020	M2	0,7505	3,15	3,41	2,36	2,55
SINAPI	5679	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF 06/2014	CHI	0,0116	61,30	63,74	0,71	0,73
SINAPI	5678	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF 06/2014	CHP	0,0565	144,36	146,80	8,15	8,29
SINAPI	0650	BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)	UN	32,1233	3,20	3,20	102,79	102,79
SINAPI	2692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0,0039	6,99	6,99	0,02	0,02
SINAPI	4491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,1184	10,25	10,25	1,21	1,21
SINAPI	5069	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,0089	20,68	20,68	0,18	0,18
SINAPI	4517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,0846	3,58	3,58	0,30	0,30
SINAPI	6193	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,3156	16,25	16,25	5,12	5,12
						MATERIAL (C) - TOTAL	**329,55**	**335,73**

ART Nº

UNIDADE ESCOLAR		CÓDIGO INEP
CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL JOAQUIM FRANCISCO DE SOUZA		52005763
OBRA		**CIDADE**
REFORMA E AMPLIAÇÃO		PIRANHAS
CRE	**ENDEREÇO**	**REFERÊNCIA GOINFRA**
CRE-PIRANHAS	AV. RAUL NAVES 262 262 , Setor Palmares, CEP:76230-000	ABR/2025 DESONERADA
DATA	**ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)**	**REFERÊNCIA SINAPI**
05/11/2025	1185,23	JUL/2025 DESONERADA

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-HID-004**	**SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO= 2,50 M, ALTURA INTERNA = 3,50 M - BASEADO EM SINAPI (98063)**	**UN**				**6.787,98**	**6.820,77**
GOINFRA	0004	PEDREIRO	H	2,0993	20,97	20,97	44,02	44,02
GOINFRA	0005	SERVENTE	H	1,6495	13,70	13,70	22,59	22,59
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**66,61**	**66,61**
SINAPI	100475	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,0184	718,36	723,72	13,21	13,31
SINAPI	97740	PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³, AF_03/2024	M3	0,3771	2.223,91	2.283,28	838,63	861,02
SINAPI	97738	PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³, AF_03/2024_PS	M3	0,0154	4.371,23	4.566,96	67,31	70,33
SINAPI	101624	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	M3	0,5641	229,65	233,62	129,54	131,78
SINAPI	5679	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	1,2230	61,30	63,74	74,96	77,95
SINAPI	5678	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,8401	144,36	146,80	121,27	123,32
SINAPI	43447	ANEL EM CONCRETO ARMADO, PERFURADO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 2,50 M E ALTURA DE 0,50 M	UN	7,0000	782,35	782,35	5.476,45	5.476,45
						MATERIAL (C) - TOTAL	**6.721,37**	**6.754,16**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-HID-005**	**SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO= 2,50 M, ALTURA INTERNA = 3,00 M - BASEADO EM SINAPI (98063)**	**UN**				**5.978,80**	**6.011,30**
GOINFRA	0004	PEDREIRO	H	1,7994	20,97	20,97	37,73	37,73
GOINFRA	0005	SERVENTE	H	1,4139	13,70	13,70	19,37	19,37
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**57,10**	**57,10**
SINAPI	100475	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,0184	718,36	723,72	13,21	13,31
SINAPI	97740	PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³, AF_03/2024	M3	0,3771	2.223,91	2.283,28	838,63	861,02
SINAPI	97738	PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³, AF_03/2024_PS	M3	0,0154	4.371,23	4.566,96	67,31	70,33
SINAPI	101624	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	M3	0,5641	229,65	233,62	129,54	131,78
SINAPI	5679	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	1,2230	61,30	63,74	74,96	77,95
SINAPI	5678	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,7201	144,36	146,80	103,95	105,71
SINAPI	43447	ANEL EM CONCRETO ARMADO, PERFURADO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 2,50 M E ALTURA DE 0,50 M	UN	6,0000	782,35	782,35	4.694,10	4.694,10
						MATERIAL (C) - TOTAL	**5.921,70**	**5.954,20**

ART Nº

UNIDADE ESCOLAR	CÓDIGO INEP
CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL JOAQUIM FRANCISCO DE SOUZA	52005763

OBRA	CIDADE
REFORMA E AMPLIAÇÃO	PIRANHAS

CRE	ENDEREÇO	REFERÊNCIA GOINFRA
CRE-PIRANHAS	AV. RAUL NAVES 262 262 , Setor Palmares, CEP:76230-000	ABR/2025 DESONERADA

DATA	ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)	REFERÊNCIA SINAPI
05/11/2025	1185,23	JUL/2025 DESONERADA

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-HID-006**	**FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO= 2,00 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M - BASEADO EM SINAPI (98059)**	**UN**				**5.588,06**	**5.620,84**
GOINFRA	0004	PEDREIRO	H	3,3217	20,97	20,97	69,65	69,65
GOINFRA	0005	SERVENTE	H	2,6095	13,70	13,70	35,75	35,75
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**105,40**	**105,40**
SINAPI	100475	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,0616	718,36	723,72	44,25	44,58
SINAPI	97740	PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³, AF_03/2024	M3	0,3486	2.223,91	2.283,28	775,25	795,95
SINAPI	97738	PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³, AF_03/2024_PS	M3	0,0154	4.371,23	4.566,96	67,31	70,33
SINAPI	101624	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	M3	0,3733	229,65	233,62	85,72	87,21
SINAPI	5679	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	1,6325	61,30	63,74	100,07	104,05
SINAPI	5678	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	1,3352	144,36	146,80	192,74	196,00
SINAPI	43447	ANEL EM CONCRETO ARMADO, PERFURADO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 2,50 M E ALTURA DE 0,50 M	UN	5,0000	782,35	782,35	3.911,75	3.911,75
SINAPI	4720	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	m³	2,1375	142,96	142,96	305,57	305,57
						MATERIAL (C) - TOTAL	**5.482,66**	**5.515,44**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-HID-007**	**TE DE REDUCAO 90 PVC SOLDAVEL 60 x 50mm - BASEADO EM SBC (055128)**	**UN**				**67,16**	**67,16**
GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	0,5310	15,20	15,20	8,07	8,07
GOINFRA	0011	ENCANADOR	H	0,5310	20,97	20,97	11,13	11,13
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**19,20**	**19,20**
SINAPI	0119	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR	UN	0,4200	8,20	8,20	3,44	3,44
SINAPI	38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0100	1,88	1,88	0,01	0,01
SBC	008503	TE DE REDUCAO 90 PVC SOLDÁVEL 60 x 50mm	UN	1,0000	44,51	44,51	44,51	44,51
						MATERIAL (C) - TOTAL	**47,96**	**47,96**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-HID-008**	**Caixa de gordura simples em plástico na cor preta, 52 Litros - Baseado em ORSE (13547)**	**UN**				**174,97**	**174,97**
GOINFRA	0011	ENCANADOR	H	0,9800	20,97	20,97	20,55	20,55
GOINFRA	0005	SERVENTE	H	0,9800	13,70	13,70	13,42	13,42
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**33,97**	**33,97**
ORSE	14292	Caixa de gordura simples em plástico na cor preta, 52 Litros	un	1,0000	141,00	141,00	141,00	141,00
						MATERIAL (C) - TOTAL	**141,00**	**141,00**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-HID-009**	**Tê de redução 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 75 x 60mm - BASEADO EM ORSE (1184)**	**UN**				**160,59**	**160,59**
GOINFRA	0011	ENCANADOR	H	0,4500	20,97	20,97	9,43	9,43
GOINFRA	0005	SERVENTE	H	0,4500	13,70	13,70	6,16	6,16
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**15,59**	**15,59**
SINAPI	0122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0440	63,09	63,09	2,77	2,77
SINAPI	20083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0670	71,48	71,48	4,78	4,78
ORSE	2160	Te 90° reducao pvc rigido soldavel, marrom, d= 75 x 60mm	un	1,0000	137,45	137,45	137,45	137,45
						MATERIAL (C) - TOTAL	**145,00**	**145,00**

ART Nº

SEDUC
Secretaria de Estado da Educação

GOVERNO DE GOIÁS
O ESTADO QUE DÁ CERTO

UNIDADE ESCOLAR		CÓDIGO INEP
CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL JOAQUIM FRANCISCO DE SOUZA		52005763
OBRA		**CIDADE**
REFORMA E AMPLIAÇÃO		PIRANHAS
CRE	**ENDEREÇO**	**REFERÊNCIA GOINFRA**
CRE-PIRANHAS	AV. RAUL NAVES 262 262 , Setor Palmares, CEP:76230-000	ABR/2025 DESONERADA
DATA	**ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)**	**REFERÊNCIA SINAPI**
05/11/2025	1185,23	JUL/2025 DESONERADA

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-HID-010**	**RESERVATÓRIO METALICO TIPO TAÇA EM AÇO PATINÁVEL - V=35M3-COLUNA SECA H=6M+FUNDAÇÃO+LOGOTIPO - BASEADO EM AGETOP CIVIL (081883)**	**UN**				**66.570,77**	**66.570,77**
GOINFRA	0005	SERVENTE	H	15,3600	13,70	13,70	210,43	210,43
GOINFRA	0006	ARMADOR	H	8,3400	20,97	20,97	174,88	174,88
GOINFRA	0010	CARPINTEIRO	H	7,9800	20,97	20,97	167,34	167,34
GOINFRA	0032	OPERADOR DE BETONEIRA	H	7,0500	16,45	16,45	115,97	115,97
GOINFRA	0004	PEDREIRO	H	16,2600	20,97	20,97	340,97	340,97
GOINFRA	0005	SERVENTE	H	82,7700	13,70	13,70	1.133,94	1.133,94
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**2.143,53**	**2.143,53**
SINAPI	0339	ARAME FARPADO GALVANIZADO, 14 BWG (2,11 MM), CLASSE 250	M	0,0600	1,87	1,87	0,11	0,11
SINAPI	0345	ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M)	KG	2,1000	43,65	43,65	91,66	91,66
SINAPI	43058	ACO CA-50, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, DOBRADO E CORTADO	KG	82,1200	7,36	7,36	604,40	604,40
SINAPI	43059	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	KG	5,2000	7,00	7,00	36,40	36,40
SINAPI	34449	ACO CA-50, 6,3 MM, DOBRADO E CORTADO	KG	28,0500	8,68	8,68	243,47	243,47
SINAPI	5071	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 24 (2 1/4 X 10)	KG	0,0400	20,29	20,29	0,81	0,81
GOINFRA	1863	PREGO 18x30	Kg	0,8100	21,16	21,16	17,13	17,13
SINAPI	2745	PONTALETE ROLICO SEM TRATAMENTO, D = 8 A 11 CM, H = 3 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA (PARA ESCORAMENTO)	M	0,1300	4,10	4,10	0,53	0,53
SINAPI	20206	SARRAFO APARELHADO *2 X 10* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	2,7000	7,90	7,90	21,33	21,33
GOINFRA	2023	TABUA PARA FORMA (30CM)	m	8,3600	12,78	12,78	106,84	106,84
SINAPI	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	m³	1,7000	123,83	123,83	210,51	210,51
SINAPI	4718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	m³	1,7000	124,48	124,48	211,61	211,61
SINAPI	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	1241,5400	0,70	0,70	869,07	869,07
SINAPI	43144	DESMOLDANTE PARA CONCRETO ESTAMPADO	KG	2,1600	38,04	38,04	82,16	82,16
SINAPI	367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	3,6300	151,96	151,96	551,61	551,61
PRÓPRIO	SDC.ESC.HID.010	RESERVATÓRIO TAÇA 35000L - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000	61.379,60	61.379,60	61.379,60	61.379,60
						MATERIAL (C) - TOTAL	**64.427,24**	**64.427,24**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-HID-011**	**Tê de redução 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 85 x 75mm - Baseado em ORSE (1186)**	**UN**				**76,38**	**76,38**
GOINFRA	0011	ENCANADOR	H	0,4500	20,97	20,97	9,43	9,43
GOINFRA	0005	SERVENTE	H	0,4500	13,70	13,70	6,16	6,16
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**15,59**	**15,59**
SINAPI	0122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0570	63,09	63,09	3,59	3,59
SINAPI	20083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0860	71,48	71,48	6,14	6,14
ORSE	2162	Te 90° reducao pvc rigido soldavel, marrom, d= 85 x 75mm	un	1,0000	51,06	51,06	51,06	51,06
						MATERIAL (C) - TOTAL	**60,79**	**60,79**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-HID-012**	**RESERVATÓRIO METALICO TIPO TAÇA EM AÇO PATINÁVEL - V=40M3-COLUNA SECA H=6M+FUNDAÇÃO+LOGOTIPO - BASEADO EM AGETOP CIVIL (081883)**	**UN**				**66.861,34**	**66.861,34**
GOINFRA	0005	SERVENTE	H	15,3600	13,70	13,70	210,43	210,43
GOINFRA	0006	ARMADOR	H	8,3400	20,97	20,97	174,88	174,88
GOINFRA	0010	CARPINTEIRO	H	7,9800	20,97	20,97	167,34	167,34
GOINFRA	0032	OPERADOR DE BETONEIRA	H	7,0500	16,45	16,45	115,97	115,97
GOINFRA	0004	PEDREIRO	H	16,2600	20,97	20,97	340,97	340,97
GOINFRA	0005	SERVENTE	H	82,7700	13,70	13,70	1.133,94	1.133,94
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**2.143,53**	**2.143,53**
SINAPI	0339	ARAME FARPADO GALVANIZADO, 14 BWG (2,11 MM), CLASSE 250	M	0,0600	1,87	1,87	0,11	0,11
SINAPI	0345	ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M)	KG	2,1000	43,65	43,65	91,66	91,66
SINAPI	43058	ACO CA-50, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, DOBRADO E CORTADO	KG	82,1200	7,36	7,36	604,40	604,40
GOINFRA	2448	AÇO CA-60 B - 5,0 MM	Kg	5,2000	8,11	8,11	42,17	42,17
SINAPI	34449	ACO CA-50, 6,3 MM, DOBRADO E CORTADO	KG	28,0500	8,68	8,68	243,47	243,47
SINAPI	5071	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 24 (2 1/4 X 10)	KG	0,0400	20,29	20,29	0,81	0,81
GOINFRA	1863	PREGO 18x30	Kg	0,8100	21,16	21,16	17,13	17,13
SINAPI	2745	PONTALETE ROLICO SEM TRATAMENTO, D = 8 A 11 CM, H = 3 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA (PARA ESCORAMENTO)	M	0,1300	4,10	4,10	0,53	0,53
SINAPI	20206	SARRAFO APARELHADO *2 X 10* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	2,7000	7,90	7,90	21,33	21,33
GOINFRA	2023	TABUA PARA FORMA (30CM)	m	8,3600	12,78	12,78	106,84	106,84
SINAPI	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	m³	1,7000	123,83	123,83	210,51	210,51
SINAPI	4718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	m³	1,7000	124,48	124,48	211,61	211,61
SINAPI	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	1241,5400	0,70	0,70	869,07	869,07
SINAPI	43144	DESMOLDANTE PARA CONCRETO ESTAMPADO	KG	2,1600	38,04	38,04	82,16	82,16
SINAPI	367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	3,6300	151,96	151,96	551,61	551,61
PRÓPRIO	SDC.ESC.060	RESERVATÓRIO TIPO TAÇA COM ACESSÓRIOS - 40.000L	UN	1,0000	61.664,40	61.664,40	61.664,40	61.664,40
						MATERIAL (C) - TOTAL	**64.717,81**	**64.717,81**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-HID-018**	**Tê de redução 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 40 x 25mm - Baseado em ORSE (3147)**	**UN**				**23,68**	**23,68**
GOINFRA	0011	ENCANADOR	H	0,3000	20,97	20,97	6,29	6,29
GOINFRA	0005	SERVENTE	H	0,3000	13,70	13,70	4,11	4,11
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**10,40**	**10,40**
SINAPI	0122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0140	63,09	63,09	0,88	0,88
SINAPI	20083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0200	71,48	71,48	1,42	1,42
ORSE	2572	Te 90° reducao pvc rigido soldavel, marrom, d= 40 x 25mm	UN	1,0000	10,98	10,98	10,98	10,98
						MATERIAL (C) - TOTAL	**13,28**	**13,28**

ART Nº

SEDUC
Secretaria de Estado da Educação

GOVERNO DE GOIÁS
O ESTADO QUE DÁ CERTO

UNIDADE ESCOLAR		CÓDIGO INEP
CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL JOAQUIM FRANCISCO DE SOUZA		52005763
OBRA		**CIDADE**
REFORMA E AMPLIAÇÃO		PIRANHAS
CRE	**ENDEREÇO**	**REFERÊNCIA GOINFRA**
CRE-PIRANHAS	AV. RAUL NAVES 262 262 , Setor Palmares, CEP:76230-000	ABR/2025 DESONERADA
DATA	**ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)**	**REFERÊNCIA SINAPI**
05/11/2025	1185,23	JUL/2025 DESONERADA

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-HID-013**	**FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - BASEADO EM SINAPI (89366)**	**UN**				**25,82**	**25,82**
GOINFRA	0011	ENCANADOR	H	0,1416	20,97	20,97	2,96	2,96
GOINFRA	0005	SERVENTE	H	0,1416	13,70	13,70	1,93	1,93
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**4,89**	**4,89**
SINAPI	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0059	63,09	63,09	0,37	0,37
SINAPI	3532	JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 32 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,0000	20,00	20,00	20,00	20,00
SINAPI	38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0338	1,88	1,88	0,06	0,06
SINAPI	20083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0070	71,48	71,48	0,50	0,50
						MATERIAL (C) - TOTAL	**20,93**	**20,93**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-HID-014**	**LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL DIAMETRO 75 X 60 MM - BASEADO EM AGETOP CIVIL (081122)**	**UN**				**30,61**	**30,61**
GOINFRA	0011	ENCANADOR	H	0,0900	20,97	20,97	1,88	1,88
GOINFRA	0005	SERVENTE	H	0,0900	13,70	13,70	1,23	1,23
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**3,11**	**3,11**
ORSE	1547	Luva reducao pvc rigido soldavel, marrom, d= 75 x 60mm	UN	1,0000	27,50	27,50	27,50	27,50
						MATERIAL (C) - TOTAL	**27,50**	**27,50**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-HID-020**	**RESERVATÓRIO METALICO TIPO TAÇA EM AÇO PATINÁVEL - V=30M3-COLUNA SECA H=6M+FUNDAÇÃO+LOGOTIPO - BASEADO DA AGETOP CIVIL (081883)**	**UN**				**51.894,06**	**51.894,06**
GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	15,3600	15,20	15,20	233,47	233,47
GOINFRA	0006	ARMADOR	H	8,3400	20,97	20,97	174,88	174,88
GOINFRA	0010	CARPINTEIRO	H	7,3800	20,97	20,97	154,75	154,75
GOINFRA	0032	OPERADOR DE BETONEIRA	H	7,0500	16,45	16,45	115,97	115,97
GOINFRA	0004	PEDREIRO	H	16,2600	20,97	20,97	340,97	340,97
GOINFRA	0005	SERVENTE	H	82,7700	13,70	13,70	1.133,94	1.133,94
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**2.153,98**	**2.153,98**
GOINFRA	0105	ARAME GALVANIZADO Nº 14 BWG	Kg	0,0600	16,78	16,78	1,00	1,00
GOINFRA	0102	ARAME RECOZIDO 18 BWG	Kg	2,1000	14,40	14,40	30,24	30,24
GOINFRA	2804	AREIA GROSSA	m³	3,6300	158,20	158,20	574,26	574,26
GOINFRA	2437	AÇO CA-50 - 6,3 MM (1/4")	Kg	28,0500	6,96	6,96	195,22	195,22
GOINFRA	2439	AÇO CA-50 10,0 MM (3/8")	Kg	82,1200	6,91	6,91	567,44	567,44
GOINFRA	2448	AÇO CA-60 B - 5,0 MM	Kg	5,2000	8,11	8,11	42,17	42,17
GOINFRA	2386	BRITA Nº 1	m³	1,7000	158,06	158,06	268,70	268,70
GOINFRA	2497	BRITA Nº 2	m³	1,7000	152,44	152,44	259,14	259,14
GOINFRA	1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	1241,5400	0,61	0,61	757,33	757,33
GOINFRA	1263	DESMOLDANTE PARA CONCRETO	l	2,1600	13,43	13,43	29,00	29,00
GOINFRA	1858	PONTALETE 3x3"	m	0,1300	9,21	9,21	1,19	1,19
GOINFRA	1861	PREGO 18x24	Kg	0,0400	20,15	20,15	0,80	0,80
GOINFRA	1863	PREGO 18x30	Kg	0,8100	21,16	21,16	17,13	17,13
SICRO3	M3904	Reservatório metálico tipo taça - capacidade de 30.000 l	un	1,0000	46.872,64	46.872,64	46.872,64	46.872,64
GOINFRA	1968	SARRAFO DE MADEIRA 10 CM	m	2,7000	6,29	6,29	16,98	16,98
GOINFRA	2023	TABUA PARA FORMA (30CM)	m	8,3600	12,78	12,78	106,84	106,84
						MATERIAL (C) - TOTAL	**49.740,08**	**49.740,08**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-HID-022**	**Fornecimento e instalação de ralo antiespuma com dn= 100mm - BASEADO EM ORSE (13546)**	**UN**				**14,74**	**14,74**
GOINFRA	0005	SERVENTE	H	0,2000	13,70	13,70	2,74	2,74
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**2,74**	**2,74**
ORSE	14291	Ralo antiespuma dn 100mm	un	1,0000	12,00	12,00	12,00	12,00
						MATERIAL (C) - TOTAL	**12,00**	**12,00**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-HID-023**	**Fornecimento e instalação de ralo antiespuma com dn=150mm - Baseado em ORSE (13546)**	**UN**				**33,10**	**33,10**
GOINFRA	0005	SERVENTE	H	0,2000	13,70	13,70	2,74	2,74
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**2,74**	**2,74**
PRÓPRIO	SDC.ESC.HID.023	RALO ANTIESPUMA 150MM	UN	1,0000	30,36	30,36	30,36	30,36
						MATERIAL (C) - TOTAL	**30,36**	**30,36**

ART Nº

UNIDADE ESCOLAR		CÓDIGO INEP
CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL JOAQUIM FRANCISCO DE SOUZA		52005763
OBRA		**CIDADE**
REFORMA E AMPLIAÇÃO		PIRANHAS
CRE	**ENDEREÇO**	**REFERÊNCIA GOINFRA**
CRE-PIRANHAS	AV. RAUL NAVES 262 262 , Setor Palmares, CEP:76230-000	ABR/2025 DESONERADA
DATA	**ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)**	**REFERÊNCIA SINAPI**
05/11/2025	1185,23	JUL/2025 DESONERADA

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-HID-025**	**Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 110 x 75mm - Baseado em ORSE (1092)**	**UN**				**65,15**	**65,15**
GOINFRA	0011	ENCANADOR	H	0,3700	20,97	20,97	7,75	7,75
GOINFRA	0005	SERVENTE	H	0,3700	13,70	13,70	5,06	5,06
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**12,81**	**12,81**
SINAPI	0122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0150	63,09	63,09	0,94	0,94
ORSE	0368	Bucha reducao longa pvc rigido soldavel, marrom, d=110 x 75mm	UN	1,0000	45,97	45,97	45,97	45,97
SINAPI	20083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0760	71,48	71,48	5,43	5,43
						MATERIAL (C) - TOTAL	**52,34**	**52,34**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-HID-026**	**VÁLVULA DE RETENÇÃO DE PVC P/ ESGOTO D=150MM - BASEADO EM SEINFRA (C4775)**	**UN**				**291,06**	**291,06**
GOINFRA	0011	ENCANADOR	H	0,5500	20,97	20,97	11,53	11,53
GOINFRA	0005	SERVENTE	H	0,5500	13,70	13,70	7,53	7,53
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**19,06**	**19,06**
SINAPI	0305	ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 150 MM (NBR 7362)	UN	2,0000	12,72	12,72	25,44	25,44
SINAPI	20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	UN	0,1650	26,04	26,04	4,29	4,29
SEINFRA	I9076	VÁLVULA DE RETENÇÃO PVC P/ ESGOTO D=150MM	UN	1,0000	242,27	242,27	242,27	242,27
						MATERIAL (C) - TOTAL	**272,00**	**272,00**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-HID-027**	**Plug em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 50mm - Baseado em ORSE (1579)**	**UN**				**7,36**	**7,36**
GOINFRA	0011	ENCANADOR	H	0,0700	20,97	20,97	1,46	1,46
GOINFRA	0005	SERVENTE	H	0,0700	13,70	13,70	0,95	0,95
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**2,41**	**2,41**
SINAPI	0122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0080	63,09	63,09	0,50	0,50
ORSE	1786	Plug pvc sanitario d= 50mm	un	1,0000	4,38	4,38	4,38	4,38
SINAPI	20083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0011	71,48	71,48	0,07	0,07
						MATERIAL (C) - TOTAL	**4,95**	**4,95**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-HID-028**	**Prolongador sem entrada para caixa de gordura, dn = 300mm, Tigre ou similar**	**UN**				**105,64**	**105,64**
GOINFRA	0011	ENCANADOR	H	0,1000	20,97	20,97	2,09	2,09
GOINFRA	0005	SERVENTE	H	0,1000	13,70	13,70	1,37	1,37
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**3,46**	**3,46**
SINAPI	0119	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR	UN	0,2800	8,20	8,20	2,29	2,29
ORSE	14299	Prolongador sem entrada para caixa de gordura, dn = 300mm, Tigre ou similar	un	1,0000	99,89	99,89	99,89	99,89
						MATERIAL (C) - TOTAL	**102,18**	**102,18**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-HID-029**	**Tê de redução 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 110 x 75mm - Baseado em ORSE (1188)**	**UN**				**291,49**	**291,49**
GOINFRA	0011	ENCANADOR	H	0,5500	20,97	20,97	11,53	11,53
GOINFRA	0005	SERVENTE	H	0,5500	13,70	13,70	7,53	7,53
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**19,06**	**19,06**
SINAPI	0122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0770	63,09	63,09	4,85	4,85
ORSE	2164	Te 90° reducao pvc rigido soldavel, marrom, d= 110 x 75mm	UN	1,0000	259,15	259,15	259,15	259,15
SINAPI	20083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,1180	71,48	71,48	8,43	8,43
						MATERIAL (C) - TOTAL	**272,43**	**272,43**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-HID-030**	**União de pvc rígido soldável, marrom diâm = 110mm, p/ água - Baseado em ORSE (1198)**	**UN**				**427,90**	**427,90**
GOINFRA	0011	ENCANADOR	H	0,2300	20,97	20,97	4,82	4,82
GOINFRA	0005	SERVENTE	H	0,2300	13,70	13,70	3,15	3,15
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**7,97**	**7,97**
SINAPI	0122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0600	63,09	63,09	3,78	3,78
SINAPI	3146	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,1770	3,05	3,05	0,53	0,53
SINAPI	20083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0920	71,48	71,48	6,57	6,57
SINAPI	9908	UNIAO PVC, SOLDAVEL, 110 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,0000	409,05	409,05	409,05	409,05
						MATERIAL (C) - TOTAL	**419,93**	**419,93**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-HID-031**	**CONEXÃO PARA MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA 1 1/2" - BASEADO EM AGETOP CIVIL (081572)**	**UN**				**39,16**	**39,16**
GOINFRA	0011	ENCANADOR	H	0,4000	20,97	20,97	8,38	8,38
GOINFRA	0005	SERVENTE	H	0,4000	13,70	13,70	5,48	5,48
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**13,86**	**13,86**
Próprio	SDC.ESC.HID.031	CONEXÃO P/ MÁQUINA DE LAVAR ROUPA E LAVA-LOUÇA	UN	1,0000	25,30	25,30	25,30	25,30
						MATERIAL (C) - TOTAL	**25,30**	**25,30**

ART Nº

UNIDADE ESCOLAR		CÓDIGO INEP
CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL JOAQUIM FRANCISCO DE SOUZA		52005763
OBRA		**CIDADE**
REFORMA E AMPLIAÇÃO		PIRANHAS
CRE	**ENDEREÇO**	**REFERÊNCIA GOINFRA**
CRE-PIRANHAS	AV. RAUL NAVES 262 262 , Setor Palmares, CEP:76230-000	ABR/2025 DESONERADA
DATA	**ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)**	**REFERÊNCIA SINAPI**
05/11/2025	1185,23	JUL/2025 DESONERADA

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-HID-036**	**BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, PROFUNDIDADE = 1,25 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020**	**UN**				**1.144,52**	**1.161,31**
GOINFRA	0004	PEDREIRO	H	1,4813	20,97	20,97	31,06	31,06
GOINFRA	0005	SERVENTE	H	1,1639	13,70	13,70	15,94	15,94
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**47,00**	**47,00**
SINAPI	100475	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,1162	718,36	723,72	83,47	84,09
SINAPI	97740	PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	M3	0,1437	2.223,91	2.283,28	319,57	328,10
SINAPI	97738	PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_03/2024_PS	M3	0,0168	4.371,23	4.566,96	73,43	76,72
SINAPI	101623	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	M3	0,3801	274,91	281,39	104,49	106,95
SINAPI	5679	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,5186	61,30	63,74	31,79	33,05
SINAPI	5678	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,2545	144,36	146,80	36,73	37,36
SINAPI	43443	ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITAS, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, COM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,00 M E ALTURA DE 0,50 M	UN	1,0000	352,05	352,05	352,05	352,05
SINAPI	7258	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	UN	111,6228	0,86	0,86	95,99	95,99
						MATERIAL (C) - TOTAL	**1.097,52**	**1.114,31**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-HID-037**	**CURVA LONGA, 90 GRAUS, JUNTA ELÁSTICA, DN 250 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO - BASEADO EM SINAPI (104064)**	**UN**				**647,20**	**647,20**
GOINFRA	0011	ENCANADOR	H	0,2631	20,97	20,97	5,51	5,51
GOINFRA	0005	SERVENTE	H	0,0842	13,70	13,70	1,15	1,15
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**6,66**	**6,66**
SINAPI	0307	ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 250 MM (NBR 7362)	UN	1,0000	48,74	48,74	48,74	48,74
SINAPI	42694	CURVA PVC, BB, JE, 90 GRAUS, DN 250 MM, PARA TUBO CORRUGADO E/OU LISO, REDE COLETORA ESGOTO	UN	1,0000	589,53	589,53	589,53	589,53
SINAPI	20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	UN	0,0875	26,04	26,04	2,27	2,27
						MATERIAL (C) - TOTAL	**640,54**	**640,54**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-HID-038**	**NIPLE FERRO GALVANIZADO D=150mm (6") - BASEADO EM SEINFRA (C1538)**	**UN**				**199,89**	**199,89**
GOINFRA	0011	ENCANADOR	H	2,0000	20,97	20,97	41,94	41,94
GOINFRA	0005	SERVENTE	H	2,0000	13,70	13,70	27,40	27,40
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**69,34**	**69,34**
SEINFRA	I1350	LUBRIFICANTE PARA TUBO DE FERRO FUNDIDO	KG	1,0000	39,32	39,32	39,32	39,32
SINAPI	4182	NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3"	UN	1,0000	91,23	91,23	91,23	91,23
						MATERIAL (C) - TOTAL	**130,55**	**130,55**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-HID-039**	**UNIÃO DE FERRO FUNDIDO D=150X150mm (6"X6") - BASEADO EM SEINFRA (C2421)**	**UN**				**452,44**	**452,44**
SINAPI	0318	ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC DEFOFO, DN 150 MM (NBR 7665)	UN	3,0000	24,61	24,61	73,83	73,83
SEINFRA	I1350	LUBRIFICANTE PARA TUBO DE FERRO FUNDIDO	KG	0,0492	39,32	39,32	1,93	1,93
EMBASA	M104650330	UNIAO MACHO-FEMEA EM FERRO FUNDIDO, 3"	UN	1,0000	376,68	376,68	376,68	376,68
						MATERIAL (C) - TOTAL	**452,44**	**452,44**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-HID-040**	**TÊ EM FERRO GALVANIZADO, 40 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (BASEADO EM 955 ORSE)**	**UN**				**59,25**	**59,25**
GOINFRA	0011	ENCANADOR	H	0,4500	20,97	20,97	9,43	9,43
GOINFRA	0005	SERVENTE	H	0,4500	13,70	13,70	6,16	6,16
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**15,59**	**15,59**
SINAPI	6297	TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 1 1/2"	UN	1,0000	43,66	43,66	43,66	43,66
						MATERIAL (C) - TOTAL	**43,66**	**43,66**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-HID-041**	**TÊ EM FERRO GALVANIZADO, 32 MM (1 1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (BASEADO EM 955 ORSE)**	**UN**				**50,05**	**50,05**
GOINFRA	0011	ENCANADOR	H	0,4500	20,97	20,97	9,43	9,43
GOINFRA	0005	SERVENTE	H	0,4500	13,70	13,70	6,16	6,16
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**15,59**	**15,59**
SINAPI	6296	TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 1 1/4"	UN	1,0000	34,46	34,46	34,46	34,46
						MATERIAL (C) - TOTAL	**34,46**	**34,46**

UNIDADE ESCOLAR		CÓDIGO INEP
CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL JOAQUIM FRANCISCO DE SOUZA		52005763
OBRA		**CIDADE**
REFORMA E AMPLIAÇÃO		PIRANHAS
CRE	**ENDEREÇO**	**REFERÊNCIA GOINFRA**
CRE-PIRANHAS	AV. RAUL NAVES 262 262 , Setor Palmares, CEP:76230-000	ABR/2025 DESONERADA
DATA	**ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)**	**REFERÊNCIA SINAPI**
05/11/2025	1185,23	JUL/2025 DESONERADA

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-HID-042**	**RESERVATÓRIO METALICO TIPO TAÇA EM AÇO PATINÁVEL - V=12M3-COLUNA SECA H=6M+FUNDAÇÃO+LOGOTIPO - BASEADO EM AGETOP CIVIL (081882)**	**UN**				**26.747,94**	**26.747,94**
GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	11,4900	15,20	15,20	174,64	174,64
GOINFRA	0006	ARMADOR	H	5,6400	20,97	20,97	118,27	118,27
GOINFRA	0010	CARPINTEIRO	H	6,1000	20,97	20,97	127,91	127,91
GOINFRA	0032	OPERADOR DE BETONEIRA	H	5,1700	16,45	16,45	85,04	85,04
GOINFRA	0004	PEDREIRO	H	11,9200	20,97	20,97	249,96	249,96
GOINFRA	0005	SERVENTE	H	62,8600	13,70	13,70	861,18	861,18
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**1.617,00**	**1.617,00**
SINAPI	34	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	KG	60,7000	7,40	7,40	449,18	449,18
SINAPI	32	ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO	KG	8,1800	7,80	7,80	63,80	63,80
SINAPI	43059	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	KG	9,8700	7,00	7,00	69,09	69,09
SINAPI	43130	ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)	KG	0,0400	30,60	30,60	1,22	1,22
SINAPI	43132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	1,4300	30,60	30,60	43,75	43,75
SINAPI	367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	2,6600	151,96	151,96	404,21	404,21
SINAPI	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	906,9500	0,70	0,70	634,86	634,86
SINAPI	2692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	1,8000	6,99	6,99	12,58	12,58
SINAPI	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	m³	1,2450	123,83	123,83	154,16	154,16
SINAPI	4718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	m³	1,2450	124,48	124,48	154,97	154,97
SINAPI	4491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,0900	10,25	10,25	0,92	0,92
SINAPI	5071	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 24 (2 1/4 X 10)	KG	0,0300	20,29	20,29	0,60	0,60
SINAPI	5075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,6800	20,29	20,29	13,79	13,79
SINAPI	4509	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	2,2500	5,20	5,20	11,70	11,70
SINAPI	6212	TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	6,8300	17,00	17,00	116,11	116,11
Próprio	SDC.ESC.HID.042	RESERVATÓRIO METALICO TIPO TAÇA EM AÇO PATINÁVEL - V=12M3-COLUNA SECA	UN	1,0000	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
						MATERIAL (C) - TOTAL	**25.130,94**	**25.130,94**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-HID-043**	**ADAPTADOR EM FERRO GALVANIZADO 200 MM, PARA CAIXA D'ÁGUA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (BASEADO EM 052934 SBC)**	**UN**				**369,40**	**369,40**
GOINFRA	0011	ENCANADOR	H	0,8430	20,97	20,97	17,67	17,67
GOINFRA	0005	SERVENTE	H	0,8430	13,70	13,70	11,54	11,54
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**29,21**	**29,21**
SBC	042607	ADAPTADOR CAIXA CONCRETO 200mm GALVANIZADO 4"	UN	1,0000	340,19	340,19	340,19	340,19
						MATERIAL (C) - TOTAL	**340,19**	**340,19**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-HID-044**	**COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (BASEADO EM 052277 SBC)**	**UN**				**39,12**	**39,12**
GOINFRA	0005	SERVENTE	H	0,2420	13,70	13,70	3,31	3,31
GOINFRA	0011	ENCANADOR	H	0,2420	20,97	20,97	5,07	5,07
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**8,38**	**8,38**
SINAPI	3445	COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4"	UN	1,0000	30,54	30,54	30,54	30,54
SINAPI	3143	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 25 M (L X C)	UN	0,0300	6,93	6,93	0,20	0,20
						MATERIAL (C) - TOTAL	**30,74**	**30,74**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-HID-045**	**COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (BASEADO EM 052262 SBC)**	**UN**				**53,36**	**53,36**
GOINFRA	0005	SERVENTE	H	0,2420	13,70	13,70	3,31	3,31
GOINFRA	0011	ENCANADOR	H	0,2420	20,97	20,97	5,07	5,07
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**8,38**	**8,38**
SINAPI	3458	COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2"	UN	1,0000	33,90	33,90	33,90	33,90
SINAPI	3143	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 25 M (L X C)	UN	1,6000	6,93	6,93	11,08	11,08
						MATERIAL (C) - TOTAL	**44,98**	**44,98**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-HID-046**	**BASE ANTIVIBRATÓRIA EM NEOPREME FRETADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (BASEADO EM 45235 AGETOP RODOVIÁRIA)**	**KG**				**49,07**	**49,07**
GOINFRA	0004	PEDREIRO	H	0,2100	20,97	20,97	4,40	4,40
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**4,40**	**4,40**
GOINFRA	11001	APARELHO DE NEOPRENE FRETADO	Kg	0,3900	114,54	114,54	44,67	44,67
						MATERIAL (C) - TOTAL	**44,67**	**44,67**

ART Nº

SEDUC
Secretaria de Estado da Educação

GOVERNO DE GOIÁS
O ESTADO QUE DÁ CERTO

UNIDADE ESCOLAR		CÓDIGO INEP
CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL JOAQUIM FRANCISCO DE SOUZA		52005763
OBRA		**CIDADE**
REFORMA E AMPLIAÇÃO		PIRANHAS
CRE	**ENDEREÇO**	**REFERÊNCIA GOINFRA**
CRE-PIRANHAS	AV. RAUL NAVES 262 262 , Setor Palmares, CEP:76230-000	ABR/2025 DESONERADA
DATA	**ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)**	**REFERÊNCIA SINAPI**
05/11/2025	1185,23	JUL/2025 DESONERADA

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-HID-047**	**FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M AF_12/2020 - BASEADO EM SINAPI (98060)**	**UN**				9.447,10	9.496,92
GOINFRA	0004	PEDREIRO	H	5,0558	20,97	20,97	106,02	106,02
GOINFRA	0005	SERVENTE	H	3,9724	13,70	13,70	54,42	54,42
SINAPI	5678	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	2,2756	144,36	146,80	328,50	334,05
SINAPI	5679	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	2,3189	61,30	63,74	142,14	147,80
SINAPI	101624	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	M3	0,5641	229,65	233,62	129,54	131,78
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	760,62	774,07
SINAPI	88628	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,0766	567,17	572,06	43,44	43,81
SINAPI	97740	PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	M3	0,5555	2.223,91	2.283,28	1.235,38	1.268,36
SINAPI	97738	PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_03/2024_PS	M3	0,0154	4.371,23	4.566,96	67,31	70,33
SINAPI	12567	ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 2,50 M E ALTURA DE 0,50 M	UN	6,0000	1.117,64	1.117,64	6.705,84	6.705,84
SINAPI	12532	ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE INSPECAO, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 0,60 M E ALTURA DE 0,50 M	UN	1,0000	144,79	144,79	144,79	144,79
SINAPI	4720	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	m³	3,4256	142,96	142,96	489,72	489,72
						MATERIAL (C) - TOTAL	8.686,48	8.722,85

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-HID-048**	**FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 3,5 M AF_12/2020 - BASEADO EM SINAPI (98060)**	**UN**				10.645,41	10.696,15
GOINFRA	0004	PEDREIRO	H	5,8900	20,97	20,97	123,51	123,51
GOINFRA	0005	SERVENTE	H	4,6278	13,70	13,70	63,40	63,40
SINAPI	5678	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	2,6511	144,36	146,80	382,70	389,17
SINAPI	5679	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	2,3189	61,30	63,74	142,14	147,80
SINAPI	101624	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	M3	0,5641	229,65	233,62	129,54	131,78
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	841,29	855,66
SINAPI	88628	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,0766	567,17	572,06	43,44	43,81
SINAPI	97740	PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	M3	0,5555	2.223,91	2.283,28	1.235,38	1.268,36
SINAPI	97738	PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_03/2024_PS	M3	0,0154	4.371,23	4.566,96	67,31	70,33
SINAPI	12567	ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 2,50 M E ALTURA DE 0,50 M	UN	7,0000	1.117,64	1.117,64	7.823,48	7.823,48
SINAPI	12532	ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE INSPECAO, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 0,60 M E ALTURA DE 0,50 M	UN	1,0000	144,79	144,79	144,79	144,79
SINAPI	4720	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	m³	3,4256	142,96	142,96	489,72	489,72
						MATERIAL (C) - TOTAL	9.804,12	9.840,49

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-HID-050**	**VALVULA DE RETENCAO VERTICAL PVC SOLDÁVEL 40MM - BASEADO EM SBC (052518)**	**UN**				102,83	102,83
GOINFRA	0011	ENCANADOR	H	0,6590	20,97	20,97	13,81	13,81
GOINFRA	0005	SERVENTE	H	0,6590	13,70	13,70	9,02	9,02
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	22,83	22,83
SINAPI	119	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR	UN	0,1340	8,20	8,20	1,09	1,09
SINAPI	38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0100	1,88	1,88	0,01	0,01
SINAPI	20083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0140	71,48	71,48	1,00	1,00
SBC	053716	VALVULA DE RETENCAO VERTICAL PVC, SOLDAVEL 40mm	UN	1,0000	77,90	77,90	77,90	77,90
						MATERIAL (C) - TOTAL	80,00	80,00

ART Nº

UNIDADE ESCOLAR	CÓDIGO INEP
CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL JOAQUIM FRANCISCO DE SOUZA	52005763

OBRA	CIDADE
REFORMA E AMPLIAÇÃO	PIRANHAS

CRE	ENDEREÇO	REFERÊNCIA GOINFRA
CRE-PIRANHAS	AV. RAUL NAVES 262 262 , Setor Palmares, CEP:76230-000	ABR/2025 DESONERADA

DATA	ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)	REFERÊNCIA SINAPI
05/11/2025	1185,23	JUL/2025 DESONERADA

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-HID-051**	**VÁLVULA DE RETENÇÃO DE PVC P/ ESGOTO D=100MM - BASEADO EM SEINFRA (C4775)**	**UN**				**160,53**	**160,53**
GOINFRA	0011	ENCANADOR	H	1,4800	20,97	20,97	31,03	31,03
GOINFRA	0005	SERVENTE	H	1,4800	13,70	13,70	20,27	20,27
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**51,30**	**51,30**
SINAPI	303	ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 100 MM (NBR 7362)	UN	1,0000	4,04	4,04	4,04	4,04
SINAPI	20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	UN	0,1650	26,04	26,04	4,29	4,29
Próprio	SDC.ESC.HID.051	VÁLVULA DE RETENÇÃO DE PVC P/ ESGOTO D=100MM	UN	1,0000	100,90	100,90	100,90	100,90
						MATERIAL (C) - TOTAL	**109,23**	**109,23**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-HID-052**	**TAMPA CEGA EM INOX PARA CAIXA SIFONADA 150 X 150MM - BASEADO EM SUDECAP (10.26.37)**	**UN**				**38,23**	**38,23**
GOINFRA	0011	ENCANADOR	H	0,5000	20,97	20,97	10,48	10,48
GOINFRA	0005	SERVENTE	H	0,5000	13,70	13,70	6,85	6,85
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**17,33**	**17,33**
SUDECAP	73.42.33	TAMPA CEGA EM INOX PARA CAIXA SIFONADA 150X150MM	UN	1,0000	20,90	20,90	20,90	20,90
						MATERIAL (C) - TOTAL	**20,90**	**20,90**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-HID-053**	**SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 4 M, ALTURA INTERNA = 6,0 M - BASEADO EM SINAPI (98065)**	**UN**				**12.139,30**	**12.223,38**
GOINFRA	0004	PEDREIRO	H	5,4168	20,97	20,97	113,59	113,59
GOINFRA	0005	SERVENTE	H	4,256	13,70	13,70	58,30	58,30
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**171,89**	**171,89**
SINAPI	100475	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,059467	718,36	723,72	42,71	43,03
SINAPI	97740	PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	M3	0,7306667	2.223,91	2.283,28	1.624,93	1.668,31
SINAPI	97738	PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_03/2024_PS	M3	0,0154	4.371,23	4.566,96	67,31	70,33
SINAPI	101624	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	M3	6,2832	229,65	233,62	1.442,93	1.467,88
SINAPI	5679	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTENCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	3,4138	61,30	63,74	209,26	217,59
SINAPI	5678	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTENCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	1,6752	144,36	146,80	241,83	245,91
SEINFRA	I6410	ANEL PRE-MOLDADO DE CONCRETO, D = 4,00M, ESP=12CM	UN	12,0000	694,87	694,87	8.338,44	8.338,44
						MATERIAL (C) - TOTAL	**11.967,41**	**12.051,49**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-HID-054**	**SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 4 M, ALTURA INTERNA = 6,5 M - BASEADO EM SINAPI (98065)**	**UN**				**12.889,64**	**12.974,79**
GOINFRA	0004	PEDREIRO	H	5,8682	20,97	20,97	123,05	123,05
GOINFRA	0005	SERVENTE	H	4,610667	13,70	13,70	63,16	63,16
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**186,21**	**186,21**
SINAPI	100475	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,064422	718,36	723,72	46,27	46,62
SINAPI	97740	PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	M3	0,7306667	2.223,91	2.283,28	1.624,93	1.668,31
SINAPI	97738	PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_03/2024_PS	M3	0,0154	4.371,23	4.566,96	67,31	70,33
SINAPI	101624	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	M3	6,2832	229,65	233,62	1.442,93	1.467,88
SINAPI	5679	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTENCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	3,6982833	61,30	63,74	226,70	235,72
SINAPI	5678	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTENCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	1,8148	144,36	146,80	261,98	266,41
SEINFRA	I6410	ANEL PRE-MOLDADO DE CONCRETO, D = 4,00M, ESP=12CM	UN	13,0000	694,87	694,87	9.033,31	9.033,31
						MATERIAL (C) - TOTAL	**12.703,43**	**12.788,58**

ART Nº

UNIDADE ESCOLAR		CÓDIGO INEP
CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL JOAQUIM FRANCISCO DE SOUZA		52005763
OBRA		**CIDADE**
REFORMA E AMPLIAÇÃO		PIRANHAS
CRE	**ENDEREÇO**	**REFERÊNCIA GOINFRA**
CRE-PIRANHAS	AV. RAUL NAVES 262 262 , Setor Palmares, CEP:76230-000	ABR/2025 DESONERADA
DATA	**ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)**	**REFERÊNCIA SINAPI**
05/11/2025	1185,23	JUL/2025 DESONERADA

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-HID-055**	**BASE PARA SUMIDOURO CIRCULAR OU FOSSA, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO= 2,50 M, ALTURA INTERNA = 0,50 M - BASEADO EM SINAPI (98063)**	**UN**				**2.964,98**	**2.996,00**
GOINFRA	0004	PEDREIRO	H	0,2999	20,97	20,97	6,28	6,28
GOINFRA	0005	SERVENTE	H	0,2356	13,70	13,70	3,22	3,22
SINAPI	5678	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTENCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,1200	144,36	146,80	17,32	17,61
SINAPI	5679	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTENCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	1,2230	61,30	63,74	74,96	77,95
SINAPI	101624	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	M3	0,5641	229,65	233,62	129,54	131,78
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**231,32**	**236,84**
SINAPI	88628	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,0184	567,17	572,06	10,43	10,52
SINAPI	97740	PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	M3	0,3771	2.223,91	2.283,28	838,63	861,02
SINAPI	97738	PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_03/2024_PS	M3	0,0154	4.371,23	4.566,96	67,31	70,33
SINAPI	41612	ANEL DE CONCRETO ARMADO COM FUNDO, PARA FOSSA E POCO 2,50 X *0,50* M	UN	1,0000	1.817,29	1.817,29	1.817,29	1.817,29
						MATERIAL (C) - TOTAL	**2.733,66**	**2.759,16**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-HID-057**	**SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,50 M, ALTURA INTERNA = 3,20 M - BASEADO EM SINAPI (98064)**	**UN**				**5.929,75**	**5.938,65**
GOINFRA	0004	PEDREIRO	H	2,0560	20,97	20,97	43,11	43,11
GOINFRA	0005	SERVENTE	H	1,6154	13,70	13,70	22,13	22,13
SINAPI	5678	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTENCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,7854	144,36	146,80	113,38	115,29
SINAPI	5679	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTENCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	1,7406	61,30	63,74	106,69	110,94
SINAPI	101624	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	M3	0,6638	229,65	233,62	152,44	155,07
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**437,75**	**446,54**
SINAPI	100475	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,0217	718,36	723,72	15,55	15,66
SINAPI	43447	ANEL EM CONCRETO ARMADO, PERFURADO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 2,50 M E ALTURA DE 0,50 M	UN	7,0000	782,35	782,35	5.476,45	5.476,45
						MATERIAL (C) - TOTAL	**5.492,00**	**5.492,11**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-HID-058**	**FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,50 M, ALTURA INTERNA = 2,30 M - BASEADO EM SINAPI (98060)**	**UN**				**8.479,01**	**8.553,48**
GOINFRA	0004	PEDREIRO	H	4,2751	20,97	20,97	89,64	89,64
GOINFRA	0005	SERVENTE	H	3,3590	13,70	13,70	46,01	46,01
SINAPI	97740	PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	M3	0,9394	2.223,91	2.283,28	2.089,14	2.144,91
SINAPI	5678	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTENCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	1,9242	144,36	146,80	277,77	282,47
SINAPI	5679	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTENCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	3,9216	61,30	63,74	240,39	249,96
SINAPI	101624	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	M3	0,9540	229,65	233,62	219,08	222,87
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**2.962,03**	**3.035,86**
SINAPI	88628	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,1295	567,17	572,06	73,44	74,08
SINAPI	4720	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	m³	5,7932	142,96	142,96	828,19	828,19
SINAPI	12532	ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE INSPECAO, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 0,60 M E ALTURA DE 0,50 M	UN	1,0000	144,79	144,79	144,79	144,79
SINAPI	12567	ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 2,50 M E ALTURA DE 0,50 M	UN	4,0000	1.117,64	1.117,64	4.470,56	4.470,56
						MATERIAL (C) - TOTAL	**5.516,98**	**5.517,62**

ART Nº

SEDUC
Secretaria de Estado da Educação

GOVERNO DE GOIÁS
O ESTADO QUE DÁ CERTO

UNIDADE ESCOLAR		CÓDIGO INEP
CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL JOAQUIM FRANCISCO DE SOUZA		52005763
OBRA		**CIDADE**
REFORMA E AMPLIAÇÃO		PIRANHAS
CRE	**ENDEREÇO**	**REFERÊNCIA GOINFRA**
CRE-PIRANHAS	AV. RAUL NAVES 262 262 , Setor Palmares, CEP:76230-000	ABR/2025 DESONERADA
DATA	**ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)**	**REFERÊNCIA SINAPI**
05/11/2025	1185,23	JUL/2025 DESONERADA

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-HID-059**	**FOSSA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,50 M, ALTURA INTERNA = 2.80 M - BASEADO EM SINAPI (98060)**	**UN**				**9.787,31**	**9.861,78**
GOINFRA	0004	PEDREIRO	H	4,2751	20,97	20,97	89,64	89,64
GOINFRA	0005	SERVENTE	H	4,0915	13,70	13,70	56,05	56,05
SINAPI	97740	PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³, AF_03/2024	M3	0,9394	2.223,91	2.283,28	2.089,14	2.144,91
SINAPI	5678	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTENCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	1,9242	144,36	146,80	277,77	282,47
SINAPI	5679	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTENCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	3,9216	61,30	63,74	240,39	249,96
SINAPI	101624	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	M3	0,9540	229,65	233,62	219,08	222,87
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**2.972,07**	**3.045,90**
SINAPI	88628	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,1295	567,17	572,06	73,44	74,08
SINAPI	4720	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	m³	7,0566	142,96	142,96	1.008,81	1.008,81
SINAPI	12532	ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE INSPECAO, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 0,60 M E ALTURA DE 0,50 M	UN	1,0000	144,79	144,79	144,79	144,79
SINAPI	12567	ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 2,50 M E ALTURA DE 0,50 M	UN	5,0000	1.117,64	1.117,64	5.588,20	5.588,20
						MATERIAL (C) - TOTAL	**6.815,24**	**6.815,88**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-HID-060**	**FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,50 M, ALTURA INTERNA = 2,70 M - BASEADO EM SINAPI (98060)**	**UN**				**10.271,29**	**10.358,75**
GOINFRA	0004	PEDREIRO	H	5,0217	20,97	20,97	105,30	105,30
GOINFRA	0005	SERVENTE	H	3,9456	13,70	13,70	54,05	54,05
SINAPI	97740	PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³, AF_03/2024	M3	1,1034	2.223,91	2.283,28	2.453,86	2.519,37
SINAPI	5678	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTENCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	2,2602	144,36	146,80	326,28	331,79
SINAPI	5679	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTENCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	4,6065	61,30	63,74	282,37	293,61
SINAPI	101624	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	M3	1,1206	229,65	233,62	257,34	261,79
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**3.479,20**	**3.565,91**
SINAPI	88628	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,1521	567,17	572,06	86,26	87,01
SINAPI	4720	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	m³	6,8050	142,96	142,96	972,84	972,84
SINAPI	12532	ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE INSPECAO, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 0,60 M E ALTURA DE 0,50 M	UN	1,0000	144,79	144,79	144,79	144,79
SINAPI	12567	ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 2,50 M E ALTURA DE 0,50 M	UN	5,0000	1.117,64	1.117,64	5.588,20	5.588,20
						MATERIAL (C) - TOTAL	**6.792,09**	**6.792,84**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-HID-061**	**SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,50 M, ALTURA INTERNA = 3,60 M - BASEADO EM SINAPI (98064)**	**UN**				**6.768,67**	**6.778,71**
GOINFRA	0004	PEDREIRO	H	2,3127	20,97	20,97	48,49	48,49
GOINFRA	0005	SERVENTE	H	1,8171	13,70	13,70	24,89	24,89
SINAPI	5678	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTENCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,8834	144,36	146,80	127,52	129,68
SINAPI	5679	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTENCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	1,9579	61,30	63,74	120,01	124,79
SINAPI	101624	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	M3	0,7467	229,65	233,62	171,47	174,44
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**492,38**	**502,29**
SINAPI	100475	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,0244	718,36	723,72	17,49	17,62
SINAPI	43447	ANEL EM CONCRETO ARMADO, PERFURADO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 2,50 M E ALTURA DE 0,50 M	UN	8,0000	782,35	782,35	6.258,80	6.258,80
						MATERIAL (C) - TOTAL	**6.276,29**	**6.276,42**

ART Nº

SEDUC
Secretaria de Estado da Educação

GOVERNO DE GOIÁS
O ESTADO QUE DÁ CERTO

UNIDADE ESCOLAR		CÓDIGO INEP
CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL JOAQUIM FRANCISCO DE SOUZA		52005763
OBRA		**CIDADE**
REFORMA E AMPLIAÇÃO		PIRANHAS
CRE	**ENDEREÇO**	**REFERÊNCIA GOINFRA**
CRE-PIRANHAS	AV. RAUL NAVES 262 262 , Setor Palmares, CEP:76230-000	ABR/2025 DESONERADA
DATA	**ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)**	**REFERÊNCIA SINAPI**
05/11/2025	1185,23	JUL/2025 DESONERADA

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-HID-066**	**JUNCAO SIMPLES DIAM. 75 X 50 MM SÉRIE R (ESGOTO) - BASEADO EM AGETOP CIVIL (081971)**	**UN**				45,29	45,29
GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	0,3700	15,20	15,20	5,62	5,62
GOINFRA	0011	ENCANADOR	H	0,3700	20,97	20,97	7,75	7,75
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	13,37	13,37
SBC	007705	JUNCAO COM REDUCAO PVC ESGOTO SERIE R 75 x 50mm	UN	1,0000	31,92	31,92	31,92	31,92
						MATERIAL (C) - TOTAL	31,92	31,92

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-HID-069**	**LIMPEZA DE RESERVATORIOS ATE 10M3 - BASEADO EM SBC (210126)**	**UN**				102,79	102,79
GOINFRA	0005	SERVENTE	H	7,2970	13,70	13,70	99,96	99,96
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	99,96	99,96
SBC	007319	PRODUTO QUIMICO CLORO HCL PLUS HIDROHALL EM GRAOS	KG	0,0860	33,00	33,00	2,83	2,83
						MATERIAL (C) - TOTAL	2,83	2,83

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-HID-070**	**IMPERMEABILIZACAO DE RESERVATORIOS COM ARGAMASSA POLIMÉRICA - BASEADO EM SBC (160175)**	**UN**				82,58	82,58
GOINFRA	0025	OFICIAL "B"	H	1,4540	20,97	20,97	30,49	30,49
GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	1,6430	15,20	15,20	24,97	24,97
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	55,46	55,46
SINAPI	367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	0,0280	151,96	151,96	4,25	4,25
SINAPI	13284	CIMENTO PORTLAND DE ALTO FORNO (AF) CP III-40	KG	4,8200	0,63	0,63	3,03	3,03
SINAPI	4791	ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO	KG	0,2000	49,11	49,11	9,82	9,82
SINAPI	135	ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL, BICOMPONENTE, A BASE DE CIMENTO E ADITIVOS	KG	3,0000	3,34	3,34	10,02	10,02
						MATERIAL (C) - TOTAL	27,12	27,12

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-HID-072**	**TE, PVC, SERIE R, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 - (BASEADO EM SINAPI 89825)**	**UN**				26,60	26,60
GOINFRA	0011	ENCANADOR	H	0,0457	20,97	20,97	0,95	0,95
GOINFRA	0005	SERVENTE	H	0,0457	13,70	13,70	0,62	0,62
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	1,57	1,57
SINAPI	296	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	UN	3,0000	2,06	2,06	6,18	6,18
SINAPI	20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	UN	0,0750	26,04	26,04	1,95	1,95
SBC	042829	TE PVC ESGOTO SERIE R 50x50mm	UN	1,0000	16,90	16,90	16,90	16,90
						MATERIAL (C) - TOTAL	25,03	25,03

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-HID-098**	**TAMPA CEGA E CAIXILHO,15 X 15CM,EM ACO INOX,PARA RALO SIFONA DO.FORNECIMENTO E COLOCACAO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI - BASEADA EM EMOP (15.003.0175-A)**	**UN**				24,38	24,38
GOINFRA	0005	SERVENTE	H	0,0500	13,70	13,70	0,68	0,68
GOINFRA	0011	ENCANADOR	H	0,0500	20,97	20,97	1,04	1,04
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	1,72	1,72
EMOP	05147	GRELHA CEGA COM CAIXILHO, PARA RALO SIFO NADO, ACO INOXIDAVEL, DE (15X15)CM	UN	1,0000	22,66	22,66	22,66	22,66
						MATERIAL (C) - TOTAL	22,66	22,66

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-HID-100**	**PLUG PVC COM ROSCA 1 1/2" - 40mm - BASEADO EM AGETOP CIVIL (081581)**	**UN**				19,20	19,20
GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	0,0900	15,20	15,20	1,36	1,36
GOINFRA	0011	ENCANADOR	H	0,0900	20,97	20,97	1,88	1,88
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	3,24	3,24
GOINFRA	H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,2000	0,34	0,34	0,06	0,06
SBC	005729	PLUG PVC ROSCAVEL 1.1/2"	UN	1,0000	15,90	15,90	15,90	15,90
						MATERIAL (C) - TOTAL	15,96	15,96

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-HID-101**	**PLUG PVC COM ROSCA 2" - 50mm - BASEADO EM AGETOP CIVIL (081581)**	**UN**				27,20	27,20
GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	0,0900	15,20	15,20	1,36	1,36
GOINFRA	0011	ENCANADOR	H	0,0900	20,97	20,97	1,88	1,88
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	3,24	3,24
GOINFRA	H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,2000	0,34	0,34	0,06	0,06
SBC	005730	PLUG PVC ROSCAVEL 2"	UN	1,0000	23,90	23,90	23,90	23,90
						MATERIAL (C) - TOTAL	23,96	23,96

ART Nº

UNIDADE ESCOLAR		CÓDIGO INEP
CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL JOAQUIM FRANCISCO DE SOUZA		52005763
OBRA		**CIDADE**
REFORMA E AMPLIAÇÃO		PIRANHAS
CRE	**ENDEREÇO**	**REFERÊNCIA GOINFRA**
CRE-PIRANHAS	AV. RAUL NAVES 262 262 , Setor Palmares, CEP:76230-000	ABR/2025 DESONERADA
DATA	**ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)**	**REFERÊNCIA SINAPI**
05/11/2025	1185,23	JUL/2025 DESONERADA

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-HID-108**	**ADAPTADOR PBC COM ROSCA E BOLSA 150mmx6" - BASEADO EM SBC (052144)**	**UN**				195,77	195,77
GOINFRA	0005	SERVENTE	H	1,3000	13,70	13,70	17,81	17,81
GOINFRA	0011	ENCANADOR	H	1,3000	20,97	20,97	27,26	27,26
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	45,07	45,07
SEINFRA	I6846	ADAPTADOR PBS BOLSA ROSCA 150mm x 6'	UN	1,0000	146,77	146,77	146,77	146,77
SINAPI	119	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR	UN	0,4000	8,20	8,20	3,28	3,28
SINAPI	20083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0092	71,48	71,48	0,65	0,65
						MATERIAL (C) - TOTAL	150,70	150,70

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-HID-109**	**TUBO DE FERRO FUNDIDO DN 150MM (6") - INCLUSIVE CONEXOES - BASEADO EM FDE (08.11.005)**	**UN**				501,86	501,86
GOINFRA	0005	SERVENTE	H	1,3000	13,70	13,70	17,81	17,81
GOINFRA	0011	ENCANADOR	H	1,3000	20,97	20,97	27,26	27,26
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	45,07	45,07
SINAPI	300	ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	UN	1,0000	14,81	14,81	14,81	14,81
SINAPI	20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	UN	0,0300	26,04	26,04	0,78	0,78
FDE	6.10.04	TUBO DE FERRO FUNDIDO DE 150MM-HL	M	1,2000	367,67	367,67	441,20	441,20
						MATERIAL (C) - TOTAL	456,79	456,79

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-HID-110**	**REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. - BASEADA EM SINAPI (104173)**	**UN**				914,04	914,04
GOINFRA	0005	SERVENTE	H	0,4500	13,70	13,70	6,16	6,16
GOINFRA	0011	ENCANADOR	H	0,4500	20,97	20,97	9,43	9,43
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	15,59	15,59
SINAPI	300	ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	UN	1,0000	14,81	14,81	14,81	14,81
SINAPI	306	ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 200 MM (NBR 7362)	UN	1,0000	19,29	19,29	19,29	19,29
SINAPI	20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	UN	0,1450	26,04	26,04	3,77	3,77
SEINFRA	I5799	REDUÇÃO PVC REFORÇADO DN 200 x 150	UN	1,0000	860,58	860,58	860,58	860,58
						MATERIAL (C) - TOTAL	898,45	898,45

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-HID-111**	**REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 200 X 250 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. - BASEADA EM SINAPI (104173)**	**UN**				1.289,69	1.289,69
GOINFRA	0005	SERVENTE	H	0,1518	13,70	13,70	2,07	2,07
GOINFRA	0011	ENCANADOR	H	0,1518	20,97	20,97	3,18	3,18
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	5,25	5,25
SINAPI	306	ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 200 MM (NBR 7362)	UN	1,0000	19,29	19,29	19,29	19,29
SINAPI	307	ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 250 MM (NBR 7362)	UN	1,0000	48,74	48,74	48,74	48,74
SINAPI	20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	UN	0,1450	26,04	26,04	3,77	3,77
SEINFRA	I5801	REDUÇÃO PVC REFORÇADO DN 250 x 200	UN	1,0000	1.212,64	1.212,64	1.212,64	1.212,64
						MATERIAL (C) - TOTAL	1.284,44	1.284,44

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-HID-112**	**Joelho 45° pvc para esgoto d= 250mm - BASEADA EM ORSE (13556)**	**UN**				302,99	302,99
GOINFRA	0005	SERVENTE	H	0,4500	13,70	13,70	6,16	6,16
GOINFRA	0011	ENCANADOR	H	0,4500	20,97	20,97	9,43	9,43
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	15,59	15,59
ORSE	138	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	kg	0,1000	72,41	72,41	7,24	7,24
Próprio	SDC.ESC.HID.112	Joelho PVC 45° 250MM	UN	1,0000	279,89	279,89	279,89	279,89
ORSE	2036	Solucao limpadora pvc	l	0,0040	69,74	69,74	0,27	0,27
						MATERIAL (C) - TOTAL	287,40	287,40

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-HID-113**	**Joelho 90° pvc para esgoto d= 250mm - BASEADA EM ORSE (13556)**	**UN**				161,10	161,10
GOINFRA	0005	SERVENTE	H	0,4500	13,70	13,70	6,16	6,16
GOINFRA	0011	ENCANADOR	H	0,4500	20,97	20,97	9,43	9,43
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	15,59	15,59
ORSE	138	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	kg	0,1000	72,41	72,41	7,24	7,24
Próprio	SDC.ESC.HID.113	Joelho PVC 90° 250MM	UN	1,0000	138,00	138,00	138,00	138,00
ORSE	2036	Solucao limpadora pvc	l	0,0040	69,74	69,74	0,27	0,27
						MATERIAL (C) - TOTAL	145,51	145,51

ART Nº

SEDUC
Secretaria de Estado da Educação

GOVERNO DE GOIÁS
O ESTADO QUE DÁ CERTO

UNIDADE ESCOLAR		CÓDIGO INEP
CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL JOAQUIM FRANCISCO DE SOUZA		52005763
OBRA		**CIDADE**
REFORMA E AMPLIAÇÃO		PIRANHAS
CRE	**ENDEREÇO**	**REFERÊNCIA GOINFRA**
CRE-PIRANHAS	AV. RAUL NAVES 262 262 , Setor Palmares, CEP:76230-000	ABR/2025 DESONERADA
DATA	**ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)**	**REFERÊNCIA SINAPI**
05/11/2025	1185,23	JUL/2025 DESONERADA

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-HID-114**	**REGISTRO DE GAVETA DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 150 MM (6") - BASEADO EM SINAPI (103530)**	**UN**				4.017,89	4.017,89
GOINFRA	0005	SERVENTE	H	0,0805	13,70	13,70	1,10	1,10
GOINFRA	0011	ENCANADOR	H	0,0805	20,97	20,97	1,68	1,68
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	2,78	2,78
ORSE	11928	Valvula Gaveta Rosca haste não ascendente 6"	UN	1,0000	4.015,11	4.015,11	4.015,11	4.015,11
						MATERIAL (C) - TOTAL	4.015,11	4.015,11

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-HID-115**	**VÁLVULA DE RETENÇÃO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 150 MM (6") - BASEADO EM SINAPI (103540)**	**UN**				3.775,99	3.775,99
GOINFRA	0005	SERVENTE	H	0,0805	13,70	13,70	1,10	1,10
GOINFRA	0011	ENCANADOR	H	0,0805	20,97	20,97	1,68	1,68
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	2,78	2,78
ORSE	11930	Valvula de retenção 6", bronze, fundo de poço, classe 125/200, rosca BSP	UN	1,0000	3.773,21	3.773,21	3.773,21	3.773,21
						MATERIAL (C) - TOTAL	3.773,21	3.773,21

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-HID-120**	**FILTRO ANAERÓBIO ou FOSSA SÉPTICA EM ANEL DE CONCRETO, DIÂMETRO INTERNO = 2,00 M, ALTURA = 2,60 M - BASEADO EM SINAPI (98059)**	**UN**				6.011,33	6.046,95
GOINFRA	0004	PEDREIRO	H	3,3212	20,97	20,97	69,64	69,64
GOINFRA	0005	SERVENTE	H	2,6100	13,70	13,70	35,75	35,75
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	105,39	105,39
SINAPI	88628	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,1027	567,17	572,06	58,24	58,75
SINAPI	97740	PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	M3	0,3486	2.223,91	2.283,28	775,25	795,95
SINAPI	97738	PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_03/2024_PS	M3	0,0154	4.371,23	4.566,96	67,31	70,33
SINAPI	101624	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	M3	0,3733	229,65	233,62	85,72	87,21
SINAPI	5679	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	2,7208	61,30	63,74	166,78	173,42
SINAPI	5678	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	1,3352	144,36	146,80	192,74	196,00
SINAPI	12565	ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 2,00 M E ALTURA DE 0,50 M	UN	5,0000	832,09	832,09	4.160,45	4.160,45
SINAPI	43423	ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE INSPECAO, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 0,60 M E ALTURA DE 0,20 M	UN	1,0000	93,88	93,88	93,88	93,88
SINAPI	4720	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	m³	2,1375	142,96	142,96	305,57	305,57
						MATERIAL (C) - TOTAL	5.905,94	5.941,56

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-HID-128**	**CAP PVC SERIE NORMAL DN 200mm - BASEADO EM SBC (054316)**	**UN**				159,07	159,07
GOINFRA	0011	ENCANADOR	H	0,2860	20,97	20,97	5,99	5,99
GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	0,2860	15,20	15,20	4,34	4,34
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	10,33	10,33
GOINFRA	H214	SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 (FRASCO PLASTICO)	un	0,0520	45,30	45,30	2,35	2,35
GOINFRA	H111	ADESIVO PLASTICO - BISNAGA 75 G	un	0,8800	9,80	9,80	8,62	8,62
SBC	042379	CAP PVC ESGOTO SERIE NORMAL 200mm	UN	1,0000	134,10	134,10	134,10	134,10
SBC	003487	LIXA PARA MADEIRA S422 NORTON 100	UN	0,0720	51,00	51,00	3,67	3,67
						MATERIAL (C) - TOTAL	148,74	148,74

ART Nº

SEDUC
Secretaria de Estado da Educação

GOVERNO DE GOIÁS
O ESTADO QUE DÁ CERTO

UNIDADE ESCOLAR		CÓDIGO INEP
CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL JOAQUIM FRANCISCO DE SOUZA		52005763
OBRA		**CIDADE**
REFORMA E AMPLIAÇÃO		PIRANHAS
CRE	**ENDEREÇO**	**REFERÊNCIA GOINFRA**
CRE-PIRANHAS	AV. RAUL NAVES 262 262 , Setor Palmares, CEP:76230-000	ABR/2025 DESONERADA
DATA	**ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)**	**REFERÊNCIA SINAPI**
05/11/2025	1185,23	JUL/2025 DESONERADA

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-HID-129**	**SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,00 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M - BASEADO EM SINAPI (98062)**	**UN**				**4.053,19**	**4.075,59**
GOINFRA	0004	PEDREIRO	H	1,3061	20,97	20,97	27,38	27,38
GOINFRA	0005	SERVENTE	H	1,0263	13,70	13,70	14,05	14,05
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**41,43**	**41,43**
SINAPI	100475	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,0146	718,36	723,72	10,48	10,56
SINAPI	97740	PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	M3	0,2373	2.223,91	2.283,28	527,73	541,82
SINAPI	97738	PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_03/2024_PS	M3	0,0154	4.371,23	4.566,96	67,31	70,33
SINAPI	101624	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	M3	0,3733	229,65	233,62	85,72	87,21
SINAPI	5679	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	1,0238	61,30	63,74	62,75	65,25
SINAPI	5678	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,5024	144,36	146,80	72,52	73,74
SINAPI	43446	ANEL EM CONCRETO ARMADO, PERFURADO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 2,00 M E ALTURA DE 0,50 M	UN	5,0000	637,05	637,05	3.185,25	3.185,25
						MATERIAL (C) - TOTAL	**4.011,76**	**4.034,16**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-IMP-001**	**FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE POLIÉSTER PARA IMPERMEABILIZAÇÃO - BASEADO EM ORSE (10609)**	**m²**				**7,38**	**7,38**
GOINFRA	0025	OFICIAL "B"	H	0,1400	20,97	20,97	2,93	2,93
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**2,93**	**2,93**
SUDECAP	83.42.09	TELA DE POLIÉSTER PARA IMPERMEABILIZAÇÃO REF 4030	m²	1,1500	3,87	3,87	4,45	4,45
						MATERIAL (C) - TOTAL	**4,45**	**4,45**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-MET-001**	**FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHUMBADOR MECÂNICO, DN 1/2" X 114MM - BASEADO EM ORSE (9819)**	**UN**				**8,00**	**8,00**
GOINFRA	0004	PEDREIRO	H	0,0100	20,97	20,97	0,20	0,20
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**0,20**	**0,20**
Próprio	SDC.ESC.MET.001	CHUMBADOR Ø1/2" X 114MM (4.1/2")	UN	1,0000	7,80	7,80	7,80	7,80
						MATERIAL (C) - TOTAL	**7,80**	**7,80**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-MET-002**	**FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE CHUMBADOR QUÍMICO, DN 5/16" - BASEADO EM FDE (16.44.003)**	**UN**				**18,85**	**18,85**
GOINFRA	0005	SERVENTE	H	0,1000	13,70	13,70	1,37	1,37
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**1,37**	**1,37**
FDE	9.10.43	BROCA COM PONTA DE VIDIA (D=3/8"X330MM)	UN	0,1000	38,95	38,95	3,89	3,89
FDE	9.10.49	CHUMBADOR QUIMICO D=3/8"	UN	1,0000	10,75	10,75	10,75	10,75
FDE	9.00.20	COMPRESSOR AR PORTATIL P/LIMPEZA DA CAVIDADE	H	0,0300	2,35	2,35	0,07	0,07
FDE	9.00.19	FURADEIRA ELETRICA MOD PROFISSIONAL	H	0,1000	1,88	1,88	0,18	0,18
FDE	9.10.46	PARAFUSO PRISIONEIRO COMPR=130MM	UN	1,0000	2,59	2,59	2,59	2,59
						MATERIAL (C) - TOTAL	**17,48**	**17,48**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-MET-003**	**FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHUMBADOR MECÂNICO, DN 1/2" X 300 MM - BASEADO EM (063119)**	**UN**				**21,55**	**21,55**
GOINFRA	0004	PEDREIRO	H	0,0710	20,97	20,97	1,48	1,48
GOINFRA	0005	SERVENTE	H	0,0870	13,70	13,70	1,19	1,19
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**2,67**	**2,67**
FDE	2.67.14	CHUMBADOR P/ FIXACAO POSTE METALICO 1/2"X300MM	UN	1,0000	18,88	18,88	18,88	18,88
						MATERIAL (C) - TOTAL	**18,88**	**18,88**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-MET-004**	**CHUMBADOR QUÍMICOS, DN 3/8", FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO - BASEADO EM FDE (16.44.003)**	**UN**				**20,94**	**20,94**
GOINFRA	0004	PEDREIRO	H	0,1000	20,97	20,97	2,09	2,09
GOINFRA	0005	SERVENTE	H	0,1000	13,70	13,70	1,37	1,37
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**3,46**	**3,46**
FDE	9.10.43	BROCA COM PONTA DE VIDIA (D=3/8"X330MM)	UN	0,1000	38,95	38,95	3,89	3,89
FDE	9.10.49	CHUMBADOR QUIMICO D=3/8"	UN	1,0000	10,75	10,75	10,75	10,75
FDE	9.00.20	COMPRESSOR AR PORTATIL P/LIMPEZA DA CAVIDADE	H	0,0300	2,35	2,35	0,07	0,07
FDE	9.00.19	FURADEIRA ELETRICA MOD PROFISSIONAL	H	0,1000	1,88	1,88	0,18	0,18
FDE	9.10.46	PARAFUSO PRISIONEIRO COMPR=130MM	UN	1,0000	2,59	2,59	2,59	2,59
						MATERIAL (C) - TOTAL	**17,48**	**17,48**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-MET-006**	**FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHUMBADOR MECÂNICO, DN 3/8" X 63MM - BASEADO EM ORSE (9819)**	**UN**				**2,72**	**2,72**
GOINFRA	0015	MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA	H	0,0100	20,97	20,97	0,20	0,20
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**0,20**	**0,20**
SETOP	MATED-11245	CHUMBADOR EXPANSIVEL (TIPO: CBA SEXTAVADO|MATERIAL: AÇO CARBONO|COMPRIMENTO: 2.1/2"|DIÂMETRO DA ROSCA: 3/8"|DIÂMETRO DO FURO: 9/16"[14MM])	un	1,0000	2,52	2,52	2,52	2,52

ART Nº

SEDUC
Secretaria de Estado da Educação

GOVERNO DE GOIÁS
O ESTADO QUE DÁ CERTO

UNIDADE ESCOLAR			CÓDIGO INEP
CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL JOAQUIM FRANCISCO DE SOUZA			52005763
OBRA			**CIDADE**
REFORMA E AMPLIAÇÃO			PIRANHAS
CRE	**ENDEREÇO**		**REFERÊNCIA GOINFRA**
CRE-PIRANHAS	AV. RAUL NAVES 262 262 , Setor Palmares, CEP:76230-000		ABR/2025 DESONERADA
DATA	**ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)**		**REFERÊNCIA SINAPI**
05/11/2025	1185,23		JUL/2025 DESONERADA

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

								MATERIAL (C) - TOTAL	**2,52**	**2,52**
FONTE	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO**	**UN**	**COEFIC.**	**CUSTO UNITÁRIO**		**CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)**			
					DESONERADO	**NÃO DESONER.**	**DESONERADO**	**NÃO DESONER.**		
Próprio	**SDC-ESC-MET-007**	**Fornecimento e instalação de parafuso sextavado 5/16" x 1.1/4" - Baseado em ORSE (12560)**	**UN**				**4,77**	**4,77**		
GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	0,1000	15,20	15,20	1,52	1,52		
GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	0,1000	20,97	20,97	2,09	2,09		
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**3,61**	**3,61**		
Próprio	SDC.ESC.MET.007	PARAFUSO SEXTAVADO 5/16" X 1.1/4"	UN	1,0000	1,16	1,16	1,16	1,16		
						MATERIAL (C) - TOTAL	**1,16**	**1,16**		
FONTE	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO**	**UN**	**COEFIC.**	**CUSTO UNITÁRIO**		**CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)**			
					DESONERADO	**NÃO DESONER.**	**DESONERADO**	**NÃO DESONER.**		
Próprio	**SDC-ESC-MET-008**	**Barra roscada zincada ø 5/16" - Baseado em ORSE (12806)**	**M**				**23,16**	**23,16**		
GOINFRA	0005	SERVENTE	H	0,5000	13,70	13,70	6,85	6,85		
GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	0,5000	20,97	20,97	10,48	10,48		
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**17,33**	**17,33**		
ORSE	10738	Barra roscada zincada ø 5/16"	M	1,0000	5,83	5,83	5,83	5,83		
						MATERIAL (C) - TOTAL	**5,83**	**5,83**		
FONTE	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO**	**UN**	**COEFIC.**	**CUSTO UNITÁRIO**		**CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)**			
					DESONERADO	**NÃO DESONER.**	**DESONERADO**	**NÃO DESONER.**		
Próprio	**SDC-ESC-MET-009**	**ÂMPOLA QUÍMICA 5/16"" - BASEADO EM SBC (061100)**	**UN**				**36,68**	**36,68**		
GOINFRA	0004	PEDREIRO	H	0,6330	20,97	20,97	13,27	13,27		
GOINFRA	0005	SERVENTE	H	0,6330	13,70	13,70	8,67	8,67		
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**21,94**	**21,94**		
PRÓPRIO	SDC.ESC.MET.008	ÂMPOLA QUÍMICA 5/16"	UN	1,0000	14,74	14,74	14,74	14,74		
						MATERIAL (C) - TOTAL	**14,74**	**14,74**		
FONTE	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO**	**UN**	**COEFIC.**	**CUSTO UNITÁRIO**		**CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)**			
					DESONERADO	**NÃO DESONER.**	**DESONERADO**	**NÃO DESONER.**		
Próprio	**SDC-ESC-REST-002**	**LIMPEZA DE SUPERFÍCIE C/ ESCOVA DE AÇO - BASEADO EM SEINFRA (C3095)**	**M²**				**5,48**	**5,48**		
GOINFRA	0005	SERVENTE	H	0,4000	13,70	13,70	5,48	5,48		
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**5,48**	**5,48**		
FONTE	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO**	**UN**	**COEFIC.**	**CUSTO UNITÁRIO**		**CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)**			
					DESONERADO	**NÃO DESONER.**	**DESONERADO**	**NÃO DESONER.**		
Próprio	**SDC-ESC-REST-003**	**TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO COM MASTIQUE - BASEADA EM SINAPI (98575)**	**M**				**77,69**	**77,69**		
GOINFRA	0004	PEDREIRO	H	1,8500	20,97	20,97	38,79	38,79		
GOINFRA	0005	SERVENTE	H	0,3740	13,70	13,70	5,12	5,12		
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**43,91**	**43,91**		
SINAPI	0142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	0,9678	34,91	34,91	33,78	33,78		
						MATERIAL (C) - TOTAL	**33,78**	**33,78**		
FONTE	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO**	**UN**	**COEFIC.**	**CUSTO UNITÁRIO**		**CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)**			
					DESONERADO	**NÃO DESONER.**	**DESONERADO**	**NÃO DESONER.**		
Próprio	**SDC-ESC-REST-004**	**RETIRADA REVESTIMENTO DE ARGAMASSAS EMBOCO/REBOCO C/ REMOCAO - BASEADO EM SBC (022082)**	**M²**				**29,05**	**29,05**		
GOINFRA	0004	PEDREIRO	H	0,8380	20,97	20,97	17,57	17,57		
GOINFRA	0005	SERVENTE	H	0,8380	13,70	13,70	11,48	11,48		
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**29,05**	**29,05**		
FONTE	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO**	**UN**	**COEFIC.**	**CUSTO UNITÁRIO**		**CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)**			
					DESONERADO	**NÃO DESONER.**	**DESONERADO**	**NÃO DESONER.**		
Próprio	**SDC-ESC-REST-005**	**APLICAÇÃO DE ADESIVO ESTRUTURAL BASE RESINA EPOXI, FLUIDO, APLICAÇÃO:ANCORAGEM DE CABOS, COLAGEM ELEMENTOS PRE-MOLDADOS, FIXAÇÃO DE CHUMBADORES, JUNTAS DE CONCRETAGEM (FRIAS) , ETC. - BASEADO EM ORSE (8215)**	**Kg**				**70,72**	**70,72**		
GOINFRA	0004	PEDREIRO	H	0,8000	20,97	20,97	16,77	16,77		
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**16,77**	**16,77**		
SINAPI	0156	ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, FLUIDO	KG	1,0000	53,95	53,95	53,95	53,95		
						MATERIAL (C) - TOTAL	**53,95**	**53,95**		

ART Nº

SEDUC
Secretaria de Estado da Educação

GOVERNO DE GOIÁS
O ESTADO QUE DÁ CERTO

UNIDADE ESCOLAR		CÓDIGO INEP
CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL JOAQUIM FRANCISCO DE SOUZA		52005763
OBRA		**CIDADE**
REFORMA E AMPLIAÇÃO		PIRANHAS
CRE	**ENDEREÇO**	**REFERÊNCIA GOINFRA**
CRE-PIRANHAS	AV. RAUL NAVES 262 262 , Setor Palmares, CEP:76230-000	ABR/2025 DESONERADA
DATA	**ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)**	**REFERÊNCIA SINAPI**
05/11/2025	1185,23	JUL/2025 DESONERADA

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	SDC-ESC-REST-006	**TELA ELETROSOLDADA GALVANIZADA FIO 1,24MM - MALHA 1,5CM - BASEADO EM SBC (030041)**	M				3,36	3,36
GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	0,0049	15,20	15,20	0,07	0,07
GOINFRA	0006	ARMADOR	H	0,0049	20,97	20,97	0,10	0,10
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	0,17	0,17
SINAPI	34547	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM	M	1,0000	3,19	3,19	3,19	3,19
						MATERIAL (C) - TOTAL	3,19	3,19

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	SDC-ESC-REST-007	**LIMPEZA DE SUBSTRATO COM PANO ÚMIDO - BASEADO EM SINAPI (99826**	M²				0,98	0,98
GOINFRA	0005	SERVENTE	H	0,0720	13,70	13,70	0,98	0,98
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	0,98	0,98

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	SDC-ESC-REST-008	**Reparo superficial com argamassa polimérica (tixotrópica), bicomponente - BASEADO EM CPOS/CDHU (11.20.120)**	M³				9.704,70	9.704,70
GOINFRA	0005	SERVENTE	H	26,0000	13,70	13,70	356,20	356,20
GOINFRA	0004	PEDREIRO	H	50,0000	20,97	20,97	1.048,50	1.048,50
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	1.404,70	1.404,70
SINAPI	130	ARGAMASSA POLIMERICA DE REPARO ESTRUTURAL, BICOMPONENTE	KG	2000,0000	4,15	4,15	8.300,00	8.300,00
						MATERIAL (C) - TOTAL	8.300,00	8.300,00

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	SDC-ESC-REST-009	**FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE ARGAMASSA EXPANSIVA - BASEADO EM CPOS/CDHU (11.05.030)**	M³				4.084,49	4.084,49
GOINFRA	0004	PEDREIRO	H	0,2500	20,97	20,97	5,24	5,24
GOINFRA	0005	SERVENTE	H	2,5000	13,70	13,70	34,25	34,25
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	39,49	39,49
CPOS/CDHU	B.02.000.092014	Argamassa graute autonivelante, composto de cimento, areia de quartzo e aditivos especiais; ref. SikaGrout 250 da Sika, Pro Grauth V2 da Vedacit ou equivalente	kg	2100,0000	1,92	1,92	4.032,00	4.032,00
CPOS/CDHU	S.01.000.080125	Betoneira reversível com carregador, capacidade de 320 litros, acionamento do motor combustão interna (diesel e gasolina) ou motor elétrico Alfa 320	H	0,4300	30,25	30,25	13,00	13,00
						MATERIAL (C) - TOTAL	4.045,00	4.045,00

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	SDC-ESC-REST-010	**Aplicação de primer convertedor de ferrugem a 2 demãos, exclusive pintura de proteção e acabamento - BASEADO EM IOPES (040816)**	M²				41,03	41,03
GOINFRA	0004	PEDREIRO	H	0,4000	20,97	20,97	8,38	8,38
GOINFRA	0005	SERVENTE	H	0,0800	13,70	13,70	1,09	1,09
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	9,47	9,47
IOPES	024145	FUNDO CONVERTEDOR DE FERRUGEM - PFC - QUIMATIC OU EQUIVALENTE	L	0,3600	87,69	87,69	31,56	31,56
						MATERIAL (C) - TOTAL	31,56	31,56

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	SDC-ESC-REST-011	**FUNDO PRIMER PARA ESTRUTURA METALICA (2 DEMAOS) - BASEADO EM AGETOP CIVIL (261009)**	M²				12,66	12,66
GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	0,0700	15,20	15,20	1,06	1,06
GOINFRA	0018	PINTOR	H	0,1300	20,97	20,97	2,72	2,72
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	3,78	3,78
GOINFRA	2788	COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB COM PISTOLA DE RESERVATÓRIO SUPERIOR E MANGUEIRA (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000	un	0,0053	2,75	2,75	0,01	0,01
GOINFRA	2073	DILUENTE NR 938 SUMARE/ DILUENTE NR410 RENNER OU EQUIVALENTE	l	0,0300	24,40	24,40	0,73	0,73
GOINFRA	2074	FUNDO PRIMER ADMIRAL CINZA 581 SUMARÉ / REKOMAR PRB 502 CINZA RENNER OU EQUIVALENTE	l	0,2200	33,22	33,22	7,30	7,30
GOINFRA	1672	LIXA PARA FERRO Nº 100	un	0,2500	3,37	3,37	0,84	0,84
						MATERIAL (C) - TOTAL	8,88	8,88

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	SDC-ESC-REST-013	**ESCARIFICAÇÃO MECÂNICA (CORTE DE CONCRETO) ESP. ACIMA DE 3 CM ATE 6 CM - BASEADO EM EMBASA (02.01.71)**	M²				192,66	192,66
GOINFRA	0025	OFICIAL "B"	H	6,0000	20,97	20,97	125,82	125,82
GOINFRA	0005	SERVENTE	H	3,0000	13,70	13,70	41,10	41,10
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	166,92	166,92
EMBASA	H020000594	ROMPEDOR AC TEX-10TK , 42 PCM	H	6,0000	4,29	4,29	25,74	25,74
						MATERIAL (C) - TOTAL	25,74	25,74

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	SDC-ESC-REST-014	**RASPAGEM COM ESPÁTULA DE AÇO OU ESCOVA DE AÇO - BASEADO EM EMOP (05.001.0876-0)**	M²				18,42	18,42
GOINFRA	0018	PINTOR	H	0,6500	20,97	20,97	13,63	13,63
GOINFRA	0005	SERVENTE	H	0,3500	13,70	13,70	4,79	4,79
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	18,42	18,42

ART Nº

SEDUC
Secretaria de Estado da Educação

GOVERNO DE GOIÁS
O ESTADO QUE DÁ CERTO

UNIDADE ESCOLAR		CÓDIGO INEP
CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL JOAQUIM FRANCISCO DE SOUZA		52005763
OBRA		**CIDADE**
REFORMA E AMPLIAÇÃO		PIRANHAS
CRE	**ENDEREÇO**	**REFERÊNCIA GOINFRA**
CRE-PIRANHAS	AV. RAUL NAVES 262 262 , Setor Palmares, CEP:76230-000	ABR/2025 DESONERADA
DATA	**ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)**	**REFERÊNCIA SINAPI**
05/11/2025	1185,23	JUL/2025 DESONERADA

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-REST-015**	**APLICAÇÃO 2 DEMÃOS DE HIPOCLORITO DE SÓDIO PARA TRATAMENTO DE MOFO. . AF 01/2021 - BASEADO EM SINAPI (102219)**	**L**				**25,17**	**25,17**
GOINFRA	0018	PINTOR	H	1,0000	20,97	20,97	20,97	20,97
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**20,97**	**20,97**
EMBASA	D240000003	HIPOCLORITO DE SÓDIO	L	1,0000	4,20	4,20	4,20	4,20
						MATERIAL (C) - TOTAL	**4,20**	**4,20**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-REST-020**	**ARGAMASSA PARA REPARO ESTRUTURAL - BASEADO EM CPOS/CDHU (11.20.120)**	**M²**				**204,66**	**206,39**
GOINFRA	0005	SERVENTE	H	0,7000	13,70	13,70	9,59	9,59
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**9,59**	**9,59**
SINAPI	88270	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7000	29,68	32,15	20,77	22,50
SINAPI	130	ARGAMASSA POLIMERICA DE REPARO ESTRUTURAL, BICOMPONENTE	KG	42,0000	4,15	4,15	174,30	174,30
						MATERIAL (C) - TOTAL	**195,07**	**196,80**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-REST-021**	**APLICAÇÃO DE ADESIVO ESTRUTURAL À BASE DE RESINA EPOXI**	**KG**				**155,00**	**155,00**
GOINFRA	0005	SERVENTE	H	0,1000	13,70	13,70	1,37	1,37
GOINFRA	0004	PEDREIRO	H	0,1000	20,97	20,97	2,09	2,09
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**3,46**	**3,46**
SINAPI	0157	ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI PARA INJECAO EM TRINCAS, BICOMPONENTE, BAIXA VISCOSIDADE	KG	1,0000	151,54	151,54	151,54	151,54
						MATERIAL (C) - TOTAL	**151,54**	**151,54**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-SPCI-001**	**FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRIGO DE SOBREPOR EM CHAPA DE AÇO CARBONO, PINTADA COM TINTA EPOXI VERMELHA, COM DIMENSÕES 75 X 35 X 25 CM - BASEADO EM ORSE (10785)**	**UN**				**457,13**	**457,13**
GOINFRA	0005	SERVENTE	H	1,0000	13,70	13,70	13,70	13,70
GOINFRA	0004	PEDREIRO	H	1,0000	20,97	20,97	20,97	20,97
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**34,67**	**34,67**
ORSE	11641	Abrigo de sobrepor em chapa de aço carbono pintado com tinta a base de epoxi vermelha, dimensões 75x35x25cm	UN	1,0000	422,46	422,46	422,46	422,46
						MATERIAL (C) - TOTAL	**422,46**	**422,46**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-SPCI-002**	**FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE DE COMBATE A INCENDIO E ALARME, COM PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE, EM PVC, 2MM ANTI-CHAMAS - BASEADO EM BASEADO EM AGESUL (1401000173)**	**M2**				**469,46**	**469,46**
GOINFRA	0005	SERVENTE	H	4,1750	13,70	13,70	57,19	57,19
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**57,19**	**57,19**
SETOP	MATED-32244	PLACA DE SINALIZAÇAO DE EMERGENCIA (TIPO:MENSAGEM ESCRITA["M"]|FORMATO: RETANGULAR|MATERIAL: PVC|ESPESSURA: 1MM)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS	m²	1,0000	412,27	412,27	412,27	412,27
						MATERIAL (C) - TOTAL	**412,27**	**412,27**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-SPCI-003**	**FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DE DETECTOR DE CALOR PONTUAL, ENDEREÇAVEL - BASEADO EM SBC (058002)**	**UN**				**90,54**	**90,54**
GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	0,3260	20,97	20,97	6,83	6,83
GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	0,3260	15,20	15,20	4,95	4,95
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**11,78**	**11,78**
SBC	005775	DETECTOR TERMOVELOCIMETRICO DTC 420 INTELBRAS	UN	1,0000	78,76	78,76	78,76	78,76
						MATERIAL (C) - TOTAL	**78,76**	**78,76**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-SPCI-004**	**FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE AVISADOR SONORO E VISUAL - BASEADO EM SUDECAP (10.90.87)**	**UN**				**118,65**	**118,65**
GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	1,0000	20,97	20,97	20,97	20,97
GOINFRA	0005	SERVENTE	H	1,0000	13,70	13,70	13,70	13,70
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**34,67**	**34,67**
SUDECAP	73.55.85	AVISADOR SONORO E VISUAL MW CONVENCIONAL OU EQUIVALENTE	UN	1,0000	83,98	83,98	83,98	83,98
						MATERIAL (C) - TOTAL	**83,98**	**83,98**

ART Nº

SEDUC
Secretaria de Estado da Educação

GOVERNO DE GOIÁS
O ESTADO QUE DÁ CERTO

UNIDADE ESCOLAR		CÓDIGO INEP
CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL JOAQUIM FRANCISCO DE SOUZA		52005763
OBRA		**CIDADE**
REFORMA E AMPLIAÇÃO		PIRANHAS
CRE	**ENDEREÇO**	**REFERÊNCIA GOINFRA**
CRE-PIRANHAS	AV. RAUL NAVES 262 262 , Setor Palmares, CEP:76230-000	ABR/2025 DESONERADA
DATA	**ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)**	**REFERÊNCIA SINAPI**
05/11/2025	1185,23	JUL/2025 DESONERADA

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-SPCI-006**	**ABRIGO PARA HIDRANTE INTERNO 75X45X17 CM - BASEADO EM SUDECAP (10.90.22)**	**UN**				**367,61**	**367,63**
GOINFRA	0004	PEDREIRO	H	1,2000	20,97	20,97	25,16	25,16
GOINFRA	0005	SERVENTE	H	1,2000	13,70	13,70	16,44	16,44
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**41,60**	**41,60**
SINAPI	88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,0015	677,85	690,70	1,01	1,03
SINAPI	20962	CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE SOBREPOR/EXTERNA, COM 75 X 45 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO "INCENDIO", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA	UN	1,0000	325,00	325,00	325,00	325,00
						MATERIAL (C) - TOTAL	**326,01**	**326,03**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-SPCI-007**	**Fornecimento e assentamento de bucha de redução de ferro galvanizado de 2.1/2" x 1" - BASEADO EM ORSE (3193)**	**UN**				**60,45**	**60,45**
GOINFRA	0011	ENCANADOR	H	0,4000	20,97	20,97	8,38	8,38
GOINFRA	0005	SERVENTE	H	0,4000	13,70	13,70	5,48	5,48
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**13,86**	**13,86**
SINAPI	0773	BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 1"	UN	1,0000	46,59	46,59	46,59	46,59
						MATERIAL (C) - TOTAL	**46,59**	**46,59**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-SPCI-008**	**TE DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 63 MM X 25 MM (2 1/2" X 1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 - BASEADO EM SINAPI (105211)**	**UN**				**172,60**	**172,60**
GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	0,8198	15,20	15,20	12,46	12,46
GOINFRA	0011	ENCANADOR	H	0,8198	20,97	20,97	17,19	17,19
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**29,65**	**29,65**
SINAPI	3148	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0,0505	11,24	11,24	0,56	0,56
SINAPI	7307	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	L	0,0120	39,65	39,65	0,47	0,47
SINAPI	6307	TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 1"	UN	1,0000	141,92	141,92	141,92	141,92
						MATERIAL (C) - TOTAL	**142,95**	**142,95**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-SPCI-009**	**ABRIGO PARA HIDRANTE INTERNO 90X60X17 CM - BASEADO EM SUDECAP (10.90.23)**	**UN**				**398,63**	**398,65**
SINAPI	88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,0015	677,85	690,70	1,01	1,03
GOINFRA	0005	SERVENTE	H	1,2000	13,70	13,70	16,44	16,44
GOINFRA	0004	PEDREIRO	H	1,2000	20,97	20,97	25,16	25,16
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**42,61**	**42,63**
SUDECAP	73.55.20	ABRIGO PARA HIDRANTE INTERNO 90X60X17 CM	UN	1,0000	356,02	356,02	356,02	356,02
						MATERIAL (C) - TOTAL	**356,02**	**356,02**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-SPCI-010**	**BOMBA CENTRIFUGA MOTOR TRIFÁSICO 6,0 CV MARCA THEBE - BASEADO EM SINAPI (102123)**	**UN**				**5.215,61**	**5.215,61**
GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	0,6330	15,20	15,20	9,62	9,62
GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	3,2890	15,20	15,20	49,99	49,99
GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	0,6330	20,97	20,97	13,27	13,27
GOINFRA	0011	ENCANADOR	H	3,2890	20,97	20,97	68,97	68,97
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**141,85**	**141,85**
SINAPI	11267	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM	UN	4,0000	1,42	1,42	5,68	5,68
Próprio	SDC.ESC.SPCI.010	BOMBA CENTRIFUGA MOTOR TRIFÁSICO 6,0 CV MARCA THEBE	UN	1,0000	5.066,00	5.066,00	5.066,00	5.066,00
SINAPI	39997	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	UN	4,0000	0,33	0,33	1,32	1,32
SINAPI	39996	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	M	0,2000	3,84	3,84	0,76	0,76
						MATERIAL (C) - TOTAL	**5.073,76**	**5.073,76**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-SPCI-011**	**TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, CONEXAO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO SISTEMA DE HIDRANTES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (BASEADO EM SINAPI 92688)**	**M**				**35,36**	**35,36**
GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	0,2970	15,20	15,20	4,51	4,51
GOINFRA	0011	ENCANADOR	H	0,2970	20,97	20,97	6,22	6,22
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**10,73**	**10,73**
SINAPI	7700	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 3/4", E = *2,65* MM, PESO *1,58* KG/M (NBR 5580)	M	1,0390	23,71	23,71	24,63	24,63
						MATERIAL (C) - TOTAL	**24,63**	**24,63**

ART Nº

UNIDADE ESCOLAR		CÓDIGO INEP
CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL JOAQUIM FRANCISCO DE SOUZA		52005763
OBRA		**CIDADE**
REFORMA E AMPLIAÇÃO		PIRANHAS
CRE	**ENDEREÇO**	**REFERÊNCIA GOINFRA**
CRE-PIRANHAS	AV. RAUL NAVES 262 262 , Setor Palmares, CEP:76230-000	ABR/2025 DESONERADA
DATA	**ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)**	**REFERÊNCIA SINAPI**
05/11/2025	1185,23	JUL/2025 DESONERADA

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-SPCI-012**	**COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (BASEADO EM 056090 SBC)**	**UN**				**19,05**	**19,05**
GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	0,2110	15,20	15,20	3,20	3,20
GOINFRA	0011	ENCANADOR	H	0,2110	20,97	20,97	4,42	4,42
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**7,62**	**7,62**
SINAPI	3456	COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4"	UN	1,0000	10,81	10,81	10,81	10,81
SINAPI	3143	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 25 M (L X C)	UN	0,0900	6,93	6,93	0,62	0,62
						MATERIAL (C) - TOTAL	**11,43**	**11,43**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-SPCI-013**	**BUCHA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2.1/2" X 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (BASEADO EM 1024 ORSE)**	**UN**				**49,83**	**49,83**
GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	0,4000	15,20	15,20	6,08	6,08
GOINFRA	0011	ENCANADOR	H	0,4000	20,97	20,97	8,38	8,38
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**14,46**	**14,46**
Próprio	SDC.ESC.SPCI.013	BUCHA DE REDUÇÃO EM FERRO GALVANIZADO 2.1/2" X 3/4"	UN	1,0000	35,37	35,37	35,37	35,37
						MATERIAL (C) - TOTAL	**35,37**	**35,37**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-SPCI-014**	**TÊ EM FERRO GALVANIZADO, 20 MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (BASEADO EM 055717 SBC)**	**UN**				**29,89**	**29,89**
GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	0,4210	15,20	15,20	6,39	6,39
GOINFRA	0011	ENCANADOR	H	0,4210	20,97	20,97	8,82	8,82
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**15,21**	**15,21**
SINAPI	3143	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 25 M (L X C)	UN	0,1000	6,93	6,93	0,69	0,69
SINAPI	6295	TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 3/4"	UN	1,0000	13,99	13,99	13,99	13,99
						MATERIAL (C) - TOTAL	**14,68**	**14,68**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-SPCI-017**	**ABRIGO PARA EXTINTOR INCENDIO CH18 60X40X30 CM - BASEADO EM SUDECAP (10.90.20)**	**UN**				**198,45**	**198,47**
GOINFRA	0004	PEDREIRO	H	0,5000	20,97	20,97	10,48	10,48
GOINFRA	0005	SERVENTE	H	0,5000	13,70	13,70	6,85	6,85
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**17,33**	**17,33**
SINAPI	88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,0018	677,85	690,70	1,22	1,24
SUDECAP	73.55.26	ABRIGO PARA EXTINTOR INCÊNDIO 75 X 30 X 25 CM	UN	1,0000	179,90	179,90	179,90	179,90
						MATERIAL (C) - TOTAL	**181,12**	**181,14**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-SPCI-018**	**LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 2 FARÓIS DE FLUXO LUMINOSO 2200 LUMENS COM BATERIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - BASEADO EM SINAPI (97599)**	**UN**				**124,79**	**124,79**
GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	0,0748	15,20	15,20	1,13	1,13
GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	0,1795	20,97	20,97	3,76	3,76
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**4,89**	**4,89**
Próprio	SDC.ESC.SPCI.018	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 2 FARÓIS 2200 LUMENS	UN	1,0000	119,90	119,90	119,90	119,90
						MATERIAL (C) - TOTAL	**119,90**	**119,90**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-SPCI-019**	**BUCHA REDUCAO GALVANIZADO 1""x1/2"" - BASEADO EM SBC (070808)**	**UN**				**19,46**	**19,46**
GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	0,2050	15,20	15,20	3,11	3,11
GOINFRA	0011	ENCANADOR	H	0,2050	20,97	20,97	4,29	4,29
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**7,40**	**7,40**
GOINFRA	H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,4800	0,34	0,34	0,16	0,16
SBC	002156	BUCHA REDUCAO GALVANIZADO 1"x1/2"	UN	1,0000	11,90	11,90	11,90	11,90
						MATERIAL (C) - TOTAL	**12,06**	**12,06**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-SPCI-020**	**EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO ABC 6KG CAP.2-A: 20-B: C (BASEADO EM SUDECAP 10.90.04)**	**UN**				**262,43**	**262,43**
GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	0,1700	15,20	15,20	2,58	2,58
GOINFRA	0011	ENCANADOR	H	0,1700	20,97	20,97	3,56	3,56
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**6,14**	**6,14**
IOPES	67043	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL PO QUIMICO SECO ABC 2A - 20B:C (6KG)	UN	1,0000	256,29	256,29	256,29	256,29
						MATERIAL (C) - TOTAL	**256,29**	**256,29**

ART Nº

SEDUC
Secretaria de Estado da Educação

GOVERNO DE GOIÁS
O ESTADO QUE DÁ CERTO

UNIDADE ESCOLAR		CÓDIGO INEP
CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL JOAQUIM FRANCISCO DE SOUZA		52005763
OBRA		**CIDADE**
REFORMA E AMPLIAÇÃO		PIRANHAS
CRE	**ENDEREÇO**	**REFERÊNCIA GOINFRA**
CRE-PIRANHAS	AV. RAUL NAVES 262 262 , Setor Palmares, CEP:76230-000	ABR/2025 DESONERADA
DATA	**ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)**	**REFERÊNCIA SINAPI**
05/11/2025	1185,23	JUL/2025 DESONERADA

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-SPCI-021**	**EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO ABC 4KG CAP.2-A: 20-B: C - BASEADO EM SUDECAP (10.90.04)**	**UN**				141,04	141,04
GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	0,1700	15,20	15,20	2,58	2,58
GOINFRA	0011	ENCANADOR	H	0,1700	20,97	20,97	3,56	3,56
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	6,14	6,14
SUDECAP	73.55.33	EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO ABC 4KG CAPACIDADE 2-A : 20-B : C	UN	1,0000	134,90	134,90	134,90	134,90
						MATERIAL (C) - TOTAL	134,90	134,90

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-SPCI-022**	**ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - BASEADO EM SINAPI (101912)**	**UN**				2.497,22	2.502,17
GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	1,9053	15,20	15,20	28,96	28,96
GOINFRA	0011	ENCANADOR	H	1,9053	20,97	20,97	39,95	39,95
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	68,91	68,91
SINAPI	87367	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,2940	751,71	768,55	221,00	225,95
SINAPI	10899	ADAPTADOR EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO	UN	1,0000	144,57	144,57	144,57	144,57
SINAPI	10521	CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE EMBUTIR/INTERNA, COM 75 X 45 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO "INCENDIO", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA	UN	1,0000	310,22	310,22	310,22	310,22
SINAPI	20971	CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 1/2", EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO	UN	1,0000	31,42	31,42	31,42	31,42
SINAPI	37554	ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELKHART, ENGATE RAPIDO 1 1/2", PARA COMBATE A INCENDIO	UN	1,0000	387,54	387,54	387,54	387,54
SINAPI	37527	MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 15 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO	UN	2,0000	501,78	501,78	1.003,56	1.003,56
SINAPI	10904	REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA HIDRANTES EM INSTALACAO PREDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS, DIAMETRO DE 2 1/2", COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI	UN	1,0000	330,00	330,00	330,00	330,00
						MATERIAL (C) - TOTAL	2.428,31	2.433,26

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-SPCI-027**	**BOMBA CENTRIFUGA MOTOR TRIFÁSICO 7,0 CV MARCA TOYAMAX - BASEADO EM SINAPI (102123)**	**UN**				3.816,17	3.816,17
GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	3,9220	15,20	15,20	59,61	59,61
GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	0,6330	20,97	20,97	13,27	13,27
GOINFRA	0011	ENCANADOR	H	3,2890	20,97	20,97	68,97	68,97
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	141,85	141,85
SINAPI	11267	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM	UN	4,0000	1,42	1,42	5,68	5,68
Próprio	SDC.ESC.SPCI.026	BOMBA CENTRIFUGA MOTOR TRIFÁSICO 7,0 CV MARCA TOYAMAX	UN	1,0000	3.666,56	3.666,56	3.666,56	3.666,56
SINAPI	39997	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	UN	4,0000	0,33	0,33	1,32	1,32
SINAPI	39996	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	M	0,2000	3,84	3,84	0,76	0,76
						MATERIAL (C) - TOTAL	3.674,32	3.674,32

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-SPCI-028**	**BOMBA A COMBUSTÃO, TOYAMA 13HP, ALTURA MANOMÉTRICA DE 37 MCA- BASEADO EM SINAPI (102123)**	**UN**				6.349,61	6.349,61
GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	3,9220	15,20	15,20	59,61	59,61
GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	0,6330	20,97	20,97	13,27	13,27
GOINFRA	0011	ENCANADOR	H	3,2890	20,97	20,97	68,97	68,97
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	141,85	141,85
SINAPI	11267	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM	UN	4,0000	1,42	1,42	5,68	5,68
Próprio	SDC.ESC.SPCI.028	BOMBA A COMBUSTÃO, TOYAMA 13HP, ALTURA MANOMÉTRICA DE 37 MCA	UN	1,0000	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
SINAPI	39997	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	UN	4,0000	0,33	0,33	1,32	1,32
SINAPI	39996	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	M	0,2000	3,84	3,84	0,76	0,76
						MATERIAL (C) - TOTAL	6.207,76	6.207,76

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-SPCI-029**	**LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA LED 300 LUMENS - BASEADO EM AGETOP CIVIL (071598)**	**UN**				115,52	115,52
GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	0,1667	15,20	15,20	2,53	2,53
GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	0,1667	20,97	20,97	3,49	3,49
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	6,02	6,02
SBC	036636	LUMINARIA LUZ EMERGENCIA LED 300 LUMENS SEGURIMAX	UN	1,0000	109,50	109,50	109,50	109,50
						MATERIAL (C) - TOTAL	109,50	109,50

ART Nº

SEDUC
Secretaria de Estado da Educação

GOVERNO DE GOIÁS
O ESTADO QUE DÁ CERTO

UNIDADE ESCOLAR		CÓDIGO INEP
CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL JOAQUIM FRANCISCO DE SOUZA		52005763
OBRA		**CIDADE**
REFORMA E AMPLIAÇÃO		PIRANHAS
CRE	**ENDEREÇO**	**REFERÊNCIA GOINFRA**
CRE-PIRANHAS	AV. RAUL NAVES 262 262 , Setor Palmares, CEP:76230-000	ABR/2025 DESONERADA
DATA	**ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)**	**REFERÊNCIA SINAPI**
05/11/2025	1185,23	JUL/2025 DESONERADA

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-SPCI-030**	**ABRIGO PARA EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL, MEDINDO (75X30X25) CM, DE SOBREPOR, CONFECCIONADO EM CHAPA METÁLICA COM PINTURA E LETROSTÁTICA VERMELHA, COM VISOR, CONFORME ABNT NBR 12693, INCLUSIVE FIXAÇÃO. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO - BASEADO EM EMOP**	**UN**				246,63	246,79
GOINFRA	0004	PEDREIRO	H	0,5000	20,97	20,97	10,48	10,48
GOINFRA	0005	SERVENTE	H	0,5000	13,70	13,70	6,85	6,85
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	17,33	17,33
EMOP	14899	ABRIGO PARA EXTINTOR DE INCENDIO,(75X30X 25)CM,SOBREPOR,EM CHAPA METALICA C/PINTU RA ELET.COR VERM.,C/VISOR,ABNT NBR 12693	UN	1,0000	224,80	224,80	224,80	224,80
GOINFRA	70252	ARRUELA LISA D=5/16"	Un	2,0000	0,20	0,20	0,40	0,40
GOINFRA	70394	BUCHA DE NYLON S-12	Un	2,0000	1,49	1,57	2,98	3,14
EMOP	13981	PARAFUSO DE ACO CARBONO, CABECA SEXTAVAD A, MEDINDO (5/16"X2")	UN	2,0000	0,56	0,56	1,12	1,12
						MATERIAL (C) - TOTAL	229,30	229,46

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-SPCI-126**	**BOMBA CENTRÍFUGA TRIFÁSICA DE 10CV, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - BASEADO EM SETOP (ED-49869)**	**UN**				7.795,17	7.795,17
GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	3,1884	15,20	15,20	48,46	48,46
GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	0,6111	20,97	20,97	12,81	12,81
GOINFRA	0011	ENCANADOR	H	3,1884	20,97	20,97	66,86	66,86
GOINFRA	0025	OFICIAL "B"	H	0,6111	20,97	20,97	12,81	12,81
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	140,94	140,94
SETOP	MATED-18137	ARRUELA LISA REDONDA (DIÂMETRO 16,8MM [5/8"]|ACABAMENTO: ZINCADO|PESO: 65UN/KG)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS	un	4,0000	0,55	0,55	2,20	2,20
SETOP	MATED-11888	BARRA ROSCADA DE AÇO (DIÂMETRO DA SEÇÃO: 1/4"[6MM])	m	0,2000	3,97	3,97	0,79	0,79
SETOP	MATED-11167	BOMBA (TIPO: CENTRIFUGA MONOESTAGIO|POLOS: TRIFASICO|POTENCIA: 10CV|ALTURA MANOMÉTRICA*: [44-60]MCA|VAZÃO*: [32,8-20,8]M3/H)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS	un	1,0000	7.650,56	7.650,56	7.650,56	7.650,56
SETOP	MATED-18324	PORCA SEXTAVADA (MATERIAL: AÇO|DIÂMETRO: 6,35MM [1/4"]|PESO/100PÇ: 0,320 KG)	un	4,0000	0,17	0,17	0,68	0,68
						MATERIAL (C) - TOTAL	7.654,23	7.654,23

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-SPCI-127**	**FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MANOVACUÔMETRO DN 12 MM (1/2") - BASEADO (13836) ORSE**	**un**				279,17	279,17
GOINFRA	0011	ENCANADOR	H	2,0000	20,97	20,97	41,94	41,94
GOINFRA	0005	SERVENTE	H	2,0000	13,70	13,70	27,40	27,40
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	69,34	69,34
ORSE	14635	Manôvacuometro com glicerina, 100mm , 1 à 10 Kgf/cm², 1/2 NPT macho, saída vertical (reta), caixa em inox	un	1,0000	209,83	209,83	209,83	209,83
						MATERIAL (C) - TOTAL	209,83	209,83

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-SPD-001**	**ABRACADEIRA PVC TIPO COLAR 1" - BASEADO DA SUDECAP (11.92.24)**	**un**				3,63	3,63
GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	0,0800	15,20	15,20	1,21	1,21
GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	0,0800	20,97	20,97	1,67	1,67
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	2,88	2,88
SUDECAP	74.51.23	ABRAÇADEIRA PVC TIPO COLAR 1"	UN	1,0000	0,75	0,75	0,75	0,75
						MATERIAL (C) - TOTAL	0,75	0,75

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-SPDA-001**	**FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRAÇADEIRA, EM PVC, DN 2" - BASEADO EM ORSE (11976)**	**un**				7,87	7,87
GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	0,1000	20,97	20,97	2,09	2,09
GOINFRA	0005	SERVENTE	H	0,1000	13,70	13,70	1,37	1,37
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	3,46	3,46
EMOP	05273	ABRACADEIRA TIPO COPO, DE 2"	UN	1,0000	4,41	4,41	4,41	4,41
						MATERIAL (C) - TOTAL	4,41	4,41

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-SPDA-002**	**RE BAR 8MM X 4M COM 3 CLIPS PARA EMENDA 8 10MM - BASEADO EM SETOP (ED-51021)**	**UN**				53,75	53,75
GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	0,2500	15,20	15,20	3,80	3,80
GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	0,2500	20,97	20,97	5,24	5,24
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	9,04	9,04
SETOP	MATED-11998	REBAR (BITOLA: 8MM|COMPRIMENTO: 4M|QUANTIDADE DE CLIPS: 3|BITOLA EMENDA: 8-10MM)	un	1,0000	44,71	44,71	44,71	44,71
						MATERIAL (C) - TOTAL	44,71	44,71

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-SPDA-003**	**RE BAR 10MM X 3M COM 3 CLIPS PARA EMENDA 8 10MM - BASEADO EM SETOP (ED-51022)**	**UN**				66,57	66,57
GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	0,2500	15,20	15,20	3,80	3,80
GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	0,2500	20,97	20,97	5,24	5,24
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	9,04	9,04
SETOP	MATED-12000	REBAR (BITOLA: 10MM|COMPRIMENTO: 3M|QUANTIDADE DE CLIPS: 3|BITOLA EMENDA: 8-10MM)	un	1,0000	57,53	57,53	57,53	57,53
						MATERIAL (C) - TOTAL	57,53	57,53

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-SPDA-004**	**FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR ATERRINSERT PARA REBARS COM ROSCA FÊMEA M12, TEL-656 - BASEADO EM SETOP (ED-51091)**	**UN**				73,80	73,80

ART Nº

UNIDADE ESCOLAR			CÓDIGO INEP
CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL JOAQUIM FRANCISCO DE SOUZA			52005763
OBRA			**CIDADE**
REFORMA E AMPLIAÇÃO			PIRANHAS
CRE	**ENDEREÇO**		**REFERÊNCIA GOINFRA**
CRE-PIRANHAS	AV. RAUL NAVES 262 262 , Setor Palmares, CEP:76230-000		ABR/2025 DESONERADA
DATA	**ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)**		**REFERÊNCIA SINAPI**
05/11/2025	1185,23		JUL/2025 DESONERADA

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	0,3000	15,20	15,20	4,56	4,56
GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	0,3000	20,97	20,97	6,29	6,29
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**10,85**	**10,85**
Próprio	SDC.ESC.SPDA.004	CONECTOR ATERRINSERT PARA REBARS COM ROSCA FÊMEA M12, TEL-656	UN	1,0000	62,95	62,95	62,95	62,95
						MATERIAL (C) - TOTAL	**62,95**	**62,95**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-SPDA-005**	**CONECTOR ESTANHADO COM PINO M12 PARA ATERRINSERT - BASEADO EM SETOP (ED-51084)**	**UN**				**59,75**	**59,75**
GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	0,3000	15,20	15,20	4,56	4,56
GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	0,3000	20,97	20,97	6,29	6,29
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**10,85**	**10,85**
Próprio	SDC.ESC.SPDA.005	CONECTOR COM PINO M12 ESTANHADO - TEL 630	UN	1,0000	48,90	48,90	48,90	48,90
						MATERIAL (C) - TOTAL	**48,90**	**48,90**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-SPDA-006**	**CARTUCHO Nº65 PARA SOLDA EXOTERMICA - BASEADO EM SUDECAP (11.92.44)**	**UN**				**29,17**	**29,17**
GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	0,3000	15,20	15,20	4,56	4,56
GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	0,3000	20,97	20,97	6,29	6,29
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**10,85**	**10,85**
CPOS/CDHU	P.19.000.048072	Kit solda com cartucho para solda exotérmica nº 65 a 115	UN	1,0000	18,32	18,32	18,32	18,32
						MATERIAL (C) - TOTAL	**18,32**	**18,32**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-SPDA-007**	**CONECTOR DE COMPRESSÃO PARA CABO 16 MM2 - BASEADO EM AGETOP CIVIL (071016)**	**un**				**16,69**	**16,69**
GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	0,4000	15,20	15,20	6,08	6,08
GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	0,4000	20,97	20,97	8,38	8,38
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**14,46**	**14,46**
SINAPI	1575	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	UN	1,0000	2,23	2,23	2,23	2,23
						MATERIAL (C) - TOTAL	**2,23**	**2,23**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-SPDA-008**	**CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM POLIPROPILENO 180X150X90 MM COM 5 TERMINAIS REF.: TEL 902 - BASEADO EM ORSE (11273)**	**un**				**232,93**	**232,93**
GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	1,5000	20,97	20,97	31,45	31,45
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**31,45**	**31,45**
IOPES	047862	CAIXA POLIPROPILENO EQUIP 180X150X90MM TEL 902	UN	1,0000	201,48	201,48	201,48	201,48
						MATERIAL (C) - TOTAL	**201,48**	**201,48**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-SPDA-009**	**Terminal aéreo em latão (minicaptor), com conector e fixação horizontal 300mm x 10mm - Baseado em IOPES (160309)**	**UN**				**32,31**	**32,31**
GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	0,6000	15,20	15,20	9,12	9,12
GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	0,6000	20,97	20,97	12,58	12,58
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**21,70**	**21,70**
SINAPI	4375	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6	UN	2,0000	0,13	0,13	0,26	0,26
SINAPI	38124	ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML	UN	0,0180	22,90	22,90	0,41	0,41
SINAPI	41425	MINICAPTOR, EM ACO GALVANIZADO A FOGO, FIXACAO HORIZONTAL DE 1 FUROS, SEM BANDEIRA, H=300 MM X DN=10 MM	UN	1,0000	8,76	8,76	8,76	8,76
IOPES	026877	PARAFUSO AUTOATARRACHANTE DIM 4.2X32MM REF TEL5333	UN	2,0000	0,59	0,59	1,18	1,18
						MATERIAL (C) - TOTAL	**10,61**	**10,61**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-SPDA-010**	**Parafuso cabeça sextavada 1/4" x 4" (fornecimento e colocação) - Baseado em ORSE (9831)**	**UN**				**0,78**	**0,78**
GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	0,0100	20,97	20,97	0,20	0,20
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**0,20**	**0,20**
SICRO3	M0945	Parafuso de cabeça sextavada em aço galvanizado com porca e arruela de pressão - D = 6,35 mm (1/4")	cj	1,0000	0,58	0,58	0,58	0,58
						MATERIAL (C) - TOTAL	**0,58**	**0,58**

ART Nº

SEDUC
Secretaria de Estado da Educação

GOVERNO DE GOIÁS
O ESTADO QUE DÁ CERTO

UNIDADE ESCOLAR		CÓDIGO INEP
CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL JOAQUIM FRANCISCO DE SOUZA		52005763
OBRA		**CIDADE**
REFORMA E AMPLIAÇÃO		PIRANHAS
CRE	**ENDEREÇO**	**REFERÊNCIA GOINFRA**
CRE-PIRANHAS	AV. RAUL NAVES 262 262 , Setor Palmares, CEP:76230-000	ABR/2025 DESONERADA
DATA	**ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)**	**REFERÊNCIA SINAPI**
05/11/2025	1185,23	JUL/2025 DESONERADA

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-SPDA-012**	**TERMOCAPTOR 1M GALVANIZADO A FOGO TEL961 TERMOTECNICA - BASEADO EM SINAPI (96989)**	**UN**				**147,02**	**147,02**
GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	0,1346	15,20	15,20	2,04	2,04
GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	0,1346	20,97	20,97	2,82	2,82
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**4,86**	**4,86**
Próprio	SDC.ESC.SPDA.012	TERMOCAPTOR 1M GALVANIZADO A FOGO TEL961 TERMOTECNICA	UN	1,0000	142,16	142,16	142,16	142,16
						MATERIAL (C) - TOTAL	**142,16**	**142,16**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-SPDA-015**	**MINICAPTOR EM ACO GALVANIZADO A FOGO FIXACAO HORIZONTAL H=600 MM DN=10 MM - BASEADO EM IOPES (160309)**	**UN**				**40,68**	**40,68**
GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	0,6000	15,20	15,20	9,12	9,12
GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	0,6000	20,97	20,97	12,58	12,58
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**21,70**	**21,70**
SINAPI	4375	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6	UN	2,0000	0,13	0,13	0,26	0,26
SINAPI	38124	ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML	UN	0,0180	22,90	22,90	0,41	0,41
SINAPI	41422	MINICAPTOR, EM ACO GALVANIZADO A FOGO, FIXACAO HORIZONTAL COM BANDEIRA A 20 CM, H=600 MM E X DN=10 MM	UN	1,0000	17,13	17,13	17,13	17,13
IOPES	026877	PARAFUSO AUTOATARRACHANTE DIM 4.2X32MM REF TEL5333	UN	2,0000	0,59	0,59	1,18	1,18
						MATERIAL (C) - TOTAL	**18,98**	**18,98**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-SPDA-016**	**MOLDE PARA SOLDA EXOTÉRMICA EM X PARA CABOS DE 35 A 50MM² - BASEADO EM SUDECAP (11.92.43)**	**UN**				**179,67**	**179,67**
GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	0,5000	15,20	15,20	7,60	7,60
GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	0,5000	20,97	20,97	10,48	10,48
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**18,08**	**18,08**
CPOS/CDHU	P.19.000.048084	Molde para solda exotérmica conexão cabo-cabo horizontal em X sobreposto, bitola do cabo de 35-35mm² a 50-35mm²; referência UXB da Unisolda ou equivalente	UN	1,0000	161,59	161,59	161,59	161,59
						MATERIAL (C) - TOTAL	**161,59**	**161,59**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-SPDA-017**	**MOLDE PARA SOLDA EXOTÉRMICA EM T PARA CABOS DE 35MM² - BASEADO EM SUDECAP (11.92.43)**	**UN**				**214,98**	**214,98**
GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	0,5000	15,20	15,20	7,60	7,60
GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	0,5000	20,97	20,97	10,48	10,48
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**18,08**	**18,08**
CPOS/CDHU	P.19.000.048093	Molde para solda exotérmica conexão cabo-haste em T, bitola do cabo de 35mm² para haste de 5/8 e 3/4; referência UGTA da Unisolda ou equivalente	UN	1,0000	196,90	196,90	196,90	196,90
						MATERIAL (C) - TOTAL	**196,90**	**196,90**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-SPDA-018**	**MOLDE PARA SOLDA EXOTÉRMICA EM T PARA CABOS DE 35MM² A 50 MM² - BASEADO EM SUDECAP (11.92.43)**	**UN**				**142,44**	**142,44**
GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	0,5000	15,20	15,20	7,60	7,60
GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	0,5000	20,97	20,97	10,48	10,48
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**18,08**	**18,08**
CPOS/CDHU	P.19.000.048104	Molde para solda exotérmica conexão cabo-superfície de aço, bitola do cabo de 50mm² a 95mm²; referência UHC da Unisolda ou equivalente	UN	1,0000	124,36	124,36	124,36	124,36
						MATERIAL (C) - TOTAL	**124,36**	**124,36**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-SPDA-019**	**CONECTOR CABO HASTE CHT-1 DE ATERRAMENTO P.TELEMAR - BASEADO EM SUDECAP (11.83.02)**	**UN**				**15,32**	**15,32**
GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	0,1500	15,20	15,20	2,28	2,28
GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	0,1500	20,97	20,97	3,14	3,14
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**5,42**	**5,42**
SUDECAP	74.44.15	GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4", CONDUTOR DE 10 A 50MM2 REF 416	UN	1,0000	9,90	9,90	9,90	9,90
						MATERIAL (C) - TOTAL	**9,90**	**9,90**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-SPDA-021**	**CARTUCHO PARA SOLDA EXOTÉRMICA 25G - BASEADO EM AGETOP CIVIL (070253)**	**UN**				**23,94**	**23,94**
GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	0,2500	15,20	15,20	3,80	3,80
GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	0,2500	20,97	20,97	5,24	5,24
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**9,04**	**9,04**
EMBASA	M109502553	CARTUCHO DE SOLDA EXTERMICA	UN	1,0000	11,88	11,88	11,88	11,88
GOINFRA	4080	MOLDE DE GRAFITE PARA CONEXÃO EXOTÉRMICA	un	0,0200	151,00	151,00	3,02	3,02
						MATERIAL (C) - TOTAL	**14,90**	**14,90**

ART Nº

SEDUC
Secretaria de Estado da Educação

GOVERNO DE GOIÁS
O ESTADO QUE DÁ CERTO

UNIDADE ESCOLAR		CÓDIGO INEP
CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL JOAQUIM FRANCISCO DE SOUZA		52005763
OBRA		**CIDADE**
REFORMA E AMPLIAÇÃO		PIRANHAS
CRE	**ENDEREÇO**	**REFERÊNCIA GOINFRA**
CRE-PIRANHAS	AV. RAUL NAVES 262 262 , Setor Palmares, CEP:76230-000	ABR/2025 DESONERADA
DATA	**ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)**	**REFERÊNCIA SINAPI**
05/11/2025	1185,23	JUL/2025 DESONERADA

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-SPDA-022**	**MOLDE PARA SOLDA EXOTÉRMICA EM T PARA CABOS DE 16-16MM² a 50-35MM², 70-35MM² e 95-35MM² - BASEADO EM SUDECAP (11.92.43)**	**UN**				**110,85**	**110,85**
GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	0,5000	15,20	15,20	7,60	7,60
GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	0,5000	20,97	20,97	10,48	10,48
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**18,08**	**18,08**
CPOS/CDHU	P.19.000.048087	Molde para solda exotérmica conexão cabo-cabo horizontal em T, bitola do cabo 16-16mm² a 50-35mm², 70-35mm² e 95-35mm², ref. UTA da Unisolda ou equivalente	UN	1,0000	92,77	92,77	92,77	92,77
						MATERIAL (C) - TOTAL	**92,77**	**92,77**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-SPDA-023**	**MOLDE PARA SOLDA EXOTÉRMICA EM Y PARA CABOS DE 35 MM² (PYH 35.35-3) - BASEADO EM SUDECAP (11.92.43)**	**UN**				**135,66**	**135,66**
GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	0,5000	15,20	15,20	7,60	7,60
GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	0,5000	20,97	20,97	10,48	10,48
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**18,08**	**18,08**
Próprio	SDC.ESC.SPDA.023	MOLDE PARA SOLDA EXOTÉRMICA EM Y PARA CABOS DE 35MM²	UN	1,0000	117,58	117,58	117,58	117,58
						MATERIAL (C) - TOTAL	**117,58**	**117,58**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-SPDA-024**	**BARRA GALVANIZADA A FOGO D= 3/8" X 3,4M (RE-BAR) - BASEADO EM SUDECAP (11.92.32)**	**UN**				**40,18**	**40,18**
GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	0,1000	15,20	15,20	1,52	1,52
GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	0,1000	20,97	20,97	2,09	2,09
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**3,61**	**3,61**
SUDECAP	74.51.81	RE-BAR Ø3/8" X 3,40M GALVANIZADA A FOGO (70MM2)	UN	1,0000	36,57	36,57	36,57	36,57
						MATERIAL (C) - TOTAL	**36,57**	**36,57**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-SPDA-025**	**BARRA GALVANIZADA A FOGO 8MM X 3M (RE-BAR) - BASEADO EM ORSE (7903)**	**UN**				**59,88**	**59,88**
GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	1,1000	15,20	15,20	16,72	16,72
GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	0,7000	20,97	20,97	14,67	14,67
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**31,39**	**31,39**
Próprio	SDC.ESC.SPDA.025	BARRA GALVANIZADA A FOGO 8MM X 3M (RE-BAR) - BASEADO EM ORSE (7903)	UN	1,0000	28,49	28,49	28,49	28,49
						MATERIAL (C) - TOTAL	**28,49**	**28,49**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-SPDA-026**	**MOLDE PARA SOLDA EXOTÉRMICA EM X PARA CABOS DE 50MM² (XPH 50.50-3) - BASEADO EM SUDECAP (11.92.43)**	**UN**				**226,40**	**226,40**
GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	0,5000	15,20	15,20	7,60	7,60
GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	0,5000	20,97	20,97	10,48	10,48
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**18,08**	**18,08**
Próprio	SDC.ESC.SPDA.026	MOLDE PARA SOLDA EXOTÉRMICA EM X PARA CABOS DE 50MM² (XPH 50.50-3)	UN	1,0000	208,32	208,32	208,32	208,32
						MATERIAL (C) - TOTAL	**208,32**	**208,32**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-SPDA-027**	**CONECTOR EM LATÃO ESTANHADO PARA 2 CABOS DE 16 A 70MM² - BASEADO EM CPOS/CDHU (42.05.270)**	**UN**				**75,16**	**75,16**
GOINFRA	0005	SERVENTE	H	0,2000	13,70	13,70	2,74	2,74
GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	0,2000	20,97	20,97	4,19	4,19
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**6,93**	**6,93**
EMBASA	M1015000181	CONECTOR CABO-HASTE EM BRONZE PARA 2 CABOS DE COBRE DE 16 MM2 A 70 MM2	UN	1,0000	68,23	68,23	68,23	68,23
						MATERIAL (C) - TOTAL	**68,23**	**68,23**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-SPDA-028**	**CONECTOR DE MEDIÇÃO EM BRONZE COM 4 PARAFUSOS PARA CABOS DE COBRE DE 16-70MM² REF.;TEL-560 - BASEADO EM ORSE (9048)**	**UN**				**51,69**	**51,69**
GOINFRA	0005	SERVENTE	H	0,1500	13,70	13,70	2,05	2,05
GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	0,1500	20,97	20,97	3,14	3,14
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**5,19**	**5,19**
ORSE	9329	Conector de medição em bronze c/4 parafusos p/cabos de cobre 16-70mm² ref.TEL-560 (pára-raio)	un	1,0000	46,50	46,50	46,50	46,50
						MATERIAL (C) - TOTAL	**46,50**	**46,50**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-SPDA-029**	**ADESIVO DE FIXAÇÃO PARA SUPERFÍCIES LISAS 290ML - BASEADO EM SUDECAP (11.92.46)**	**UN**				**80,20**	**80,20**
GOINFRA	0005	SERVENTE	H	0,3000	13,70	13,70	4,11	4,11
GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	0,3000	20,97	20,97	6,29	6,29
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**10,40**	**10,40**
Próprio	SDC.ESC.SPDA.029	ADESIVO DE FIXAÇÃO PARA SUPERFÍCIES LISAS 290ML	UN	1,0000	69,80	69,80	69,80	69,80
						MATERIAL (C) - TOTAL	**69,80**	**69,80**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-SPDA-033**	**Caixa de equipotencialização em aço 200x200x90mm, para embutir com tampa, com9 terminais, ref:TEL-901 ou similar (SPDA) - (BASEADO EM ORSE 11273)**	**UN**				**807,35**	**807,35**
GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	1,5000	20,97	20,97	31,45	31,45
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**31,45**	**31,45**

ART Nº

SEDUC
Secretaria de Estado da Educação

GOVERNO DE GOIÁS
O ESTADO QUE DÁ CERTO

UNIDADE ESCOLAR			CÓDIGO INEP
CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL JOAQUIM FRANCISCO DE SOUZA			52005763
OBRA			**CIDADE**
REFORMA E AMPLIAÇÃO			PIRANHAS
CRE	**ENDEREÇO**		**REFERÊNCIA GOINFRA**
CRE-PIRANHAS	AV. RAUL NAVES 262 262 , Setor Palmares, CEP:76230-000		ABR/2025 DESONERADA
DATA	**ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)**		**REFERÊNCIA SINAPI**
05/11/2025	1185,23		JUL/2025 DESONERADA

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

ORSE	9721	Caixa de equipotencialização em aço 200x200x90mm, para embutir com tampa, com9 terminais, ref:TEL-901 ou similar (SPDA) - (BASEADO EM ORSE 11273)	UN	1,0000	775,90	775,90	775,90	775,90
						MATERIAL (C) - TOTAL	**775,90**	**775,90**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-SPDA-102**	**FIXADOR OMEGA EM LATAO 35MM PARA ATERRAMENTO - BASEADO EM SBC (078038)**	**UN**				**3,40**	**3,40**
GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	0,0210	15,20	15,20	0,31	0,31
GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	0,0210	20,97	20,97	0,44	0,44
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**0,75**	**0,75**
SBC	066470	FIXADOR OMEGA EM LATAO 50mm 735 PARA ATERRAMENTO	UN	1,0000	2,65	2,65	2,65	2,65
						MATERIAL (C) - TOTAL	**2,65**	**2,65**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-SPDA-103**	**MINI CAPTOR ARTICULADO PARA SPDA - H=1000MM, DN= 10MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 -BASEADO EM SINAPI (104746)**	**UN**				**44,24**	**44,24**
GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	0,1905	15,20	15,20	2,89	2,89
GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	0,1905	20,97	20,97	3,99	3,99
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**6,88**	**6,88**
SINAPI	11267	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM	UN	2,0000	1,42	1,42	2,84	2,84
SINAPI	7583	BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	2,0000	0,54	0,54	1,08	1,08
Próprio	SDC.ESC.SPDA.103	MINICAPTOR ARTICULADO H=1000MM, DN=10MM	UN	1,0000	33,44	33,44	33,44	33,44
						MATERIAL (C) - TOTAL	**37,36**	**37,36**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-SPDA-128**	**MOLDE PARA SOLDA EXOTÉRMICA HCL 5/8.50- - BASEADO EM SUDECAP (11.92.43)**	**UN**				**248,33**	**248,33**
GOINFRA	0005	SERVENTE	H	0,5000	13,70	13,70	6,85	6,85
GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	0,5000	20,97	20,97	10,48	10,48
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**17,33**	**17,33**
SUDECAP	74.51.04	MOLDE PARA SOLDA EXOTÉRMICA HCL 5/8" 50-5 CLASSE 5 OU EQUIVALENTE	UN	1,0000	231,00	231,00	231,00	231,00
						MATERIAL (C) - TOTAL	**231,00**	**231,00**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-SPDA-199**	**FITA PERFURADA LATÃO ESTANHADO PARA EQUALIZAÇÃO 3M - 20MM, FUROS 7MM - BASEADO EM SBC (070841)**	**UN**				**84,65**	**84,65**
GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	0,6500	15,20	15,20	9,88	9,88
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**9,88**	**9,88**
IOPES	72455	FITA PERF NIQUELADA P/ EQUALIZ ROLO 3M 20X0.8MM 7F	UN	1,0000	74,77	74,77	74,77	74,77
						MATERIAL (C) - TOTAL	**74,77**	**74,77**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-SPDA-200**	**TELA PARA EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM INOX 245MM X 1,5MM - BASEADO EM IOPES (160335)**	**M**				**46,03**	**46,03**
GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	0,3000	15,20	15,20	4,56	4,56
GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	0,3000	20,97	20,97	6,29	6,29
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**10,85**	**10,85**
IOPES	41106	TELA BELINOX, L=245MM/E=1,5MM INOX-TEL-754	M	1,0500	33,51	33,51	35,18	35,18
						MATERIAL (C) - TOTAL	**35,18**	**35,18**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-SPDA-201**	**CORDOALHA FLEXÍVEL 25X100 MM, COM DOIS FUROS, DIÂMETRO 11 MM, REF. TEL-5701, MARCA DE REFERÊNCIA TERMOTÉCNICA OU EQUIVALENTE - BASEADO EM IOPES (160331)**	**UN**				**35,79**	**35,79**
GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	0,2000	15,20	15,20	3,04	3,04
GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	0,2000	20,97	20,97	4,19	4,19
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**7,23**	**7,23**
GOINFRA	3070	BUCHA DE NYLON S-6	un	2,0000	0,16	0,16	0,32	0,32
IOPES	048763	CORDOALHA CHATA FLEX. 100X25MM 2 FUROS TEL 5701	UN	1,0000	27,06	27,06	27,06	27,06
IOPES	026877	PARAFUSO AUTOATARRACHANTE DIM 4.2X32MM REF TEL5333	UN	2,0000	0,59	0,59	1,18	1,18
						MATERIAL (C) - TOTAL	**28,56**	**28,56**

ART Nº

SEDUC
Secretaria de Estado da Educação

GOVERNO DE GOIÁS
O ESTADO QUE DÁ CERTO

UNIDADE ESCOLAR		CÓDIGO INEP
CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL JOAQUIM FRANCISCO DE SOUZA		52005763
OBRA		**CIDADE**
REFORMA E AMPLIAÇÃO		PIRANHAS
CRE	**ENDEREÇO**	**REFERÊNCIA GOINFRA**
CRE-PIRANHAS	AV. RAUL NAVES 262 262 , Setor Palmares, CEP:76230-000	ABR/2025 DESONERADA
DATA	**ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)**	**REFERÊNCIA SINAPI**
05/11/2025	1185,23	JUL/2025 DESONERADA

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-SPDA-202**	**CONECTOR BRONZE PARA ATERRAMENTO - BASEADO EM SBC (078037)**	**UN**				**38,23**	**38,23**
GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	0,3690	15,20	15,20	5,60	5,60
GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	0,3690	20,97	20,97	7,73	7,73
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**13,33**	**13,33**
SBC	078436	CONECTOR PARALELO BRONZE TEL 731 COM PARAFUSO 50mm PARA ATERRAMENTO	UN	1,0000	24,90	24,90	24,90	24,90
						MATERIAL (C) - TOTAL	**24,90**	**24,90**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-SPDA-210**	**CAIXA DE INSPEÇÃO SUSPENSA EM TERMOPLÁSTICO - BASEADO EM ORSE (10728)**	**UN**				**85,97**	**85,97**
GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	0,1500	15,20	15,20	2,28	2,28
GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	0,1500	20,97	20,97	3,14	3,14
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**5,42**	**5,42**
ORSE	11513	Caixa inspeção em poliamida 150x110x70mm, ref:TEL-541 ou similar (p/SPDA)	UN	1,0000	80,55	80,55	80,55	80,55
						MATERIAL (C) - TOTAL	**80,55**	**80,55**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-SPDA-223**	**PARAFUSO CABEÇA CHATA EM ALUMÍNIO 1/4" X 7/8" - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO - ORSE (11036)**	**UN**				**0,71**	**0,71**
GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	0,0100	20,97	20,97	0,20	0,20
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**0,20**	**0,20**
GOINFRA	3813	ARRUELA LISA D=1/4"	un	1,0000	0,10	0,10	0,10	0,10
ORSE	11898	Parafuso cabeça chata em alumínio 1/4" x 7/8"	UN	1,0000	0,41	0,41	0,41	0,41
						MATERIAL (C) - TOTAL	**0,51**	**0,51**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-SPDA-224**	**BARRA GALVANIZADA A FOGO 10MM X 3M (RE-BAR) - BASEADO EM ORSE (7903)**	**UN**				**88,92**	**88,92**
GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	1,1000	15,20	15,20	16,72	16,72
GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	0,7000	20,97	20,97	14,67	14,67
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**31,39**	**31,39**
SETOP	MATED-12000	REBAR (BITOLA: 10MM|COMPRIMENTO: 3M|QUANTIDADE DE CLIPS: 3|BITOLA EMENDA: 8-10MM)	un	1,0000	57,53	57,53	57,53	57,53
						MATERIAL (C) - TOTAL	**57,53**	**57,53**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-SPDA-225**	**PARAFUSO AÇO INOX 1/4" x 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - BASEADO (11414) ORSE**	**UN**				**3,12**	**3,12**
GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	0,1000	20,97	20,97	2,09	2,09
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**2,09**	**2,09**
ORSE	12355	Parafuso fenda em aço inox 1/4" X 3/4"	un	1,0000	1,03	1,03	1,03	1,03
						MATERIAL (C) - TOTAL	**1,03**	**1,03**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-SUB-001**	**REMOÇÃO DE SUPORTE DE TRANSFORMADOR EM POSTE - BASEADO EM SIURB (9054015)**	**UN**				**21,92**	**21,92**
GOINFRA	0005	SERVENTE	H	1,6000	13,70	13,70	21,92	21,92
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**21,92**	**21,92**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-SUB-002**	**REMOÇÃO DE POSTE EM REDE DE ENERGIA - BASEADO EM SIURB (9053062)**	**UN**				**173,35**	**173,35**
GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	5,0000	20,97	20,97	104,85	104,85
GOINFRA	0005	SERVENTE	H	5,0000	13,70	13,70	68,50	68,50
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**173,35**	**173,35**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-SUB-003**	**REMOÇÃO DE TRANSFORMADOR EM REDE DE ENERGIA - BASEADO EM CPOS/CDHU (04.22.060)**	**UN**				**534,20**	**534,20**
GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	8,0000	20,97	20,97	167,76	167,76
GOINFRA	0005	SERVENTE	H	8,0000	13,70	13,70	109,60	109,60
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**277,36**	**277,36**
CPOS/CDHU	S.01.000.080351	Guindauto MUNCK M-640/18 com lança telescópica capacidade 3750 kg	H	1,0000	256,84	256,84	256,84	256,84
						MATERIAL (C) - TOTAL	**256,84**	**256,84**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-SUB-004**	**CHAVE FUSÍVEL TIPO C 15KV 300A - BASEADO EM AGETOP CIVIL (070791)**	**UN**				**423,21**	**423,21**
GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	1,5000	20,97	20,97	31,45	31,45
GOINFRA	0005	SERVENTE	H	1,5000	13,70	13,70	20,55	20,55
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**52,00**	**52,00**
FDE	4.37.13	CHAVE FUSÍVEL DISTRIBUIÇÃO "DHC" 15KV CAP NOMINAL DA BASE 300 A CLASSE 2 TIPO C, NBR 7282 E NBI: 95/110 kV	UN	1,0000	371,21	371,21	371,21	371,21
						MATERIAL (C) - TOTAL	**371,21**	**371,21**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SED-ESC-ARQ-001**	**REMOÇÃO DE TOLDO - BASEADO EM SEINFRA (C2479)**	**m²**				**5,19**	**5,19**
GOINFRA	0004	PEDREIRO	H	0,1600	20,97	20,97	3,35	3,35

ART Nº

UNIDADE ESCOLAR			CÓDIGO INEP
CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL JOAQUIM FRANCISCO DE SOUZA			52005763
OBRA			**CIDADE**
REFORMA E AMPLIAÇÃO			PIRANHAS
CRE	**ENDEREÇO**		**REFERÊNCIA GOINFRA**
CRE-PIRANHAS	AV. RAUL NAVES 262 262 , Setor Palmares, CEP:76230-000		ABR/2025 DESONERADA
DATA	**ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)**		**REFERÊNCIA SINAPI**
05/11/2025	1185,23		JUL/2025 DESONERADA

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

GOINFRA	0005	SERVENTE	H	0,1350	13,70	13,70	1,84	1,84
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**5,19**	**5,19**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SED-ESC-ARQ-002**	**FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BEBEDOURO CONJUTADO, ELÉTRICO - BASEADO EM ORSE (11149)**	**UN**				**1.095,25**	**1.095,25**
GOINFRA	0011	ENCANADOR	H	0,5000	20,97	20,97	10,48	10,48
GOINFRA	0005	SERVENTE	H	0,5000	13,70	13,70	6,85	6,85
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**17,33**	**17,33**
GOINFRA	H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,5600	0,34	0,34	0,19	0,19
ORSE	11982	Bebedouro conjugado, elétrico, refrigeração por compressão,110v, Inox, LibellPress Side ou similar	UN	1,0000	1.077,73	1.077,73	1.077,73	1.077,73
						MATERIAL (C) - TOTAL	**1.077,92**	**1.077,92**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SED-ESC-ARQ-003**	**FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAPA DE ALUMÍNIO, PARA PROTEÇÃO DE PORTAS - BASEADO EM SCO (ES 15.99.0050)**	**m²**				**721,16**	**721,16**
GOINFRA	0004	PEDREIRO	H	0,6130	20,97	20,97	12,85	12,85
GOINFRA	0005	SERVENTE	H	0,6130	13,70	13,70	8,39	8,39
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**21,24**	**21,24**
SBC	025829	ACESSIBILIDADE - SUPORTE PARA ESPELHO PCD COM BARRAS DE APOIO LATERAIS CERTIVA	UN	1,0000	699,92	699,92	699,92	699,92
						MATERIAL (C) - TOTAL	**699,92**	**699,92**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SED-ESC-ARQ-020**	**SUPORTE PARA ESPELHO PCD COM BARRAS DE APOIO LATERAIS - BASEADO EM SBC (202111)**	**UN**				**721,16**	**721,16**
GOINFRA	0004	PEDREIRO	H	0,6130	20,97	20,97	12,85	12,85
GOINFRA	0005	SERVENTE	H	0,6130	13,70	13,70	8,39	8,39
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**21,24**	**21,24**
SBC	025829	ACESSIBILIDADE - SUPORTE PARA ESPELHO PCD COM BARRAS DE APOIO LATERAIS CERTIVA	UN	1,0000	699,92	699,92	699,92	699,92
						MATERIAL (C) - TOTAL	**699,92**	**699,92**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-ARQ-021**	**CONJUNTO DE UMA MESA E DOIS BANCOS EM PRANCHA EM MADEIRA APARELHADA, PRESA COM PARAFUSOS E PORCAS NOS PES DE FERRO, COM PINTURA INCLUSA - BASEADO EM SCO (PJ 25.05.0200)**	**UN**				**534,29**	**534,29**
GOINFRA	0010	CARPINTEIRO	H	3,1000	20,97	20,97	65,00	65,00
GOINFRA	0018	PINTOR	H	2,5000	20,97	20,97	52,42	52,42
GOINFRA	0005	SERVENTE	H	4,5800	13,70	13,70	62,74	62,74
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**180,16**	**180,16**
SINAPI	43653	FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO FOSCO PARA MADEIRA	L	0,0180	24,79	24,79	0,44	0,44
GOINFRA	2383	LIXA PARA MADEIRA Nº 220	un	0,6700	1,30	1,30	0,87	0,87
SCO	MAT087000	Madeira - Pranchao de madeira aparelhada, secao (15 x 4,5)cm - grupo I da Tabela Classificatoria de Especificacoes de Produtos Madeireiros	m	8,1300	39,90	39,90	324,38	324,38
SCO	MAT093850	Parafuso frances de ferro galvanizado, com porca, medindo: (5/8"x2 1/2")	un	6,0000	4,74	4,74	28,44	28,44
						MATERIAL (C) - TOTAL	**354,13**	**354,13**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-ARQ-038**	**FORRO EM FIBRA MINERAL, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO - BASEADO EM SINAPI (104757)**	**M2**				**126,60**	**126,60**
GOINFRA	0015	MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA	H	0,7175	20,97	20,97	15,04	15,04
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**15,04**	**15,04**
SINAPI	43131	ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)	KG	0,0283	35,54	35,54	1,00	1,00
SINAPI	39443	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	UN	3,1846	0,27	0,27	0,85	0,85
SINAPI	39571	PERFIL LONGARINA (PRINCIPAL), T CLICADO, EM ACO, BRANCO NAS FACES APARENTES, PARA FORRO REMOVIVEL, 24 X 32 X 3750 MM (L X H X C	M	1,0189	4,42	4,42	4,50	4,50
SINAPI	39570	PERFIL TRAVESSA (SECUNDARIO), T CLICADO, EM ACO GALVANIZADO, BRANCO, PARA FORRO REMOVIVEL, 24 X 1250 MM (L X C)	M	2,8019	4,34	4,34	12,16	12,16
SINAPI	39514	PLACA DE FIBRA MINERAL PARA FORRO, DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO (NAO INCLUI PERFIS)	UN	2,7366	33,28	33,28	91,07	91,07
SBC	006026	REBITE POP ALUMINIO 1/4"	UN	0,9410	0,29	0,29	0,27	0,27
SEDOP	D00451	Suporte nivelador	Pç	0,9410	1,82	1,82	1,71	1,71
						MATERIAL (C) - TOTAL	**111,56**	**111,56**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SED-ESC-EST-001**	**ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, PARA ESTACA BROCA, DN 30 CM - BASEADO EM SINAPI (101175)**	**M**				**41,34**	**41,34**
GOINFRA	0004	PEDREIRO	H	1,1030	20,97	20,97	23,12	23,12
GOINFRA	0005	SERVENTE	H	1,3300	13,70	13,70	18,22	18,22
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**41,34**	**41,34**

ART Nº

SEDUC
Secretaria de Estado da Educação

GOVERNO DE GOIÁS
O ESTADO QUE DÁ CERTO

UNIDADE ESCOLAR		CÓDIGO INEP
CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL JOAQUIM FRANCISCO DE SOUZA		52005763
OBRA		**CIDADE**
REFORMA E AMPLIAÇÃO		PIRANHAS
CRE	**ENDEREÇO**	**REFERÊNCIA GOINFRA**
CRE-PIRANHAS	AV. RAUL NAVES 262 262 , Setor Palmares, CEP:76230-000	ABR/2025 DESONERADA
DATA	**ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)**	**REFERÊNCIA SINAPI**
05/11/2025	1185,23	JUL/2025 DESONERADA

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SED-ESC-HID-001**	**FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PROLONGADOR PARA CAIXA SIFONADA, 100 X 100 MM - BASEADO EM ORSE (13557)**	**UN**				6,56	6,56
GOINFRA	0011	ENCANADOR	H	0,1000	20,97	20,97	2,09	2,09
GOINFRA	0005	SERVENTE	H	0,1000	13,70	13,70	1,37	1,37
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	3,46	3,46
SINAPI	0119	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR	UN	0,1600	8,20	8,20	1,31	1,31
ORSE	14298	Prolongador para caixa sifonada 100 x 100mm, Tigre ou similar	un	1,0000	1,79	1,79	1,79	1,79
						MATERIAL (C) - TOTAL	3,10	3,10

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SED-ESC-HID-002**	**FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PROLONGADOR PARA CAIXA SIFONADA, 150 X 200 MM - BASEADO EM ORSE (13557)**	**UN**				22,69	22,69
GOINFRA	0011	ENCANADOR	H	0,1000	20,97	20,97	2,09	2,09
GOINFRA	0005	SERVENTE	H	0,1000	13,70	13,70	1,37	1,37
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	3,46	3,46
SINAPI	0119	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR	UN	0,1600	8,20	8,20	1,31	1,31
SINAPI	11738	PROLONGAMENTO / PROLONGADOR PARA CAIXA SIFONADA, PVC, 150 MM X 200 MM (NBR 5688)	UN	1,0000	17,92	17,92	17,92	17,92
						MATERIAL (C) - TOTAL	19,23	19,23

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-URB-001**	**IPÊ AMARELO DE JARDIM, FORNECIMENTO E PLANTIO - BASEADO EM ORSE (7674)**	**UN**				307,85	307,85
GOINFRA	0019	JARDINEIRO	H	0,1384	13,72	13,72	1,89	1,89
GOINFRA	0005	SERVENTE	H	0,1088	13,70	13,70	1,49	1,49
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	3,38	3,38
ORSE	3800	Adubo mineral NPK (10-10-10)	kG	0,0141	3,32	3,32	0,04	0,04
ORSE	0140	Adubo orgânico bovino, cacau ou similar	M3	1,0000	57,00	57,00	57,00	57,00
ORSE	7100	Planta - Ipê amarelo de jardim (tecoma stans)	un	1,0000	33,15	33,15	33,15	33,15
ORSE	2208	Terra vegetal	m³	1,0000	214,28	214,28	214,28	214,28
						MATERIAL (C) - TOTAL	304,47	304,47

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-SBS-001**	**CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM CONCRETO PREMOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 - BASEADO EM SINAPI (98111)**	**UN**				132,54	132,68
GOINFRA	0004	PEDREIRO	H	0,1384	20,97	20,97	2,90	2,90
GOINFRA	0005	SERVENTE	H	0,1088	13,70	13,70	1,49	1,49
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	4,39	4,39
SINAPI	101618	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	M3	0,0141	292,18	301,97	4,11	4,25
SINAPI	34641	CAIXA DE ATERRAMENTO EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO DE 0,30 M E ALTURA DE 0,35 M, SEM FUNDO E COM TAMPA	UN	1,0000	124,04	124,04	124,04	124,04
						MATERIAL (C) - TOTAL	128,15	128,29

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-SBS-0100**	**CABO DE COBRE XLPE (90°C) 15 KV - 75 MM2- BASEADO EM AGETOP CIVIL (070519)**	**M**				101,18	101,18
GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	0,1550	15,20	15,20	2,35	2,35
GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	0,1550	20,97	20,97	3,25	3,25
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	5,60	5,60
EMBASA	M100900300	CABO DE COBRE SINGELO, ISOLADO EM EPR/XLPE, 8,7/15kV, 70mm2	M	1,0200	93,71	93,71	95,58	95,58
						MATERIAL (C) - TOTAL	95,58	95,58

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-ELE-061**	**FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 50 DISJUNTORES DIN, 325A - BASEADO EM SINAPI (101878)**	**UN**				1.906,02	1.906,02
GOINFRA	0012	ELETRICISTA	H	1,5233	20,97	20,97	31,94	31,94
GOINFRA	0005	SERVENTE	H	1,5233	13,70	13,70	20,86	20,86
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	52,80	52,80
SETOP	MATED-19556	BARRA CHATA (MATERIAL: COBRE ELETROLÍTICO|APLICAÇÃO: BARRAMENTO)	Kg	6,0000	101,00	101,00	606,00	606,00
SETOP	MATED-17116	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (CAPACIDADE: 56 DISJUNTORES DIN|MATERIAL: CHAPA METÁLICA|BARRAMENTO: 225A TRIFASICO-INCLUSO|TIPO: SOBREPOR)	un	1,0000	1.247,22	1.247,22	1.247,22	1.247,22
						MATERIAL (C) - TOTAL	1.853,22	1.853,22

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-FUN-002**	**REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO, PERÍODO DE 30 DIAS - BASEADO EM SBC (032005)**	**UN**				81.543,17	81.543,17
GOINFRA	0004	PEDREIRO	H	2389,9600	20,97	20,97	50.117,46	50.117,46
GOINFRA	0005	SERVENTE	H	477,9920	13,70	13,70	6.548,49	6.548,49
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	56.665,95	56.665,95
SBC	30309	BOMBA CENTRIFUGA BC-22 F2 10 CV TRIFASICA 220/380V SCHNEIDER	H	440,0000	2,28	2,28	1.003,20	1.003,20
SBC	0232	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH	KWH	3300,0000	3,03	3,03	9.999,00	9.999,00
SBC	8935	MOBILIZACAO/RETIRADA EQUIPAMENTO REBAIXAMENTO LENCOL	UN	1,0000	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
SBC	99910	OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	238,9960	22,49	22,49	5.375,02	5.375,02
						MATERIAL (C) - TOTAL	24.877,22	24.877,22

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-FUN-003**	**PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO, DN 6", INCLUSIVE ENCAMISSAMENTO COM TUBO METÁLICO - BASEADO EM SBC (047230)**	**M**				340,22	340,22

ART Nº

UNIDADE ESCOLAR	CÓDIGO INEP
CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL JOAQUIM FRANCISCO DE SOUZA	52005763

OBRA	CIDADE
REFORMA E AMPLIAÇÃO	PIRANHAS

CRE	ENDEREÇO	REFERÊNCIA GOINFRA
CRE-PIRANHAS	AV. RAUL NAVES 262 262 , Setor Palmares, CEP:76230-000	ABR/2025 DESONERADA

DATA	ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)	REFERÊNCIA SINAPI
05/11/2025	1185,23	JUL/2025 DESONERADA

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

					MÃO DE OBRA (B) - TOTAL			
SBC	72781	POCO ARTESIANO - TUBO DE REVESTIMENTO EM ACO SCHEDULE 40, PONTEIRA SCHEDULE 80, ROSQUEAVEL E SEGMENTADO PARA PERFURACAO 6"	M	1,0000	340,22	340,22	340,22	340,22
					MATERIAL (C) - TOTAL		340,22	340,22

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-PCI-160**	**Fornecimento e assentamento de bucha de redução de ferro galvanizado de 1" x 1/2" - BASEADA EM ORSE (3194)**	**UN**				**24,29**	**24,29**
GOINFRA	0011	ENCANADOR	H	0,4000	20,97	20,97	8,38	8,38
GOINFRA	0005	SERVENTE	H	0,4000	13,70	13,70	5,48	5,48
					MÃO DE OBRA (B) - TOTAL		13,86	13,86
SINAPI	0764	BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 1/2"	UN	1,0000	10,43	10,43	10,43	10,43
					MATERIAL (C) - TOTAL		10,43	10,43

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-HID-200**	**ANEL BORRACHA TUBO PVC 50mm - BASEADO EM SBC (053615)**	**UN**				**3,89**	**3,89**
GOINFRA	0011	ENCANADOR	H	0,0210	20,97	20,97	0,44	0,44
GOINFRA	0005	SERVENTE	H	0,0840	13,70	13,70	1,15	1,15
					MÃO DE OBRA (B) - TOTAL		1,59	1,59
SBC	4477	ANEL DE BORRACHA PARA PVC ESGOTO 50mm TIGRE	UN	1,0000	2,30	2,30	2,30	2,30
					MATERIAL (C) - TOTAL		2,30	2,30

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-HID-201**	**ANEL BORRACHA TUBO PVC 100mm - BASEADA EM SBC (053617)**	**UN**				**5,54**	**5,54**
GOINFRA	0011	ENCANADOR	H	0,0210	20,97	20,97	0,44	0,44
GOINFRA	0005	SERVENTE	H	0,1580	13,70	13,70	2,16	2,16
					MÃO DE OBRA (B) - TOTAL		2,60	2,60
SBC	4481	ANEL DE BORRACHA PARA PVC SERIE R 100mm	UN	1,0000	2,94	2,94	2,94	2,94
					MATERIAL (C) - TOTAL		2,94	2,94

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-HID-202**	**ANEL BORRACHA TUBO PVC 150mm - BASEADA EM SBC (053617)**	**UN**				**13,15**	**13,15**
GOINFRA	0011	ENCANADOR	H	0,0315	20,97	20,97	0,66	0,66
GOINFRA	0005	SERVENTE	H	0,2370	13,70	13,70	3,24	3,24
					MÃO DE OBRA (B) - TOTAL		3,90	3,90
SBC	43638	ANEL DE BORRACHA PVC ESGOTO REF.SERIE R 150mm	UN	1,0000	9,25	9,25	9,25	9,25
					MATERIAL (C) - TOTAL		9,25	9,25

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-HID-203**	**ANEL BORRACHA TUBO PVC 75mm - BASEADO EM SBC (053619)**	**UN**				**9,20**	**9,20**
GOINFRA	0011	ENCANADOR	H	0,2110	20,97	20,97	4,42	4,42
GOINFRA	0005	SERVENTE	H	0,1580	13,70	13,70	2,16	2,16
					MÃO DE OBRA (B) - TOTAL		6,58	6,58
SBC	4479	ANEL BORRACHA TUBO PVC 75mm - BASEADO EM SBC (053619)	UN	1,0000	2,62	2,62	2,62	2,62
					MATERIAL (C) - TOTAL		2,62	2,62

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-HID-222**	**JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. BASEADO EM SINAPI (89797)**	**UN**				**49,15**	**49,15**
GOINFRA	0011	ENCANADOR	H	0,3197	20,97	20,97	6,70	6,70
GOINFRA	0005	SERVENTE	H	0,3197	13,70	13,70	4,37	4,37
					MÃO DE OBRA (B) - TOTAL		11,07	11,07
SINAPI	0296	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	UN	1,0000	2,06	2,06	2,06	2,06
SINAPI	0299	ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	UN	1,0000	4,28	4,28	4,28	4,28
SBC	002054	JUNCAO COM REDUCAO PVC ESGOTO SERIE R 100 x 50mm	UN	1,0000	27,77	27,77	27,77	27,77
SINAPI	20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	UN	0,1525	26,04	26,04	3,97	3,97
					MATERIAL (C) - TOTAL		38,08	38,08

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-HID-223**	**GRADE DE VENTILAÇÃO QUADRADA 15X15 CM - BASEADO EM CPOS/CDHU (61.10.581)**	**UN**				**105,24**	**105,24**
GOINFRA	0011	ENCANADOR	H	2,0000	20,97	20,97	41,94	41,94
GOINFRA	0005	SERVENTE	H	2,0000	13,70	13,70	27,40	27,40
					MÃO DE OBRA (B) - TOTAL		69,34	69,34
Próprio	SDC.ESC.HID.223	GRADE DE VENTILAÇÃO QUADRADA 15X15 CM	UN	1,0000	35,90	35,90	35,90	35,90
					MATERIAL (C) - TOTAL		35,90	35,90

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-HID-224**	**TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 25MM, MARROM- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - BASEADO EM SINAPI (89622)**	**UN**				**33,07**	**33,07**
GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	0,1047	15,20	15,20	1,59	1,59
GOINFRA	0011	ENCANADOR	H	0,1047	20,97	20,97	2,19	2,19
					MÃO DE OBRA (B) - TOTAL		3,78	3,78
SINAPI	0122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0124	63,09	63,09	0,78	0,78
SINAPI	38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0185	1,88	1,88	0,03	0,03
SINAPI	20083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0143	71,48	71,48	1,02	1,02

ART Nº

UNIDADE ESCOLAR			CÓDIGO INEP
CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL JOAQUIM FRANCISCO DE SOUZA			52005763
OBRA			**CIDADE**
REFORMA E AMPLIAÇÃO			PIRANHAS
CRE	**ENDEREÇO**		**REFERÊNCIA GOINFRA**
CRE-PIRANHAS	AV. RAUL NAVES 262 262 , Setor Palmares, CEP:76230-000		ABR/2025 DESONERADA
DATA	**ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)**		**REFERÊNCIA SINAPI**
05/11/2025	1185,23		JUL/2025 DESONERADA

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

ORSE	4537	Te 90° reducao pvc rigido soldavel, marrom, d= 60 x 25mm	un	1,0000	27,46	27,46	27,46	27,46
						MATERIAL (C) - TOTAL	**29,29**	**29,29**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-HID-123**	**CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC , JUNTA ELÁSTICA, DN 50 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF 06/2022 - BASEADO EM INAPI (104063)**	**UN**				**75,21**	**75,21**
GOINFRA	0008	AJUDANTE	H	0,2524	15,20	15,20	3,83	3,83
GOINFRA	0005	SERVENTE	H	0,0808	13,70	13,70	1,10	1,10
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**4,93**	**4,93**
SBC	4504	CURVA 45 PVC LONGA ESGOTO SERIE NORMAL 50mm	UN	1,0000	12,10	12,10	12,10	12,10
SINAPI	1858	CURVA LONGA PVC, PB, JE, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO	UN	1,0000	56,56	56,56	56,56	56,56
SINAPI	20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	UN	0,0625	26,04	26,04	1,62	1,62
						MATERIAL (C) - TOTAL	**70,28**	**70,28**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
					DESONERADO	NÃO DESONER.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Próprio	**SDC-ESC-HID-250**	**FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA DE POLIETILENO 250 L - BASEADO SUDECAP (10.35.50)**	**UN**				**264,34**	**264,34**
GOINFRA	0011	ENCANADOR	H	2,0000	20,97	20,97	41,94	41,94
GOINFRA	0005	SERVENTE	H	2,0000	13,70	13,70	27,40	27,40
						MÃO DE OBRA (B) - TOTAL	**69,34**	**69,34**
CAERN	PF4	CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO 250 L, COM TAMPA	UN	1,0000	195,00	195,00	195,00	195,00
						MATERIAL (C) - TOTAL	**195,00**	**195,00**

PAULO HENRIQUE BORGES CARDOSO:11342365658

Assinado digitalmente por PAULO HENRIQUE BORGES CARDOSO:11342365658
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Videoconferencia, OU=30994184000113, OU=AC SyngularID Multipla, CN=PAULO HENRIQUE BORGES CARDOSO:11342365658
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.11.05 15:59:57-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

ART Nº