



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS											
 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS		OBRA:	LABORATÓRIO/FARMÁCIA E SEÇÃO DE PROJETOS - HPM (SEM DESONERAÇÃO)					DATA :	14/12/2025	BDI :	22,47%
		DESCRIÇÃO:	REFORMA DO LABORATÓRIO/FARMÁCIA E SEÇÃO DE PROJETOS DO HOSPITAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS (HPM)					FONTE	VERSÃO	HORA	MES
		LOCAL:	AVENIDA ENG. ATÍLIO CORREA LIMA, Nº 1549, CIDADE JARDIM - GOIÂNIA (GO), CEP: 74423-120					SINAPI	2025/09 SEM DESONERAÇÃO	108,78%	67,21%
		CLIENTE:	POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS					Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL	
CP-79771450	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA, ISOLAMENTO EM EPS E = 50 MM, FACE SUPERIOR EM TELHA TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR EM FILME BRANCO, INCLUSO IÇAMENTO - COT. 07/2025	Composiçãoe	Serviço	M2	540,02	R\$ 121,44	R\$ 65.580,03	16,00%	16,00%	A	
SINAPI-100775	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Composiçãoe	Serviço	KG	4.050,17	R\$ 15,69	R\$ 63.547,17	15,51%	31,51%	A	
93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Mão de Obra	MES	4,00	R\$ 8.034,73	R\$ 32.138,92	7,84%	39,35%	A	
94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	Serviço	M	88,29	R\$ 178,21	R\$ 15.734,16	3,84%	43,19%	A	
COMP-56232062	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (ATUAL.)	Composiçãoe	Serviço	M2	12,18	R\$ 1.274,91	R\$ 15.528,40	3,79%	46,98%	A	
COM-60007987	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Composiçãoe	Serviço	M	320,57	R\$ 33,07	R\$ 10.601,25	2,59%	49,57%	A	
91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	Serviço	M2	11,76	R\$ 853,38	R\$ 10.035,75	2,45%	52,01%	B	
91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	M	1.732,58	R\$ 5,61	R\$ 9.719,77	2,37%	54,39%	B	
COMP-57039543	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL (REF. GOINFRA 08/2025).	Composiçãoe	Serviço	M3	70,00	R\$ 132,97	R\$ 9.307,90	2,27%	56,66%	B	
CP-24205874	LUMINÁRIA LED DE EMBUTIR - QUADRADA 40X40CM, 40W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - COT. 11/2025 (GO)	Composiçãoe	Serviço	UN	48,00	R\$ 191,27	R\$ 9.180,96	2,24%	58,90%	B	
102184	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	SINAPI	Serviço	UN	4,00	R\$ 2.265,49	R\$ 9.061,96	2,21%	61,11%	B	
88496	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	SINAPI	Serviço	M2	199,76	R\$ 41,84	R\$ 8.357,96	2,04%	63,15%	B	
CP-70684612	CAIXA DE PASSAGEM PARA AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - COT. 03/2025 (GO)	Composiçãoe	Serviço	UN	90,71	R\$ 72,60	R\$ 6.585,55	1,61%	64,76%	B	
96114	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	SINAPI	Serviço	M2	67,31	R\$ 87,13	R\$ 5.864,72	1,43%	66,19%	B	
97650	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	Serviço	M2	533,65	R\$ 10,20	R\$ 5.443,23	1,33%	67,52%	B	
100743	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	SINAPI	Serviço	M2	388,82	R\$ 13,68	R\$ 5.319,06	1,30%	68,81%	B	
00010779	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITARIO, C/ 5 BACIAS, 1 LAVATORIO E 4 MICTORIOS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	SINAPI	Equipamento	MES	4,00	R\$ 1.297,41	R\$ 5.189,64	1,27%	70,08%	B	
100327	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	Serviço	M	78,94	R\$ 62,90	R\$ 4.965,33	1,21%	71,29%	B	
00010775	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	SINAPI	Equipamento	MES	4,00	R\$ 1.037,93	R\$ 4.151,72	1,01%	72,30%	B	

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS											
 <p>POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS</p>	OBRA:	LABORATÓRIO/FARMÁCIA E SEÇÃO DE PROJETOS - HPM (SEM DESONERAÇÃO)						DATA :	14/12/2025	BDI :	22,47%
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DO LABORATÓRIO/FARMÁCIA E SEÇÃO DE PROJETOS DO HOSPITAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS (HPM)						FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	AVENIDA ENG. ATÍLIO CORREA LIMA, Nº 1549, CIDADE JARDIM - GOIÂNIA (GO), CEP: 74423-120						SINAPI	2025/09 SEM DESONERAÇÃO	108,78%	67,21%
	CLIENTE:	POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS						Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL	
97328	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	Serviço	M	72,01	R\$ 55,93	R\$ 4.027,52	0,98%	73,29%	B	
103292	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021	SINAPI	Serviço	M	43,12	R\$ 93,38	R\$ 4.026,55	0,98%	74,27%	B	
90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Mão de Obra	H	24,00	R\$ 154,96	R\$ 3.719,04	0,91%	75,18%	B	
103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	SINAPI	Serviço	M2	6,00	R\$ 570,38	R\$ 3.422,28	0,84%	76,01%	B	
92008	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	UN	56,00	R\$ 59,99	R\$ 3.359,44	0,82%	76,83%	B	
CP-08598746	CUMEEIRA PARA TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,5 MM (REF. 08/2025 - GOINFRA)	Composiçãoe	Serviço	M	48,65	R\$ 66,48	R\$ 3.234,25	0,79%	77,62%	B	
103247	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (SALA DE SEPARAÇÃO)	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R\$ 2.774,90	R\$ 2.774,90	0,68%	78,30%	B	
88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	Serviço	M2	132,45	R\$ 20,45	R\$ 2.708,60	0,66%	78,96%	B	
COM-22547442	LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	Composiçãoe	Serviço	M2	373,29	R\$ 7,02	R\$ 2.620,50	0,64%	79,60%	B	
97647	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	Serviço	M2	533,65	R\$ 4,73	R\$ 2.524,16	0,62%	80,21%	C	
103244	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (SALA DE COLETA ESPECIAL)	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R\$ 2.502,28	R\$ 2.502,28	0,61%	80,82%	C	
102489	PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021	SINAPI	Serviço	M2	67,31	R\$ 36,50	R\$ 2.456,82	0,60%	81,42%	C	
91835	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	M	110,18	R\$ 22,20	R\$ 2.446,00	0,60%	82,02%	C	
97651	REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	Serviço	UN	20,00	R\$ 111,12	R\$ 2.222,40	0,54%	82,56%	C	
COM-60104115	ARMÁRIO AÉREO (ALTO) EM MDF BRANCO, 420X35X45CM (CXHXL) - COLETA DE SANGUE (LABORATÓRIO HPM)	Composiçãoe	Serviço	UND	1,00	R\$ 2.197,69	R\$ 2.197,69	0,54%	83,10%	C	
105812	GUARNIÇÃO DE ALUMÍNIO. AF_11/2024	SINAPI	Serviço	M	55,16	R\$ 37,52	R\$ 2.069,60	0,51%	83,60%	C	
CP-13814052	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTUS/H, CICLO FRIO - MÃO DE OBRA E ACESSÓRIOS (APROVEITAMENTO DO EQUIPAMENTO EXISTENTE).	Composiçãoe	Serviço	UN	8,00	R\$ 253,11	R\$ 2.024,88	0,49%	84,10%	C	
88423	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_03/2024	SINAPI	Serviço	M2	71,18	R\$ 28,22	R\$ 2.008,70	0,49%	84,59%	C	
94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	SINAPI	Serviço	M2	2,44	R\$ 805,51	R\$ 1.965,44	0,48%	85,07%	C	




ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS


OBRA:	LABORATÓRIO/FARMÁCIA E SEÇÃO DE PROJETOS - HPM (SEM DESONERAÇÃO)
DESCRIÇÃO:	REFORMA DO LABORATÓRIO/FARMÁCIA E SEÇÃO DE PROJETOS DO HOSPITAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS (HPM)
LOCAL:	AVENIDA ENG. ATÍLIO CORREA LIMA, Nº 1549, CIDADE JARDIM - GOIÂNIA (GO), CEP: 74423-120
CLIENTE:	POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS

DATA :	14/12/2025	BDI :	22,47%
Fonte	VERSÃO	HORA	MES
SINAPI	2025/09 SEM DESONERAÇÃO	108,78%	67,21%
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
102166	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS	SINAPI	Serviço	M2	5,53	R\$ 341,42	R\$ 1.888,05	0,46%	85,53%	C
103289	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021	SINAPI	Serviço	M	47,59	R\$ 38,79	R\$ 1.846,02	0,45%	85,98%	C
97064	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024	SINAPI	Serviço	M	60,00	R\$ 30,74	R\$ 1.844,40	0,45%	86,43%	C
98685	RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_09/2020	SINAPI	Serviço	M	18,20	R\$ 93,03	R\$ 1.693,15	0,41%	86,84%	C
COM-44560365	CABO ISOLADO PP 4 X 1,5 MM2 (COT. 02/2024)	Composiçãoe	Serviço	M	90,71	R\$ 18,66	R\$ 1.692,65	0,41%	87,26%	C
CP-93613942	TABICA EM AÇO GALVANIZADO PARA FORRO DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL).	Composiçãoe	Serviço	M	81,36	R\$ 19,61	R\$ 1.595,47	0,39%	87,65%	C
97902	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	SINAPI	Serviço	UN	2,00	R\$ 772,00	R\$ 1.544,00	0,38%	88,02%	C
COM-08858319	PLACA DE INAUGURAÇÃO METÁLICA 40 X 60 CM	Composiçãoe	Serviço	UND	1,00	R\$ 1.488,12	R\$ 1.488,12	0,36%	88,39%	C
103291	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021	SINAPI	Serviço	M	18,72	R\$ 76,92	R\$ 1.439,94	0,35%	88,74%	C
88484	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	SINAPI	Serviço	M2	199,76	R\$ 7,15	R\$ 1.428,28	0,35%	89,09%	C
104952	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	SINAPI	Serviço	M2	26,80	R\$ 50,57	R\$ 1.355,28	0,33%	89,42%	C
94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	SINAPI	Serviço	M2	3,09	R\$ 425,08	R\$ 1.313,50	0,32%	89,74%	C
88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	SINAPI	Serviço	M2	58,03	R\$ 22,58	R\$ 1.310,32	0,32%	90,06%	C
103356	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SINAPI	Serviço	M2	13,92	R\$ 93,65	R\$ 1.303,61	0,32%	90,37%	C
COMP-70969173	TOMADA DE SOBREPOR GALVANIZADA, 2 MÓDULOS, 2P+T 10A (CONDULETE + TOMADA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Composiçãoe	Serviço	UN	25,00	R\$ 51,40	R\$ 1.285,00	0,31%	90,69%	C
95778	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	SINAPI	Serviço	UN	37,00	R\$ 34,72	R\$ 1.284,64	0,31%	91,00%	C
00010527	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)	SINAPI	Equipamento	MXMES	36,00	R\$ 34,29	R\$ 1.234,44	0,30%	91,30%	C


ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS											
 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS	OBRA:	LABORATÓRIO/FARMÁCIA E SEÇÃO DE PROJETOS - HPM (SEM DESONERAÇÃO)						DATA :	14/12/2025	BDI :	22,47%
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DO LABORATÓRIO/FARMÁCIA E SEÇÃO DE PROJETOS DO HOSPITAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS (HPM)						FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	AVENIDA ENG. ATÍLIO CORREA LIMA, Nº 1549, CIDADE JARDIM - GOIÂNIA (GO), CEP: 74423-120						SINAPI	2025/09 SEM DESONERAÇÃO	108,78%	67,21%
	CLIENTE:	POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS						Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
86936	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	2,00	R\$ 610,39	R\$ 1.220,78	0,30%	91,60%	C
101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	SINAPI	Serviço	M	6,10	R\$ 194,52	R\$ 1.186,57	0,29%	91,89%	C
COMP-55956283	ARMÁRIO AÉREO (ALTO) EM MDF BRANCO, 210X35X45CM (CXHXL) - COZINHA (LABORATÓRIO HPM)	Composiçãoe	Serviço	UND	1,00	R\$ 1.173,68	R\$ 1.173,68	0,29%	92,18%	C
91306	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	Serviço	UN	5,00	R\$ 226,70	R\$ 1.133,50	0,28%	92,45%	C
COM-46661441	PUXADOR TUBULAR RETO DUPLO, EM ALUMINIO CROMADO PARA PORTA DE VIDRO	Composiçãoe	Serviço	UND	5,00	R\$ 226,03	R\$ 1.130,15	0,28%	92,73%	C
86938	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	2,00	R\$ 560,91	R\$ 1.121,82	0,27%	93,00%	C
89865	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	M	46,80	R\$ 22,96	R\$ 1.074,53	0,26%	93,26%	C
CP-08486568	CORTINA DE AR, 150CM, 220V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - COT. 12/2025	Composiçãoe	Serviço	UN	1,00	R\$ 1.061,53	R\$ 1.061,53	0,26%	93,52%	C
COM-89419375	RETIRADA DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO SPLIT	Composiçãoe	Serviço	UND	12,00	R\$ 85,07	R\$ 1.020,84	0,25%	93,77%	C
88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	Serviço	M2	58,03	R\$ 17,22	R\$ 999,28	0,24%	94,02%	C
COMP-89344790	PORTA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS.	Composiçãoe	Serviço	M2	1,47	R\$ 663,60	R\$ 975,49	0,24%	94,25%	C
91937	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	UN	48,00	R\$ 18,31	R\$ 878,88	0,21%	94,47%	C
CP-38573538	PINTURA DE FAIXA DE IDENTIDADE VISUAL DA PMGO COM TINTA ACRÍLICA, E = 15 CM, APLICAÇÃO MANUAL.	Composiçãoe	Serviço	M	94,90	R\$ 8,89	R\$ 843,66	0,21%	94,67%	C
97595	SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	SINAPI	Serviço	UN	7,00	R\$ 118,45	R\$ 829,15	0,20%	94,88%	C
CP-16596222	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 36.000 BTU/H, CICLO FRIO - MÃO DE OBRA E ACESSÓRIOS (APROVEITAMENTO DO EQUIPAMENTO EXISTENTE).	Composiçãoe	Serviço	UN	2,00	R\$ 396,67	R\$ 793,34	0,19%	95,07%	C
102180	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS	SINAPI	Serviço	M2	2,16	R\$ 353,69	R\$ 763,97	0,19%	95,26%	C
100874	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	2,00	R\$ 368,27	R\$ 736,54	0,18%	95,44%	C
94589	CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	SINAPI	Serviço	M	27,58	R\$ 26,56	R\$ 732,52	0,18%	95,62%	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS												
 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS	OBRA:	LABORATÓRIO/FARMÁCIA E SEÇÃO DE PROJETOS - HPM (SEM DESONERAÇÃO)						DATA :	14/12/2025	BDI :	22,47%	
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DO LABORATÓRIO/FARMÁCIA E SEÇÃO DE PROJETOS DO HOSPITAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS (HPM)						FORNTE	VERSÃO	HORA	MES	
	LOCAL:	AVENIDA ENG. ATÍLIO CORREA LIMA, Nº 1549, CIDADE JARDIM - GOIÂNIA (GO), CEP: 74423-120						SINAPI	2025/09 SEM DESONERAÇÃO	108,78%	67,21%	
	CLIENTE:	POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS						Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORNTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R\$ 702,92	R\$ 702,92	0,17%	95,79%	C
91941	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	UN	50,00	R\$ 13,73	R\$ 686,50	0,17%	95,95%	C
101879	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R\$ 671,76	R\$ 671,76	0,16%	96,12%	C
101879	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R\$ 671,76	R\$ 671,76	0,16%	96,28%	C
CP-01407673	ELETRODUTO RÍGIDO, EM AÇO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO PESADO, DN=1", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Composiçãoe	Serviço	M	11,25	R\$ 59,20	R\$ 666,00	0,16%	96,44%	C
104803	REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	Serviço	M	97,58	R\$ 6,22	R\$ 606,95	0,15%	96,59%	C
105034	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	SINAPI	Serviço	M	12,00	R\$ 50,22	R\$ 602,64	0,15%	96,74%	C
COMP-75734849	DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - (EXCLUSO O TRANSPORTE) - ATUAL.	Composiçãoe	Serviço	UND	1,00	R\$ 572,06	R\$ 572,06	0,14%	96,88%	C
COMP-52249253	MOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - (EXCLUSO O TRANSPORTE)- ATUAL.	Composiçãoe	Serviço	UND	1,00	R\$ 572,06	R\$ 572,06	0,14%	97,02%	C
98110	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R\$ 515,38	R\$ 515,38	0,13%	97,14%	C
88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	SINAPI	Serviço	M2	71,18	R\$ 6,97	R\$ 496,12	0,12%	97,27%	C
91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	UN	13,00	R\$ 37,23	R\$ 483,99	0,12%	97,38%	C
COMP-22670741	DISPOSITIVO DPS 45KA-275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Composiçãoe	Serviço	UN	3,00	R\$ 141,54	R\$ 424,62	0,10%	97,49%	C
89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	M	12,91	R\$ 31,30	R\$ 404,08	0,10%	97,59%	C
89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	M	9,03	R\$ 44,44	R\$ 401,29	0,10%	97,68%	C
86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	2,00	R\$ 188,91	R\$ 377,82	0,09%	97,78%	C
87255	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE	SINAPI	Serviço	M2	3,36	R\$ 105,52	R\$ 354,55	0,09%	97,86%	C
86909	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	2,00	R\$ 171,74	R\$ 343,48	0,08%	97,95%	C
88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	SINAPI	Serviço	M2	58,03	R\$ 5,83	R\$ 338,31	0,08%	98,03%	C

 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS		ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS										
		OBRA:	LABORATÓRIO/FARMÁCIA E SEÇÃO DE PROJETOS - HPM (SEM DESONERAÇÃO)						DATA :	14/12/2025	BDI :	22,47%
		DESCRIÇÃO:	REFORMA DO LABORATÓRIO/FARMÁCIA E SEÇÃO DE PROJETOS DO HOSPITAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS (HPM)						FORNTE	VERSÃO	HORA	MES
		LOCAL:	AVENIDA ENG. ATÍLIO CORREA LIMA, Nº 1549, CIDADE JARDIM - GOIÂNIA (GO), CEP: 74423-120						SINAPI	2025/09 SEM DESONERAÇÃO	108,78%	67,21%
CLIENTE:	POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS						Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL		
90446	RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023_PS	SINAPI	Serviço	M	12,00	R\$ 28,16	R\$ 337,92	0,08%	98,11%	C		
CP-15128097	CAIXA DE TOMADA DE EMBUTIR EM MESA/BANCADA (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - COT. 06/2024	Composiçãoe	Serviço	UN	4,00	R\$ 81,79	R\$ 327,16	0,08%	98,19%	C		
89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	M	8,74	R\$ 36,28	R\$ 317,09	0,08%	98,27%	C		
92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	UN	8,00	R\$ 38,98	R\$ 311,84	0,08%	98,35%	C		
89798	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	M	14,66	R\$ 18,13	R\$ 265,79	0,06%	98,41%	C		
106027	DISPOSITIVO DPS 20KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	Serviço	UN	3,00	R\$ 87,91	R\$ 263,73	0,06%	98,47%	C		
98115	TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M E ALTURA = 0,10 M. AF_12/2020	SINAPI	Serviço	UN	2,00	R\$ 128,69	R\$ 257,38	0,06%	98,54%	C		
93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	Serviço	UN	18,00	R\$ 14,02	R\$ 252,36	0,06%	98,60%	C		
COMP-33081201	INTERRUPTOR SIMPLES DE SOBREPOR GALVANIZADO, 1 MÓDULO, 10A/250V (CONDULETE + INTERRUPTOR) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Composiçãoe	Serviço	UN	6,00	R\$ 41,54	R\$ 249,24	0,06%	98,66%	C		
90470	CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023	SINAPI	Serviço	M	12,00	R\$ 20,38	R\$ 244,56	0,06%	98,72%	C		
97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	Serviço	M2	19,11	R\$ 12,71	R\$ 242,89	0,06%	98,78%	C		
90436	FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	SINAPI	Serviço	UN	12,00	R\$ 20,15	R\$ 241,80	0,06%	98,84%	C		
CP-29790329	REMOÇÃO DE PAPEL DE PAREDE	Composiçãoe	Serviço	m2	21,99	R\$ 10,99	R\$ 241,67	0,06%	98,90%	C		
98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	SINAPI	Serviço	M	1,80	R\$ 133,42	R\$ 240,16	0,06%	98,96%	C		
93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	SINAPI	Serviço	M3	2,16	R\$ 108,61	R\$ 234,60	0,06%	99,01%	C		
97641	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	Serviço	M2	59,64	R\$ 3,82	R\$ 227,82	0,06%	99,07%	C		
101162	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	SINAPI	Serviço	M2	0,96	R\$ 234,36	R\$ 224,99	0,05%	99,12%	C		
89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	Serviço	UN	2,00	R\$ 110,49	R\$ 220,98	0,05%	99,18%	C		
93671	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	Serviço	UN	2,00	R\$ 96,16	R\$ 192,32	0,05%	99,22%	C		
87735	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	SINAPI	Serviço	M2	3,36	R\$ 56,36	R\$ 189,37	0,05%	99,27%	C		

 <p>POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS</p>	ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS						DATA : 14/12/2025 BDI : 22,47%			
	OBRA:	LABORATÓRIO/FARMÁCIA E SEÇÃO DE PROJETOS - HPM (SEM DESONERAÇÃO)					FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DO LABORATÓRIO/FARMÁCIA E SEÇÃO DE PROJETOS DO HOSPITAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS (HPM)					SINAPI	2025/09 SEM DESONERAÇÃO	108,78%	67,21%
	LOCAL:	AVENIDA ENG. ATÍLIO CORREA LIMA, Nº 1549, CIDADE JARDIM - GOIÂNIA (GO), CEP: 74423-120					Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
CLIENTE:	POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS									

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
90445	RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023_PS	SINAPI	Serviço	M	8,69	R\$ 21,20	R\$ 184,23	0,04%	99,31%	C
97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	Serviço	M2	5,53	R\$ 32,83	R\$ 181,55	0,04%	99,36%	C
87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	SINAPI	Serviço	M2	26,80	R\$ 5,87	R\$ 157,32	0,04%	99,40%	C
COMP-66915727	REVESTIMENTO EM CHAPA DE AÇO RESISTENTE A IMPACTOS PARA PORTA PCD, E=1,5mm, ACABAMENTO POLIDO, DIM. 90x40CM	Composiçãoe	Serviço	UN	2,00	R\$ 66,99	R\$ 133,98	0,03%	99,43%	C
90469	CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023	SINAPI	Serviço	M	8,69	R\$ 15,35	R\$ 133,39	0,03%	99,46%	C
97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	Serviço	M2	4,26	R\$ 30,45	R\$ 129,72	0,03%	99,49%	C
90466	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	SINAPI	Serviço	M	5,90	R\$ 20,71	R\$ 122,19	0,03%	99,52%	C
COMP-97660139	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1"), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Composiçãoe	Serviço	UND	13,00	R\$ 9,38	R\$ 121,94	0,03%	99,55%	C
89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	M	2,24	R\$ 50,51	R\$ 113,14	0,03%	99,58%	C
91175	FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 4", FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS	SINAPI	Serviço	M	9,03	R\$ 12,04	R\$ 108,72	0,03%	99,61%	C
104329	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R\$ 104,26	R\$ 104,26	0,03%	99,63%	C
103979	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	M	2,13	R\$ 40,61	R\$ 86,50	0,02%	99,65%	C
89869	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	6,00	R\$ 13,23	R\$ 79,38	0,02%	99,67%	C
102192	REMOÇÃO DE VIDRO TEMPERADO FIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021	SINAPI	Serviço	M2	3,66	R\$ 21,46	R\$ 78,54	0,02%	99,69%	C
89866	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	8,00	R\$ 9,53	R\$ 76,24	0,02%	99,71%	C
97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	Serviço	UN	30,00	R\$ 2,40	R\$ 72,00	0,02%	99,73%	C
93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	SINAPI	Serviço	M3	2,16	R\$ 31,63	R\$ 68,32	0,02%	99,75%	C
90443	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	SINAPI	Serviço	M	5,90	R\$ 10,81	R\$ 63,78	0,02%	99,76%	C



POLÍCIA MILITAR
DO ESTADO DE GOIÁS

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	LABORATÓRIO/FARMÁCIA E SEÇÃO DE PROJETOS - HPM (SEM DESONERAÇÃO)	DATA :	14/12/2025	BDI :	22,47%
DESCRIÇÃO:	REFORMA DO LABORATÓRIO/FARMÁCIA E SEÇÃO DE PROJETOS DO HOSPITAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS (HPM)	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	AVENIDA ENG. ATÍLIO CORREA LIMA, Nº 1549, CIDADE JARDIM - GOIÂNIA (GO), CEP: 74423-120	SINAPI	2025/09 SEM DESONERAÇÃO	108,78%	67,21%
CLIENTE:	POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
97632	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	Serviço	M	18,20	R\$ 3,49	R\$ 63,52	0,02%	99,78%	C
89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	3,00	R\$ 19,48	R\$ 58,44	0,01%	99,79%	C
89748	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R\$ 56,24	R\$ 56,24	0,01%	99,81%	C
89867	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	5,00	R\$ 10,63	R\$ 53,15	0,01%	99,82%	C
89825	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	2,00	R\$ 22,62	R\$ 45,24	0,01%	99,83%	C
89408	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	4,00	R\$ 11,24	R\$ 44,96	0,01%	99,84%	C
89868	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	6,00	R\$ 7,24	R\$ 43,44	0,01%	99,85%	C
COMP-50917191	JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, COM BUCHA DE LATÃO, 25 MM X 1/2"	Composiçãoe	Serviço	UN	2,00	R\$ 20,83	R\$ 41,66	0,01%	99,86%	C
97666	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	Serviço	UN	3,00	R\$ 12,25	R\$ 36,75	0,01%	99,87%	C
88650	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023	SINAPI	Serviço	M	2,40	R\$ 14,51	R\$ 34,82	0,01%	99,88%	C
89383	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	4,00	R\$ 8,59	R\$ 34,36	0,01%	99,89%	C
97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	Serviço	UN	2,00	R\$ 16,80	R\$ 33,60	0,01%	99,89%	C
89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	M	1,15	R\$ 28,56	R\$ 32,84	0,01%	99,90%	C
91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	M	2,50	R\$ 13,06	R\$ 32,65	0,01%	99,91%	C
89440	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	2,00	R\$ 15,54	R\$ 31,08	0,01%	99,92%	C
91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	M	2,50	R\$ 12,10	R\$ 30,25	0,01%	99,93%	C
89410	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	2,00	R\$ 14,45	R\$ 28,90	0,01%	99,93%	C
93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	Serviço	UN	2,00	R\$ 14,02	R\$ 28,04	0,01%	99,94%	C



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	LABORATÓRIO/FARMÁCIA E SEÇÃO DE PROJETOS - HPM (SEM DESONERAÇÃO)
DESCRIÇÃO:	REFORMA DO LABORATÓRIO/FARMÁCIA E SEÇÃO DE PROJETOS DO HOSPITAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS (HPM)
LOCAL:	AVENIDA ENG. ATÍLIO CORREA LIMA, Nº 1549, CIDADE JARDIM - GOIÂNIA (GO), CEP: 74423-120
CLIENTE:	POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS

DATA : 14/12/2025		BDI : 22,47%	
FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SINAPI	2025/09 SEM DESONERAÇÃO	108,78%	67,21%
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	2,00	R\$ 13,58	R\$ 27,16	0,01%	99,95%	C
CP-40871617	REMOÇÃO DE PRATELEIRAS DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	Composiçãoe	Serviço	M2	0,80	R\$ 33,65	R\$ 26,92	0,01%	99,95%	C
94703	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R\$ 26,86	R\$ 26,86	0,01%	99,96%	C
89801	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	2,00	R\$ 12,69	R\$ 25,38	0,01%	99,97%	C
104789	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	Serviço	M3	0,09	R\$ 261,20	R\$ 23,51	0,01%	99,97%	C
89366	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R\$ 21,85	R\$ 21,85	0,01%	99,98%	C
CP-62756517	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, COM BOLSA E ANEL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	Composiçãoe	Serviço	UN	1,00	R\$ 18,09	R\$ 18,09	0,00%	99,98%	C
CP-62156880	DEMOLIÇÃO MANUAL DE BANCADA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA	Composiçãoe	Serviço	m2	2,28	R\$ 7,85	R\$ 17,90	0,00%	99,99%	C
89728	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R\$ 17,22	R\$ 17,22	0,00%	99,99%	C
97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	SINAPI	Serviço	M2	3,36	R\$ 4,45	R\$ 14,95	0,00%	99,99%	C
89753	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R\$ 12,10	R\$ 12,10	0,00%	100,00%	C
97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	Serviço	M3	0,16	R\$ 74,22	R\$ 11,88	0,00%	100,00%	C
97662	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	Serviço	M	5,00	R\$ 0,67	R\$ 3,35	0,00%	100,00%	C

Subtotal até 100,00%	R\$ 409.815,90
Outros	R\$ 0,01
Valor total do Orçamento	R\$ 409.815,91

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS



OBRA:	LABORATÓRIO/FARMÁCIA E SEÇÃO DE PROJETOS - HPM (SEM DESONERAÇÃO)
DESCRIÇÃO:	REFORMA DO LABORATÓRIO/FARMÁCIA E SEÇÃO DE PROJETOS DO HOSPITAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS (HPM)
LOCAL:	AVENIDA ENG. ATÍLIO CORREA LIMA, Nº 1549, CIDADE JARDIM - GOIÂNIA (GO), CEP: 74423-120
CLIENTE:	POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS

DATA :	14/12/2025	BDI :	22,47%
Fonte	VERSÃO	HORA	MES
SINAPI	2025/09 SEM DESONERAÇÃO	108,78%	67,21%
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
COT-39567849	TELHA GALVALUME COM ISOLAMENTO TERMOACUSTICO EM EPS, ESPESSURA DE 50 MM, REVESTIMENTO EM TELHA TRAPEZOIDAL NA FACE SUPERIOR E FILME BRANCO NA FACE INFERIOR, ACABAMENTO NATURAL OU BRANCO (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO) - COT. 07/2025	Composiçãoe	Material	M2	618,86	R\$ 78,89	R\$ 48.822,10	14,58%	11,91%	A
00040818	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	SINAPI	Mão de Obra	MES	4,06	R\$ 5.922,57	R\$ 24.068,61	7,19%	21,76%	A
00010966	PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 8 MM, H = 150 MM, L = 75 MM (16,97 KG/M)	SINAPI	Material	KG	2.292,50	R\$ 9,12	R\$ 20.907,61	6,24%	28,00%	A
00004777	CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"	SINAPI	Material	KG	2.092,85	R\$ 8,02	R\$ 16.784,69	5,01%	33,01%	A
00006111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	875,73	R\$ 14,69	R\$ 12.864,42	3,84%	36,85%	A
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Encargos	H	2.749,65	R\$ 3,32	R\$ 9.128,83	2,73%	39,58%	A
00004783	PINTOR (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	333,18	R\$ 24,13	R\$ 8.039,59	2,40%	41,98%	A
00040784	CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 100 CM	SINAPI	Material	M	92,70	R\$ 79,90	R\$ 7.407,09	2,21%	44,19%	A
00011795	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	SINAPI	Material	M2	12,18	R\$ 588,67	R\$ 7.170,00	2,14%	46,33%	A
00002436	ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	292,91	R\$ 24,13	R\$ 7.067,94	2,11%	48,44%	A
INS.2691-GOINFRA	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CACAMBA ESTACIONARIA (INS. 2691 GOINFRA 08/2025)	Composiçãoe	Material	M3	70,00	R\$ 94,00	R\$ 6.580,00	1,96%	50,41%	B
00036785	GRANALHA DE ACO, ANGULAR (GRIT), PARA JATEAMENTO, PENEIRA 1,41 A 1,19 MM (SAE G16)	SINAPI	Material	SC25KG	51,12	R\$ 119,79	R\$ 6.123,81	1,83%	52,23%	B
00039025	PORTA DE ABRIR, TIPO VENEZIANA, EM ALUMINIO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, 90 CM X 210 CM (LARGURA X ALTURA), SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	SINAPI	Material	UN	6,44	R\$ 831,05	R\$ 5.348,84	1,60%	53,83%	B
COT-14147296	LUMINARIA PAINEL PLAFON, DE EMBUTIR, SLIM, QUADRADA *40 X 40* CM, EM ALUMINIO ACABAMENTO BRANCO, COM ACRILICO, 40W - COT. 11/2025 (GO)	Composiçãoe	Material	UND	48,00	R\$ 108,11	R\$ 5.189,28	1,55%	55,38%	B
00001014	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	SINAPI	Material	M	2.154,29	R\$ 2,37	R\$ 5.105,67	1,52%	56,90%	B
00012869	TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	191,26	R\$ 23,84	R\$ 4.559,73	1,36%	58,27%	B
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	180,85	R\$ 24,13	R\$ 4.363,95	1,30%	59,57%	B
00011499	MOLA HIDRAULICA DE PISO, PARA PORTAS DE ATE 1100 MM E PESO DE ATE 120 KG, COM CORPO EM ACO INOX	SINAPI	Material	UN	4,00	R\$ 1.061,75	R\$ 4.247,00	1,27%	60,84%	B
00010779	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITARIO, C/ 5 BACIAS, 1 LAVATORIO E 4 MICTORIOS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	SINAPI	Equipamento	MES	4,00	R\$ 1.059,37	R\$ 4.237,48	1,27%	62,10%	B
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Encargos	H	2.773,65	R\$ 1,43	R\$ 3.966,32	1,18%	63,28%	B
00036888	GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	SINAPI	Material	M	135,72	R\$ 27,85	R\$ 3.779,82	1,13%	64,41%	B
00000247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	247,79	R\$ 15,03	R\$ 3.724,23	1,11%	65,53%	B



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA:	LABORATÓRIO/FARMÁCIA E SEÇÃO DE PROJETOS - HPM (SEM DESONERAÇÃO)
DESCRIÇÃO:	REFORMA DO LABORATÓRIO/FARMÁCIA E SEÇÃO DE PROJETOS DO HOSPITAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS (HPM)
LOCAL:	AVENIDA ENG. ATÍLIO CORREA LIMA, Nº 1549, CIDADE JARDIM - GOIÂNIA (GO), CEP: 74423-120
CLIENTE:	POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS

DATA :	14/12/2025	BDI :	22,47%
FORTE	VERSÃO	HORA	MES
SINAPI	2025/09 SEM DESONERAÇÃO	108,78%	67,21%
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00010775	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	SINAPI	Equipamento	MES	4,00	R\$ 847,50	R\$ 3.390,00	1,01%	66,54%	B
00011029	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO	SINAPI	Material	CJ	2.241,08	R\$ 1,34	R\$ 3.003,05	0,90%	67,43%	B
00007292	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE	SINAPI	Material	L	75,63	R\$ 39,70	R\$ 3.002,33	0,90%	68,33%	B
COT-50671046	CAIXA DE PASSAGEM PLASTICA PARA AR CONDICIONADO, *29 X 14 X 6* CM (L X A X E) - COT. 03/2025 (GO)	Composiçãoe	Material	UND	90,71	R\$ 32,96	R\$ 2.989,80	0,89%	69,22%	B
00002706	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	24,35	R\$ 122,44	R\$ 2.981,93	0,89%	70,11%	B
00021128	ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 3/4", PAREDE DE 0,90 MM	SINAPI	Material	M	336,60	R\$ 8,31	R\$ 2.797,13	0,84%	70,95%	B
00013388	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	SINAPI	Material	KG	20,55	R\$ 130,17	R\$ 2.674,95	0,80%	71,75%	B
00007307	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	SINAPI	Material	L	60,96	R\$ 42,82	R\$ 2.610,40	0,78%	72,53%	B
INS-2534	CUMEEIRA PARA TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,5MM (REF. 08/2025 - GOINFRA)	Composiçãoe	Material	M	52,54	R\$ 46,28	R\$ 2.431,64	0,73%	73,25%	B
00004813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	SINAPI	Material	M2	6,00	R\$ 400,00	R\$ 2.400,00	0,72%	73,97%	B
00039665	TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 5/8", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	SINAPI	Material	M	44,10	R\$ 53,49	R\$ 2.358,91	0,70%	74,67%	B
00039664	TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/8", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	SINAPI	Material	M	73,65	R\$ 31,70	R\$ 2.334,60	0,70%	75,37%	B
00042425	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO	SINAPI	Equipamento	UN	1,00	R\$ 2.222,25	R\$ 2.222,25	0,66%	76,03%	B
00004755	MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	90,94	R\$ 24,13	R\$ 2.194,38	0,66%	76,69%	B
00001113	RUFO EXTERNO/INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM	SINAPI	Material	M	82,89	R\$ 24,32	R\$ 2.015,81	0,60%	77,29%	B
00042424	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO	SINAPI	Equipamento	UN	1,00	R\$ 1.984,66	R\$ 1.984,66	0,59%	77,88%	B
00044497	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	SINAPI	Mão de Obra	H	101,38	R\$ 17,30	R\$ 1.753,93	0,52%	78,41%	B
00005031	VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO)	SINAPI	Material	M2	7,56	R\$ 226,00	R\$ 1.708,56	0,51%	78,92%	B
00004750	PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	70,50	R\$ 24,13	R\$ 1.701,06	0,51%	79,42%	B
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Encargos	H	2.749,65	R\$ 0,59	R\$ 1.622,29	0,48%	79,91%	B
00000246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	100,76	R\$ 15,03	R\$ 1.514,41	0,45%	80,36%	C
00034794	MECANICO DE REFRIGERACAO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	60,43	R\$ 24,07	R\$ 1.454,61	0,43%	80,79%	C
00000142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	SINAPI	Material	310ML	41,25	R\$ 34,91	R\$ 1.440,17	0,43%	81,22%	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS



OBRA:	LABORATÓRIO/FARMÁCIA E SEÇÃO DE PROJETOS - HPM (SEM DESONERAÇÃO)
DESCRIÇÃO:	REFORMA DO LABORATÓRIO/FARMÁCIA E SEÇÃO DE PROJETOS DO HOSPITAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS (HPM)
LOCAL:	AVENIDA ENG. ATÍLIO CORREA LIMA, Nº 1549, CIDADE JARDIM - GOIÂNIA (GO), CEP: 74423-120
CLIENTE:	POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS

DATA :	14/12/2025	BDI :	22,47%
FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SINAPI	2025/09 SEM DESONERAÇÃO	108,78%	67,21%
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00039413	PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)	SINAPI	Material	M2	72,95	R\$ 19,52	R\$ 1.424,00	0,43%	81,65%	C
00034381	JANELA MAXIM-AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR	SINAPI	Material	UN	5,08	R\$ 279,76	R\$ 1.422,09	0,42%	82,07%	C
00007356	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	Material	L	43,52	R\$ 32,15	R\$ 1.399,32	0,42%	82,49%	C
00037590	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO	SINAPI	Material	UN	81,20	R\$ 16,86	R\$ 1.369,04	0,41%	82,90%	C
00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	946,43	R\$ 1,39	R\$ 1.315,54	0,39%	83,29%	C
00038101	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	SINAPI	Material	UN	174,00	R\$ 7,18	R\$ 1.249,32	0,37%	83,67%	C
00038877	MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO	SINAPI	Material	KG	160,93	R\$ 7,67	R\$ 1.234,33	0,37%	84,03%	C
00010848	PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM	SINAPI	Material	UN	1,00	R\$ 1.206,01	R\$ 1.206,01	0,36%	84,39%	C
00044474	GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPULIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6	SINAPI	Equipamento	UN	0,000459203940	R\$ 2.491.030,28	R\$ 1.143,89	0,34%	84,74%	C
00039427	PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M	SINAPI	Material	M	238,75	R\$ 4,75	R\$ 1.134,06	0,34%	85,07%	C
00000242	AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	73,16	R\$ 15,44	R\$ 1.129,56	0,34%	85,41%	C
00020231	RODAPE OU RODABANCADA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, H= 10 CM, E= *2,0* CM	SINAPI	Material	M	18,93	R\$ 58,05	R\$ 1.098,77	0,33%	85,74%	C
00040863	EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Encargos	MES	4,00	R\$ 270,51	R\$ 1.082,04	0,32%	86,06%	C
00010527	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)	SINAPI	Equipamento	MXMES	36,00	R\$ 28,00	R\$ 1.008,00	0,30%	86,36%	C
00039662	TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/4", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	SINAPI	Material	M	48,67	R\$ 20,61	R\$ 1.003,12	0,30%	86,66%	C
00010491	VIDRO LISO INCOLOR 6 MM - SEM COLOCACAO	SINAPI	Material	M2	5,53	R\$ 180,62	R\$ 998,83	0,30%	86,96%	C
00036896	JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 2 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO	SINAPI	Material	UN	2,57	R\$ 379,90	R\$ 978,20	0,29%	87,25%	C
00043499	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	MES	4,00	R\$ 241,99	R\$ 967,96	0,29%	87,54%	C
00000151	IMPERMEABILIZANTE INCOLOR, BASE SILICONE, PARA TRATAMENTO DE FACHADAS, TELHAS, PEDRAS E OUTRAS SUPERFICIES	SINAPI	Material	L	33,66	R\$ 28,24	R\$ 950,42	0,28%	87,83%	C
00005318	DILUENTE AGUARRAS	SINAPI	Material	L	41,08	R\$ 22,52	R\$ 925,09	0,28%	88,10%	C
00043626	MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS	SINAPI	Material	KG	345,16	R\$ 2,60	R\$ 897,40	0,27%	88,37%	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS



OBRA:	LABORATÓRIO/FARMÁCIA E SEÇÃO DE PROJETOS - HPM (SEM DESONERAÇÃO)
DESCRIÇÃO:	REFORMA DO LABORATÓRIO/FARMÁCIA E SEÇÃO DE PROJETOS DO HOSPITAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS (HPM)
LOCAL:	AVENIDA ENG. ATÍLIO CORREA LIMA, Nº 1549, CIDADE JARDIM - GOIÂNIA (GO), CEP: 74423-120
CLIENTE:	POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS

DATA :	14/12/2025	BDI :	22,47%
FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SINAPI	2025/09 SEM DESONERAÇÃO	108,78%	67,21%
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00012039	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 24 DISJUNTORES DIN, 100 A	SINAPI	Material	UN	2,00	R\$ 444,97	R\$ 889,94	0,27%	88,64%	C
00006136	SIFA O EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2"	SINAPI	Material	UN	4,00	R\$ 217,45	R\$ 869,80	0,26%	88,90%	C
00000392	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXAÇÃO	SINAPI	Material	UN	644,29	R\$ 1,30	R\$ 837,57	0,25%	89,15%	C
00039660	TUBO DE COBRE FLEXÍVEL, D = 1/2", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/INSTALAÇÕES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	SINAPI	Material	M	19,15	R\$ 43,00	R\$ 823,25	0,25%	89,39%	C
00038168	PUXADOR TUBULAR RETO DUPLO, EM ALUMÍNIO CROMADO, COMPRIMENTO DE APROX 400 MM E DIÂMETRO DE 25 MM (1")	SINAPI	Material	UN	5,00	R\$ 161,37	R\$ 806,85	0,24%	89,63%	C
00003104	CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEMPLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO PARA DOBRADICA INF., PIVO PARA DOBRADICA SUP., FECHADURA CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA FECHADURA DE PRESSÃO	SINAPI	Material	CJ	4,00	R\$ 197,02	R\$ 788,08	0,24%	89,87%	C
00034747	PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2,0* CM, COM PINGADEIRA	SINAPI	Material	M	6,34	R\$ 122,81	R\$ 779,11	0,23%	90,10%	C
00006085	SELADOR ACRÍLICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	SINAPI	Material	L	63,93	R\$ 12,17	R\$ 777,98	0,23%	90,33%	C
00003093	FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA INTERNA, EM AÇO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO INTERNA	SINAPI	Material	CJ	5,00	R\$ 153,25	R\$ 766,25	0,23%	90,56%	C
00004251	OPERADOR DE JATO ABRASIVO OU JATISTA (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	34,84	R\$ 21,96	R\$ 765,10	0,23%	90,79%	C
00039741	TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA FLEXÍVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TÉRMICO DE TUBULAÇÃO, DN 3/8" (10 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TÉRMICA 0,036W/MK, VAPOR DE ÁGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000	SINAPI	Material	M	73,65	R\$ 10,07	R\$ 741,62	0,22%	91,01%	C
00043484	EPI - FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	580,05	R\$ 1,26	R\$ 730,86	0,22%	91,23%	C
COT-22419636	CORTINA DE AR, 150CM, 220V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - COT. 12/2025	Composição	Equipamento	UND	1,00	R\$ 728,97	R\$ 728,97	0,22%	91,45%	C
COT-93605229	CABO DE COBRE PP FLEX ISOL. PVC 1000V ANTI-CHAMA 90° - 4 X 1,5MM2 (COTAÇÃO 02/2024)	Composição	Material	M	97,97	R\$ 7,09	R\$ 694,58	0,21%	91,65%	C
00043466	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	328,33	R\$ 2,05	R\$ 673,08	0,20%	91,86%	C
00043490	EPI - FAMÍLIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	328,33	R\$ 1,85	R\$ 607,41	0,18%	92,04%	C
00039853	TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA FLEXÍVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TÉRMICO DE TUBULAÇÃO, DN 5/8" (15 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TÉRMICA 0,036W/MK, VAPOR DE ÁGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000	SINAPI	Material	M	44,10	R\$ 13,23	R\$ 583,44	0,17%	92,21%	C
00043467	FERRAMENTAS - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	946,43	R\$ 0,61	R\$ 577,33	0,17%	92,38%	C
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	Material	KG	778,39	R\$ 0,74	R\$ 576,01	0,17%	92,56%	C
00012868	MARCENEIRO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	25,37	R\$ 22,36	R\$ 567,25	0,17%	92,72%	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS



OBRA:	LABORATÓRIO/FARMÁCIA E SEÇÃO DE PROJETOS - HPM (SEM DESONERAÇÃO)
DESCRIÇÃO:	REFORMA DO LABORATÓRIO/FARMÁCIA E SEÇÃO DE PROJETOS DO HOSPITAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS (HPM)
LOCAL:	AVENIDA ENG. ATÍLIO CORREA LIMA, Nº 1549, CIDADE JARDIM - GOIÂNIA (GO), CEP: 74423-120
CLIENTE:	POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS

DATA :	14/12/2025	BDI :	22,47%
FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SINAPI	2025/09 SEM DESONERAÇÃO	108,78%	67,21%
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00044329	DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO	SINAPI	Material	L	40,46	R\$ 13,93	R\$ 563,67	0,17%	92,89%	C
00004823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	SINAPI	Material	KG	17,26	R\$ 31,92	R\$ 550,79	0,16%	93,06%	C
00039429	PERFIL TABICA ABERTA, PERFURADA, FORMATO Z, EM ACO GALVANIZADO NATURAL, LARGURA APROXIMADA 40 MM, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL	SINAPI	Material	M	89,50	R\$ 6,03	R\$ 539,66	0,16%	93,22%	C
00043600	PUXADOR TIPO ALCA, EM ZAMAC CROMADO, COM COMPRIMENTO DE APROX 150 MM, COM ROSETA PARA PORTAS DE MADEIRAS, INCLUINDO PARAFUSOS	SINAPI	Material	UN	9,00	R\$ 59,27	R\$ 533,43	0,16%	93,38%	C
00037591	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	SINAPI	Material	UN	26,00	R\$ 20,27	R\$ 527,02	0,16%	93,53%	C
00010489	VIDRACEIRO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	25,23	R\$ 20,79	R\$ 524,49	0,16%	93,69%	C
00007268	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 29 CM (L X A X C)	SINAPI	Material	UN	262,67	R\$ 1,96	R\$ 514,83	0,15%	93,85%	C
00039392	SENSOR DE PRESENÇA BIVOLT DE PAREDE COM FOTOCELULA PARA QUALQUER TIPO DE LAMPADA POTENCIA MAXIMA *1000* W, USO INTERNO	SINAPI	Material	UN	7,00	R\$ 71,74	R\$ 502,18	0,15%	94,00%	C
00002580	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA	SINAPI	Material	UN	31,00	R\$ 16,12	R\$ 499,72	0,15%	94,14%	C
00043460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	580,05	R\$ 0,86	R\$ 498,84	0,15%	94,29%	C
00006160	SOLDADOR (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	20,43	R\$ 24,13	R\$ 492,88	0,15%	94,44%	C
00002559	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO C, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA	SINAPI	Material	UN	37,00	R\$ 12,65	R\$ 468,05	0,14%	94,58%	C
00010422	BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO APARENTE, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)	SINAPI	Material	UN	1,00	R\$ 416,63	R\$ 416,63	0,12%	94,70%	C
00035277	CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO MINIMO 300 MM, DIAMETRO DE SAIDA 100 MM, CAPACIDADE APROXIMADA 18 LITROS, COM TAMPA E CESTO	SINAPI	Material	UN	1,00	R\$ 402,44	R\$ 402,44	0,12%	94,82%	C
00020259	PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA ESQUADRIAS	SINAPI	Material	M	25,49	R\$ 13,70	R\$ 349,18	0,10%	94,93%	C
00010506	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 8 MM, SEM COLOCACAO	SINAPI	Material	M2	2,16	R\$ 160,95	R\$ 347,65	0,10%	95,03%	C
00039432	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	SINAPI	Material	M	127,45	R\$ 2,70	R\$ 344,12	0,10%	95,14%	C
00036204	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	SINAPI	Material	UN	2,00	R\$ 171,81	R\$ 343,62	0,10%	95,24%	C
00034665	CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E = 18 MM, DE *2,75 X 1,85* M	SINAPI	Material	M2	6,12	R\$ 56,08	R\$ 343,41	0,10%	95,34%	C
00039244	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS	SINAPI	Material	M	121,20	R\$ 2,78	R\$ 336,93	0,10%	95,44%	C
GOINFRA-3270	ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 1" - PESADO - GOINFRA 08/2025	Composição	Material	M	11,81	R\$ 28,15	R\$ 332,52	0,10%	95,54%	C
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	Material	M3	2,20	R\$ 150,00	R\$ 329,30	0,10%	95,64%	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS



OBRA:	LABORATÓRIO/FARMÁCIA E SEÇÃO DE PROJETOS - HPM (SEM DESONERAÇÃO)
DESCRIÇÃO:	REFORMA DO LABORATÓRIO/FARMÁCIA E SEÇÃO DE PROJETOS DO HOSPITAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS (HPM)
LOCAL:	AVENIDA ENG. ATÍLIO CORREA LIMA, Nº 1549, CIDADE JARDIM - GOIÂNIA (GO), CEP: 74423-120
CLIENTE:	POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS

DATA :	14/12/2025	BDI :	22,47%
FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SINAPI	2025/09 SEM DESONERAÇÃO	108,78%	67,21%
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00043483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	228,57	R\$ 1,43	R\$ 326,85	0,10%	95,74%	C
00034713	PORTA VIDRO TEMPERADO INCOLOR, 2 FOLHAS DE CORRER, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO)	SINAPI	Material	M2	1,51	R\$ 214,24	R\$ 324,38	0,10%	95,83%	C
00001743	CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2", DE *46 X 30 X 12* CM	SINAPI	Material	UN	2,00	R\$ 161,11	R\$ 322,22	0,10%	95,93%	C
00000003	ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA	SINAPI	Material	L	18,66	R\$ 17,10	R\$ 319,16	0,10%	96,02%	C
00007568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	Material	UN	399,24	R\$ 0,79	R\$ 315,40	0,09%	96,12%	C
00043485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	276,64	R\$ 1,13	R\$ 312,60	0,09%	96,21%	C
00009868	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	Material	M	62,92	R\$ 4,81	R\$ 302,62	0,09%	96,30%	C
00036791	TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA, COM AREJADOR	SINAPI	Material	UN	2,00	R\$ 150,51	R\$ 301,02	0,09%	96,39%	C
00009838	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	Material	M	24,68	R\$ 11,90	R\$ 293,75	0,09%	96,48%	C
00009841	TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	Material	M	9,35	R\$ 31,07	R\$ 290,47	0,09%	96,57%	C
00039471	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)	SINAPI	Material	UN	3,00	R\$ 96,44	R\$ 289,32	0,09%	96,65%	C
00004257	OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	15,13	R\$ 18,05	R\$ 273,13	0,08%	96,73%	C
00011772	TORNEIRA METALICA CROMADA, DE MESA/BANCADA, PARA COZINHA, BICA MOVEL, COM AREJADOR, 1/2" OU 3/4"	SINAPI	Material	UN	2,00	R\$ 133,77	R\$ 267,54	0,08%	96,81%	C
00034666	CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E = 25 MM, DE *2,75 X 1,85* M	SINAPI	Material	M2	3,06	R\$ 84,71	R\$ 259,37	0,08%	96,89%	C
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	192,47	R\$ 1,31	R\$ 252,13	0,08%	96,97%	C
00006121	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	16,76	R\$ 14,69	R\$ 246,15	0,07%	97,04%	C
00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	SINAPI	Material	L	40,05	R\$ 5,95	R\$ 238,31	0,07%	97,11%	C
00001106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	SINAPI	Material	KG	166,29	R\$ 1,40	R\$ 232,81	0,07%	97,18%	C
00007258	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	SINAPI	Material	UN	263,64	R\$ 0,86	R\$ 226,73	0,07%	97,25%	C
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Encargos	H	2.773,65	R\$ 0,08	R\$ 221,89	0,07%	97,32%	C
00039737	TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1/2" (12 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000	SINAPI	Material	M	19,15	R\$ 11,07	R\$ 211,94	0,06%	97,38%	C
00020269	LAVATORIO / CUBA DE EMBUTIR, OVAL, DE LOUCA BRANCA, SEM LADRAO, DIMENSOES *50 X 35* CM (L X C)	SINAPI	Material	UN	2,00	R\$ 104,86	R\$ 209,72	0,06%	97,44%	C
00001333	CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/2" (12,70 MM) 99,59 KG/M2	SINAPI	Material	KG	26,02	R\$ 7,93	R\$ 206,33	0,06%	97,50%	C


ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS



OBRA:	LABORATÓRIO/FARMÁCIA E SEÇÃO DE PROJETOS - HPM (SEM DESONERAÇÃO)
DESCRIÇÃO:	REFORMA DO LABORATÓRIO/FARMÁCIA E SEÇÃO DE PROJETOS DO HOSPITAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS (HPM)
LOCAL:	AVENIDA ENG. ATÍLIO CORREA LIMA, Nº 1549, CIDADE JARDIM - GOIÂNIA (GO), CEP: 74423-120
CLIENTE:	POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS

DATA :	14/12/2025	BDI :	22,47%
FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SINAPI	2025/09 SEM DESONERAÇÃO	108,78%	67,21%
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00038094	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SINAPI	Material	UN	77,00	R\$ 2,67	R\$ 205,59	0,06%	97,56%	C
00043657	CONTRAMARCO DE ALUMINIO (PERFIL 25) PARA ESQUADRIAS, TIPO CONVENCIONAL / CADEIRINHA, 60 MM (CM-060), INCLUSO CONEXOES, GRAPAS E TRAVAMENTOS	SINAPI	Material	M	27,58	R\$ 7,30	R\$ 201,33	0,06%	97,62%	C
00039738	TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1/4" (6 MM), E= 9 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000	SINAPI	Material	M	48,67	R\$ 4,00	R\$ 194,69	0,06%	97,68%	C
00039465	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)	SINAPI	Material	UN	3,00	R\$ 62,68	R\$ 188,04	0,06%	97,74%	C
00004351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUCLA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	SINAPI	Material	UN	12,00	R\$ 15,40	R\$ 184,80	0,06%	97,79%	C
00001214	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	8,04	R\$ 22,71	R\$ 182,59	0,05%	97,85%	C
00037754	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14300 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9480 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	Equipamento	UN	0,00033226056	R\$ 520.503,81	R\$ 172,94	0,05%	97,90%	C
00001570	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	SINAPI	Material	UN	150,00	R\$ 1,12	R\$ 168,00	0,05%	97,95%	C
00034653	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	SINAPI	Material	UN	20,00	R\$ 8,37	R\$ 167,40	0,05%	98,00%	C
00001292	PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2	SINAPI	Material	M2	4,26	R\$ 39,30	R\$ 167,25	0,05%	98,05%	C
00004093	MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	6,19	R\$ 25,59	R\$ 158,30	0,05%	98,10%	C
00039434	MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)	SINAPI	Material	KG	46,62	R\$ 3,38	R\$ 157,57	0,05%	98,14%	C
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	176,96	R\$ 0,89	R\$ 157,50	0,05%	98,19%	C
00006005	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4"	SINAPI	Material	UN	2,00	R\$ 78,25	R\$ 156,50	0,05%	98,24%	C
COT-07663554	CAIXA DE TOMADA DE EMBUTIR EM MESA/BANCADA (COT. 06/2024)	Composição	Material	UND	4,00	R\$ 39,00	R\$ 156,00	0,05%	98,28%	C
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	192,47	R\$ 0,78	R\$ 150,12	0,04%	98,33%	C
00006157	VALVULA EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2"	SINAPI	Material	UN	2,00	R\$ 74,26	R\$ 148,52	0,04%	98,37%	C
00036522	COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 189 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 63 CV	SINAPI	Equipamento	UN	0,001498756707 21602625	R\$ 98.734,35	R\$ 147,98	0,04%	98,42%	C
00020232	SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E= *2,0* CM	SINAPI	Material	M	1,80	R\$ 82,16	R\$ 147,89	0,04%	98,46%	C
00039430	PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL	SINAPI	Material	UN	82,57	R\$ 1,79	R\$ 147,80	0,04%	98,51%	C
00039961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	SINAPI	Material	UN	6,18	R\$ 23,07	R\$ 142,48	0,04%	98,55%	C

 <p>POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS</p>	ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS									
	OBRA:	LABORATÓRIO/FARMÁCIA E SEÇÃO DE PROJETOS - HPM (SEM DESONERAÇÃO)				DATA :	14/12/2025	BDI :	22,47%	
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DO LABORATÓRIO/FARMÁCIA E SEÇÃO DE PROJETOS DO HOSPITAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS (HPM)				FONTE	VERSÃO	HORA	MES	
	LOCAL:	AVENIDA ENG. ATÍLIO CORREA LIMA, Nº 1549, CIDADE JARDIM - GOIÂNIA (GO), CEP: 74423-120				SINAPI	2025/09 SEM DESONERAÇÃO	108,78%	67,21%	
CLIENTE:	POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS				Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00037588	VALVULA DE ESCOAMENTO PARA TANQUE, EM METAL CROMADO, 1.1/2", SEM LADRAO, COM TAMPÃO PLÁSTICO	SINAPI	Material	UN	2,00	R\$ 68,40	R\$ 136,80	0,04%	98,59%	C
00007348	TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	SINAPI	Material	L	6,12	R\$ 21,56	R\$ 131,97	0,04%	98,63%	C
00000408	ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 390 X *4,6* MM	SINAPI	Material	UN	145,90	R\$ 0,89	R\$ 129,85	0,04%	98,67%	C
00000658	CANAleta DE CONCRETO 9 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)	SINAPI	Material	UN	64,08	R\$ 1,97	R\$ 126,24	0,04%	98,71%	C
00034360	PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO	SINAPI	Material	KG	2,91	R\$ 43,16	R\$ 125,67	0,04%	98,74%	C
00001871	CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X 3", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	SINAPI	Material	UN	48,00	R\$ 2,59	R\$ 124,32	0,04%	98,78%	C
00004254	OPERADOR DE GUINDASTE (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	4,87	R\$ 25,09	R\$ 122,22	0,04%	98,82%	C
00038112	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	SINAPI	Material	UN	19,00	R\$ 6,31	R\$ 119,89	0,04%	98,85%	C
00034709	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A	SINAPI	Material	UN	2,00	R\$ 58,83	R\$ 117,66	0,04%	98,89%	C
00004760	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	4,70	R\$ 24,80	R\$ 116,64	0,03%	98,92%	C
COT-21100190	PISTÃO A GÁS AMORTECEDOR 10KG PARA PORTA DE ARMÁRIO	Composiçãoe	Material	UN	9,00	R\$ 12,91	R\$ 116,19	0,03%	98,96%	C
00038099	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	SINAPI	Material	UN	77,00	R\$ 1,39	R\$ 107,03	0,03%	98,99%	C
00043459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	228,57	R\$ 0,44	R\$ 100,57	0,03%	99,02%	C
00004509	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	Material	M	19,25	R\$ 5,20	R\$ 100,10	0,03%	99,05%	C
00000034	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	Material	KG	14,81	R\$ 6,69	R\$ 99,07	0,03%	99,08%	C
00004350	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	SINAPI	Material	UN	153,20	R\$ 0,59	R\$ 90,39	0,03%	99,11%	C
00011976	CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM	SINAPI	Material	UN	78,00	R\$ 1,11	R\$ 86,58	0,03%	99,13%	C
00043461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	276,64	R\$ 0,31	R\$ 85,76	0,03%	99,16%	C
00004253	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	6,51	R\$ 12,94	R\$ 84,20	0,03%	99,18%	C
00043131	ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)	SINAPI	Material	KG	2,49	R\$ 33,13	R\$ 82,51	0,02%	99,21%	C
00007272	ELEMENTO VAZADO CERAMICO QUADRADO (TIPO RETO OU REDONDO) DE *7 A 9 X 20 X 20* CM (L X A X C)	SINAPI	Material	UN	22,36	R\$ 3,50	R\$ 78,25	0,02%	99,23%	C
REF.INS.SB C-1001548	FERRAGEM - SISTEMA DESLIZANTE RO 65 4013 (60 Kg) PARA 01 PORTA - ROMETAL (REF. INS. SBC 1001548)	Composiçãoe	Material	UND	0,776307	R\$ 100,44	R\$ 77,97	0,02%	99,25%	C
00001322	CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 16, E = 1,50 MM (12,00 KG/M2)	SINAPI	Material	KG	8,64	R\$ 8,63	R\$ 74,56	0,02%	99,28%	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS



OBRA:	LABORATÓRIO/FARMÁCIA E SEÇÃO DE PROJETOS - HPM (SEM DESONERAÇÃO)
DESCRIÇÃO:	REFORMA DO LABORATÓRIO/FARMÁCIA E SEÇÃO DE PROJETOS DO HOSPITAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS (HPM)
LOCAL:	AVENIDA ENG. ATÍLIO CORREA LIMA, Nº 1549, CIDADE JARDIM - GOIÂNIA (GO), CEP: 74423-120
CLIENTE:	POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS

DATA :	14/12/2025	BDI :	22,47%
FORTE	VERSÃO	HORA	MES
SINAPI	2025/09 SEM DESONERAÇÃO	108,78%	67,21%
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00001872	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	SINAPI	Material	UN	50,00	R\$ 1,45	R\$ 72,50	0,02%	99,30%	C
00037329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	SINAPI	Material	KG	0,712934	R\$ 98,93	R\$ 70,53	0,02%	99,32%	C
00034667	CHAPA DE MDF BRANCO LISO 1 FACE, E = 6 MM, DE *2,75 X 1,85* M	SINAPI	Material	M2	2,38	R\$ 28,79	R\$ 68,56	0,02%	99,34%	C
00039813	MAQUINA TIPO VASO/TANQUE/JATO DE PRESSAO PORTATIL P/ JATEAMENTO, CONTROLE AUTOMATICO E REMOTO, CAMARA DE 1 SAIDA, 280 L, DIAM. *670* MM, BICO JATO CURTO VENTURI 5/16", MANGUEIRA 1" DE 10 M, COMPLETA (VALVULAS POP UP E DOSADORA, FUNDO CONICO ETC)	SINAPI	Equipamento	UN	0,001708190865 77923	R\$ 38.997,88	R\$ 66,62	0,02%	99,36%	C
00006117	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	4,16	R\$ 15,03	R\$ 62,45	0,02%	99,38%	C
00040864	SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Encargos	MES	4,00	R\$ 15,46	R\$ 61,84	0,02%	99,40%	C
00043475	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	MES	4,00	R\$ 15,46	R\$ 61,84	0,02%	99,41%	C
00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	2,50	R\$ 24,13	R\$ 60,25	0,02%	99,43%	C
00001332	CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8" (9,53 MM) 74,69 KG/M2	SINAPI	Material	KG	7,36	R\$ 8,06	R\$ 59,34	0,02%	99,45%	C
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	Material	UN	16,33	R\$ 3,59	R\$ 58,64	0,02%	99,47%	C
00039435	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	SINAPI	Material	UN	649,33	R\$ 0,09	R\$ 58,44	0,02%	99,48%	C
00011717	CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA	SINAPI	Material	UN	1,00	R\$ 57,46	R\$ 57,46	0,02%	99,50%	C
00012815	FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M	SINAPI	Material	UN	4,74	R\$ 12,08	R\$ 57,24	0,02%	99,52%	C
00005061	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	SINAPI	Material	KG	2,84	R\$ 19,95	R\$ 56,63	0,02%	99,54%	C
00004230	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	3,15	R\$ 17,34	R\$ 54,65	0,02%	99,55%	C
00011684	ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2" X 40 CM	SINAPI	Material	UN	1,00	R\$ 54,58	R\$ 54,58	0,02%	99,57%	C
00034664	CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E = 15 MM, DE *2,75 X 1,85* M	SINAPI	Material	M2	1,19	R\$ 45,18	R\$ 53,80	0,02%	99,58%	C
00044499	AJUDANTE DE ESTRUTURAS METALICAS (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	3,43	R\$ 15,03	R\$ 51,49	0,02%	99,60%	C
00003103	FECHADURA PARA PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, EM ACO INOX COM ACABAMENTO CROMADO, RECORTE PADRAO SANTA MARINA, COM CILINDRO EM LATAO, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO	SINAPI	Material	UN	0,776307	R\$ 63,26	R\$ 49,11	0,01%	99,61%	C
00037666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	3,41	R\$ 14,15	R\$ 48,26	0,01%	99,63%	C
00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	Especiais	KWH	43,06	R\$ 1,06	R\$ 45,64	0,01%	99,64%	C
00037595	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	SINAPI	Material	KG	18,00	R\$ 2,46	R\$ 44,28	0,01%	99,66%	C
00012872	GESSEIRO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	2,03	R\$ 21,83	R\$ 44,25	0,01%	99,67%	C
00004384	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	SINAPI	Material	UN	2,00	R\$ 20,78	R\$ 41,56	0,01%	99,68%	C



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA:	LABORATÓRIO/FARMÁCIA E SEÇÃO DE PROJETOS - HPM (SEM DESONERAÇÃO)
DESCRIÇÃO:	REFORMA DO LABORATÓRIO/FARMÁCIA E SEÇÃO DE PROJETOS DO HOSPITAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS (HPM)
LOCAL:	AVENIDA ENG. ATÍLIO CORREA LIMA, Nº 1549, CIDADE JARDIM - GOIÂNIA (GO), CEP: 74423-120
CLIENTE:	POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS

DATA :	14/12/2025	BDI :	22,47%
Fonte	VERSÃO	HORA	MES
SINAPI	2025/09 SEM DESONERAÇÃO	108,78%	67,21%
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00000378	ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	1,70	R\$ 24,13	R\$ 41,03	0,01%	99,69%	C
00009875	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	Material	M	2,24	R\$ 17,88	R\$ 39,96	0,01%	99,71%	C
00005104	REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)	SINAPI	Material	KG	0,558925	R\$ 70,37	R\$ 39,33	0,01%	99,72%	C
00009836	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	Material	M	2,36	R\$ 16,50	R\$ 38,99	0,01%	99,73%	C
00043492	EPI - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	20,19	R\$ 1,82	R\$ 36,75	0,01%	99,74%	C
00007583	BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	Material	UN	66,00	R\$ 0,54	R\$ 35,64	0,01%	99,75%	C
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	Material	UN	0,486	R\$ 71,48	R\$ 34,74	0,01%	99,76%	C
00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	Material	M3	0,2244672392	R\$ 151,96	R\$ 34,11	0,01%	99,77%	C
00000123	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	SINAPI	Material	L	4,49	R\$ 7,28	R\$ 32,72	0,01%	99,78%	C
00043059	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	Material	KG	5,16	R\$ 6,33	R\$ 32,65	0,01%	99,79%	C
00000296	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	SINAPI	Material	UN	16,00	R\$ 1,92	R\$ 30,72	0,01%	99,80%	C
00001966	CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	Material	UN	1,00	R\$ 25,82	R\$ 25,82	0,01%	99,81%	C
00001381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	SINAPI	Material	KG	32,21	R\$ 0,80	R\$ 25,77	0,01%	99,82%	C
00000398	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3" E PARAFUSO DE FIXACAO	SINAPI	Material	UN	6,02	R\$ 4,25	R\$ 25,59	0,01%	99,82%	C
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	Material	M3	0,206463144	R\$ 122,27	R\$ 25,24	0,01%	99,83%	C
00011950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	Material	UN	96,24	R\$ 0,26	R\$ 25,02	0,01%	99,84%	C
00013246	PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE	SINAPI	Material	UN	60,00	R\$ 0,41	R\$ 24,60	0,01%	99,84%	C
00043468	FERRAMENTAS - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	20,19	R\$ 1,21	R\$ 24,43	0,01%	99,85%	C
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	Material	UN	0,3714	R\$ 63,09	R\$ 23,43	0,01%	99,86%	C
00002638	LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 25 MM (1")	SINAPI	Material	UN	13,00	R\$ 1,78	R\$ 23,14	0,01%	99,87%	C
00040547	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	SINAPI	Material	CENTO	0,909913	R\$ 25,25	R\$ 22,98	0,01%	99,87%	C
00007340	IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR	SINAPI	Material	L	0,9771	R\$ 23,51	R\$ 22,97	0,01%	99,88%	C
00013348	ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18MM	SINAPI	Material	UN	12,00	R\$ 1,63	R\$ 19,56	0,01%	99,89%	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS



OBRA:	LABORATÓRIO/FARMÁCIA E SEÇÃO DE PROJETOS - HPM (SEM DESONERAÇÃO)
DESCRIÇÃO:	REFORMA DO LABORATÓRIO/FARMÁCIA E SEÇÃO DE PROJETOS DO HOSPITAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS (HPM)
LOCAL:	AVENIDA ENG. ATÍLIO CORREA LIMA, Nº 1549, CIDADE JARDIM - GOIÂNIA (GO), CEP: 74423-120
CLIENTE:	POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS

DATA :	14/12/2025	BDI :	22,47%
FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SINAPI	2025/09 SEM DESONERAÇÃO	108,78%	67,21%
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00000994	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6 MM2	SINAPI	Material	M	3,11	R\$ 6,28	R\$ 19,52	0,01%	99,89%	C
00043486	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	24,00	R\$ 0,77	R\$ 18,48	0,01%	99,90%	C
00003767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	SINAPI	Material	UN	20,67	R\$ 0,88	R\$ 18,19	0,01%	99,90%	C
00039443	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	SINAPI	Material	UN	82,57	R\$ 0,22	R\$ 18,17	0,01%	99,91%	C
00000982	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2	SINAPI	Material	M	3,11	R\$ 5,65	R\$ 17,56	0,01%	99,91%	C
00003526	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	Material	UN	5,00	R\$ 3,39	R\$ 16,95	0,01%	99,92%	C
00013294	PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 80 MM	SINAPI	Material	UN	12,00	R\$ 1,39	R\$ 16,68	0,00%	99,92%	C
00007097	TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	Material	UN	2,00	R\$ 8,32	R\$ 16,64	0,00%	99,93%	C
00001358	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	SINAPI	Material	M2	0,21844592	R\$ 75,42	R\$ 16,48	0,00%	99,93%	C
00004374	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10	SINAPI	Material	UN	34,00	R\$ 0,48	R\$ 16,32	0,00%	99,94%	C
00001573	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	SINAPI	Material	UN	9,00	R\$ 1,73	R\$ 15,57	0,00%	99,94%	C
00004377	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	SINAPI	Material	UN	87,96	R\$ 0,17	R\$ 14,95	0,00%	99,95%	C
00000096	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D'AGUA	SINAPI	Material	UN	1,00	R\$ 14,27	R\$ 14,27	0,00%	99,95%	C
00037730	CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 6,5 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	SINAPI	Equipamento	UN	0,00046246248	R\$ 30.096,38	R\$ 13,92	0,00%	99,96%	C
00034357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	Material	KG	2,87	R\$ 4,69	R\$ 13,47	0,00%	99,96%	C
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	Material	UN	0,515	R\$ 26,04	R\$ 13,41	0,00%	99,96%	C
00004720	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	Material	M3	0,0934038072	R\$ 141,17	R\$ 13,19	0,00%	99,97%	C
00006193	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	Material	M	0,8832	R\$ 14,13	R\$ 12,48	0,00%	99,97%	C
00020147	JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	Material	UN	2,00	R\$ 6,20	R\$ 12,40	0,00%	99,97%	C
00006138	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	SINAPI	Material	UN	1,00	R\$ 12,26	R\$ 12,26	0,00%	99,98%	C
00034557	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM	SINAPI	Material	M	5,85	R\$ 2,02	R\$ 11,81	0,00%	99,98%	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS



OBRA:	LABORATÓRIO/FARMÁCIA E SEÇÃO DE PROJETOS - HPM (SEM DESONERAÇÃO)
DESCRIÇÃO:	REFORMA DO LABORATÓRIO/FARMÁCIA E SEÇÃO DE PROJETOS DO HOSPITAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS (HPM)
LOCAL:	AVENIDA ENG. ATÍLIO CORREA LIMA, Nº 1549, CIDADE JARDIM - GOIÂNIA (GO), CEP: 74423-120
CLIENTE:	POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS

DATA :	14/12/2025	BDI :	22,47%
Fonte	VERSÃO	HORA	MES
SINAPI	2025/09 SEM DESONERAÇÃO	108,78%	67,21%
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00007139	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	SINAPI	Material	UN	8,00	R\$ 1,39	R\$ 11,12	0,00%	99,99%	C
00003529	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	Material	UN	12,00	R\$ 0,84	R\$ 10,08	0,00%	99,99%	C
00006114	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	0,644813007263 65584	R\$ 15,03	R\$ 9,69	0,00%	99,99%	C
00003524	JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	Material	UN	1,00	R\$ 9,34	R\$ 9,34	0,00%	99,99%	C
00007334	ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS	SINAPI	Material	L	0,7056	R\$ 12,59	R\$ 8,88	0,00%	100,00%	C
00009835	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	Material	M	1,21	R\$ 7,21	R\$ 8,75	0,00%	100,00%	C
00003500	JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	Material	UN	5,00	R\$ 1,74	R\$ 8,70	0,00%	100,00%	C
00040703	MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W, FREQUENCIA DE 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, FORCA DE IMPACTO ENTRE 60 E 65 J, PESO DE 30 KG	SINAPI	Equipamento	UN	0,000765470428 4	R\$ 10.791,59	R\$ 8,26	0,00%	100,00%	C
00003148	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	Material	UN	0,619886	R\$ 12,17	R\$ 7,54	0,00%	100,01%	C
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	Material	UN	3,54	R\$ 2,00	R\$ 7,08	0,00%	100,01%	C
00001956	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	Material	UN	2,00	R\$ 3,46	R\$ 6,92	0,00%	100,01%	C
00000301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	SINAPI	Material	UN	2,00	R\$ 3,40	R\$ 6,80	0,00%	100,01%	C
00001575	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	SINAPI	Material	UN	3,00	R\$ 2,22	R\$ 6,66	0,00%	100,01%	C
00011058	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 5,5 X 65 MM (2.1/2")	SINAPI	Material	UN	22,00	R\$ 0,30	R\$ 6,60	0,00%	100,02%	C
00010835	JOELHO PVC, COM BOLSA E ANEL, 90 GRAUS, DN 40 X *38* MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	Material	UN	1,00	R\$ 6,27	R\$ 6,27	0,00%	100,02%	C
00003904	LUVA PVC SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	Material	UN	6,00	R\$ 0,95	R\$ 5,70	0,00%	100,02%	C
00001933	CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	Material	UN	1,00	R\$ 5,56	R\$ 5,56	0,00%	100,02%	C
00003516	JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	Material	UN	2,00	R\$ 2,59	R\$ 5,18	0,00%	100,02%	C
00000065	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA	SINAPI	Material	UN	4,00	R\$ 1,03	R\$ 4,12	0,00%	100,02%	C
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	Material	M	1,03	R\$ 3,58	R\$ 3,68	0,00%	100,03%	C
00003875	LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	Material	UN	1,00	R\$ 3,66	R\$ 3,66	0,00%	100,03%	C
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	Material	KG	0,1205221885	R\$ 28,52	R\$ 3,44	0,00%	100,03%	C
00004222	GASOLINA COMUM	SINAPI	Material	L	0,5090754714	R\$ 6,44	R\$ 3,28	0,00%	100,03%	C
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	Material	UN	13,58	R\$ 0,22	R\$ 2,99	0,00%	100,03%	C




ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA:	LABORATÓRIO/FARMÁCIA E SEÇÃO DE PROJETOS - HPM (SEM DESONERAÇÃO)
DESCRIÇÃO:	REFORMA DO LABORATÓRIO/FARMÁCIA E SEÇÃO DE PROJETOS DO HOSPITAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS (HPM)
LOCAL:	AVENIDA ENG. ATÍLIO CORREA LIMA, Nº 1549, CIDADE JARDIM - GOIÂNIA (GO), CEP: 74423-120
CLIENTE:	POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS

DATA :	14/12/2025	BDI :	22,47%
FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SINAPI	2025/09 SEM DESONERAÇÃO	108,78%	67,21%
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00036487	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	SINAPI	Equipamento	UN	0,0006660680556	R\$ 4.433,66	R\$ 2,95	0,00%	100,03%	C
00020080	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	SINAPI	Material	UN	0,142	R\$ 20,59	R\$ 2,92	0,00%	100,03%	C
00037395	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	SINAPI	Material	CENTO	0,0696	R\$ 41,93	R\$ 2,92	0,00%	100,03%	C
00005065	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	SINAPI	Material	KG	0,0678	R\$ 38,60	R\$ 2,62	0,00%	100,03%	C
00004491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	Material	M	0,2368	R\$ 10,25	R\$ 2,43	0,00%	100,03%	C
00036531	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M	SINAPI	Equipamento	UN	0,0000049704	R\$ 465.945,09	R\$ 2,32	0,00%	100,03%	C
00005069	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	Material	KG	0,1042	R\$ 20,68	R\$ 2,15	0,00%	100,04%	C
00013896	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	SINAPI	Equipamento	UN	0,000536648801248	R\$ 3.626,47	R\$ 1,95	0,00%	100,04%	C
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	176,96	R\$ 0,01	R\$ 1,77	0,00%	100,04%	C
00003146	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	Material	UN	0,4298	R\$ 3,30	R\$ 1,42	0,00%	100,04%	C
00010535	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	Equipamento	UN	0,00028370609349712	R\$ 4.799,50	R\$ 1,36	0,00%	100,04%	C
00004234	OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	0,05361162	R\$ 24,13	R\$ 1,29	0,00%	100,04%	C
00036397	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	Equipamento	UN	0,000060824848416	R\$ 19.523,38	R\$ 1,19	0,00%	100,04%	C
00037758	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	Equipamento	UN	0,0000014511312	R\$ 720.250,97	R\$ 1,05	0,00%	100,04%	C
00013458	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	SINAPI	Equipamento	UN	0,00005829218949	R\$ 17.335,43	R\$ 1,01	0,00%	100,04%	C
00020247	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	SINAPI	Material	KG	0,04363254	R\$ 22,47	R\$ 0,98	0,00%	100,04%	C
00014618	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	SINAPI	Equipamento	UN	0,000241501833328	R\$ 1.293,57	R\$ 0,31	0,00%	100,04%	C
00011281	COMPACTADOR DE SOLO A PERCUSSAO (SOQUETE), A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 55 A 65 KG, FORCA DE IMPACTO 1.000 A 1.500 KGF, FREQ. 600 A 700 GOLPES P/ MINUTO, VELOCIDADE TRABALHO DE 10 A 15 M/MIN, POT. DE 2,00 A 3,00 HP	SINAPI	Equipamento	UN	0,000020820912	R\$ 13.990,00	R\$ 0,29	0,00%	100,04%	C
00043462	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	24,00	R\$ 0,01	R\$ 0,24	0,00%	100,04%	C
00037736	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	SINAPI	Equipamento	UN	0,0000017795376	R\$ 85.950,00	R\$ 0,15	0,00%	100,04%	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS	OBRA:	LABORATÓRIO/FARMÁCIA E SEÇÃO DE PROJETOS - HPM (SEM DESONERAÇÃO)	DATA :	14/12/2025	BDI :	22,47%
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DO LABORATÓRIO/FARMÁCIA E SEÇÃO DE PROJETOS DO HOSPITAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS (HPM)	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	AVENIDA ENG. ATÍLIO CORREA LIMA, Nº 1549, CIDADE JARDIM - GOIÂNIA (GO), CEP: 74423-120	SINAPI	2025/09 SEM DESONERAÇÃO	108,78%	67,21%
	CLIENTE:	POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	Material	L	0,02024622	R\$ 6,99	R\$ 0,14	0,00%	100,04%	C
00043617	ADITIVO PLASTIFICANTE E ESTABILIZADOR PARA ARGAMASSAS DE ASSENTAMENTO E REBOCO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	SINAPI	Material	L	0,0023058	R\$ 8,06	R\$ 0,02	0,00%	100,04%	C

Subtotal até 100,04%%	R\$ 335.097,93
Outros	-R\$ 131,80
Valor total do Orçamento	R\$ 334.966,13