



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

OBRA:	LABORATÓRIO/FARMÁCIA E SEÇÃO DE PROJETOS - HPM (SEM DESONERAÇÃO)	DATA : 14/12/2025	BDI : 22,47%		
DESCRIÇÃO:	REFORMA DO LABORATÓRIO/FARMÁCIA E SEÇÃO DE PROJETOS DO HOSPITAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS (HPM)	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	AVENIDA ENG. ATÍLIO CORREA LIMA, Nº 1549, CIDADE JARDIM - GOIÂNIA (GO), CEP: 74423-120	SINAPI	2025/09 SEM DESONERAÇÃO	108,78%	67,21%
CLIENTE:	POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

COMP-52249253 MOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - (EXCLUSO O TRANSPORTE)- ATUAL. (UND)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91395	CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	3,07080000	R\$ 62,43	R\$ 191,71
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 191,71
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	12,28320000	R\$ 22,42	R\$ 275,39
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 275,39
VALOR:						467,10

COMP-75734849 DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - (EXCLUSO O TRANSPORTE) - ATUAL. (UND)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91395	CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	3,07080000	R\$ 62,43	R\$ 191,71
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 191,71
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	12,28320000	R\$ 22,42	R\$ 275,39
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 275,39
VALOR:						467,10

CP-62156880 DEMOLIÇÃO MANUAL DE BANCADA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA (m2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02500000	R\$ 32,15	R\$ 0,80
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25000000	R\$ 22,42	R\$ 5,61
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 6,41
VALOR:						6,41

CP-40871617 REMOÇÃO DE PRATELEIRAS DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,28900000	R\$ 31,69	R\$ 9,16
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,81720000	R\$ 22,42	R\$ 18,32
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 27,48
VALOR:						27,48

CP-29790329 REMOÇÃO DE PAPEL DE PAREDE (m2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---	--	-------	------	-------------	----------------	-------



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

OBRA:	LABORATÓRIO/FARMÁCIA E SEÇÃO DE PROJETOS - HPM (SEM DESONERAÇÃO)	DATA : 14/12/2025	BDI : 22,47%
DESCRIÇÃO:	REFORMA DO LABORATÓRIO/FARMÁCIA E SEÇÃO DE PROJETOS DO HOSPITAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS (HPM)	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	AVENIDA ENG. ATÍLIO CORREA LIMA, Nº 1549, CIDADE JARDIM - GOIÂNIA (GO), CEP: 74423-120	SINAPI	2025/09 SEM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS	Composições Próprias	PROPRIA
		HORA	MES
		108,78%	67,21%
		0,00%	0,00%

88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40000000	R\$ 22,42	R\$ 8,97
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 8,97
					VALOR:	8,97

COMP-57039543 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL (REF. GOINFRA 08/2025). (M3)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
INS.2691-GOINFRA	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CACAMBA ESTACIONARIA (INS. 2691 GOINFRA 08/2025)	Composições	M3	1,00000000	R\$ 94,00	R\$ 94,00
					TOTAL Material:	R\$ 94,00
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,65000000	R\$ 22,42	R\$ 14,57
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 14,57
					VALOR:	108,57

COMP-57039543 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL (REF. GOINFRA 08/2025). (M3)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
INS.2691-GOINFRA	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CACAMBA ESTACIONARIA (INS. 2691 GOINFRA 08/2025)	Composições	M3	1,00000000	R\$ 94,00	R\$ 94,00
					TOTAL Material:	R\$ 94,00
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,65000000	R\$ 22,42	R\$ 14,57
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 14,57
					VALOR:	108,57

SINAPI-100775 ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (KG)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
93288	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,00052070	R\$ 180,77	R\$ 0,09
93287	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,00066270	R\$ 354,72	R\$ 0,24
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R\$ 0,33
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004777	CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"	SINAPI	KG	0,51673250	R\$ 8,02	R\$ 4,14
00001333	CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/2" (12,70 MM) 99,59 KG/M2	SINAPI	KG	0,00642400	R\$ 7,93	R\$ 0,05
00001332	CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8" (9,53 MM) 74,69 KG/M2	SINAPI	KG	0,00181770	R\$ 8,06	R\$ 0,01
00010966	PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 8 MM, H = 150 MM, L = 75 MM (16,97 KG/M)	SINAPI	KG	0,56602580	R\$ 9,12	R\$ 5,16
					TOTAL Material:	R\$ 9,36
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88240	AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00083620	R\$ 21,52	R\$ 0,02



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

OBRA:	LABORATÓRIO/FARMÁCIA E SEÇÃO DE PROJETOS - HPM (SEM DESONERAÇÃO)	DATA : 14/12/2025	BDI : 22,47%
DESCRIÇÃO:	REFORMA DO LABORATÓRIO/FARMÁCIA E SEÇÃO DE PROJETOS DO HOSPITAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS (HPM)	 FONTE	 VERSÃO
LOCAL:	AVENIDA ENG. ATÍLIO CORREA LIMA, Nº 1549, CIDADE JARDIM - GOIÂNIA (GO), CEP: 74423-120	SINAPI	2025/09 SEM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS	Composições Próprias	PROPRIA
			 HORA
			108,78%
			 MES
			67,21%
			0,00%
			0,00%

88278	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00236660	R\$ 23,81	R\$ 0,06
88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00498570	R\$ 32,85	R\$ 0,16
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 0,24

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
100716	JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020	SINAPI	M2	0,07888750	R\$ 24,82	R\$ 1,96
100719	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	SINAPI	M2	0,07888750	R\$ 11,60	R\$ 0,92
TOTAL Serviço:					R\$ 2,88	
VALOR:					12,81	

CP-79771450 TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA, ISOLAMENTO EM EPS E = 50 MM, FACE SUPERIOR EM TELHA TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR EM FILME BRANCO, INCLUSO IÇAMENTO - COT. 07/2025 (M2)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,00120000	R\$ 19,81	R\$ 0,02
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,00090000	R\$ 20,89	R\$ 0,02
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 0,04	

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00011029	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXAÇÃO DE TELHA METÁLICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO	SINAPI	CJ	4,15000000	R\$ 1,34	R\$ 5,56
COT-39567849	TELHA GALVALUME COM ISOLAMENTO TERMOACUSTICO EM EPS, ESPESSURA DE 50 MM, REVESTIMENTO EM TELHA TRAPEZOIDAL NA FACE SUPERIOR E FILME BRANCO NA FACE INFERIOR, ACABAMENTO NATURAL OU BRANCO (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXAÇÃO) - COT. 07/2025	Composições	M2	1,14600000	R\$ 78,89	R\$ 90,41
TOTAL Material:					R\$ 95,97	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06200000	R\$ 22,42	R\$ 1,39
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05600000	R\$ 31,40	R\$ 1,76
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 3,15	
VALOR:					99,16	

CP-08598746 CUMEEIRA PARA TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,5 MM (REF. 08/2025 - GOINFRA) (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
INS-2534	CUMEEIRA PARA TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,5MM (REF. 08/2025 - GOINFRA)	Composições	M	1,08000000	R\$ 46,28	R\$ 49,98
TOTAL Material:					R\$ 49,98	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08000000	R\$ 22,42	R\$ 1,79
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08000000	R\$ 31,40	R\$ 2,51
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 4,30	
VALOR:					54,28	



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

OBRA:	LABORATÓRIO/FARMÁCIA E SEÇÃO DE PROJETOS - HPM (SEM DESONERAÇÃO)	DATA : 14/12/2025	BDI : 22,47%
DESCRIÇÃO:	REFORMA DO LABORATÓRIO/FARMÁCIA E SEÇÃO DE PROJETOS DO HOSPITAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS (HPM)	FONTES	VERSÃO
LOCAL:	AVENIDA ENG. ATÍLIO CORREA LIMA, Nº 1549, CIDADE JARDIM - GOIÂNIA (GO), CEP: 74423-120	SINAPI	2025/09 SEM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS	Composições Próprias	PROPRIA
		HORA	MES
		108,78%	67,21%
		0,00%	0,00%

SINAPI-100775 ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (KG)

Equipamento Custo Horário		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93288	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,00052070	R\$ 180,77	R\$ 0,09
93287	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,00066270	R\$ 354,72	R\$ 0,24
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 0,33

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004777	CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"	SINAPI	KG	0,51673250	R\$ 8,02	R\$ 4,14
00001333	CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/2" (12,70 MM) 99,59 KG/M2	SINAPI	KG	0,00642400	R\$ 7,93	R\$ 0,05
00001332	CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8" (9,53 MM) 74,69 KG/M2	SINAPI	KG	0,00181770	R\$ 8,06	R\$ 0,01
00010966	PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 8 MM, H = 150 MM, L = 75 MM (16,97 KG/M)	SINAPI	KG	0,56602580	R\$ 9,12	R\$ 5,16
TOTAL Material:						R\$ 9,36

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88240	AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00083620	R\$ 21,52	R\$ 0,02
88278	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00236660	R\$ 23,81	R\$ 0,06
88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00498570	R\$ 32,85	R\$ 0,16
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 0,24

Serviço		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100716	JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020	SINAPI	M2	0,07888750	R\$ 24,82	R\$ 1,96
100719	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	SINAPI	M2	0,07888750	R\$ 11,60	R\$ 0,92
TOTAL Serviço:						R\$ 2,88
VALOR:						12,81

CP-79771450 TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA, ISOLAMENTO EM EPS E = 50 MM, FACE SUPERIOR EM TELHA TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR EM FILME BRANCO, INCLUSO IÇAMENTO - COT. 07/2025 (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,00120000	R\$ 19,81	R\$ 0,02
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,00090000	R\$ 20,89	R\$ 0,02
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 0,04

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011029	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXAÇÃO DE TELHA METÁLICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDAÇÃO	SINAPI	CJ	4,15000000	R\$ 1,34	R\$ 5,56
COT-39567849	TELHA GALVALUME COM ISOLAMENTO TERMOACUSTICO EM EPS, ESPESSURA DE 50 MM, REVESTIMENTO EM TELHA TRAPEZOIDAL NA FACE SUPERIOR E FILME BRANCO NA FACE INFERIOR, ACABAMENTO NATURAL OU BRANCO (NAO INCLUI ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO) - COT. 07/2025	Composições	M2	1,14600000	R\$ 78,89	R\$ 90,41



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

OBRA:	LABORATÓRIO/FARMÁCIA E SEÇÃO DE PROJETOS - HPM (SEM DESONERAÇÃO)	DATA : 14/12/2025	BDI : 22,47%
DESCRIÇÃO:	REFORMA DO LABORATÓRIO/FARMÁCIA E SEÇÃO DE PROJETOS DO HOSPITAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS (HPM)	FONTES	VERSÃO
LOCAL:	AVENIDA ENG. ATÍLIO CORREA LIMA, Nº 1549, CIDADE JARDIM - GOIÂNIA (GO), CEP: 74423-120	SINAPI	2025/09 SEM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS	Composições Próprias	PROPRIA
		HORA	MES
		108,78%	67,21%
		0,00%	0,00%

TOTAL Material:	R\$ 95,97
-----------------	-----------

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06200000	R\$ 22,42	R\$ 1,39
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05600000	R\$ 31,40	R\$ 1,76
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 3,15
VALOR:						99,16

CP-08598746 CUMEEIRA PARA TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,5 MM (REF. 08/2025 - GOINFRA) (M)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
INS-2534	CUMEEIRA PARA TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,5MM (REF. 08/2025 - GOINFRA)	Composições	M	1,08000000	R\$ 46,28	
					R\$ 49,98	
TOTAL Material:						R\$ 49,98

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08000000	R\$ 22,42	R\$ 1,79
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08000000	R\$ 31,40	R\$ 2,51
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 4,30
VALOR:						54,28

COMP-50917191 JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDÁVEL, 90 GRAUS, COM BUCHA DE LATÃO, 25 MM X 1/2" (UN)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00020080	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	SINAPI	UN	0,07100000	R\$ 20,59	
00020147	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 6,20	
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01700000	R\$ 2,00	
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01800000	R\$ 71,48	
					R\$ 1,29	
TOTAL Material:						R\$ 8,98

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15000000	R\$ 22,16	R\$ 3,32
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15000000	R\$ 31,42	R\$ 4,71
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 8,03
VALOR:						17,01

CP-62756517 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, COM BOLSA E ANEL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. (UN)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00990000	R\$ 63,09	
00010835	JOELHO PVC, COM BOLSA E ANEL, 90 GRAUS, DN 40 X *38* MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 6,27	
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,00710000	R\$ 2,00	
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01500000	R\$ 71,48	
					R\$ 1,07	
TOTAL Material:						R\$ 7,97



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

OBRA:	LABORATÓRIO/FARMÁCIA E SEÇÃO DE PROJETOS - HPM (SEM DESONERAÇÃO)	DATA : 14/12/2025	BDI : 22,47%		
DESCRIÇÃO:	REFORMA DO LABORATÓRIO/FARMÁCIA E SEÇÃO DE PROJETOS DO HOSPITAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS (HPM)	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	AVENIDA ENG. ATÍLIO CORREA LIMA, Nº 1549, CIDADE JARDIM - GOIÂNIA (GO), CEP: 74423-120	SINAPI	2025/09 SEM DESONERAÇÃO	108,78%	67,21%
CLIENTE:	POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12700000	R\$ 22,16	R\$ 2,81
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12700000	R\$ 31,42	R\$ 3,99
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 6,80
VALOR:						14,77

COM-60007987 ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00021128	ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 3/4", PAREDE DE 0,90 MM	SINAPI	M	1,05000000	R\$ 8,31	R\$ 8,73
TOTAL Material:					R\$ 8,73	

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19440000	R\$ 23,13	R\$ 4,50
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19440000	R\$ 32,57	R\$ 6,33
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 10,83

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
91173	FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS	SINAPI	M	2,00000000	R\$ 3,72	R\$ 7,44
TOTAL Serviço:					R\$ 7,44	
VALOR:					27,00	

COMP-97660139 LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1"), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (UND)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00002638	LUVA PARA ELETRODUTO, EM AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 25 MM (1")	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 1,78	R\$ 1,78
TOTAL Material:					R\$ 1,78	

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10570000	R\$ 23,13	R\$ 2,44
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10570000	R\$ 32,57	R\$ 3,44
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 5,88
VALOR:						7,66

CP-15128097 CAIXA DE TOMADA DE EMBUTIR EM MESA/BANCADA (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - COT. 06/2024 (UN)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
CP-98258788	CAIXA DE TOMADA DE EMBUTIR EM MESA/BANCADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COT. 06/2024)	Composições	UN	1,00000000	R\$ 46,13	R\$ 46,13
91998	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 20,65	R\$ 20,65
TOTAL Serviço:					R\$ 66,78	



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

OBRA:	LABORATÓRIO/FARMÁCIA E SEÇÃO DE PROJETOS - HPM (SEM DESONERAÇÃO)	DATA : 14/12/2025	BDI : 22,47%
DESCRIÇÃO:	REFORMA DO LABORATÓRIO/FARMÁCIA E SEÇÃO DE PROJETOS DO HOSPITAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS (HPM)	 FONTE	 VERSÃO
LOCAL:	AVENIDA ENG. ATÍLIO CORREA LIMA, Nº 1549, CIDADE JARDIM - GOIÂNIA (GO), CEP: 74423-120	SINAPI	2025/09 SEM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS	Composições Próprias	PROPRIA
		HORA	MES
		108,78%	67,21%
		0,00%	0,00%

VALOR:	66,78
---------------	--------------

CP-24205874 LUMINÁRIA LED DE EMBUTIR - QUADRADA 40X40CM, 40W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - COT. 11/2025 (GO) (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
COT-14147296	LUMINARIA PAINEL PLAFON, DE EMBUTIR, SLIM, QUADRADA *40 X 40* CM, EM ALUMINIO ACABAMENTO BRANCO, COM ACRILICO, 40W - COT. 11/2025 (GO)	Composições	UND	1,00000000	R\$ 108,11	R\$ 108,11
TOTAL Material:					R\$ 108,11	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,37749410	R\$ 23,13	R\$ 8,73
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,20798120	R\$ 32,57	R\$ 39,34
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 48,07	

VALOR:	156,18
---------------	---------------

COM-60007987 ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00021128	ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 3/4", PAREDE DE 0,90 MM	SINAPI	M	1,05000000	R\$ 8,31	R\$ 8,73
TOTAL Material:					R\$ 8,73	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19440000	R\$ 23,13	R\$ 4,50
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19440000	R\$ 32,57	R\$ 6,33
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 10,83	

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
91173	FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS	SINAPI	M	2,00000000	R\$ 3,72	R\$ 7,44
TOTAL Serviço:					R\$ 7,44	

VALOR:	27,00
---------------	--------------

CP-01407673 ELETRODUTO RIGIDO, EM AÇO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO PESADO, DN=1", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
GOINFRA-3270	ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 1" - PESADO - GOINFRA 08/2025	Composições	M	1,05000000	R\$ 28,15	R\$ 29,56
TOTAL Material:					R\$ 29,56	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15720000	R\$ 23,13	R\$ 3,64
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15720000	R\$ 32,57	R\$ 5,12
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 8,76	

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

OBRA:	LABORATÓRIO/FARMÁCIA E SEÇÃO DE PROJETOS - HPM (SEM DESONERAÇÃO)	DATA : 14/12/2025	BDI : 22,47%
DESCRIÇÃO:	REFORMA DO LABORATÓRIO/FARMÁCIA E SEÇÃO DE PROJETOS DO HOSPITAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS (HPM)	 FONTE	 VERSÃO
LOCAL:	AVENIDA ENG. ATÍLIO CORREA LIMA, Nº 1549, CIDADE JARDIM - GOIÂNIA (GO), CEP: 74423-120	SINAPI	2025/09 SEM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS	Composições Próprias	PROPRIA
		 HORA	 MES
		108,78%	67,21%
		0,00%	0,00%

91170	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS	SINAPI	M	1,00000000	R\$ 10,02	R\$ 10,02
TOTAL Serviço:						R\$ 10,02
VALOR:						48,34

COMP-97660139 LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1"), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (UND)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00002638	LUVA PARA ELETRODUTO, EM AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 25 MM (1")	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 1,78	R\$ 1,78
TOTAL Material:					R\$ 1,78	
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10570000	R\$ 23,13	R\$ 2,44
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10570000	R\$ 32,57	R\$ 3,44
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 5,88	
VALOR:						7,66

CP-24205874 LUMINÁRIA LED DE EMBUTIR - QUADRADA 40X40CM, 40W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - COT. 11/2025 (GO) (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
COT-14147296	LUMINARIA PAINEL PLAFON, DE EMBUTIR, SLIM, QUADRADA *40 X 40* CM, EM ALUMINIO ACABAMENTO BRANCO, COM ACRILICO, 40W - COT. 11/2025 (GO)	Composições	UND	1,00000000	R\$ 108,11	R\$ 108,11
TOTAL Material:					R\$ 108,11	
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,37749410	R\$ 23,13	R\$ 8,73
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,20798120	R\$ 32,57	R\$ 39,34
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 48,07	
VALOR:						156,18

COMP-70969173 TOMADA DE SOBREPOR GALVANIZADA, 2 MÓDULOS, 2P+T 10A (CONDULETE + TOMADA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00002580	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 16,12	R\$ 16,12
00038101	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 7,18	R\$ 14,36
TOTAL Material:					R\$ 30,48	
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20620000	R\$ 23,13	R\$ 4,77
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20620000	R\$ 32,57	R\$ 6,72
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 11,49	
VALOR:						41,97



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

OBRA:	LABORATÓRIO/FARMÁCIA E SEÇÃO DE PROJETOS - HPM (SEM DESONERAÇÃO)	DATA : 14/12/2025	BDI : 22,47%
DESCRIÇÃO:	REFORMA DO LABORATÓRIO/FARMÁCIA E SEÇÃO DE PROJETOS DO HOSPITAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS (HPM)	FONTES	VERSÃO
LOCAL:	AVENIDA ENG. ATÍLIO CORREA LIMA, Nº 1549, CIDADE JARDIM - GOIÂNIA (GO), CEP: 74423-120	SINAPI	2025/09 SEM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS	Composições Próprias	PROPRIA
		HORA	MES
		108,78%	67,21%
		0,00%	0,00%

COMP-33081201 INTERRUPTOR SIMPLES DE SOBREPOR GALVANIZADO, 1 MÓDULO, 10A/250V (CONDULETE + INTERRUPTOR) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (UN)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002580	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 16,12
00038112	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 6,31
TOTAL Material:					R\$ 22,43

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20620000	R\$ 23,13
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20620000	R\$ 32,57
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 11,49

VALOR: 33,92

COMP-22670741 DISPOSITIVO DPS 45KA-275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (UN)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039471	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 96,44
00001575	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 2,22
TOTAL Material:					R\$ 98,66

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30366200	R\$ 23,13
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30366200	R\$ 32,57
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 16,91

VALOR: 115,57

CP-93613942 TABICA EM AÇO GALVANIZADO PARA FORRO DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL). (M)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039429	PERFIL TABICA ABERTA, PERFURADA, FORMATO Z, EM ACO GALVANIZADO NATURAL, LARGURA APROXIMADA 40 MM, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL	SINAPI	M	1,10000000	R\$ 6,03
TOTAL Material:					R\$ 6,63

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88252	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20360000	R\$ 22,27
88278	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20360000	R\$ 23,81
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 9,38

VALOR: 16,01

CP-38573538 PINTURA DE FAIXA DE IDENTIDADE VISUAL DA PMGO COM TINTA ACRÍLICA, E = 15 CM, APLICAÇÃO MANUAL. (M)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00012815	FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M	SINAPI	UN	0,04000000	R\$ 12,08
TOTAL Material:					R\$ 0,48



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

OBRA:	LABORATÓRIO/FARMÁCIA E SEÇÃO DE PROJETOS - HPM (SEM DESONERAÇÃO)	DATA : 14/12/2025	BDI : 22,47%
DESCRIÇÃO:	REFORMA DO LABORATÓRIO/FARMÁCIA E SEÇÃO DE PROJETOS DO HOSPITAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS (HPM)	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	AVENIDA ENG. ATÍLIO CORREA LIMA, Nº 1549, CIDADE JARDIM - GOIÂNIA (GO), CEP: 74423-120	SINAPI	2025/09 SEM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS	Composições Próprias	PROPRIA
		HORA	MES
		108,78%	67,21%
		0,00%	0,00%

00007348	TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	SINAPI	L	0,06450000	R\$ 21,56	R\$ 1,39
TOTAL Material:						R\$ 1,87

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12450000	R\$ 33,80	R\$ 4,21
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05250000	R\$ 22,42	R\$ 1,18
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 5,39
VALOR:						7,26

COMP-89344790 PORTA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00011950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	9,60000000	R\$ 0,26	R\$ 2,50
00003103	FECHADURA PARA PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, EM ACO INOX COM ACABAMENTO CROMADO, RECORTE PADRAO SANTA MARINA, COM CILINDRO EM LATAO, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO	SINAPI	UN	0,52810000	R\$ 63,26	R\$ 33,41
00039432	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	SINAPI	M	2,32200000	R\$ 2,70	R\$ 6,27
00034360	PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO	SINAPI	KG	0,74800000	R\$ 43,16	R\$ 32,28
00034713	PORTA VIDRO TEMPERADO INCOLOR, 2 FOLHAS DE CORRER, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO)	SINAPI	M2	1,03000000	R\$ 214,24	R\$ 220,67
00039961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	SINAPI	UN	0,34900000	R\$ 23,07	R\$ 8,05
TOTAL Material:					R\$ 303,18	

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,02120000	R\$ 22,42	R\$ 22,90
88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,05290000	R\$ 28,60	R\$ 30,11
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 53,01

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
CP-65434023	FERRAGEM PARA PORTA DE CORRER (REF. TAB. SBC 140090)	Composições	UN	0,52810000	R\$ 351,57	R\$ 185,66
TOTAL Serviço:					R\$ 185,66	
VALOR:					541,85	

COM-46661441 PUXADOR TUBULAR RETO DUPLO, EM ALUMINIO CROMADO PARA PORTA DE VIDRO (UND)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00038168	PUXADOR TUBULAR RETO DUPLO, EM ALUMINIO CROMADO, COMPRIMENTO DE APROX 400 MM E DIAMETRO DE 25 MM (1")	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 161,37	R\$ 161,37
TOTAL Material:					R\$ 161,37	

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23300000	R\$ 23,03	R\$ 5,37
88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,62300000	R\$ 28,60	R\$ 17,82
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 23,19
VALOR:						184,56



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

OBRA:	LABORATÓRIO/FARMÁCIA E SEÇÃO DE PROJETOS - HPM (SEM DESONERAÇÃO)	DATA : 14/12/2025	BDI : 22,47%		
DESCRIÇÃO:	REFORMA DO LABORATÓRIO/FARMÁCIA E SEÇÃO DE PROJETOS DO HOSPITAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS (HPM)	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	AVENIDA ENG. ATÍLIO CORREA LIMA, Nº 1549, CIDADE JARDIM - GOIÂNIA (GO), CEP: 74423-120	SINAPI	2025/09 SEM DESONERAÇÃO	108,78%	67,21%
CLIENTE:	POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

COMP-66915727 REVESTIMENTO EM CHAPA DE AÇO RESISTENTE A IMPACTOS PARA PORTA PCD, E=1,5mm, ACABAMENTO POLIDO, DIM. 90x40CM (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001322 CHAPA DE AÇO FINA A QUENTE BITOLA MSG 16, E = 1,50 MM (12,00 KG/M2)	SINAPI	KG	4,32000000	R\$ 8,63	R\$ 37,28
00040547 PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	SINAPI	CENTO	0,04100000	R\$ 25,25	R\$ 1,04
TOTAL Material:					R\$ 38,32

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30000000	R\$ 32,15	R\$ 9,65
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30000000	R\$ 22,42	R\$ 6,73
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 16,38
VALOR:					54,70

COM-46661441 PUXADOR TUBULAR RETO DUPLO, EM ALUMINIO CROMADO PARA PORTA DE VIDRO (UND)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038168 PUXADOR TUBULAR RETO DUPLO, EM ALUMINIO CROMADO, COMPRIMENTO DE APROX 400 MM E DIAMETRO DE 25 MM (1")	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 161,37	R\$ 161,37
TOTAL Material:					R\$ 161,37

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23300000	R\$ 23,03	R\$ 5,37
88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,62300000	R\$ 28,60	R\$ 17,82
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 23,19
VALOR:					184,56

COM-44560365 CABO ISOLADO PP 4 X 1,5 MM2 (COT. 02/2024) (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
COT-93605229 CABO DE COBRE PP FLEX ISOL. PVC 1000V ANTI-CHAMA 90° - 4 X 1,5MM2 (COTAÇÃO 02/2024)	Composições	M	1,08000000	R\$ 7,09	R\$ 7,66
TOTAL Material:					R\$ 7,66

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13600000	R\$ 23,13	R\$ 3,15
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13600000	R\$ 32,57	R\$ 4,43
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 7,58
VALOR:					15,24

CP-70684612 CAIXA DE PASSAGEM PARA AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - COT. 03/2025 (GO) (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
COT-50671046 CAIXA DE PASSAGEM PLASTICA PARA AR CONDICIONADO, *29 X 14 X 6* CM (L X A X E) - COT. 03/2025 (GO)	Composições	UND	1,00000000	R\$ 32,96	R\$ 32,96
00003148 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,00660000	R\$ 12,17	R\$ 0,08
TOTAL Material:					R\$ 33,04



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

OBRA:	LABORATÓRIO/FARMÁCIA E SEÇÃO DE PROJETOS - HPM (SEM DESONERAÇÃO)	DATA : 14/12/2025	BDI : 22,47%
DESCRIÇÃO:	REFORMA DO LABORATÓRIO/FARMÁCIA E SEÇÃO DE PROJETOS DO HOSPITAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS (HPM)	FONTES	VERSÃO
LOCAL:	AVENIDA ENG. ATÍLIO CORREA LIMA, Nº 1549, CIDADE JARDIM - GOIÂNIA (GO), CEP: 74423-120	SINAPI	2025/09 SEM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS	Composições Próprias	PROPRIA
		HORA	MES
		108,78%	67,21%
		0,00%	0,00%

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,48980000	R\$ 22,16	R\$ 10,85
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,48980000	R\$ 31,42	R\$ 15,39
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 26,24
VALOR:						59,28

COM-89419375 RETIRADA DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO SPLIT, INCLUSIVE INSTALAÇÕES. (UND)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100308	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,05400000	R\$ 32,27	R\$ 34,01
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,58100000	R\$ 22,42	R\$ 35,45
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 69,46
VALOR:						69,46

CP-16596222 INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 36.000 BTU/H, CICLO FRIO - MÃO DE OBRA E ACESSÓRIOS (EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO EQUIPAMENTO). (UN)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00013348	SINAPI	UN	6,00000000	R\$ 1,63	R\$ 9,78
00004374	SINAPI	UN	6,00000000	R\$ 0,48	R\$ 2,88
00011976	SINAPI	UN	6,00000000	R\$ 1,11	R\$ 6,66
00013246	SINAPI	UN	8,00000000	R\$ 0,41	R\$ 3,28
00013294	SINAPI	UN	6,00000000	R\$ 1,39	R\$ 8,34
00037591	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 20,27	R\$ 40,54
00001570	SINAPI	UN	10,00000000	R\$ 1,12	R\$ 11,20
TOTAL Material:					R\$ 82,68

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,36190000	R\$ 23,03	R\$ 100,45
100308	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,36190000	R\$ 32,27	R\$ 140,76
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 241,21
VALOR:						323,89

CP-13814052 INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTUS/H, CICLO FRIO - MÃO DE OBRA E ACESSÓRIOS (EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO EQUIPAMENTO). (UN)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007568	SINAPI	UN	9,00000000	R\$ 0,79	R\$ 7,11
00011976	SINAPI	UN	6,00000000	R\$ 1,11	R\$ 6,66



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

OBRA:	LABORATÓRIO/FARMÁCIA E SEÇÃO DE PROJETOS - HPM (SEM DESONERAÇÃO)	DATA : 14/12/2025	BDI : 22,47%
DESCRIÇÃO:	REFORMA DO LABORATÓRIO/FARMÁCIA E SEÇÃO DE PROJETOS DO HOSPITAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS (HPM)	FONTES	VERSÃO
LOCAL:	AVENIDA ENG. ATÍLIO CORREA LIMA, Nº 1549, CIDADE JARDIM - GOIÂNIA (GO), CEP: 74423-120	SINAPI	2025/09 SEM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS	Composições Próprias	PROPRIA
		HORA	MES
		108,78%	67,21%
		0,00%	0,00%

Código	Descrição	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
00013246	PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE	SINAPI	UN	4,00000000	R\$ 0,41	R\$ 1,64
00037591	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 20,27	R\$ 40,54
00001570	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	SINAPI	UN	10,00000000	R\$ 1,12	R\$ 11,20
TOTAL Material:						R\$ 67,15

Mão de Obra com Encargos Complementares				Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,52300000	R\$ 23,03	R\$ 58,10		
100308	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,52300000	R\$ 32,27	R\$ 81,42		
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 139,52		
VALOR:						206,67		

CP-08486568 CORTINA DE AR, 150CM, 220V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - COT. 12/2025 (UN)

Equipamento		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
COT-22419636	CORTINA DE AR, 150CM, 220V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - COT. 12/2025	Composições	UND	1,00000000	R\$ 728,97	R\$ 728,97
TOTAL Equipamento:						R\$ 728,97

Material		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
00007568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	9,00000000	R\$ 0,79	R\$ 7,11
00011976	CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM	SINAPI	UN	6,00000000	R\$ 1,11	R\$ 6,66
00013246	PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE	SINAPI	UN	4,00000000	R\$ 0,41	R\$ 1,64
00037591	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 20,27	R\$ 40,54
00001570	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	SINAPI	UN	10,00000000	R\$ 1,12	R\$ 11,20
TOTAL Material:						R\$ 67,15

Mão de Obra com Encargos Complementares				Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,33340000	R\$ 23,03	R\$ 53,74		
100308	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,33340000	R\$ 32,27	R\$ 75,30		
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 129,04		
VALOR:						925,16		

COMP-56232062 BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (ATUAL.) (M2)

Material		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
00007568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	20,00000000	R\$ 0,79	R\$ 15,80
00011795	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	SINAPI	M2	1,00000000	R\$ 588,67	R\$ 588,67
00004823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	SINAPI	KG	1,28130000	R\$ 31,92	R\$ 40,90



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

OBRA:	LABORATÓRIO/FARMÁCIA E SEÇÃO DE PROJETOS - HPM (SEM DESONERAÇÃO)	DATA : 14/12/2025	BDI : 22,47%
DESCRIÇÃO:	REFORMA DO LABORATÓRIO/FARMÁCIA E SEÇÃO DE PROJETOS DO HOSPITAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS (HPM)	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	AVENIDA ENG. ATÍLIO CORREA LIMA, Nº 1549, CIDADE JARDIM - GOIÂNIA (GO), CEP: 74423-120	SINAPI	2025/09 SEM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS	Composições Próprias	HORA
			MES
			108,78%
			67,21%
			0,00%
			0,00%

00037329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,05130000	R\$ 98,93	R\$ 5,08
00037590	SUPORTE MAO-FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO	SINAPI	UN	6,66670000	R\$ 16,86	R\$ 112,40
TOTAL Material:						R\$ 762,85

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	6,40300000	R\$ 31,99	R\$ 204,83
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,27030000	R\$ 22,42	R\$ 73,32
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 278,15
VALOR:						1.041,00

COM-60104115 ARMÁRIO AÉREO (ALTO) EM MDF BRANCO, 420X35X45CM (CXHXL) - COLETA DE SANGUE (LABORATÓRIO HPM) (UND)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004374	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10	SINAPI	UN	14,00000000	R\$ 6,72
00007583	BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	42,00000000	R\$ 22,68
00034667	CHAPA DE MDF BRANCO LISO 1 FACE, E = 6 MM, DE *2,75 X 1,85* M	SINAPI	M2	1,58760000	R\$ 45,71
00034664	CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E = 15 MM, DE *2,75 X 1,85* M	SINAPI	M2	0,85050000	R\$ 38,43
00034665	CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E = 18 MM, DE *2,75 X 1,85* M	SINAPI	M2	3,96900000	R\$ 222,58
00034666	CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E = 25 MM, DE *2,75 X 1,85* M	SINAPI	M2	2,04120000	R\$ 172,91
00011058	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 5,5 X 65 MM (2.1/2")	SINAPI	UN	14,00000000	R\$ 4,20
COT-21100190	PISTÃO A GÁS AMORTECEDOR 10KG PARA PORTA DE ARMÁRIO	Composições	UN	6,00000000	R\$ 77,46
00043600	PUXADOR TIPO ALCA, EM ZAMAC CROMADO, COM COMPRIMENTO DE APROX 150 MM, COM ROSETA PARA PORTAS DE MADEIRAS, INCLUINDO PARAFUSOS	SINAPI	UN	6,00000000	R\$ 355,62
TOTAL Material:					R\$ 946,31

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	16,00000000	R\$ 23,03	R\$ 368,48
88273	MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	16,00000000	R\$ 29,98	R\$ 479,68
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 848,16
VALOR:						1.794,47

COMP-55956283 ARMÁRIO AÉREO (ALTO) EM MDF BRANCO, 210X35X45CM (CXHXL) - COZINHA (LABORATÓRIO HPM) (UND)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004374	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10	SINAPI	UN	8,00000000	R\$ 3,84
00007583	BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	24,00000000	R\$ 12,96
00034667	CHAPA DE MDF BRANCO LISO 1 FACE, E = 6 MM, DE *2,75 X 1,85* M	SINAPI	M2	0,79380000	R\$ 22,85
00034664	CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E = 15 MM, DE *2,75 X 1,85* M	SINAPI	M2	0,34020000	R\$ 15,37
00034665	CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E = 18 MM, DE *2,75 X 1,85* M	SINAPI	M2	2,15460000	R\$ 120,83



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

OBRA:	LABORATÓRIO/FARMÁCIA E SEÇÃO DE PROJETOS - HPM (SEM DESONERAÇÃO)	DATA : 14/12/2025	BDI : 22,47%
DESCRIÇÃO:	REFORMA DO LABORATÓRIO/FARMÁCIA E SEÇÃO DE PROJETOS DO HOSPITAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS (HPM)	 FONTE	 VERSÃO
LOCAL:	AVENIDA ENG. ATÍLIO CORREA LIMA, Nº 1549, CIDADE JARDIM - GOIÂNIA (GO), CEP: 74423-120	SINAPI	2025/09 SEM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS	Composições Próprias	PROPRIA
		 HORA	 MES
		108,78%	67,21%
		0,00%	0,00%

Material	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00034666	CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E = 25 MM, DE *2,75 X 1,85* M	SINAPI	M2	1,02060000	R\$ 84,71	R\$ 86,46
00011058	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 5,5 X 65 MM (2.1/2")	SINAPI	UN	8,00000000	R\$ 0,30	R\$ 2,40
COT-21100190	PISTÃO A GÁS AMORTECEDOR 10KG PARA PORTA DE ARMÁRIO	Composições	UN	3,00000000	R\$ 12,91	R\$ 38,73
00043600	PUXADOR TIPO ALCA, EM ZAMAC CROMADO, COM COMPRIMENTO DE APROX 150 MM, COM ROSETA PARA PORTAS DE MADEIRAS, INCLUINDO PARAFUSOS	SINAPI	UN	3,00000000	R\$ 59,27	R\$ 177,81
TOTAL Material:						R\$ 481,25

Mão de Obra com Encargos Complementares		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	9,00000000	R\$ 23,03	R\$ 207,27
88273	MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	9,00000000	R\$ 29,98	R\$ 269,82
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 477,09
VALOR:						958,34

COM-08858319 PLACA DE INAUGURAÇÃO METÁLICA 40 X 60 CM (UND)

Material	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00011950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	4,00000000	R\$ 0,26	R\$ 1,04
00010848	PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 1.206,01	R\$ 1.206,01
TOTAL Material:						R\$ 1.207,05

Mão de Obra com Encargos Complementares		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25000000	R\$ 32,15	R\$ 8,04
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 8,04
VALOR:						1.215,09

COM-22547442 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) (M2)

Material	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00000003	ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA	SINAPI	L	0,05000000	R\$ 17,10	R\$ 0,86
00044329	DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO	SINAPI	L	0,10840000	R\$ 13,93	R\$ 1,51
TOTAL Material:						R\$ 2,37

Mão de Obra com Encargos Complementares		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15000000	R\$ 22,42	R\$ 3,36
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 3,36
VALOR:						5,73