

 <p>POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS</p>	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						DATA : 14/12/2025		BDI : 22,47%		
	OBRA:	LABORATÓRIO/FARMÁCIA E SEÇÃO DE PROJETOS - HPM (SEM DESONERAÇÃO)						FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DO LABORATÓRIO/FARMÁCIA E SEÇÃO DE PROJETOS DO HOSPITAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS (HPM)						SINAPI	2025/09 SEM DESONERAÇÃO	108,78%	67,21%
	LOCAL:	AVENIDA ENG. ATÍLIO CORREA LIMA, Nº 1549, CIDADE JARDIM - GOIÂNIA (GO), CEP: 74423-120						Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
CLIENTE:	POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS										


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$		
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES								R\$ 13.870,06	R\$ 16.986,60
1.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	SINAPI	M2	6,00	R\$ 465,73	R\$ 570,38	R\$ 2.794,38	R\$ 3.422,28	
1.2	COMP-52249253	MOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - (EXCLUSO O TRANSPORTE)- ATUAL.	Composições Próprias	UND	1,00	R\$ 467,10	R\$ 572,06	R\$ 467,10	R\$ 572,06	
1.3	COMP-75734849	DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - (EXCLUSO O TRANSPORTE) - ATUAL.	Composições Próprias	UND	1,00	R\$ 467,10	R\$ 572,06	R\$ 467,10	R\$ 572,06	
1.4	00010527	LOCAÇÃO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)	SINAPI	MXMES	36,00	R\$ 28,00	R\$ 34,29	R\$ 1.008,00	R\$ 1.234,44	
1.5	97064	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024	SINAPI	M	60,00	R\$ 25,10	R\$ 30,74	R\$ 1.506,00	R\$ 1.844,40	
1.6	00010779	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITARIO, C/ 5 BACIAS, 1 LAVATORIO E 4 MICTORIOS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	SINAPI	MES	4,00	R\$ 1.059,37	R\$ 1.297,41	R\$ 4.237,48	R\$ 5.189,64	
1.7	00010775	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	SINAPI	MES	4,00	R\$ 847,50	R\$ 1.037,93	R\$ 3.390,00	R\$ 4.151,72	
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								R\$ 29.279,00	R\$ 35.857,96
2.1	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	MES	4,00	R\$ 6.560,57	R\$ 8.034,73	R\$ 26.242,28	R\$ 32.138,92	
2.2	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	24,00	R\$ 126,53	R\$ 154,96	R\$ 3.036,72	R\$ 3.719,04	
3	DEMOLIÇÕES/REMOÇÕES								R\$ 17.551,72	R\$ 21.496,26
3.1	LABORATÓRIO/FARMÁCIA								R\$ 13.423,15	R\$ 16.439,99
3.1.1	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M2	17,22	R\$ 10,38	R\$ 12,71	R\$ 178,74	R\$ 218,87	
3.1.2	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M2	2,44	R\$ 26,81	R\$ 32,83	R\$ 65,42	R\$ 80,11	
3.1.3	97632	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M	18,20	R\$ 2,85	R\$ 3,49	R\$ 51,87	R\$ 63,52	
3.1.4	102192	REMOÇÃO DE VIDRO TEMPERADO FIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021	SINAPI	M2	3,66	R\$ 17,52	R\$ 21,46	R\$ 64,12	R\$ 78,54	
3.1.5	CP-62156880	DEMOLIÇÃO MANUAL DE BANCADA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA	Composições Próprias	m2	2,28	R\$ 6,41	R\$ 7,85	R\$ 14,61	R\$ 17,90	
3.1.6	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M3	0,16	R\$ 60,60	R\$ 74,22	R\$ 9,70	R\$ 11,88	
3.1.7	CP-40871617	REMOÇÃO DE PRATELEIRAS DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	Composições Próprias	M2	0,80	R\$ 27,48	R\$ 33,65	R\$ 21,98	R\$ 26,92	
3.1.8	CP-29790329	REMOÇÃO DE PAPEL DE PAREDE	Composições Próprias	m2	21,99	R\$ 8,97	R\$ 10,99	R\$ 197,25	R\$ 241,67	
3.1.9	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	UN	30,00	R\$ 1,96	R\$ 2,40	R\$ 58,80	R\$ 72,00	
3.1.10	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	UN	2,00	R\$ 13,72	R\$ 16,80	R\$ 27,44	R\$ 33,60	
3.1.11	97666	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	UN	3,00	R\$ 10,00	R\$ 12,25	R\$ 30,00	R\$ 36,75	
3.1.12	97662	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M	5,00	R\$ 0,55	R\$ 0,67	R\$ 2,75	R\$ 3,35	

 <p>POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS</p>	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						DATA : 14/12/2025		BDI : 22,47%		
	OBRA:	LABORATÓRIO/FARMÁCIA E SEÇÃO DE PROJETOS - HPM (SEM DESONERAÇÃO)						FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DO LABORATÓRIO/FARMÁCIA E SEÇÃO DE PROJETOS DO HOSPITAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS (HPM)						SINAPI	2025/09 SEM DESONERAÇÃO	108,78%	67,21%
	LOCAL:	AVENIDA ENG. ATÍLIO CORREA LIMA, Nº 1549, CIDADE JARDIM - GOIÂNIA (GO), CEP: 74423-120						Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
CLIENTE:	POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS										

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
3.1.13	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M2	4,26	R\$ 24,86	R\$ 30,45	R\$ 105,90	R\$ 129,72
3.1.14	104789	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M3	0,09	R\$ 213,28	R\$ 261,20	R\$ 19,20	R\$ 23,51
3.1.15	97647	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M2	458,18	R\$ 3,86	R\$ 4,73	R\$ 1.768,57	R\$ 2.167,19
3.1.16	97650	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M2	458,18	R\$ 8,33	R\$ 10,20	R\$ 3.816,64	R\$ 4.673,44
3.1.17	97651	REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	UN	14,00	R\$ 90,73	R\$ 111,12	R\$ 1.270,22	R\$ 1.555,68
3.1.18	104803	REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M	57,37	R\$ 5,08	R\$ 6,22	R\$ 291,44	R\$ 356,84
3.1.19	COMP-57039543	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL (REF. GOINFRA 08/2025).	Composições Próprias	M3	50,00	R\$ 108,57	R\$ 132,97	R\$ 5.428,50	R\$ 6.648,50
3.2	SEÇÃO DE PROJETOS							R\$ 4.128,57	R\$ 5.056,27
3.2.1	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M2	1,89	R\$ 10,38	R\$ 12,71	R\$ 19,62	R\$ 24,02
3.2.2	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M2	3,09	R\$ 26,81	R\$ 32,83	R\$ 82,84	R\$ 101,44
3.2.3	97647	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M2	75,47	R\$ 3,86	R\$ 4,73	R\$ 291,31	R\$ 356,97
3.2.4	97650	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M2	75,47	R\$ 8,33	R\$ 10,20	R\$ 628,67	R\$ 769,79
3.2.5	97651	REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	UN	6,00	R\$ 90,73	R\$ 111,12	R\$ 544,38	R\$ 666,72
3.2.6	104803	REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M	40,21	R\$ 5,08	R\$ 6,22	R\$ 204,27	R\$ 250,11
3.2.7	97641	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M2	59,64	R\$ 3,12	R\$ 3,82	R\$ 186,08	R\$ 227,82
3.2.8	COMP-57039543	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL (REF. GOINFRA 08/2025).	Composições Próprias	M3	20,00	R\$ 108,57	R\$ 132,97	R\$ 2.171,40	R\$ 2.659,40
4	COBERTURA							R\$ 124.973,22	R\$ 153.060,94
4.1	LABORATÓRIO/FARMÁCIA							R\$ 106.181,72	R\$ 130.046,11
4.1.1	SINAPI-100775	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Composições Próprias	KG	3.487,67	R\$ 12,81	R\$ 15,69	R\$ 44.677,05	R\$ 54.721,54
4.1.2	CP-79771450	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA, ISOLAMENTO EM EPS E = 50 MM, FACE SUPERIOR EM TELHA TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR EM FILME BRANCO, INCLUSO IÇAMENTO - COT. 07/2025	Composições Próprias	M2	465,02	R\$ 99,16	R\$ 121,44	R\$ 46.111,38	R\$ 56.472,03
4.1.3	100327	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	M	58,74	R\$ 51,36	R\$ 62,90	R\$ 3.016,89	R\$ 3.694,75
4.1.4	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M	68,53	R\$ 145,51	R\$ 178,21	R\$ 9.971,80	R\$ 12.212,73
4.1.5	CP-08598746	CUMEEIRA PARA TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,5 MM (REF. 08/2025 - GOINFRA)	Composições Próprias	M	44,30	R\$ 54,28	R\$ 66,48	R\$ 2.404,60	R\$ 2.945,06
4.2	SEÇÃO DE PROJETOS							R\$ 18.791,50	R\$ 23.014,83

 <p>POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS</p>	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA																
	OBRA:	LABORATÓRIO/FARMÁCIA E SEÇÃO DE PROJETOS - HPM (SEM DESONERAÇÃO)			DATA : 14/12/2025	BDI : 22,47%											
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DO LABORATÓRIO/FARMÁCIA E SEÇÃO DE PROJETOS DO HOSPITAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS (HPM)			<table border="1"> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2025/09 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>108,78%</td> <td>67,21%</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	SINAPI	2025/09 SEM DESONERAÇÃO	108,78%	67,21%	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
	FORTE	VERSÃO	HORA	MES													
SINAPI	2025/09 SEM DESONERAÇÃO	108,78%	67,21%														
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%														
LOCAL:	AVENIDA ENG. ATÍLIO CORREA LIMA, Nº 1549, CIDADE JARDIM - GOIÂNIA (GO), CEP: 74423-120																
CLIENTE:	POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS																

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
4.2.1	SINAPI-100775	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Composições Próprias	KG	562,50	R\$ 12,81	R\$ 15,69	R\$ 7.205,63	R\$ 8.825,63
4.2.2	CP-79771450	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA, ISOLAMENTO EM EPS E = 50 MM, FACE SUPERIOR EM TELHA TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR EM FILME BRANCO, INCLUSO IÇAMENTO - COT. 07/2025	Composições Próprias	M2	75,00	R\$ 99,16	R\$ 121,44	R\$ 7.437,00	R\$ 9.108,00
4.2.3	100327	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	M	20,20	R\$ 51,36	R\$ 62,90	R\$ 1.037,47	R\$ 1.270,58
4.2.4	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M	19,76	R\$ 145,51	R\$ 178,21	R\$ 2.875,28	R\$ 3.521,43
4.2.5	CP-08598746	CUMEEIRA PARA TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,5 MM (REF. 08/2025 - GOINFRA)	Composições Próprias	M	4,35	R\$ 54,28	R\$ 66,48	R\$ 236,12	R\$ 289,19
5	PAREDES/VEDAÇÕES/DIVISÓRIAS							R\$ 2.364,10	R\$ 2.895,21
5.1	103356	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SINAPI	M2	13,92	R\$ 76,47	R\$ 93,65	R\$ 1.064,46	R\$ 1.303,61
5.2	101162	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBÓGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	SINAPI	M2	0,96	R\$ 191,36	R\$ 234,36	R\$ 183,71	R\$ 224,99
5.3	102180	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS	SINAPI	M2	2,16	R\$ 288,80	R\$ 353,69	R\$ 623,81	R\$ 763,97
5.4	105034	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	SINAPI	M	12,00	R\$ 41,01	R\$ 50,22	R\$ 492,12	R\$ 602,64
6	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS							R\$ 5.103,20	R\$ 6.249,98
6.1	HIDRÁULICO							R\$ 880,81	R\$ 1.078,66
6.1.1	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	12,91	R\$ 25,56	R\$ 31,30	R\$ 329,98	R\$ 404,08
6.1.2	103979	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	2,13	R\$ 33,16	R\$ 40,61	R\$ 70,63	R\$ 86,50
6.1.3	89383	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	4,00	R\$ 7,01	R\$ 8,59	R\$ 28,04	R\$ 34,36
6.1.4	89408	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	4,00	R\$ 9,18	R\$ 11,24	R\$ 36,72	R\$ 44,96
6.1.5	89440	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	2,00	R\$ 12,69	R\$ 15,54	R\$ 25,38	R\$ 31,08
6.1.6	COMP-50917191	JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDÁVEL, 90 GRAUS, COM BUCHA DE LATÃO, 25 MM X 1/2"	Composições Próprias	UN	2,00	R\$ 17,01	R\$ 20,83	R\$ 34,02	R\$ 41,66
6.1.7	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	2,00	R\$ 90,22	R\$ 110,49	R\$ 180,44	R\$ 220,98
6.1.8	90443	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	SINAPI	M	4,36	R\$ 8,83	R\$ 10,81	R\$ 38,50	R\$ 47,13
6.1.9	90466	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	SINAPI	M	4,36	R\$ 16,91	R\$ 20,71	R\$ 73,73	R\$ 90,30
6.1.10	89410	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	2,00	R\$ 11,80	R\$ 14,45	R\$ 23,60	R\$ 28,90
6.1.11	94703	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	SINAPI	UN	1,00	R\$ 21,93	R\$ 26,86	R\$ 21,93	R\$ 26,86

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA										
 <p>POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS</p>	OBRA:	LABORATÓRIO/FARMÁCIA E SEÇÃO DE PROJETOS - HPM (SEM DESONERAÇÃO)					DATA : 14/12/2025		BDI : 22,47%	
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DO LABORATÓRIO/FARMÁCIA E SEÇÃO DE PROJETOS DO HOSPITAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS (HPM)					FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	AVENIDA ENG. ATÍLIO CORREA LIMA, Nº 1549, CIDADE JARDIM - GOIÂNIA (GO), CEP: 74423-120					SINAPI	2025/09 SEM DESONERAÇÃO	108,78%	67,21%
	CLIENTE:	POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS					Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
6.1.12	89366	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	1,00	R\$ 17,84	R\$ 21,85	R\$ 17,84	R\$ 21,85
6.2	SANITÁRIO							R\$ 4.222,39	R\$ 5.171,32
6.2.1	ESGOTO							R\$ 3.708,90	R\$ 4.542,46
6.2.1.1	INSTALAÇÕES EDIFICAÇÃO							R\$ 2.670,10	R\$ 3.270,12
6.2.1.1.1	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	M	1,15	R\$ 23,32	R\$ 28,56	R\$ 26,82	R\$ 32,84
6.2.1.1.2	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	M	8,74	R\$ 29,62	R\$ 36,28	R\$ 258,88	R\$ 317,09
6.2.1.1.3	89728	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	1,00	R\$ 14,06	R\$ 17,22	R\$ 14,06	R\$ 17,22
6.2.1.1.4	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	1,00	R\$ 11,09	R\$ 13,58	R\$ 11,09	R\$ 13,58
6.2.1.1.5	CP-62756517	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, COM BOLSA E ANEL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	Composições Próprias	UN	1,00	R\$ 14,77	R\$ 18,09	R\$ 14,77	R\$ 18,09
6.2.1.1.6	97902	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	SINAPI	UN	2,00	R\$ 630,36	R\$ 772,00	R\$ 1.260,72	R\$ 1.544,00
6.2.1.1.7	98115	TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M E ALTURA = 0,10 M. AF_12/2020	SINAPI	UN	2,00	R\$ 105,08	R\$ 128,69	R\$ 210,16	R\$ 257,38
6.2.1.1.8	90443	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	SINAPI	M	1,54	R\$ 8,83	R\$ 10,81	R\$ 13,60	R\$ 16,65
6.2.1.1.9	90466	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	SINAPI	M	1,54	R\$ 16,91	R\$ 20,71	R\$ 26,04	R\$ 31,89
6.2.1.1.10	90445	RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023_PS	SINAPI	M	8,69	R\$ 17,31	R\$ 21,20	R\$ 150,42	R\$ 184,23
6.2.1.1.11	90469	CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023	SINAPI	M	8,69	R\$ 12,53	R\$ 15,35	R\$ 108,89	R\$ 133,39
6.2.1.1.12	89753	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	1,00	R\$ 9,88	R\$ 12,10	R\$ 9,88	R\$ 12,10
6.2.1.1.13	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	1,00	R\$ 11,09	R\$ 13,58	R\$ 11,09	R\$ 13,58
6.2.1.1.14	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	3,00	R\$ 15,91	R\$ 19,48	R\$ 47,73	R\$ 58,44
6.2.1.1.15	104329	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	1,00	R\$ 85,13	R\$ 104,26	R\$ 85,13	R\$ 104,26
6.2.1.1.16	98110	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 420,82	R\$ 515,38	R\$ 420,82	R\$ 515,38
6.2.1.2	INTERLIGAÇÃO REDE EXISTENTE							R\$ 900,50	R\$ 1.102,96

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



POLÍCIA MILITAR
DO ESTADO DE GOIÁS

OBRA:	LABORATÓRIO/FARMÁCIA E SEÇÃO DE PROJETOS - HPM (SEM DESONERAÇÃO)
DESCRIÇÃO:	REFORMA DO LABORATÓRIO/FARMÁCIA E SEÇÃO DE PROJETOS DO HOSPITAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS (HPM)
LOCAL:	AVENIDA ENG. ATÍLIO CORREA LIMA, Nº 1549, CIDADE JARDIM - GOIÂNIA (GO), CEP: 74423-120
CLIENTE:	POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS

DATA :	14/12/2025	BDI :	22,47%
FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SINAPI	2025/09 SEM DESONERAÇÃO	108,78%	67,21%
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
6.2.1.2.1	89798	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	M	12,00	R\$ 14,80	R\$ 18,13	R\$ 177,60	R\$ 217,56
6.2.1.2.2	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	SINAPI	M3	2,16	R\$ 88,68	R\$ 108,61	R\$ 191,55	R\$ 234,60
6.2.1.2.3	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	SINAPI	M3	2,16	R\$ 25,83	R\$ 31,63	R\$ 55,79	R\$ 68,32
6.2.1.2.4	90446	RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023_PS	SINAPI	M	12,00	R\$ 22,99	R\$ 28,16	R\$ 275,88	R\$ 337,92
6.2.1.2.5	90470	CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023	SINAPI	M	12,00	R\$ 16,64	R\$ 20,38	R\$ 199,68	R\$ 244,56
6.2.1.3	URANALISE/PARASITOLOGIA							R\$ 138,30	R\$ 169,38
6.2.1.3.1	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	M	2,24	R\$ 41,24	R\$ 50,51	R\$ 92,38	R\$ 113,14
6.2.1.3.2	89748	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	1,00	R\$ 45,92	R\$ 56,24	R\$ 45,92	R\$ 56,24
6.2.2	VENTILAÇÃO							R\$ 97,03	R\$ 118,85
6.2.2.1	89798	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	M	2,66	R\$ 14,80	R\$ 18,13	R\$ 39,37	R\$ 48,23
6.2.2.2	89801	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	UN	2,00	R\$ 10,36	R\$ 12,69	R\$ 20,72	R\$ 25,38
6.2.2.3	89825	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	UN	2,00	R\$ 18,47	R\$ 22,62	R\$ 36,94	R\$ 45,24
6.2.3	PLUVIAL - SEÇÃO DE PROJETOS							R\$ 416,46	R\$ 510,01
6.2.3.1	89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	SINAPI	M	9,03	R\$ 36,29	R\$ 44,44	R\$ 327,70	R\$ 401,29
6.2.3.2	91175	FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 4", FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS	SINAPI	M	9,03	R\$ 9,83	R\$ 12,04	R\$ 88,76	R\$ 108,72
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							R\$ 35.096,80	R\$ 42.985,48
7.1	LABORATÓRIO/FARMÁCIA							R\$ 23.536,25	R\$ 28.826,59
7.1.1	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	1.206,23	R\$ 4,58	R\$ 5,61	R\$ 5.524,53	R\$ 6.766,95
7.1.2	91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	2,50	R\$ 10,66	R\$ 13,06	R\$ 26,65	R\$ 32,65
7.1.3	91835	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	19,47	R\$ 18,13	R\$ 22,20	R\$ 352,99	R\$ 432,23
7.1.4	COM-60007987	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Composições Próprias	M	208,09	R\$ 27,00	R\$ 33,07	R\$ 5.618,43	R\$ 6.881,54
7.1.5	91941	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	43,00	R\$ 11,21	R\$ 13,73	R\$ 482,03	R\$ 590,39


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA




OBRA:	LABORATÓRIO/FARMÁCIA E SEÇÃO DE PROJETOS - HPM (SEM DESONERAÇÃO)
DESCRIÇÃO:	REFORMA DO LABORATÓRIO/FARMÁCIA E SEÇÃO DE PROJETOS DO HOSPITAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS (HPM)
LOCAL:	AVENIDA ENG. ATÍLIO CORREA LIMA, Nº 1549, CIDADE JARDIM - GOIÂNIA (GO), CEP: 74423-120
CLIENTE:	POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS

DATA :	14/12/2025	BDI :	22,47%
FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SINAPI	2025/09 SEM DESONERAÇÃO	108,78%	67,21%
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
7.1.6	91937	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	37,00	R\$ 14,95	R\$ 18,31	R\$ 553,15	R\$ 677,47
7.1.7	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	13,00	R\$ 30,40	R\$ 37,23	R\$ 395,20	R\$ 483,99
7.1.8	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	8,00	R\$ 31,83	R\$ 38,98	R\$ 254,64	R\$ 311,84
7.1.9	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	12,00	R\$ 11,45	R\$ 14,02	R\$ 137,40	R\$ 168,24
7.1.10	93671	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	1,00	R\$ 78,52	R\$ 96,16	R\$ 78,52	R\$ 96,16
7.1.11	106027	DISPOSITIVO DPS 20KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	3,00	R\$ 71,78	R\$ 87,91	R\$ 215,34	R\$ 263,73
7.1.12	92008	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	56,00	R\$ 48,98	R\$ 59,99	R\$ 2.742,88	R\$ 3.359,44
7.1.13	97595	SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	SINAPI	UN	5,00	R\$ 96,72	R\$ 118,45	R\$ 483,60	R\$ 592,25
7.1.14	COMP-97660139	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1"), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Composições Próprias	UND	10,00	R\$ 7,66	R\$ 9,38	R\$ 76,60	R\$ 93,80
7.1.15	CP-15128097	CAIXA DE TOMADA DE EMBUTIR EM MESA/BANCADA (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - COT. 06/2024	Composições Próprias	UN	4,00	R\$ 66,78	R\$ 81,79	R\$ 267,12	R\$ 327,16
7.1.16	CP-24205874	LUMINÁRIA LED DE EMBUTIR - QUADRADA 40X40CM, 40W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - COT. 11/2025 (GO)	Composições Próprias	UN	37,00	R\$ 156,18	R\$ 191,27	R\$ 5.778,66	R\$ 7.076,99
7.1.17	101879	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	1,00	R\$ 548,51	R\$ 671,76	R\$ 548,51	R\$ 671,76
7.2	SEÇÃO DE PROJETOS							R\$ 11.560,55	R\$ 14.158,89
7.2.1	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	526,35	R\$ 4,58	R\$ 5,61	R\$ 2.410,68	R\$ 2.952,82
7.2.2	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	2,50	R\$ 9,88	R\$ 12,10	R\$ 24,70	R\$ 30,25
7.2.3	COM-60007987	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Composições Próprias	M	112,48	R\$ 27,00	R\$ 33,07	R\$ 3.036,96	R\$ 3.719,71
7.2.4	CP-01407673	ELETRODUTO RÍGIDO, EM AÇO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO PESADO, DN=1", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Composições Próprias	M	11,25	R\$ 48,34	R\$ 59,20	R\$ 543,83	R\$ 666,00
7.2.5	91941	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	7,00	R\$ 11,21	R\$ 13,73	R\$ 78,47	R\$ 96,11
7.2.6	91937	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	11,00	R\$ 14,95	R\$ 18,31	R\$ 164,45	R\$ 201,41
7.2.7	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	2,00	R\$ 11,45	R\$ 14,02	R\$ 22,90	R\$ 28,04
7.2.8	93671	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	1,00	R\$ 78,52	R\$ 96,16	R\$ 78,52	R\$ 96,16
7.2.9	COMP-97660139	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1"), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Composições Próprias	UND	3,00	R\$ 7,66	R\$ 9,38	R\$ 22,98	R\$ 28,14
7.2.10	CP-24205874	LUMINÁRIA LED DE EMBUTIR - QUADRADA 40X40CM, 40W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - COT. 11/2025 (GO)	Composições Próprias	UN	11,00	R\$ 156,18	R\$ 191,27	R\$ 1.717,98	R\$ 2.103,97
7.2.11	95778	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	SINAPI	UN	37,00	R\$ 28,35	R\$ 34,72	R\$ 1.048,95	R\$ 1.284,64
7.2.12	COMP-70969173	TOMADA DE SOBREPOR GALVANIZADA, 2 MÓDULOS, 2P+T 10A (CONDULETE + TOMADA) -	Composições	UN	25,00	R\$ 41,97	R\$ 51,40	R\$ 1.049,25	R\$ 1.285,00

 <p>POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS</p>	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
	OBRA:	LABORATÓRIO/FARMÁCIA E SEÇÃO DE PROJETOS - HPM (SEM DESONERAÇÃO)			DATA : 14/12/2025	BDI : 22,47%		
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DO LABORATÓRIO/FARMÁCIA E SEÇÃO DE PROJETOS DO HOSPITAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS (HPM)			FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	AVENIDA ENG. ATÍLIO CORREA LIMA, Nº 1549, CIDADE JARDIM - GOIÂNIA (GO), CEP: 74423-120			SINAPI	2025/09 SEM DESONERAÇÃO	108,78%	67,21%
CLIENTE:	POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
7.2.12	COMP-70969173	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Próprias						
7.2.13	COMP-33081201	INTERRUPTOR SIMPLES DE SOBREPOR GALVANIZADO, 1 MÓDULO, 10A/250V (CONDULETE + INTERRUPTOR) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Composições Próprias	UN	6,00	R\$ 33,92	R\$ 41,54	R\$ 203,52	R\$ 249,24
7.2.14	97595	SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	SINAPI	UN	2,00	R\$ 96,72	R\$ 118,45	R\$ 193,44	R\$ 236,90
7.2.15	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	6,00	R\$ 11,45	R\$ 14,02	R\$ 68,70	R\$ 84,12
7.2.16	COMP-22670741	DISPOSITIVO DPS 45KA-275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Composições Próprias	UN	3,00	R\$ 115,57	R\$ 141,54	R\$ 346,71	R\$ 424,62
7.2.17	101879	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	1,00	R\$ 548,51	R\$ 671,76	R\$ 548,51	R\$ 671,76
8	REVESTIMENTOS							R\$ 8.294,80	R\$ 10.159,36
8.1	PAREDE							R\$ 2.203,80	R\$ 2.699,17
8.1.1	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	SINAPI	M2	26,80	R\$ 4,79	R\$ 5,87	R\$ 128,37	R\$ 157,32
8.1.2	104952	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	SINAPI	M2	26,80	R\$ 41,29	R\$ 50,57	R\$ 1.106,57	R\$ 1.355,28
8.1.3	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	SINAPI	M	6,10	R\$ 158,83	R\$ 194,52	R\$ 968,86	R\$ 1.186,57
8.2	TETO - SEÇÃO DE PROJETOS							R\$ 6.091,00	R\$ 7.460,19
8.2.1	96114	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	SINAPI	M2	67,31	R\$ 71,14	R\$ 87,13	R\$ 4.788,43	R\$ 5.864,72
8.2.2	CP-93613942	TABICA EM AÇO GALVANIZADO PARA FORRO DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL).	Composições Próprias	M	81,36	R\$ 16,01	R\$ 19,61	R\$ 1.302,57	R\$ 1.595,47
9	PISO							R\$ 2.063,33	R\$ 2.527,00
9.1	INTERNO							R\$ 2.063,33	R\$ 2.527,00
9.1.1	97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	SINAPI	M2	3,36	R\$ 3,63	R\$ 4,45	R\$ 12,20	R\$ 14,95
9.1.2	87735	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	SINAPI	M2	3,36	R\$ 46,02	R\$ 56,36	R\$ 154,63	R\$ 189,37
9.1.3	87255	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE	SINAPI	M2	3,36	R\$ 86,16	R\$ 105,52	R\$ 289,50	R\$ 354,55
9.1.4	88650	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023	SINAPI	M	2,40	R\$ 11,85	R\$ 14,51	R\$ 28,44	R\$ 34,82
9.1.5	98685	RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_09/2020	SINAPI	M	18,20	R\$ 75,96	R\$ 93,03	R\$ 1.382,47	R\$ 1.693,15
9.1.6	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	SINAPI	M	1,80	R\$ 108,94	R\$ 133,42	R\$ 196,09	R\$ 240,16
10	PINTURA							R\$ 21.447,44	R\$ 26.267,12
10.1	LABORATÓRIO/FARMÁCIA							R\$ 16.146,02	R\$ 19.774,06

 <p>POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS</p>	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						DATA : 14/12/2025		BDI : 22,47%		
	OBRA:	LABORATÓRIO/FARMÁCIA E SEÇÃO DE PROJETOS - HPM (SEM DESONERAÇÃO)						FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DO LABORATÓRIO/FARMÁCIA E SEÇÃO DE PROJETOS DO HOSPITAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS (HPM)						SINAPI	2025/09 SEM DESONERAÇÃO	108,78%	67,21%
	LOCAL:	AVENIDA ENG. ATÍLIO CORREA LIMA, Nº 1549, CIDADE JARDIM - GOIÂNIA (GO), CEP: 74423-120						Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
CLIENTE:	POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS										

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$		
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI	
10.1.1	PAREDES EXTERNAS								R\$ 2.733,97	R\$ 3.348,48
10.1.1.1	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	SINAPI	M2	71,18	R\$ 5,69	R\$ 6,97	R\$ 405,01	R\$ 496,12	
10.1.1.2	88423	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_03/2024	SINAPI	M2	71,18	R\$ 23,04	R\$ 28,22	R\$ 1.639,99	R\$ 2.008,70	
10.1.1.3	CP-38573538	PINTURA DE FAIXA DE IDENTIDADE VISUAL DA PMGO COM TINTA ACRÍLICA, E = 15 CM, APLICAÇÃO MANUAL.	Composições Próprias	M	94,90	R\$ 7,26	R\$ 8,89	R\$ 688,97	R\$ 843,66	
10.1.2	PAREDES INTERNAS								R\$ 2.162,19	R\$ 2.647,91
10.1.2.1	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	SINAPI	M2	58,03	R\$ 4,76	R\$ 5,83	R\$ 276,22	R\$ 338,31	
10.1.2.2	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	SINAPI	M2	58,03	R\$ 18,44	R\$ 22,58	R\$ 1.070,07	R\$ 1.310,32	
10.1.2.3	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M2	58,03	R\$ 14,06	R\$ 17,22	R\$ 815,90	R\$ 999,28	
10.1.3	TETO								R\$ 7.509,92	R\$ 9.197,33
10.1.3.1	88484	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	SINAPI	M2	132,45	R\$ 5,84	R\$ 7,15	R\$ 773,51	R\$ 947,02	
10.1.3.2	88496	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	SINAPI	M2	132,45	R\$ 34,16	R\$ 41,84	R\$ 4.524,49	R\$ 5.541,71	
10.1.3.3	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M2	132,45	R\$ 16,70	R\$ 20,45	R\$ 2.211,92	R\$ 2.708,60	
10.1.4	ESTRUTURA METÁLICA								R\$ 3.739,94	R\$ 4.580,34
10.1.4.1	100743	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	SINAPI	M2	334,82	R\$ 11,17	R\$ 13,68	R\$ 3.739,94	R\$ 4.580,34	
10.2	SEÇÃO DE PROJETOS								R\$ 5.301,42	R\$ 6.493,06
10.2.1	TETO								R\$ 4.698,24	R\$ 5.754,34
10.2.1.1	88484	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	SINAPI	M2	67,31	R\$ 5,84	R\$ 7,15	R\$ 393,09	R\$ 481,27	
10.2.1.2	88496	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	SINAPI	M2	67,31	R\$ 34,16	R\$ 41,84	R\$ 2.299,31	R\$ 2.816,25	
10.2.1.3	102489	PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021	SINAPI	M2	67,31	R\$ 29,80	R\$ 36,50	R\$ 2.005,84	R\$ 2.456,82	
10.2.2	ESTRUTURA METÁLICA								R\$ 603,18	R\$ 738,72
10.2.2.1	100743	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	SINAPI	M2	54,00	R\$ 11,17	R\$ 13,68	R\$ 603,18	R\$ 738,72	
11	ESQUADRIAS								R\$ 25.456,79	R\$ 31.176,49
11.1	LABORATÓRIO/FARMÁCIA								R\$ 20.477,89	R\$ 25.078,99
11.1.1	PORTAS								R\$ 16.915,09	R\$ 20.715,85
11.1.1.1	102184	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	SINAPI	UN	3,00	R\$ 1.849,83	R\$ 2.265,49	R\$ 5.549,49	R\$ 6.796,47	

 <p>POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS</p>	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						DATA : 14/12/2025		BDI : 22,47%		
	OBRA:	LABORATÓRIO/FARMÁCIA E SEÇÃO DE PROJETOS - HPM (SEM DESONERAÇÃO)						FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DO LABORATÓRIO/FARMÁCIA E SEÇÃO DE PROJETOS DO HOSPITAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS (HPM)						SINAPI	2025/09 SEM DESONERAÇÃO	108,78%	67,21%
	LOCAL:	AVENIDA ENG. ATÍLIO CORREA LIMA, Nº 1549, CIDADE JARDIM - GOIÂNIA (GO), CEP: 74423-120						Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
CLIENTE:	POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS										

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
11.1.1.2	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M2	11,76	R\$ 696,81	R\$ 853,38	R\$ 8.194,49	R\$ 10.035,75
11.1.1.3	COMP-89344790	PORTA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS.	Composições Próprias	M2	1,47	R\$ 541,85	R\$ 663,60	R\$ 796,52	R\$ 975,49
11.1.1.4	91306	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	5,00	R\$ 185,11	R\$ 226,70	R\$ 925,55	R\$ 1.133,50
11.1.1.5	COM-46661441	PUXADOR TUBULAR RETO DUPLO, EM ALUMÍNIO CROMADO PARA PORTA DE VIDRO	Composições Próprias	UND	4,00	R\$ 184,56	R\$ 226,03	R\$ 738,24	R\$ 904,12
11.1.1.6	100874	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	2,00	R\$ 300,70	R\$ 368,27	R\$ 601,40	R\$ 736,54
11.1.1.7	COMP-66915727	REVESTIMENTO EM CHAPA DE AÇO RESISTENTE A IMPACTOS PARA PORTA PCD, E=1,5mm, ACABAMENTO POLIDO, DIM. 90x40CM	Composições Próprias	UN	2,00	R\$ 54,70	R\$ 66,99	R\$ 109,40	R\$ 133,98
11.1.2	JANELAS							R\$ 3.562,80	R\$ 4.363,14
11.1.2.1	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	SINAPI	M2	2,44	R\$ 657,72	R\$ 805,51	R\$ 1.604,84	R\$ 1.965,44
11.1.2.2	102166	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS	SINAPI	M2	2,44	R\$ 278,78	R\$ 341,42	R\$ 680,22	R\$ 833,06
11.1.2.3	94589	CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	SINAPI	M	15,40	R\$ 21,69	R\$ 26,56	R\$ 334,03	R\$ 409,02
11.1.2.4	105812	GUARNIÇÃO DE ALUMÍNIO. AF_11/2024	SINAPI	M	30,80	R\$ 30,64	R\$ 37,52	R\$ 943,71	R\$ 1.155,62
11.2	SEÇÃO DE PROJETOS							R\$ 4.978,90	R\$ 6.097,50
11.2.1	PORTAS							R\$ 2.034,39	R\$ 2.491,52
11.2.1.1	102184	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	SINAPI	UN	1,00	R\$ 1.849,83	R\$ 2.265,49	R\$ 1.849,83	R\$ 2.265,49
11.2.1.2	COM-46661441	PUXADOR TUBULAR RETO DUPLO, EM ALUMÍNIO CROMADO PARA PORTA DE VIDRO	Composições Próprias	UND	1,00	R\$ 184,56	R\$ 226,03	R\$ 184,56	R\$ 226,03
11.2.2	JANELAS							R\$ 2.944,51	R\$ 3.605,98
11.2.2.1	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	SINAPI	M2	3,09	R\$ 347,09	R\$ 425,08	R\$ 1.072,51	R\$ 1.313,50
11.2.2.2	102166	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS	SINAPI	M2	3,09	R\$ 278,78	R\$ 341,42	R\$ 861,43	R\$ 1.054,99
11.2.2.3	94589	CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	SINAPI	M	12,18	R\$ 21,69	R\$ 26,56	R\$ 264,18	R\$ 323,50
11.2.2.4	105812	GUARNIÇÃO DE ALUMÍNIO. AF_11/2024	SINAPI	M	24,36	R\$ 30,64	R\$ 37,52	R\$ 746,39	R\$ 913,99
12	HVAC							R\$ 27.603,73	R\$ 33.378,30
12.1	REDE FRIGORÍGENA							R\$ 17.861,26	R\$ 21.873,79
12.1.1	103289	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021	SINAPI	M	47,59	R\$ 31,67	R\$ 38,79	R\$ 1.507,18	R\$ 1.846,02
12.1.2	97328	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE	SINAPI	M	72,01	R\$ 45,67	R\$ 55,93	R\$ 3.288,70	R\$ 4.027,52

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:	LABORATÓRIO/FARMÁCIA E SEÇÃO DE PROJETOS - HPM (SEM DESONERAÇÃO)
DESCRIÇÃO:	REFORMA DO LABORATÓRIO/FARMÁCIA E SEÇÃO DE PROJETOS DO HOSPITAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS (HPM)
LOCAL:	AVENIDA ENG. ATÍLIO CORREA LIMA, Nº 1549, CIDADE JARDIM - GOIÂNIA (GO), CEP: 74423-120
CLIENTE:	POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS

DATA :	14/12/2025	BDI :	22,47%
FORTE	VERSÃO	HORA	MES
SINAPI	2025/09 SEM DESONERAÇÃO	108,78%	67,21%
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
12.1.2	97328	ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025							
12.1.3	103291	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021	SINAPI	M	18,72	R\$ 62,81	R\$ 76,92	R\$ 1.175,80	R\$ 1.439,94
12.1.4	103292	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021	SINAPI	M	43,12	R\$ 76,25	R\$ 93,38	R\$ 3.287,90	R\$ 4.026,55
12.1.5	91835	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	90,71	R\$ 18,13	R\$ 22,20	R\$ 1.644,57	R\$ 2.013,76
12.1.6	COM-44560365	CABO ISOLADO PP 4 X 1,5 MM2 (COT. 02/2024)	Composições Próprias	M	90,71	R\$ 15,24	R\$ 18,66	R\$ 1.382,42	R\$ 1.692,65
12.1.7	CP-70684612	CAIXA DE PASSAGEM PARA AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - COT. 03/2025 (GO)	Composições Próprias	UN	90,71	R\$ 59,28	R\$ 72,60	R\$ 5.377,29	R\$ 6.585,55
12.1.8	90436	FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES HIDRAULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	SINAPI	UN	12,00	R\$ 16,45	R\$ 20,15	R\$ 197,40	R\$ 241,80
12.2	DRENOS AR CONDICIONADO							R\$ 1.083,40	R\$ 1.326,74
12.2.1	89865	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	M	46,80	R\$ 18,75	R\$ 22,96	R\$ 877,50	R\$ 1.074,53
12.2.2	89866	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	UN	8,00	R\$ 7,78	R\$ 9,53	R\$ 62,24	R\$ 76,24
12.2.3	89867	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	UN	5,00	R\$ 8,68	R\$ 10,63	R\$ 43,40	R\$ 53,15
12.2.4	89869	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	UN	6,00	R\$ 10,80	R\$ 13,23	R\$ 64,80	R\$ 79,38
12.2.5	89868	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	UN	6,00	R\$ 5,91	R\$ 7,24	R\$ 35,46	R\$ 43,44
12.3	EQUIPAMENTOS							R\$ 8.659,07	R\$ 10.177,77
12.3.1	COM-89419375	RETIRADA DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO SPLIT	Composições Próprias	UND	12,00	R\$ 69,46	R\$ 85,07	R\$ 833,52	R\$ 1.020,84
12.3.2	CP-16596222	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 36.000 BTU/H, CICLO FRIO - MÃO DE OBRA E ACESSÓRIOS (APROVEITAMENTO DO EQUIPAMENTO EXISTENTE).	Composições Próprias	UN	2,00	R\$ 323,89	R\$ 396,67	R\$ 647,78	R\$ 793,34
12.3.3	CP-13814052	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTUS/H, CICLO FRIO - MÃO DE OBRA E ACESSÓRIOS (APROVEITAMENTO DO EQUIPAMENTO EXISTENTE).	Composições Próprias	UN	8,00	R\$ 206,67	R\$ 253,11	R\$ 1.653,36	R\$ 2.024,88
12.3.4	103247	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (SALA DE SEPARAÇÃO) - BDI = 14,74	SINAPI	UN	1,00	R\$ 2.418,42	R\$ 2.774,90	R\$ 2.418,42	R\$ 2.774,90
12.3.5	103244	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (SALA DE COLETA ESPECIAL) - BDI = 14,74	SINAPI	UN	1,00	R\$ 2.180,83	R\$ 2.502,28	R\$ 2.180,83	R\$ 2.502,28
12.3.6	CP-08486568	CORTINA DE AR, 150CM, 220V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - COT. 12/2025 - BDI = 14,74	Composições Próprias	UN	1,00	R\$ 925,16	R\$ 1.061,53	R\$ 925,16	R\$ 1.061,53
13	SERVIÇOS COMPLEMENTARES							R\$ 21.861,94	R\$ 26.775,21
13.1	LOUÇAS E METAIS							R\$ 3.075,71	R\$ 3.766,82
13.1.1	86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 573,95	R\$ 702,92	R\$ 573,95	R\$ 702,92
13.1.2	86938	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	2,00	R\$ 458,00	R\$ 560,91	R\$ 916,00	R\$ 1.121,82




PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	LABORATÓRIO/FARMÁCIA E SEÇÃO DE PROJETOS - HPM (SEM DESONERAÇÃO)	DATA :	14/12/2025	BDI :	22,47%
DESCRIÇÃO:	REFORMA DO LABORATÓRIO/FARMÁCIA E SEÇÃO DE PROJETOS DO HOSPITAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS (HPM)	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	AVENIDA ENG. ATÍLIO CORREA LIMA, Nº 1549, CIDADE JARDIM - GOIÂNIA (GO), CEP: 74423-120	SINAPI	2025/09 SEM DESONERAÇÃO	108,78%	67,21%
CLIENTE:	POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
13.1.3	86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	2,00	R\$ 154,25	R\$ 188,91	R\$ 308,50	R\$ 377,82
13.1.4	86936	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VALVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	2,00	R\$ 498,40	R\$ 610,39	R\$ 996,80	R\$ 1.220,78
13.1.5	86909	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	2,00	R\$ 140,23	R\$ 171,74	R\$ 280,46	R\$ 343,48
13.2	OUTROS							R\$ 16.647,28	R\$ 20.387,89
13.2.1	COMP-56232062	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (ATUAL.)	Composições Próprias	M2	12,18	R\$ 1.041,00	R\$ 1.274,91	R\$ 12.679,38	R\$ 15.528,40
13.2.2	COM-60104115	ARMÁRIO AÉREO (ALTO) EM MDF BRANCO, 420X35X45CM (CXHXL) - COLETA DE SANGUE (LABORATÓRIO HPM)	Composições Próprias	UND	1,00	R\$ 1.794,47	R\$ 2.197,69	R\$ 1.794,47	R\$ 2.197,69
13.2.3	COMP-55956283	ARMÁRIO AÉREO (ALTO) EM MDF BRANCO, 210X35X45CM (CXHXL) - COZINHA (LABORATÓRIO HPM)	Composições Próprias	UND	1,00	R\$ 958,34	R\$ 1.173,68	R\$ 958,34	R\$ 1.173,68
13.2.4	COM-08858319	PLACA DE INAUGURAÇÃO METÁLICA 40 X 60 CM	Composições Próprias	UND	1,00	R\$ 1.215,09	R\$ 1.488,12	R\$ 1.215,09	R\$ 1.488,12
13.3	LIMPEZA							R\$ 2.138,95	R\$ 2.620,50
13.3.1	COM-22547442	LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	Composições Próprias	M2	373,29	R\$ 5,73	R\$ 7,02	R\$ 2.138,95	R\$ 2.620,50
VALOR BDI TOTAL:								R\$ 74.849,78	
VALOR ORÇAMENTO:								R\$ 334.966,13	
VALOR TOTAL:								R\$ 409.815,91	

 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS	RESUMO DO ORÇAMENTO					
	OBRA:	LABORATÓRIO/FARMÁCIA E SEÇÃO DE PROJETOS - HPM (SEM DESONERAÇÃO)	DATA : 14/12/2025		BDI : 22,47%	
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DO LABORATÓRIO/FARMÁCIA E SEÇÃO DE PROJETOS DO HOSPITAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS (HPM)	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	AVENIDA ENG. ATÍLIO CORREA LIMA, Nº 1549, CIDADE JARDIM - GOIÂNIA (GO), CEP: 74423-120	SINAPI	2025/09 SEM DESONERAÇÃO	108,78%	67,21%
CLIENTE:	POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 16.986,60	4,14%
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 35.857,96	8,75%
3	DEMOLIÇÕES/REMOÇÕES	R\$ 21.496,26	5,25%
4	COBERTURA	R\$ 153.060,94	37,35%
5	PAREDES/VEDAÇÕES/DIVISÓRIAS	R\$ 2.895,21	0,71%
6	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 6.249,98	1,53%
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 42.985,48	10,49%
8	REVESTIMENTOS	R\$ 10.159,36	2,48%
9	PISO	R\$ 2.527,00	0,62%
10	PINTURA	R\$ 26.267,12	6,41%
11	ESQUADRIAS	R\$ 31.176,49	7,61%
12	HVAC	R\$ 33.378,30	8,14%
13	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 26.775,21	6,53%
		VALOR BDI TOTAL:	R\$ 74.849,78 100,00%
		VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 334.966,13
		VALOR TOTAL:	R\$ 409.815,91

 <p>POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS</p>	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO																
	OBRA:	LABORATÓRIO/FARMÁCIA E SEÇÃO DE PROJETOS - HPM (SEM DESONERAÇÃO)			DATA : 14/12/2025 BDI : 22,47%												
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DO LABORATÓRIO/FARMÁCIA E SEÇÃO DE PROJETOS DO HOSPITAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS (HPM)			<table border="1"> <thead> <tr> <th>FORNE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2025/09 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>108,78%</td> <td>67,21%</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>	FORNE	VERSÃO	HORA	MES	SINAPI	2025/09 SEM DESONERAÇÃO	108,78%	67,21%	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
	FORNE	VERSÃO	HORA	MES													
SINAPI	2025/09 SEM DESONERAÇÃO	108,78%	67,21%														
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%														
LOCAL:	AVENIDA ENG. ATÍLIO CORREA LIMA, Nº 1549, CIDADE JARDIM - GOIÂNIA (GO), CEP: 74423-120																
CLIENTE:	POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS																

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 16.986,60	38,25 %	21,61 %	18,53 %	21,61 %	100,00 %
			R\$ 6.638,29	R\$ 3.566,15	R\$ 3.216,01	R\$ 3.566,15	R\$ 16.986,60
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 35.857,96	15,00 %	30,00 %	35,00 %	20,00 %	100,00 %
			R\$ 5.378,69	R\$ 10.757,39	R\$ 12.550,29	R\$ 7.171,59	R\$ 35.857,96
3	DEMOLIÇÕES/REMOÇÕES	R\$ 21.496,26	100,00 %				100,00 %
			R\$ 21.496,26				R\$ 21.496,26
4	COBERTURA	R\$ 153.060,94		40,00 %	40,00 %	20,00 %	100,00 %
				R\$ 61.224,38	R\$ 61.224,38	R\$ 30.612,18	R\$ 153.060,94
5	PAREDES/VEDAÇÕES/DIVISÓRIAS	R\$ 2.895,21		100,00 %			100,00 %
				R\$ 2.895,21			R\$ 2.895,21
6	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 6.249,98		50,00 %	50,00 %		100,00 %
				R\$ 3.124,99	R\$ 3.124,99		R\$ 6.249,98
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 42.985,48	20,00 %	40,00 %	30,00 %	10,00 %	100,00 %
			R\$ 8.597,10	R\$ 17.194,19	R\$ 12.895,64	R\$ 4.298,55	R\$ 42.985,48
8	REVESTIMENTOS	R\$ 10.159,36		60,00 %	40,00 %		100,00 %
				R\$ 6.095,62	R\$ 4.063,74		R\$ 10.159,36
9	PISO	R\$ 2.527,00		70,00 %	30,00 %		100,00 %
				R\$ 1.768,90	R\$ 758,10		R\$ 2.527,00
10	PINTURA	R\$ 26.267,12			50,00 %	50,00 %	100,00 %
					R\$ 13.133,56	R\$ 13.133,56	R\$ 26.267,12
11	ESQUADRIAS	R\$ 31.176,49			60,00 %	40,00 %	100,00 %
					R\$ 18.705,89	R\$ 12.470,60	R\$ 31.176,49
12	HVAC	R\$ 33.378,30	7,22 %	78,35 %	14,43 %		100,00 %
			R\$ 2.035,55	R\$ 27.271,64	R\$ 4.071,11		R\$ 33.378,30
13	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 26.775,21			53,30 %	46,70 %	100,00 %
					R\$ 14.271,52	R\$ 12.503,69	R\$ 26.775,21
		R\$ 409.815,91	R\$ 44.145,89	R\$ 133.898,47	R\$ 148.015,23	R\$ 83.756,32	
			R\$ 44.145,89	R\$ 178.044,36	R\$ 326.059,59	R\$ 409.815,91	R\$ 409.815,91

 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS	COMPOSIÇÃO DO BDI				
	OBRA:	LABORATÓRIO/FARMÁCIA E SEÇÃO DE PROJETOS - HPM (SEM DESONERAÇÃO)	DATA : 14/12/2025	BDI : 22,47%	
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DO LABORATÓRIO/FARMÁCIA E SEÇÃO DE PROJETOS DO HOSPITAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS (HPM)	FONTE	VERSÃO	
	LOCAL:	AVENIDA ENG. ATÍLIO CORREA LIMA, Nº 1549, CIDADE JARDIM - GOIÂNIA (GO), CEP: 74423-120	SINAPI	2025/09 SEM DESONERAÇÃO	
CLIENTE:	POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS	Composições Próprias	PROPRIA	HORA	MES
				108,78%	67,21%
				0,00%	0,00%


COD	DESCRIÇÃO	%
	Benefício	
S+G	Garantia/seguros	0,80%
L	Lucro	6,16%
	TOTAL	6,96%

	Despesas Indiretas	
DF	Despesas financeiras	0,59%
AC	Administração central	3,00%
R	Riscos	0,97%
	TOTAL	4,56%

T	Impostos	
	COFINS	3,00%
	ISSQN	5,00%
	PIS	0,65%
	TOTAL	8,65%

BDI = 22,47%

$$\frac{(1 + AC + S + G + R) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - T)} - 1$$

 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS	COMPOSIÇÃO DO BDI															
	OBRA:	LABORATÓRIO/FARMÁCIA E SEÇÃO DE PROJETOS - HPM (SEM DESONERAÇÃO)	DATA : 14/12/2025	BDI : 22,47%												
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DO LABORATÓRIO/FARMÁCIA E SEÇÃO DE PROJETOS DO HOSPITAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS (HPM)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FUNTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2025/09 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>108,78%</td> <td>67,21%</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>	FUNTE	VERSÃO	HORA	MES	SINAPI	2025/09 SEM DESONERAÇÃO	108,78%	67,21%	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
	FUNTE	VERSÃO	HORA	MES												
SINAPI	2025/09 SEM DESONERAÇÃO	108,78%	67,21%													
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%													
LOCAL:	AVENIDA ENG. ATÍLIO CORREA LIMA, Nº 1549, CIDADE JARDIM - GOIÂNIA (GO), CEP: 74423-120															
CLIENTE:	POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS															

COD	DESCRIÇÃO	%
	Benefício	
S+G	Garantia/seguros	0,30%
L	Lucro	3,50%
	TOTAL	3,80%

	Despesas Indiretas	
DF	Despesas financeiras	1,11%
AC	Administração central	4,49%
R	Riscos	0,85%
	TOTAL	6,45%

T	Impostos	
	COFINS	3,00%
	ISSQN	0,00%
	PIS	0,65%
	CPRB	0,00%
	TOTAL	3,65%

BDI = 14,74%

$$\frac{(1 + AC + S + G + R) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - T)} - 1$$