

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>COMP.01</b>	<b>DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO GRANITINA C/ TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA (SIMILAR 104789 - SINAPI 10-2024)</b>	<b>M3</b>		<b>198,61</b>	<b>213,28</b>
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	7,7265	20,92	22,42
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2462	29,68	32,15
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>COMP.02</b>	<b>DEMOLIÇÃO MANUAL DE DIVISÓRIA EM PEDRA/GRANITO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA ESTACIONÁRIA</b>	<b>M²</b>		<b>11,94</b>	<b>12,81</b>
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	20,92	22,42
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,05	29,68	32,15
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>COMP.03</b>	<b>ESCARIFICAÇÃO MANUAL, CORTE DE CONCRETO ATÉ 3CM DE PROFUNDIDADE (SIMILAR - 067010 - GOINFRA 10/2024)</b>	<b>M³</b>		<b>2.245,55</b>	<b>2.406,56</b>
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	107,34	20,92	22,42
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>COMP.04</b>	<b>TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL (SIMILAR - 030105- GOINFRA 10-2024)</b>	<b>M³</b>		<b>109,06</b>	<b>110,14</b>
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,72	20,92	22,42
GOINFRA.MAT.	2691	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONARIA	m3	1	94,00	94,00
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>COMP.05</b>	<b>LANCAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES (REF.SINAPI 74157/004_DB12.2019)</b>	<b>M³</b>		<b>143,55</b>	<b>154,37</b>
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,65	29,68	32,15
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,5	20,92	22,42
SINAPI	90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,3	1,47	1,47
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>COMP.06</b>	<b>LUMINÁRIA DUPLA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 4 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (SIMILAR - 100905 - SINAPI 06/2021)</b>	<b>UND</b>		<b>123,44</b>	<b>124,76</b>
GOINFRA.MAT.	4002	LUMINÁRIA TIPO SPOT DE SOBREPOR PARA 02 LÂMPADAS	un	2	53,40	53,40
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3226	21,56	23,13
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3226	30,06	32,57
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>COMP.09</b>	<b>TOMADA DE REDE RJ45 + RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (CÓD.98307-SINAPI-MAR-23)</b>	<b>UND</b>		<b>60,74</b>	<b>61,58</b>
SINAPI-I	38083	TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	UN	1	32,83	32,83
SINAPI-I	38103	TOMADA RJ11, 2 FIOS (APENAS MODULO)	UN	1	15,10	15,10
SINAPI-I	38093	ESPELHO / PLACA DE 2 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	1	2,18	2,18
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2062	21,56	23,13
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2062	30,06	32,57
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>COMP.18</b>	<b>KIT DE PORTA DE MADEIRA SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PARA PAREDE DE DRY-WALL (GESSO ACARTONADO) PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO</b>	<b>UND</b>		<b>569,48</b>	<b>574,22</b>
SINAPI	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,546	28,02	30,33
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,773	20,92	22,42
COTAÇÃO	COT.03	KIT PORTA DRYWALL 0,8X2,10	UND	1	510,00	510,00
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>COMP.22</b>	<b>DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO FUMÊ TEMPERADO 10MM COM COLOCAÇÃO INCLUSIVE COM PERFIL METALON 80X80MM (SINAPI 102235 - ABR-24)</b>	<b>M²</b>		<b>536,37</b>	<b>538,28</b>
GOINFRA	190202	VIDRO TEMPERADO 10 MM FUME - COLOCADO	m2	0,987	463,42	463,42
SINAPI-I	11950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	2,37	0,26	0,26
GOINFRA.MAT.	2507	PERFIL "L" SIMPLES ESTRUTURAL (CANTONEIRA DOBRADA) 40X40 MM E = 2,65 MM	Kg	0,284	10,03	10,03
SINAPI-I	39432	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	M	1,47	2,70	2,70
SINAPI-I	39961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	0,23	23,07	23,07
SINAPI	91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,095	23,70	25,46
SINAPI	91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,993	22,20	23,96
COTAÇÃO	COT.01	METALON 80X80 CHAPA 18	M	1,4562	28,83	28,83
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>COMP.23</b>	<b>PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 120X220 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. (SINAPI 102184-MAR23)</b>	<b>UND</b>		<b>2.007,68</b>	<b>2.019,33</b>
SINAPI-I	3104	CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEMPLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO PARA DOBRADICA INF., PIVO PARA DOBRADICA SUP., FECHADURA CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA FECHADURA DE PRESSAO	CJ	1	197,02	197,02
SINAPI-I	5031	VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO)	M2	2,64	226,00	226,00
SINAPI-I	11499	MOLA HIDRAULICA DE PISO, PARA PORTAS DE ATE 1100 MM E PESO DE ATE 120 KG, COM CORPO EM ACO INOX	UN	1	1.061,75	1.061,75
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,162	20,92	22,42
SINAPI	88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,253	26,48	28,60
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>COMP.24</b>	<b>REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDES 10X10 (SIMILAR - 201002 - GOINFRA-10-2024)</b>	<b>M²</b>		<b>150,19</b>	<b>152,09</b>
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,661	20,92	22,42

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
SINAPI	88256	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3573	30,14	32,67
SINAPI-I	37596	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E	KG	7	2,82	2,82
SINAPI-I	34357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	KG	3	4,69	4,69
COTAÇÃO	COT.02	PASTILHA CERAMICA 10X10	M²	1,02	90,00	90,00
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>COMP.30</b>	<b>LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) (SIMILAR 270501 - GOINFRA 10-2024)</b>	<b>M²</b>		<b>5,61</b>	<b>5,84</b>
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15	20,92	22,42
SINAPI-I	44329	DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO	L	0,1084	13,93	13,93
GOINFRA.MAT.	1971	SABAO EM PO	Kg	0,01	12,64	12,64
SINAPI-I	3	ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA	L	0,05	17,10	17,10

02/12/2025

Data

Responsável Técnico: GUSTAVO OLIVEIRA BARBOSA  
 CREA/CAU: 1015878482D/GO