

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA DEAM DE ANÁPOLIS			
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE 09-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DO PRÉDIO DA DEAM DE ANÁPOLIS	MUNICÍPIO / UF ANÁPOLIS/GO	BDI 1 20,42%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
									115.262,24	
REFORMA DO PRÉDIO DA DEAM DE ANÁPOLIS										
1.			REFORMA DEAM DE ANÁPOLIS						-	115.262,24
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES						-	10.077,51
1.1.0.1.	SINAPI	104789	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	0,20	213,28	BDI 1	256,83	51,37	RA
1.1.0.2.	COMPOSIÇÃO	COMP.01	DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO GRANITINA C/ TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA (SIMILAR 104789 - SINAPI 10-2024)	M3	0,98	213,28	BDI 1	256,83	251,69	RA
1.1.0.3.	COMPOSIÇÃO	COMP.02	DEMOLIÇÃO MANUAL DE DIVISÓRIA EM PEDRA/GRANITO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA ESTACIONÁRIA	M²	15,82	12,81	BDI 1	15,43	244,10	RA
1.1.0.4.	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	2,57	60,60	BDI 1	72,97	187,53	RA
1.1.0.5.	SINAPI	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	63,94	24,86	BDI 1	29,94	1.914,36	RA
1.1.0.6.	SINAPI	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	3,96	26,81	BDI 1	32,28	127,83	RA
1.1.0.7.	SINAPI	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	6,00	13,72	BDI 1	16,52	99,12	RA
1.1.0.8.	SINAPI	97666	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	7,00	10,00	BDI 1	12,04	84,28	RA
1.1.0.9.	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	23,52	10,38	BDI 1	12,50	294,00	RA
1.1.0.10.	SINAPI	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	7,00	1,70	BDI 1	2,05	14,35	RA
1.1.0.11.	SINAPI	102191	REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE ALUMÍNIO OU PVC. AF_01/2021	M2	14,88	24,54	BDI 1	29,55	439,70	RA
1.1.0.12.	SINAPI	102192	REMOÇÃO DE VIDRO TEMPERADO FIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021	M2	1,45	17,52	BDI 1	21,10	30,60	RA
1.1.0.13.	SINAPI	90447	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	38,50	9,16	BDI 1	11,03	424,66	RA
1.1.0.14.	COMPOSIÇÃO	COMP.03	ESCARIFICAÇÃO MANUAL, CORTE DE CONCRETO ATÉ 3CM DE PROFUNDIDADE (SIMILAR - 067010 - GOINFRA 10/2024)	M³	0,71	2.406,56	BDI 1	2.897,98	2.057,57	RA
1.1.0.15.	SINAPI	100697	RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA LEVE OU MÉDIA DE 80CM DE LARGURA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. AF_12/2019	UN	1,00	82,04	BDI 1	98,79	98,79	RA
1.1.0.16.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022 PS	M2	6,70	465,73	BDI 1	560,83	3.757,56	RA
1.2.			TRANSPORTE						-	1.669,81
1.2.0.1.	COMPOSIÇÃO	COMP.04	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL (SIMILAR - 030105- GOINFRA 10-2024)	M³	12,59	110,14	BDI 1	132,63	1.669,81	RA
1.3.			SERVIÇOS EM TERRA						-	57,51
1.3.0.1.	SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	M3	0,43	111,07	BDI 1	133,75	57,51	RA
1.4.			FUNDAÇÕES						-	2.090,16
1.4.0.1.	SINAPI	89472	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022	M2	1,92	124,97	BDI 1	150,49	288,94	RA
1.4.0.2.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	1,44	533,06	BDI 1	641,91	924,35	RA
1.4.0.3.	COMPOSIÇÃO	COMP.05	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES (REF.SINAPI 74157/004 DB12.2019)	M³	1,44	154,37	BDI 1	185,89	267,68	RA
1.4.0.4.	SINAPI	104919	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	17,80	11,80	BDI 1	14,21	252,94	RA
1.4.0.5.	SINAPI	104916	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	3,94	16,46	BDI 1	19,82	78,09	RA
1.4.0.6.	SINAPI	95577	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021 PS	KG	17,80	9,51	BDI 1	11,45	203,81	RA
1.4.0.7.	SINAPI	95583	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021 PS	KG	3,94	15,67	BDI 1	18,87	74,35	RA
1.5.			ESTRUTURA						-	990,72
1.5.0.1.	SINAPI	105023	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	M	8,15	63,45	BDI 1	76,41	622,74	RA
1.5.0.2.	SINAPI	105029	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	M	6,44	47,45	BDI 1	57,14	367,98	RA
1.6.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFÔNICAS E SPDA						-	18.149,53
1.6.1.			Instalações Elétricas						-	13.467,98
1.6.1.1.	SINAPI	91941	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	10,00	11,21	BDI 1	13,50	135,00	RA
1.6.1.2.	SINAPI	91939	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	5,00	32,71	BDI 1	39,39	196,95	RA
1.6.1.3.	SINAPI	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	10,00	18,28	BDI 1	22,01	220,10	RA
1.6.1.4.	SINAPI	91936	CAIXA OTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	7,00	16,11	BDI 1	19,40	135,80	RA
1.6.1.5.	SINAPI	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	643,80	5,13	BDI 1	6,18	3.978,68	RA
1.6.1.6.	SINAPI	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	225,00	7,57	BDI 1	9,12	2.052,00	RA
1.6.1.7.	SINAPI	91947	SUORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" BAIXO (0,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	10,00	9,12	BDI 1	10,98	109,80	RA
1.6.1.8.	SINAPI	91946	SUORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	10,00	11,18	BDI 1	13,46	134,60	RA
1.6.1.9.	SINAPI	91945	SUORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" ALTO (2,00 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	5,00	14,47	BDI 1	17,42	87,10	RA
1.6.1.10.	SINAPI	91991	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	5,00	37,64	BDI 1	45,33	226,65	RA
1.6.1.11.	SINAPI	92006	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	10,00	37,80	BDI 1	45,52	455,20	RA
1.6.1.12.	SINAPI	91952	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	10,00	19,22	BDI 1	23,14	231,40	RA
1.6.1.13.	SINAPI	91968	INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	70,66	BDI 1	85,09	85,09	RA
1.6.1.14.	COMPOSIÇÃO	COMP.06	LUMINÁRIA DUPLA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 4 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (SIMILAR - 100905 - SINAPI 06/2021)	UND	7,00	124,76	BDI 1	150,24	1.051,68	RA
1.6.1.15.	SINAPI	93662	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	5,00	56,13	BDI 1	67,59	337,95	RA
1.6.1.16.	SINAPI	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	333,60	9,30	BDI 1	11,20	3.736,32	RA

RECURSO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPRIETÁRIO / TOMADOR SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA DEAM DE ANÁPOLIS			
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE 09-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DO PRÉDIO DA DEAM DE ANÁPOLIS	MUNICÍPIO / UF ANÁPOLIS/GO	BDI 1 20,42%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA DO PRÉDIO DA DEAM DE ANÁPOLIS										115.262,24
1.6.1.17.	SINAPI	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	6,00	13,37	BDI 1	16,10	96,60	RA
1.6.1.18.	SINAPI-H	39128	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E CUNHA DE FIXAÇÃO	UN	5,00	1,38	BDI 1	1,66	8,30	RA
1.6.1.19.	SINAPI	95779	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	5,00	23,58	BDI 1	28,40	142,00	RA
1.6.1.20.	SINAPI-H	12147	TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + MÓDULO)	UN	2,00	12,87	BDI 1	15,50	31,00	RA
1.6.1.21.	SINAPI-H	7543	TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2"	UN	4,00	3,27	BDI 1	3,94	15,76	RA
1.6.2.			TELEFONIA/ESTRUTURADO					-	4.681,55	
1.6.2.1.	COMPOSIÇÃO	COMP.09	TOMADA DE REDE RJ45 + RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (COD.98307-SINAPI-MAR-23)	UND	8,00	61,58	BDI 1	74,15	593,20	RA
1.6.2.2.	SINAPI	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	M	177,60	8,95	BDI 1	10,78	1.914,53	RA
1.6.2.3.	SINAPI	91941	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	8,00	11,21	BDI 1	13,50	108,00	RA
1.6.2.4.	SINAPI	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	177,60	9,30	BDI 1	11,20	1.989,12	RA
1.6.2.5.	SINAPI	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	3,00	13,37	BDI 1	16,10	48,30	RA
1.6.2.6.	SINAPI	95779	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	1,00	23,58	BDI 1	28,40	28,40	RA
1.7.			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS					-	187,61	
1.7.1.			ESGOTO SANITÁRIO					-	85,09	
1.7.1.1.	SINAPI	104357	CAP, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3,00	20,52	BDI 1	24,71	74,13	RA
1.7.1.2.	SINAPI-H	1193	CAP PVC, SOLDÁVEL, 40 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	UN	2,00	4,55	BDI 1	5,48	10,96	RA
1.7.2.			REDE DE ÁGUA FRIA					-	46,60	
1.7.2.1.	SINAPI-H	1185	CAP PVC, SOLDÁVEL, 25 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	UN	2,00	1,45	BDI 1	1,75	3,50	RA
1.7.2.2.	SINAPI-H	1194	CAP PVC, SOLDÁVEL, 50 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	UN	4,00	8,22	BDI 1	9,90	39,60	RA
1.7.2.3.	SINAPI-H	1191	CAP PVC, SOLDÁVEL, 20 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	UN	2,00	1,45	BDI 1	1,75	3,50	RA
1.7.3.			REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS					-	55,92	
1.7.3.1.	SINAPI-H	1185	CAP PVC, SOLDÁVEL, 25 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	UN	2,00	1,45	BDI 1	1,75	3,50	RA
1.7.3.2.	SINAPI-H	1194	CAP PVC, SOLDÁVEL, 50 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	UN	2,00	8,22	BDI 1	9,90	19,80	RA
1.7.3.3.	SINAPI	89593	LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1,1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	27,09	BDI 1	32,62	32,62	RA
1.8.			INSTALAÇÕES ESPECIAIS					-	2.019,04	
1.8.0.1.	SINAPI	89865	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	M	12,00	18,75	BDI 1	22,58	270,96	RA
1.8.0.2.	SINAPI	97328	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	M	12,00	45,67	BDI 1	55,00	660,00	RA
1.8.0.3.	SINAPI	97329	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	M	12,00	58,75	BDI 1	70,75	849,00	RA
1.8.0.4.	SINAPI-H	39258	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BVF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 2,5 MM2	M	12,00	9,00	BDI 1	10,84	130,08	RA
1.8.0.5.	SINAPI	89868	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	8,00	5,91	BDI 1	7,12	56,96	RA
1.8.0.6.	SINAPI	89869	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	4,00	10,80	BDI 1	13,01	52,04	RA
1.9.			ALVENARIAS E DIVISÓRIAS					-	7.858,65	
1.9.0.1.	SINAPI	103356	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	37,33	76,47	BDI 1	92,09	3.437,72	RA
1.9.0.2.	SINAPI	96367	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023 PS	M2	14,83	149,05	BDI 1	179,49	2.661,84	RA
1.9.0.3.	SINAPI	101164	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE VIDRO, TIPO CANELADO, DE 8X19X19CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	2,11	692,32	BDI 1	833,69	1.759,09	RA
1.10.			IMPERMEABILIZAÇÃO					-	1.649,23	
1.10.0.1.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	5,28	39,37	BDI 1	47,41	250,32	RA
1.10.0.2.	SINAPI	98555	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	34,07	34,10	BDI 1	41,06	1.398,91	RA
1.11.			ESTRUTURA METÁLICA - PELE DE VIDRO FACHADA					-	11.046,26	
1.11.0.1.	COMPOSIÇÃO	COMP.22	DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO FUMÊ TEMPERADO 10MM COM COLOCAÇÃO INCLUSIVE COM PERFIL METALON 80X80MM (SINAPI 102235 - ABR-24)	M²	13,29	538,28	BDI 1	648,20	8.614,58	RA
1.11.0.2.	COMPOSIÇÃO	COMP.23	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 120X220 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. (SINAPI 102184-MAR23)	UND	1,00	2.019,33	BDI 1	2.431,68	2.431,68	RA
1.12.			ESQUADRIA DE MADEIRA					-	5.562,26	
1.12.0.1.	SINAPI	100689	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	3,00	1.156,87	BDI 1	1.393,10	4.179,30	RA
1.12.0.2.	COMPOSIÇÃO	COMP.18	KIT DE PORTA DE MADEIRA SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PARA PAREDE DE DRY-WALL (GESSO ACARTONADO) PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00	574,22	BDI 1	691,48	1.382,96	RA
1.13.			ESQUADRIAS METÁLICAS					-	2.728,49	
1.13.0.1.	SINAPI	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	0,28	347,09	BDI 1	417,97	117,03	RA
1.13.0.2.	SINAPI	94573	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), COM BANDEIRA, BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 150X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	2,90	386,45	BDI 1	465,36	1.349,54	RA
1.13.0.3.	SINAPI	100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	M2	3,36	311,88	BDI 1	375,57	1.261,92	RA

RECURSO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPOSTANTE / TOMADOR SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA DEAM DE ANÁPOLIS			
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE 09-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DO PRÉDIO DA DEAM DE ANÁPOLIS	MUNICÍPIO / UF ANÁPOLIS/GO	BDI 1 20,42%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA DO PRÉDIO DA DEAM DE ANÁPOLIS										115.262,24
1.14. FERRAGENS										3.515,75
1.14.0.1.	SINAPI	90831	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	3,00	185,11	BDI 1	222,91	668,73	RA
1.14.0.2.	SINAPI	91306	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00	185,11	BDI 1	222,91	445,82	RA
1.14.0.3.	SINAPI	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	332,34	BDI 1	400,20	2.401,20	RA
1.15. REVESTIMENTO DE PAREDES										28.833,54
1.15.0.1.	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	74,68	4,79	BDI 1	5,77	430,90	RA
1.15.0.2.	SINAPI	87532	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	112,78	43,45	BDI 1	52,32	5.900,65	RA
1.15.0.3.	SINAPI	104958	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M². E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	57,21	25,64	BDI 1	30,88	1.766,64	RA
1.15.0.4.	SINAPI	104611	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	19,62	94,07	BDI 1	113,28	2.222,55	RA
1.15.0.5.	COMPOSIÇÃO	COMP.24	REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDES 10X10 (SIMILAR - 201002 - GOINFRA-10-2024)	M²	101,08	152,09	BDI 1	183,15	18.512,80	RA
1.16. FORROS										443,09
1.16.0.1.	SINAPI	87414	APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_03/2023	M2	13,89	26,49	BDI 1	31,90	443,09	RA
1.17. REVESTIMENTO DE PISO										7.019,11
1.17.0.1.	SINAPI	88477	CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	M2	22,98	34,53	BDI 1	41,58	955,51	RA
1.17.0.2.	SINAPI	104162	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022	M2	23,97	103,97	BDI 1	125,20	3.001,04	RA
1.17.0.3.	SINAPI	101741	RODAPÉ EM MARMORITE, ALTURA 10CM. AF_09/2020	M	21,80	27,08	BDI 1	32,61	710,90	RA
1.17.0.4.	SINAPI	104619	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 80X80CM. AF_02/2023	M	8,10	14,01	BDI 1	16,87	136,65	RA
1.17.0.5.	SINAPI	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	6,95	108,94	BDI 1	131,19	911,77	RA
1.17.0.6.	SINAPI	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	4,54	158,83	BDI 1	191,26	868,32	RA
1.17.0.7.	SINAPI	87256	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE	M2	4,93	73,26	BDI 1	88,22	434,92	RA
1.18. PINTURA										5.911,14
1.18.0.1.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	75,86	4,76	BDI 1	5,73	434,68	RA
1.18.0.2.	SINAPI	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	112,33	18,44	BDI 1	22,21	2.494,85	RA
1.18.0.3.	SINAPI	104642	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	90,95	11,70	BDI 1	14,09	1.281,49	RA
1.18.0.4.	SINAPI	88423	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_03/2024	M2	14,96	23,04	BDI 1	27,74	414,99	RA
1.18.0.5.	SINAPI	88484	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	13,89	5,84	BDI 1	7,03	97,65	RA
1.18.0.6.	SINAPI	88496	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	13,89	34,16	BDI 1	41,14	571,43	RA
1.18.0.7.	SINAPI	104639	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	13,89	12,95	BDI 1	15,59	216,55	RA
1.18.0.8.	SINAPI	102205	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	M2	13,44	10,53	BDI 1	12,68	170,42	RA
1.18.0.9.	SINAPI	100725	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	6,72	28,31	BDI 1	34,09	229,08	RA
1.19. DIVERSOS										589,25
1.19.0.1.	COMPOSIÇÃO	COMP.30	LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) (SIMILAR 270501 - GOINFRA 10-2024)	M²	83,82	5,84	BDI 1	7,03	589,25	RA
1.20. ADMINISTRAÇÃO										4.863,58
1.20.0.1.	SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,00	126,53	BDI 1	152,37	609,48	RA
1.20.0.2.	SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	95,00	37,19	BDI 1	44,78	4.254,10	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

ANÁPOLIS/GO
Local
quarta-feira, 17 de dezembro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: Gustavo Oliveira Barbosa
CREA/CAU: 1015878482D-GO
ART/RRT: 1020250386077