



Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO
Orçamento : 202600036010492-1/2026
Descrição : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM MICRO, NO MUNICÍPIO DE PORANGATU, REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - MUNICÍPIO (GMM)
Versão : PORANGATU - TABELA T331 - SEM DESONERAÇÃO
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 39.794,10 m2
Observação : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM MICRO

Data Orçamento : 21/07/2026
Data Base : 01/04/2026

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO					
42301	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO	27,21	un	1,000	102.716,22	102.716,22
42000	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO	27,21	un	1,000	125.009,20	125.009,20

Total do Grupo : 227.725,42

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	PAVIMENTAÇÃO					
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	314,996	0,69	217,34
40305	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA	27,21	m2	314,996	0,53	166,94
44100	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.)	27,21	m3	188,998	9,64	1.821,94
44102	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.)	27,21	m3km	10.621,687	3,82	40.574,84
44151	ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO	27,21	m3	151,199	82,17	12.424,02
44201	PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.)	27,21	m2	2.138,821	0,53	1.133,57
40425	REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA (EXCETO TRANSPORTE)	27,21	m3	236,751	12,22	2.893,09
40430	TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO	27,21	m3km	994,353	3,93	3.907,80
44300	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.)	27,21	TKM	4,592	4,49	20,61
44200	IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.)	27,21	m2	944,998	0,67	633,14
44205	PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF (PAV.URB.)	27,21	m3	85,551	367,78	31.463,94
44211	MICRORREVESTIMENTO À FRIO - 1,0cm S/COMP. (BC) (PAV.URB.)	27,21	m2	79.588,202	7,42	590.544,45
44301	TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA (PAV.URB.)	27,21	TKM	393,534	3,01	1.184,53
44303	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.)	27,21	tkm	12,095	3,15	38,09
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	TKM	287,463	1,01	290,33
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	75.937,106	1,69	128.333,70
40510	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C	27,21	T	1,068	4.594,33	4.906,74
40500	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RL-1C	27,21	T	15,615	4.970,87	77.620,13
40485	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI	27,21	t	1,228	3.916,40	4.809,33
40530	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO	27,21	tkm	65.880,300	2,70	177.876,81
40511	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RC-1C COM POLÍMERO	27,21	t	135,299	5.578,43	754.756,00

Total do Grupo : 1.835.617,34

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
40835	TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL	27,21	Un	243,000	47,55	11.554,65
40815	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,6 mm)	27,21	m2	343,803	37,37	12.847,91
42480	CAIAÇÃO (3 DEMÃOS)	27,21	m2	2.694,723	5,13	13.823,92



Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO
Orçamento : 202600036010492-1/2026
Descrição : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM MICRO, NO MUNICÍPIO DE PORANGATU, REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - MUNICÍPIO (GMM)
Versão : PORANGATU - TABELA T331 - SEM DESONERAÇÃO
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 39.794,10 m2
Observação : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM MICRO

Data Orçamento : 21/07/2026

Data Base : 01/04/2026

Total do Grupo : 38.226,48

Total do Orçamento : 2.101.569,24



Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO
Orçamento : 202600036010492-1/2026
Descrição : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM MICRO, NO MUNICÍPIO DE PORANGATU, REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - MUNICÍPIO (GMM)
Versão : PORANGATU - TABELA T331 - SEM DESONERAÇÃO
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 39.794,10 m2
Data Base : 01/04/2026
Observação : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM MICRO

Discriminação	Percentual	Preço	Preço/m2
MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO	10,8359	227.725,42	5,72
PAVIMENTAÇÃO	87,3451	1.835.617,34	46,12
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1,8189	38.226,48	0,96
Total geral	100,0000	2.101.569,24	52,80