

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS (CONSOLIDADA DAS DUAS FRENTES)

OBRA: REFORMA DO PAVILHÃO ADMINISTRATIVO INFERIOR E DA DIVISÃO DE MOTOMECANIZAÇÃO (DMM) - CALTI/PMGO (SEM DESONERAÇÃO)

DESCRIÇÃO: FRENTE 1 - PAVILHÃO ADM. INFERIOR: DEMOLIÇÕES, PISO, FORRO DE GESSO, PINTURA, PORTAS E JANELAS, NOVO PISO DA GALERIA, LUMINÁRIAS LED E SUBSTITUIÇÃO DA FIAÇÃO, TOMADAS, INTERRUPTORES E DISJUNTORES. FRENTE 2 - DMM: DEMOLIÇÕES, TROCA DE PISO (INCLUSIVE ESCADA), FORRO DE GESSO, FECHAMENTO DE VÃOS, PINTURA INTERNA, TROCA DE PORTAS, LUMINÁRIAS LED E SUBSTITUIÇÃO DA FIAÇÃO, TOMADAS, INTERRUPTORES E DISJUNTORES.

LOCAL: RUA 115, Nº 4, SETOR SUL - GOIÂNIA (GO).

CLIENTE: POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS

FONTE: GOINFRA CIVIL T343 2026/06 SEM DESONERAÇÃO

DATA: 14/10/2026 BDI: 22,47% ÁREA DE INTERVENÇÃO: 638,77 m² (ÁREA INTERNA 549,43 m² + GALERIA COBERTA 89,34 m²)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FRENTE	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNIT. (C/ BDI)	PREÇO TOTAL	%	% ACUMUL.	CL.
220309	PISO EM CERÂMICA PEI MAIOR OU IGUAL A 4 COM CONTRA PISO (1CI:3ARML) E ARGAMASSA COLANTE	1 e 2	m2	511,13	R\$ 111,66	R\$ 57.072,78	13,50%	13,50%	A
210498	FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS SECAS ESPESSURA DE 12,5MM	1 e 2	m2	544,68	R\$ 84,83	R\$ 46.205,21	10,93%	24,44%	A
261304	EMASSAMENTO ACRILICO 2 DEMAOS	1 e 2	m2	1.297,73	R\$ 28,08	R\$ 36.440,26	8,62%	33,06%	A
071695	LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE EMBUTIR, 36W, 60X60 CM (MEDIDAS APROXIMADAS) - INCLUSO CORTE NO FORRO	1 e 2	un	113,00	R\$ 273,71	R\$ 30.929,23	7,32%	40,38%	A
250101	ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS)	1 e 2	mês	0,90	R\$ 33.500,91	R\$ 30.150,82	7,13%	47,51%	A
261000	PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR	1 e 2	m2	1.310,33	R\$ 21,68	R\$ 28.407,96	6,72%	54,23%	A
180120	JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, 02 FOLHAS DE VIDRO, COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA - INCLUSO FERRAGENS - EXCLUSO VIDRO	1	m2	22,08	R\$ 841,14	R\$ 18.572,37	4,39%	58,63%	A
190201	VIDRO TEMPERADO 10 MM - COLOCADO	1	m2	31,20	R\$ 554,18	R\$ 17.290,42	4,09%	62,72%	A
020112	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CERÂMICO INCLUSIVE RETIRADA DE CONTRAPISO SOBRE LASTRO DE CONCRETO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	1 e 2	m2	543,42	R\$ 31,52	R\$ 17.128,60	4,05%	66,77%	A
261300	EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS	1 e 2	m2	581,42	R\$ 20,71	R\$ 12.041,21	2,85%	69,62%	A
170103	PORTA LISA 80x210 COM PORTAL E ALISAR SEM FERRAGENS	1 e 2	un	13,00	R\$ 915,17	R\$ 11.897,21	2,82%	72,44%	A
180507	PORTA DE CORRER DE 02 OU 04 FOLHAS DE VIDRO (METADE FIXA/METADE MÓVEL) C/BÁSCULA SUPERIOR PF-7/PF-8 C/FERRAGENS - EXCLUSO VIDRO	1	m2	25,80	R\$ 424,35	R\$ 10.948,23	2,59%	75,03%	A
261302	PINTURA LATEX DUAS DEMAOS COM SELADOR	1 e 2	m2	581,42	R\$ 18,27	R\$ 10.622,54	2,51%	77,54%	A
070563	CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 2,5 MM2	1 e 2	m	1.332,00	R\$ 7,26	R\$ 9.670,32	2,29%	79,83%	A
071290	FIO ISOLADO PVC 750 V, 1,5 MM2	1 e 2	m	1.464,00	R\$ 5,71	R\$ 8.359,44	1,98%	81,81%	B
220310	RODAPÉ DE CERÂMICA COM ARGAMASSA COLANTE	1 e 2	m	431,40	R\$ 14,95	R\$ 6.449,43	1,53%	83,33%	B
170101	PORTA LISA 60x210 C/PORTAL E ALISAR S/FERRAGENS	1	un	7,00	R\$ 876,68	R\$ 6.136,76	1,45%	84,78%	B
220102	PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM 1:2,5:3,5	1	m2	89,34	R\$ 53,95	R\$ 4.819,89	1,14%	85,93%	B
190102	VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO	1	m2	22,08	R\$ 216,60	R\$ 4.782,53	1,13%	87,06%	B

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FRENTE	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNIT. (C/BDI)	PREÇO TOTAL	%	% ACUMUL.	CL.
220311	CERÂMICA ANTIDERRAPANTE PEI MAIOR OU IGUAL A 4 COM CONTRA PISO (1CI:3ARML) E ARGAMASSA COLANTE	1 e 2	m2	42,29	R\$ 111,80	R\$ 4.728,02	1,12%	88,18%	B
030104	TRANSPORTE DE ENTULHO CAÇAMBA ESTACIONÁRIA SEM CARGA	1 e 2	m3	37,02	R\$ 123,83	R\$ 4.584,19	1,08%	89,26%	B
210498	FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS SECAS ESPESSURA DE 12,5MM - APLICADO COMO PAREDE EM DRYWALL, MEDIDO POR FACE DE CHAPA (ITEM POR SEMELHANÇA)	1	m2	48,60	R\$ 84,83	R\$ 4.122,74	0,98%	90,24%	B
270501	LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	1 e 2	m2	638,77	R\$ 6,22	R\$ 3.973,15	0,94%	91,18%	B
072578	TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V	1 e 2	un	111,00	R\$ 32,16	R\$ 3.569,76	0,84%	92,02%	B
230101	FECHADURA TIPO ALAVANCA REF.: LAFONTE 6236 E/8766-E17 IMAB OU EQUIV.	1 e 2	un	13,00	R\$ 271,37	R\$ 3.527,81	0,83%	92,86%	B
210499	FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS MOLHADAS, ESPESSURA DE 12,5 MM	1	m2	32,29	R\$ 98,92	R\$ 3.194,13	0,76%	93,61%	B
020109	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTICIO SOBRE LASTRO DE CONCRETO COM TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA	1 e 2	m2	99,34	R\$ 27,32	R\$ 2.713,97	0,64%	94,25%	B
020165	REMOÇÃO MANUAL DE FIO/CABO ELÉTRICO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	1 e 2	m	2.796,00	R\$ 0,81	R\$ 2.264,76	0,54%	94,79%	B
261560	PINTURA ESMALTE SINTETICO 2 DEMÃOS EM ESQ. MADEIRA	1 e 2	m2	61,32	R\$ 35,28	R\$ 2.163,37	0,51%	95,30%	C
261501	EMASSAMENTO/OLEO/ESQUADRIAS MADEIRA	1 e 2	m2	61,32	R\$ 32,72	R\$ 2.006,39	0,47%	95,78%	C
180508	PORTA DE ABRIR DE 02 FOLHAS DE VIDRO PF-9 C/FERRAGENS - EXCLUSO VIDRO	1	m2	4,20	R\$ 477,17	R\$ 2.004,11	0,47%	96,25%	C
230202	DOBRADICA 3" X 3 1/2" CROMADA	1 e 2	un	60,00	R\$ 33,35	R\$ 2.001,00	0,47%	96,72%	C
021301	PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26, AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA	1	m2	3,50	R\$ 507,67	R\$ 1.776,85	0,42%	97,14%	C
261503	PINTURA ESMALTE 2 DEMÃOS PARA ESQUADRIAS DE FERRO (SEM FUNDO ANTICORROSIVO)	1	m2	51,60	R\$ 28,32	R\$ 1.461,31	0,35%	97,49%	C
261008	FUNDO ANTICORROSIVO PARA ESQUADRIAS METÁLICAS	1	m2	51,60	R\$ 26,60	R\$ 1.372,56	0,32%	97,81%	C
100112	ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X19X39 CM - ARG. (1CI : 2CH : 8ARML)	2	m2	12,60	R\$ 94,28	R\$ 1.187,93	0,28%	98,10%	C
020106	REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	1 e 2	m2	95,34	R\$ 12,00	R\$ 1.144,08	0,27%	98,37%	C
060104	ANDAIME METALICO TORRE (ALUGUEL/MES)	1 e 2	mxmes	26,00	R\$ 43,60	R\$ 1.133,60	0,27%	98,63%	C
200403	REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3)	2	m2	25,20	R\$ 30,75	R\$ 774,90	0,18%	98,82%	C
071440	INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO)	1 e 2	un	26,00	R\$ 24,68	R\$ 641,68	0,15%	98,97%	C
030114	MOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO (EXCLUSO O TRANSPORTE)	1	un	1,00	R\$ 617,37	R\$ 617,37	0,15%	99,12%	C
030116	DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO (EXCLUSO O TRANSPORTE)	1	un	1,00	R\$ 617,37	R\$ 617,37	0,15%	99,26%	C
230103	FECHADURA TIPO LIVRE OCUPADO PARA SANITÁRIO REF.: (819 IMAB/719 LA FONTE) OU EQUIV.	1	un	7,00	R\$ 79,56	R\$ 556,92	0,13%	99,39%	C
071694	LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE SOBREPOR, 36W, 60X60 CM (MEDIDAS APROXIMADAS)	2	un	2,00	R\$ 275,10	R\$ 550,20	0,13%	99,52%	C
071171	DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A	1 e 2	un	17,00	R\$ 31,05	R\$ 527,85	0,12%	99,65%	C

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FRENTE	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNIT. (C/BDI)	PREÇO TOTAL	%	% ACUMUL.	CL.
071647	LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE EMBUTIR, 18W, 20X20 CM (MEDIDAS APROXIMADAS) - INCLUSO CORTE NO FORRO	1	un	7,00	R\$ 56,95	R\$ 398,65	0,09%	99,74%	C
020167	REMOÇÃO MANUAL DE LUMINÁRIA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	1 e 2	un	122,00	R\$ 2,35	R\$ 286,70	0,07%	99,81%	C
020168	REMOÇÃO MANUAL DE INTERRUPTOR/TOMADA ELÉTRICA/DISJUNTOR COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	1 e 2	un	154,00	R\$ 1,84	R\$ 283,36	0,07%	99,88%	C
020149	DEMOLIÇÃO MANUAL DE DIVISÓRIA/PAINEL PRÉ-FABRICADO	1	m2	28,60	R\$ 9,48	R\$ 271,13	0,06%	99,94%	C
200101	CHAPISCO COMUM	2	m2	25,20	R\$ 9,23	R\$ 232,60	0,06%	100,00%	C
020118	DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA	1	m3	0,18	R\$ 75,07	R\$ 13,51	0,00%	100,00%	C
VALOR TOTAL DA OBRA (COM BDI):						R\$ 422.627,18	100,00%		

Classificação: A = até 80% do custo acumulado · B = de 80% a 95% · C = acima de 95%.

Serviços com o mesmo código GOINFRA nas duas frentes foram somados. Coluna FRENTE: 1 = Pavilhão ADM Inferior; 2 = DMM.