

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: REFORMA DO PAVILHÃO ADMINISTRATIVO INFERIOR E DA DIVISÃO DE MOTOMECANIZAÇÃO (DMM) - CALTI/PMGO (SEM DESONERAÇÃO)

DESCRIÇÃO: FRENTE 1 - PAVILHÃO ADM. INFERIOR: DEMOLIÇÕES, PISO, FORRO DE GESSO, PINTURA, PORTAS E JANELAS, NOVO PISO DA GALERIA, LUMINÁRIAS LED E SUBSTITUIÇÃO DA FIAÇÃO, TOMADAS, INTERRUPTORES E DISJUNTORES.
FRENTE 2 - DMM: DEMOLIÇÕES, TROCA DE PISO (INCLUSIVE ESCADA), FORRO DE GESSO, FECHAMENTO DE VÃOS, PINTURA INTERNA, TROCA DE PORTAS, LUMINÁRIAS LED E SUBSTITUIÇÃO DA FIAÇÃO, TOMADAS, INTERRUPTORES E DISJUNTORES.

LOCAL: RUA 115, Nº 4, SETOR SUL - GOIÂNIA (GO).

CLIENTE: POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS

FONTE: GOINFRA CIVIL T343 2026/06 SEM DESONERAÇÃO

DATA: 14/10/2026 BDI: 22,47% ÁREA DE INTERVENÇÃO: 638,77 m² (ÁREA INTERNA 549,43 m² + GALERIA COBERTA 89,34 m²)

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	FONTE	UNID.	QTD	UNIT. S/ BDI	UNIT. C/ BDI	TOTAL S/ BDI	TOTAL C/ BDI
1		FRENTE 1 - PAVILHÃO ADMINISTRATIVO INFERIOR							
1.1		SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 3.099,86	R\$ 3.796,39
1.1.1	021301	PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26, AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA	GOINFRA CIVIL	m2	3,50	R\$ 414,53	R\$ 507,67	R\$ 1.450,86	R\$ 1.776,85
1.1.2	030114	MOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO (EXCLUSO O TRANSPORTE)	GOINFRA CIVIL	un	1,00	R\$ 504,10	R\$ 617,37	R\$ 504,10	R\$ 617,37
1.1.3	030116	DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO (EXCLUSO O TRANSPORTE)	GOINFRA CIVIL	un	1,00	R\$ 504,10	R\$ 617,37	R\$ 504,10	R\$ 617,37
1.1.4	060104	ANDAIME METALICO TORRE (ALUGUEL/MES)	GOINFRA CIVIL	mxmes	18,00	R\$ 35,60	R\$ 43,60	R\$ 640,80	R\$ 784,80
1.2		ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO DA OBRA						R\$ 20.515,79	R\$ 25.125,68
1.2.1	250101	ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS)	GOINFRA CIVIL	mês	0,75	R\$ 27.354,38	R\$ 33.500,91	R\$ 20.515,79	R\$ 25.125,68
1.3		DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES						R\$ 20.646,40	R\$ 25.287,85
1.3.1	020112	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CERÂMICO INCLUSIVE RETIRADA DE CONTRAPISO SOBRE LASTRO DE CONCRETO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	GOINFRA CIVIL	m2	476,32	R\$ 25,74	R\$ 31,52	R\$ 12.260,48	R\$ 15.013,61
1.3.2	020109	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTICIO SOBRE LASTRO DE CONCRETO COM TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA	GOINFRA CIVIL	m2	89,34	R\$ 22,31	R\$ 27,32	R\$ 1.993,18	R\$ 2.440,77
1.3.3	020106	REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	GOINFRA CIVIL	m2	79,38	R\$ 9,80	R\$ 12,00	R\$ 777,92	R\$ 952,56
1.3.4	020149	DEMOLIÇÃO MANUAL DE DIVISÓRIA/PAINEL PRÉ-FABRICADO	GOINFRA CIVIL	m2	28,60	R\$ 7,74	R\$ 9,48	R\$ 221,36	R\$ 271,13
1.3.5	020167	REMOÇÃO MANUAL DE LUMINÁRIA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	GOINFRA CIVIL	un	108,00	R\$ 1,92	R\$ 2,35	R\$ 207,36	R\$ 253,80
1.3.6	020118	DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA	GOINFRA CIVIL	m3	0,18	R\$ 61,30	R\$ 75,07	R\$ 11,03	R\$ 13,51
1.3.7	020165	REMOÇÃO MANUAL DE FIO/CABO ELÉTRICO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	GOINFRA CIVIL	m	2.448,00	R\$ 0,66	R\$ 0,81	R\$ 1.615,68	R\$ 1.982,88
1.3.8	020168	REMOÇÃO MANUAL DE INTERRUPTOR/TOMADA ELÉTRICA/DISJUNTOR COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	GOINFRA CIVIL	un	133,00	R\$ 1,50	R\$ 1,84	R\$ 199,50	R\$ 244,72
1.3.9	030104	TRANSPORTE DE ENTULHO CAÇAMBA ESTACIONÁRIA SEM CARGA	GOINFRA CIVIL	m3	33,23	R\$ 101,11	R\$ 123,83	R\$ 3.359,89	R\$ 4.114,87
1.4		PAREDES / DIVISÓRIAS						R\$ 3.366,52	R\$ 4.122,74
1.4.1	210498	FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS SECAS ESPESSURA DE 12,5MM - APLICADO COMO PAREDE EM DRYWALL, MEDIDO POR FACE DE CHAPA (ITEM POR SEMELHANÇA)	GOINFRA CIVIL	m2	48,60	R\$ 69,27	R\$ 84,83	R\$ 3.366,52	R\$ 4.122,74
1.5		FORRO						R\$ 35.581,97	R\$ 43.574,91
1.5.1	210498	FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS SECAS ESPESSURA DE 12,5MM	GOINFRA CIVIL	m2	476,02	R\$ 69,27	R\$ 84,83	R\$ 32.973,91	R\$ 40.380,78
1.5.2	210499	FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS MOLHADAS, ESPESSURA DE 12,5 MM	GOINFRA CIVIL	m2	32,29	R\$ 80,77	R\$ 98,92	R\$ 2.608,06	R\$ 3.194,13
1.6		PISO						R\$ 52.083,59	R\$ 63.787,28

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	FONTE	UNID.	QTD	UNIT. S/ BDI	UNIT. C/ BDI	TOTAL S/ BDI	TOTAL C/ BDI
1.6.1	220309	PISO EM CERÂMICA PEI MAIOR OU IGUAL A 4 COM CONTRA PISO (1CI:3ARML) E ARGAMASSA COLANTE	GOINFRA CIVIL	m2	444,03	R\$ 91,17	R\$ 111,66	R\$ 40.482,22	R\$ 49.580,39
1.6.2	220311	CERÂMICA ANTIDERRAPANTE PEI MAIOR OU IGUAL A 4 COM CONTRA PISO (1CI:3ARML) E ARGAMASSA COLANTE	GOINFRA CIVIL	m2	32,29	R\$ 91,29	R\$ 111,80	R\$ 2.947,75	R\$ 3.610,02
1.6.3	220310	RODAPE DE CERÂMICA COM ARGAMASSA COLANTE	GOINFRA CIVIL	m	386,42	R\$ 12,21	R\$ 14,95	R\$ 4.718,19	R\$ 5.776,98
1.6.4	220102	PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM 1:2,5:3,5	GOINFRA CIVIL	m2	89,34	R\$ 44,05	R\$ 53,95	R\$ 3.935,43	R\$ 4.819,89
1.7		PINTURA						R\$ 69.734,31	R\$ 85.402,82
1.7.1	261304	EMASSAMENTO ACRILICO 2 DEMAOS	GOINFRA CIVIL	m2	1.186,54	R\$ 22,93	R\$ 28,08	R\$ 27.207,36	R\$ 33.318,04
1.7.2	261000	PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR	GOINFRA CIVIL	m2	1.186,54	R\$ 17,70	R\$ 21,68	R\$ 21.001,76	R\$ 25.724,19
1.7.3	261300	EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS	GOINFRA CIVIL	m2	508,31	R\$ 16,91	R\$ 20,71	R\$ 8.595,52	R\$ 10.527,10
1.7.4	261302	PINTURA LATEX DUAS DEMAOS COM SELADOR	GOINFRA CIVIL	m2	508,31	R\$ 14,92	R\$ 18,27	R\$ 7.583,99	R\$ 9.286,82
1.7.5	261501	EMASSAMENTO/OLEO/ESQUADRIAS MADEIRA	GOINFRA CIVIL	m2	54,60	R\$ 26,72	R\$ 32,72	R\$ 1.458,91	R\$ 1.786,51
1.7.6	261560	PINTURA ESMALTE SINTETICO 2 DEMÃOS EM ESQ. MADEIRA	GOINFRA CIVIL	m2	54,60	R\$ 28,81	R\$ 35,28	R\$ 1.573,03	R\$ 1.926,29
1.7.7	261008	FUNDO ANTICORROSIVO PARA ESQUADRIAS METÁLICAS	GOINFRA CIVIL	m2	51,60	R\$ 21,72	R\$ 26,60	R\$ 1.120,75	R\$ 1.372,56
1.7.8	261503	PINTURA ESMALTE 2 DEMÃOS PARA ESQUADRIAS DE FERRO (SEM FUNDO ANTICORROSIVO)	GOINFRA CIVIL	m2	51,60	R\$ 23,12	R\$ 28,32	R\$ 1.192,99	R\$ 1.461,31
1.8		ESQUADRIAS						R\$ 61.356,86	R\$ 75.144,18
1.8.1	180508	PORTA DE ABRIR DE 02 FOLHAS DE VIDRO PF-9 C/FERRAGENS - EXCLUSO VIDRO	GOINFRA CIVIL	m2	4,20	R\$ 389,62	R\$ 477,17	R\$ 1.636,40	R\$ 2.004,11
1.8.2	180507	PORTA DE CORRER DE 02 OU 04 FOLHAS DE VIDRO (METADE FIXA/METADE MÓVEL) C/BÁSCULA SUPERIOR PF-7/PF-8 C/FERRAGENS - EXCLUSO VIDRO	GOINFRA CIVIL	m2	25,80	R\$ 346,49	R\$ 424,35	R\$ 8.939,44	R\$ 10.948,23
1.8.3	170103	PORTA LISA 80x210 COM PORTAL E ALISAR SEM FERRAGENS	GOINFRA CIVIL	un	11,00	R\$ 747,26	R\$ 915,17	R\$ 8.219,86	R\$ 10.066,87
1.8.4	170101	PORTA LISA 60x210 C/PORTAL E ALISAR S/FERRAGENS	GOINFRA CIVIL	un	7,00	R\$ 715,83	R\$ 876,68	R\$ 5.010,81	R\$ 6.136,76
1.8.5	180120	JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, 02 FOLHAS DE VIDRO, COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA - INCLUSO FERRAGENS - EXCLUSO VIDRO	GOINFRA CIVIL	m2	22,08	R\$ 686,81	R\$ 841,14	R\$ 15.164,76	R\$ 18.572,37
1.8.6	190102	VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO	GOINFRA CIVIL	m2	22,08	R\$ 176,86	R\$ 216,60	R\$ 3.905,07	R\$ 4.782,53
1.8.7	190201	VIDRO TEMPERADO 10 MM - COLOCADO	GOINFRA CIVIL	m2	31,20	R\$ 452,50	R\$ 554,18	R\$ 14.118,00	R\$ 17.290,42
1.8.8	230202	DOBRADICA 3" X 3 1/2" CROMADA	GOINFRA CIVIL	un	54,00	R\$ 27,23	R\$ 33,35	R\$ 1.470,42	R\$ 1.800,90
1.8.9	230101	FECHADURA TIPO ALAVANCA REF.: LAFONTE 6236 E/8766-E17 IMAB OU EQUIV.	GOINFRA CIVIL	un	11,00	R\$ 221,58	R\$ 271,37	R\$ 2.437,38	R\$ 2.985,07
1.8.10	230103	FECHADURA TIPO LIVRE OCUPADO PARA SANITÁRIO REF.: (819 IMAB/719 LA FONTE) OU EQUIV.	GOINFRA CIVIL	un	7,00	R\$ 64,96	R\$ 79,56	R\$ 454,72	R\$ 556,92
1.9		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						R\$ 39.108,02	R\$ 47.896,74
1.9.1	071695	LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE EMBUTIR, 36W, 60X60 CM (MEDIDAS APROXIMADAS) - INCLUSO CORTE NO FORRO	GOINFRA CIVIL	un	101,00	R\$ 223,49	R\$ 273,71	R\$ 22.572,49	R\$ 27.644,71
1.9.2	071647	LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE EMBUTIR, 18W, 20X20 CM (MEDIDAS APROXIMADAS) - INCLUSO CORTE NO FORRO	GOINFRA CIVIL	un	7,00	R\$ 46,50	R\$ 56,95	R\$ 325,50	R\$ 398,65
1.9.3	071290	FIO ISOLADO PVC 750 V, 1,5 MM2	GOINFRA CIVIL	m	1.296,00	R\$ 4,66	R\$ 5,71	R\$ 6.039,36	R\$ 7.400,16
1.9.4	070563	CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 2,5 MM2	GOINFRA CIVIL	m	1.152,00	R\$ 5,93	R\$ 7,26	R\$ 6.831,36	R\$ 8.363,52
1.9.5	072578	TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V	GOINFRA CIVIL	un	96,00	R\$ 26,26	R\$ 32,16	R\$ 2.520,96	R\$ 3.087,36
1.9.6	071440	INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO)	GOINFRA CIVIL	un	23,00	R\$ 20,15	R\$ 24,68	R\$ 463,45	R\$ 567,64
1.9.7	071171	DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A	GOINFRA CIVIL	un	14,00	R\$ 25,35	R\$ 31,05	R\$ 354,90	R\$ 434,70
1.10		SERVIÇOS COMPLEMENTARES						R\$ 2.873,55	R\$ 3.518,41
1.10.1	270501	LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	GOINFRA CIVIL	m2	565,66	R\$ 5,08	R\$ 6,22	R\$ 2.873,55	R\$ 3.518,41

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	FONTE	UNID.	QTD	UNIT. S/ BDI	UNIT. C/ BDI	TOTAL S/ BDI	TOTAL C/ BDI
SUBTOTAL FRENTE 1 - PAVILHÃO ADMINISTRATIVO INFERIOR:								R\$ 308.366,87	R\$ 377.657,00

2	FRENTE 2 - DIVISÃO DE MOTOMECANIZAÇÃO (DMM)								
2.1		SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 284,80	R\$ 348,80
2.1.1	060104	ANDAIME METALICO TORRE (ALUGUEL/MES)	GOINFRA CIVIL	mxmes	8,00	R\$ 35,60	R\$ 43,60	R\$ 284,80	R\$ 348,80
2.2		ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO DA OBRA						R\$ 4.103,16	R\$ 5.025,14
2.2.1	250101	ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS)	GOINFRA CIVIL	mês	0,15	R\$ 27.354,38	R\$ 33.500,91	R\$ 4.103,16	R\$ 5.025,14
2.3		DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES						R\$ 2.777,93	R\$ 3.402,45
2.3.1	020112	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CERÂMICO INCLUSIVE RETIRADA DE CONTRAPISO SOBRE LASTRO DE CONCRETO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	GOINFRA CIVIL	m2	67,10	R\$ 25,74	R\$ 31,52	R\$ 1.727,15	R\$ 2.114,99
2.3.2	020109	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTICIO SOBRE LASTRO DE CONCRETO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	GOINFRA CIVIL	m2	10,00	R\$ 22,31	R\$ 27,32	R\$ 223,10	R\$ 273,20
2.3.3	020106	REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	GOINFRA CIVIL	m2	15,96	R\$ 9,80	R\$ 12,00	R\$ 156,41	R\$ 191,52
2.3.4	020167	REMOÇÃO MANUAL DE LUMINÁRIA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	GOINFRA CIVIL	un	14,00	R\$ 1,92	R\$ 2,35	R\$ 26,88	R\$ 32,90
2.3.5	020165	REMOÇÃO MANUAL DE FIO/CABO ELÉTRICO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	GOINFRA CIVIL	m	348,00	R\$ 0,66	R\$ 0,81	R\$ 229,68	R\$ 281,88
2.3.6	020168	REMOÇÃO MANUAL DE INTERRUPTOR/TOMADA ELÉTRICA/DISJUNTOR COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	GOINFRA CIVIL	un	21,00	R\$ 1,50	R\$ 1,84	R\$ 31,50	R\$ 38,64
2.3.7	030104	TRANSPORTE DE ENTULHO CAÇAMBA ESTACIONÁRIA SEM CARGA	GOINFRA CIVIL	m3	3,79	R\$ 101,11	R\$ 123,83	R\$ 383,21	R\$ 469,32
2.4		PAREDES / VEDAÇÕES						R\$ 1.792,73	R\$ 2.195,43
2.4.1	100112	ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X19X39 CM - ARG. (1CI : 2CH : 8ARML)	GOINFRA CIVIL	m2	12,60	R\$ 76,98	R\$ 94,28	R\$ 969,95	R\$ 1.187,93
2.4.2	200101	CHAPISCO COMUM	GOINFRA CIVIL	m2	25,20	R\$ 7,54	R\$ 9,23	R\$ 190,01	R\$ 232,60
2.4.3	200403	REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3)	GOINFRA CIVIL	m2	25,20	R\$ 25,11	R\$ 30,75	R\$ 632,77	R\$ 774,90
2.5		FORRO						R\$ 4.756,08	R\$ 5.824,43
2.5.1	210498	FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS SECAS ESPESSURA DE 12,5MM	GOINFRA CIVIL	m2	68,66	R\$ 69,27	R\$ 84,83	R\$ 4.756,08	R\$ 5.824,43
2.6		PISO						R\$ 7.579,62	R\$ 9.282,84
2.6.1	220309	PISO EM CERÂMICA PEI MAIOR OU IGUAL A 4 COM CONTRA PISO (1CI:3ARML) E ARGAMASSA COLANTE	GOINFRA CIVIL	m2	67,10	R\$ 91,17	R\$ 111,66	R\$ 6.117,51	R\$ 7.492,39
2.6.2	220311	CERÂMICA ANTIDERRAPANTE PEI MAIOR OU IGUAL A 4 COM CONTRA PISO (1CI: 3ARML) E ARGAMASSA COLANTE	GOINFRA CIVIL	m2	10,00	R\$ 91,29	R\$ 111,80	R\$ 912,90	R\$ 1.118,00
2.6.3	220310	RODAPÉ DE CERÂMICA COM ARGAMASSA COLANTE	GOINFRA CIVIL	m	44,98	R\$ 12,21	R\$ 14,95	R\$ 549,21	R\$ 672,45
2.7		PINTURA						R\$ 7.440,92	R\$ 9.112,78
2.7.1	261304	EMASSAMENTO ACRILICO 2 DEMAOS	GOINFRA CIVIL	m2	111,19	R\$ 22,93	R\$ 28,08	R\$ 2.549,59	R\$ 3.122,22
2.7.2	261000	PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR	GOINFRA CIVIL	m2	111,19	R\$ 17,70	R\$ 21,68	R\$ 1.968,06	R\$ 2.410,60
2.7.3	261000	PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR - FACE EXTERNA DOS FECHAMENTOS	GOINFRA CIVIL	m2	12,60	R\$ 17,70	R\$ 21,68	R\$ 223,02	R\$ 273,17
2.7.4	261300	EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS	GOINFRA CIVIL	m2	68,66	R\$ 16,91	R\$ 20,71	R\$ 1.161,04	R\$ 1.421,95
2.7.5	261302	PINTURA LATEX DUAS DEMAOS COM SELADOR	GOINFRA CIVIL	m2	68,66	R\$ 14,92	R\$ 18,27	R\$ 1.024,41	R\$ 1.254,42
2.7.6	261300	EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS - LAJE APARENTE DA ESCADA	GOINFRA CIVIL	m2	4,45	R\$ 16,91	R\$ 20,71	R\$ 75,25	R\$ 92,16
2.7.7	261302	PINTURA LATEX DUAS DEMAOS COM SELADOR - LAJE APARENTE DA ESCADA	GOINFRA CIVIL	m2	4,45	R\$ 14,92	R\$ 18,27	R\$ 66,39	R\$ 81,30
2.7.8	261501	EMASSAMENTO/OLEO/ESQUADRIAS MADEIRA	GOINFRA CIVIL	m2	6,72	R\$ 26,72	R\$ 32,72	R\$ 179,56	R\$ 219,88

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	FONTE	UNID.	QTD	UNIT. S/ BDI	UNIT. C/ BDI	TOTAL S/ BDI	TOTAL C/ BDI
2.7.9	261560	PINTURA ESMALTE SINTETICO 2 DEMÃOS EM ESQ. MADEIRA	GOINFRA CIVIL	m2	6,72	R\$ 28,81	R\$ 35,28	R\$ 193,60	R\$ 237,08
2.8		ESQUADRIAS						R\$ 2.101,06	R\$ 2.573,18
2.8.1	170103	PORTA LISA 80x210 COM PORTAL E ALISAR SEM FERRAGENS	GOINFRA CIVIL	un	2,00	R\$ 747,26	R\$ 915,17	R\$ 1.494,52	R\$ 1.830,34
2.8.2	230202	DOBRADICA 3" X 3 1/2" CROMADA	GOINFRA CIVIL	un	6,00	R\$ 27,23	R\$ 33,35	R\$ 163,38	R\$ 200,10
2.8.3	230101	FECHADURA TIPO ALAVANCA REF.: LAFONTE 6236 E/8766-E17 IMAB OU EQUIV.	GOINFRA CIVIL	un	2,00	R\$ 221,58	R\$ 271,37	R\$ 443,16	R\$ 542,74
2.9		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						R\$ 5.511,82	R\$ 6.750,39
2.9.1	071695	LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE EMBUTIR, 36W, 60X60 CM (MEDIDAS APROXIMADAS) - INCLUSO CORTE NO FORRO	GOINFRA CIVIL	un	12,00	R\$ 223,49	R\$ 273,71	R\$ 2.681,88	R\$ 3.284,52
2.9.2	071694	LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE SOBREPOR, 36W, 60X60 CM (MEDIDAS APROXIMADAS)	GOINFRA CIVIL	un	2,00	R\$ 224,63	R\$ 275,10	R\$ 449,26	R\$ 550,20
2.9.3	071290	FIO ISOLADO PVC 750 V, 1,5 MM2	GOINFRA CIVIL	m	168,00	R\$ 4,66	R\$ 5,71	R\$ 782,88	R\$ 959,28
2.9.4	070563	CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 2,5 MM2	GOINFRA CIVIL	m	180,00	R\$ 5,93	R\$ 7,26	R\$ 1.067,40	R\$ 1.306,80
2.9.5	072578	TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V	GOINFRA CIVIL	un	15,00	R\$ 26,26	R\$ 32,16	R\$ 393,90	R\$ 482,40
2.9.6	071440	INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO)	GOINFRA CIVIL	un	3,00	R\$ 20,15	R\$ 24,68	R\$ 60,45	R\$ 74,04
2.9.7	071171	DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A	GOINFRA CIVIL	un	3,00	R\$ 25,35	R\$ 31,05	R\$ 76,05	R\$ 93,15
2.10		SERVIÇOS COMPLEMENTARES						R\$ 371,40	R\$ 454,74
2.10.1	270501	LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	GOINFRA CIVIL	m2	73,11	R\$ 5,08	R\$ 6,22	R\$ 371,40	R\$ 454,74
SUBTOTAL FRENTE 2 - DIVISÃO DE MOTOMECANIZAÇÃO (DMM):								R\$ 36.719,52	R\$ 44.970,18

VALOR DO ORÇAMENTO (SEM BDI):								R\$ 345.086,39
VALOR DO BDI:								R\$ 77.540,79
VALOR TOTAL DA OBRA (COM BDI):								R\$ 422.627,18

Sérgio Santana dos Santos Duarte – Subten PM
Engenheiro Civil – CREA 1020334991/D-GO

RESUMO DO ORÇAMENTO

OBRA: REFORMA DO PAVILHÃO ADMINISTRATIVO INFERIOR E DA DIVISÃO DE MOTOMECANIZAÇÃO (DMM) - CALTI/PMGO (SEM DESONERAÇÃO)

DESCRIÇÃO: FRENTE 1 - PAVILHÃO ADM. INFERIOR: DEMOLIÇÕES, PISO, FORRO DE GESSO, PINTURA, PORTAS E JANELAS, NOVO PISO DA GALERIA, LUMINÁRIAS LED E SUBSTITUIÇÃO DA FIAÇÃO, TOMADAS, INTERRUPTORES E DISJUNTORES. FRENTE 2 - DMM: DEMOLIÇÕES, TROCA DE PISO (INCLUSIVE ESCADA), FORRO DE GESSO, FECHAMENTO DE VÃOS, PINTURA INTERNA, TROCA DE PORTAS, LUMINÁRIAS LED E SUBSTITUIÇÃO DA FIAÇÃO, TOMADAS, INTERRUPTORES E DISJUNTORES.

LOCAL: RUA 115, Nº 4, SETOR SUL - GOIÂNIA (GO).

CLIENTE: POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS

FONTE: GOINFRA CIVIL T343 2026/06 SEM DESONERAÇÃO

DATA: 14/10/2026 BDI: 22,47% ÁREA DE INTERVENÇÃO: 638,77 m² (ÁREA INTERNA 549,43 m² + GALERIA COBERTA 89,34 m²)

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL S/ BDI	BDI	TOTAL C/ BDI	%
1	FRENTE 1 - PAVILHÃO ADMINISTRATIVO INFERIOR				
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 3.099,86	R\$ 696,53	R\$ 3.796,39	0,90%
1.2	ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO DA OBRA	R\$ 20.515,79	R\$ 4.609,89	R\$ 25.125,68	5,95%
1.3	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	R\$ 20.646,40	R\$ 4.641,45	R\$ 25.287,85	5,98%
1.4	PAREDES / DIVISÓRIAS	R\$ 3.366,52	R\$ 756,22	R\$ 4.122,74	0,98%
1.5	FORRO	R\$ 35.581,97	R\$ 7.992,94	R\$ 43.574,91	10,31%
1.6	PISO	R\$ 52.083,59	R\$ 11.703,69	R\$ 63.787,28	15,09%
1.7	PINTURA	R\$ 69.734,31	R\$ 15.668,51	R\$ 85.402,82	20,21%
1.8	ESQUADRIAS	R\$ 61.356,86	R\$ 13.787,32	R\$ 75.144,18	17,78%
1.9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 39.108,02	R\$ 8.788,72	R\$ 47.896,74	11,33%
1.10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 2.873,55	R\$ 644,86	R\$ 3.518,41	0,83%
	SUBTOTAL FRENTE 1	R\$ 308.366,87	R\$ 69.290,13	R\$ 377.657,00	89,36%
2	FRENTE 2 - DIVISÃO DE MOTOMECANIZAÇÃO (DMM)				
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 284,80	R\$ 64,00	R\$ 348,80	0,08%
2.2	ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO DA OBRA	R\$ 4.103,16	R\$ 921,98	R\$ 5.025,14	1,19%
2.3	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	R\$ 2.777,93	R\$ 624,52	R\$ 3.402,45	0,81%
2.4	PAREDES / VEDAÇÕES	R\$ 1.792,73	R\$ 402,70	R\$ 2.195,43	0,52%
2.5	FORRO	R\$ 4.756,08	R\$ 1.068,35	R\$ 5.824,43	1,38%
2.6	PISO	R\$ 7.579,62	R\$ 1.703,22	R\$ 9.282,84	2,20%

2.7	PINTURA	R\$ 7.440,92	R\$ 1.671,86	R\$ 9.112,78	2,16%
2.8	ESQUADRIAS	R\$ 2.101,06	R\$ 472,12	R\$ 2.573,18	0,61%
2.9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 5.511,82	R\$ 1.238,57	R\$ 6.750,39	1,60%
2.10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 371,40	R\$ 83,34	R\$ 454,74	0,11%
	SUBTOTAL FRENTE 2	R\$ 36.719,52	R\$ 8.250,66	R\$ 44.970,18	10,64%
	VALOR TOTAL DA OBRA	R\$ 345.086,39	R\$ 77.540,79	R\$ 422.627,18	100,00%

Sérgio Santana dos Santos Duarte – Subten PM

Engenheiro Civil – CREA 1020334991/D-GO