Mapa iluminado - Recapeamento CBUQ
1:1000

SERVIÇO PINTURA DE LIGAÇÃO E REPERFILAMENTO		TRECHO		FUNÇÃO DA VIA	COMPRIMENTO (m)	LARGURA (m)	ÁREA (m2)
BAIRRO	LOGRADOURO	INÍCIO	FIM				
VILA OPERÁRIA	RUA 1	RUA 15	RUA 12	VIA LOCAL	297,53	11,00	3.272,83
VILA OPERÁRIA	RUA 2	RUA 15	RUA 12	VIA LOCAL	291,02	6,10	1.789,75
VILA OPERÁRIA	RUA 3	RUA 15	RUA 12	VIA LOCAL	291,11	6,00	1.746,66
VILA OPERÁRIA	RUA 4	RUA 15	RUA 11	VIA LOCAL	222,87	6,10	1.136,64
VILA OPERÁRIA	RUA 5	RUA 15	RUA 12	VIA LOCAL	280,30	6,15	1.785,35
VILA OPERÁRIA	RUA 6	RUA 15	CMEI MARINHA MARTINS RODRIGUES	VIA LOCAL	101,43	6,20	628,87
VILA OPERÁRIA	RUA 7	RUA 15	RUA 13	VIA LOCAL	286,43	6,10	1.898,22
VILA OPERÁRIA	RUA 8	RUA 15	RUA 13	VIA LOCAL	186,13	6,15	1.144,70
VILA OPERÁRIA	RUA 8A	RUA 15	RUA 8A	VIA LOCAL	105,62	6,15	649,66
VILA OPERÁRIA	RUA 9	RUA 3	RUA 1	VIA LOCAL	112,92	6,20	700,10
VILA OPERÁRIA	RUA 11	RUA 7	RUA 8A	VIA LOCAL	61,00	6,20	378,20
VILA OPERÁRIA	RUA 01	RUA 1A	RUA 9	VIA LOCAL	527,40	6,15	3.243,51
VILA OPERÁRIA	RUA 01A	RUA 15	RUA 14	VIA LOCAL	130,80	6,80	889,44
VILA OPERÁRIA	RUA 01A	RUA 14	RUA 12	VIA LOCAL	182,70	11,95	2.183,27
VILA OPERÁRIA	RUA 14	RUA 01	RUA 01A	VIA LOCAL	112,46	6,50	730,99
VILA OPERÁRIA	RUA 06A	CMEI MARINHA MARTINS RODRIGUES	RUA 12	VIA LOCAL	103,20	6,20	639,84
VILA OPERÁRIA	RUA 12	RUA 06	RUA 12	VIA LOCAL	680,09	7,15	4.147,60
							0,00
							0,00
							0,00
SERVIÇO				ÁREA (m2)	QUANTIDADE		
EMBOCADURA / INTERSEÇÃO				8,00	25,00		200,00
					TOTAL		27.065,88

SERVIÇO SINALIZAÇÃO HORIZONTAL		QUANTIDADE TOTAL ESTIMADA	ÁREA TOTAL ESTIMADA (m²)
TIPO DE SINALIZAÇÃO	ÁREA (m²) / UNIDADE		
Legenda PARE	2,75	27,00	74,2500
Linha de Retenção (LRE) :	1,4	27,00	37,8000
Linha de Aproximação (LAP)	1,8	27,00	48,6000
Linha Simples Seccionada (LFO-2) :	0,3	648,97	129,7940
		TOTAL	290,44

Locação - Google maps
Sem escala

OBS.: ONDE O MEIO FIO FOR EXISTENTE, A SARJETA SERA EXECUTADA

LEGENDA:
ÁREA A SER RECAPEADA (CBUQ=2,5cm)

NOTAS

1. ESTE PROJETO É PROPRIEDADE DO PROJETISTA REGISTRADO NO SELO. CONFORME LEI N°: 5194/66 NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA QUALQUER OUTRA FINALIDADE QUE NÃO SE RELACIONE COM A EXECUÇÃO DA PRESENTE EDIFICAÇÃO, SENDO TERMINANTEMENTE VEDADA SUA COLOCAÇÃO A DISPOSIÇÃO DE TERCEIROS.
2. O PROJETISTA NÃO SE RESPONSABILIZARÁ POR EVENTUAIS ALTERAÇÕES DESTE PROJETO DURANTE SUA EXECUÇÃO. QUALQUER MODIFICAÇÃO, O MESMO DEVE SER CONTACTADO.
3. ESTE PROJETO FOI BASEADO NO LAY-OUT E INFORMAÇÕES FORNECIDAS PELO ARQUITETO OU PROPRIETÁRIO.
4.QUALQUER MODIFICAÇÃO OU DÚVIDA DEVERÁ SER IMEDIATAMENTE COMUNICADA POR ESCRITO AO PROJETISTA.

APROVAÇÕES/OBSERVAÇÕES

N°	REVISÕES	DATA	APROVAÇÃO
00	Emissão inicial	JANEIRO/2025	
01	Acrescimo das Ruas 15, 12, 01A, 06A e 14.	MAIO/2025	
02	Exclusão da Rua 8A	JUNHO/2025	

CIDADE DE CACHOEIRA DOURADA
GOVERNO DE RESULTADOS
GESTÃO 2025/2028

CACHOEIRA DOURADA - GO

Obra
INSTITUCIONAL
Diversas ruas - Vila Operária - Cachoeira Dourada/GO

Projetista
ENG. CIVIL VINICIUS FERREIRA FAGUNDES
CREA: 1017194998/D-GO

Proprietário
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOURADA
CNPJ: 00.079.808/0001-17

Projeto
RECAPEAMENTO

Obra
RECAPEAMENTO ASFALTICO

Conteúdo
Mapa iluminado, corte esquematico, legenda, locação e resumo do recapeamento.

Prancha 1
Conjunto 1
Pran. Tot. 2

Data JANEIRO/2025 | Escala Escala indicada | Desenho PEDRO RICARDO

Página1