

## **RELATÓRIO DE VISTORIA TÉCNICA**

**GO-433, Entr. GO-330(B) (Ouro Verde de Goiás)  
– Início pav. (Souzânia).**

**(0,0 – 16,10Km)**

**Novembro/2023**

**GO-433, ENTR. GO-330(B) (OURO VERDE DE GOIÁS) – INÍCIO PAV. (SOUZÂNIA).****1.0 INTRODUÇÃO**

No dia 31/11/2023, terça-feira, foi realizada a vistoria na GO-433(B) (Ouro Verde de Goiás) – Início pav. (Souzânia), buscando informações a respeito da situação atual do segmento, tendo como base os serviços de pavimentação e todos os outros inerentes a eles, objetivando subsidiar a elaboração do termo de Referência para a contratação de projeto de Pavimentação dos referidos trechos.

Após vistoria e tendo como objetivo a obtenção de material para a futura licitação, foi realizado levantamento do referido trecho- SRE 433EGO0035.

Dessa forma, este relatório objeto da vistoria técnica compreende uma extensão total de 16,10 Km.

**2.0 MAPA DE LOCALIZAÇÃO**

A seguir apresenta-se a imagem via satélite do Google Earth Pro identificando o trecho vistoriado.

**GO-433, ENTR. GO-330(B) (OURO VERDE DE GOIÁS) – INÍCIO PAV. (SOUZÂNIA).**

### 3.0 LEVANTAMENTO DAS INFORMAÇÕES DO TRECHO

#### 3.1 REFERENCIAMENTO DAS INFORMAÇÕES

Para tal inspeção em campo, as informações foram coletadas tendo como referência o hodômetro do veículo utilizado, sendo que as coordenadas de cada ponto foram determinadas através de fotos georreferenciadas que serão apresentadas no desenvolvimento deste relatório.

Objetivando maior clareza das informações coletadas em campo, apresentamos a situação do trecho, no sentido do “SRE” e na sequência por km de referência.

O trecho se inicia na GO-433 – Entr. GO-330(B) (Ouro Verde de Goiás), tendo como referência as coordenadas (16.214899°S, 49.195317°O) e finaliza na GO-433 – Início da Pavimentação (Souzânia), tendo como referencia as coordenadas (16.179300°S, 49.086700°O), no SRE (433EGO0035), sendo que esse trecho se encontra não pavimentado.

#### 3.2 LEVANTAMENTOS

O presente trecho apresenta uma extensão aproximada de 16,10 Km, desenvolvida em região ondulada. A vistoria efetuada buscou observar os seguintes aspectos:

- Aspectos de Topografia e Traçado;
- Aspectos de Interseção;
- Aspectos de Obras de Artes Especiais;
- Aspectos Ambientais;
- Coordenadas geográficas de início e fim de cada segmento;
- Ocorrência de algum aspecto relacionado a interferências, desapropriação, que deve ser considerado para o desenvolvimento do projeto de Restauração e Pavimentação.

**3.2.1 Registro Fotográfico**

A seguir é apresentado em sequência os registros fotográficos com legenda, tendo como foco principal o levantamento dos aspectos encontrados ao longo dos subtrechos.



Km: 0,0 - GO-433(B) (Ouro Verde de Goiás) – Início pav. (Souzânia)



**Km: 5,20 – Ponte em concreto armado – 4,5 x 3,60 largura.**



**Km: 8,00 – Ponte de Madeira.**



**Km: 12,10 – Ponte de madeira.**



**Km: 16,10 – Fim do Trecho.**

### 3.3 PARECER SOBRE O TRECHO

Conforme visita técnica realizada, foram verificados aspectos do trecho para subsidiar a contratação de projeto de Construção/Pavimentação da rodovia GO-433.

O trecho tem característica topografia predominantemente ondulada, conforme apresenta-se o perfil gerado pelo Google Earth Pro e também através da constatação mediante a vistoria realizada, o presente trecho tem o seguinte SRE 433EGO0035, vale ponderar que o perfil apenas caracteriza a topografia da região, não representando a atual altimetria da diretriz da rodovia.



Fonte: Google Earth Pro



A seguir é apresentado uma relação dos trechos com as coordenadas de início e fim.

COORDENADAS DOS PONTOS PRINCIPAIS			
LOCALIZAÇÃO	DISCRIMINAÇÃO	LATITUDE	LONGITUDE
Km 0,00	ÍNICIO DO TRECHO	16.214899°S	49.195317°O
Km 16,10	FINAL DO TRECHO	16.179300°S	49.086700°O

É de suma importância que a projetista na elaboração da sua proposta, levem em consideração os critérios estabelecidos pelas Normas Técnicas para projetos vigentes, intituladas **Instrução de Projetos Rodoviários - IP**, atualizadas em 2018 e 2023.

Goiânia, 07 de novembro de 2023.