QUADRO DE ÁREAS

CONSTRUÇÃO	
DESCRIÇÃO	ÁREA(m²)
BLOCO DE VESTIARIOS COM SANITÁRIOS - 2022	87,78m²
SANITÁRIOS	33,21m²
REFEITÓRIO COM COZINHA - PADRÃOSEDUC 2020	359,31m²
BLOCO DE QUADRA ARCO (MOD 03)	614,31m²
BLOCO DE QUADRA DE AREIA	318,89m²
ESTAÇÃO DO GLP	2,57m²
PASSARELA 01	49,95m²
PASSARELA 02	36,90m²
PASSARELA 03	7,52m²
PASSARELA 04	13,06m²
SUBTOTAL	1.523,50m²

REFORMA	
DESCRIÇÃO	ÁREA(m²)
PÁTIO COBERTO MULTIUSO	89,76m²
PÁTIO COBERTO COM SANITÁRIOS	261,34m²
BLOCO DE ADMINISTRATIVO + SALAS EXISTENTE	1.011,93m²
BLOCO DE 7 (SETE) SALAS DE AULA - EXISTENTE	413,09m²
BLOCO DE 5 (CINCO) SALAS DE AULA - EXISTENTE	323,20m²
PASSARELA 05	14,18m²
SUBTOTAL	2.113,50m²
TOTAL FINAL	3.637,00m²

QUADRO DE ESQUADRIAS

JANELAS					
CÓDIGO	LARG.	ALTURA	PEIT.	QUANT.	DESCRIÇÃO
J1	1,20	1,50	1,10	96	JANELA DE FERRO E VIDRO TIPO CORRER
J2	2,00	0,60	2,20	15	JANELA DE FERRO E VIDRO TIPO CORRER
J3	2,00	1,47	1,00	58	JANELA DE FERRO E VIDRO TIPO CORRER
J4	2,00	0,60	2,20	56	JANELA DE FERRO E VIDRO TIPO BASCULANTE
J5	0,80	1,50	1,00	01	JANELA DE FERRO E VIDRO TIPO CORRER
J6	2,00	0,60	2,20	01	JANELA DE FERRO E VIDRO TIPO BASCULANTE
J7	1,80	1,50	1,00	11	JANELA DE FERRO E VIDRO TIPO CORRER
J8	3,00	1,50	1,70	10	JANELA DE FERRO E VIDRO TIPO CORRER
J9	3,20	1,50	1,10	14	JANELA DE FERRO E VIDRO TIPO CORRER
J10	1,70	0,60	2,00	14	JANELA DE FERRO E VIDRO TIPO CORRER
J11	3,00	0,60	2,20	05	JANELA DE FERRO E VIDRO TIPO BASCULANTE
J12	0,60	0,60	1,80	01	JANELA DE FERRO E VIDRO TIPO BASCULANTE
J13	2,00	1,50	1,10	02	JANELA DE FERRO E VIDRO TIPO CORRER
J14	1,50	0,60	2,20	02	JANELA DE FERRO E VIDRO TIPO BASCULANTE
J15	1,50	0,40	0,90	01	JANELA DE FERRO E VIDRO TIPO BASCULANTE
J16	0,80	0,60	2,20	02	JANELA DE FERRO E VIDRO TIPO BASCULANTE
J17	0,60	0,60	2,20	03	JANELA DE FERRO E VIDRO TIPO BASCULANTE
J18	4,00	0,60	2,20	01	JANELA DE FERRO E VIDRO TIPO BASCULANTE
J19	3,10	0,60	2,20	04	JANELA DE FERRO E VIDRO TIPO BASCULANTE
J20	1,50	0,60	2,20	04	JANELA DE FERRO E VIDRO TIPO BASCULANTE
J21	2,00	1,20	1,10	01	JANELA DE FERRO E VIDRO TIPO CORRER
J22	1,20	0,60	2,20	01	JANELA DE FERRO E VIDRO TIPO BASCULANTE
J23	1,20	0,60	1,80	03	JANELA DE FERRO E VIDRO TIPO BASCULANTE
J24	0,80	0,60	1,80	02	JANELA DE FERRO E VIDRO TIPO BASCULANTE
J25	1,00	0,60	0,90	01	JANELA DE FERRO E VIDRO EMBOJAR COM BANCADA
J26	1,50	0,60	0,90	01	JANELA DE FERRO E VIDRO EMBOJAR COM BANCADA

PORTAS				
CÓDIGO	LARG.	ALTURA	QUANT.	DESCRIÇÃO
P1	0,90	2,10	29	PORTA METÁLICA TIPO ABRIR
P2	0,80	2,10	02	PORTA METÁLICA TIPO ABRIR
P3	0,60	1,80	18	PORTA METÁLICA TIPO ABRIR
P4	0,80	1,80	21	PORTA METÁLICA TIPO ABRIR
P5	0,90	2,10	11	PORTA METÁLICA TIPO ABRIR
P6	0,70	2,10	01	PORTA METÁLICA TIPO ABRIR
P7	1,20	2,10	01	PORTÃO METÁLICO CONFORME TIPO ABRIR
P8	0,90	2,60	02	PORTA METÁLICA TIPO ABRIR
P9	1,70	2,10	01	PORTA METÁLICA TIPO ABRIR
P10	1,90	2,10	01	PORTA METÁLICA COM 2 FOLHAS TIPO ABRIR
P11	1,70	2,20	01	PORTA METÁLICA DUAS FOLHAS TIPO ABRIR
P12	1,50	2,20	01	PORTÃO METÁLICO TIPO ABRIR
P13	1,90	2,10	01	PORTÃO METÁLICO TIPO ABRIR
P14	0,90	2,20	01	PORTÃO METÁLICO DUAS FOLHAS TIPO ABRIR
P15	2,10	2,60	01	PORTÃO METÁLICO DUAS FOLHAS TIPO ABRIR

QUADRO DE ACABAMENTO

PISO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO
CE	CONCRETO DE DESEMPENADO
PG	PISO GRANITINA
PC	PISO CERÂMICO
PINTURA	
A	PINTURA ACRÍLICA
A1	REVESTIMENTO CERÂMICO ATÉ O FORRO
A2	REVESTIMENTO CERÂMICO ATÉ H. 2,50M
A3	REVESTIMENTO CERÂMICO ATÉ H. 2,10M
A4	REVESTIMENTO CERÂMICO ATÉ H. 1,50M
DIVERSOS	
CE	CERCA
E	ESTRUTURA APARENTE
F	FORRO PVC

ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
PROCESSO N.º 174765/22

1. (X) Projeto original;
2. ( ) Substituição total. Protocolo de solicitação nº.....;
3. ( ) Complementar Técnico nº.....;
4. ( ) Projeto de Ajuste" Data de construção da edificação .....
(*)somente para edificações comprovadamente construídas em data anterior a 10/03/2007, conforme NT-41).

PROCESSO ANALISADO E APROVADO DIGITALMENTE

A aprovação deste processo somente terá validade com a apresentação do respectivo Certificado de Aprovação, o qual será disponibilizado após a quitação das taxas junto ao Estado de Goiás - CBMGO (www.bombeiros.go.gov.br)

As informações relativas a este processo e a autenticidade de sua aprovação poderão ser consultadas no site do CBMGO, de acordo com os dados e orientações constantes no Certificado de Aprovação.

OBSERVAÇÕES:
- Onde não tiver especificação de acabamento, seguir projeto especifico.
- Favor conferir medidas no local.

MANTER SEMPRE ABERTA DURANTE TODA PERMANENCIA DE PESSOAS NA EDIFICAÇÃO. CONFORME DESCRITO NO ITEM 5.9.4 E 5.9.4.1 DA NT-11
NOTA DE IDENTIFICAÇÃO DO ANEXO M

TODAS OS BLOCOS POSSUEM SAIDA DIRETA PARA ÁREA EXTERNA ÀS ESTRUTURAS
CALCULO PARA AS SAIDAS DO LOTE - NT11
N=P/C
P= 1.125
C=100, DE ACORDO COM A TABELA A1 ANEXO A
Nº 12 UNIDADES DE PASSAGENS
DIMENSIONADO: 03 SAIDAS (12 UP)
Acesso Principal = 03 UP
Secundário 01 = 06 UP / Secundário 02 = 03 UP

NOTA
As portas principais de saída de emergência da escola deverão permanecer destrancadas ou, caso necessite ficar fechada, deverá haver vigilância humana durante todo o horário de funcionamento da escola, garantindo sua abertura em caso de sinistro.

PLANTA BAIXA - PPCIP
ESCALA: 1:125

GERÊNCIA DE PROJETOS E INFRAESTRUTURA
APROVADO ___/___/___
TÉCNICO RESPONSÁVEL PELA APROVAÇÃO

www.pasnet.com.br

CEPI CRUZEIRO DO SUL

PREVENÇÃO E COMBATE CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO

ENDEREÇO: AV. DAS ROSAS QD. 03 S/N, CRUZEIRO DO SUL - APARECIDA DE GOIÂNIA

ÁREA DO TERRENO	ÁREA EXISTENTE	ÁREA DE REFORMA	ÁREA A CONSTRUIR DAS PASSARELAS	ÁREA TOTAL A CONSTRUIR	ÁREA TOTAL
-	-	-	-	-	-

CARLOS ALBERTO DIAS JUNIOR:28030866895
Assinado de forma digital por CARLOS ALBERTO DIAS JUNIOR:28030866895

AUTOR: CARLOS ALBERTO DIAS JUNIOR - CREA: 506241491O-SP

RT DA OBRA:

PROPRIETÁRIO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO CNPJ: 01.409.705.0001-20
PREPOSTO: SABRINA SILVA VIEIRA VALENTE CPF: 041.530.091-64

TIPO DE PROJETO: **PPCIP**

ASSUNTO: PLANTA BAIXA - SINALIZAÇÃO E EXTINTORES - HIDRANTES - ALARME DE INCÊNDIO - ESQUADRIAS

DATA:	ESCALA:	REVISÃO:	Nº RRT/ART:
MARÇO/2024	INDICADA	000	

REV.	DATA	DESCRIÇÃO	VISTO

FOLHA: 2/06