



OBSERVAÇÕES IMPORTANTES				
*Para implantação e andamento da obra ver projeto específico e profissional responsável pela implantação.				
OBS: Cabe a cada profissional responsável pelo projeto de implantação avaliar a viabilidade e conferir as condições locais para implantação, assim como normas locais vigentes e possíveis atualizações das mesmas que possam vir a ocorrer após a elaboração deste projeto.				
*Qualquer alteração que venha a ocorrer posteriormente no projeto, não sendo de autoria da arquiteta, será de responsabilidade do autor da modificação assim como a responsabilidade do projeto.				
*As adequações referentes à acessibilidade (rampa e elevador), fica de responsabilidade do profissional que elaborar o projeto de implantação.				
ESPECIFICAÇÕES				
A QUADRA COBERTA - ARCO - MODELO 2 COMPORTA AS MODALIDADES DE ESPORTES - VOLEIBOL				
A cor das faixas de demarcação é opcional. As regras de cada esporte especificam o sentido que deve haver controle, bem como visual entre a faixa e o piso da quadra e entre as faixas de demarcação de cada esporte.				
*A pintura das linhas demonstrativas, será em tinta acrílica poliesportiva semi-brilhante ou a base de borracha colorida. Cores utilizadas tradicionalmente: VER, VERDE, ... .., LARANJA.				
PISOS E MURETAS				
*O piso da quadra será concreto desempenado semi-polido ou laminado de 10m de espessura.				
*A mureta/paralela será revestida pintura acrílica semi-brilho Suvinil ou similar na cor concreto. * A calçada de proteção será em concreto desempenado.				
ESTRUTURA METÁLICA				
*A estrutura metálica será pintada com tinta esmalte sintético brilhante cor Azul Del Rey (Alquídica Dupla Função) - ver Memorial Descritivo.				
CONCRETO DESEMPENADO COM JUNTA DE DILATAÇÃO A CADA 2,00m				
OBSERVAÇÕES				
*Onde não tiver especificação de acabamento, seguir projeto específico.				
*Fazer conferir medidas no local.				
*Qualquer dúvida consultar o autor do projeto ou a Gerência de Projetos e Infraestrutura.				

QUANTITATIVO DE MATERIAL : SANITÁRIO REDUZIDO - MOD03			
DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	MATERIAL	UNIDADE	QUANTIDADE
SERVIÇOS EM TERRA	ATERRO	M3	58,97
FUNDAÇÃO	VER PROJETO ESPECÍFICO	VER ORÇAMENTO	
ESTRUTURA	VER PROJETO ESPECÍFICO	VER ORÇAMENTO	
ELÉTRICO	VER PROJETO ESPECÍFICO	VER ORÇAMENTO	
ALVENARIA	TUOLO FURADO	m2	77,02
	TUOLO COMUM 1/2 VEZ	m2	37,52
	ELEMENTO VAZADO EM CONCRETO (COBOGO)	m2	98,00
	MURETA PARA QUADRA POLIESPORTIVA - TUOLO FURADO	m	36,80
IMPERMEAB	VER PROJETO ESTRUTURAL	VER ORÇAMENTO	
ESTRUTURA METÁLICA	VER PROJETO ESPECÍFICO	VER ORÇAMENTO	
	ESTRUTURA METÁLICA	KG	6.291,02
COBERTURA	TELHA CHAPA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL	m2	817,00
REVESTIMENTO PAREDES	CHAPISCO	m2	178,18
	REBOCO	m2	243,06
REVESTIMENTO PISO	PISO LAMINADO C/ CONCRETO USINADO	m2	562,99
	CONCRETO DESEMPENADO SCH	m2	36,06
	PASSEIO EM CONCRETO	m2	91,23
PINTURA	PINTURA PAREDES	m2	624,30
	PINTURA POLIESPORTIVA	m2	562,99
	PINTURA DEMARCAÇÃO DE QUADRA	m	360,83
	PINTURA ALAMBRADO	m2	217,20
DIVERSOS	ARMAÇÃO EM TELA EM AÇO SOLDADO	m2	562,99
	ALAMBRADO	m2	144,80
	CONJUNTO VOLEIBOL	UN	1,00
	CONJUNTO FUTSAL	UN	1,00
	CONJUNTO BASQUETE	UN	1,00
ÁREA DE FECHAMENTO (nas muretas e paredes)			614,27m2
ÁREA DE COBERTURA			687,44m2
ÁREA DE PISO DA QUADRA			574,67m2
ÁREA DE ARQUIBANCADAS			34,48m2

NOTAS:  
\* A PLANTA DE EIXOS DO PROJETO SE ENCONTRA EM PRANCHA DE PROJETO ESTRUTURAL.



www.pasnet.com.br

GERÊNCIA DE PROJETOS E INFRAESTRUTURA APROVADO

TENDO RESPONSÁVEL PELA APROVAÇÃO

## CEPI CRUZEIRO DO SUL

### AMPLIAÇÃO E REFORMA

ENDEREÇO					
AV. DAS ROSAS QD. 03 S/N, CRUZEIRO DO SUL - APARECIDA DE GOIÂNIA					
ÁREA DO TERRENO	ÁREA EXISTENTE	ÁREA DE REFORMA	ÁREA A CONSTRUIR DAS PASSARELAS	ÁREA TOTAL A CONSTRUIR	ÁREA TOTAL
VIDE ARQ. 01	VIDE ARQ. 01	VIDE ARQ. 01	VIDE ARQ. 01	VIDE ARQ. 01	VIDE ARQ. 01

AUTOR: CARLOS ALBERTO DIAS JUNIOR | CREIA-SP: 5062414910

RT DA OBRA:

PROPRIETÁRIO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO CNPJ: 01.459.705/0001-20  
PREPOSTO: SABRINA SILVA VIEIRA VALENTE CPF: 041.530.091-64

## ARQUITETURA

TIPO DE PROJETO

CORTES - Esc.: 1/75  
FACHADAS - Esc.: 1/75

ASSUNTO:

DATA: ABRIL/2024 ESCALA: INDICADA REVISÃO: 000 Nº PARTIAL:

REV	DATA	DESCRIÇÃO	VISTO

17/21

FOLHA: