

Órgão:	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE GOIÁS	DATA:	3/2/2026
Unidade:	SUPERINTENDÊNCIA DA ESCOLA DE SAÚDE DE GOIÁS - SESG	REVISÃO:	Emissão 02
Obra:	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO BRISES, RIPADO E CORRIMÃO	REFERÊNCIA:	GOINFRA 10/2025 (reajustada pelo INCC até 12/2025); SINAPI 12/2025; ORSE - Novembro/2025 (reajustada pelo INCC até Dezembro/2025)
Endereço:	RUA 26, 521, VILA LEGIONARIOS, CEP: 74853-070		
Município:	GOIÂNIA		

RESUMO GERAL DO ORÇAMENTO - TABELA ONERADA

Item	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Valor Total sem BDI (R\$)	Valor Total com BDI e INCC (R\$)	% Total
	GERAL	R\$ 1.656.372,47	R\$ 2.027.854,26	100,00%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 78.743,32	R\$ 93.646,66	4,62%
2	TRANSPORTES	R\$ 10.625,14	R\$ 13.065,86	0,64%
3	PAISAGISMO	R\$ 1.007,15	R\$ 1.235,47	0,06%
4	INST. ELÉT./TELEFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO	R\$ 7.491,29	R\$ 9.197,87	0,45%
5	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	R\$ 12.082,91	R\$ 14.797,43	0,73%
6	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	R\$ 4.316,91	R\$ 5.300,26	0,26%
7	ESTRUTURAS METÁLICAS	R\$ 43.546,11	R\$ 53.549,18	2,64%
8	COBERTURAS	R\$ 53.462,21	R\$ 65.521,48	3,23%
9	ESQUADRIAS MADEIRAS/ METÁLICAS	R\$ 880.660,78	R\$ 1.077.866,24	53,15%
10	REVESTIMENTO DE PAREDES	R\$ 32.278,07	R\$ 39.505,13	1,95%
11	REVESTIMENTO DE PISO	R\$ 48.282,00	R\$ 59.284,98	2,92%
12	PINTURA	R\$ 326.245,59	R\$ 401.170,49	19,78%
13	DIVERSOS	R\$ 23.018,32	R\$ 28.178,36	1,39%
14	ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS	R\$ 134.612,67	R\$ 165.534,86	8,16%
	TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO	R\$ 1.656.372,47	R\$ 2.027.854,26	100,00%

Órgão:	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE GOIÁS			Data Base ÚNICA:	dezembro/2025									
Unidade:	SUPERINTENDÊNCIA DA ESCOLA DE SAÚDE DE GOIÁS - SESG			Referência:	TABELA ONERADA									
Obra:	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO BRISES, RIPADO E CORRIMÃO			GOINFRA 10/2025 (reajustada pelo INCC até 12/2025); SINAPI 12/2025; ORSE - Novembro/2025 (reajustada pelo INCC até Dezembro/2025)										
Endereço:	RUA 26, 521, VILA LEGIONARIOS, CEP: 74853-070			Data Base:	dezembro 2025									
Município:	GOIÂNIA			BDI:	22,39% BDI reduz.:		18,27%							
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE REFERÊNCIA														
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO MATERIAL SEM BDI(R\$)	PREÇO UNITÁRIO MÃO DE OBRA SEM BDI(R\$)	PREÇO UNITÁRIO TOTAL SEM BDI (R\$)	PREÇO TOTAL SEM BDI (R\$)	BDI	PREÇO UNITÁRIO TOTAL COM BDI (R\$)	ÍNDICES DE CORREÇÃO	PREÇO UNITÁRIO TOTAL COM BDI + CORREÇÃO (R\$)	PREÇO TOTAL COM BDI + CORREÇÃO (R\$)
01.			SERVIÇOS PRELIMINARES			R\$ 2.876,90	R\$ 10,06	R\$ 2.886,96	R\$ 78.743,32		R\$ 3.430,92		R\$ 3.447,21	R\$ 93.646,66
1.1	GOINFRA	21301	PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA	m2	4,50	R\$ 396,30	R\$ 4,48	R\$ 400,78	R\$ 1.803,51	22,39%	R\$ 490,51	0,47%	R\$ 492,84	R\$ 2.217,80
1.2	GOINFRA	20230	LOCAÇÃO DE CONTAINER SEM REVESTIMENTO INTERNO PARA ALMOXARIFADO / DEPÓSITO 6,00 X 2,40 M, INCLUSIVE MOBILIÁRIO (EXCLUSO MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO)LOCAÇÃO DE CONTAINER SEM REVESTIMENTO INTERNO PARA ALMOXARIFADO / DEPÓSITO 6,00 X 2,40 M, INCLUSIVE MOBILIÁRIO (EXCLUSO MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO)	mês	3,00	R\$ 1.135,26	R\$ 0,00	R\$ 1.135,26	R\$ 3.405,78	18,27%	R\$ 1.342,67	0,47%	R\$ 1.349,05	R\$ 4.047,15
1.3	GOINFRA	20232	LOCAÇÃO DE CONTAINER SANITÁRIO MISTO 6,00 X 2,40 M, COM 3 VASOS, 6 CHUVEIROS, LAVATÓRIO E MICTÓRIO (EXCLUSO MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO)	mês	3,00	R\$ 1.325,95	R\$ 0,00	R\$ 1.325,95	R\$ 3.977,85	18,27%	R\$ 1.568,20	0,47%	R\$ 1.575,65	R\$ 4.726,95
1.4	GOINFRA	60105	ANDAIME METALICO FACHADEIRO (ALUGUEL/MES)	m2xmes	2.785,59	R\$ 19,39	R\$ 5,58	R\$ 24,97	R\$ 69.556,18	18,27%	R\$ 29,53	0,47%	R\$ 29,67	R\$ 82.654,77
02.			TRANSPORTES			R\$ 570,24	R\$ 512,63	R\$ 1.082,87	R\$ 10.625,14		R\$ 1.325,32		R\$ 1.331,62	R\$ 13.065,86
2.1	GOINFRA	30105	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL	m3	87,74	R\$ 96,80	R\$ 13,21	R\$ 110,01	R\$ 9.652,28	22,39%	R\$ 134,64	0,47%	R\$ 135,28	R\$ 11.869,52
2.2	GOINFRA	30114	MOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - (EXCLUSO O TRANSPORTE)	un	1,00	R\$ 236,72	R\$ 249,71	R\$ 486,43	R\$ 486,43	22,39%	R\$ 595,34	0,47%	R\$ 598,17	R\$ 598,17
2.3	GOINFRA	30116	DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - (EXCLUSO O TRANSPORTE)	un	1,00	R\$ 236,72	R\$ 249,71	R\$ 486,43	R\$ 486,43	22,39%	R\$ 595,34	0,47%	R\$ 598,17	R\$ 598,17
03.			PAISAGISMO			R\$ 38,20	R\$ 24,05	R\$ 62,25	R\$ 1.007,15		R\$ 76,19		R\$ 76,42	R\$ 1.235,47
3.1	GOINFRA	270213	PREPARAÇÃO C/ ADUBAÇÃO DO TERRENO EM FORMA DE CANTEIRO E PLANTIO DE FORRAÇÃO AMBOS C/PROFUNDIDADE DE 30 CM - EXCLUSO O CUSTO DE AQUISIÇÃO DA MUDA	m2	3,46	R\$ 2,70	R\$ 21,00	R\$ 23,70	R\$ 81,95	22,39%	R\$ 29,01	0,47%	R\$ 29,14	R\$ 100,78
3.2	ORSE	2397	Fornecimento e plantio de arbustos ornamentais	un.	24,00	R\$ 35,50	R\$ 3,05	R\$ 38,55	R\$ 925,20	22,39%	R\$ 47,18	0,21%	R\$ 47,28	R\$ 1.134,69
04.			INST. ELÉT/TELFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO			R\$ 1.101,61	R\$ 178,24	R\$ 1.279,85	R\$ 7.491,29		R\$ 1.566,41		R\$ 1.569,11	R\$ 9.197,87
4.1	GOINFRA	71231	ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL COM REVESTIMENTO EM PVC PRETO DIAMETRO 3/4"	m	3,00	R\$ 9,52	R\$ 8,78	R\$ 18,30	R\$ 54,90	22,39%	R\$ 22,40	0,47%	R\$ 22,50	R\$ 67,51
4.2	GOINFRA	71193	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 20MM	m	12,00	R\$ 8,78	R\$ 2,00	R\$ 10,78	R\$ 129,36	22,39%	R\$ 13,19	0,47%	R\$ 13,26	R\$ 159,08
4.3	GOINFRA	70371	ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4"	un.	40,00	R\$ 0,51	R\$ 1,08	R\$ 1,59	R\$ 63,60	22,39%	R\$ 1,95	0,47%	R\$ 1,96	R\$ 78,21
4.4	GOINFRA	71211	ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIAMETRO 3/4" - PESADO	m	40,00	R\$ 15,50	R\$ 27,60	R\$ 43,10	R\$ 1.724,00	22,39%	R\$ 52,75	0,47%	R\$ 53,00	R\$ 2.120,02
4.5	GOINFRA	70932	CONDULETE METÁLICO - TAMPÃO DE 3/4"	un.	63,00	R\$ 1,54	R\$ 0,25	R\$ 1,79	R\$ 112,77	22,39%	R\$ 2,19	0,47%	R\$ 2,20	R\$ 138,67
4.6	GOINFRA	70929	CONDULETE METÁLICO - CAIXA COM 5 ENTRADAS	un.	23,00	R\$ 17,57	R\$ 9,33	R\$ 26,90	R\$ 618,70	22,39%	R\$ 32,92	0,47%	R\$ 33,08	R\$ 760,82
4.7	GOINFRA	70930	CONDULETE METÁLICO - ADAPTADOR DE SAÍDA 3/4"	un.	42,00	R\$ 4,12	R\$ 2,68	R\$ 6,80	R\$ 285,60	22,39%	R\$ 8,32	0,47%	R\$ 8,36	R\$ 351,21
4.8	COMP.	11	CONNECTOR WAGO 221-415	un.	17,00	R\$ 0,95	R\$ 4,16	R\$ 5,11	R\$ 86,86	22,39%	R\$ 6,25		R\$ 6,25	R\$ 106,30
4.9	COMP.	10	CAIXA DE PASSAGEM PVC, SOBREPOR 300X300X100mm	un.	3,00	R\$ 120,43	R\$ 4,16	R\$ 124,59	R\$ 373,76	22,39%	R\$ 152,48		R\$ 152,48	R\$ 457,45
4.10	ORSE	9039	Alcapão de alumínio, tipo escama, cor fosca	un.	0,32	R\$ 392,26	R\$ 44,21	R\$ 436,47	R\$ 139,67	22,39%	R\$ 534,20	0,21%	R\$ 535,30	R\$ 171,30
4.11	GOINFRA	70563	CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 2,5 MM2	m	180,00	R\$ 2,84	R\$ 2,33	R\$ 5,17	R\$ 930,60	22,39%	R\$ 6,33	0,47%	R\$ 6,36	R\$ 1.144,37
4.12	GOINFRA	70561	CABO ISOLADO PP 3 X 2,5 MM2	m	10,00	R\$ 7,03	R\$ 9,98	R\$ 17,01	R\$ 170,10	22,39%	R\$ 20,82	0,47%	R\$ 20,92	R\$ 209,17
4.13	GOINFRA	71431	INTERRUPTOR PARALELO SIMPLES (1 SECAO)	un.	2,00	R\$ 12,02	R\$ 14,99	R\$ 27,01	R\$ 54,02	22,39%	R\$ 33,06	0,47%	R\$ 33,21	R\$ 66,43
4.14	GOINFRA	72475	TAMPA PARA CONDULETE METÁLICO PARA 1 INTERRUPTOR	un.	2,00	R\$ 5,22	R\$ 1,54	R\$ 6,76	R\$ 13,52	22,39%	R\$ 8,27	0,47%	R\$ 8,31	R\$ 16,63
4.15	GOINFRA	72395	TAMPA CEGA PARA CONDULETE METÁLICO	un.	3,00	R\$ 4,28	R\$ 1,54	R\$ 5,82	R\$ 17,46	22,39%	R\$ 7,12	0,47%	R\$ 7,16	R\$ 21,47
4.16	GOINFRA	72397	TAMPA CEGA PLÁSTICA 4"x2" COM FURO CENTRAL	un.	18,00	R\$ 4,55	R\$ 1,54	R\$ 6,09	R\$ 109,62	22,39%	R\$ 7,45	0,47%	R\$ 7,49	R\$ 134,80
4.17	GOINFRA	71171	DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A	un.	1,00	R\$ 11,26	R\$ 15,50	R\$ 26,76	R\$ 26,76	22,39%	R\$ 32,75	0,47%	R\$ 32,91	R\$ 32,91
4.18	ORSE	14072	Perfil em alumínio tipo slim de embutir para fita de LED, cores P/B/C, e=23mm	m	30,00	R\$ 10,99	R\$ 18,20	R\$ 29,19	R\$ 875,70	22,39%	R\$ 35,73	0,21%	R\$ 35,80	R\$ 1.073,98
4.19	ORSE	13594	Fita de LED com fonte bivolt, 5m, e = 8mm, 2.700K (luz amarela), tipo cob, g-light ou similar	un.	5,00	R\$ 127,00	R\$ 4,22	R\$ 131,22	R\$ 656,10	22,39%	R\$ 160,60	0,21%	R\$ 160,93	R\$ 804,66
4.20	COMPOSIÇÃO	12	Fonte Colmeia, 200W, 12V/16.5A, Bivolt, Ref. Blumenau	un.	3,00	R\$ 345,24	R\$ 4,16	R\$ 349,40	R\$ 1.048,19	22,39%	R\$ 427,63		R\$ 427,63	R\$ 1.282,88
05.			INSTALAÇÕES PLUVIAIS			R\$ 1.598,73	R\$ 200,12	R\$ 1.798,85	R\$ 12.082,91		R\$ 2.201,61		R\$ 2.206,11	R\$ 14.797,43
5.1	ORSE	10816	Grelha em aço inox para calha, dim 140 x 25 x 2,5 cm - inclusive quadro de cantoneira 1/8" x 1"	un	1,00	R\$ 1.390,33	R\$ 2,30	R\$ 1.392,63	R\$ 1.392,63	22,39%	R\$ 1.704,44	0,21%	R\$ 1.707,96	R\$ 1.707,96
5.2	ORSE	11912	Corte em pavimento de asfalto/concreto, com máquina e disco diamantado - Rev 01	m	47,75	R\$ 1,80	R\$ 12,22	R\$ 14,02	R\$ 669,46	22,39%	R\$ 17,16	0,21%	R\$ 17,19	R\$ 821,04
5.3	GOINFRA	82302	TUBO SOLDADAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM	m	7,10	R\$ 9,00	R\$ 15,59	R\$ 24,59	R\$ 174,59	22,39%	R\$ 30,10	0,47%	R\$ 30,24	R\$ 214,69
5.4	GOINFRA	20109	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTICIO SOBRE LASTRO DE CONCRETO COM TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA	m2	0,56	R\$ 0,00	R\$ 21,15	R\$ 21,15	R\$ 11,84	22,39%	R\$ 25,89	0,47%	R\$ 26,01	R\$ 14,56
5.5	GOINFRA	40101	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS)	m3	2,55	R\$ 0,00	R\$ 52,16	R\$ 52,16	R\$ 133,01	22,39%	R\$ 63,84	0,47%	R\$ 64,14	R\$ 163,56
5.6	GOINFRA	40902	REATERRO COM APOIAMENTO	m3	2,13	R\$ 0,00	R\$ 34,56	R\$ 34,56	R\$ 73,61	22,39%	R\$ 42,30	0,47%	R\$ 42,50	R\$ 90,52
5.7	GOINFRA	20109	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTICIO SOBRE LASTRO DE CONCRETO COM TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA	m2	5,10	R\$ 0,00	R\$ 21,15	R\$ 21,15	R\$ 107,87	22,39%	R\$ 25,89	0,47%	R\$ 26,01	R\$ 132,64
5.8	COMPOSIÇÃO	4	Tubo retangular em aço galvanizado 70x30, branco (Descidas água pluvial)	m	42,45	R\$ 177,24	R\$ 37,36	R\$ 214,60	R\$ 9.109,68	22,39%	R\$ 262,65		R\$ 262,65	R\$ 11.149,33
5.9	ORSE	2489	Corrente de aço galvanizado 3/16" - Rev.02	m	17,10	R\$ 20,36	R\$ 3,63	R\$ 23,99	R\$ 410,23	22,39%	R\$ 29,36	0,21%	R\$ 29,42	R\$ 503,11
06.			ALVENARIAS E DIVISÓRIAS			R\$ 297,96	R\$ 225,30	R\$ 523,26	R\$ 4.316,91		R\$ 640,42		R\$ 642,39	R\$ 5.300,26

ITEM	FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO MATERIAL SEM BDI(R\$)	PREÇO UNITÁRIO MÃO DE OBRA SEM BDI(R\$)	PREÇO UNITÁRIO TOTAL SEM BDI (R\$)	PREÇO TOTAL SEM BDI (R\$)	BDI	PREÇO UNITÁRIO TOTAL COM BDI (R\$)	ÍNDICES DE CORREÇÃO	PREÇO UNITÁRIO TOTAL COM BDI + CORREÇÃO (R\$)	PREÇO TOTAL COM BDI + CORREÇÃO (R\$)
6.1	ORSE	13899	MURETA EM ALVENARIA, CHAPISCADA E REBOCADA, INCLUSIVE FUNDAÇÃO	m2	7,74	R\$ 185,36	R\$ 140,47	R\$ 325,83	R\$ 2.523,23	22,39%	R\$ 398,78	0,21%	R\$ 399,61	R\$ 3.094,55
6.2	GOINFRA	120901	IMPERMEABILIZACAO-JARDINEIRA C/MANTA ANTI-RAIZ (COMPLETA)	m2	10,04	R\$ 96,80	R\$ 46,03	R\$ 142,83	R\$ 1.434,28	22,39%	R\$ 174,81	0,47%	R\$ 175,64	R\$ 1.763,76
6.3	GOINFRA	200506	CHAPISCO GROSSO	m2	6,58	R\$ 6,97	R\$ 12,07	R\$ 19,04	R\$ 125,33	22,39%	R\$ 23,30	0,47%	R\$ 23,41	R\$ 154,12
6.4	GOINFRA	200499	REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgC/M3)	m2	6,58	R\$ 8,83	R\$ 26,73	R\$ 35,56	R\$ 234,07	22,39%	R\$ 43,52	0,47%	R\$ 43,73	R\$ 287,84
07.			ESTRUTURAS METÁLICAS			R\$ 26,57	R\$ 5,34	R\$ 31,91	R\$ 43.546,11		R\$ 39,05		R\$ 39,24	R\$ 53.549,18
7.1	GOINFRA	150204	ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO	Kg	2.256,60	R\$ 17,91	R\$ 0,00	R\$ 17,91	R\$ 40.415,71	22,39%	R\$ 21,92	0,47%	R\$ 22,02	R\$ 49.699,69
7.2	GOINFRA	261609	PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS	m2	223,60	R\$ 8,66	R\$ 5,34	R\$ 14,00	R\$ 3.130,40	22,39%	R\$ 17,13	0,47%	R\$ 17,22	R\$ 3.849,49
08.			COBERTURAS			R\$ 799,19	R\$ 208,23	R\$ 1.007,42	R\$ 53.462,21		R\$ 1.232,98		R\$ 1.234,88	R\$ 65.521,48
8.1	ORSE	13060	Fornecimento e instalação de chapas de policarbonato, e=8mm em toldo/cobertura/fechamento/etc - Rev 01	m2	67,48	R\$ 435,60	R\$ 47,47	R\$ 483,07	R\$ 32.598,48	22,39%	R\$ 591,23	0,21%	R\$ 592,45	R\$ 39.979,57
8.2	SINAPI	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m2	30,53	R\$ 188,34	R\$ 0,00	R\$ 188,34	R\$ 5.750,66	22,39%	R\$ 230,51	0,00%	R\$ 230,51	R\$ 7.038,23
8.3	COMPOSIÇÃO	5	ACABAMENTO FRONTAL CALHA TIPO PLATIBANDA PINTADA NA COR BRANCA 150mm	m2	66,19	R\$ 54,87	R\$ 83,02	R\$ 137,90	R\$ 9.127,17	22,39%	R\$ 168,77		R\$ 168,77	R\$ 11.170,74
8.4	COMPOSIÇÃO	7	Acabamento Frontal em Aço para telha Trapezoidal Telha Térmica Sanduíche 30mm	m	225,15	R\$ 10,69	R\$ 6,78	R\$ 17,46	R\$ 3.931,49	22,39%	R\$ 21,37		R\$ 21,37	R\$ 4.811,76
8.5	COMPOSIÇÃO	8	Acabamento Lateral em Aço para telha Trapezoidal Telha Térmica Sanduíche 30mm	m	13,74	R\$ 57,70	R\$ 6,78	R\$ 64,48	R\$ 885,89	22,39%	R\$ 78,91		R\$ 78,91	R\$ 1.084,24
8.6	GOINFRA	160603	RUFO DE CHAPA GALVANIZADA Nº 26	m2	10,06	R\$ 51,99	R\$ 64,19	R\$ 116,18	R\$ 1.168,52	22,39%	R\$ 142,19	0,47%	R\$ 142,87	R\$ 1.436,94
09.			ESQUADRIAS MADEIRAS/ METÁLICAS			R\$ 5.038,41	R\$ 250,79	R\$ 5.289,21	R\$ 880.660,78		R\$ 6.473,46		R\$ 6.482,79	R\$ 1.077.866,24
9.1	COTAÇÃO	1	BRISSE SOLEIL - CHAPA DE AÇO CARBONO GALVANIZADA, PERFURADA (GRADE FUROS REDONDOS ALTERNADOS HORIZONTAL) COM DIÂMETRO MÁXIMO DE FURO 44mm, ESPESURA CHAPA 2mm E PINTADA COM TINTA AUTOMOTIVA E ACABAMENTO EM VERNIZ BICOMPONENTE AUTOMOTIVO NA COR: Verde Mar ou similar (a cor deverá ser previamente aprovada). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m2	611,41	R\$ 1.417,46	R\$ 0,00	R\$ 1.417,46	R\$ 866.658,11	22,39%	R\$ 1.734,83		R\$ 1.734,83	R\$ 1.060.702,86
9.2	GOINFRA	180501	PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METÁLICA PF-1 C/FERRAGENS	UN	1,00	R\$ 635,35	R\$ 63,25	R\$ 698,60	R\$ 698,60	22,39%	R\$ 855,02	0,47%	R\$ 859,08	R\$ 859,08
9.3	GOINFRA	180504	PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM VENEZIANA PF-4 C/FERRAGENS	m2	3,36	R\$ 501,90	R\$ 63,25	R\$ 565,15	R\$ 1.898,90	22,39%	R\$ 691,69	0,47%	R\$ 694,97	R\$ 2.335,11
9.4	ORSE	4461	Tela de aço galvanizado fio 12 bwg, malha 2", ondulada, quadrada, fixada em moldura constituída de barra chala de 1 1/2 x 1/4"	m2	2,73	R\$ 98,91	R\$ 19,78	R\$ 118,69	R\$ 324,02	22,39%	R\$ 145,26	0,21%	R\$ 145,56	R\$ 397,39
9.5	ORSE	3149	Película insulfim aplicada ou Similar	m2	28,93	R\$ 64,67	R\$ 0,00	R\$ 64,67	R\$ 1.871,20	22,39%	R\$ 79,15	0,21%	R\$ 79,31	R\$ 2.294,89
9.6	ORSE	11573	Tampa de inspeção em chapa metálica de 1/4", inclusive tratamento e pintura em esmalte	m2	3,19	R\$ 533,48	R\$ 70,90	R\$ 604,38	R\$ 1.928,94	22,39%	R\$ 739,70	0,21%	R\$ 741,23	R\$ 2.365,70
9.7	COMPOSIÇÃO	3	Tampa circular para esgoto e drenagem, em ferro fundido, diâmetro 900 mm	UND	4,00	R\$ 1.786,64	R\$ 33,61	R\$ 1.820,25	R\$ 7.281,01	22,39%	R\$ 2.227,81		R\$ 2.227,81	R\$ 8.911,22
10.			REVESTIMENTO DE PAREDES			R\$ 266,71	R\$ 7,88	R\$ 274,59	R\$ 32.278,07		R\$ 336,07		R\$ 336,07	R\$ 39.505,13
10.1	COMPOSIÇÃO	1	PAINEL RIPADO INTERNO WPC 290x16cm (inclusive instalação)	und	137,00	R\$ 139,02	R\$ 7,88	R\$ 146,90	R\$ 20.125,12	22,39%	R\$ 179,79		R\$ 179,79	R\$ 24.631,13
10.2	COTAÇÃO	2	PAINEL RIPADO EXTERNO EM ALUMÍNIO, COM PINTURA SUBLIMADA MADEIRADA COR E DIMENSÕES CONFORME O PROJETO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m2	95,18	R\$ 127,69	R\$ 0,00	R\$ 127,69	R\$ 12.152,95	22,39%	R\$ 156,28	0,00%	R\$ 156,28	R\$ 14.874,00
11.			REVESTIMENTO DE PISO			R\$ 436,78	R\$ 251,35	R\$ 688,13	R\$ 48.282,00		R\$ 842,20		R\$ 845,81	R\$ 59.284,98
11.01	ORSE	8928	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 50 x 50 cm, antiderrapante (porcelanato), Etlzabeth ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	136,36	R\$ 56,47	R\$ 18,91	R\$ 75,38	R\$ 10.279,01	22,39%	R\$ 92,26	0,21%	R\$ 92,45	R\$ 12.606,43
11.02	GOINFRA	120101	REGULARIZAÇÃO (1:3) E=2 CM	m2	136,36	R\$ 11,83	R\$ 14,16	R\$ 25,99	R\$ 3.544,06	22,39%	R\$ 31,81	0,47%	R\$ 31,96	R\$ 4.358,18
11.03	GOINFRA	220103	PISO EM CONCRETO ARMADO E=20CM BAIA TERM.RODOVIARIO 30MPA(3X3 M)COMP/S.LEITO	m2	65,30	R\$ 188,29	R\$ 107,98	R\$ 296,27	R\$ 19.345,60	22,39%	R\$ 362,60	0,47%	R\$ 364,33	R\$ 23.789,52
11.04	GOINFRA	220312	RODAPÉ DE CERÂMICA ANTIDERRAPANTE COM ARGAMASSA COLANTE	m	23,00	R\$ 2,47	R\$ 9,23	R\$ 11,70	R\$ 269,10	22,39%	R\$ 14,32	0,47%	R\$ 14,39	R\$ 330,92
11.05	GOINFRA	271715	MEIO FIO PD. GOINFRA EM CONC. PRÉ MOLD. RETO/CURVO (9x12x30x100CM), FC28=20MPA COM ARGAM.(1CI:3ARMLC) P/ARREMATÉ DO REJUNT. - INCLUSO ESCAV./APILOAM./REATERRO E CONC.FC28= 10MPA P/ ASSENTAM. E CHUMBAMENTO	m	35,42	R\$ 20,54	R\$ 25,10	R\$ 45,64	R\$ 1.616,69	22,39%	R\$ 55,86	0,47%	R\$ 56,12	R\$ 1.988,06
11.06	SINAPI	102491	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador. af_05/2021	m2	384,38	R\$ 24,26	R\$ 0,00	R\$ 24,26	R\$ 9.325,02	22,39%	R\$ 29,69	0,00%	R\$ 29,69	R\$ 11.412,89
11.07	GOINFRA	67022	LIMPEZA DO SUBSTRATO COM APLICAÇÃO DE JATO DE ÁGUA FRIA	m2	384,38	R\$ 0,01	R\$ 2,44	R\$ 2,45	R\$ 941,73	22,39%	R\$ 3,00	0,47%	R\$ 3,01	R\$ 1.158,05
11.08	GOINFRA	41140	REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA ESCAVADA	m2	130,50	R\$ 0,00	R\$ 3,81	R\$ 3,81	R\$ 497,21	22,39%	R\$ 4,66	0,47%	R\$ 4,69	R\$ 611,42
11.09	GOINFRA	40905	APILOAMENTO MECÂNICO	m2	130,50	R\$ 0,10	R\$ 0,49	R\$ 0,59	R\$ 77,00	22,39%	R\$ 0,72	0,47%	R\$ 0,73	R\$ 94,68
11.10	GOINFRA	20110	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO COM TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA	m2	11,81	R\$ 0,00	R\$ 13,01	R\$ 13,01	R\$ 153,68	22,39%	R\$ 15,92	0,47%	R\$ 16,00	R\$ 188,98
11.11	GOINFRA	221126	PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COLORIDO MODELO TÁTIL (ALERTA OU DIRECIONAL) SEM LASTRO	m²	11,81	R\$ 132,81	R\$ 35,07	R\$ 167,88	R\$ 1.983,08	22,39%	R\$ 205,47	0,47%	R\$ 206,44	R\$ 2.438,62

Órgão:	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE GOIÁS			Data Base ÚNICA:	dezembro/2025									
Unidade:	SUPERINTENDÊNCIA DA ESCOLA DE SAÚDE DE GOIÁS - SESG			Referência:	TABELA ONERADA									
Obra:	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO BRISES, RIPADO E CORRIMÃO			GOINFRA 10/2025 (reajustada pelo INCC até 12/2025); SINAPI 12/2025; ORSE - Novembro/2025 (reajustada pelo INCC até Dezembro/2025)										
Endereço:	RUA 26, 521, VILA LEGIONARIOS, CEP: 74853-070			Data Base:	dezembro 2025									
Município:	GOIÂNIA			BDI:	22,39%	BDI reduz.:	18,27%							
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE REFERÊNCIA														
ITEM	FUNTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO MATERIAL SEM BDI(R\$)	PREÇO UNITÁRIO MÃO DE OBRA SEM BDI(R\$)	PREÇO UNITÁRIO TOTAL SEM BDI (R\$)	PREÇO TOTAL SEM BDI (R\$)	BDI	PREÇO UNITÁRIO TOTAL COM BDI (R\$)	ÍNDICES DE CORREÇÃO	PREÇO UNITÁRIO TOTAL COM BDI + CORREÇÃO (R\$)	PREÇO TOTAL COM BDI + CORREÇÃO (R\$)
11.12	GOINFRA	20109	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTICIO SOBRE LASTRO DE CONCRETO COM TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA	m2	11,81	R\$ 0,00	R\$ 21,15	R\$ 21,15	R\$ 249,83	22,39%	R\$ 25,89	0,47%	R\$ 26,01	R\$ 307,22
12.			PINTURA			R\$ 64,13	R\$ 73,45	R\$ 137,58	R\$ 326.245,59		R\$ 168,38		R\$ 168,99	R\$ 401.170,49
12.1	GOINFRA	260601	PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO (MANTER COR ORIGINAL: ELEFANTE E/OU CÉU CHUVOSO)	m2	9.215,73	R\$ 7,37	R\$ 9,64	R\$ 17,01	R\$ 156.759,57	22,39%	R\$ 20,82	0,47%	R\$ 20,92	R\$ 192.769,17
12.2	GOINFRA	261307	PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR (REPINTAR TODO O TETOS DO BLOCOS)	m2	3.489,43	R\$ 4,07	R\$ 7,65	R\$ 11,72	R\$ 40.896,12	22,39%	R\$ 14,34	0,47%	R\$ 14,41	R\$ 50.290,46
12.3	GOINFRA	261000	PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR (REPINTAR TODAS AS PAREDES INTERNAS DO BLOCOS)	m2	4.979,49	R\$ 5,93	R\$ 10,63	R\$ 16,56	R\$ 82.460,29	22,39%	R\$ 20,27	0,47%	R\$ 20,36	R\$ 101.402,43
12.4	GOINFRA	261300	EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS (TETO)	m2	1.046,83	R\$ 3,12	R\$ 13,19	R\$ 16,31	R\$ 17.073,78	22,39%	R\$ 19,96	0,47%	R\$ 20,06	R\$ 20.995,84
12.5	GOINFRA	261305	EMASSAMENTO ACRILICO 1 DEMÃO EM PAREDE	m2	1.493,85	R\$ 4,86	R\$ 10,98	R\$ 15,84	R\$ 23.662,52	22,39%	R\$ 19,39	0,47%	R\$ 19,48	R\$ 29.098,09
12.6	ORSE	13476	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico e 01 demão de textura riscada em cores diversas, com uso de desempenadeira	m2	89,68	R\$ 38,78	R\$ 21,36	R\$ 60,14	R\$ 5.393,31	22,39%	R\$ 73,61	0,21%	R\$ 73,76	R\$ 6.614,49
13.			DIVERSOS			R\$ 1.027,98	R\$ 255,97	R\$ 1.283,95	R\$ 23.018,32		R\$ 1.571,43		R\$ 1.572,21	R\$ 28.178,36
13.1	COMPOSIÇÃO	2	GUARDA-CORPO EM TUBO DE AÇO INOX ø=1 1/2", DUPLO, montantes e fechamento em tubo 2", h= 96cm, clacabamento polido, p/fixação em piso	m	23,00	R\$ 653,75	R\$ 210,80	R\$ 864,55	R\$ 19.884,61	22,39%	R\$ 1.058,12		R\$ 1.058,12	R\$ 24.336,78
13.2	ORSE	8759	CORRIMÃO EM AÇO INOX ø=1 1/2", DUPLO, H=90CM	m	8,00	R\$ 272,26	R\$ 36,39	R\$ 308,65	R\$ 2.469,20	22,39%	R\$ 377,76	0,21%	R\$ 378,54	R\$ 3.028,29
13.3	COMPOSIÇÃO	9	Bate rodas - Segregador para Sinalização Viária	un	6,00	R\$ 101,97	R\$ 8,78	R\$ 110,75	R\$ 664,51	22,39%	R\$ 135,55		R\$ 135,55	R\$ 813,29
14.			ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS			R\$ 0,00	R\$ 44.870,89	R\$ 44.870,89	R\$ 134.612,67		R\$ 54.917,48		R\$ 55.178,29	R\$ 165.534,86
14.1	GOINFRA	250101	ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS)	mês	3,00	R\$ 0,00	R\$ 24.692,85	R\$ 24.692,85	R\$ 74.078,55	22,39%	R\$ 30.221,58	0,47%	R\$ 30.365,10	R\$ 91.095,31
14.2	GOINFRA	250103	ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS)	mês	3,00	R\$ 0,00	R\$ 7.074,43	R\$ 7.074,43	R\$ 21.223,29	22,39%	R\$ 8.658,39	0,47%	R\$ 8.699,51	R\$ 26.098,54
14.3	GOINFRA	250112	ADMINISTRATIVO DE OBRAS - (OBRAS CIVIS)	mês	3,00	R\$ 0,00	R\$ 6.260,21	R\$ 6.260,21	R\$ 18.780,63	22,39%	R\$ 7.661,87	0,47%	R\$ 7.698,26	R\$ 23.094,77
14.4	GOINFRA	250113	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO (O. CIVIS)	mês	3,00	R\$ 0,00	R\$ 6.843,40	R\$ 6.843,40	R\$ 20.530,20	22,39%	R\$ 8.375,64	0,47%	R\$ 8.415,41	R\$ 25.246,24
TOTAL GERAL									R\$ 1.656.372,47					R\$ 2.027.854,26

Órgão:	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE GOIÁS			Data Base ÚNICA:	dezembro/2025											
Unidade:	SUPERINTENDÊNCIA DA ESCOLA DE SAÚDE DE GOIÁS - SESG			Referência:	TABELA DESONERADA											
Obra:	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO BRISES, RIPADO E CORRIMÃO					GOINFRA 10/2025 (reajustada pelo INCC até 12/2025); SINAPI 12/2025; ORSE - Novembro/2025 (reajustada pelo INCC até Dezembro/2025)										
Endereço:	RUA 26, 521, VILA LEGIONARIOS, CEP: 74853-070					Data base:		dezembro 2025								
Município:	GOIÂNIA			BDI:	22,39%		BDI reduz.:		18,27%							
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE REFERÊNCIA																
ITEM	FUNTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO MATERIAL SEM BDI(R\$)	PREÇO UNITÁRIO MÃO DE OBRA SEM BDI(R\$)	PREÇO UNITÁRIO TOTAL SEM BDI (R\$)	PREÇO TOTAL SEM BDI (R\$)	BDI	PREÇO UNITÁRIO TOTAL COM BDI (R\$)	ÍNDICES DE CORREÇÃO	PREÇO UNITÁRIO TOTAL COM BDI + CORREÇÃO (R\$)	PREÇO TOTAL COM BDI + CORREÇÃO (R\$)		
01.			SERVIÇOS PRELIMINARES			R\$ 2.876,90	R\$ 9,62	R\$ 2.886,52	R\$ 77.517,66		R\$ 3.430,40		R\$ 3.446,69	R\$ 92.190,19		
1.1	GOINFRA	21301	PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA	m2	4,50	R\$ 396,30	R\$ 4,48	R\$ 400,78	R\$ 1.803,51	22,39%	R\$ 490,51	0,47%	R\$ 492,84	R\$ 2.217,80		
1.2	GOINFRA	20230	LOCAÇÃO DE CONTAINER SEM REVESTIMENTO INTERNO PARA ALMOXARIFADO / DEPÓSITO 6,00 X 2,40 M, INCLUSIVE MOBILIÁRIO (EXCLUSO MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO)LOCAÇÃO DE CONTAINER SEM REVESTIMENTO INTERNO PARA ALMOXARIFADO / DEPÓSITO 6,00 X 2,40 M, INCLUSIVE MOBILIÁRIO (EXCLUSO MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO)	mês	3,00	R\$ 1.135,26	R\$ 0,00	R\$ 1.135,26	R\$ 3.405,78	18,27%	R\$ 1.342,67	0,47%	R\$ 1.349,05	R\$ 4.047,15		
1.3	GOINFRA	20232	LOCAÇÃO DE CONTAINER SANITÁRIO MISTO 6,00 X 2,40 M, COM 3 VASOS, 6 CHUVEIROS, LAVATÓRIO E MICTÓRIO (EXCLUSO MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO)	mês	3,00	R\$ 1.325,95	R\$ 0,00	R\$ 1.325,95	R\$ 3.977,85	18,27%	R\$ 1.568,20	0,47%	R\$ 1.575,65	R\$ 4.726,95		
1.4	GOINFRA	60105	ANDAIME METALICO FACHADEIRO (ALUGUEL/MES)	m2xmes	2.785,59	R\$ 19,39	R\$ 5,14	R\$ 24,53	R\$ 68.330,52	18,27%	R\$ 29,01	0,47%	R\$ 29,15	R\$ 81.198,30		
02.			TRANSPORTES			R\$ 555,56	R\$ 474,30	R\$ 1.029,86	R\$ 10.486,25		R\$ 1.260,45		R\$ 1.266,43	R\$ 12.895,08		
2.1	GOINFRA	30105	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL	m3	87,74	R\$ 96,80	R\$ 12,22	R\$ 109,02	R\$ 9.565,41	22,39%	R\$ 133,43	0,47%	R\$ 134,06	R\$ 11.762,71		
2.2	GOINFRA	30114	MOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - (EXCLUSO O TRANSPORTE)	un	1,00	R\$ 229,38	R\$ 231,04	R\$ 460,42	R\$ 460,42	22,39%	R\$ 563,51	0,47%	R\$ 566,18	R\$ 566,18		
2.3	GOINFRA	30116	DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - (EXCLUSO O TRANSPORTE)	un	1,00	R\$ 229,38	R\$ 231,04	R\$ 460,42	R\$ 460,42	22,39%	R\$ 563,51	0,47%	R\$ 566,18	R\$ 566,18		
03.			PAISAGISMO			R\$ 38,20	R\$ 22,48	R\$ 60,68	R\$ 1.001,72		R\$ 74,27		R\$ 74,49	R\$ 1.228,79		
3.1	GOINFRA	270213	PREPARAÇÃO C/ ADUBAÇÃO DO TERRENO EM FORMA DE CANTEIRO E PLANTIO DE FORRAÇÃO AMBOS C/PROFUNDIDADE DE 30 CM - EXCLUSO O CUSTO DE AQUISIÇÃO DA MUDA	m2	3,46	R\$ 2,70	R\$ 19,43	R\$ 22,13	R\$ 76,52	22,39%	R\$ 27,08	0,47%	R\$ 27,21	R\$ 94,10		
3.2	ORSE	2397	Fornecimento e plantio de arbustos ornamentais	un.	24,00	R\$ 35,50	R\$ 3,05	R\$ 38,55	R\$ 925,20	22,39%	R\$ 47,18	0,21%	R\$ 47,28	R\$ 1.134,69		
04.			INST. ELÉT/TELFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO			R\$ 1.098,97	R\$ 171,65	R\$ 1.270,62	R\$ 7.312,19		R\$ 1.555,12		R\$ 1.557,76	R\$ 8.977,67		
4.1	GOINFRA	71231	ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL COM REVESTIMENTO EM PVC PRETO DIAMETRO 3/4"	m	3,00	R\$ 9,52	R\$ 8,07	R\$ 17,59	R\$ 52,77	22,39%	R\$ 21,53	0,47%	R\$ 21,63	R\$ 64,89		
4.2	GOINFRA	71193	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 20MM	m	12,00	R\$ 2,00	R\$ 8,07	R\$ 10,07	R\$ 120,84	22,39%	R\$ 12,32	0,47%	R\$ 12,38	R\$ 148,60		
4.3	GOINFRA	70371	ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4"	un.	40,00	R\$ 1,08	R\$ 0,47	R\$ 1,55	R\$ 62,00	22,39%	R\$ 1,90	0,47%	R\$ 1,91	R\$ 76,24		
4.4	GOINFRA	71211	ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIAMETRO 3/4" - PESADO	m	40,00	R\$ 27,60	R\$ 14,25	R\$ 41,85	R\$ 1.674,00	22,39%	R\$ 51,22	0,47%	R\$ 51,46	R\$ 2.058,54		
4.5	GOINFRA	70932	CONDULETE METÁLICO - TAMPÃO DE 3/4"	m	63,00	R\$ 0,25	R\$ 1,42	R\$ 1,67	R\$ 105,21	22,39%	R\$ 2,04	0,47%	R\$ 2,05	R\$ 129,38		
4.6	GOINFRA	70929	CONDULETE METÁLICO - CAIXA COM 5 ENTRADAS	un.	23,00	R\$ 9,33	R\$ 16,15	R\$ 25,48	R\$ 586,04	22,39%	R\$ 31,18	0,47%	R\$ 31,33	R\$ 720,66		
4.7	GOINFRA	70930	CONDULETE METÁLICO - ADAPTADOR DE SAÍDA 3/4"	un.	42,00	R\$ 2,68	R\$ 3,80	R\$ 6,48	R\$ 272,16	22,39%	R\$ 7,93	0,47%	R\$ 7,97	R\$ 334,68		
4.8	COMP.	11	CONECTOR WAGO 221-415	un.	17,00	R\$ 0,95	R\$ 3,82	R\$ 4,77	R\$ 81,13	22,39%	R\$ 5,84		R\$ 5,84	R\$ 99,30		
4.9	COMP.	10	CAIXA DE PASSAGEM PVC, SOBREPOR 300X300X100mm	un.	3,00	R\$ 120,43	R\$ 3,82	R\$ 124,25	R\$ 372,75	22,39%	R\$ 152,07		R\$ 152,07	R\$ 456,21		
4.10	ORSE	9039	Alcapão de alumínio, tipo escama, cor fosca	un.	0,32	R\$ 392,26	R\$ 44,21	R\$ 436,47	R\$ 139,67	22,39%	R\$ 534,20	0,21%	R\$ 535,30	R\$ 171,30		
4.11	GOINFRA	70563	CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 2,5 MM2	m	180,00	R\$ 2,33	R\$ 2,60	R\$ 4,93	R\$ 887,40	22,39%	R\$ 6,03	0,47%	R\$ 6,06	R\$ 1.091,25		
4.12	GOINFRA	70561	CABO ISOLADO PP 3 X 2,5 MM2	m	10,00	R\$ 9,98	R\$ 6,45	R\$ 16,43	R\$ 164,30	22,39%	R\$ 20,11	0,47%	R\$ 20,20	R\$ 202,04		
4.13	GOINFRA	71431	INTERRUPTOR PARALELO SIMPLES (1 SECAO)	un.	2,00	R\$ 12,02	R\$ 13,77	R\$ 25,79	R\$ 51,58	22,39%	R\$ 31,56	0,47%	R\$ 31,71	R\$ 63,43		
4.14	GOINFRA	72475	TAMPA PARA CONDULETE METÁLICO PARA 1 INTERRUPTOR	un.	2,00	R\$ 5,22	R\$ 1,42	R\$ 6,64	R\$ 13,28	22,39%	R\$ 8,13	0,47%	R\$ 8,17	R\$ 16,33		
4.15	GOINFRA	72395	TAMPA CEGA PARA CONDULETE METÁLICO	un.	3,00	R\$ 4,28	R\$ 1,42	R\$ 5,70	R\$ 17,10	22,39%	R\$ 6,98	0,47%	R\$ 7,01	R\$ 21,03		
4.16	GOINFRA	72397	TAMPA CEGA PLÁSTICA 4"x2" COM FURO CENTRAL	un.	18,00	R\$ 4,55	R\$ 1,42	R\$ 5,97	R\$ 107,46	22,39%	R\$ 7,31	0,47%	R\$ 7,34	R\$ 132,14		
4.17	GOINFRA	71171	DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A	un.	1,00	R\$ 11,26	R\$ 14,25	R\$ 25,51	R\$ 25,51	22,39%	R\$ 31,22	0,47%	R\$ 31,37	R\$ 31,37		
4.18	ORSE	14072	Perfil em alumínio tipo slim de embutir para fita de LED, cores P/B/C, e=23mm	m	30,00	R\$ 10,99	R\$ 18,20	R\$ 29,19	R\$ 875,70	22,39%	R\$ 35,73	0,21%	R\$ 35,80	R\$ 1.073,98		
4.19	ORSE	13594	Fita de LED com fonte bivolt, 5m, e = 8mm, 2.700K (luz amarela), tipo cob, g-light ou similar	un.	5,00	R\$ 127,00	R\$ 4,22	R\$ 131,22	R\$ 656,10	22,39%	R\$ 160,60	0,21%	R\$ 160,93	R\$ 804,66		
4.20	COMPOSIÇÃO	12	Fonte Colmeia, 200W, 12V/16.5A, Bivolt, Ref. Blumenau	un.	3,00	R\$ 345,24	R\$ 3,82	R\$ 349,06	R\$ 1.047,18	22,39%	R\$ 427,22		R\$ 427,22	R\$ 1.281,65		
05.			INSTALAÇÕES PLUVIAIS			R\$ 1.598,34	R\$ 185,94	R\$ 1.784,28	R\$ 11.896,82		R\$ 2.183,78		R\$ 2.188,22	R\$ 14.569,47		
5.1	ORSE	10816	Grelha em aço inox para calha, dim 140 x 25 x 2,5 cm - inclusive quadro de cantoneira 1/8" x 1"	un	1,00	R\$ 1.390,33	R\$ 2,30	R\$ 1.392,63	R\$ 1.392,63	22,39%	R\$ 1.704,44	0,21%	R\$ 1.707,96	R\$ 1.707,96		
5.2	ORSE	11912	Corte em pavimento de asfalto/concreto, com máquina e disco diamantado - Rev 01	m	47,75	R\$ 1,80	R\$ 12,22	R\$ 14,02	R\$ 669,46	22,39%	R\$ 17,16	0,21%	R\$ 17,19	R\$ 821,04		
5.3	GOINFRA	82302	TUBO SOLDADAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM	m	7,10	R\$ 9,00	R\$ 14,35	R\$ 23,35	R\$ 165,79	22,39%	R\$ 28,58	0,47%	R\$ 28,71	R\$ 203,87		
5.4	GOINFRA	20109	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTICIO SOBRE LASTRO DE CONCRETO COM TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA	m2	0,56	R\$ 0,00	R\$ 19,53	R\$ 19,53	R\$ 10,94	22,39%	R\$ 23,90	0,47%	R\$ 24,02	R\$ 13,45		
5.5	GOINFRA	40101	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS)	m3	2,55	R\$ 0,00	R\$ 48,26	R\$ 48,26	R\$ 123,06	22,39%	R\$ 59,07	0,47%	R\$ 59,35	R\$ 151,33		
5.6	GOINFRA	40902	REATERRO COM APOIAMENTO	m3	2,13	R\$ 0,00	R\$ 31,97	R\$ 31,97	R\$ 68,10	22,39%	R\$ 39,13	0,47%	R\$ 39,31	R\$ 83,74		
5.7	GOINFRA	20109	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTICIO SOBRE LASTRO DE CONCRETO COM TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA	m2	5,10	R\$ 0,00	R\$ 19,53	R\$ 19,53	R\$ 99,60	22,39%	R\$ 23,90	0,47%	R\$ 24,02	R\$ 122,48		
5.8	COMPOSIÇÃO	4	Tubo retangular em aço galvanizado 70x30, branco (Descidas água pluvial)	m	42,45	R\$ 176,85	R\$ 34,15	R\$ 211,00	R\$ 8.957,02	22,39%	R\$ 258,24		R\$ 258,24	R\$ 10.962,49		
5.9	ORSE	2489	Corrente de aço galvanizado 3/16" - Rev.02	m	17,10	R\$ 20,36	R\$ 3,63	R\$ 23,99	R\$ 410,23	22,39%	R\$ 29,36	0,21%	R\$ 29,42	R\$ 503,11		
06.			ALVENARIAS E DIVISÓRIAS			R\$ 297,96	R\$ 218,41	R\$ 516,37	R\$ 4.258,48		R\$ 631,99		R\$ 633,92	R\$ 5.228,41		

ITEM	FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO MATERIAL SEM BDI(R\$)	PREÇO UNITÁRIO MÃO DE OBRA SEM BDI(R\$)	PREÇO UNITÁRIO TOTAL SEM BDI (R\$)	PREÇO TOTAL SEM BDI (R\$)	BDI	PREÇO UNITÁRIO TOTAL COM BDI (R\$)	ÍNDICES DE CORREÇÃO	PREÇO UNITÁRIO TOTAL COM BDI + CORREÇÃO (R\$)	PREÇO TOTAL COM BDI + CORREÇÃO (R\$)
Órgão: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE GOIÁS Unidade: SUPERINTENDÊNCIA DA ESCOLA DE SAÚDE DE GOIÁS - SESG Obra: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO BRISES, RIPADO E CORRIMÃO Endereço: RUA 26, 521, VILA LEGIONARIOS, CEP: 74853-070 Município: GOIÂNIA														
						Data Base ÚNICA: dezembro/2025								
						Referência: TABELA DESONERADA								
						GOINFRA 10/2025 (reajustada pelo INCC até 12/2025); SINAPI 12/2025; ORSE - Novembro/2025 (reajustada pelo INCC até Dezembro/2025)								
						Data base: dezembro 2025								
						BDI: 22,39%		BDI reduz.: 18,27%						
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE REFERÊNCIA														
6.1	ORSE	13899	MURETA EM ALVENARIA, CHAPISCADA E REBOCADA, INCLUSIVE FUNDAÇÃO	m2	7,74	R\$ 185,36	R\$ 140,47	R\$ 325,83	R\$ 2.523,23	22,39%	R\$ 398,78	0,21%	R\$ 399,61	R\$ 3.094,55
6.2	GOINFRA	120901	IMPERMEABILIZACAO-JARDINEIRA C/MANTA ANTI-RAIZ (COMPLETA)	m2	10,04	R\$ 96,80	R\$ 42,25	R\$ 139,05	R\$ 1.396,33	22,39%	R\$ 170,18	0,47%	R\$ 170,99	R\$ 1.717,08
6.3	GOINFRA	200506	CHAPISCO GROSSO	m2	6,58	R\$ 6,97	R\$ 11,10	R\$ 18,07	R\$ 118,94	22,39%	R\$ 22,22	0,47%	R\$ 146,27	R\$ 146,27
6.4	GOINFRA	200499	REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgC/M3)	m2	6,58	R\$ 8,83	R\$ 24,59	R\$ 33,42	R\$ 219,98	22,39%	R\$ 40,90	0,47%	R\$ 41,10	R\$ 270,51
07.			ESTRUTURAS METÁLICAS			R\$ 26,57	R\$ 4,90	R\$ 31,47	R\$ 43.447,72		R\$ 38,52		R\$ 38,70	R\$ 53.428,20
7.1	GOINFRA	150204	ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO	Kg	2.256,60	R\$ 17,91	R\$ 0,00	R\$ 17,91	R\$ 40.415,71	22,39%	R\$ 21,92	0,47%	R\$ 22,02	R\$ 49.699,69
7.2	GOINFRA	261609	PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS	m2	223,60	R\$ 8,66	R\$ 4,90	R\$ 13,56	R\$ 3.032,02	22,39%	R\$ 16,60	0,47%	R\$ 16,67	R\$ 3.728,51
08.			COBERTURAS			R\$ 798,96	R\$ 197,29	R\$ 996,25	R\$ 53.074,23		R\$ 1.219,31		R\$ 1.221,17	R\$ 65.046,33
8.1	ORSE	13060	Fornecimento e instalação de chapas de policarbonato, e=8mm em toldo/cobertura/fechamento/etc - Rev 01	m2	67,48	R\$ 435,60	R\$ 47,47	R\$ 483,07	R\$ 32.598,48	22,39%	R\$ 591,23	0,21%	R\$ 592,45	R\$ 39.979,57
8.2	SINAPI	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m2	30,53	R\$ 188,11	R\$ 0,00	R\$ 188,11	R\$ 5.743,64	22,39%	R\$ 230,23	0,00%	R\$ 230,23	R\$ 7.029,64
8.3	COMPOSIÇÃO	5	ACABAMENTO FRONTAL CALHA TIPO PLATIBANDA PINTADA NA COR BRANCA 150mm	m2	66,19	R\$ 54,87	R\$ 76,38	R\$ 131,25	R\$ 8.687,14	22,39%	R\$ 160,63		R\$ 160,63	R\$ 10.632,19
8.4	COMPOSIÇÃO	7	Acabamento Frontal em Aço para telha Trapezoidal Telha Térmica Sanduíche 30mm	m	225,15	R\$ 10,69	R\$ 7,24	R\$ 17,93	R\$ 4.036,75	22,39%	R\$ 21,94		R\$ 21,94	R\$ 4.940,58
8.5	COMPOSIÇÃO	8	Acabamento Lateral em Aço para telha Trapezoidal Telha Térmica Sanduíche 30mm	m	13,74	R\$ 57,70	R\$ 7,24	R\$ 64,94	R\$ 892,31	22,39%	R\$ 79,48		R\$ 79,48	R\$ 1.092,10
8.6	GOINFRA	160603	RUFOS DE CHAPA GALVANIZADA Nº 26	m2	10,06	R\$ 51,99	R\$ 58,96	R\$ 110,95	R\$ 1.115,91	22,39%	R\$ 135,79	0,47%	R\$ 136,44	R\$ 1.372,25
09.			ESQUADRIAS MADEIRAS/ METÁLICAS			R\$ 5.038,28	R\$ 237,75	R\$ 5.276,03	R\$ 880.626,65		R\$ 6.457,33		R\$ 6.466,61	R\$ 1.077.824,33
9.1	COTAÇÃO	1	BRISA SOLEIL - CHAPA DE AÇO CARBONO GALVANIZADA, PERFURADA (GRADUADO FUROS REDONDOS ALTERNADOS HORIZONTAL) COM DIÂMETRO MÁXIMO DE FURO 4 cm, ESPESURA CHAPA 2mm E PINTADA COM TINTA AUTOMOTIVA E ACABAMENTO EM VERNIZ BICOMPONENTE AUTOMOTIVO NA COR: Verde Mar ou similar (a cor deverá ser previamente aprovada). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m2	611,41	R\$ 1.417,46	R\$ 0,00	R\$ 1.417,46	R\$ 866.658,11	22,39%	R\$ 1.734,83		R\$ 1.734,83	R\$ 1.060.702,86
9.2	GOINFRA	180501	PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METÁLICA PF-1 C/FERRAGENS	UN	1,00	R\$ 635,35	R\$ 58,15	R\$ 693,50	R\$ 693,50	22,39%	R\$ 848,77	0,47%	R\$ 852,81	R\$ 852,81
9.3	GOINFRA	180504	PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM VENEZIANA PF-4 C/FERRAGENS	m2	3,36	R\$ 501,90	R\$ 58,15	R\$ 560,05	R\$ 1.881,77	22,39%	R\$ 685,45	0,47%	R\$ 688,70	R\$ 2.314,03
9.4	ORSE	4461	Tela de aço galvanizado fio 12 bwg, malha 2", ondulada, quadrada, fixada em moldura constituída de barra chala de 1 1/2 x 1/4"	m2	2,73	R\$ 98,91	R\$ 19,78	R\$ 118,69	R\$ 324,02	22,39%	R\$ 145,26	0,21%	R\$ 145,56	R\$ 397,39
9.5	ORSE	3149	Película insulfim aplicada ou Similar	m2	28,93	R\$ 64,67	R\$ 0,00	R\$ 64,67	R\$ 1.871,20	22,39%	R\$ 79,15	0,21%	R\$ 79,31	R\$ 2.294,89
9.6	ORSE	11573	Tampa de inspeção em chapa metálica de 1/4", inclusive tratamento e pintura em esmalte	m2	3,19	R\$ 533,48	R\$ 70,90	R\$ 604,38	R\$ 1.928,94	22,39%	R\$ 739,70	0,21%	R\$ 741,23	R\$ 2.365,70
9.7	COMPOSIÇÃO	3	Tampa circular para esgoto e drenagem, em ferro fundido, diâmetro 900 mm	UND	4,00	R\$ 1.786,50	R\$ 30,77	R\$ 1.817,28	R\$ 7.269,11	22,39%	R\$ 2.224,17		R\$ 2.224,17	R\$ 8.896,66
10.			REVESTIMENTO DE PAREDES			R\$ 266,71	R\$ 7,24	R\$ 273,95	R\$ 32.190,84		R\$ 335,29		R\$ 335,29	R\$ 39.398,37
10.1	COMPOSIÇÃO	1	PAINEL RIPADO INTERNO WPC 290x16cm (inclusive instalação)	und	137,00	R\$ 139,02	R\$ 7,24	R\$ 146,26	R\$ 20.037,88	22,39%	R\$ 179,01		R\$ 179,01	R\$ 24.524,37
10.2	COTAÇÃO	2	PAINEL RIPADO EXTERNO EM ALUMÍNIO, COM PINTURA SUBLIMADA MADEIRADA COR E DIMENSÕES CONFORME O PROJETO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m2	95,18	R\$ 127,69	R\$ 0,00	R\$ 127,69	R\$ 12.152,95	22,39%	R\$ 156,28		R\$ 156,28	R\$ 14.874,00
11.			REVESTIMENTO DE PISO			R\$ 323,51	R\$ 223,93	R\$ 547,44	R\$ 61.171,04		R\$ 670,01		R\$ 672,81	R\$ 75.136,66
11.01	ORSE	8928	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 50 x 50 cm, antiderrapante (porcelanato), Elitabeth ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	136,36	R\$ 56,47	R\$ 18,91	R\$ 75,38	R\$ 10.279,01	22,39%	R\$ 92,26	0,21%	R\$ 92,45	R\$ 12.606,43
11.02	GOINFRA	120101	REGULARIZAÇÃO (1:3) E=2 CM	m2	136,36	R\$ 11,83	R\$ 13,04	R\$ 24,87	R\$ 3.391,34	22,39%	R\$ 30,44	0,47%	R\$ 30,58	R\$ 4.170,37
11.03	GOINFRA	220103	PISO EM CONCRETO ARMADO E=20CM BAIA TERM.RODOVIARIO 30MPA(3X3 M)COMP/S.LEITO	m2	65,30	R\$ 188,13	R\$ 99,46	R\$ 287,59	R\$ 18.778,82	22,39%	R\$ 351,98	0,47%	R\$ 353,65	R\$ 23.092,55
11.04	GOINFRA	220312	RODAPÉ DE CERÂMICA ANTIDERRAPANTE COM ARGAMASSA COLANTE	m	23,00	R\$ 2,47	R\$ 8,48	R\$ 10,95	R\$ 251,85	22,39%	R\$ 13,40	0,47%	R\$ 13,47	R\$ 309,70
11.05	GOINFRA	271715	MEIO FIO PD. GOINFRA EM CONC. PRÉ MOLD. RETO/CURVO (9x12x30x100CM), FC28=20MPA COM ARGAM.(1CI:3ARMLC) P/ARREMATÉ DO REJUNT. - INCLUSO ESCAV./APILOAM./REATERRO E CONC.FC28= 10MPA P/ ASSENTAM. E CHUMBAMENTO	m	35,42	R\$ 20,54	R\$ 23,14	R\$ 43,68	R\$ 1.547,26	22,39%	R\$ 53,46	0,47%	R\$ 53,71	R\$ 1.902,68
11.06	SINAPI	102491	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador. af_05/2021	m2	384,38	R\$ 20,54	R\$ 23,14	R\$ 43,68	R\$ 16.789,64	22,39%	R\$ 53,46	0,47%	R\$ 53,71	R\$ 20.646,43
11.07	GOINFRA	67022	LIMPEZA DO SUBSTRATO COM APLICAÇÃO DE JATO DE ÁGUA FRIA	m2	384,38	R\$ 23,42	R\$ 0,00	R\$ 23,42	R\$ 9.002,14	22,39%	R\$ 28,66	0,00%	R\$ 28,66	R\$ 11.017,72
11.08	GOINFRA	41140	REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA ESCAVADA	m2	130,50	R\$ 0,01	R\$ 2,25	R\$ 2,26	R\$ 294,93	22,39%	R\$ 2,77	0,47%	R\$ 2,78	R\$ 362,68
11.09	GOINFRA	40905	APILOAMENTO MECÂNICO	m2	130,50	R\$ 0,00	R\$ 3,50	R\$ 3,50	R\$ 456,75	22,39%	R\$ 4,28	0,47%	R\$ 4,30	R\$ 561,67
11.10	GOINFRA	20110	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO COM TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA	m2	11,81	R\$ 0,10	R\$ 0,46	R\$ 0,56	R\$ 6,62	22,39%	R\$ 0,69	0,47%	R\$ 0,69	R\$ 8,13
11.11	GOINFRA	221126	PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COLORIDO MODELO TÁTIL (ALERTA OU DIRECIONAL) SEM LASTRO	m²	11,81	R\$ 0,00	R\$ 12,02	R\$ 12,02	R\$ 141,99	22,39%	R\$ 14,71	0,47%	R\$ 14,78	R\$ 174,60

Órgão:	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE GOIÁS			Data Base ÚNICA:	dezembro/2025									
Unidade:	SUPERINTENDÊNCIA DA ESCOLA DE SAÚDE DE GOIÁS - SESG			Referência:	TABELA DESONERADA									
Obra:	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO BRISES, RIPADO E CORRIMÃO			GOINFRA 10/2025 (reajustada pelo INCC até 12/2025); SINAPI 12/2025; ORSE - Novembro/2025 (reajustada pelo INCC até Dezembro/2025)										
Endereço:	RUA 26, 521, VILA LEGIONARIOS, CEP: 74853-070			Data base:	dezembro 2025									
Município:	GOIÂNIA			BDI:	22,39% BDI reduz.:		18,27%							
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE REFERÊNCIA														
ITEM	FUNTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO MATERIAL SEM BDI(R\$)	PREÇO UNITÁRIO MÃO DE OBRA SEM BDI(R\$)	PREÇO UNITÁRIO TOTAL SEM BDI (R\$)	PREÇO TOTAL SEM BDI (R\$)	BDI	PREÇO UNITÁRIO TOTAL COM BDI (R\$)	ÍNDICES DE CORREÇÃO	PREÇO UNITÁRIO TOTAL COM BDI + CORREÇÃO (R\$)	PREÇO TOTAL COM BDI + CORREÇÃO (R\$)
11.12	GOINFRA	20109	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTICIO SOBRE LASTRO DE CONCRETO COM TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA	m2	11,81	R\$ 0,00	R\$ 19,53	R\$ 19,53	R\$ 230,70	22,39%	R\$ 23,90	0,47%	R\$ 24,02	R\$ 283,69
12.			PINTURA			R\$ 99,79	R\$ 78,40	R\$ 178,19	R\$ 376.986,17		R\$ 218,09		R\$ 218,92	R\$ 463.566,82
12.1	GOINFRA	260601	PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO (MANTER COR ORIGINAL: ELEFANTE E/OU CÉU CHUVOSO)	m2	9.215,73	R\$ 7,37	R\$ 8,84	R\$ 16,21	R\$ 149.386,98	22,39%	R\$ 19,84	0,47%	R\$ 19,93	R\$ 183.703,02
12.2	GOINFRA	261307	PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR (REPINTAR TODO O TETOS DO BLOCOS)	m2	3.489,43	R\$ 4,07	R\$ 7,02	R\$ 11,09	R\$ 38.697,78	22,39%	R\$ 13,57	0,47%	R\$ 13,64	R\$ 47.587,14
12.3	GOINFRA	261000	PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR (REPINTAR TODAS AS PAREDES INTERNAS DO BLOCOS)	m2	4.979,49	R\$ 5,93	R\$ 9,74	R\$ 15,67	R\$ 78.028,55	22,39%	R\$ 19,18	0,47%	R\$ 19,27	R\$ 95.952,66
12.4	GOINFRA	261300	EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS (TETO)	m2	1.046,83	R\$ 4,86	R\$ 10,08	R\$ 14,94	R\$ 15.639,63	22,39%	R\$ 18,29	0,47%	R\$ 18,37	R\$ 19.232,24
12.5	GOINFRA	261305	EMASSAMENTO ACRILICO 1 DEMÃO EM PAREDE	m2	1.493,85	R\$ 38,78	R\$ 21,36	R\$ 60,14	R\$ 89.839,89	22,39%	R\$ 73,61	0,47%	R\$ 73,95	R\$ 110.477,22
12.6	ORSE	13476	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico e 01 demão de textura riscada em cores diversas, com uso de desempenadeira	m2	89,68	R\$ 38,78	R\$ 21,36	R\$ 60,14	R\$ 5.393,36	22,39%	R\$ 73,61	0,21%	R\$ 73,76	R\$ 6.614,54
13.			DIVERSOS			R\$ 1.027,98	R\$ 238,00	R\$ 1.265,98	R\$ 22.617,57		R\$ 1.549,43		R\$ 1.550,21	R\$ 27.687,88
13.1	COMPOSIÇÃO	2	GUARDA-CORPO EM TUBO DE AÇO INOX ø=1 1/2", DUPLO, montantes e fechamento em tubo 2", h= 96cm, clacabamento polido, p/fixação em piso	m	23,00	R\$ 653,75	R\$ 193,57	R\$ 847,32	R\$ 19.488,31	22,39%	R\$ 1.037,03		R\$ 1.037,03	R\$ 23.851,74
13.2	ORSE	8759	CORRIMÃO EM AÇO INOX ø=1 1/2", DUPLO, H=90CM	m	8,00	R\$ 272,26	R\$ 36,39	R\$ 308,65	R\$ 2.469,20	22,39%	R\$ 377,76	0,21%	R\$ 378,54	R\$ 3.028,29
13.3	COMPOSIÇÃO	9	Bate rodas - Segregador para Sinalização Viária	un	6,00	R\$ 101,97	R\$ 8,04	R\$ 110,01	R\$ 660,06	22,39%	R\$ 134,64		R\$ 134,64	R\$ 807,85
14.			ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS			R\$ 0,00	R\$ 40.570,06	R\$ 40.570,06	R\$ 121.710,18		R\$ 49.653,70		R\$ 49.889,50	R\$ 149.668,51
14.1	GOINFRA	250101	ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS)	mês	3,00	R\$ 0,00	R\$ 22.197,40	R\$ 22.197,40	R\$ 66.592,20	22,39%	R\$ 27.167,40	0,47%	R\$ 27.296,42	R\$ 81.889,25
14.2	GOINFRA	250103	ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS)	mês	3,00	R\$ 0,00	R\$ 6.432,98	R\$ 6.432,98	R\$ 19.298,94	22,39%	R\$ 7.873,32	0,47%	R\$ 7.910,71	R\$ 23.732,14
14.3	GOINFRA	250112	ADMINISTRATIVO DE OBRAS - (OBRAS CIVIS)	mês	3,00	R\$ 0,00	R\$ 5.701,86	R\$ 5.701,86	R\$ 17.105,58	22,39%	R\$ 6.978,51	0,47%	R\$ 7.011,65	R\$ 21.034,94
14.4	GOINFRA	250113	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO (O. CIVIS)	mês	3,00	R\$ 0,00	R\$ 6.237,82	R\$ 6.237,82	R\$ 18.713,46	22,39%	R\$ 7.634,47	0,47%	R\$ 7.670,72	R\$ 23.012,17
TOTAL GERAL									R\$ 1.704.297,52					R\$ 2.086.846,69

Órgão:	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE GOIÁS	TABELA	ONERADA	Data Base ÚNICA:					
Unidade:	SUPERINTENDÊNCIA DA ESCOLA DE SAÚDE DE GOIÁS - SESG	Referência:	GOINFRA 10/2025 (reajustada pelo INCC até 12/2025); SINAPI 12/2025; ORSE - Novembro/2025 (reajustada pelo INCC até Dezembro/2025)						
Obra:	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO BRISES, RIPADO E CORRIMÃO								
Endereço:	RUA 26, 521, VILA LEGIONARIOS, CEP: 74853-070	BDI:							
Município:	GOIÂNIA	BDI reduz.:							

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO ONERADO

ÍTEM	SERVIÇOS	R\$ TOTAL C/ BDI + INCC	% DO TOTAL	PERÍODO - MÊS					
				1°	2°	3°	4°	5°	6°
01.	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 93.646,66	4,62%						
				33,00%	33,00%	34,00%			
				R\$ 30.903,40	R\$ 30.903,40	R\$ 31.839,86			
02.	TRANSPORTES	R\$ 13.065,86	0,64%						
				33,00%	33,00%	34,00%			
				R\$ 4.311,73	R\$ 4.311,73	R\$ 4.442,39			
03.	PAISAGISMO	R\$ 1.235,47	0,06%						
				0,00%	0,00%	100,00%			
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.235,47			
04.	INST. ELÉT./TELFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO	R\$ 9.197,87	0,45%						
				0,00%	50,00%	50,00%			
				R\$ 0,00	R\$ 4.598,93	R\$ 4.598,93			
05.	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	R\$ 14.797,43	0,73%						
				100,00%	0,00%	0,00%			
				R\$ 14.797,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00			
06.	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	R\$ 5.300,26	0,26%						
				100,00%	0,00%	0,00%			
				R\$ 5.300,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00			
07.	ESTRUTURAS METÁLICAS	R\$ 53.549,18	2,64%						
				80,00%	20,00%	0,00%			
				R\$ 42.839,35	R\$ 10.709,84	R\$ 0,00			
08.	COBERTURAS	R\$ 65.521,48	3,23%						
				20,00%	80,00%	0,00%			
				R\$ 13.104,30	R\$ 52.417,18	R\$ 0,00			
09.	ESQUADRIAS MADEIRAS/ METÁLICAS	R\$ 1.077.866,24	53,15%						
				20,00%	40,00%	40,00%			
				R\$ 215.573,25	R\$ 431.146,50	R\$ 431.146,50			
10.	REVESTIMENTO DE PAREDES	R\$ 39.505,13	1,95%						
				0,00%	20,00%	80,00%			
				R\$ 0,00	R\$ 7.901,03	R\$ 31.604,10			
11.	REVESTIMENTO DE PISO	R\$ 59.284,98	2,92%						
				20,00%	40,00%	40,00%			
				R\$ 11.857,00	R\$ 23.713,99	R\$ 23.713,99			

12.	PINTURA	R\$ 401.170,49	19,78%					
				33,00%	33,00%	34,00%		
				R\$ 132.386,26	R\$ 132.386,26	R\$ 136.397,97		
13.	DIVERSOS	R\$ 28.178,36	1,39%					
				0,00%	20,00%	80,00%		
				R\$ 0,00	R\$ 5.635,67	R\$ 22.542,69		
14.	ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS	R\$ 165.534,86	8,16%					
				33,00%	33,00%	34,00%		
				R\$ 54.626,50	R\$ 54.626,50	R\$ 56.281,85		
		R\$ 2.027.854,26	100,00%					
	TOTAL MENSAL			R\$ 525.699,47	R\$ 758.351,04	R\$ 743.803,75		
	TOTAL ACUMULADO	R\$ 2.027.854,26	100,00%	R\$ 525.699,47	R\$ 1.284.050,50	R\$ 2.027.854,26		
	PERCENTUAL DO MÊS			25,92%	37,40%	36,68%		
	PERCENTUAL ACUMULADO			25,92%	63,32%	100,00%		

Órgão:	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE GOIÁS	DATA:	3/2/2026
Unidade:	SUPERINTENDÊNCIA DA ESCOLA DE SAÚDE DE GOIÁS - SESG	REVISÃO:	- Emissão inicial
Obra:	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO BRISES, RIPADO E CORRIMÃO	REFERÊNCIA:	
Endereço:	RUA 26, 521, VILA LEGIONARIOS, CEP: 74853-070		
Município:	GOIÂNIA		
ENCARGOS SOCIAIS			

INCC ACUMULADO - (I-lo)/lo = I/Io - 1				
Mês	2023	2024	2025	2026
Janeiro	1056,418	1091,25	1169,116	
Fevereiro	1056,896	1092,685	1173,775	
Março	1060,116	1095,738	1178,386	
Abril	1061,635	1101,389	1184,462	
Mai	1.067,92	1110,887	1191,327	
Junho	1075,54	1118,827	1199,509	
Julho	1.076,63	1126,916	1210,471	
Agosto	1078,412	1134,775	1216,706	
Setembro	1082,104	1141,398	1218,747	
Outubro	1084,242	1149,17	1222,356	
Novembro	1084,986	1.153,73	1225,633	
Dezembro	1088,312	1.159,54	1228,161	

TABELA DE ÍNDICES DO INCC. FONTE: FGV

REF.:	DATA REF.:	INCC - dezembro/2025
GOINFRA	out./2025	0,47%
SINAPI	dezembro/2025	0,00%
SEINFRA - CE	out./2023	13,27%
ORSE - SE	novembro/2025	0,21%

BASE:	https://indiceeconomicos.secovi.com.br/indicadormensal.php?idindicador=59			

Órgão:	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE GOIÁS	DATA:	3/2/2026
Unidade:	SUPERINTENDÊNCIA DA ESCOLA DE SAÚDE DE GOIÁS - SESG	REVISÃO:	Emissão 02
Obra:	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO BRISES, RIPADO E CORRIMÃO	GOINFRA 10/2025 (reajustada pelo INCC até 12/2025); SINAPI 12/2025; ORSE - Novembro/2025 (reajustada pelo INCC até Dezembro/2025)	
Endereço:	RUA 26, 521, VILA LEGIONARIOS, CEP: 74853-070		
Município:	GOIÂNIA		

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

CÓDIGO COMP.	TABELA / COTAÇÃO	Código	DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO	Un.	Qtde	Material unitário (R\$)	Mão de obra unitário (R\$)	Material Total (R\$)	Mão de obra Total (R\$)	Valor Total (R\$)	ÍNDICES DE CORREÇÃO	PREÇO MATERIAL TOTAL + CORREÇÃO (R\$)	PREÇO M. OBRA TOTAL+ CORREÇÃO (R\$)	Valor Total (R\$)+ CORREÇÃO	
1			Painel ripado interno wpc 290x16cm (incluso instalação)	m				R\$ 139,02	R\$ 7,87	R\$ 146,89		R\$ 139,02	R\$ 7,88	R\$ 146,90	
		2	Painel ripado interno wpc 290x16cm	Un.	1,00	R\$ 127,69	R\$ 0,00	R\$ 127,69	R\$ 0,00	R\$ 127,69	0,00%	R\$ 127,69	R\$ 0,00	R\$ 127,69	
		SINAPI	131	Adesivo estrutural a base de resina epoxi, bicomponente, pastoso (tixotropico)	UN	0,25	R\$ 45,32	R\$ 0,00	R\$ 11,33	R\$ 0,00	R\$ 11,33	0,00%	R\$ 11,33	R\$ 0,00	R\$ 11,33
		GOINFRA	5	SERVENTE	H	0,10	R\$ 0,00	R\$ 20,33	R\$ 0,00	R\$ 2,03	R\$ 2,03	0,47%	R\$ 0,00	R\$ 2,04	R\$ 2,04
		GOINFRA	33	MONTADOR DE DIVISÓRIA/PAINEL	H	0,20	R\$ 0,00	R\$ 29,18	R\$ 0,00	R\$ 5,84	R\$ 5,84	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 5,84	R\$ 5,84

CÓDIGO COMP.	TABELA / COTAÇÃO	Código	DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO	Un.	Qtde	Material unitário (R\$)	Mão de obra unitário (R\$)	Material Total (R\$)	Mão de obra Total (R\$)	Valor Total (R\$)	ÍNDICES DE CORREÇÃO	PREÇO MATERIAL TOTAL + CORREÇÃO (R\$)	PREÇO M. OBRA TOTAL+ CORREÇÃO (R\$)	Valor Total (R\$)+ CORREÇÃO	
2			GUARDA-CORPO EM TUBO DE AÇO INOX ø=1 1/2", DUPLO, montantes e fechamento em tubo 2", h= 96cm, c/acabamento polido, p/fixação em piso	pç				R\$ 652,40	R\$ 209,81	R\$ 862,21		R\$ 653,75	R\$ 210,80	R\$ 864,55	
		ORSE	7309	Guarda-corpo em tubo de aço inox ø=1 1/2", duplo, montantes e fechamento em tubo 2", h= 96cm, c/acabamento polido, p/fixação em piso	m	1,00	R\$ 652,40	R\$ 0,00	R\$ 652,40	R\$ 0,00	R\$ 652,40	0,21%	R\$ 653,75	R\$ 0,00	R\$ 653,75
		GOINFRA	21	SERRALHEIRO	H	4,51	R\$ 0,00	R\$ 29,17	R\$ 0,00	R\$ 131,56	R\$ 131,56	0,47%	R\$ 0,00	R\$ 132,18	R\$ 132,18
		GOINFRA	8	AJUDANTE	H	3,52	R\$ 0,00	R\$ 22,23	R\$ 0,00	R\$ 78,25	R\$ 78,25	0,47%	R\$ 0,00	R\$ 78,62	R\$ 78,62

Obs.: Tempo de serviço considerando instalação e montagem

CÓDIGO COMP.	TABELA / COTAÇÃO	Código	DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO	Un.	Qtde	Material unitário (R\$)	Mão de obra unitário (R\$)	Material Total (R\$)	Mão de obra Total (R\$)	Valor Total (R\$)	ÍNDICES DE CORREÇÃO	PREÇO MATERIAL TOTAL + CORREÇÃO (R\$)	PREÇO M. OBRA TOTAL+ CORREÇÃO (R\$)	Valor Total (R\$)+ CORREÇÃO	
3			Tampa circular para esgoto e drenagem, em ferro fundido, diâmetro 900 mm	Un.	1,00			R\$ 1.786,64	R\$ 33,45	R\$ 1.820,09		R\$ 1.786,64	R\$ 33,61	R\$ 1.820,25	
		SINAPI	11296	Tampao fofo simples com base / requadro, classe d400 carga max. 40 t, redondo, tampa 900 mm (com inscrição em relevo do tipo de rede)	UN	1,00	R\$ 1.771,81	R\$ 0,00	R\$ 1.771,81	R\$ 0,00	R\$ 1.771,81	0,00%	R\$ 1.771,81	R\$ 0,00	R\$ 1.771,81
		SINAPI	94970	Concreto fck = 20mpa, traço 1:2:7:3 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. af_05/2021	M3	0,03	R\$ 527,76	R\$ 0,00	R\$ 14,83	R\$ 0,00	R\$ 14,83	0,00%	R\$ 14,83	R\$ 0,00	R\$ 14,83
		GOINFRA	5	SERVENTE	H	0,90	R\$ 0,00	R\$ 20,33				0,47%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		GOINFRA	4	PEDREIRO	H	1,15	R\$ 0,00	R\$ 29,13	R\$ 0,00	R\$ 33,45	R\$ 33,45	0,47%	R\$ 0,00	R\$ 33,61	R\$ 33,61

CÓDIGO COMP.	TABELA / COTAÇÃO	Código	DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO	Un.	Qtde	Material unitário (R\$)	Mão de obra unitário (R\$)	Material Total (R\$)	Mão de obra Total (R\$)	Valor Total (R\$)	ÍNDICES DE CORREÇÃO	PREÇO MATERIAL TOTAL + CORREÇÃO (R\$)	PREÇO M. OBRA TOTAL+ CORREÇÃO (R\$)	Valor Total (R\$)+ CORREÇÃO	
4			Tubo retangular em aço galvanizado 70x30, branco (Descidas água pluvial)	m	1,00			R\$ 176,85	R\$ 37,18	R\$ 214,03		R\$ 177,24	R\$ 37,36	R\$ 214,60	
		ORSE	14618	Tubo retangular em aço galvanizado 70x30 e=1,25mm (1,84 KG/m)	m	1,00	R\$ 168,19	R\$ 0,00	R\$ 168,19	R\$ 0,00	R\$ 168,19	0,21%	R\$ 168,54	R\$ 0,00	R\$ 168,54
		GOINFRA	8	AJUDANTE	H	0,62	R\$ 0,00	R\$ 22,23	R\$ 0,00	R\$ 13,78	R\$ 13,78	0,47%	R\$ 0,00	R\$ 13,85	R\$ 13,85
		GOINFRA	4	PEDREIRO	H	0,62	R\$ 0,00	R\$ 29,13	R\$ 0,00	R\$ 18,06	R\$ 18,06	0,47%	R\$ 0,00	R\$ 18,15	R\$ 18,15
		GOINFRA	261609	PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS	m2	1,00	R\$ 8,66	R\$ 5,34	R\$ 8,66	R\$ 5,34	R\$ 14,00	0,47%	R\$ 8,70	R\$ 5,37	R\$ 14,07

CÓDIGO COMP.	TABELA / COTAÇÃO	Código	DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO	Un.	Qtde	Material unitário (R\$)	Mão de obra unitário (R\$)	Material Total (R\$)	Mão de obra Total (R\$)	Valor Total (R\$)	ÍNDICES DE CORREÇÃO	PREÇO MATERIAL TOTAL + CORREÇÃO (R\$)	PREÇO M. OBRA TOTAL+ CORREÇÃO (R\$)	Valor Total (R\$)+ CORREÇÃO	
5			ACABAMENTO FRONTAL CALHA TIPO PLATIBANDA PINTADA NA COR BRANCA 150mm	m	1,00			R\$ 54,61	R\$ 82,63	R\$ 137,24		R\$ 54,87	R\$ 83,02	R\$ 137,90	
		GOINFRA	1234	CHAPA GALVANIZADA 60 CM (Nº 26)	m	1,67	R\$ 27,57	R\$ 0,00	R\$ 45,95	R\$ 0,00	R\$ 45,95	0,47%	R\$ 46,17	R\$ 0,00	R\$ 46,17
		GOINFRA	20	CALHEIRO	H	2,83	R\$ 0,00	R\$ 27,28	R\$ 0,00	R\$ 77,29	R\$ 77,29	0,47%	R\$ 0,00	R\$ 77,66	R\$ 77,66
		GOINFRA	261609	PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS	m2	1,00	R\$ 8,66	R\$ 5,34	R\$ 8,66	R\$ 5,34	R\$ 14,00	0,47%	R\$ 8,70	R\$ 5,37	R\$ 14,07

CÓDIGO COMP.	TABELA / COTAÇÃO	Código	DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO	Un.	Qtde	Material unitário (R\$)	Mão de obra unitário (R\$)	Material Total (R\$)	Mão de obra Total (R\$)	Valor Total (R\$)	ÍNDICES DE CORREÇÃO	PREÇO MATERIAL TOTAL + CORREÇÃO (R\$)	PREÇO M. OBRA TOTAL+ CORREÇÃO (R\$)	Valor Total (R\$)+ CORREÇÃO
6			RUFO DE CHAPA GALVANIZADA BRANCA	m²	1,00			R\$ 59,92	R\$ 69,54	R\$ 129,46		R\$ 60,20	R\$ 69,87	R\$ 130,07
	GOINFRA	2379	CHAPA GALVANIZADA 40 CM (Nº 26)	m	2,75	R\$ 18,64	R\$ 0,00	R\$ 51,26	R\$ 0,00	R\$ 51,26	0,47%	R\$ 51,50	R\$ 0,00	R\$ 51,50
	GOINFRA	8	AJUDANTE	H	1,25	R\$ 0,00	R\$ 22,23	R\$ 0,00	R\$ 27,79	R\$ 27,79	0,47%	R\$ 0,00	R\$ 27,92	R\$ 27,92
	GOINFRA	4	PEDREIRO	H	1,25	R\$ 0,00	R\$ 29,13	R\$ 0,00	R\$ 36,41	R\$ 36,41	0,47%	R\$ 0,00	R\$ 36,59	R\$ 36,59
	GOINFRA	261609	PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS	m2	1,00	R\$ 8,66	R\$ 5,34	R\$ 8,66	R\$ 5,34	R\$ 14,00	0,47%	R\$ 8,70	R\$ 5,37	R\$ 14,07
CÓDIGO COMP.	TABELA / COTAÇÃO	Código	DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO	Un.	Qtde	Material unitário (R\$)	Mão de obra unitário (R\$)	Material Total (R\$)	Mão de obra Total (R\$)	Valor Total (R\$)	ÍNDICES DE CORREÇÃO	PREÇO MATERIAL TOTAL + CORREÇÃO (R\$)	PREÇO M. OBRA TOTAL+ CORREÇÃO (R\$)	Valor Total (R\$)+ CORREÇÃO
7			Acabamento Frontal em Aço para telha Trapezoidal Telha Térmica Sanduiche 30mm	m	1,00			R\$ 10,69	R\$ 6,78	R\$ 17,46		R\$ 10,69	R\$ 6,78	R\$ 17,46
	COTAÇÃO	2379	Acabamento Frontal em Aço para Isotelha Trapezoidal Telha Térmica Sanduiche 30mm	m	1,00	R\$ 10,69	R\$ 0,00	R\$ 10,69	R\$ 0,00	R\$ 10,69	0%	R\$ 10,69	R\$ 0,00	R\$ 10,69
	SINAPI	88323	AJUDANTETelhadista com encargos complementares	H	0,25	R\$ 0,00	R\$ 27,10	R\$ 0,00	R\$ 6,78	R\$ 6,78	0%	R\$ 0,00	R\$ 6,78	R\$ 6,78
CÓDIGO COMP.	TABELA / COTAÇÃO	Código	DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO	Un.	Qtde	Material unitário (R\$)	Mão de obra unitário (R\$)	Material Total (R\$)	Mão de obra Total (R\$)	Valor Total (R\$)	ÍNDICES DE CORREÇÃO	PREÇO MATERIAL TOTAL + CORREÇÃO (R\$)	PREÇO M. OBRA TOTAL+ CORREÇÃO (R\$)	Valor Total (R\$)+ CORREÇÃO
8			Acabamento Lateral em Aço para telha Trapezoidal Telha Térmica Sanduiche 30mm	m	1,00			R\$ 57,70	R\$ 6,78	R\$ 64,48		R\$ 57,70	R\$ 6,78	R\$ 64,48
	COTAÇÃO	2379	Acabamento Frontal em Aço para Isotelha Trapezoidal Telha Térmica Sanduiche 30mm	m	1,00	R\$ 57,70	R\$ 0,00	R\$ 57,70	R\$ 0,00	R\$ 57,70	0%	R\$ 57,70	R\$ 0,00	R\$ 57,70
	SINAPI	88323	AJUDANTETelhadista com encargos complementares	H	0,25	R\$ 0,00	R\$ 27,10	R\$ 0,00	R\$ 6,78	R\$ 6,78	0%	R\$ 0,00	R\$ 6,78	R\$ 6,78
CÓDIGO COMP.	TABELA / COTAÇÃO	Código	DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO	Un.	Qtde	Material unitário (R\$)	Mão de obra unitário (R\$)	Material Total (R\$)	Mão de obra Total (R\$)	Valor Total (R\$)	ÍNDICES DE CORREÇÃO	PREÇO MATERIAL TOTAL + CORREÇÃO (R\$)	PREÇO M. OBRA TOTAL+ CORREÇÃO (R\$)	Valor Total (R\$)+ CORREÇÃO
9			Bate rodas - Segregador para Sinalização Viária	m	1,00			R\$ 101,92	R\$ 8,74	R\$ 110,66		R\$ 101,97	R\$ 8,78	R\$ 110,75
	COTAÇÃO	6	Bate rodas - Segregador para Sinalização Viária	UND	1,00	R\$ 78,69		R\$ 78,69	R\$ 0,00	R\$ 78,69	0%	R\$ 78,69	R\$ 0,00	R\$ 78,69
	ORSE	2931	Cola à base de resina poliéster com catalisador	KG	0,50	R\$ 46,46		R\$ 23,23	R\$ 0,00	R\$ 23,23	0,21%	R\$ 23,28	R\$ 0,00	R\$ 23,28
	GOINFRA	4	PEDREIRO	H	0,30	R\$ 0,00	R\$ 29,13	R\$ 0,00	R\$ 8,74	R\$ 8,74	0,47%	R\$ 0,00	R\$ 8,78	R\$ 8,78
CÓDIGO COMP.	TABELA / COTAÇÃO	Código	DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO	Un.	Qtde	Material unitário (R\$)	Mão de obra unitário (R\$)	Material Total (R\$)	Mão de obra Total (R\$)	Valor Total (R\$)	ÍNDICES DE CORREÇÃO	PREÇO MATERIAL TOTAL + CORREÇÃO (R\$)	PREÇO M. OBRA TOTAL+ CORREÇÃO (R\$)	Valor Total (R\$)+ CORREÇÃO
10			CAIXA DE PASSAGEM PVC, SOBREPOR 300X300X100mm	Un.	1,00			R\$ 120,43	R\$ 4,14	R\$ 124,57		R\$ 120,43	R\$ 4,16	R\$ 124,59
	SINAPI	43102	Caixa de passagem elétrica de parede, de sobrepôr, em pvc, com tampa aparafusada, dimensoes 300 x 300 x *100* mm	Un.	1,00	R\$ 120,43	R\$ 0,00	R\$ 120,43	R\$ 0,00	R\$ 120,43	0%	R\$ 120,43	R\$ 0,00	R\$ 120,43
	GOINFRA	8	AJUDANTE	H	0,08	R\$ 0,00	R\$ 22,23	R\$ 0,00	R\$ 1,78	R\$ 1,78	0,47%	R\$ 0,00	R\$ 1,79	R\$ 1,79
	GOINFRA	12	ELETRICISTA	H	0,08	R\$ 0,00	R\$ 29,49	R\$ 0,00	R\$ 2,36	R\$ 2,36	0,47%	R\$ 0,00	R\$ 2,37	R\$ 2,37
CÓDIGO COMP.	TABELA / COTAÇÃO	Código	DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO	Un.	Qtde	Material unitário (R\$)	Mão de obra unitário (R\$)	Material Total (R\$)	Mão de obra Total (R\$)	Valor Total (R\$)	ÍNDICES DE CORREÇÃO	PREÇO MATERIAL TOTAL + CORREÇÃO (R\$)	PREÇO M. OBRA TOTAL+ CORREÇÃO (R\$)	Valor Total (R\$)+ CORREÇÃO
11			CONECTOR WAGO 221-415	Un.	1,00			R\$ 0,95	R\$ 4,14	R\$ 5,09		R\$ 0,95	R\$ 4,16	R\$ 5,11
	ORSE	13973	Conector elétrico 2P p/fio 2,5mm2, WAGO ou similar	Un.	1,00	R\$ 0,95	R\$ 0,00	R\$ 0,95	R\$ 0,00	R\$ 0,95	0,21%	R\$ 0,95	R\$ 0,00	R\$ 0,95
	GOINFRA	8	AJUDANTE	H	0,08	R\$ 0,00	R\$ 22,23	R\$ 0,00	R\$ 1,78	R\$ 1,78	0,47%	R\$ 0,00	R\$ 1,79	R\$ 1,79
	GOINFRA	12	ELETRICISTA	H	0,08	R\$ 0,00	R\$ 29,49	R\$ 0,00	R\$ 2,36	R\$ 2,36	0,47%	R\$ 0,00	R\$ 2,37	R\$ 2,37
CÓDIGO COMP.	TABELA / COTAÇÃO	Código	DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO	Un.	Qtde	Material unitário (R\$)	Mão de obra unitário (R\$)	Material Total (R\$)	Mão de obra Total (R\$)	Valor Total (R\$)	ÍNDICES DE CORREÇÃO	PREÇO MATERIAL TOTAL + CORREÇÃO (R\$)	PREÇO M. OBRA TOTAL+ CORREÇÃO (R\$)	Valor Total (R\$)+ CORREÇÃO
			Fonte Colmeia, 250W, 12V/16.5A, Bivolt, Ref. Blumenau	Un.	1,00			R\$ 344,53	R\$ 4,14	R\$ 348,67		R\$ 345,24	R\$ 4,16	R\$ 349,40

12	ORSE	13942	Fonte Driver externa de 250ww, tensão de entrada AC 90 a 305v, tensão de saída DC 12v, uso externo	Un.	1,00	R\$ 344,53	R\$ 0,00	R\$ 344,53	R\$ 0,00	R\$ 344,53	0,21%	R\$ 345,24	R\$ 0,00	R\$ 345,24
	GOINFRA	8	AJUDANTE	H	0,08	R\$ 0,00	R\$ 22,23	R\$ 0,00	R\$ 1,78	R\$ 1,78	0,47%	R\$ 0,00	R\$ 1,79	R\$ 1,79
	GOINFRA	12	ELETRICISTA	H	0,08	R\$ 0,00	R\$ 29,49	R\$ 0,00	R\$ 2,36	R\$ 2,36	0,47%	R\$ 0,00	R\$ 2,37	R\$ 2,37

Órgão:	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE GOIÁS	DATA:	3/2/2026												
Unidade:	SUPERINTENDÊNCIA DA ESCOLA DE SAÚDE DE GOIÁS - SESG	REVISÃO:	Emissão 02												
Obra:	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO BRISES, RIPADO E CORRIMÃO		GOINFRA 10/2025 (reajustada pelo INCC até 12/2025); SINAPI 12/2025; ORSE - Novembro/2025 (reajustada pelo INCC até Dezembro/2025)												
Endereço:	RUA 26, 521, VILA LEGIONARIOS, CEP: 74853-070														
Município:	GOIÂNIA														

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

CÓDIGO COMP.	TABELA / COTAÇÃO	Código	DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO	Un.	Qtde	Material unitário (R\$)	Mão de obra unitário (R\$)	Material Total (R\$)	Mão de obra Total (R\$)	Valor Total (R\$)	ÍNDICES DE CORREÇÃO	PREÇO MATERIAL TOTAL + CORREÇÃO (R\$)	PREÇO M. OBRA TOTAL+ CORREÇÃO (R\$)	Valor Total (R\$)+ CORREÇÃO	
1			Painel ripado interno wpc 290x16cm (incluso instalação)	m				R\$ 139,02	R\$ 7,23	R\$ 146,25		R\$ 139,02	R\$ 7,24	R\$ 146,26	
		2	Painel ripado interno wpc 290x16cm	Un.	1,00	R\$ 127,69	R\$ 0,00	R\$ 127,69	R\$ 0,00	R\$ 127,69	0,00%	R\$ 127,69	R\$ 0,00	R\$ 127,69	
		SINAPI	131	Adesivo estrutural a base de resina epoxi, bicomponente, pastoso (tixotropico)	UN	0,25	R\$ 45,32	R\$ 0,00	R\$ 11,33	R\$ 0,00	R\$ 11,33	0,00%	R\$ 11,33	R\$ 0,00	R\$ 11,33
		GOINFRA	5	SERVENTE	H	0,10	R\$ 0,00	R\$ 18,81	R\$ 0,00	R\$ 1,88	R\$ 1,88	0,47%	R\$ 0,00	R\$ 1,89	R\$ 1,89
		GOINFRA	33	MONTADOR DE DIVISÓRIA/PAINEL	H	0,20	R\$ 0,00	R\$ 26,76	R\$ 0,00	R\$ 5,35	R\$ 5,35	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 5,35	R\$ 5,35

CÓDIGO COMP.	TABELA / COTAÇÃO	Código	DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO	Un.	Qtde	Material unitário (R\$)	Mão de obra unitário (R\$)	Material Total (R\$)	Mão de obra Total (R\$)	Valor Total (R\$)	ÍNDICES DE CORREÇÃO	PREÇO MATERIAL TOTAL + CORREÇÃO (R\$)	PREÇO M. OBRA TOTAL+ CORREÇÃO (R\$)	Valor Total (R\$)+ CORREÇÃO	
2			GUARDA-CORPO EM TUBO DE AÇO INOX ø=1 1/2", DUPLO, montantes e fechamento em tubo 2", h= 96cm, c/acabamento polido, p/fixação em piso	pç				R\$ 652,40	R\$ 192,66	R\$ 845,06		R\$ 653,75	R\$ 193,57	R\$ 847,32	
		ORSE	7309	Guarda-corpo em tubo de aço inox ø=1 1/2", duplo, montantes e fechamento em tubo 2", h= 96cm, c/acabamento polido, p/fixação em piso	m	1,00	R\$ 652,40	R\$ 0,00	R\$ 652,40	R\$ 0,00	R\$ 652,40	0,21%	R\$ 653,75	R\$ 0,00	R\$ 653,75
		GOINFRA	21	SERRALHEIRO	H	4,51	R\$ 0,00	R\$ 26,71	R\$ 0,00	R\$ 120,46	R\$ 120,46	0,47%	R\$ 0,00	R\$ 121,03	R\$ 121,03
		GOINFRA	8	AJUDANTE	H	3,52	R\$ 0,00	R\$ 20,51	R\$ 0,00	R\$ 72,20	R\$ 72,20	0,47%	R\$ 0,00	R\$ 72,54	R\$ 72,54

Obs.: Tempo de serviço considerando instalação e montagem

CÓDIGO COMP.	TABELA / COTAÇÃO	Código	DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO	Un.	Qtde	Material unitário (R\$)	Mão de obra unitário (R\$)	Material Total (R\$)	Mão de obra Total (R\$)	Valor Total (R\$)	ÍNDICES DE CORREÇÃO	PREÇO MATERIAL TOTAL + CORREÇÃO (R\$)	PREÇO M. OBRA TOTAL+ CORREÇÃO (R\$)	Valor Total (R\$)+ CORREÇÃO	
3			Tampa circular para esgoto e drenagem, em ferro fundido, diâmetro 900 mm	Un.	1,00			R\$ 1.786,50	R\$ 30,63	R\$ 1.817,13		R\$ 1.786,50	R\$ 30,77	R\$ 1.817,28	
		SINAPI	11296	Tampao fofo simples com base / requadro, classe d400 carga max. 40 t, redondo, tampa 900 mm (com inscrição em relevo do tipo de rede)	UN	1,00	R\$ 1.771,81	R\$ 0,00	R\$ 1.771,81	R\$ 0,00	R\$ 1.771,81	0,00%	R\$ 1.771,81	R\$ 0,00	R\$ 1.771,81
		SINAPI	94970	Concreto fck = 20mpa, traço 1:2:7:3 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. af_05/2021	M3	0,03	R\$ 522,90	R\$ 0,00	R\$ 14,69	R\$ 0,00	R\$ 14,69	0,00%	R\$ 14,69	R\$ 0,00	R\$ 14,69
		GOINFRA	5	SERVENTE	H	0,90	R\$ 0,00	R\$ 18,81				0,47%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		GOINFRA	4	PEDREIRO	H	1,15	R\$ 0,00	R\$ 26,67	R\$ 0,00	R\$ 30,63	R\$ 30,63	0,47%	R\$ 0,00	R\$ 30,77	R\$ 30,77

CÓDIGO COMP.	TABELA / COTAÇÃO	Código	DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO	Un.	Qtde	Material unitário (R\$)	Mão de obra unitário (R\$)	Material Total (R\$)	Mão de obra Total (R\$)	Valor Total (R\$)	ÍNDICES DE CORREÇÃO	PREÇO MATERIAL TOTAL + CORREÇÃO (R\$)	PREÇO M. OBRA TOTAL+ CORREÇÃO (R\$)	Valor Total (R\$)+ CORREÇÃO	
4			Tubo retângular em aço galvanizado 70x30 (Descidas água pluvial)	m	1,00			R\$ 176,85	R\$ 34,15	R\$ 211,00		R\$ 177,24	R\$ 34,31	R\$ 211,55	
		ORSE	14618	Tubo retângular em aço galvanizado 70x30 e=1,25mm (1,84 KG/m)	m	1,00	R\$ 168,19	R\$ 0,00	R\$ 168,19	R\$ 0,00	R\$ 168,19	0,21%	R\$ 168,54	R\$ 0,00	R\$ 168,54
		GOINFRA	8	AJUDANTE	H	0,62	R\$ 0,00	R\$ 20,51	R\$ 0,00	R\$ 12,72	R\$ 12,72	0,47%	R\$ 0,00	R\$ 12,78	R\$ 12,78
		GOINFRA	4	PEDREIRO	H	0,62	R\$ 0,00	R\$ 26,67	R\$ 0,00	R\$ 16,54	R\$ 16,54	0,47%	R\$ 0,00	R\$ 16,61	R\$ 16,61
		GOINFRA	261609	PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS	m2	1,00	R\$ 8,66	R\$ 4,90	R\$ 8,66	R\$ 4,90	R\$ 13,56	0,47%	R\$ 8,70	R\$ 4,92	R\$ 13,62

CÓDIGO COMP.	TABELA / COTAÇÃO	Código	DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO	Un.	Qtde	Material unitário (R\$)	Mão de obra unitário (R\$)	Material Total (R\$)	Mão de obra Total (R\$)	Valor Total (R\$)	ÍNDICES DE CORREÇÃO	PREÇO MATERIAL TOTAL + CORREÇÃO (R\$)	PREÇO M. OBRA TOTAL+ CORREÇÃO (R\$)	Valor Total (R\$)+ CORREÇÃO	
5			ACABAMENTO FRONTAL CALHA TIPO PLATIBANDA PINTADA NA COR BRANCA 150mm	m	1,00			R\$ 54,61	R\$ 76,02	R\$ 130,63		R\$ 54,87	R\$ 76,38	R\$ 131,25	
		GOINFRA	1234	CHAPA GALVANIZADA 60 CM (Nº 26)	m	1,67	R\$ 27,57	R\$ 0,00	R\$ 45,95	R\$ 0,00	R\$ 45,95	0,47%	R\$ 46,17	R\$ 0,00	R\$ 46,17
		GOINFRA	20	CALHEIRO	H	2,83	R\$ 0,00	R\$ 25,10	R\$ 0,00	R\$ 71,12	R\$ 71,12	0,47%	R\$ 0,00	R\$ 71,45	R\$ 71,45
		GOINFRA	261609	PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS	m2	1,00	R\$ 8,66	R\$ 4,90	R\$ 8,66	R\$ 4,90	R\$ 13,56	0,47%	R\$ 8,70	R\$ 4,92	R\$ 13,62

CÓDIGO COMP.	TABELA / COTAÇÃO	Código	DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO	Un.	Qtde	Material unitário (R\$)	Mão de obra unitário (R\$)	Material Total (R\$)	Mão de obra Total (R\$)	Valor Total (R\$)	ÍNDICES DE CORREÇÃO	PREÇO MATERIAL TOTAL + CORREÇÃO (R\$)	PREÇO M. OBRA TOTAL+ CORREÇÃO (R\$)	Valor Total (R\$)+ CORREÇÃO
6			RUFO DE CHAPA GALVANIZADA BRANCA	m²	1,00			R\$ 59,92	R\$ 63,88	R\$ 123,80		R\$ 60,20	R\$ 64,18	R\$ 124,38
	GOINFRA	2379	CHAPA GALVANIZADA 40 CM (Nº 26)	m	2,75	R\$ 18,64	R\$ 0,00	R\$ 51,26	R\$ 0,00	R\$ 51,26	0,47%	R\$ 51,50	R\$ 0,00	R\$ 51,50
	GOINFRA	8	AJUDANTE	H	1,25	R\$ 0,00	R\$ 20,51	R\$ 0,00	R\$ 25,64	R\$ 25,64	0,47%	R\$ 0,00	R\$ 25,76	R\$ 25,76
	GOINFRA	4	PEDREIRO	H	1,25	R\$ 0,00	R\$ 26,67	R\$ 0,00	R\$ 33,34	R\$ 33,34	0,47%	R\$ 0,00	R\$ 33,50	R\$ 33,50
	GOINFRA	261609	PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS	m2	1,00	R\$ 8,66	R\$ 4,90	R\$ 8,66	R\$ 4,90	R\$ 13,56	0,47%	R\$ 8,70	R\$ 4,92	R\$ 13,62
CÓDIGO COMP.	TABELA / COTAÇÃO	Código	DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO	Un.	Qtde	Material unitário (R\$)	Mão de obra unitário (R\$)	Material Total (R\$)	Mão de obra Total (R\$)	Valor Total (R\$)	ÍNDICES DE CORREÇÃO	PREÇO MATERIAL TOTAL + CORREÇÃO (R\$)	PREÇO M. OBRA TOTAL+ CORREÇÃO (R\$)	Valor Total (R\$)+ CORREÇÃO
7			Acabamento Frontal em Aço para telha Trapezoidal Telha Térmica Sanduiche 30mm	m	1,00			R\$ 10,69	R\$ 7,24	R\$ 17,93		R\$ 10,69	R\$ 7,24	R\$ 17,93
	COTAÇÃO	2379	Acabamento Frontal em Aço para Isotelha Trapezoidal Telha Térmica Sanduiche 30mm	m	1,00	R\$ 10,69	R\$ 0,00	R\$ 10,69	R\$ 0,00	R\$ 10,69	0%	R\$ 10,69	R\$ 0,00	R\$ 10,69
	SINAPI	88323	AJUDANTE Telhadista com encargos complementares	H	0,25	R\$ 0,00	R\$ 28,97	R\$ 0,00	R\$ 7,24	R\$ 7,24	0%	R\$ 0,00	R\$ 7,24	R\$ 7,24
CÓDIGO COMP.	TABELA / COTAÇÃO	Código	DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO	Un.	Qtde	Material unitário (R\$)	Mão de obra unitário (R\$)	Material Total (R\$)	Mão de obra Total (R\$)	Valor Total (R\$)	ÍNDICES DE CORREÇÃO	PREÇO MATERIAL TOTAL + CORREÇÃO (R\$)	PREÇO M. OBRA TOTAL+ CORREÇÃO (R\$)	Valor Total (R\$)+ CORREÇÃO
8			Acabamento Lateral em Aço para telha Trapezoidal Telha Térmica Sanduiche 30mm	m	1,00			R\$ 57,70	R\$ 7,24	R\$ 64,94		R\$ 57,70	R\$ 7,24	R\$ 64,94
	COTAÇÃO	2379	Acabamento Frontal em Aço para Isotelha Trapezoidal Telha Térmica Sanduiche 30mm	m	1,00	R\$ 57,70	R\$ 0,00	R\$ 57,70	R\$ 0,00	R\$ 57,70	0%	R\$ 57,70	R\$ 0,00	R\$ 57,70
	SINAPI	88323	AJUDANTE Telhadista com encargos complementares	H	0,25	R\$ 0,00	R\$ 28,97	R\$ 0,00	R\$ 7,24	R\$ 7,24	0%	R\$ 0,00	R\$ 7,24	R\$ 7,24
CÓDIGO COMP.	TABELA / COTAÇÃO	Código	DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO	Un.	Qtde	Material unitário (R\$)	Mão de obra unitário (R\$)	Material Total (R\$)	Mão de obra Total (R\$)	Valor Total (R\$)	ÍNDICES DE CORREÇÃO	PREÇO MATERIAL TOTAL + CORREÇÃO (R\$)	PREÇO M. OBRA TOTAL+ CORREÇÃO (R\$)	Valor Total (R\$)+ CORREÇÃO
9			Bate rodas - Segregador para Sinalização Viária	m	1,00			R\$ 101,92	R\$ 8,00	R\$ 109,92		R\$ 101,97	R\$ 8,04	R\$ 110,01
	COTAÇÃO	6	Bate rodas - Segregador para Sinalização Viária	UND	1,00	R\$ 78,69	R\$ 0,00	R\$ 78,69	R\$ 0,00	R\$ 78,69	0%	R\$ 78,69	R\$ 0,00	R\$ 78,69
	ORSE	2931	Cola à base de resina poliéster com catalisador	KG	0,50	R\$ 46,46	R\$ 0,00	R\$ 23,23	R\$ 0,00	R\$ 23,23	0,21%	R\$ 23,28	R\$ 0,00	R\$ 23,28
	GOINFRA	4	PEDREIRO	H	0,30	R\$ 0,00	R\$ 26,67	R\$ 0,00	R\$ 8,00	R\$ 8,00	0,47%	R\$ 0,00	R\$ 8,04	R\$ 8,04
CÓDIGO COMP.	TABELA / COTAÇÃO	Código	DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO	Un.	Qtde	Material unitário (R\$)	Mão de obra unitário (R\$)	Material Total (R\$)	Mão de obra Total (R\$)	Valor Total (R\$)	ÍNDICES DE CORREÇÃO	PREÇO MATERIAL TOTAL + CORREÇÃO (R\$)	PREÇO M. OBRA TOTAL+ CORREÇÃO (R\$)	Valor Total (R\$)+ CORREÇÃO
10			CAIXA DE PASSAGEM PVC, SOBREPOR 300X300X100mm	Un.	1,00			R\$ 120,43	R\$ 3,80	R\$ 124,23		R\$ 120,43	R\$ 3,82	R\$ 124,25
	SINAPI	43102	Caixa de passagem elétrica de parede, de sobrepôr, em pvc, com tampa aparafusada, dimensoes 300 x 300 x 100 mm	Un.	1,00	R\$ 120,43	R\$ 0,00	R\$ 120,43	R\$ 0,00	R\$ 120,43	0%	R\$ 120,43	R\$ 0,00	R\$ 120,43
	GOINFRA	8	AJUDANTE	H	0,08	R\$ 0,00	R\$ 20,51	R\$ 0,00	R\$ 1,64	R\$ 1,64	0,47%	R\$ 0,00	R\$ 1,65	R\$ 1,65
	GOINFRA	12	ELETRICISTA	H	0,08	R\$ 0,00	R\$ 27,02	R\$ 0,00	R\$ 2,16	R\$ 2,16	0,47%	R\$ 0,00	R\$ 2,17	R\$ 2,17
CÓDIGO COMP.	TABELA / COTAÇÃO	Código	DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO	Un.	Qtde	Material unitário (R\$)	Mão de obra unitário (R\$)	Material Total (R\$)	Mão de obra Total (R\$)	Valor Total (R\$)	ÍNDICES DE CORREÇÃO	PREÇO MATERIAL TOTAL + CORREÇÃO (R\$)	PREÇO M. OBRA TOTAL+ CORREÇÃO (R\$)	Valor Total (R\$)+ CORREÇÃO
11			CONECTOR WAGO 221-415	Un.	1,00			R\$ 0,95	R\$ 3,80	R\$ 4,75		R\$ 0,95	R\$ 3,82	R\$ 4,77
	ORSE	13973	Conector elétrico 2P p/fio 2,5mm2, WAGO ou similar	Un.	1,00	R\$ 0,95	R\$ 0,00	R\$ 0,95	R\$ 0,00	R\$ 0,95	0,21%	R\$ 0,95	R\$ 0,00	R\$ 0,95
	GOINFRA	8	AJUDANTE	H	0,08	R\$ 0,00	R\$ 20,51	R\$ 0,00	R\$ 1,64	R\$ 1,64	0,47%	R\$ 0,00	R\$ 1,65	R\$ 1,65
	GOINFRA	12	ELETRICISTA	H	0,08	R\$ 0,00	R\$ 27,02	R\$ 0,00	R\$ 2,16	R\$ 2,16	0,47%	R\$ 0,00	R\$ 2,17	R\$ 2,17
CÓDIGO COMP.	TABELA / COTAÇÃO	Código	DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO	Un.	Qtde	Material unitário (R\$)	Mão de obra unitário (R\$)	Material Total (R\$)	Mão de obra Total (R\$)	Valor Total (R\$)	ÍNDICES DE CORREÇÃO	PREÇO MATERIAL TOTAL + CORREÇÃO (R\$)	PREÇO M. OBRA TOTAL+ CORREÇÃO (R\$)	Valor Total (R\$)+ CORREÇÃO
			Fonte Colmeia, 250W, 12V/16.5A, Bivolt, Ref. Blumenau	Un.	1,00			R\$ 344,53	R\$ 3,80	R\$ 348,33		R\$ 345,24	R\$ 3,82	R\$ 349,06

12	ORSE	13942	Fonte Driver externa de 250ww, tensão de entrada AC 90 a 305v, tensão de saída DC 12v, uso externo	Un.	1,00	R\$ 344,53	R\$ 0,00	R\$ 344,53	R\$ 0,00	R\$ 344,53	0,21%	R\$ 345,24	R\$ 0,00	R\$ 345,24
	GOINFRA	8	AJUDANTE	H	0,08	R\$ 0,00	R\$ 20,51	R\$ 0,00	R\$ 1,64	R\$ 1,64	0,47%	R\$ 0,00	R\$ 1,65	R\$ 1,65
	GOINFRA	12	ELETRICISTA	H	0,08	R\$ 0,00	R\$ 27,02	R\$ 0,00	R\$ 2,16	R\$ 2,16	0,47%	R\$ 0,00	R\$ 2,17	R\$ 2,17

Órgão:	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE GOIÁS	DATA:	3/2/2026
Unidade:	SUPERINTENDÊNCIA DA ESCOLA DE SAÚDE DE GOIÁS - SESG	REVISÃO:	Emissão 02
Obra:	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO BRISES, RIPADO E CORRIMÃO	REFERÊNCIA:	Cotações/ contratações similares
Endereço:	RUA 26, 521, VILA LEGIONARIOS, CEP: 74853-070		
Município:	GOIÂNIA		

MAPA DE COTAÇÕES

ITEM	TIPO	DESCRIÇÃO	Un.	VALOR UNITÁRIO (R\$)				MÉDIA
				VALOR:				
1	MATERIAL	BRISE SOLEIL - CHAPA DE AÇO CARBONO GALVANIZADA, PERFURADA (GRADE FUROS REDONDOS ALTERNADOS HORIZONTAL) COM DIÂMETRO MÁXIMO DE FURO ≤ 4cm, ESPESSURA CHPA 2mm E PINTADA COM TINTA AUTOMOTIVA E ACABAMENTO EM VERNIZ BICOMPONENTE AUTOMOTIVO NA COR: Verde Mar ou similar (a cor deverá ser previamente aprovada). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (INCLUSO ESTRUTURA PARA INSTALAÇÃO)	m²	VALOR:	R\$ 1.479,67	R\$ 1.396,74	R\$ 1.375,99	R\$ 1.417,46
				DATA COTAÇÃO:	2/2/2026	3/2/2026	3/2/2026	
				CNPJ:	07.527.227/0001-39	20.871.136/0001-847	24164922/0001-00	
				EMPRESA:	Enenge Engenharia Ltda	ENERUGI ENGENHARIA LTDA	INTERCON CONSTRUTORA LTDA	
2	MATERIAL	PAINEL RIPADO INTERNO WPC 290x16cm	Un.	VALOR:	R\$ 126,26	R\$ 139,90	R\$ 116,91	R\$ 127,69
				DATA COTAÇÃO:	3/2/2026	3/2/2026	3/2/2026	
				EMPRESA:	Woopo	Lojão dos Forros	BR Floor	
3	MATERIAL	PAINEL RIPADO EXTERNO EM ALUMÍNIO, COM PINTURA SUBLIMADA MADEIRADA COR E DIMENSÕES CONFORME O PROJETO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	VALOR:	R\$ 857,30			R\$ 857,30
				DATA COTAÇÃO:	1/12/2025			
				EMPRESA:	DELTA N CONSTRUTORA LTDA			
				FONTES:	PNCP			
4	MATERIAL	Acabamento Frontal em Aço para telha Trapezoidal Telha Térmica Sanduíche 30mm	m	VALOR:	R\$ 9,80	R\$ 12,46	R\$ 9,80	R\$ 10,69
				DATA COTAÇÃO:	2/2/2026	2/2/2026	2/2/2026	
				EMPRESA:	KINGSPAN	GRAVIA	Meu telhado	
5	MATERIAL	Acabamento Lateral em Aço para telha Trapezoidal Telha Térmica Sanduíche 30mm	m	VALOR:	R\$ 50,89	R\$ 64,51		R\$ 57,70
				DATA COTAÇÃO:	2/2/2026	2/2/2026		
				EMPRESA:	KINGSPAN	GRAVIA		
6	MATERIAL	Bate rodas - Segregador para Sinalização Viária	m	VALOR:	R\$ 92,00	R\$ 68,50	R\$ 75,58	R\$ 78,69
				DATA COTAÇÃO:	2/2/2026	2/2/2026	2/2/2026	
				EMPRESA:	Safe Park	Loja do Asfalto	Mercado Livre	