



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
 Orçamento : 118157-1/2025  
 Descrição : EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DE ARUANÃ  
 Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/25 - SEM DESONERAÇÃO - T313  
 Trecho :  
 Nat. Serviço : Obra Rodoviária  
 Subtrecho :  
 Extensão : 69.291,62 m2

Data Orçamento : 22/12/2025

Data Base : 01/08/2025

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	<b>TERRAPLENAGEM</b>					
44001	LIMPEZA (PAV.URB.)	27,21	m2	125.984,760	0,31	39.055,27
44010	CARGA DE ENTULHOS (PAV.URB.)	27,21	m3	12.598,470	2,78	35.023,74
44011	TRANSPORTE DE ENTULHOS (PAV.URB.)	27,21	m3km	18.897,700	3,93	74.267,96
40010	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M	27,21	m3	4.046,000	3,76	15.212,96
40015	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M)	27,21	m3	1.179,000	9,07	10.693,53
40016	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 201 A 400M)	27,21	m3	7.038,000	10,43	73.406,34
40017	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 401 A 600M)	27,21	m3	4.603,000	11,01	50.679,03
40018	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 601 A 800M)	27,21	m3	3.608,000	12,31	44.414,48
40019	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)	27,21	m3	903,000	12,98	11.720,94
40022	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.401 A 1.600M)	27,21	m3	7.709,000	15,17	116.945,53
44051	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL (PAV.URB.)	27,21	m3	16.825,000	7,59	127.701,75
40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	5.548,000	6,18	34.286,64

Total do Grupo : 633.408,17

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	<b>PAVIMENTAÇÃO URBANA</b>					
44052	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO (PAV.URB.)	27,21	m2	83.989,840	3,95	331.759,86
44100	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.)	27,21	m3	16.041,030	9,52	152.710,60
44102	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.)	27,21	m3km	24.061,540	3,35	80.606,15
40316	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA - COM INDENIZAÇÃO	27,21	m3	16.781,380	12,03	201.880,00
44102	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.)	27,21	m3km	421.548,310	3,35	1.412.186,83
44151	ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO	27,21	m3	12.339,250	77,11	951.479,56
44303	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.)	27,21	tkm	908,170	2,84	2.579,20
44150	ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA (PAV.URB.)	27,21	m3	12.339,250	31,52	388.933,16
44200	IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.)	27,21	m2	69.291,620	0,63	43.653,72
44202	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD (BC) (PAV.URB.)	27,21	m2	67.191,870	10,01	672.590,61
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	452.856,150	1,47	665.698,54
40485	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI	18,98	t	83,150	3.379,42	280.998,77
40530	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO	27,21	tkm	24.279,800	2,37	57.543,12
44300	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.)	27,21	TKM	447,350	3,94	1.762,55
40490	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-2C	18,98	T	188,140	4.562,53	858.394,39
40530	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO	27,21	tkm	54.936,880	2,37	130.200,40
44300	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.)	27,21	TKM	1.012,180	3,94	3.987,98
40305	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA	27,21	m2	16.411,210	0,50	8.205,60



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 118157-1/2025  
Descrição : EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DE ARUANÃ  
Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/25 - SEM DESONERAÇÃO - T313  
Trecho :  
Nat. Serviço : Obra Rodoviária  
Subtrecho :  
Extensão : 69.291,62 m2

Data Orçamento : 22/12/2025

Data Base : 01/08/2025

Total do Grupo : 6.245.171,04

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	<b>DRENAGEM</b>					
44455	MEIO FIO COM SARJETA - MFU02	27,21	m	15.490,660	34,29	531.174,73

Total do Grupo : 531.174,73

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	<b>SINALIZAÇÃO HORIZONTAL</b>					
40815	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,6 mm)	27,21	m2	671,390	35,86	24.076,04
40820	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - HOT SPRAY (1,5 mm)	27,21	m2	393,760	75,74	29.823,38
40855	SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA	27,21	m2	45,420	656,35	29.811,41
40845	TACHÃO REFLETIVO BIDIRECIONAL	27,21	Un	25,000	95,64	2.391,00

Total do Grupo : 86.101,83

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>					
42100	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO A1	27,21	un	1,000	119.842,24	119.842,24

Total do Grupo : 119.842,24

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	<b>CANTEIRO DE OBRA</b>					
42200	CANTEIRO DE OBRA - TIPO A1	27,21	un	1,000	129.788,53	129.788,53

Total do Grupo : 129.788,53

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	<b>MOBILIZAÇÃO</b>					
42301	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO	27,21	un	1,000	95.354,08	95.354,08

Total do Grupo : 95.354,08

Total do Orçamento : 7.840.840,62



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 118157-1/2025  
Descrição : EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DE ARUANÃ  
Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/25 - SEM DESONERAÇÃO - T313  
Trecho :  
Nat. Serviço : Obra Rodoviária  
Subtrecho :  
Extensão : 69.291,62 m2

Data Orçamento : 22/12/2025

Data Base : 01/08/2025

Discriminação	Percentual	Preço	Preço/m2
TERRAPLENAGEM	8,0783	633.408,17	9,14
PAVIMENTAÇÃO URBANA	79,6492	6.245.171,04	90,12
DRENAGEM	6,7745	531.174,73	7,66
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	1,0981	86.101,83	1,24
ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1,5284	119.842,24	1,72
CANTEIRO DE OBRA	1,6553	129.788,53	1,87
MOBILIZAÇÃO	1,2161	95.354,08	1,37
Total geral	100,0000	7.840.840,62	113,12