Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202500036013238-1/2025 Data Orçamento : 15/10/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO REFERENTE À REABILITAÇÃO FUNCIONAL DA RODOVIA GO-173, LOCALIZADA NO ESTADO DE GOIÁS.
Versão : ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - T308
Trecho : ENTR. GO 060 (ISRAELÂNDIA)/ ENTR. GO-326(A) (JAUPACI)
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 16,82 Km

Data Base : 01/06/2025

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	ADMINISTRAÇÃO LOCAL					
42130A	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO B2 (ADAPTADA)	27,21	un	1,000	231.601,08	231.601,08

Total do Grupo : 231.601,08

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	CANTEIRO DE OBRA					
42230A	CANTEIRO DE OBRA - TIPO B2 - (ADAPTADO)	27,21	un	1,000	411.971,65	411.971,65

Total do Grupo : 411.971,65

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	MOBILIZAÇÃO					
42301	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO	27,21	un	1,000	45.904,78	45.904,78

Total do Grupo : 45.904,78

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	MICRORREVESTIMENTO					
40610	MICRORREVESTIMENTO À FRIO - 0,8cm C/ COMPACTAÇÃO (BC)	27,21	m2	165.528,000	3,46	572.726,88

Total do Grupo : 572.726,88

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	FORNECIMENTO DE MATERIAL BETUMINOSO (MICRO)					
40511	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RC-1C COM POLÍMERO	18,98	t	231,740	5.288,86	1.225.640,41

Total do Grupo : 1.225.640,41

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	TRANSPORTE (MICRO)					
40530	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO	27,21	tkm	49.128,710	2,34	114.961,18
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	TKM	5.988,800	0,91	5.449,80
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	111.102,390	1,53	169.986,65

Total do Grupo : 290.397,63

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	REPAROS LOCALIZADOS (PAVIMENTO)					
40466	FRESAGEM DESCONTÍNUA PARA REPARO LOCALIZADO	27,21	m3	226,180	214,64	48.547,27
40005	CARGA DE ENTULHOS	27,21	m3	226,180	3,30	746,39
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	27,21	m3km	951,070	2,86	2.720,06
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	27,21	m3	226,180	2,58	583,54
40602A	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ - FAIXA C	27,21	m3	226,180	45,92	10.386,18

Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202500036013238-1/2025 Data Orçamento : 15/10/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO REFERENTE À REABILITAÇÃO FUNCIONAL DA RODOVIA GO-173, LOCALIZADA NO ESTADO DE GOIÁS.
Versão : ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - T308
Trecho : ENTR. GO 060 (ISRAELÂNDIA)/ ENTR. GO-326(A) (JAUPACI)
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 16,82 Km

Data Base : 01/06/2025

001518	FORNECIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, PADRÃO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISIÇÃO POSTO USINA	18,98	t	542,820	654,39	355.215,97
40380	IMPRIMAÇÃO	27,21	m2	4.146,560	0,57	2.363,53
40385	PINTURA DE LIGAÇÃO	27,21	m2	4.146,560	0,47	1.948,88

Total do Grupo : 422.511,82

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	TRANSPORTE (REPAROS)					
40435	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO	27,21	TKM	68,090	3,52	239,67
40460	TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA	27,21	TKM	108.323,970	1,03	111.573,68
40530	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO	27,21	tkm	1.582,330	2,34	3.702,65

Total do Grupo : 115.516,00

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	FORNECIMENTO DE MATERIAL BETUMINOSO (REPAROS)					
40485	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI	18,98	t	5,390	3.209,83	17.300,98
40490	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-2C	18,98	T	2,070	4.224,93	8.745,60

Total do Grupo : 26.046,58

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES					
	MEIO-FIO					
41332	MEIO FIO COM SARJETA - MFC03	27,21	m	3.760,000	30,32	114.003,20
42820	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	27,21	m3	157,920	273,56	43.200,59
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	27,21	m3km	1.047,010	2,86	2.994,44
42480	CAIAÇÃO (3 DEMÃOS)	27,21	m2	827,200	4,96	4.102,91
41334	MEIO FIO SEM SARJETA - MFC05	27,21	m	537,600	23,59	12.681,98
42820	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	27,21	m3	17,960	273,56	4.913,13
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	27,21	m3km	75,410	2,86	215,67
42480	CAIAÇÃO (3 DEMÃOS)	27,21	m2	145,150	4,96	719,94
42425	LIMPEZA DE MEIO-FIO E DESCIDA D´AGUA	27,21	M	4.297,600	0,83	3.567,00
	SARJETA					
41203	SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 100-20	27,21	m	820,000	73,06	59.909,20
42820	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	27,21	m3	77,570	273,56	21.220,04
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	27,21	m3km	514,300	2,86	1.470,89
42480	CAIAÇÃO (3 DEMÃOS)	27,21	m2	515,860	4,96	2.558,66
41202	SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 125-25	27,21	m	160,000	90,91	14.545,60
42820	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	27,21	m3	18,690	273,56	5.112,83
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	27,21	m3km	78,490	2,86	224,48
42480	CAIAÇÃO (3 DEMÃOS)	27,21	m2	122,810	4,96	609,13
42430	LIMPEZA DE SARJETA	27,21	M	980,000	1,47	1.440,60
	DISSIPADOR DE ENERGIA					
41350	DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 01 (AC/BC)	27,21	un	38,000	346,41	13.163,58
2003231DN	DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 125-375 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	27,21	un	2,000	1.318,97	2.637,94
2003233DN	DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 120-360 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	27,21	un	1,000	1.252,56	1.252,56

Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202500036013238-1/2025 Data Orçamento : 15/10/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO REFERENTE À REABILITAÇÃO FUNCIONAL DA RODOVIA GO-173, LOCALIZADA NO ESTADO DE GOIÁS.
Versão : ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - T308
Trecho : ENTR. GO 060 (ISRAELÂNDIA)/ ENTR. GO-326(A) (JAUPACI)
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 16,82 Km

Data Base : 01/06/2025

2003237DN	DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 100-300 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	27,21	un	3,000	941,83	2.825,49
	ENTRADA D'ÁGUA					
2003107DN	ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 03 A - AREIA E BRITA COMERCIAIS	27,21	un	34,000	212,08	7.210,72
2003119DN	ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 03 B - AREIA E BRITA COMERCIAIS	27,21	un	8,000	308,63	2.469,04
	VALETA					
41341	VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERRO - VPAC 120-30	27,21	m	40,000	127,79	5.111,60
	DESCIDA D'ÁGUA					
2003393DN	DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 60-30 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	27,21	m	225,000	442,94	99.661,50
	BUEIRO					
42445	DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS	27,21	m3	395,340	67,89	26.839,63
	TRANSPORTE DE MATERIAL					
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	18.766,510	1,53	28.712,76
40436	TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO	27,21	m3km	1.497,780	2,56	3.834,31
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	TKM	26.091,280	0,91	23.743,06

Total do Grupo : 510.952,48

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	SINALIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES					
	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL					
40815	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,6 mm)	27,21	m2	8.637,300	35,84	309.560,83
40830	TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL	27,21	Un	2.144,000	44,75	95.944,00
40835	TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL	27,21	Un	1.211,000	48,50	58.733,50
	SINALIZAÇÃO VERTICAL					
40853	SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA (TIPO III)	27,21	m2	106,110	780,92	82.863,42
40856	SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA - CHAPA DE ALUMÍNIO	27,21	m2	36,000	1.447,45	52.108,20
	SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA					
40816	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,3 mm)	27,21	m2	2.308,500	18,53	42.776,50
40850	SINALIZAÇÃO VERTICAL SEMI-REFLETIVA	27,21	m2	60,520	464,91	28.136,35

Total do Grupo : 670.122,80

Total do Orçamento : 4.523.392,11

Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202500036013238-1/2025 Data Orçamento : 15/10/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO REFERENTE À REABILITAÇÃO FUNCIONAL DA RODOVIA GO-173, LOCALIZADA NO ESTADO DE GOIÁS.
Versão : ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - T308
Trecho : ENTR. GO 060 (ISRAELÂNDIA)/ ENTR. GO-326(A) (JAUPACI)
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 16,82 Km

Data Base : 01/06/2025

Discriminação	Percentual	Preço	Preço/Km
ADMINISTRAÇÃO LOCAL	5,1200	231.601,08	13.769,38
CANTEIRO DE OBRA	9,1076	411.971,65	24.492,96
MOBILIZAÇÃO	1,0148	45.904,78	2.729,17
MICRORREVESTIMENTO	12,6615	572.726,88	34.050,34
FORNECIMENTO DE MATERIAL BETUMINOSO (MICRO)	27,0956	1.225.640,41	72.868,03
TRANSPORTE (MICRO)	6,4199	290.397,63	17.265,01
REPAROS LOCALIZADOS (PAVIMENTO)	9,3406	422.511,82	25.119,60
TRANSPORTE (REPAROS)	2,5537	115.516,00	6.867,77
FORNECIMENTO DE MATERIAL BETUMINOSO (REPAROS)	0,5759	26.046,58	1.548,54
DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES	11,2957	510.952,48	30.377,67
SINALIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	14,8146	670.122,80	39.840,83
Total geral	100,0000	4.523.392,11	268.929,30