



Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO
Orçamento : 202500036019762-1/2026
Descrição : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CBUQ NO MUNICÍPIO DE TAQUARAL DE GOIÁS, REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - MUNICÍPIOS (GMM)
Versão : TAQUARAL DE GOIÁS - TABELA T319 - SEM DESONERAÇÃO
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 15.991,84 m2
Data Base : 01/10/2025
Observação : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CBUQ

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO					
42000	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO	27,21	un	1,000	114.210,93	114.210,93
42301	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO	27,21	un	1,000	15.804,76	15.804,76

Total do Grupo : 130.015,69

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	PAVIMENTAÇÃO					
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	53,303	0,69	36,77
40305	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA	27,21	m2	53,303	0,52	27,71
44100	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.)	27,21	m3	31,982	9,47	302,86
44102	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.)	27,21	m3km	313,423	3,38	1.059,36
44151	ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO	27,21	m3	25,586	77,90	1.993,14
44201	PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.)	27,21	m2	16.631,513	0,50	8.315,75
40425	REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA (EXCETO TRANSPORTE)	27,21	m3	51,173	11,69	598,21
40430	TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO	27,21	m3km	102,346	3,47	355,14
44300	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.)	27,21	TKM	17,040	3,99	67,98
44200	IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.)	27,21	m2	159,918	0,63	100,74
1518	FORNECIMENTO DE CBUQ PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, PADRÃO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISIÇÃO POSTO USINA	18,98	t	1.020,918	678,18	692.366,16
44204A	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (PAV. URB.)	27,21	m3	425,382	47,85	20.354,52
44303	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.)	27,21	tkm	2,046	2,86	5,85
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	TKM	64,067	0,91	58,30
40460	TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA	27,21	TKM	110.259,144	0,99	109.156,55
40510	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C	18,98	T	8,313	3.861,24	32.098,48
40485	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI	18,98	t	0,207	3.177,25	657,69
40530	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO	27,21	tkm	920,160	2,40	2.208,38

Total do Grupo : 869.763,59

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
40815	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,6 mm)	27,21	m2	188,740	36,44	6.877,68
42480	CAIAÇÃO (3 DEMÃOS)	27,21	m2	1.163,370	4,98	5.793,58

Total do Grupo : 12.671,26

Total do Orçamento : 1.012.450,54



Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO
Orçamento : 202500036019762-1/2026 Data Orçamento : 08/01/2026
Descrição : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CBUQ NO MUNICIPIO DE TAQUARAL DE GOIÁS, REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - MUNICIPIOS (GMM)
Versão : TAQUARAL DE GOIAS - TABELA T319 - SEM DESONERAÇÃO
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 15.991,84 m2
Data Base : 01/10/2025
Observação : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CBUQ

Discriminação	Percentual	Preço	Preço/m2
MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO	12,8416	130.015,69	8,13
PAVIMENTAÇÃO	85,9068	869.763,59	54,38
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1,2515	12.671,26	0,79
Total geral	100,0000	1.012.450,54	63,30