



Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO  
Orçamento : 202500036020388-2/2026  
Descrição : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM MICRO NO MUNICIPIO DE VILA PROPÍCIO, REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - MUNICIPIOS (GMM)  
Versão : VILA PROPÍCIO - TABELA T318 - COM DESONERAÇÃO  
Trecho :  
Nat. Serviço : Obra Rodoviária  
Subtrecho :  
Extensão : 37.006,50 m2  
Observação : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM MICRO

Data Orçamento : 08/01/2026  
Data Base : 01/10/2025

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	<b>MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO</b>					
42301	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO	32,31	un	1,000	47.669,54	47.669,54
42000	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO	32,31	un	1,000	127.822,16	127.822,16

Total do Grupo : 175.491,70

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>					
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	32,31	m2	123,353	0,71	87,58
40305	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA	32,31	m2	123,353	0,52	64,14
44100	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.)	32,31	m3	74,012	9,77	723,09
44102	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.)	32,31	m3km	259,042	3,49	904,05
44151	ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO	32,31	m3	59,210	79,73	4.720,81
44201	PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.)	32,31	m2	1.480,260	0,52	769,73
40425	REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA (EXCETO TRANSPORTE)	32,31	m3	118,420	11,93	1.412,75
40430	TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO	32,31	m3km	118,420	3,58	423,94
44300	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.)	32,31	TKM	2,442	4,11	10,03
44200	IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.)	32,31	m2	370,065	0,64	236,84
44205	PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF (PAV.URB.)	32,31	m3	59,209	337,66	19.992,51
44211	MICRORREVESTIMENTO À FRIO - 1,0cm S/COMP. (BC) (PAV.URB.)	32,31	m2	74.013,000	6,95	514.390,35
44301	TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA (PAV.URB.)	32,31	TKM	272,361	2,75	748,99
44303	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.)	32,31	tkm	4,736	2,92	13,82
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	32,31	TKM	76,084	0,93	70,75
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	32,31	m3km	4.876,437	1,54	7.509,71
40510	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C	23,76	T	0,740	4.016,36	2.972,10
40500	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RL-1C	23,76	T	10,807	4.478,11	48.394,93
40485	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI	23,76	t	0,481	3.304,89	1.589,65
40530	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO	32,31	tkm	29.224,200	2,47	72.183,77
40511	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RC-1C COM POLÍMERO	23,76	t	125,822	5.573,14	701.223,62

Total do Grupo : 1.378.443,16

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>					
40815	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,6 mm)	32,31	m2	393,200	37,80	14.862,96
42480	CAIAÇÃO (3 DEMÃOS)	32,31	m2	2.550,750	4,93	12.575,19

Total do Grupo : 27.438,15



Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO  
Orçamento : 202500036020388-2/2026 Data Orçamento : 08/01/2026  
Descrição : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM MICRO NO MUNICIPIO DE VILA PROPÍCIO, REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM  
MOVIMENTO - MUNICIPIOS (GMM)  
Versão : VILA PROPÍCIO - TABELA T318 - COM DESONERAÇÃO  
Trecho :  
Nat. Serviço : Obra Rodoviária  
Subtrecho :  
Extensão : 37.006,50 m2  
Observação : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM MICRO

Data Base : 01/10/2025

Total do Orçamento : 1.581.373,01



Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO  
Orçamento : 202500036020388-2/2026 Data Orçamento : 08/01/2026  
Descrição : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM MICRO NO MUNICIPIO DE VILA PROPÍCIO, REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - MUNICIPIOS (GMM)  
Versão : VILA PROPÍCIO - TABELA T318 - COM DESONERAÇÃO  
Trecho :  
Nat. Serviço : Obra Rodoviária  
Subtrecho :  
Extensão : 37.006,50 m2  
Data Base : 01/10/2025  
Observação : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM MICRO

Discriminação	Percentual	Preço	Preço/m2
MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO	11,0974	175.491,70	4,74
PAVIMENTAÇÃO	87,1675	1.378.443,16	37,24
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1,7350	27.438,15	0,74
Total geral	100,0000	1.581.373,01	42,72