



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202520920000759 Data orçamento: 22/10/2025  
Descrição : IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DO DISTRITO AGROINDUSTRIAL DE URUAÇU-GO  
Versão : 5 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL\_ORÇAMENTO REALIZADO NA  
TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE  
ESPECIAIS - JUN/25\_SEM DESONERAÇÃO-T308  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 33.370,840 m2

Serviço: 40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE  
ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm

Unidade: m2

Observações: Insumo original 40300 (DESMATAMENTO, LIMPEZA E EXPURGO DE JAZIDA), constante no arquivo "Orçamento PAV\_GAP\_DISTRITO URUAÇU (SEI 74510266)", integrante do processo SEI nº 202520920000759, encontra-se descontinuado na tabela vigente. Em razão disso, foi substituído pelo insumo similar ativo: 40001 (DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm)

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE	30001	1,0000	0,0000	785,36	311,97	1,0000000	785,36
<b>(A)Total:</b>							785,36

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário	
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	12,91	28,33	119,46	0,4000000	11,33	
SERVENTE	20031	7,38	22,80	209,05	2,0000000	45,60	
<b>(B)Total:</b>							56,93

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
<b>(C)Total:</b>							0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						842,29
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1.532,9100
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,54

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário	
<b>(F)Total:</b>						0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário	
<b>(G)Total:</b>						0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.	
<b>(H)Total:</b>										0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):</b>								0,54
<b>BDI: 27,21%</b>								0,14
<b>Preço unitário total:</b>								0,68



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202520920000759 Data orçamento: 22/10/2025  
Descrição : IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DO DISTRITO AGROINDUSTRIAL DE URUAÇU-GO  
Versão : 5 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL\_ORÇAMENTO REALIZADO NA  
TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE  
ESPECIAIS - JUN/25\_SEM DESONERAÇÃO-T308  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 33.370,840 m2

Serviço: 40005 CARGA DE ENTULHOS

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE	30007	1,0000	0,0000	471,87	233,12	1,0000000	471,87
<b>(A)Total:</b>							471,87

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário	
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	12,91	28,33	119,46	0,1000000	2,83	
SERVENTE	20031	7,38	22,80	209,05	1,0000000	22,80	
<b>(B)Total:</b>							25,63

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
<b>(C)Total:</b>							0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						497,50
<b>(D) Produção da Equipe</b>						191,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						2,60

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário	
<b>(F)Total:</b>						0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário	
<b>(G)Total:</b>						0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.	
<b>(H)Total:</b>										0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):</b>								2,60
<b>BDI: 27,21%</b>								0,70
<b>Preço unitário total:</b>								3,30



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202520920000759 Data orçamento: 22/10/2025  
Descrição : IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DO DISTRITO AGROINDUSTRIAL DE URUAÇU-GO  
Versão : 5 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL\_ORÇAMENTO REALIZADO NA  
TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE  
ESPECIAIS - JUN/25\_SEM DESONERAÇÃO-T308  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 33.370,840 m2

Serviço: 40006 TRANSPORTE DE ENTULHOS

Unidade: m3km

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T	30037	1,0000	0,0000	303,97	84,62	1,0000000	303,97
<b>(A)Total:</b>							303,97

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário	
<b>(B)Total:</b>							0,00

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
<b>(C)Total:</b>							0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						303,97
<b>(D) Produção da Equipe</b>						135,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						2,25

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário	
<b>(F)Total:</b>						0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário	
<b>(G)Total:</b>						0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.	
<b>(H)Total:</b>										0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):</b>								2,25
<b>BDI: 27,21%</b>								0,61
<b>Preço unitário total:</b>								2,86



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202520920000759 Data orçamento: 22/10/2025  
Descrição : IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DO DISTRITO AGROINDUSTRIAL DE URUAÇU-GO  
Versão : 5 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL\_ORÇAMENTO REALIZADO NA  
TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE  
ESPECIAIS - JUN/25\_SEM DESONERAÇÃO-T308  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 33.370,840 m2

Serviço: 40026 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/  
ESCAVADEIRA - (DT: 3.001 A 5.000M)

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T	30037	0,9400	0,0600	303,97	84,62	12,0000000	3.489,60
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE	30057	1,0000	0,0000	316,76	147,55	1,0000000	316,76
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE	30046	0,7900	0,2100	292,23	130,49	1,0000000	258,26
<b>(A)Total:</b>							4.064,62

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	7,86	23,79	202,68	3,0000000	71,37
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	12,91	28,33	119,46	1,0000000	28,33
<b>(B)Total:</b>						99,70

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						4.164,32
<b>(D) Produção da Equipe</b>						191,7300
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						21,71

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):</b>								21,71
<b>BDI: 27,21%</b>								5,90
<b>Preço unitário total:</b>								27,61



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
 Orçamento : 202520920000759 Data orçamento: 22/10/2025  
 Descrição : IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DO DISTRITO AGROINDUSTRIAL DE URUAÇU-GO  
 Versão : 5 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL\_ORÇAMENTO REALIZADO NA  
 TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE  
 ESPECIAIS - JUN/25\_SEM DESONERAÇÃO-T308  
 Nat. serviço : Obra Rodoviária  
 Extensão : 33.370,840 m2

Serviço: 40041 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 2ª CATEG. - C/  
 ESCAVADEIRA - (DT: 3.001 A 5.000M)

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T	30037	0,9900	0,0100	303,97	84,62	9,0000000	2.715,93
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE	30057	1,0000	0,0000	316,76	147,55	1,0000000	316,76
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE	30046	0,7900	0,2100	292,23	130,49	1,0000000	258,26
<b>(A)Total:</b>							3.290,95

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	7,86	23,79	202,68	3,0000000	71,37
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	12,91	28,33	119,46	1,0000000	28,33
<b>(B)Total:</b>						99,70

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>					3.390,65
<b>(D) Produção da Equipe</b>					126,5500
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>					26,79

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):</b>								26,79
<b>BDI: 27,21%</b>								7,28
<b>Preço unitário total:</b>								34,07



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202520920000759 Data orçamento: 22/10/2025  
Descrição : IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DO DISTRITO AGROINDUSTRIAL DE URUAÇU-GO  
Versão : 5 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL\_ORÇAMENTO REALIZADO NA  
TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE  
ESPECIAIS - JUN/25\_SEM DESONERAÇÃO-T308  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 33.370,840 m2

Serviço: 40097 TRANSPORTE LOCAL MAT. 3ª CATEG. C/ BASCULANTE 10M³ - DMT  
>2,0KM

Unidade: m3km

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T	30037	1,0000	0,0000	303,97	84,62	1,0000000	303,97
<b>(A)Total:</b>							303,97

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário	
<b>(B)Total:</b>							0,00

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
<b>(C)Total:</b>							0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						303,97
<b>(D) Produção da Equipe</b>						44,5900
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						6,81

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário	
<b>(F)Total:</b>						0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário	
<b>(G)Total:</b>						0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.	
<b>(H)Total:</b>										0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):</b>								6,81
<b>BDI: 27,21%</b>								1,85
<b>Preço unitário total:</b>								8,66



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202520920000759 Data orçamento: 22/10/2025  
Descrição : IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DO DISTRITO AGROINDUSTRIAL DE URUAÇU-GO  
Versão : 5 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL\_ORÇAMENTO REALIZADO NA  
TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE  
ESPECIAIS - JUN/25\_SEM DESONERAÇÃO-T308  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 33.370,840 m2

Serviço: 40098 TRANSPORTE LOCAL MAT. 1ª CATEG. C/ BASCULANTE 10M³ - DMT>  
10,0KM

Unidade: m3km

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T	30037	1,0000	0,0000	303,97	84,62	1,0000000	303,97
<b>(A)Total:</b>							303,97

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário	
<b>(B)Total:</b>							0,00

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
<b>(C)Total:</b>							0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						303,97
<b>(D) Produção da Equipe</b>						121,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						2,51

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário	
<b>(F)Total:</b>						0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário	
<b>(G)Total:</b>						0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.	
<b>(H)Total:</b>										0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):</b>								2,51
<b>BDI: 27,21%</b>								0,68
<b>Preço unitário total:</b>								3,19



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
 Orçamento : 202520920000759 Data orçamento: 22/10/2025  
 Descrição : IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DO DISTRITO AGROINDUSTRIAL DE URUAÇU-GO  
 Versão : 5 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL\_ORÇAMENTO REALIZADO NA  
 TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE  
 ESPECIAIS - JUN/25\_SEM DESONERAÇÃO-T308  
 Nat. serviço : Obra Rodoviária  
 Extensão : 33.370,840 m2

Serviço: 40100 COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO TANQUE 10.000L	30040	0,6600	0,3400	331,79	80,52	2,0000000	492,70
GRADE DE DISCO - 24X24	30013	0,6900	0,3100	4,93	3,43	1,0000000	4,46
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE	30046	0,3900	0,6100	292,23	130,49	1,0000000	193,55
ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE	30009	1,0000	0,0000	237,43	110,50	1,0000000	237,43
TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE	30005	0,6900	0,3100	158,79	59,44	1,0000000	127,98

**(A)Total:** 1.056,12

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	12,91	28,33	119,46	0,5000000	14,16
SERVENTE	20031	7,38	22,80	209,05	1,0000000	22,80

**(B)Total:** 36,96

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
						0,00

**(C)Total:** 0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>	1.093,08
<b>(D) Produção da Equipe</b>	224,2700
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>	4,87

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
					0,00

**(F)Total:** 0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
					0,00

**(G)Total:** 0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
									0,00

**(H)Total:** 0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):</b>	4,87
<b>BDI: 27,21%</b>	1,32
<b>Preço unitário total:</b>	6,19



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
 Orçamento : 202520920000759 Data orçamento: 22/10/2025  
 Descrição : IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DO DISTRITO AGROINDUSTRIAL DE URUAÇU-GO  
 Versão : 5 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL\_ORÇAMENTO REALIZADO NA  
 TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE  
 ESPECIAIS - JUN/25\_SEM DESONERAÇÃO-T308  
 Nat. serviço : Obra Rodoviária  
 Extensão : 33.370,840 m2

Serviço: 40101 COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO TANQUE 10.000L	30040	0,9900	0,0100	331,79	80,52	1,0000000	329,27
GRADE DE DISCO - 24X24	30013	0,5200	0,4800	4,93	3,43	1,0000000	4,20
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE	30046	0,2900	0,7100	292,23	130,49	1,0000000	177,38
ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE	30009	1,0000	0,0000	237,43	110,50	1,0000000	237,43
TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE	30005	0,5200	0,4800	158,79	59,44	1,0000000	111,10
<b>(A)Total:</b>							859,38

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	12,91	28,33	119,46	1,0000000	28,33
SERVENTE	20031	7,38	22,80	209,05	1,0000000	22,80
<b>(B)Total:</b>						51,13

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>					910,51
<b>(D) Produção da Equipe</b>					168,2000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>					5,41

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):</b>								5,41
<b>BDI: 27,21%</b>								1,47
<b>Preço unitário total:</b>								6,88



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202520920000759 Data orçamento: 22/10/2025  
Descrição : IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DO DISTRITO AGROINDUSTRIAL DE URUAÇU-GO  
Versão : 5 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL\_ORÇAMENTO REALIZADO NA  
TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE  
ESPECIAIS - JUN/25\_SEM DESONERAÇÃO-T308  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 33.370,840 m2

Serviço: 40145 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE	30000	1,0000	0,0000	334,80	139,08	1,0000000	334,80
<b>(A)Total:</b>							334,80

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário	
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	12,91	28,33	119,46	0,1000000	2,83	
SERVENTE	20031	7,38	22,80	209,05	1,0000000	22,80	
<b>(B)Total:</b>							25,63

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
<b>(C)Total:</b>							0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						360,43
<b>(D) Produção da Equipe</b>						176,8100
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						2,03

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário	
<b>(F)Total:</b>						0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário	
<b>(G)Total:</b>						0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.	
<b>(H)Total:</b>										0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):</b>								<b>2,03</b>
<b>BDI: 27,21%</b>								<b>0,55</b>
<b>Preço unitário total:</b>								<b>2,58</b>



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202520920000759 Data orçamento: 22/10/2025  
Descrição : IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DO DISTRITO AGROINDUSTRIAL DE URUAÇU-GO  
Versão : 5 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL\_ORÇAMENTO REALIZADO NA  
TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE  
ESPECIAIS - JUN/25\_SEM DESONERAÇÃO-T308  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 33.370,840 m2

Serviço: 40305 ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA

Unidade: m2

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE	30000	1,0000	0,0000	334,80	139,08	1,0000000	334,80
<b>(A)Total:</b>							334,80

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário	
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	12,91	28,33	119,46	0,2000000	5,66	
SERVENTE	20031	7,38	22,80	209,05	2,0000000	45,60	
<b>(B)Total:</b>							51,26

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
<b>(C)Total:</b>							0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						386,06
<b>(D) Produção da Equipe</b>						940,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,41

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário	
<b>(F)Total:</b>						0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário	
<b>(G)Total:</b>						0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.	
<b>(H)Total:</b>										0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):</b>								<b>0,41</b>
<b>BDI: 27,21%</b>								<b>0,11</b>
<b>Preço unitário total:</b>								<b>0,52</b>



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202520920000759 Data orçamento: 22/10/2025  
Descrição : IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DO DISTRITO AGROINDUSTRIAL DE URUAÇU-GO  
Versão : 5 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL\_ORÇAMENTO REALIZADO NA  
TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE  
ESPECIAIS - JUN/25\_SEM DESONERAÇÃO-T308  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 33.370,840 m2

Serviço: 40310 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO

Unidade: m2

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO TANQUE 10.000L	30040	0,5900	0,4100	331,79	80,52	1,0000000	228,76
GRADE DE DISCO - 24X24	30013	0,5000	0,5000	4,93	3,43	1,0000000	4,17
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE	30046	0,6900	0,3100	292,23	130,49	1,0000000	242,08
ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE	30009	1,0000	0,0000	237,43	110,50	1,0000000	237,43
TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE	30005	0,5000	0,5000	158,79	59,44	1,0000000	109,11

**(A)Total:** 821,55

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	12,91	28,33	119,46	0,5000000	14,16
GREDISTA	20013	10,48	25,83	146,54	1,0000000	25,83
SERVENTE	20031	7,38	22,80	209,05	4,0000000	91,20

**(B)Total:** 131,19

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
------------------------	-----------------	---	-------	--------	------	-------

**(C)Total:** 0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>	952,74
<b>(D) Produção da Equipe</b>	341,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>	2,79

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
--------------	-----------------	-------	----------------	---------	----------------

**(F)Total:** 0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
-------------	-----------------	-------	----------------	---------	----------------

**(G)Total:** 0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
------------------------	-----------------	-------	---------	----	----	----	-------	---------	-------------

**(H)Total:** 0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):</b>	2,79
<b>BDI: 27,21%</b>	0,75
<b>Preço unitário total:</b>	3,54



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
 Orçamento : 202520920000759 Data orçamento: 22/10/2025  
 Descrição : IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DO DISTRITO AGROINDUSTRIAL DE URUAÇU-GO  
 Versão : 5 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL\_ORÇAMENTO REALIZADO NA  
 TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE  
 ESPECIAIS - JUN/25\_SEM DESONERAÇÃO-T308  
 Nat. serviço : Obra Rodoviária  
 Extensão : 33.370,840 m2

Serviço: 40315 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA Unidade: m3  
 Observações: Insumo original 40316 (ESCAVAÇÃO E CARGA MAT. DE JAZIDA-COM INDENIZAÇÃO), constante no arquivo "Orçamento PAV\_GAP\_DISTRITO URUAÇU (SEI 74510266)", integrante do processo SEI nº 202520920000759, encontra-se descontinuado na tabela vigente. Em razão disso, foi substituído pelo insumo similar ativo: 40315 (ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA)

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE	30011	1,0000	0,0000	304,04	146,62	1,0000000	304,04
<b>(A)Total:</b>							304,04

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário	
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	12,91	28,33	119,46	0,5000000	14,16	
SERVENTE	20031	7,38	22,80	209,05	1,0000000	22,80	
<b>(B)Total:</b>							36,96

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
<b>(C)Total:</b>							0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>	341,00
<b>(D) Produção da Equipe</b>	76,2900
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>	4,46

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário	
<b>(F)Total:</b>						0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário	
<b>(G)Total:</b>						0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.	
<b>(H)Total:</b>										0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):</b>	4,46
<b>BDI: 27,21%</b>	1,21
<b>Preço unitário total:</b>	5,67



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202520920000759 Data orçamento: 22/10/2025  
Descrição : IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DO DISTRITO AGROINDUSTRIAL DE URUAÇU-GO  
Versão : 5 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL\_ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25\_SEM DESONERAÇÃO-T308  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 33.370,840 m2

Serviço: 40320 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)

Unidade: m3km

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T	30037	1,0000	0,0000	303,97	84,62	1,0000000	303,97
CAMINHÃO TANQUE 10.000L	30040	1,0000	0,0000	331,79	80,52	0,0250000	8,29
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE	30046	1,0000	0,0000	292,23	130,49	0,0250000	7,30
<b>(A)Total:</b>							319,56

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						319,56
<b>(D) Produção da Equipe</b>						128,3333
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						2,49

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):</b>								2,49
<b>BDI: 27,21%</b>								0,67
<b>Preço unitário total:</b>								3,16



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202520920000759 Data orçamento: 22/10/2025  
Descrição : IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DO DISTRITO AGROINDUSTRIAL DE URUAÇU-GO  
Versão : 5 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL\_ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25\_SEM DESONERAÇÃO-T308  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 33.370,840 m2

Serviço: 40335 ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA - REF.  
PROCTOR: 26 GOLPES (100% P.I.)

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO TANQUE 10.000L	30040	0,3100	0,6900	331,79	80,52	1,0000000	158,40
GRADE DE DISCO - 24X24	30013	0,1800	0,8200	4,93	3,43	1,0000000	3,69
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE	30046	0,2800	0,7200	292,23	130,49	1,0000000	175,77
ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE	30014	0,5200	0,4800	273,99	123,31	1,0000000	201,65
ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE	30009	1,0000	0,0000	237,43	110,50	1,0000000	237,43
TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE	30005	0,1800	0,8200	158,79	59,44	1,0000000	77,32
<b>(A)Total:</b>							854,26

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário	
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	12,91	28,33	119,46	0,5000000	14,16	
GREDISTA	20013	10,48	25,83	146,54	1,0000000	25,83	
SERVENTE	20031	7,38	22,80	209,05	6,0000000	136,80	
<b>(B)Total:</b>							176,79

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
<b>(C)Total:</b>							0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>	1.031,05
<b>(D) Produção da Equipe</b>	55,6900
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>	18,51

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário	
<b>(F)Total:</b>						0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário	
<b>(G)Total:</b>						0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.	
<b>(H)Total:</b>										0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):</b>	18,51
<b>BDI: 27,21%</b>	5,03
<b>Preço unitário total:</b>	23,54



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
 Orçamento : 202520920000759 Data orçamento: 22/10/2025  
 Descrição : IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DO DISTRITO AGROINDUSTRIAL DE URUAÇU-GO  
 Versão : 5 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL\_ORÇAMENTO REALIZADO NA  
 TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE  
 ESPECIAIS - JUN/25\_SEM DESONERAÇÃO-T308  
 Nat. serviço : Obra Rodoviária  
 Extensão : 33.370,840 m2

Serviço: 40380 IMPRIMAÇÃO

Unidade: m2

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO TANQUE 10.000L	30040	0,0500	0,0000	331,79	80,52	1,0000000	16,58
CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO	30021	1,0000	0,0000	276,13	76,86	1,0000000	276,13
TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L)	30020	1,0000	0,0000	58,15	39,63	1,0000000	58,15
TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE	30005	0,3500	0,6500	158,79	59,44	1,0000000	94,20
VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL	30017	0,3500	0,6500	13,10	8,42	1,0000000	10,05
<b>(A)Total:</b>							455,11

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	12,91	28,33	119,46	0,5000000	14,16
SERVENTE	20031	7,38	22,80	209,05	2,0000000	45,60
<b>(B)Total:</b>						59,76

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>					514,87
<b>(D) Produção da Equipe</b>					1.125,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>					0,45

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):</b>								0,45
<b>BDI: 27,21%</b>								0,12
<b>Preço unitário total:</b>								0,57



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
 Orçamento : 202520920000759 Data orçamento: 22/10/2025  
 Descrição : IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DO DISTRITO AGROINDUSTRIAL DE URUAÇU-GO  
 Versão : 5 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL\_ORÇAMENTO REALIZADO NA  
 TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE  
 ESPECIAIS - JUN/25\_SEM DESONERAÇÃO-T308  
 Nat. serviço : Obra Rodoviária  
 Extensão : 33.370,840 m2

Serviço: 40385 PINTURA DE LIGAÇÃO

Unidade: m2

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO	30021	1,0000	0,0000	276,13	76,86	1,0000000	276,13
TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L)	30020	1,0000	0,0000	58,15	39,63	2,0000000	116,30
TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE	30005	0,4700	0,5300	158,79	59,44	1,0000000	106,13
VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL	30017	0,4700	0,5300	13,10	8,42	1,0000000	10,61
<b>(A)Total:</b>							509,17

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	12,91	28,33	119,46	0,5000000	14,16
SERVENTE	20031	7,38	22,80	209,05	2,0000000	45,60
<b>(B)Total:</b>						59,76

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>					568,93
<b>(D) Produção da Equipe</b>					1.500,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>					0,37

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):</b>								0,37
<b>BDI: 27,21%</b>								0,10
<b>Preço unitário total:</b>								0,47



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202520920000759 Data orçamento: 22/10/2025  
Descrição : IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DO DISTRITO AGROINDUSTRIAL DE URUAÇU-GO  
Versão : 5 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL\_ORÇAMENTO REALIZADO NA  
TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE  
ESPECIAIS - JUN/25\_SEM DESONERAÇÃO-T308  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 33.370,840 m2

Serviço: 40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER

Unidade: TKM

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T	30035	1,0000	0,0000	270,98	76,68	1,0000000	270,98
<b>(A)Total:</b>							270,98

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário	
<b>(B)Total:</b>							0,00

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
<b>(C)Total:</b>							0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						270,98
<b>(D) Produção da Equipe</b>						375,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,72

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário	
<b>(F)Total:</b>						0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário	
<b>(G)Total:</b>						0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.	
<b>(H)Total:</b>										0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):</b>								0,72
<b>BDI: 27,21%</b>								0,19
<b>Preço unitário total:</b>								0,91



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202520920000759 Data orçamento: 22/10/2025  
Descrição : IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DO DISTRITO AGROINDUSTRIAL DE URUAÇU-GO  
Versão : 5 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL\_ORÇAMENTO REALIZADO NA  
TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE  
ESPECIAIS - JUN/25\_SEM DESONERAÇÃO-T308  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 33.370,840 m2

Serviço: 40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS

Unidade: m3km

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T	30037	1,0000	0,0000	303,97	84,62	1,0000000	303,97
<b>(A)Total:</b>							303,97

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário	
<b>(B)Total:</b>							0,00

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
<b>(C)Total:</b>							0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						303,97
<b>(D) Produção da Equipe</b>						250,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						1,21

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário	
<b>(F)Total:</b>						0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário	
<b>(G)Total:</b>						0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.	
<b>(H)Total:</b>										0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):</b>								1,21
<b>BDI: 27,21%</b>								0,32
<b>Preço unitário total:</b>								1,53



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202520920000759 Data orçamento: 22/10/2025  
Descrição : IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DO DISTRITO AGROINDUSTRIAL DE URUAÇU-GO  
Versão : 5 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL\_ORÇAMENTO REALIZADO NA  
TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE  
ESPECIAIS - JUN/25\_SEM DESONERAÇÃO-T308  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 33.370,840 m2

Serviço: 40485 FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO -  
EAI

Unidade: t

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário	
<b>(B)Total:</b>							0,00

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
<b>(C)Total:</b>							0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>							0,00
<b>(D) Produção da Equipe</b>							1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>							0,00

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário	
<b>(F)Total:</b>						0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário	
<b>(G)Total:</b>						0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.	
<b>(H)Total:</b>										0,00

<b>Custo Adotado:</b>								<b>3.209,83</b>
-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	-----------------



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202520920000759 Data orçamento: 22/10/2025  
Descrição : IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DO DISTRITO AGROINDUSTRIAL DE URUAÇU-GO  
Versão : 5 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL\_ORÇAMENTO REALIZADO NA  
TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE  
ESPECIAIS - JUN/25\_SEM DESONERAÇÃO-T308  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 33.370,840 m2

Serviço: 40490 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-2C

Unidade: T

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário	
							(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário	
						(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
						(C)Total:	0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						0,00
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,00

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário	
					(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário	
					(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.	
									(H)Total:	0,00

<b>Custo Adotado:</b>								<b>4.224,93</b>
-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	-----------------



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202520920000759 Data orçamento: 22/10/2025  
Descrição : IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DO DISTRITO AGROINDUSTRIAL DE URUAÇU-GO  
Versão : 5 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL\_ORÇAMENTO REALIZADO NA  
TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE  
ESPECIAIS - JUN/25\_SEM DESONERAÇÃO-T308  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 33.370,840 m2

Serviço: 40525 FORNECIMENTO DE CAP-50/70

Unidade: T

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário	
<b>(B)Total:</b>							0,00

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
<b>(C)Total:</b>							0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>							0,00
<b>(D) Produção da Equipe</b>							1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>							0,00

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário	
<b>(F)Total:</b>						0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário	
<b>(G)Total:</b>						0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.	
<b>(H)Total:</b>										0,00

<b>Custo Adotado:</b>								<b>5.534,77</b>
-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	-----------------



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202520920000759 Data orçamento: 22/10/2025  
Descrição : IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DO DISTRITO AGROINDUSTRIAL DE URUAÇU-GO  
Versão : 5 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL\_ORÇAMENTO REALIZADO NA  
TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE  
ESPECIAIS - JUN/25\_SEM DESONERAÇÃO-T308  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 33.370,840 m2

Serviço: 40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO

Unidade: tkm

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO	30021	1,0000	0,0000	276,13	76,86	1,0000000	276,13
<b>(A)Total:</b>							276,13

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário	
<b>(B)Total:</b>							0,00

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
<b>(C)Total:</b>							0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						276,13
<b>(D) Produção da Equipe</b>						149,4000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						1,84

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário	
<b>(F)Total:</b>						0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário	
<b>(G)Total:</b>						0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.	
<b>(H)Total:</b>										0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):</b>								1,84
<b>BDI: 27,21%</b>								0,50
<b>Preço unitário total:</b>								2,34



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
 Orçamento : 202520920000759 Data orçamento: 22/10/2025  
 Descrição : IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DO DISTRITO AGROINDUSTRIAL DE URUAÇU-GO  
 Versão : 5 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL\_ORÇAMENTO REALIZADO NA  
 TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE  
 ESPECIAIS - JUN/25\_SEM DESONERAÇÃO-T308  
 Nat. serviço : Obra Rodoviária  
 Extensão : 33.370,840 m2

Serviço: 41330 MEIO FIO COM SARJETA - MFC01

Unidade: m

Observações: IPR - 736: ÁLBUM DE PROJETOS-TIPO DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM, 5ª edição, 2018 - EMENDA 1

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
EXTRUSORA PARA MEIO FIO DE CONCRETO	30115	1,0000	0,0000	49,51	35,99	1,0000000	49,51
<b>(A)Total:</b>							49,51

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário	
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	12,91	28,33	119,46	0,2500000	7,08	
PEDREIRO	20017	10,48	29,36	180,23	1,0000000	29,36	
SERVENTE	20031	7,38	22,80	209,05	2,0000000	45,60	
<b>(B)Total:</b>							82,04

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
<b>(C)Total:</b>							0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>	131,55
<b>(D) Produção da Equipe</b>	30,3700
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>	4,33

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário	
<b>(F)Total:</b>						0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário	
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM	42838	m3	524,80	0,1025000	53,79	
ESCAVAÇÃO MANUAL	47027	m3	69,24	0,0975000	6,75	
<b>(G)Total:</b>						60,54

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.	
<b>(H)Total:</b>										0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):</b>	<b>64,87</b>
<b>BDI: 27,21%</b>	<b>17,65</b>
<b>Preço unitário total:</b>	<b>82,52</b>



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
 Orçamento : 202520920000759 Data orçamento: 22/10/2025  
 Descrição : IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DO DISTRITO AGROINDUSTRIAL DE URUAÇU-GO  
 Versão : 5 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL\_ORÇAMENTO REALIZADO NA  
 TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE  
 ESPECIAIS - JUN/25\_SEM DESONERAÇÃO-T308  
 Nat. serviço : Obra Rodoviária  
 Extensão : 33.370,840 m2

Serviço: 41334 MEIO FIO SEM SARJETA - MFC05

Unidade: m

Observações: IPR - 736: ÁLBUM DE PROJETOS-TIPO DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM, 5ª edição, 2018 - EMENDA 1

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
EXTRUSORA PARA MEIO FIO DE CONCRETO	30115	1,0000	0,0000	49,51	35,99	1,0000000	49,51
<b>(A)Total:</b>							49,51

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário	
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	12,91	28,33	119,46	0,2500000	7,08	
PEDREIRO	20017	10,48	29,36	180,23	1,0000000	29,36	
SERVENTE	20031	7,38	22,80	209,05	2,0000000	45,60	
<b>(B)Total:</b>							82,04

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
<b>(C)Total:</b>							0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>	131,55
<b>(D) Produção da Equipe</b>	93,1900
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>	1,41

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário	
<b>(F)Total:</b>						0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário	
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM	42838	m3	524,80	0,0334000	17,52	
ESCAVAÇÃO MANUAL	47027	m3	69,24	0,0180000	1,24	
<b>(G)Total:</b>						18,76

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.	
<b>(H)Total:</b>										0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):</b>	20,17
<b>BDI: 27,21%</b>	5,48
<b>Preço unitário total:</b>	25,65



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202520920000759 Data orçamento: 22/10/2025  
Descrição : IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DO DISTRITO AGROINDUSTRIAL DE URUAÇU-GO  
Versão : 5 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL\_ORÇAMENTO REALIZADO NA  
TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE  
ESPECIAIS - JUN/25\_SEM DESONERAÇÃO-T308  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 33.370,840 m2

Serviço: 42301 MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO Unidade: un  
Observações: Listagem de Equipamentos e quantidades calculadas conforme Relação de equipamentos gerada pelo sistema para o orçamento e adotada distância informada no arquivo "Orçamento PAV\_GAP\_DISTRITO URUAÇU (SEI 74510266)", integrante do processo SEI nº 202520920000759

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						0,00
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,00

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Adotado:</b>								75.498,56
-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	-----------



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202520920000759 Data orçamento: 22/10/2025  
Descrição : IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DO DISTRITO AGROINDUSTRIAL DE URUAÇU-GO  
Versão : 5 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL\_ORÇAMENTO REALIZADO NA  
TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE  
ESPECIAIS - JUN/25\_SEM DESONERAÇÃO-T308  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 33.370,840 m2

Serviço: 42496 USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE -  
CBUQ - FAIXA C

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
AQUECEDOR DE FLUÍDO TÉRMICO C/ CALDEIRA	30022	1,0000	0,0000	76,61	43,90	1,0000000	76,61
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE	30007	0,7400	0,2600	471,87	233,12	1,0000000	409,79
GRUPO GERADOR 174 kVA	30043	1,0000	0,0000	163,89	9,24	1,0000000	163,89
TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L)	30020	1,0000	0,0000	58,15	39,63	1,0000000	58,15
USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t /h	30025	1,0000	0,0000	520,31	288,89	1,0000000	520,31
<b>(A)Total:</b>							1.228,75

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário	
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	12,91	28,33	119,46	1,0000000	28,33	
SERVENTE	20031	7,38	22,80	209,05	4,0000000	91,20	
<b>(B)Total:</b>							119,53

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
<b>(C)Total:</b>							0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						1.348,28
<b>(D) Produção da Equipe</b>						27,6700
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						48,72

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário	
AREIA COMERCIAL - NORTE GOIANO (POSTO AREAL)	10481	m3	160,33	0,0648240	10,39	
BRITA COMERCIAL - NORTE GOIANO (POSTO PEDREIRA)	10482	m3	136,73	0,2932320	40,09	
BRITA PÓ DE PEDRA (POSTO PEDREIRA)	10093	m3	82,50	0,8071440	66,58	
CIMENTO PORTLAND CP II - 32	10010	Kg	0,65	34,7126400	22,56	
ÓLEO COMBUSTÍVEL BPF (1A) - DENSIDADE 1, 024kg/l	10032	Kg	5,09	19,2000000	97,72	
PEDRISCO	10094	m3	120,77	0,3549600	42,86	
<b>(F)Total:</b>						280,20

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário	
<b>(G)Total:</b>						0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.	
<b>(H)Total:</b>										0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):</b>								<b>328,92</b>
<b>BDI: %</b>								<b>0,00</b>
<b>Preço unitário total:</b>								<b>328,92</b>



---

Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202520920000759 Data orçamento: 22/10/2025  
Descrição : IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DO DISTRITO AGROINDUSTRIAL DE URUAÇU-GO  
Versão : 5 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL\_ORÇAMENTO REALIZADO NA  
TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE  
ESPECIAIS - JUN/25\_SEM DESONERAÇÃO-T308  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 33.370,840 m2

---



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202520920000759 Data orçamento: 22/10/2025  
Descrição : IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DO DISTRITO AGROINDUSTRIAL DE URUAÇU-GO  
Versão : 5 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL\_ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25\_SEM DESONERAÇÃO-T308  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 33.370,840 m2

Serviço: 42838 CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
BALANÇA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg	30175	1,0000	0,0000	1,07	0,72	1,0000000	1,07
BETONEIRA DE 600L - GASOLINA	30180	1,0000	0,0000	26,17	3,64	1,0000000	26,17
CARRINHO DE MÃO 80L	30033	0,9000	0,1000	0,69	0,47	4,0000000	2,64
GERICA 180 I	30185	0,4100	0,5900	1,52	1,03	3,0000000	3,66
<b>(A)Total:</b>							<b>33,54</b>

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	12,91	28,33	119,46	1,0000000	28,33
OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE	20000	10,48	29,48	181,36	1,0000000	29,48
PEDREIRO	20017	10,48	29,36	180,23	1,0000000	29,36
SERVENTE	20031	7,38	22,80	209,05	9,0000000	205,20
<b>(B)Total:</b>						<b>292,37</b>

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						<b>0,00</b>

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>	<b>325,91</b>
<b>(D) Produção da Equipe</b>	<b>3,9289</b>
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>	<b>82,95</b>

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR	10097	Kg	6,88	4,6000000	31,64
AREIA COMERCIAL - NORTE GOIANO (POSTO AREAL)	10481	m3	160,33	0,5900000	94,59
BRITA COMERCIAL - NORTE GOIANO (POSTO PEDREIRA)	10482	m3	136,73	0,5780000	79,02
CIMENTO PORTLAND CP II - 32	10010	Kg	0,65	364,0000000	236,60
<b>(F)Total:</b>					<b>441,85</b>

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					<b>0,00</b>

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									<b>0,00</b>

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):</b>	<b>524,80</b>
<b>BDI: %</b>	<b>0,00</b>
<b>Preço unitário total:</b>	<b>524,80</b>



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202520920000759 Data orçamento: 22/10/2025  
Descrição : IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DO DISTRITO AGROINDUSTRIAL DE URUAÇU-GO  
Versão : 5 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL\_ORÇAMENTO REALIZADO NA  
TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE  
ESPECIAIS - JUN/25\_SEM DESONERAÇÃO-T308  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 33.370,840 m2

Serviço: 44204 CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (PAV. URB.)

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T	30015	0,5200	0,4800	266,30	133,16	1,0000000	202,38
ROLO LISO TANDEN - 10 t	30012	0,5200	0,4800	308,86	121,82	1,0000000	219,07
TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE	30005	0,2400	0,7600	158,79	59,44	1,0000000	83,27
VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL	30017	0,2400	0,7600	13,10	8,42	1,0000000	9,53
VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS	30023	0,7900	0,2100	349,13	156,31	1,0000000	308,63

**(A)Total:** 822,88

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	12,91	28,33	119,46	1,0000000	28,33
SERVENTE	20031	7,38	22,80	209,05	8,0000000	182,40

**(B)Total:** 210,73

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
------------------------	-----------------	---	-------	--------	------	-------

**(C)Total:** 0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>	1.033,61
<b>(D) Produção da Equipe</b>	27,6700
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>	37,35

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
--------------	-----------------	-------	----------------	---------	----------------

**(F)Total:** 0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ - FAIXA C	42496	m3	328,92	1,0200000	335,49

**(G)Total:** 335,49

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
------------------------	-----------------	-------	---------	----	----	----	-------	---------	-------------

**(H)Total:** 0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):</b>	372,84
<b>BDI: 27,21%</b>	101,44
<b>Preço unitário total:</b>	474,28



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202520920000759 Data orçamento: 22/10/2025  
Descrição : IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DO DISTRITO AGROINDUSTRIAL DE URUAÇU-GO  
Versão : 5 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL\_ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25\_SEM DESONERAÇÃO-T308  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 33.370,840 m2

Serviço: 45050 CONCRETO FCK=15 MPA

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
BALANÇA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg	30175	1,0000	0,0000	1,07	0,72	1,0000000	1,07
BETONEIRA DE 600L - GASOLINA	30180	1,0000	0,0000	26,17	3,64	1,0000000	26,17
CARRINHO DE MÃO 80L	30033	0,9200	0,0800	0,69	0,47	4,0000000	2,64
GERICA 180 I	30185	0,4100	0,5900	1,52	1,03	3,0000000	3,66
<b>(A)Total:</b>							<b>33,54</b>

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	12,91	28,33	119,46	1,0000000	28,33
OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE	20000	10,48	29,48	181,36	1,0000000	29,48
PEDREIRO	20017	10,48	29,36	180,23	1,0000000	29,36
SERVENTE	20031	7,38	22,80	209,05	9,0000000	205,20
<b>(B)Total:</b>						<b>292,37</b>

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						<b>0,00</b>

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>	<b>325,91</b>
<b>(D) Produção da Equipe</b>	<b>3,9602</b>
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>	<b>82,29</b>

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR	10097	Kg	6,88	4,2000000	28,89
AREIA COMERCIAL - NORTE GOIANO (POSTO AREAL)	10481	m3	160,33	0,6030000	96,67
BRITA COMERCIAL - NORTE GOIANO (POSTO PEDREIRA)	10482	m3	136,73	0,5710000	78,07
CIMENTO PORTLAND CP II - 32	10010	Kg	0,65	332,0000000	215,80
<b>(F)Total:</b>					<b>419,43</b>

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
ADENSAMENTO DE CONCRETO	45123	m3	6,73	1,0000000	6,73
<b>(G)Total:</b>					<b>6,73</b>

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									<b>0,00</b>

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):</b>	<b>508,45</b>
<b>BDI: %</b>	<b>0,00</b>
<b>Preço unitário total:</b>	<b>508,45</b>



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202520920000759 Data orçamento: 22/10/2025  
Descrição : IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DO DISTRITO AGROINDUSTRIAL DE URUAÇU-GO  
Versão : 5 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL\_ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25\_SEM DESONERAÇÃO-T308  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 33.370,840 m2

Serviço: 45123 ADENSAMENTO DE CONCRETO

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
VIBRADOR DE IMERSÃO - D = 35 mm	30034	1,0000	0,0000	9,52	0,79	1,0000000	9,52
<b>(A)Total:</b>							9,52

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário	
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	12,91	28,33	119,46	1,0000000	28,33	
SERVENTE	20031	7,38	22,80	209,05	1,0000000	22,80	
<b>(B)Total:</b>							51,13

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
<b>(C)Total:</b>							0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						60,65
<b>(D) Produção da Equipe</b>						9,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						6,73

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário	
<b>(F)Total:</b>						0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário	
<b>(G)Total:</b>						0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.	
<b>(H)Total:</b>										0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):</b>								6,73
<b>BDI: %</b>								0,00
<b>Preço unitário total:</b>								6,73



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
 Orçamento : 202520920000759 Data orçamento: 22/10/2025  
 Descrição : IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DO DISTRITO AGROINDUSTRIAL DE URUAÇU-GO  
 Versão : 5 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL\_ORÇAMENTO REALIZADO NA  
 TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE  
 ESPECIAIS - JUN/25\_SEM DESONERAÇÃO-T308  
 Nat. serviço : Obra Rodoviária  
 Extensão : 33.370,840 m2

Serviço: 45145 FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X ( CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)

Unidade: m2

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
GRUPO GERADOR 40 kVA	30042	1,0000	0,0000	43,68	6,01	0,0401600	1,75
SERRA CIRCULAR 12" COM BANCADA	30047	1,0000	0,0000	30,56	30,22	0,0401600	1,22
<b>(A)Total:</b>							2,97

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário	
AJUDANTE	20003	7,86	23,79	202,68	0,7000000	16,65	
CARPINTEIRO	20016	10,48	29,46	181,20	0,7000000	20,62	
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	12,91	28,33	119,46	0,0700000	1,98	
<b>(B)Total:</b>							39,25

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
<b>(C)Total:</b>							0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						42,22
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						42,22

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário	
CAIBROS DE 7,5 CM X 7,5 CM	11008	m	13,72	0,4492200	6,16	
COMPENSADO RESINADO - 12 mm	11009	m2	31,81	0,4043000	12,86	
DESMOLDANTE P/ FORMA	11016	l	13,43	0,0185200	0,24	
PREGO	10044	Kg	18,09	0,2039600	3,68	
RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM	10045	m	2,86	0,1990800	0,56	
SARRAFO	10048	m	5,95	2,0900300	12,43	
TABUA DE 30	11030	m	12,53	0,3593800	4,50	
<b>(F)Total:</b>						40,43

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário	
<b>(G)Total:</b>						0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.	
<b>(H)Total:</b>										0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):</b>								82,65
<b>BDI: 27,21%</b>								22,48
<b>Preço unitário total:</b>								105,13



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202520920000759 Data orçamento: 22/10/2025  
Descrição : IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DO DISTRITO AGROINDUSTRIAL DE URUAÇU-GO  
Versão : 5 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL\_ORÇAMENTO REALIZADO NA  
TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE  
ESPECIAIS - JUN/25\_SEM DESONERAÇÃO-T308  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 33.370,840 m2

Serviço: 45155 AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)

Unidade: Kg

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário	
AJUDANTE	20003	7,86	23,79	202,68	0,0900000	2,14	
ARMADOR	20018	10,48	28,01	167,29	0,0900000	2,52	
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	12,91	28,33	119,46	0,0225000	0,63	
<b>(B)Total:</b>							5,29

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
<b>(C)Total:</b>							0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						5,29
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						5,29

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
AÇO CA - 50	10069	Kg	6,73	1,1000000	7,40
ARAME RECOZIDO	11003	Kg	14,58	0,0150000	0,21
<b>(F)Total:</b>					7,61

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.	
<b>(H)Total:</b>										0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):</b>								<b>12,90</b>
<b>BDI: 27,21%</b>								<b>3,51</b>
<b>Preço unitário total:</b>								<b>16,41</b>



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
 Orçamento : 202520920000759 Data orçamento: 22/10/2025  
 Descrição : IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DO DISTRITO AGROINDUSTRIAL DE URUAÇU-GO  
 Versão : 5 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL\_ORÇAMENTO REALIZADO NA  
 TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE  
 ESPECIAIS - JUN/25\_SEM DESONERAÇÃO-T308  
 Nat. serviço : Obra Rodoviária  
 Extensão : 33.370,840 m2

Serviço: 45165 CONCRETO FCK=25 MPA Unidade: m3  
 Observações: Insumo original 45130 (CONCRETO FCK=25 MPA), constante no arquivo "Orçamento PAV\_GAP\_DISTRITO URUAÇU (SEI 74510266), integrante do processo SEI nº 202520920000759, encontra-se descontinuado na tabela vigente. Em razão disso, foi substituído pelo insumo similar ativo: 45165 (CONCRETO FCK=25 MPA)

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
BALANÇA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg	30175	1,0000	0,0000	1,07	0,72	1,0000000	1,07
BETONEIRA DE 600L - GASOLINA	30180	1,0000	0,0000	26,17	3,64	1,0000000	26,17
CARRINHO DE MÃO 80L	30033	0,8800	0,1200	0,69	0,47	4,0000000	2,60
GERICA 180 I	30185	0,4000	0,6000	1,52	1,03	3,0000000	3,63
<b>(A)Total:</b>							33,47

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	12,91	28,33	119,46	1,0000000	28,33
OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE	20000	10,48	29,48	181,36	1,0000000	29,48
PEDREIRO	20017	10,48	29,36	180,23	1,0000000	29,36
SERVENTE	20031	7,38	22,80	209,05	9,0000000	205,20
<b>(B)Total:</b>						292,37

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>	325,84
<b>(D) Produção da Equipe</b>	3,8906
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>	83,75

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR	10097	Kg	6,88	4,9000000	33,71
AREIA COMERCIAL - NORTE GOIANO (POSTO AREAL)	10481	m3	160,33	0,5850000	93,79
BRITA COMERCIAL - NORTE GOIANO (POSTO PEDREIRA)	10482	m3	136,73	0,5868000	80,23
CIMENTO PORTLAND CP II - 32	10010	Kg	0,65	389,0000000	252,85
<b>(F)Total:</b>					460,58

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
ADENSAMENTO DE CONCRETO	45123	m3	6,73	1,0000000	6,73
<b>(G)Total:</b>					6,73

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):</b>	551,06
<b>BDI: 27,21%</b>	149,94
<b>Preço unitário total:</b>	701,00



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
 Orçamento : 202520920000759 Data orçamento: 22/10/2025  
 Descrição : IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DO DISTRITO AGROINDUSTRIAL DE URUAÇU-GO  
 Versão : 5 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL\_ORÇAMENTO REALIZADO NA  
 TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE  
 ESPECIAIS - JUN/25\_SEM DESONERAÇÃO-T308  
 Nat. serviço : Obra Rodoviária  
 Extensão : 33.370,840 m2

Serviço: 45250 CONCRETO CICLÓPICO FCK=15 MPA

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário	
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	12,91	28,33	119,46	0,2500000	7,08	
SERVENTE	20031	7,38	22,80	209,05	2,0000000	45,60	
<b>(B)Total:</b>							52,68

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						52,68
<b>(D) Produção da Equipe</b>						3,9602
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						13,30

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
PEDRA DE MÃO / MARROADA (POSTO PEDREIRA)	10034	m3	84,82	0,5260000	44,61
<b>(F)Total:</b>					44,61

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
CONCRETO FCK=15 MPA	45050	m3	508,45	0,7000000	355,91
<b>(G)Total:</b>					355,91

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):</b>								<b>413,82</b>
<b>BDI: 27,21%</b>								<b>112,60</b>
<b>Preço unitário total:</b>								<b>526,42</b>



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202520920000759 Data orçamento: 22/10/2025  
Descrição : IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DO DISTRITO AGROINDUSTRIAL DE URUAÇU-GO  
Versão : 5 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL\_ORÇAMENTO REALIZADO NA  
TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE  
ESPECIAIS - JUN/25\_SEM DESONERAÇÃO-T308  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 33.370,840 m2

Serviço: 45400 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS

Unidade: m3

Observações: Quantitativo resultante do somatório dos itens 45400 (ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS ATÉ 2,00 M) e 45405 (ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS DE 2,0 M A 4,0 M) indicados no arquivo "Orçamento PAV\_GAP\_DISTRITO URUAÇU (SEI 74510266)", integrante do processo SEI nº 202520920000759

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário	
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	12,91	28,33	119,46	0,1000000	2,83	
SERVENTE	20031	7,38	22,80	209,05	1,0000000	22,80	
<b>(B)Total:</b>							25,63

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
<b>(C)Total:</b>							0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						25,63
<b>(D) Produção da Equipe</b>						0,3000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						85,43

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário	
<b>(F)Total:</b>						0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário	
<b>(G)Total:</b>						0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.	
<b>(H)Total:</b>										0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):</b>								85,43
<b>BDI: 27,21%</b>								23,24
<b>Preço unitário total:</b>								108,67



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
 Orçamento : 202520920000759 Data orçamento: 22/10/2025  
 Descrição : IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DO DISTRITO AGROINDUSTRIAL DE URUAÇU-GO  
 Versão : 5 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL\_ORÇAMENTO REALIZADO NA  
 TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE  
 ESPECIAIS - JUN/25\_SEM DESONERAÇÃO-T308  
 Nat. serviço : Obra Rodoviária  
 Extensão : 33.370,840 m2

Serviço: 45410 ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM TERRA

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE	30008	1,0000	0,0000	161,92	85,94	1,0000000	161,92
<b>(A)Total:</b>							161,92

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário	
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	12,91	28,33	119,46	0,2000000	5,66	
SERVENTE	20031	7,38	22,80	209,05	2,0000000	45,60	
<b>(B)Total:</b>							51,26

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						213,18
<b>(D) Produção da Equipe</b>						17,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						12,54

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):</b>								12,54
<b>BDI: 27,21%</b>								3,41
<b>Preço unitário total:</b>								15,95



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202520920000759 Data orçamento: 22/10/2025  
Descrição : IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DO DISTRITO AGROINDUSTRIAL DE URUAÇU-GO  
Versão : 5 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL\_ORÇAMENTO REALIZADO NA  
TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE  
ESPECIAIS - JUN/25\_SEM DESONERAÇÃO-T308  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 33.370,840 m2

Serviço: 45420 ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM ROCHA DECOMP. OU MATAÇÃO

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE	30008	1,0000	0,0000	161,92	85,94	1,0000000	161,92
<b>(A)Total:</b>							161,92

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário	
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	12,91	28,33	119,46	0,2000000	5,66	
SERVENTE	20031	7,38	22,80	209,05	2,0000000	45,60	
<b>(B)Total:</b>							51,26

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
<b>(C)Total:</b>							0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						213,18
<b>(D) Produção da Equipe</b>						8,7000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						24,50

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário	
<b>(F)Total:</b>						0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário	
<b>(G)Total:</b>						0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.	
<b>(H)Total:</b>										0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):</b>								24,50
<b>BDI: 27,21%</b>								6,66
<b>Preço unitário total:</b>								31,16



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202520920000759 Data orçamento: 22/10/2025  
Descrição : IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DO DISTRITO AGROINDUSTRIAL DE URUAÇU-GO  
Versão : 5 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL\_ORÇAMENTO REALIZADO NA  
TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE  
ESPECIAIS - JUN/25\_SEM DESONERAÇÃO-T308  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 33.370,840 m2

Serviço: 45425 ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM SOLO MOLE

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE	30008	1,0000	0,0000	161,92	85,94	1,0000000	161,92
<b>(A)Total:</b>							161,92

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário	
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	12,91	28,33	119,46	0,2000000	5,66	
SERVENTE	20031	7,38	22,80	209,05	2,0000000	45,60	
<b>(B)Total:</b>							51,26

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
<b>(C)Total:</b>							0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						213,18
<b>(D) Produção da Equipe</b>						5,5000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						38,76

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário	
<b>(F)Total:</b>						0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário	
<b>(G)Total:</b>						0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.	
<b>(H)Total:</b>										0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):</b>								38,76
<b>BDI: 27,21%</b>								10,54
<b>Preço unitário total:</b>								49,30



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202520920000759 Data orçamento: 22/10/2025  
Descrição : IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DO DISTRITO AGROINDUSTRIAL DE URUAÇU-GO  
Versão : 5 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL\_ORÇAMENTO REALIZADO NA  
TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE  
ESPECIAIS - JUN/25\_SEM DESONERAÇÃO-T308  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 33.370,840 m2

Serviço: 45430 REATERRO APILOADO DE VALAS

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário	
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	12,91	28,33	119,46	0,2700000	7,64	
PEDREIRO	20017	10,48	29,36	180,23	0,2000000	5,87	
SERVENTE	20031	7,38	22,80	209,05	2,5000000	57,00	
<b>(B)Total:</b>							70,51

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
<b>(C)Total:</b>							0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						70,51
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						70,51

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário	
<b>(F)Total:</b>						0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário	
<b>(G)Total:</b>						0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.	
<b>(H)Total:</b>										0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):</b>								70,51
<b>BDI: 27,21%</b>								19,18
<b>Preço unitário total:</b>								89,69



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
 Orçamento : 202520920000759 Data orçamento: 22/10/2025  
 Descrição : IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DO DISTRITO AGROINDUSTRIAL DE URUAÇU-GO  
 Versão : 5 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL\_ORÇAMENTO REALIZADO NA  
 TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE  
 ESPECIAIS - JUN/25\_SEM DESONERAÇÃO-T308  
 Nat. serviço : Obra Rodoviária  
 Extensão : 33.370,840 m2

Serviço: 45435 REATERRO DE VALAS C/ COMPACTAÇÃO VIBRATÓRIA

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA	31018	1,0000	0,0000	7,67	0,88	0,0610000	0,46
<b>(A)Total:</b>							0,46

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário	
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	12,91	28,33	119,46	0,0570000	1,61	
OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE	20000	10,48	29,48	181,36	0,0610000	1,79	
SERVENTE	20031	7,38	22,80	209,05	0,5700000	12,99	
<b>(B)Total:</b>							16,39

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
<b>(C)Total:</b>							0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						16,85
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						16,85

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário	
<b>(F)Total:</b>						0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário	
<b>(G)Total:</b>						0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.	
<b>(H)Total:</b>										0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):</b>								16,85
<b>BDI: 27,21%</b>								4,58
<b>Preço unitário total:</b>								21,43



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202520920000759 Data orçamento: 22/10/2025  
Descrição : IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DO DISTRITO AGROINDUSTRIAL DE URUAÇU-GO  
Versão : 5 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL\_ORÇAMENTO REALIZADO NA  
TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE  
ESPECIAIS - JUN/25\_SEM DESONERAÇÃO-T308  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 33.370,840 m2

Serviço: 45445 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=0,60 M

Unidade: m

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário	
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	12,91	28,33	119,46	0,3900000	11,04	
PEDREIRO	20017	10,48	29,36	180,23	0,7000000	20,55	
SERVENTE	20031	7,38	22,80	209,05	3,1700000	72,27	
<b>(B)Total:</b>							103,86

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
<b>(C)Total:</b>							0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>	103,86
<b>(D) Produção da Equipe</b>	1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>	103,86

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
AREIA COMERCIAL - NORTE GOIANO (POSTO AREAL)	10481	m3	160,33	0,0042000	0,67
CIMENTO PORTLAND CP II - 32	10010	Kg	0,65	1,8500000	1,20
TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 0,60 M - PA1	10062	m	244,76	1,0500000	256,99
<b>(F)Total:</b>					258,86

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.	
<b>(H)Total:</b>										0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):</b>	<b>362,72</b>
<b>BDI: 27,21%</b>	<b>98,69</b>
<b>Preço unitário total:</b>	<b>461,41</b>



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202520920000759 Data orçamento: 22/10/2025  
Descrição : IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DO DISTRITO AGROINDUSTRIAL DE URUAÇU-GO  
Versão : 5 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL\_ORÇAMENTO REALIZADO NA  
TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE  
ESPECIAIS - JUN/25\_SEM DESONERAÇÃO-T308  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 33.370,840 m2

Serviço: 45450 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=0,80 M

Unidade: m

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE	30008	1,0000	0,0000	161,92	85,94	0,1500000	24,28
<b>(A)Total:</b>							24,28

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário	
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	12,91	28,33	119,46	0,5500000	15,58	
PEDREIRO	20017	10,48	29,36	180,23	1,0000000	29,36	
SERVENTE	20031	7,38	22,80	209,05	4,5200000	103,05	
<b>(B)Total:</b>							147,99

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
<b>(C)Total:</b>							0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>	172,27
<b>(D) Produção da Equipe</b>	1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>	172,27

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
AREIA COMERCIAL - NORTE GOIANO (POSTO AREAL)	10481	m3	160,33	0,0084000	1,34
CIMENTO PORTLAND CP II - 32	10010	Kg	0,65	3,6200000	2,35
TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 0,80 M - PA1	10063	m	373,61	1,0500000	392,29
<b>(F)Total:</b>					395,98

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.	
<b>(H)Total:</b>										0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):</b>	568,25
<b>BDI: 27,21%</b>	154,62
<b>Preço unitário total:</b>	722,87



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202520920000759 Data orçamento: 22/10/2025  
Descrição : IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DO DISTRITO AGROINDUSTRIAL DE URUAÇU-GO  
Versão : 5 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL\_ORÇAMENTO REALIZADO NA  
TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE  
ESPECIAIS - JUN/25\_SEM DESONERAÇÃO-T308  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 33.370,840 m2

Serviço: 45455 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,00 M

Unidade: m

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE	30008	1,0000	0,0000	161,92	85,94	0,1500000	24,28
<b>(A)Total:</b>							24,28

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário	
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	12,91	28,33	119,46	0,8600000	24,36	
PEDREIRO	20017	10,48	29,36	180,23	1,5000000	44,04	
SERVENTE	20031	7,38	22,80	209,05	7,0500000	160,74	
<b>(B)Total:</b>							229,14

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
<b>(C)Total:</b>							0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						253,42
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						253,42

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
AREIA COMERCIAL - NORTE GOIANO (POSTO AREAL)	10481	m3	160,33	0,0157000	2,51
CIMENTO PORTLAND CP II - 32	10010	Kg	0,65	6,8000000	4,42
TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 1,00 M - PA1	10064	m	511,34	1,0500000	536,90
<b>(F)Total:</b>					543,83

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.	
<b>(H)Total:</b>										0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):</b>								<b>797,25</b>
<b>BDI: 27,21%</b>								<b>216,93</b>
<b>Preço unitário total:</b>								<b>1.014,18</b>



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
 Orçamento : 202520920000759 Data orçamento: 22/10/2025  
 Descrição : IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DO DISTRITO AGROINDUSTRIAL DE URUAÇU-GO  
 Versão : 5 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL\_ORÇAMENTO REALIZADO NA  
 TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE  
 ESPECIAIS - JUN/25\_SEM DESONERAÇÃO-T308  
 Nat. serviço : Obra Rodoviária  
 Extensão : 33.370,840 m2

Serviço: 45490 POÇO DE VISITA PARA REDE D=0,80 M, PARTE FIXA C/ 1,00M DE ALTURA (AC/BC)

Unidade: un

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE	30008	0,2000	0,0000	161,92	85,94	1,0000000	32,38
<b>(A)Total:</b>							32,38

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário	
AJUDANTE	20003	7,86	23,79	202,68	6,3800000	151,78	
ARMADOR	20018	10,48	28,01	167,29	6,2000000	173,66	
CARPINTEIRO	20016	10,48	29,46	181,20	0,8100000	23,86	
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	12,91	28,33	119,46	9,8700000	279,61	
PEDREIRO	20017	10,48	29,36	180,23	22,4700000	659,71	
SERVENTE	20031	7,38	22,80	209,05	62,7800000	1.431,38	
<b>(B)Total:</b>							2.720,00

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
<b>(C)Total:</b>							0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						2.752,38
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						2.752,38

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário	
AÇO CA - 50	10069	Kg	6,73	88,5500000	595,94	
AREIA COMERCIAL - NORTE GOIANO (POSTO AREAL)	10481	m3	160,33	1,7000000	272,56	
BRITA COMERCIAL - NORTE GOIANO (POSTO PEDREIRA)	10482	m3	136,73	3,1000000	423,86	
CIMENTO PORTLAND CP II - 32	10010	Kg	0,65	720,0000000	468,00	
PREGO	10044	Kg	18,09	0,1100000	1,98	
TÁBUA 1 X 6	11037	m	4,24	0,5400000	2,28	
TIJOLO COMUM	11036	un	0,48	1.120,0000000	537,60	
<b>(F)Total:</b>						2.302,22

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário	
TRANSPORTE LOCAL COM CARGA MANUAL ( SVA)	47007	tkm	4,75	22,5000000	106,87	
<b>(G)Total:</b>						106,87

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.	
<b>(H)Total:</b>										0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):</b>								5.161,47
<b>BDI: 27,21%</b>								1.404,43
<b>Preço unitário total:</b>								6.565,90



---

Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202520920000759 Data orçamento: 22/10/2025  
Descrição : IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DO DISTRITO AGROINDUSTRIAL DE URUAÇU-GO  
Versão : 5 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL\_ORÇAMENTO REALIZADO NA  
TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE  
ESPECIAIS - JUN/25\_SEM DESONERAÇÃO-T308  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 33.370,840 m2

---



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
 Orçamento : 202520920000759 Data orçamento: 22/10/2025  
 Descrição : IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DO DISTRITO AGROINDUSTRIAL DE URUAÇU-GO  
 Versão : 5 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL\_ORÇAMENTO REALIZADO NA  
 TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE  
 ESPECIAIS - JUN/25\_SEM DESONERAÇÃO-T308  
 Nat. serviço : Obra Rodoviária  
 Extensão : 33.370,840 m2

Serviço: 45495 ACRÉSCIMO NA ALTURA DO P.V. PARA REDE D= 0,80 M (AC)

Unidade: m

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	7,86	23,79	202,68	0,1700000	4,04
ARMADOR	20018	10,48	28,01	167,29	0,1700000	4,76
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	12,91	28,33	119,46	5,2500000	148,73
PEDREIRO	20017	10,48	29,36	180,23	22,8000000	669,40
SERVENTE	20031	7,38	22,80	209,05	29,7400000	678,07
<b>(B)Total:</b>						1.505,00

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>	1.505,00
<b>(D) Produção da Equipe</b>	1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>	1.505,00

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
AÇO CA - 50	10069	Kg	6,73	2,4500000	16,48
AREIA COMERCIAL - NORTE GOIANO (POSTO AREAL)	10481	m3	160,33	0,6000000	96,19
CIMENTO PORTLAND CP II - 32	10010	Kg	0,65	200,0000000	130,00
TIJOLO COMUM	11036	un	0,48	1.120,0000000	537,60
<b>(F)Total:</b>					780,27

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):</b>	2.285,27
<b>BDI: 27,21%</b>	621,82
<b>Preço unitário total:</b>	2.907,09



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202520920000759 Data orçamento: 22/10/2025  
Descrição : IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DO DISTRITO AGROINDUSTRIAL DE URUAÇU-GO  
Versão : 5 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL\_ORÇAMENTO REALIZADO NA  
TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE  
ESPECIAIS - JUN/25\_SEM DESONERAÇÃO-T308  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 33.370,840 m2

Serviço: 45500 POÇO DE VISITA PARA REDE D=1,00 M, PARTE FIXA C/ 1,00 M DE ALTURA (AC/BC)

Unidade: un

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE	30008	0,2500	0,0000	161,92	85,94	1,0000000	40,48
<b>(A)Total:</b>							40,48

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário	
AJUDANTE	20003	7,86	23,79	202,68	8,4100000	200,07	
ARMADOR	20018	10,48	28,01	167,29	8,3200000	233,04	
CARPINTEIRO	20016	10,48	29,46	181,20	0,8900000	26,21	
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	12,91	28,33	119,46	11,0500000	313,04	
PEDREIRO	20017	10,48	29,36	180,23	23,1700000	680,27	
SERVENTE	20031	7,38	22,80	209,05	69,4900000	1.584,37	
<b>(B)Total:</b>							3.037,00

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
<b>(C)Total:</b>							0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						3.077,48
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						3.077,48

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
AÇO CA - 50	10069	Kg	6,73	119,6000000	804,90
AREIA COMERCIAL - NORTE GOIANO (POSTO AREAL)	10481	m3	160,33	2,0000000	320,66
BRITA COMERCIAL - NORTE GOIANO (POSTO PEDREIRA)	10482	m3	136,73	3,6000000	492,22
CIMENTO PORTLAND CP II - 32	10010	Kg	0,65	840,0000000	546,00
PREGO	10044	Kg	18,09	0,1200000	2,17
TÁBUA 1 X 6	11037	m	4,24	0,5900000	2,50
TIJOLO COMUM	11036	un	0,48	1.240,0000000	595,20
<b>(F)Total:</b>					2.763,65

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
TRANSPORTE LOCAL COM CARGA MANUAL ( SVA)	47007	tkm	4,75	26,2500000	124,68
<b>(G)Total:</b>					124,68

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.	
<b>(H)Total:</b>										0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):</b>								<b>5.965,81</b>
<b>BDI: 27,21%</b>								<b>1.623,29</b>
<b>Preço unitário total:</b>								<b>7.589,10</b>



---

Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202520920000759 Data orçamento: 22/10/2025  
Descrição : IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DO DISTRITO AGROINDUSTRIAL DE URUAÇU-GO  
Versão : 5 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL\_ORÇAMENTO REALIZADO NA  
TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE  
ESPECIAIS - JUN/25\_SEM DESONERAÇÃO-T308  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 33.370,840 m2

---



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202520920000759 Data orçamento: 22/10/2025  
Descrição : IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DO DISTRITO AGROINDUSTRIAL DE URUAÇU-GO  
Versão : 5 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL\_ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25\_SEM DESONERAÇÃO-T308  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 33.370,840 m2

Serviço: 45505 ACRÉSCIMO NA ALTURA DO POÇO DE VISITA PARA REDE D=1,00 M  
(AC)

Unidade: m

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário	
AJUDANTE	20003	7,86	23,79	202,68	0,1700000	4,04	
ARMADOR	20018	10,48	28,01	167,29	0,1700000	4,76	
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	12,91	28,33	119,46	5,8900000	166,86	
PEDREIRO	20017	10,48	29,36	180,23	25,4000000	745,74	
SERVENTE	20031	7,38	22,80	209,05	33,1200000	755,13	
<b>(B)Total:</b>							1.676,53

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
<b>(C)Total:</b>							0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>	1.676,53
<b>(D) Produção da Equipe</b>	1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>	1.676,53

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
AÇO CA - 50	10069	Kg	6,73	2,4500000	16,48
AREIA COMERCIAL - NORTE GOIANO (POSTO AREAL)	10481	m3	160,33	0,7000000	112,23
CIMENTO PORTLAND CP II - 32	10010	Kg	0,65	223,0000000	144,95
TIJOLO COMUM	11036	un	0,48	1.240,0000000	595,20
<b>(F)Total:</b>					868,86

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.	
<b>(H)Total:</b>										0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):</b>	<b>2.545,39</b>
<b>BDI: 27,21%</b>	<b>692,60</b>
<b>Preço unitário total:</b>	<b>3.237,99</b>



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202520920000759 Data orçamento: 22/10/2025  
Descrição : IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DO DISTRITO AGROINDUSTRIAL DE URUAÇU-GO  
Versão : 5 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL\_ORÇAMENTO REALIZADO NA  
TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE  
ESPECIAIS - JUN/25\_SEM DESONERAÇÃO-T308  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 33.370,840 m2

Serviço: 45530 CHAMINÉ PARA POÇO DE VISITA, INCLUSIVE TAMPÃO E ANEL (AC/BC)

Unidade: m

(A) Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T	30035	0,1500	0,0000	270,98	76,68	1,0000000	40,64
<b>(A)Total:</b>							40,64

(B) Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário	
AJUDANTE	20003	7,86	23,79	202,68	0,1700000	4,04	
ARMADOR	20018	10,48	28,01	167,29	0,1700000	4,76	
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	12,91	28,33	119,46	1,5000000	42,49	
PEDREIRO	20017	10,48	29,36	180,23	6,2700000	184,08	
SERVENTE	20031	7,38	22,80	209,05	8,3800000	191,06	
<b>(B)Total:</b>							426,43

(C) Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
<b>(C)Total:</b>							0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>	467,07
<b>(D) Produção da Equipe</b>	1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>	467,07

(F) Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
AÇO CA - 50	10069	Kg	6,73	2,4500000	16,48
TIJOLO COMUM	11036	un	0,48	283,0000000	135,84
<b>(F)Total:</b>					152,32

(G) Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
FABRICAÇÃO DE TAMPÃO DE CONCRETO E ANEL (SVA)	47004	un	865,37	1,0000000	865,37
<b>(G)Total:</b>					865,37

(H) Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.	
<b>(H)Total:</b>										0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):</b>	1.484,76
<b>BDI: 27,21%</b>	404,00
<b>Preço unitário total:</b>	1.888,76



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202520920000759 Data orçamento: 22/10/2025  
Descrição : IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DO DISTRITO AGROINDUSTRIAL DE URUAÇU-GO  
Versão : 5 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL\_ORÇAMENTO REALIZADO NA  
TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE  
ESPECIAIS - JUN/25\_SEM DESONERAÇÃO-T308  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 33.370,840 m2

Serviço: 45535 BOCA-DE-LOBO, ALTURA MÉDIA DE 1,30 M (AC/BC)

Unidade: un

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T	30035	0,4000	0,0000	270,98	76,68	1,0000000	108,39
<b>(A)Total:</b>							108,39

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário	
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	12,91	28,33	119,46	3,5400000	100,28	
PEDREIRO	20017	10,48	29,36	180,23	10,2500000	300,94	
SERVENTE	20031	7,38	22,80	209,05	25,1800000	574,10	
<b>(B)Total:</b>							975,32

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
<b>(C)Total:</b>							0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						1.083,71
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						1.083,71

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário	
AREIA COMERCIAL - NORTE GOIANO (POSTO AREAL)	10481	m3	160,33	0,3000000	48,09	
BRITA COMERCIAL - NORTE GOIANO (POSTO PEDREIRA)	10482	m3	136,73	0,1200000	16,40	
CIMENTO PORTLAND CP II - 32	10010	Kg	0,65	110,1000000	71,56	
TIJOLO COMUM	11036	un	0,48	462,0000000	221,76	
<b>(F)Total:</b>						357,81

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário	
FABRICAÇÃO DE TAMPA PARA BOCA-DE-LOBO 50X100 (SVA)	47005	un	60,29	1,0500000	63,30	
FABRICAÇÃO DE VIGA PARA BOCA-DE-LOBO (SVA)	47006	un	56,80	1,0500000	59,64	
<b>(G)Total:</b>						122,94

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.	
<b>(H)Total:</b>										0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):</b>								1.564,46
<b>BDI: 27,21%</b>								425,68
<b>Preço unitário total:</b>								1.990,14



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202520920000759 Data orçamento: 22/10/2025  
Descrição : IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DO DISTRITO AGROINDUSTRIAL DE URUAÇU-GO  
Versão : 5 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL\_ORÇAMENTO REALIZADO NA  
TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE  
ESPECIAIS - JUN/25\_SEM DESONERAÇÃO-T308  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 33.370,840 m2

Serviço: 45580 LASTRO DE BRITA (GAP)

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE VIBRATÓRIO	30048	1,0000	0,0000	10,22	1,06	1,0000000	10,22
<b>(A)Total:</b>							10,22

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário	
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	12,91	28,33	119,46	0,1500000	4,24	
SERVENTE	20031	7,38	22,80	209,05	1,5000000	34,20	
<b>(B)Total:</b>							38,44

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
<b>(C)Total:</b>							0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						48,66
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,7896
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						27,19

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
BRITA COMERCIAL - NORTE GOIANO (POSTO PEDREIRA)	10482	m3	136,73	1,0500000	143,56
<b>(F)Total:</b>					143,56

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):</b>								170,75
<b>BDI: 27,21%</b>								46,46
<b>Preço unitário total:</b>								217,21



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
 Orçamento : 202520920000759 Data orçamento: 22/10/2025  
 Descrição : IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DO DISTRITO AGROINDUSTRIAL DE URUAÇU-GO  
 Versão : 5 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL\_ORÇAMENTO REALIZADO NA  
 TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE  
 ESPECIAIS - JUN/25\_SEM DESONERAÇÃO-T308  
 Nat. serviço : Obra Rodoviária  
 Extensão : 33.370,840 m2

Serviço: 45585 LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário	
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	12,91	28,33	119,46	0,2000000	5,66	
SERVENTE	20031	7,38	22,80	209,05	6,0000000	136,80	
<b>(B)Total:</b>							142,46

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						142,46
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						142,46

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
PEDRA DE MÃO / MARROADA (POSTO PEDREIRA)	10034	m3	84,82	1,0000000	84,82
<b>(F)Total:</b>					84,82

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):</b>								227,28
<b>BDI: 27,21%</b>								61,84
<b>Preço unitário total:</b>								289,12



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202520920000759 Data orçamento: 22/10/2025  
Descrição : IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DO DISTRITO AGROINDUSTRIAL DE URUAÇU-GO  
Versão : 5 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL\_ORÇAMENTO REALIZADO NA  
TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE  
ESPECIAIS - JUN/25\_SEM DESONERAÇÃO-T308  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 33.370,840 m2

Serviço: 45595 ESCORAMENTO DESCONTÍNUO EM VALAS(ESPAÇ.1,80 M)

Unidade: m2

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário	
CARPINTEIRO	20016	10,48	29,46	181,20	0,5500000	16,20	
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	12,91	28,33	119,46	0,0550000	1,55	
SERVENTE	20031	7,38	22,80	209,05	0,5500000	12,54	
<b>(B)Total:</b>							30,29

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
<b>(C)Total:</b>							0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						30,29
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						30,29

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
PONTALETES D=15 cm	11017	m	5,47	0,1700000	0,92
PRANCHÃO - 5,0 CM X 30,0 CM	11026	m	75,00	0,1100000	8,25
<b>(F)Total:</b>					9,17

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.	
<b>(H)Total:</b>										0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):</b>								39,46
<b>BDI: 27,21%</b>								10,73
<b>Preço unitário total:</b>								50,19



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
 Orçamento : 202520920000759 Data orçamento: 22/10/2025  
 Descrição : IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DO DISTRITO AGROINDUSTRIAL DE URUAÇU-GO  
 Versão : 5 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL\_ORÇAMENTO REALIZADO NA  
 TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE  
 ESPECIAIS - JUN/25\_SEM DESONERAÇÃO-T308  
 Nat. serviço : Obra Rodoviária  
 Extensão : 33.370,840 m2

Serviço: 45600 ESCAVAÇÃO DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA EM VALAS (GAP)

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
COMPRESSOR DE AR 295 PCM	30026	1,0000	0,0000	74,45	22,18	0,0533000	3,96
MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - AR COMPRIMIDO ( 25kg)	30028	1,0000	0,0000	34,77	32,39	0,1600000	5,56
<b>(A)Total:</b>							9,52

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário	
BLASTER	20014	12,35	36,95	199,26	1,0000000	36,95	
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	12,91	28,33	119,46	0,1000000	2,83	
SERVENTE	20031	7,38	22,80	209,05	12,0000000	273,60	
<b>(B)Total:</b>							313,38

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
<b>(C)Total:</b>							0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>	322,90
<b>(D) Produção da Equipe</b>	1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>	322,90

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário	
EMULSÃO EXPLOSIVA ENCARTUCHADA	10015	Kg	15,43	0,2000000	3,08	
NONEL DE COLUNA - C = 6,0 m	10410	un	20,77	1,4245000	29,58	
NONEL DE LIGAÇÃO - C = 6,0 m	10420	un	25,08	0,2137000	5,35	
NONEL INICIADOR - C = 150,0 m	10425	un	222,36	0,0712000	15,83	
SÉRIE DE BROCAS S-12 D=22mm	10088	un	1.164,66	0,0016000	1,86	
<b>(F)Total:</b>						55,70

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário	
<b>(G)Total:</b>						0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.	
<b>(H)Total:</b>										0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):</b>	378,60
<b>BDI: 27,21%</b>	103,01
<b>Preço unitário total:</b>	481,61



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
 Orçamento : 202520920000759 Data orçamento: 22/10/2025  
 Descrição : IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DO DISTRITO AGROINDUSTRIAL DE URUAÇU-GO  
 Versão : 5 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL\_ORÇAMENTO REALIZADO NA  
 TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE  
 ESPECIAIS - JUN/25\_SEM DESONERAÇÃO-T308  
 Nat. serviço : Obra Rodoviária  
 Extensão : 33.370,840 m2

Serviço: 45605 CARGA DE MATERIAL DE GALERIAS

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE	30007	0,5000	0,5000	471,87	233,12	1,0000000	352,49
<b>(A)Total:</b>							352,49

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário	
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	12,91	28,33	119,46	0,0100000	0,28	
SERVENTE	20031	7,38	22,80	209,05	1,0000000	22,80	
<b>(B)Total:</b>							23,08

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
<b>(C)Total:</b>							0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						375,57
<b>(D) Produção da Equipe</b>						36,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						10,43

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário	
<b>(F)Total:</b>						0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário	
<b>(G)Total:</b>						0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.	
<b>(H)Total:</b>										0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):</b>								10,43
<b>BDI: 27,21%</b>								2,83
<b>Preço unitário total:</b>								13,26



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
 Orçamento : 202520920000759 Data orçamento: 22/10/2025  
 Descrição : IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DO DISTRITO AGROINDUSTRIAL DE URUAÇU-GO  
 Versão : 5 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL\_ORÇAMENTO REALIZADO NA  
 TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE  
 ESPECIAIS - JUN/25\_SEM DESONERAÇÃO-T308  
 Nat. serviço : Obra Rodoviária  
 Extensão : 33.370,840 m2

Serviço: 47004 FABRICAÇÃO DE TAMPÃO DE CONCRETO E ANEL (SVA)

Unidade: un

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T	30036	0,1000	0,0000	182,56	68,36	1,0000000	18,25
FÁBRICA DE PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	30045	0,5000	0,5000	3,69	2,29	1,0000000	2,98
GRUPO GERADOR 3,2 kVA	30044	0,5000	0,5000	5,14	0,21	1,0000000	2,67
<b>(A)Total:</b>							23,90

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	7,86	23,79	202,68	3,4399000	81,83
ARMADOR	20018	10,48	28,01	167,29	3,4400000	96,35
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	12,91	28,33	119,46	1,0000000	28,33
PEDREIRO	20017	10,48	29,36	180,23	2,0000000	58,72
SERVENTE	20031	7,38	22,80	209,05	8,0000000	182,40
<b>(B)Total:</b>						447,63

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						471,53
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,5000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						314,35

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
AÇO CA - 50	10069	Kg	6,73	64,5000000	434,08
<b>(F)Total:</b>					434,08

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
CONCRETO FCK=15 MPA	45050	m3	508,45	0,2300000	116,94
<b>(G)Total:</b>					116,94

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):</b>								865,37
<b>BDI: %</b>								0,00
<b>Preço unitário total:</b>								865,37



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202520920000759 Data orçamento: 22/10/2025  
Descrição : IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DO DISTRITO AGROINDUSTRIAL DE URUAÇU-GO  
Versão : 5 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL\_ORÇAMENTO REALIZADO NA  
TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE  
ESPECIAIS - JUN/25\_SEM DESONERAÇÃO-T308  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 33.370,840 m2

Serviço: 47005 FABRICAÇÃO DE TAMPA PARA BOCA-DE-LOBO 50X100 (SVA)

Unidade: un

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
FÁBRICA DE PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	30045	0,5000	0,5000	3,69	2,29	1,0000000	2,98
GRUPO GERADOR 3,2 kVA	30044	0,5000	0,5000	5,14	0,21	1,0000000	2,67
<b>(A)Total:</b>							5,65

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário	
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	12,91	28,33	119,46	1,0000000	28,33	
PEDREIRO	20017	10,48	29,36	180,23	2,0000000	58,72	
SERVENTE	20031	7,38	22,80	209,05	8,0000000	182,40	
<b>(B)Total:</b>							269,45

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
<b>(C)Total:</b>							0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>	275,10
<b>(D) Produção da Equipe</b>	15,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>	18,34

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
AÇO CA - 50	10069	Kg	6,73	1,2300000	8,27
ARAME RECOZIDO	11003	Kg	14,58	0,0714000	1,04
TELA SOLDADA NERVURADA Nº 246	11049	m2	39,86	0,5000000	19,93
<b>(F)Total:</b>					29,24

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
CONCRETO FCK=15 MPA	45050	m3	508,45	0,0250000	12,71
<b>(G)Total:</b>					12,71

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.	
<b>(H)Total:</b>										0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):</b>	<b>60,29</b>
<b>BDI: %</b>	<b>0,00</b>
<b>Preço unitário total:</b>	<b>60,29</b>



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202520920000759 Data orçamento: 22/10/2025  
Descrição : IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DO DISTRITO AGROINDUSTRIAL DE URUAÇU-GO  
Versão : 5 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL\_ORÇAMENTO REALIZADO NA  
TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE  
ESPECIAIS - JUN/25\_SEM DESONERAÇÃO-T308  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 33.370,840 m2

Serviço: 47006 FABRICAÇÃO DE VIGA PARA BOCA-DE-LOBO (SVA)

Unidade: un

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
FÁBRICA DE PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	30045	0,5000	0,5000	3,69	2,29	1,0000000	2,98
GRUPO GERADOR 3,2 kVA	30044	0,5000	0,5000	5,14	0,21	1,0000000	2,67
<b>(A)Total:</b>							5,65

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário	
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	12,91	28,33	119,46	1,0000000	28,33	
PEDREIRO	20017	10,48	29,36	180,23	2,0000000	58,72	
SERVENTE	20031	7,38	22,80	209,05	8,0000000	182,40	
<b>(B)Total:</b>							269,45

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
<b>(C)Total:</b>							0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>	275,10
<b>(D) Produção da Equipe</b>	15,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>	18,34

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
AÇO CA - 50	10069	Kg	6,73	2,8100000	18,91
ARAME RECOZIDO	11003	Kg	14,58	0,1500000	2,18
<b>(F)Total:</b>					21,09

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
CONCRETO FCK=15 MPA	45050	m3	508,45	0,0254000	12,91
TRANSPORTE LOCAL COM CARGA MANUAL (SVA)	47007	tkm	4,75	0,9400000	4,46
<b>(G)Total:</b>					17,37

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.	
<b>(H)Total:</b>										0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):</b>	56,80
<b>BDI: %</b>	0,00
<b>Preço unitário total:</b>	56,80



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202520920000759 Data orçamento: 22/10/2025  
Descrição : IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DO DISTRITO AGROINDUSTRIAL DE URUAÇU-GO  
Versão : 5 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL\_ORÇAMENTO REALIZADO NA  
TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE  
ESPECIAIS - JUN/25\_SEM DESONERAÇÃO-T308  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 33.370,840 m2

Serviço: 47007 TRANSPORTE LOCAL COM CARGA MANUAL (SVA)

Unidade: tkm

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T	30035	1,0000	0,0000	270,98	76,68	1,0000000	270,98

**(A)Total:** 270,98

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
SERVENTE	20031	7,38	22,80	209,05	5,0000000	114,00

**(B)Total:** 114,00

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
------------------------	-----------------	---	-------	--------	------	-------

**(C)Total:** 0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>	384,98
<b>(D) Produção da Equipe</b>	81,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>	4,75

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
--------------	-----------------	-------	----------------	---------	----------------

**(F)Total:** 0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
-------------	-----------------	-------	----------------	---------	----------------

**(G)Total:** 0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
------------------------	-----------------	-------	---------	----	----	----	-------	---------	-------------

**(H)Total:** 0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):</b>	<b>4,75</b>
<b>BDI: %</b>	<b>0,00</b>
<b>Preço unitário total:</b>	<b>4,75</b>



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202520920000759 Data orçamento: 22/10/2025  
Descrição : IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DO DISTRITO AGROINDUSTRIAL DE URUAÇU-GO  
Versão : 5 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL\_ORÇAMENTO REALIZADO NA  
TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE  
ESPECIAIS - JUN/25\_SEM DESONERAÇÃO-T308  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 33.370,840 m2

Serviço: 47027 ESCAVAÇÃO MANUAL

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário	
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	12,91	28,33	119,46	0,0300000	0,84	
SERVENTE	20031	7,38	22,80	209,05	3,0000000	68,40	
<b>(B)Total:</b>							69,24

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
<b>(C)Total:</b>							0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						69,24
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						69,24

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário	
<b>(F)Total:</b>						0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário	
<b>(G)Total:</b>						0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.	
<b>(H)Total:</b>										0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):</b>								69,24
<b>BDI: %</b>								0,00
<b>Preço unitário total:</b>								69,24



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
 Orçamento : 202520920000759 Data orçamento: 22/10/2025  
 Descrição : IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DO DISTRITO AGROINDUSTRIAL DE URUAÇU-GO  
 Versão : 5 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL\_ORÇAMENTO REALIZADO NA  
 TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE  
 ESPECIAIS - JUN/25\_SEM DESONERAÇÃO-T308  
 Nat. serviço : Obra Rodoviária  
 Extensão : 33.370,840 m2

Serviço: CP-01 ADMINISTRAÇÃO LOCAL - ADAPTADA

Unidade: un

Observações: O custo foi apurado conforme insumos e quantidades dispostos na composição constante no arquivo "Orçamento PAV\_GAP\_DISTRITO URUAÇU (SEI 74510266)", integrante do processo SEI nº 202520920000759, utilizando como referência os valores da vigente: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - T308

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						0,00
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,00

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Adotado:</b>								<b>289.785,63</b>
-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	-------------------



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
 Orçamento : 202520920000759 Data orçamento: 22/10/2025  
 Descrição : IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DO DISTRITO AGROINDUSTRIAL DE URUAÇU-GO  
 Versão : 5 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL\_ORÇAMENTO REALIZADO NA  
 TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE  
 ESPECIAIS - JUN/25\_SEM DESONERAÇÃO-T308  
 Nat. serviço : Obra Rodoviária  
 Extensão : 33.370,840 m2

Serviço: CP-02 CANTEIRO DE OBRA - ADAPTADO

Unidade: un

Observações: O custo foi apurado conforme insumos e quantidades dispostos na composição constante no arquivo "Orçamento PAV\_GAP\_DISTRITO URUAÇU (SEI 74510266)", integrante do processo SEI nº 202520920000759, utilizando como referência os valores da vigente: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - T308

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
<b>(B)Total:</b>						0,00

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
<b>(C)Total:</b>						0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						0,00
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						0,00

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(F)Total:</b>					0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
<b>(G)Total:</b>					0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
<b>(H)Total:</b>									0,00

<b>Custo Adotado:</b>								<b>129.206,09</b>
-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	-------------------



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202520920000759 Data orçamento: 22/10/2025  
Descrição : IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DO DISTRITO AGROINDUSTRIAL DE URUAÇU-GO  
Versão : 5 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL\_ORÇAMENTO REALIZADO NA  
TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE  
ESPECIAIS - JUN/25\_SEM DESONERAÇÃO-T308  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 33.370,840 m2

Serviço: CP-03 ESCORAMENTO DE VALAS (PONTALETEAMENTO)

Unidade: m2

Observações: Composição criada conforme insumos e quantidades dispostos na composição constante no arquivo "Orçamento PAV\_GAP\_DISTRITO URUAÇU (SEI 74510266)", integrante do processo SEI nº 202520920000759, utilizando como referência os valores da vigente: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - T308

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
<b>(A)Total:</b>							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário	
CARPINTEIRO	20016	10,48	29,46	181,20	0,1500000	4,41	
SERVENTE	20031	7,38	22,80	209,05	0,3000000	6,84	
<b>(B)Total:</b>							11,25

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
<b>(C)Total:</b>							0,00

<b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>						11,25
<b>(D) Produção da Equipe</b>						1,0000
<b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b>						11,25

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário	
MADEIRA ROLIÇA 10 A 12 CM	11020	m	10,05	0,0526500	0,52	
PREGO	10044	Kg	18,09	0,0332000	0,60	
TABUA DE 30	11030	m	12,53	0,0740700	0,92	
<b>(F)Total:</b>						2,04

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário	
<b>(G)Total:</b>						0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.	
<b>(H)Total:</b>										0,00

<b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):</b>								<b>13,29</b>
<b>BDI: 27,21%</b>								<b>3,61</b>
<b>Preço unitário total:</b>								<b>16,90</b>